

威海服务贸易产业园二期项目 C1、C4、B2 号楼 及地下车库工程施工招标答疑（二）

1、工程量清单编制说明中二十一、8 条中要求报价还应考虑垫铁等费用，结算时不再单独考虑此项费用。该垫铁是否为梁多排钢筋的分隔垫铁，按计算规则该工程量应计入钢筋工程量中，垫铁费用控制价是如何考虑，该条说明能否修改取消？

2023 年 3 月 27 日答复“垫铁属于措施钢筋，不考虑此项费用，此条说明不变。”该条答疑回复是否有偏差，控制价中措施钢筋是如何考虑费用的。

答：措施钢筋工程量已包含在相应规格的钢筋清单工程量内，垫铁的安放位置、布置方式结算时按实记取，清单编制说明中二十一、8 条中关于垫铁的内容取消。

2、C 区车库 1-13 轴基础层中双向螺旋挤扩灌注桩子目项目特征描述 3. 桩端进入强风化花岗岩不小于 3 米，要求单桩竖向承载力特征值 $\geq 4000\text{KN}$ ，该 4000 KN 是否有误，图纸上未设计该承载力桩？

答：2023 年 3 月 27 日已答复“清单描述中的 4000KN 改为 400KN。单桩承载力特征值取 $[R]=1500\text{KN}$ ，单桩竖向抗拔承载力特征值 $\geq 400\text{KN}$ ”。

注：以上内容如影响投标文件的编制时间，请在 2023 年 3 月 29 日 17:00 前以书面形式提出异议，如不提出，则视为以上答疑内容不影响正常投标。

威海瑞和工程咨询有限公司
二〇二三年三月二十八日

