

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2023 年“伟德山”衔接乡村振兴集中推进区（夏庄镇 6 个村乡村建设项目）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程量	单位（元）			
					招标控制价	投标报 价	合计	其中： 暂估价
甲夤曲家村村民服务社工程								
		土建工程						
		脚手架工程						
1	011701003001	里脚手架 1、双排里钢管脚手架（6m 以内）2、材料：综合 4、支撑要求：达到现行施工验收规范要求	m2	129.43	15.36			
2	011701002001	外脚手架 1. 外脚手架（6m 以内）钢管架单排 2、材料：综合 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求	m2	316.97	16.97			
3	011701002002	外脚手架 1. 外脚手架（6m 以内）钢管架双排 2、材料：综合 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求	m2	556.15	23.06			
		垂直运输						
4	011703001001	垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合 2. 建筑物檐口高度、层数:综合	m2	199.59	79.95			
		混凝土模板及支架（撑）						
5	011702001001	垫层模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度:综合考虑	m2	11.54	58.79			

		3、支撑要求：达到现行施 工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除						
6	011702001002	基础模板 1、基础类型：独立基础 2、模板种类：木模板综合 3、支撑要求：达到现行施 工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	43.85	96.99			
7	011702005001	基础梁模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施 工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	104.40	73.95			
8	011702005002	矩形/异形梁模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施 工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	172.92	81.35			
9	011702016001	平板模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施 工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	90.97	75.63			

10	011702016002	斜板模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	76.17	88.97			
11	011702002001	矩形柱模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	80.20	74.97			
12	011702002002	异形柱模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	21.49	93.44			
13	011702005003	挑檐模板 1、模板种类：木模板综合 2. 支模高度：综合考虑 3、支撑要求：达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	41.80	118.04			
14	011702008001	圈梁模板 1、模板种类：木模板综合	m2	10.16	80.08			

		2. 支模高度:综合考虑 3、支撑要求:达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除						
15	011702008002	现浇砼压顶模板 1、模板种类:木模板综合 2. 支模高度:综合考虑 3、支撑要求:达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m3	1. 01	2374. 06			
16	011702009001	过梁模板 1、模板种类:木模板综合 2. 支模高度:综合考虑 3、支撑要求:达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	3. 00	120. 63			
17	011702003001	构造柱模板 1、模板种类:木模板综合 2. 支模高度:综合考虑 3、支撑要求:达到现行施工验收规范要求 4. 模板制作、安装、拆除	m2	25. 80	101. 62			
		装饰工程						
		脚手架工程						
1	011701003002	装饰里脚手架 1、双排里钢管脚手架（6m以内）2、材料:综合 4、支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	408. 30	4. 87			

	合计						
--	----	--	--	--	--	--	--