

临港区、文登区供热管网能力提升保障工程

答疑回复（七）

疑问：分部分项工程量清单中 041001001002 项清单计量单位是否应为平方而非立方？

清单结算		增值税简易							
序号	项目名称	单位	工程量						
合 工程项目	临港区、文登区供热管网能力提升保障工程								
分 单项工程	临港区供热管网工程								
分 单项工程	文登区供热管网工程								
分 市政	土石方工程								
分 市政	拆除及恢复工程								
分 432> 04B068	路面切缝1. 材质:沥青路面2. 切割方式:综合考虑3. 工作内容:与切缝有关的一切内容	m	4152.80						
分 433> 041001004002	铣刨路面1. 材料种类:沥青砼路面面层2. 厚度:综合考虑3. 拆除方式:刨铣机械分层铣刨破碎4. 工作内容:机械进出场、铣刨、洒水、集中归堆	m2	17552.35						
分 434> 041001001002	铣刨路面1. 材料种类:沥青砼路面基层2. 厚度:综合考虑3. 拆除方式:刨铣机械分层铣刨破碎4. 工作内容:机械进出场、铣刨、洒水、集中归堆	m3	8119.61						

回复：分部分项工程量清单中 041001001002 项清单计量单位为立方。

威海市天垣工程咨询管理有限公司
2024年7月8日

