

威海市环翠区污水处理厂工程施工  
答疑通知（三）

各潜在投标人：

现对威海市环翠区污水处理厂工程施工招标文件的问题做如下回复：

一、现针对威海市环翠区污水处理厂工程-臭氧制备车间设备提出如下问题：

问题 1：招标图纸中

A12	不锈钢管	DN100 δ=3.0 PN=10Mpa	SS316L	m	25	臭氧出气总管道，附管配件
A13	不锈钢管	DN50 δ=3.0 PN=10Mpa	SS316L	m	4	臭氧出气支管道，附管配件
A14	不锈钢管	DN65 δ=3.0 PN=10Mpa	SS304	m	26	氧气进气总管道，附管配件
A15	不锈钢管	DN40 δ=3.0 PN=10Mpa	SS304	m	6	氧气进气支管道，附管配件
A16	不锈钢管	DN25 δ=3.0 PN=10Mpa	SS304	m	18	安全阀排气管道，附管配件
A17	仪表风管	DN25 PN=10Mpa	SS304	m	28	仪表风管，附管配件

C6	不锈钢管	DN25 PN=10Mpa	SS304	m	28	仪表风管，附管配件
----	------	---------------	-------	---	----	-----------

疑问：招标图纸中管道的压力 10Mpa 单位是否有误？室外氧气臭氧管线总图内标注为 1.0Mpa，以哪个为准？

答：公称压力为 1.0Mpa。

山东同力建设项目管理有限公司  
2024 年 7 月 16 日