

荣成市“五好两宜”和美乡村试点试验项目

澄清第 2 版

1. 本项目招标控制价 82201072.24 元变更为 81886683.64。
2. 招标文件中已标价工程量清单仅做为单项控制价，投标人的投标报价不得超过招标总控制价及单项控制价。已标价工程量清单表格可不上传至商务标附件，评标时依据 gczj 中的项目清单工程量及招标文件中已标价工程量清单中的单项控制价作为评标依据。
3. 招标文件中清单工程量与 gczj 不一致时，以 gczj 为准。
4. 评标委员会构成：原招标文件中评标专家 7 人（招标人代表 1 人、技术评委 3 名，经济评委 3 名）；现修改为评标专家 7 人（招标人代表 2 人、技术评委 3 名，经济评委 2 名）。
5. 以下表格内容为 gczj 工程量与招标文件不一致的项目（招标文件中已标价工程量清单表格中的工程量不作为评标依据）

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	gczj 中招标 工程量
	000002	村内道路改造提升项目			
2	040101002002	机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土方式：自行考虑(综合人工、机械及人机配合、人工清槽) 3.回填并余土外运：开挖后回填，分层碾压，每层 30cm 厚，压实系数 0.85；弃土，运距综合考虑 4.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘 5.工程量按照清单计算规则计算	m3	2351.30	1249.19
	000019	天鹅湖生态区组团一天鹅湖湿地生态提升项目			

276	040101002006	机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土方式：自行考虑(综合人工、机械及人机配合、人工清槽) 3.回填并余土外运：开挖后回填，分层碾压，每层 30cm 厚，压实系数 0.85；弃土，运距综合考虑 4.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘 5.工程量按照清单计算规则计算	m3	4145.38	1249.19
	000028	瓦房庄村农文旅设施综合提升项目			
421	040101001008	路基挖填运土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:自行考虑（综合人工、机械及人机配合、人工清槽） 4.计算规则：工程量按挖方量计算	m3	878.96	678.96
422	040101002008	机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土方式：自行考虑(综合人工、机械及人机配合、人工清槽) 3.回填并余土外运：开挖后回填，分层碾压，每层 30cm 厚，压实系数 0.85；弃土，运距综合考虑 4.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖，以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘 5.工程量按照清单计算规则计算	m3	1374.11	1249.19

423	040103001014	回填风化石 1.填方材料品种:风化石（砾石） 2.密实度:平整夯实分层碾压,达到设计及规范要求 3.部位: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.其它: 含倒运 6.计算规则:工程量按回填方量（天然密实）计算	m3	12896.46	12643.59
424	040103001015	回填石渣 1.填方材料品种:石渣 2.密实度:平整夯实分层碾压,达到设计及规范要求 3.部位: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.其它: 含倒运 6.计算规则:工程量按回填方量（天然密实）计算	m3	2639.12	2562.25
425	040305003009	浆砌毛石基础 1.材料品种:毛石 2.砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m3	360.51	343.34
428	040202011007	级配碎石垫层 1.材料种类: 级配碎石 2.密实度: 达到设计规范要求 3.部位: 院面、路面基层 4.厚度: 15cm 厚	m3	4429.62	4300.6
437	040203007025	水泥混凝土垫、底层 1.厚度: 综合考虑 2.混凝土强度等级: C30 商砼 3.其他: 胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费	m3	1085.28	1053.67
442	040204003002	混凝土垫层 1.材料及强度: C25 商砼, 弯拉强度不小于 4.5MPa 2.厚度: 综合考虑 3.其他: 含浇筑、模板及养护、随打随抹、伸缩缝等 4.部位: 人行道垫层、路沿石靠背等部位	m3	1377.78	1212.78
512	050101009005	外借回填种植土 1.填方部位:绿化带 2.运距:综合考虑 3.包含挖运装车、平整等相关所有	m3	29873.30	28450.76

		费用			
513	050101009006	外借回填普通土 1.填方部位:绿化带及其他 2.运距:综合考虑 3.包含挖运装车、平整等相关所有费用	m3	25389.60	24180.57
	000035	礼村闲置民房盘活利用项目			
557	040101002010	机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土方式: 自行考虑(综合人工、机械及人机配合、人工清槽) 3.回填并余土外运: 开挖后回填, 分层碾压, 每层 30cm 厚, 压实系数 0.85; 弃土, 运距综合考虑 4.其他: 综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘 5.工程量按照清单计算规则计算	m3	3201.7	1249.19

注：本次澄清仅作为商务标打分计算及评标委员会评标时的使用依据，开标时间及开标场地不作变更。

以上澄清内容投标单位认为有异议，请在两天内以书面形式提出异议，如未提出，则视为认可以上澄清内容。

威海汇达项目管理有限公司
2024 年 9 月 19 日

