

澄清

各潜在投标人：

因招标人工作计划调整，现调整工程量清单和招标控制价，总控制价为 **1062269.91** 元，清单和单项控制价详见上传附件。

开标时间变更为 **2024 年 11 月 6 日 9:00**，开标地点为开标二室。

招标代理：山东佳展建设工程管理有限公司

2024 年 10 月 18 日



单项工程招标控制价汇总表

工程名称:2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目施工

序号	单位工程名称	单项工程控制价（元）	单项工程投标报价（元）	其中（元）		
				暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	人和镇张濛村道路硬化项目	189620.00		0.00		
4	大疃镇贺家庄村饮水安全项目	276386.05		10000.00		
8	埠柳镇埠柳村、东下庄、上疃饮水安全项目	336040.71		8100.00		
12	崖西镇前高家庄村饮水安全项目	260223.15		10000.00		
合计		1062269.91		28100.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目施工

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程量	金额（元）			
					单项控制价	投标 单价	合价	其中： 暂估 价
	000001	2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目						
	000002	人和镇张濛村道路硬化项目						
	000003	道路（沥青）						
	000004	市政						
1	040203006001	细粒式沥青混凝土 1. 沥青品种：70 号 A 级改性沥青 2. 粒式：细粒式 AC-10C 3. 厚度：5cm 4. 其他：矿料采用碎石 5. 运距：综合考虑 6. 工作内容：厂拌、运输、摊铺、碾压、养护、采取防尘降噪措施等与此相关的一切工作内容	m2	2400.00	70.00			
2	040203003001	黏层 1. 沥青品种：改性乳化沥青 2. 沥青用量：0.5L/m2 3. 运距：综合考虑 4. 工作内容：配制、运输、喷洒等全部工作内容 5. 其他要求：满足设计及规范要求	m2	2400.00	1.95			
3	04B001	清扫路面 1. 洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2. 部位：原砼路面 3. 计算规则：按沥青面层层面积计算	m2	2400.00	1.80			



4	04B002	病害整治 1. 部位: 需加铺沥青的旧混凝土面 2. 工作内容: 更换破碎板, 修补和填封裂缝, 压浆填封板底脱空, 磨平错台, 清除旧混凝土面层表面的松散碎屑、油迹或轮胎擦痕, 剔除接缝中失效的填缝料和杂物, 并重新封缝 3. 其他: 采取防尘降噪措施 4. 计算规则: 按沥青面层面积计算	m2	2400.00	3.20			
5	04B003	挡车警示桩 1. 要求: 田字双杠挡车警示桩 DN76 圆管*壁厚 2.0mm*高 0.6m*长 1.3m, 黑底黄膜, 膨胀丝固定, 详见图纸 2. 内容: 含主材、辅材费、装卸运输、安装、税金等全部工作内容, 未尽详细综合考虑	m	26.00	190.00			
	000005	大疃镇贺家庄村饮水安全项目						
	000006	土建						
6	01B001	人工挖填运沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 人工 4. 工程量按清单计算规则计算, 不考虑放坡 5. 机械进出场 6. 弃土: 自行考虑 7. 运距: 综合考虑 8. 其它: 含洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘, 并分层回填、夯实、绿化带平整, 满足设计要求	m3	575.39	30.00			



7	01B002	挖填运沟槽土方 1. 开挖方式:综合考虑 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 工作内容:包括土方开挖、回填、人工配合、土方倒运、基底清槽、场内堆土、装车外运等所有相关费用 5. 运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6. 工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	874.17	16.00			
8	01B003	机械拆除混凝土路面 1. 结构形式:素混凝土 2. 强度等级、厚度:综合考虑 3. 计算规则:含割缝,工程量按照实际挖方量计算 4. 运距:破碎后自弃,废渣倒运、运距综合考虑 5. 措施:防尘降噪措施	m3	177.48	35.00			
9	010507002001	混凝土路面 1. 厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30 商砼 3. 其他:含胀缝、缩缝、施工缝、填缝料、场地平整、夯实、割缝等 4. 措施:洒水及养生、采取防尘降噪措施(每天不小于4次洒水)、模板支拆等	m2	341.50	81.52			
10	01B004	铣刨路面 1. 洗刨标准:达到设计要求 2. 铣刨厚度:综合考虑 3. 包含铣刨机进出场费 4. 部位:原沥青路面 5. 工作内容:放样、铣刨、整平、废渣倒运、堆放整齐、清理、装车、外运、卸车等	m2	20.00	12.00			



11	01B005	细粒式沥青混凝土 1. 沥青品种: 70 号 A 级改性沥青 2. 粒式: 细粒式 AC-10C 3. 厚度: 5cm 4. 其他: 矿料采用碎石 5. 运距: 综合考虑 6. 工作内容: 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护、采取防尘降噪措施等与此相关的一切工作内容	m2	20.00	70.00			
12	010401003001	砖砌检查井 1. 材料品种: M15 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 3. 厚度: 240mm	m3	63.00	670.74			
13	010404001001	砂垫层 1. 部位: 阀门井 2. 厚度: 综合考虑 3. 其他: 综合考虑	m3	2.50	197.71			
14	010501006001	设备基础 1. 部位: 管道镇墩 2. 混凝土强度等级: C25 商砼 3. 内容: 砼搅拌、运输、浇筑、养护、模板支拆等	m3	2.50	541.24			
15	070205001001	井盖板 1. 部位: 阀门井 2. 材质及规格: 硅塑承重井盖 0.9*0.75m 3. 内容: 含井盖井座、运输、安装等全部内容	套	44.00	532.55			
	000007	装饰						
16	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 检查井 2. 做法: 30mm 厚 1:3 水泥砂浆	m2	203.30	55.68			
	000008	安装						


17	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De160, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	124.00	137.18			
18	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De110, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	55.00	47.46			
19	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De90, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	91.00	41.53			
20	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De75, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	103.00	37.09			
21	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De50, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	625.00	28.41			
22	031001006006	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De32, 管压 1.6mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	277.00	19.37			



23	031001006007	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De20, 管压 1.6mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	76.00	9.58			
24	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含配件	个	147.00	57.49			
25	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含配件	个	28.00	83.61			
26	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含配件	个	5.00	173.78			
27	031003002001	闸阀 1. 材质:铸钢 2. 规格、压力等级:DN100, 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	1.00	552.36			
28	03B001	智能水表软件及配套读卡器	套	1.00	2000.00			
29	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN15 水表(单 拼多户) 3. 连接形式:丝接	个	147.00	360.76			
30	031003002002	空气阀 1. 类型:空气阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:150	个	1.00	958.18			
31	031003002003	空气阀 1. 类型:空气阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:20	个	1.00	105.11			



32	031003002004	泄水阀 1. 类型:泄水阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN50	个	1.00	109.96			
33	031003002005	泄水阀 1. 类型:泄水阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN50	个	3.00	367.51			
	000009	埠柳镇埠柳村、东下庄、上 疃饮水安全项目						
	000010	土建						
34	01B008	人工挖填运沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工 4. 工程量按清单计算规则计 算, 不考虑放坡 5. 机械进出场 6. 弃土:自行考虑 7. 运距: 综合考虑 8. 其它: 含洒水车降尘作业、 挖土后 24 小时内对裸露土 进行密目网覆盖, 以 1 天不 低于 4 次频率洒水降尘, 并 分层回填、夯实、绿化带平 整, 满足设计要求	m3	407.98	30.00			
35	01B009	挖填运沟槽土方 1. 开挖方式:综合考虑 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 工作内容:包括土方开挖、 回填、人工配合、土方倒运、 基底清槽、场内堆土、装车 外运等所有相关费用 5. 运距:由投标人根据施工 组织设计及现场实际情况自 行考虑 6. 工程量:按甲方批准的施 工方案的实际挖方量进行计 算	m3	1107.76	16.00			



36	010401003002	砖砌检查井 1. 材料品种:M15 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 3. 厚度:240mm	m3	10.02	670.74			
37	010404001002	砂垫层 1. 部位:阀门井 2. 厚度:综合考虑 3. 其他:综合考虑	m3	0.40	197.71			
38	010501006002	设备基础 1. 部位:管道镇墩 2. 混凝土强度等级:C25 商砼 3. 内容:砼搅拌、运输、浇筑、养护、模板支拆等	m3	4.00	541.24			
39	070205001002	井盖板 1. 部位:阀门井 2. 材质及规格:硅塑承重井盖 0.9*0.75m 3. 内容:含井盖井座、运输、安装等全部内容	套	7.00	532.55			
	000011	装饰						
40	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位:检查井 2. 做法:30mm 厚 1:3 水泥砂浆	m2	32.34	55.68			
	000012	安装						
41	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De160, 管压 1.25mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	472.00	137.18			
42	031001006009	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De315, 管压 1.25mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	450.00	444.88			

43	031001006010	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De160 保温管, 管压 1.25mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	20.00	200.23			
44	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:铸钢暗杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	4.00	473.40			
45	031003002006	螺纹法兰阀门 1. 材质:铸钢暗杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	1.00	935.78			
46	031003002007	螺纹法兰阀门 1. 材质:铸钢暗杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	2.00	1585.06			
47	031003002008	螺纹法兰阀门 1. 材质:铸钢暗杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	1.00	4150.84			
48	031003002009	空气阀 1. 类型:空气阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN150	个	2.00	841.56			
49	031003002010	空气阀 1. 类型:空气阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN300	个	1.00	1944.61			
50	031003013002	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 水表 3. 连接形式:丝接	个	1.00	756.12			
	000013	崖西镇前高家庄村饮水安全项目						
	000014	土建						

51	01B012	人工挖填运沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工 4. 工程量按清单计算规则计算, 不考虑放坡 5. 机械进出场 6. 弃土:自行考虑 7. 运距: 综合考虑 8. 其它: 含洒水车降尘作业、挖土后 24 小时内对裸露土进行密目网覆盖, 以 1 天不低于 4 次频率洒水降尘, 并分层回填、夯实、绿化带平整, 满足设计要求	m3	596.35	30.00			
52	01B013	挖填运沟槽土方 1. 开挖方式:综合考虑 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 工作内容:包括土方开挖、回填、人工配合、土方倒运、基底清槽、场内堆土、装车外运等所有相关费用 5. 运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6. 工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量进行计算	m3	1150.06	16.00			
53	01B014	机械拆除混凝土路面 1. 结构形式:素混凝土 2. 强度等级、厚度:综合考虑 3. 计算规则: 含割缝, 工程量按照实际挖方量计算 4. 运距:破碎后自弃, 废渣倒运、运距综合考虑 5. 措施:防尘降噪措施	m3	93.90	35.00			
54	010507002002	混凝土路面 1. 厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30 商砼 3. 其他:含胀缝、缩缝、施工缝、填缝料、场地平整、夯实、割缝等 4. 措施:洒水及养生、采取防	m2	326.83	81.52			



		尘降噪措施(每天不小于 4 次洒水)、模板支拆等						
55	010401003003	砖砌检查井 1. 材料品种:M15 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 3. 厚度:240mm	m3	47.25	670.74			
56	010404001003	砂垫层 1. 部位:阀门井 2. 厚度:综合考虑 3. 其他:综合考虑	m3	1.88	197.71			
57	010501006003	设备基础 1. 部位:管道镇墩 2. 混凝土强度等级:C25 商砼 3. 内容:砼搅拌、运输、浇筑、养护、模板支拆等	m3	1.25	541.24			
58	070205001003	井盖板 1. 部位:阀门井 2. 材质及规格:硅塑承重井盖 0.9*0.75m 3. 内容:含井盖井座、运输、安装等全部内容	套	33.00	532.55			
	000015	装饰						
59	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位:检查井 2. 做法:30mm 厚 1:3 水泥砂浆	m2	152.48	55.68			
	000016	安装						
60	031001006011	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De110, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	210.00	47.46			



61	031001006012	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De90, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	567.00	41.53			
62	031001006013	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De50, 管压 1.0mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	140.00	28.41			
63	031001006014	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 De32, 管压 1.6mpa 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装	m	140.00	19.37			
64	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN15, 1.6MPa 3. 含配件	个	188.00	57.49			
65	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa 3. 含配件	个	28.00	83.61			
66	031003001007	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN40, 1.6MPa 3. 含配件	个	1.00	186.20			
67	031003002011	螺纹法兰阀门 1. 材质:铸钢 2. 规格、压力等级:DN80, 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	1.00	362.11			

68	031003002012	法兰闸阀 1. 材质:铸钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配件	个	1.00	552.36			
69	03B002	智能水表软件及配套读卡器	套	1.00	2000.00			
70	031003013003	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN15 水表(单拼多户) 3. 连接形式:丝接	个	188.00	360.76			
71	031003002013	空气阀 1. 类型:空气阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:90	个	1.00	553.49			
72	031003002014	泄水阀 1. 类型:泄水阀 2. 材质:铸钢 3. 规格:DN50	个	1.00	367.51			
		合计						



暂列金额明细表

工程名称: 2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目施工

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	市政			
1	暂列金额	项		
	土建			
1	暂列金额	项	4500.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	500.00	
	安装			
1	暂列金额	项	5000.00	
	土建			
1	暂列金额	项	1000.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	100.00	
	安装			
1	暂列金额	项	7000.00	
	土建			
1	暂列金额	项	5100.00	
	装饰			
1	暂列金额	项	400.00	
	安装			
1	暂列金额	项	4500.00	
合计			28100.00	

