

卷 册 检 索 号

HBBL46H-S-T

土 建 部 份 第 卷 第 册 第 分册

卷册名称


图 纸 20 张 本 说明 本 清册 本

主 任 主要设计人

2025 年 2 月 日 专业组长 卷册设计人

序号	图 号	图 名	张数	套 用 原 工 程 名 称 卷 册 检 索 号 图 号
1	HBBL46H-S-T-01	路径图（土建部分）	1	
2	HBBL46H-S-T-02	箱式变电站基础图	1	
3	HBBL46H-S-T-03	环网箱基础施工图	1	
4	HBBL46H-S-T-04	箱变（环网箱）接地布置图	1	
5	HBBL46H-S-T-05	中型三（四）通型电缆井平、剖面图（砖砌）	1	
6	HBBL46H-S-T-06	中型三通型电缆井盖板详图	1	
7	HBBL46H-S-T-07	电缆井支架ZJ1加工图M-1支架预埋件	1	
8	HBBL46H-S-T-08	电缆埋管敷设断面示意图	1	
9	HBBL46H-S-T-09	圆形电缆工井平面及剖面图	1	
10	HBBL46H-S-T-10	电缆井井盖安装及圈过梁详图	1	
11	HBBL46H-S-T-11	拉力环及预埋钢管、钢板的做法	1	
12	HBBL46H-S-T-12	电缆井集水坑的做法	1	
13	HBBL46H-S-T-13	工井爬梯做法图	1	
14	HBBL46H-S-T-14	电缆井防水做法	1	
15	HBBL46H-S-T-15	槽盒安装断面图	1	
16	HBBL46H-S-T-16	槽盒吊架安装断面图	1	
17	HBBL46H-S-T-17	转角式电缆槽盒安装图	1	
18	HBBL46H-S-T-18	三通式电缆槽盒安装图	1	
19	HBBL46H-S-T-19	电缆槽盒在不同高度连接	1	
20	HBBL46H-S-T-20	主要设备材料表	1	
21				
22				
23				
24				
25				
备 注				







主要设备材料表						
序号	名 称		型 号	单位	数量	备 注
1	10kV箱式变电站基础			座	1	
2	环网箱基础			座	1	
3	电缆保护管（CPVC）	电缆保护管, CPVC, φ 175		米	380	
4	电缆保护管（MPP）	电缆保护管, MPP, φ 175		米	95	
5	方形电缆工井(中型)	2.2m×1.7m×1.9m		座	3	
6	0.4kV圆形电缆工井	φ 1.22m×1.3m		座	3	
7	井盖	井盖，铸铁，φ 900		个	3	
8	立式围栏	立式围栏, 高1500mm		米	40	
9	聚合塑料警示板	500mm×5mm		米	190	
10	接地极	接地铁, 角钢, 镀锌, ∠50×5, 2500mm		根	8	环网箱+箱变接地（2处） 总重233.04kg
11	临时接地线柱	M10×30镀锌螺栓		只	4	
12	接地带	接地铁, 扁钢, 镀锌, —5×50		米	80	
13	降阻模块			个	8	
14	中型井电缆支架	角钢, 镀锌, ∠63×6, 800mm		根	21	中型井电缆支架（3处） 总重160.73kg
15	中型井电缆支架	角钢, 镀锌, ∠70×7, 850mm		根	9	
16	电缆桥架	桥架300*200		米	90	
17	电缆桥架	桥架400*200		米	90	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
说明：本表中设备材料数量为图测数值，不作为订货依据，订货数值以施工单位实测为准。						
威海力能电力热力勘测设计有限公司			山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程			施工图
批 准		设 计		主要设备材料表		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-20	



工程土建概况说明：  
1、本工程为山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程。  
2、破绿化带0.01km，破水泥路面0.085km，敷设Φ175MPP管0.095km，敷设Φ175CPVC穿管0.38km。高低压排管全为原土回填。  
3、新建低压圆形电缆井3座，方型电缆井3座。  
4、新建箱变基础1座，环网箱基础1座。  
5、新建300×200电缆桥架0.09km，400×200电缆桥架0.09km。

新建方型电缆井 (2.2×1.7×1.9)	新建环网柜	现有配电室	—— 原有10kV排管	==== 新建0.4kV电缆沟
新建0.4kV圆形井 (Φ1.22×1.3)	原有环网柜	新上电缆分支箱	----- 新建10kV排管	----- 新建0.4kV排管
原有电缆井	原有箱式变压器	原有电缆分支箱	—— 新建10kV拉管	—— 新建0.4kV拉管
	新建箱式变压器			

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造	工程	施工图
批准		设计		路径图（土建部分）		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-01	



设计说明:

1. 本地基图适用于欧式箱式变;
2. 基础顶面与室外地面高差不低于500,如现场地势高差不一,可根据实际情况而定;地面标高+0.000,其它各平面标高见图示;
3. 钢筋采用—HRB400级钢,φ—HPB300级钢,钢筋保护层厚度35mm,混凝土采用C25混凝土浇筑,焊缝E43,焊缝尺寸>6mm整个基础内外表面均用1:2.5防水砂浆抹面压光,厚度20;
4. 基础采用清水混凝土倒圆角施工工艺,外露阳角倒圆角,圆弧半径为30mm,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧.
5. 预留孔洞在施工完毕做封堵处理且内外抹防水砂浆,抹平压光,有电缆进出线处应将电缆分层间隔封堵;
6. 基础底部设置—400X400X500(长X宽X深)集水坑,坑底沉沙,底部根据现场情况预留DN150UPVC管通至市政雨水管网或地势低洼处.
7. 预埋—4\*40的镀锌扁钢为接地线,并与主接地网可靠相连,详见箱变接地平面布置图.焊接完成后涂沥青防腐,施工完毕,实测接地电阻应不大于4欧姆.
8. 基础应座于持力层上,基坑开挖完毕需进行素土夯实,压实系数不小于0.94,湿陷性黄土及松散杂土需做地基加固处理,地基承载力特征值不低于120KPa.
9. 地基施工过程中,需对地基地面与上平面抄平,其高度差应小于5mm.
10. 百叶窗采用工业化成品铝合金百叶窗,应选防火,防沙尘防雨水的百叶风口内侧设置不锈钢防鸟隔网,,网孔直径为15mmX15mm,宜采用叶片活动式,常态下为开启状态.
11. 下人井盖底部均根据市政要求设防坠网且应采取防盗措施,路面上采用成品铸铁井盖,其他位置采用成品复合材料井盖.
12. 图中电缆进出线方向及下人井孔位置仅供参考,具体根据现场实际情况确定.
13. 图中环网箱基础仅供参考,施工时根据厂家设备实际情况确定.

栏杆要求: 1. 栏杆为塑钢材料,整体高度为1.3米,离箱体四周1.2米,四边中间位置安装“带电危险,禁止攀爬”的标识及文字,制作时应考虑儿童不能钻入,栏杆间距不大于110mm.









2. 底座用预制件,预埋铁件固定,预埋件见本图大样,在低压侧留门,整体做防锈处理.

3. 栏杆内的地面应与周围环境相协调(铺碎石),并根据现场实际情况找坡,坡度不低于0.5%,防止积水.

4. 图示栏杆形式仅供参考,具体施工甲方自定.


箱式变压器基础尺寸选用表					
厂家类型	容量(kVA)	L(mm)	B(mm)	H(mm)	备注
紧凑型	630	2650	1350		
标准型	630	3600	2200		

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		箱式变电站基础图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例	1:50	图号	HBBL46H-S-T-02	




威海力能电力热力勘测设计有限公司			山东威海海泊北路46号老旧小区10KV供电改造		工程	施工图
批准		设计	环网箱基础施工图			
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例				
			图号	HBBL46H-S-T-03		





接地端子引出线，埋深地下0.8米  
另一端与箱体周围的主接地网连接




- 说明：
1. 箱变及环网箱周围应设接地网。水平接地体敷设于室外深0.8米处；水平均压带敷设于室外深0.8米处，与电缆交叉处应埋于电缆沟底以下300mm；垂直接地体敷设间距≥5米。
  2. 垂直接地体具体位置数量可视箱变（环网箱）周围场地环境及土壤情况确定，其数量一般不少于5根；水平接地体在箱变（环网箱）基础周围要形成闭合环网；垂直接地体顶端与水平接地体、水平均压带应焊牢；引上线上端至需要接地的设备底座、支架上；避雷器接地应与主接地网直接相连。电缆设备底座和支架均应按接地规程要求可靠接地。
  3. 接地网接地电阻以实测为准，在任何季节均应在4Ω以下，如电阻实测不满足要求，应增加垂直接地体数量及水平接地体的长度（见左图虚线部分），直至符合要求为止。
  4. 为减少接地电势及跨步电势对人身危害，主接地网的边缘经常有人出入的走道处宜铺设砾石、沥青路面以增加地面的电阻率。
  5. 接地网安装须配合土建施工。
  6. 接地网铁件全部热镀锌。
  7. 接地装置敷设及安装除应满足本项目设计图纸和采用标准通用图，尚应遵照国家现行颁布实施的施工及验收规范进行施工，未尽事宜，根据现场实际情况协商解决。

设备材料表


序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注
1	镀锌扁钢	-50×5	米	140	重量275kg
2	镀锌角钢	∠63*6×2500	根	10	
3	镀锌圆钢	φ12	kg	9	长度10米

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10KV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		箱变(环网箱)接地布置图		
复 核		CAD制图				
校 核						
日 期		专业会审				
				图 号	HBBL46H-S-T-04	




1. JB-1722 用于无汽车 (板厚150mm), JB-1722a 用于有汽车 (板厚200mm)
2. 预留洞尺寸根据排管组合确定, 预留洞口个数根据现场需要确定
3. 电缆井集水坑做法见 DLXT-S-31
4. 当有照明电缆进入电缆井时应预埋钢管, 如接地引出时预埋钢板, 高度由现场确定, 做法见 DLXT-S-30, 当预埋钢管不用时应封堵
5. 图中h1, h2 及h3 由现场确定
6. 井壁采用MU25 烧结普通砖和M10 水泥砂浆砌筑
7. 底板采用C30 混凝土, 12@200 双层钢筋网
8. 盖板配筋图详见 DLXT-S-10

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海濱北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图	
批准		设计		中型三(四)通型电缆井平、剖面图 (砖砌)			
审核		CAD制图					
复核							
校核		专业会审					
日期		比例		图 号	HBBL46H-S-T-05		



JB-1722  
JB-1722a




板编号	编号	简图	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 ( $\text{kg} \times 10^{-2}$ )	总重 ( $\text{kg} \times 10^{-2}$ )	共重 ( $\text{kg} \times 10^{-2}$ )
JB-1722 (h=150)	1	1970	Φ8	1970	18	0.78	14.04	41.1
	2	2470	Φ8	2470	12	0.98	11.76	
	3	1970	Φ12	1970	4	1.75	7.00	
	4	1490	Φ12	1490	4	1.32	5.28	
	5	800  300	Φ10	2820	1	1.74	1.74	
	6	 规格见图	Φ8	820	4	0.32	1.28	
JB-1722a (h=150)	1	1970	Φ12	1970	18	1.75	31.50	74.8
	2	2470	Φ10	2470	11	1.52	16.72	
	3	1970	Φ18	1970	4	3.94	15.76	
	4	1610	Φ14	1610	4	1.94	7.76	
	5	800  300	Φ10	2820	1	1.74	1.74	
	6	 规格见图	Φ8	820	4	0.32	1.28	


- 注：
- 盖板采用C30混凝土，HRB335钢筋，钢筋保护层20mm。
  - 吊钩采用HPB335钢筋，不得冷加工，当改为现浇混凝土时刻取消。
  - 钢筋遇洞口切断，钢筋表中未反映开洞影响，施工时应根据实际情况下料。
  - 钢筋表中①②号钢筋长度为平均值，施工时应根据实际情况下料。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		中型三通型电缆井盖板详图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-06	





ZJ1支架加工图 1:10



M—1 支架预埋件 1:5

说明:

1. 支架采用角钢支架, 钢材均应热镀锌防腐, 焊条采用E43, 钢材等级: 电缆支架钢材等级为Q235B.
2. 角钢支架之间焊接连接, 焊缝高度不小于母材厚度
3. 电缆支架焊接后进行除锈处理, 并整体镀锌防腐.
4. 支架横担不得有飞边毛刺, 夹角需打磨圆滑.
5. 支架在电缆井内与预埋件焊接, 并与接地扁铁焊接.

威海力能电力热力勘测设计有限公司


山东威海海滨北路46号老旧小区10KV供电改造工程

施工图


批 准		设 计	
审 核		CAD 制图	
复 核			
校 核		专业会审	
日 期		比 例	

电缆井支架ZJ1加工图  
M—1支架预埋件

图 号 HBBL46H-S-T-07



95米




95米


说明:

1. 沿电缆路径的直线间隔约15M, 转弯处或接头部位, 竖立明显的方向标志桩,
2. 全线敷设电缆警示带, 警示带位于电缆保护管的上方0.5米,
3. 电缆排管和电缆井相接时, 排管和电缆井内侧平齐
4. 备用管用专门堵头进行封堵,
5. 电缆排管敷设断面参考断面图, 根据实际排管数量和管径大小结合图进行相应增减和调整,


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造		施工图
批准		设计		电缆埋管敷设断面示意图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBL46H-S-T-08	





平面图



井底平面图




1-1 剖面图



#### 设计说明







1. 本设计为圆电缆井土建设计, 合理使用年限50年.
2. 电缆井上不能过大型车辆.
3. 砌体采用M7.5水泥砂浆, 砌Mu10机制砖, 如需采用防水措施, 防水层采用20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水.
4. 电缆井内壁用1:2.5的水泥砂浆抹平.
5. 若电缆井需要留孔放电缆, 孔上做GL, GL长度为孔长+2×400.
6. 电缆井内需在适当位置设铁爬梯, 选用图集J105页16.
7. 电缆井内开孔大小及位置均按施工现场确定.
8. 未尽事宜请按规范进行.

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		圆形电缆工井平面及剖面图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-09	



### 井盖安装及过梁布置示意图


## 钢筋表

过梁编号	编号	简图	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单重 (kN×10 <sup>2</sup> )	总重 (kN×10 <sup>2</sup> )	共重 (kN×10 <sup>2</sup> )
GL-A	1		Φ12	1090	2	0.97	1.94	4.72
	2		Φ10	1090	2	0.67	1.34	
	3		Φ6	540	12	0.12	1.44	
GL-B	1		Φ14	1290	2	1.56	3.12	6.40
	2		Φ10	1290	2	0.80	1.60	
	3		Φ6	540	14	0.12	1.68	


注:

1. 过梁采用C30混凝土,HPB235及HRB335钢筋,钢筋保护层20mm.
2. 洞口宽度与本图不一致时,过梁配筋应根据实际情况进行调整.
3. 圈梁采用C25混凝土,HPB235及HRB335钢筋,钢筋保护层20mm.
4. GL-A(B)以1:3水泥砂浆座浆搁置,当中间圈梁与它相碰时改用圈梁.
5. 在有汽车通行时选用铸铁井盖,无汽车通行时选用塑胶井盖.


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图	
批 准		设 计		电缆井井盖安装及圈过梁详图			
审 核		CAD制图					
复 核							
校 核		专业会审					
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-10		




1-1 剖面图




拉力环立面图



拉力环在砖墙上安装




预埋钢管安装图




预埋钢板安装图

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10KV供电改造工程		施工图
批准		设计		拉力环及预埋钢管, 钢板的做法		
审核		CAD制图				
复核		专业会审				
日期		比例				
				图号	HBBL46H-S-T-11	




1-1 配筋图

b 见电缆井图



集水坑平面图




注:

1. 铁鼻子采用Q235B 钢材焊接, 焊条采用E 43 型, 焊缝厚度为5mm, 满焊。
2. 铁鼻子钢材表面应除锈, 除锈等级不低于St2, 涂铁红环氧西旨底漆一遍。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		电缆井集水坑的做法		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-12	






1	主材	L50*5	2400	1	10.57	10.57	13.77
2	脚平架	L50*5	175	4	0.66	2.64	
3	钢板	-5*50	70	4	0.14	0.56	

说明: 1. 工井爬梯垂直焊接到工井口及集水坑内的预埋件上  
主材应伸至集水坑板底  
2. 材料A3F 均热镀锌


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		工井爬梯做法图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-13	



## 水泥砂浆防水层做法


注

1. 有地下水地区按地下水位距地面不小于500mm考虑, 混凝土的抗渗等级不低于S6, 以自防水为主, 如经试水达不到要求, 可参照本土采取附加防水措施,
2. 水泥砂浆防水层可采用普通水泥砂浆防水层, 聚合物水泥砂浆防水层或防水砂浆水层,
3. 涂料防水层可采用合成高分子防水涂料, 高聚物盖性沥青防水涂料及沥青基防水涂料或无机防水涂料,
4. 当采用卷材防水层时, 见卷材防水做法图,



## 涂料防水层做法

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海濱北路46号老旧小区10kV供电改造工程		施工图	
批准		设计		电缆井防水做法			
审核		CAD制图					
复核							
校核		专业会审					
日期		比例		图号	HBBL46H-S-T-14		



槽盒安装断面图

- 注：
- 1、配电室内开孔高度根据车库横梁高度确定。
  - 2、需根据不同项目统计出槽盒规格及数量。
  - 3、电缆槽盒水平敷设，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为 1.5~3m。
  - 4、直线段钢制槽盒超过 30m，宜设置伸缩节。电缆槽盒跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。
  - 5、电缆槽盒不得在穿越楼板或墙壁处进行连接。

电缆最小允许弯曲半径


注：d 为电缆外径

电缆种类	最小允许弯曲半径
无铅包和钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆	10d
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆	20d
聚氯乙烯绝缘电力电缆	10d
交联聚乙烯绝缘电力电缆	15d
控制电缆	10d



电缆槽盒与各种管道的最小净距(m)

管道类别		平行净距	交叉净距
一般工艺管道		0.4	0.3
具有腐蚀性气体管道		0.5	0.5
热力管道	有保温层	0.5	0.3
	无保温层	1.0	0.5


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		槽盒安装断面图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会 审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-15	



吊架结构图



方式一 (正常情况时采用)



方式二 (过梁时采用)

材料表 (方式一)

注: 图中C表示槽盒宽度。

序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	角钢吊架横梁	∠50×5	根	1	厂家配套提供
2	角钢吊架	∠50×5	根	2	厂家配套提供
3	膨胀螺栓	M12	个	4	厂家配套提供
4	联接螺栓	M12	个	2	厂家配套提供


材料表 (方式二)

注: 图中C表示槽盒宽度。


序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	角钢吊架横梁	∠50×5	根	1	厂家配套提供
2	角钢吊架	∠50×5	根	2	厂家配套提供
3	膨胀螺栓	M12	个	4	厂家配套提供
4	联接螺栓	M12	个	2	厂家配套提供

- 说明:
- 槽盒顶部距离顶棚或其它障碍物距离不小于300mm;
  - 两组电缆槽盒在同一高度平行敷设时,其间距不小于600mm。
  - 槽盒固定采用圆头螺钉,禁止采用自攻螺钉

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		槽盒吊架安装断面图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会 审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-16	



电缆转角槽盒俯视图



电缆转角槽盒正视图

材料表

序号	槽盒宽度C(mm)	L(mm)	备注
1	200	700	带连接孔及螺栓
2	300	800	带连接孔及螺栓
3	400	900	带连接孔及螺栓
4	500	1000	带连接孔及螺栓
5	600	1100	带连接孔及螺栓
6	800	1300	带连接孔及螺栓
6	1000	1500	带连接孔及螺栓

材料表


序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	水平弯通	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架	∠50×5	根	6	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架横梁	∠50×5	根	3	槽盒厂家配套提供
4	膨胀螺栓	M12	套	12	槽盒厂家配套提供
5	联接螺栓	M12	套	6	槽盒厂家配套提供

注：槽盒固定采用圆头螺钉，禁止采用自攻螺钉


说明：

- 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
- 槽盒弯通部分应采用折线型弯通或者圆弧型弯通，禁止采用内直角型弯通，且转弯部分应光滑无毛刺，避免电缆敷设过程中损伤电缆。
- 由于不同厂家同等规格槽盒转角处 L1 和 L2 值可能不同，应尽量选用 L1 和 L2 值较大产品保证电缆转弯半径的要求，当厂家尺寸与图纸相差较大时，应及时与设计单位联系，确定弯通部分是否满足要求。
- 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完毕后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
- 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
- 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701-3 要求。
- 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于300mm的，钢材厚度不小于2.0mm。宽度大于等于300mm的，钢材厚度不小于3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		转角式电缆槽盒安装图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会 审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-17	



电缆三通槽盒俯视图



电缆三通槽盒正视图

材料表

序号	槽盒宽度C(mm)	L1(mm)	L2(mm)	备注
1	200	1200	700	带连接孔及螺栓
2	300	1300	800	带连接孔及螺栓
3	400	1400	900	带连接孔及螺栓
4	500	1500	1000	带连接孔及螺栓
5	600	1600	1100	带连接孔及螺栓
6	800	1800	1300	带连接孔及螺栓
6	1000	2000	1500	带连接孔及螺栓

注：同等规格四通 L1 与 L2 值均按 L1 值取。

材料表

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	水平三通	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架横梁	∠50×5	根	5	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架	∠50×5	根	10	槽盒厂家配套提供
4	膨胀螺栓	M12	套	20	槽盒厂家配套提供
5	固定螺栓	M8	套	10	槽盒厂家配套提供


注：槽盒固定采用圆头螺钉，禁止采用自攻螺钉

说明：


- 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
- 槽盒弯通部分应采用折线型弯通或者圆弧型弯通，禁止采用内直角型弯通，且转弯部分应光滑无毛刺，避免电缆敷设过程中损伤电缆。
- 由于不同厂家同等规格槽盒转角处 L1 和 L2 值可能不同，应尽量选用 L1 和 L2 值较大产品保证电缆转弯半径的要求，当厂家尺寸与图纸相差较大时，应及时与设计单位联系，确定弯通部分是否满足要求。
- 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
- 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
- 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701-3 要求。
- 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于300mm的，钢材厚度不小于2.0mm。宽度大于等于300mm的，钢材厚度不小于3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		三通式电缆槽盒安装图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会 审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-18	





电缆槽盒在不同高度连接俯视图



电缆槽盒在不同高度连接正视图

材料表

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	槽盒	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架	∠50×5	根	6	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架横梁	∠50×5	根	3	槽盒厂家配套提供
4	调角片		套	2	槽盒厂家配套提供
5	联接螺栓	M12	套	6	槽盒厂家配套提供
6	膨胀螺栓	M12	套	12	槽盒厂家配套提供

说明：

- 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
- 尺寸 L、H1、H2、H3 根据现场实际情况决定。
- 槽盒升降角度 α 应该保证电缆转弯半径的要求。
- 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
- 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
- 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701—3 要求。
- 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于 300mm 的，钢材厚度不小于 2.0mm。宽度大于等于 300mm 的，钢材厚度不小于 3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海海滨北路46号老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		电缆槽盒在不同高度连接		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会 审				
日 期		比 例		图 号	HBBL46H-S-T-19	