

卷 册 检 索 号

SCGJXQYRQ-S-T-

土建 部分

第 无 卷

第 1 册

第 无 分册

卷册名称

图 纸

21

张

本

说明

本

清册

本

批 准 人

校 核 人

2025 年 03 月 日

审 核 人

设 计 人

序号	图 号	图 名	张数	套 用 原 工 程 名 称
1	SCGJXQYRQ-S-T-01	土建路径图	1	
2	SCGJXQYRQ-S-T-02	电缆埋管敷设断面示意图	1	
3	SCGJXQYRQ-S-T-03	中型三(四)通型电缆井平、剖面图(砖砌)	1	
4	SCGJXQYRQ-S-T-04	中型三通型电缆井盖板详图	1	
5	SCGJXQYRQ-S-T-05	电缆井支架ZJ1加工图,M-1支架预埋件	1	
6	SCGJXQYRQ-S-T-06	圆形电缆工井平面及剖面图	1	
7	SCGJXQYRQ-S-T-07	电缆井井盖安装及圈过梁详图	1	
8	SCGJXQYRQ-S-T-08	拉力环及预埋钢管,钢板的做法	1	
9	SCGJXQYRQ-S-T-09	电缆井集水坑的做法	1	
10	SCGJXQYRQ-S-T-10	工井爬梯做法图	1	
11	SCGJXQYRQ-S-T-11	电缆井防水做法	1	
12	SCGJXQYRQ-S-T-12	箱式变电站基础图	1	
13	SCGJXQYRQ-S-T-13	环网箱基础施工图	1	
14	SCGJXQYRQ-S-T-14	箱变(环网箱)接地布置图	1	
15	SCGJXQYRQ-S-T-15	低压分接箱基础图	1	
16	SCGJXQYRQ-S-T-16	槽盒安装断面图	1	
17	SCGJXQYRQ-S-T-17	槽盒吊架安装断面图	1	
18	SCGJXQYRQ-S-T-18	转角式电缆槽盒安装图	1	
19	SCGJXQYRQ-S-T-19	三通式电缆槽盒安装图	1	
20	SCGJXQYRQ-S-T-20	电缆槽盒在不同高度连接	1	
21	SCGJXQYRQ-S-T-21	设备材料表	1	
22				
23				
24				
25				
26				
备 注				


设备材料表					
序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注
1	10kV 环网柜基础		座	1	
2	10kV 箱式变电站基础		座	6	
3	分支箱基础—七路		座	14	
4	低压中型井	2.2*1.7*1.9	座	4	
5	低压圆形井	φ1.22×1.3	座	4	
6	电缆槽盒	300*150	米	530	
7	电缆保护管	电缆保护管,MPP,φ175,壁厚17mm	米	68	
8	电缆保护管	电缆保护管,CPVC,φ175,壁厚10mm	米	218	
9	井盖	井盖, 铸铁,φ900	个	9	
10	聚合塑料警示板	500mm*5mm	米	130	
11	接地带	接地铁, 扁钢, 镀锌,—5X50	米	280	
12	接地极	接地铁, 角钢, 镀锌,∠50×5,2500mm	根	28	
13	临时接地线柱	M10×30 镀锌螺栓	只	14	
14	降阻模块		个	8	
15	电缆井支架	角钢, 镀锌,∠63×6,800mm	根	28	
16	电缆井支架	角钢, 镀锌,∠70×7,850mm	根	12	
17	电缆槽盒附件	扁钢, 镀锌,—5X50	千克	241	
18	电缆槽盒附件	接地铁, 角钢, 镀锌,∠40×40,4	千克	453	
19	电缆槽盒附件	圆钢, 镀锌,φ 12	千克	664	
20	电缆槽盒附件	铜编织带TZX—4/10	千克	6.66	
21		拆除箱变	台	5	
22					
23					
威海力能电力热力勘测设计有限公司					
威海力能电力热力勘测设计有限公司			山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		设备材料表	
审核		CAD制图			
复核					
校核		专业会审			
日期		比例	图号	SCGJXQYRQ-S-T-21	



工程概况说明：
1、本工程新建箱变基础6座，新建环网柜基础1座。
2、埋管1×φ175CPVC管15m，埋管2×φ175CPVC管55m，埋管3×φ175CPVC管15m，埋管4×φ175CPVC管12m，埋管1×φ175MPP管16m，埋管2×φ175MPP管5m，埋管3×φ175MPP管6m，埋管4×φ175MPP管6m；
3、新建新建方型电缆井（2.2×1.7×1.9）4座，新建0.4kV圆形井（φ1.22×1.3）4座；
4、新建1进6出低压分支箱基础14座。
5、新建低压桥架300*150长530m。
6、破除绿化带130m。


	新建方型电缆井 (2.2×1.7×1.9)		新建环网柜		现有配电室		原有10kV排管		新建0.4kV电缆沟
	新建0.4kV圆形井 (φ1.22×1.3)		原有环网柜		新上电缆分支箱		新建10kV排管		新建0.4kV排管
	原有电缆井		原有箱式变压器		原有电缆分支箱		新建10kV拉管		新建0.4kV拉管
			新建箱式变压器						

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批准		设计		土建路径图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	SCGJXQTRQ-S-T-01	




- 说明:
1. 沿电缆路径的直线间隔约15M, 转弯处或接头部位, 竖立明显的方向标志桩
 2. 全线敷设电缆警示带, 警示带位于电缆保护管的上方0.5米
 3. 电缆排管和电缆井相接时, 排管和电缆井内侧平齐
 4. 备用管用专门堵头进行封堵,
 5. 电缆排管敷设断面参考断面图, 根据实际排管数量和管径大小结合图进行相应增减和调整


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		电缆埋管敷设断面示意图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-02	



中型三(四)通型电缆井平面图



1-1剖面图




配筋图

注

- JB-1722 用于无汽车 (板厚150mm) , JB-1722a 用于有汽车 (板厚200mm)
- 预留洞尺寸根据排管组合确定, 预留洞口个数根据现场需要确定
- 电缆井集水坑做法见 DLXT-S-31
- 当有照明电缆进入电缆井时应预埋钢管, 如接地引出时预埋钢板, 高度由现场确定, 做法见 DLXT-S-30, 当预埋钢管不用时应封堵
- 图中h1,h2及h3由现场确定
- 井壁采用MU25 烧结普通砖和M10 水泥砂浆砌筑
- 底板采用C30 混凝土, 12@200 双层钢筋网
- 盖板配筋图详见 DLXT-S-10


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		中型三(四)通型电缆井平、剖面图 (砖砌)		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-03	




板编号	编号	简 图	规格	长度 (mm)	数量 (根)	单 重 (kN*10 ⁻²)	总 重 (kN*10 ⁻²)	共 重 (kN*10 ⁻²)
JB-1722 (h=150)	1	1970	Φ8	1970	18	0.78	14.04	41.1
	2	2470	Φ8	2470	12	0.98	11.76	
	3	1970	Φ12	1970	4	1.75	7.00	
	4	1490	Φ12	1490	4	1.32	5.28	
	5	800  300	Φ10	2820	1	1.74	1.74	
	6	 规格见图	Φ8	820	4	0.32	1.28	
JB-1722a (h=150)	1	1970	Φ12	1970	18	1.75	31.50	74.8
	2	2470	Φ10	2470	11	1.52	16.72	
	3	1970	Φ18	1970	4	3.94	15.76	
	4	1610	Φ14	1610	4	1.94	7.76	
	5	800  300	Φ10	2820	1	1.74	1.74	
	6	 规格见图	Φ8	820	4	0.32	1.28	

- 注：
1. 盖板采用C30混凝土，HRB335钢筋，钢筋保护层20mm。
 2. 吊钩采用HPB335钢筋，不得冷加工，当改为现浇混凝土时刻取消。
 3. 钢筋遇洞口切断，钢筋表中未反映开洞影响，施工时应根据实际情况下料。
 4. 钢筋表中①②号钢筋长度为平均值，施工时应根据实际情况下料。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		中型三通型电缆井盖板详图		
审 核		CAD制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-04	



ZJ1支架加工图 1:10









M—1 支架预埋件 1:5

说明:

1. 支架采用角钢支架, 钢材均应热镀锌防腐, 焊条采用E 43, 钢材等级: 电缆支架钢材等级为Q235B.
2. 角钢支架之间焊接连接, 焊缝高度不小于母材厚度.
3. 电缆支架焊接后进行除锈处理, 并整体镀锌防腐.
4. 支架横担不得有飞边毛刺, 夹角需打磨圆滑.
5. 支架在电缆井内与预埋件焊接, 并与接地扁铁焊接.


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造 工程		施工图
批 准		设 计		电缆井支架ZJ1加工图, M—1支架预埋件		
审 核		CAD制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-05	



设计说明


1. 本设计为圆形电缆井土建设计, 合理使用年限50年。
2. 电缆井上不能过大型车辆。
3. 墙体采用M7.5水泥砂浆, 砌Mu10机制砖, 如需采用防水措施, 防水层采用20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水。
4. 电缆井内壁用1:2.5的水泥砂浆抹平。
5. 若电缆井需要留孔放电缆, 孔上做GL, GL长度为孔长+2×400。
6. 电缆井内需在适当位置设置铁爬梯, 选用图集J105页16。
7. 电缆井内开孔大小及位置均按施工现场确定。
8. 未尽事宜请按规范进行。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		圆形电缆工井平面及剖面图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	SCGJXQYRQ-S-T-06	



钢筋表

过梁编号	编号	简图	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kN×10 ²)	总重(kN×10 ²)	共重(kN×10 ²)
GL-A	1	1090	Φ12	1090	2	0.97	1.94	4.72
	2	1090	Φ10	1090	2	0.67	1.34	
	3	65 130	Φ6	540	12	0.12	1.44	
GL-B	1	1290	Φ14	1290	2	1.56	3.12	6.40
	2	1290	Φ10	1290	2	0.80	1.60	
	3	65 130	Φ6	540	14	0.12	1.68	








井盖安装及过梁布置示意图


注

1. 过梁采用C30混凝土,HPB235及HRB335钢筋,钢筋保护层20mm.
2. 洞口宽度与本图不一致时,过梁配筋应根据实际情况进行调整.
3. 圈梁采用C25混凝土,HPB235及HRB335钢筋,钢筋保护层20mm.
4. GL-A(B)以1:3水泥砂浆座浆搁置,当中间圈梁与它相碰时改用圈梁.
5. 在有汽车通行时选用铸铁井盖,无汽车通行时选用塑胶井盖.

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		电缆井井盖安装及圈过梁详图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	SCGJXQYRQ-S-T-07	




威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程	施工图
批 准		设 计		拉力环及预埋钢管, 钢板的做法	
审 核		CAD 制图			
复 核					
校 核		专业会审			
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-08




1-1 配筋图

b 见电缆井图




集水坑平面图



注:

1. 铁鼻子采用Q235B 钢材焊接, 焊条采用E 43 型, 焊缝厚度为5mm, 满焊。
2. 铁鼻子钢材表面应除锈, 除锈等级不低于St2, 涂铁红环氧西旨底漆一遍。


威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		电缆井集水坑的做法		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-09	




1	主材	L50*5	2400	1	10.57	10.57	13.77
2	脚平架	L50*5	175	4	0.66	2.64	
3	钢板	-5*50	70	4	0.14	0.56	

说明: 1. 工井爬梯垂直焊接到工井口及集水坑内的预埋件上
主材应伸至集水坑板底
2. 材料:A3F 均热镀锌

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		工井爬梯做法图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-10	








水泥砂浆防水层做法



涂料防水层做法

- 注:
1. 有地下水地区按地下水位距地面不小于500mm 考虑, 混凝土的抗渗等级不低于S6, 以自防水为主, 如经试水达不到要求, 可参照本土采取附加防水措施
 2. 水泥砂浆防水层可采用普通水泥砂浆防水层, 聚合物水泥砂浆防水层或防水砂浆水层,
 3. 涂料防水层可采用合成高分子防水涂料, 高聚物盖性沥青防水涂料及沥青基防水涂料或无机防水涂料,
 4. 当采用卷材防水层时, 见卷材防水做法图,

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		电缆井防水做法		
审核		CAD 制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-11	













设计说明:

1. 本地基图适用于欧式箱式变;
2. 基础顶面与室外地面高差不低于500, 如现场地势高差不一, 可根据实际情况而定; 地面标高±0.000, 其它各平面标高见图示;
3. 钢筋采用Φ-HRB400级钢, Φ-HPB300级钢, 钢筋保护层厚度35mm, 混凝土采用C25混凝土浇注, 焊条E43, 焊缝尺寸>=6mm整个基础内外表面均用1:2.5防水砂浆抹面压光, 厚度20;
4. 基础采用清水混凝土倒圆角施工工艺, 外露阳角倒圆角, 圆弧半径为30mm, 阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧.
5. 预留孔洞在施工完毕做封堵处理且内外抹防水砂浆, 抹平压光, 有电缆进出线处应将电缆分层间隔封堵;
6. 基础底部设置一400X400X500(长X宽X深)集水坑, 坑底沉沙, 底部根据现场情况预留DN150UPVC管通至市政雨水管网或地势低洼处.
7. 预埋-4*40的镀锌扁钢为接地线, 并与主接地网可靠相连, 详见箱变接地平面布置图焊接完成后涂沥青防腐, 施工完毕, 实测接地电阻应不大于4欧姆.
8. 基础应座于持力层上, 基坑开挖完毕需进行素土夯实, 压实系数不小于0.94, 湿陷性黄土及松散杂土需做地基加固处理, 地基承载力特征值不低于120KPa.
9. 地基施工过程中, 需对地基底面与上平面抄平, 其高度差应小于5mm.
10. 百叶窗采用工业化成品铝合金百叶窗, 应选防火, 防沙防尘雨水的百叶风口内侧设置不锈钢防鸟隔网,, 网孔直径为15mmX15mm, 宜采用叶片活动式, 常态下为开启状态.
11. 下人井盖底部均根据市政要求设防坠网且应采取防盗措施, 路面上采用成品铸铁井盖, 其他位置采用成品复合材料盖板.
12. 图中电缆进出线方向及下人井孔位置仅供参考, 具体根据现场实际情况确定.
13. 图中环网箱基础仅供参考, 施工时根据厂家设备实际情况确定.

- 栏杆要求: 1. 栏杆为塑钢材料, 整体高度为1.3米, 离箱变外壳四周1.2米, 四边中间位置安装“带电危险, 禁止攀爬”的标识及文字, 制作时应考虑儿童不能钻入, 栏杆间距不大于110mm.
2. 底座用预制件, 预埋铁件固定, 预埋件见本图大样, 在低压侧留门, 整体做防锈处理.
3. 栏杆内的地面应与周围环境相协调 (铺碎石), 并根据现场实际情况找坡, 坡度不低于0.5%, 防止积水.
4. 图示栏杆形式仅供参考, 具体施工甲方自定.

箱式变压器基础尺寸选用表					
厂家类型	容量(kVA)	L(mm)	B(mm)	H(mm)	备注
紧凑型	630	2650	1350		
标准型	630	3600	2200		6座



威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		箱式变电站基础图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例	1:50	图号	SCGJXQYRQ-S-T-12	



设计说明：

1. 结构砼强度等级为C25, 基础垫层砼强度等级为C15 钢筋采用 Φ -HRB400级钢筋 焊条E43 钢材等级Q235B, 钢筋保护层厚度: 基础 40mm, 其余均为25mm, 未标注的纵筋锚固长度为35d, 外露部位, 贴瓷砖, 规格、颜色与箱体配合协调。
2. 所有外露铁件均热镀锌防腐, 所有焊接焊后都需刷两道防锈漆, 两道银粉漆。
3. 箱体尺寸 L×B (长×宽) 以供货厂家提供的尺寸为准,
4. 电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定。
5. 钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道。
6. 通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗, 内侧设不锈钢防鸟格网, 百叶窗孔隙不大于 10 mm。百叶窗外框为L25mm×25mm×4mm。
7. 所有线管穿砼结构处设置防水套管, 套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。
8. 柜前设置电缆沟时, 基础宽度应做相应调整。
9. 基础与围栏之间的地面铺设混凝土预制砖。
10. 护栏与箱体外壳间的距离确保箱体门打开 $\geq 90^\circ$, 护栏门上加挂锁, 并设防雨板, 护栏现场焊接, 钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆刷到, 焊缝处做好防腐处理。
11. 基础与地板及箱体基础与操作走廊基础间设置 10mm 宽的贯通变形沉降缝, 采用 24# 镀锌铁皮、聚苯泡沫、沥青麻丝、沥青砂浆、密封材料填充封堵。
12. 所有线管穿砼结构处设置防水套管, 套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。
13. 环网柜基础应置于原状土层, 基底以下土层地基承载力特征值应大于 100kPa, 如遇基础超深小于等于300mm时用垫层加厚处理, 当高度大于500mm时, 采用C20毛石混凝土找平至基础底部。
14. 未尽事宜, 请按规范执行。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造 工程		施工图	
批 准		设 计		环网箱基础施工图			
审 核		CAD 制图					
复 核							
校 核		专业会审					
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-13		







- 说明：
1. 箱变及环网箱周围应设接地网。水平接地体敷设于室外深0.8米处；水平均压带敷设于室外深0.8米处，与电缆交叉处应埋于电缆沟底以下300mm；垂直接地体敷设间距 ≥ 5 米。
 2. 垂直接地体具体位置数量可视箱变（环网箱）周围场地环境及土壤情况确定，其数量一般不少于5根；水平接地体在箱变（环网箱）基础周围要形成闭合环网；垂直接地体顶端与水平接地体、水平均压带应焊牢；引上线上端至需要接地的设备底座、支架上；避雷器接地应与主接地网直接相连。电缆设备底座和支架均应按接地规程要求可靠接地。
 3. 接地网接地电阻以实测为准，在任何季节均应在 4Ω 以下，如电阻实测不满足要求，应增加垂直接地体数量及水平接地体的长度（见左图虚线部分），直至符合要求为止。
 4. 为减少接地电势及跨步电势对人身危害，主接地网的边缘经常有人出入的走道处宜铺设砾石、沥青路面以增加地面的电阻率。
 5. 接地网安装须配合土建施工。
 6. 接地网铁件全部热镀锌。
 7. 接地装置敷设及安装除应满足本项目设计图纸和采用标准通用图，尚应遵照国家现行颁布实施的施工及验收规范进行施工，未尽事宜，根据现场实际情况协商解决。

设备材料表

序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注
1	镀锌扁钢	-50×5	米	140	重量275kg
2	镀锌角钢	∠63*6×2500	根	10	
3	镀锌圆钢	φ12	kg	9	长度10米

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		箱变(环网箱)接地布置图		
审 核		CAD制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-14	




设计说明


- 基础顶面与室外地面高差不低于300,如现场地势高差不一,可根据实际情况而定;地面标高±0.000,其它各平面标高见图示;
- 钢筋采用Φ-HPB300级钢,钢筋保护层厚度25mm,混凝土采用C25混凝土浇筑,焊条E43,焊缝尺寸>6mm。
- 砌体采用M15蒸压灰砂砖或混凝土砖,砂浆采用M10水泥砂浆,基础内壁及外露部分抹灰采用1:2.5防水砂浆20厚抹平压光,内掺防裂纤维或防裂纤维布。
- 所有铁件(压顶钢筋除外)均需热镀锌防腐,图中埋件仅供参考,柜体安装可根据现场实际情况调整。
- 基础尺寸A,B由最终设备厂家确定。
- 基础施工过程中,需对基础底面与上平面抄平,其高度差应小于5mm。
- 基础座落于持力层(原状土)上,地基承载力特征值 f_{ak} 不小于100kpa,若遇基础超深情况,将超挖部分用3:7灰土分层夯实回填至基底,每边宽出基础边缘300mm,压实系数不小于0.94;如遇湿陷性黄土及松散杂土等软弱地基时需做地基加固处理,处理后地基承载力特征值不低于100KPa,。
- 基础施工完应立即回填并分层夯(或压)实回填土,每层厚度为200mm,压实系数不小于0.94。
- 标识牌安装于正面门体中央2/3高出。电缆分支箱的基础应设置防撞警示标识。防撞标识采用涂刷方式,黄黑相间,间距0.2m,基础正面的黄黑分隔线与地面夹角为45°,并顺延至基础水平面。
- 未尽事宜,请按规范执行

0.4kV 低压分接箱基础			
低压电缆分接箱进、出线形式	低压电缆分接箱基础尺寸		备注
	A	B	



威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		低压分接箱基础图		
审核		CAD制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	SCGJXQYRQ-S-T-15	




威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图	
批准		设计		槽盒安装断面图			
审核		CAD制图					
复核							
校核		专业会审					
日期		比例		图号		SCGJXQYRQ-S-T-16	



吊架结构图



方式一(正常情况时采用)



方式二(过梁时采用)

材料表 (方式一)

注：图中C表示槽盒宽度。

序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	角钢吊架横梁	∠50×5	根	1	厂家配套提供
2	角钢吊架	∠50×5	根	2	厂家配套提供
3	膨胀螺栓	M12	个	4	厂家配套提供
4	联接螺栓	M12	个	2	厂家配套提供


材料表 (方式二)

注：图中C表示槽盒宽度。


序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	角钢吊架横梁	∠50×5	根	1	厂家配套提供
2	角钢吊架	∠50×5	根	2	厂家配套提供
3	膨胀螺栓	M12	个	4	厂家配套提供
4	联接螺栓	M12	个	2	厂家配套提供

- 说明：1、槽盒顶部距离顶棚或其它障碍物距离不小于300mm；
2、两组电缆槽盒在同一高度平行敷设时,其间距不小于600mm。
3、槽盒固定采用圆头螺钉，禁止采用自攻螺钉

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		槽盒吊架安装断面图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-17	



电缆转角槽盒俯视图



电缆转角槽盒正视图

材料表

序号	槽盒宽度C(mm)	L(mm)	备注
1	200	700	带连接孔及螺栓
2	300	800	带连接孔及螺栓
3	400	900	带连接孔及螺栓
4	500	1000	带连接孔及螺栓
5	600	1100	带连接孔及螺栓
6	800	1300	带连接孔及螺栓
6	1000	1500	带连接孔及螺栓

材料表


序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	水平弯通	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架	∠50×5	根	6	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架横梁	∠50×5	根	3	槽盒厂家配套提供
4	膨胀螺栓	M12	套	12	槽盒厂家配套提供
5	联接螺栓	M12	套	6	槽盒厂家配套提供

注：槽盒固定采用圆头螺钉，禁止采用自攻螺钉


说明：

- 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
- 槽盒弯通部分应采用折线型弯通或者圆弧型弯通，禁止采用内直角型弯通，且转弯部分应光滑无毛刺，避免电缆敷设过程中损伤电缆。
- 由于不同厂家同等规格槽盒转角处 L1 和 L2 值可能不同，应尽量选用 L1 和 L2 值较大产品保证电缆转弯半径的要求，当厂家尺寸与图纸相差较大时，应及时与设计单位联系，确定弯通部分是否满足要求。
- 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完毕后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
- 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
- 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701-3 要求。
- 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于300mm的，钢材厚度不小于2.0mm。宽度大于等于300mm的，钢材厚度不小于3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		转角式电缆槽盒安装图		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-18	



电缆三通槽盒俯视图



电缆三通槽盒正视图

材料表

序号	槽盒宽度C(mm)	L1(mm)	L2(mm)	备注
1	200	1200	700	带连接孔及螺栓
2	300	1300	800	带连接孔及螺栓
3	400	1400	900	带连接孔及螺栓
4	500	1500	1000	带连接孔及螺栓
5	600	1600	1100	带连接孔及螺栓
6	800	1800	1300	带连接孔及螺栓
6	1000	2000	1500	带连接孔及螺栓

注：同等规格四通 L1 与 L2 值均按 L1 值取。

材料表


序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	水平三通	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架横梁	∠50×5	根	5	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架	∠50×5	根	10	槽盒厂家配套提供
4	膨胀螺栓	M12	套	20	槽盒厂家配套提供
5	固定螺栓	M8	套	10	槽盒厂家配套提供

注：槽盒固定采用圆头螺钉，禁止采用自攻螺钉


说明：

- 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
- 槽盒弯通部分应采用折线型弯通或者圆弧型弯通，禁止采用内直角型弯通，且转弯部分应光滑无毛刺，避免电缆敷设过程中损伤电缆。
- 由于不同厂家同等规格槽盒转角处 L1 和 L2 值可能不同，应尽量选用 L1 和 L2 值值较大产品保证电缆转弯半径的要求，当厂家尺寸与图纸相差较大时，应及时与设计单位联系，确定弯通部分是否满足要求。
- 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完毕后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
- 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
- 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701-3 要求。
- 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于300mm的，钢材厚度不小于2.0mm。宽度大于等于300mm的，钢材厚度不小于3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批准		设计		三通式电缆槽盒安装图		
审核		CAD 制图				
复核						
校核		专业会审				
日期		比例		图号	SCGJXQYRQ-S-T-19	



电缆槽盒在不同高度连接俯视图



电缆槽盒在不同高度连接正视图

材料表

序 号	名 称	型 号	单 位	数 量	备 注
1	槽 盒	工程选定	个	1	配套盖板及夹板
2	角钢吊架	∠50×5	根	6	槽盒厂家配套提供
3	角钢吊架横梁	∠50×5	根	3	槽盒厂家配套提供
4	调角片		套	2	槽盒厂家配套提供
5	联接螺栓	M12	套	6	槽盒厂家配套提供
6	膨胀螺栓	M12	套	12	槽盒厂家配套提供

说明：

1. 图中 C 值表示槽盒宽度，h 值表示槽盒高度。
2. 尺寸 L、H1、H2、H3 根据现场实际情况决定。
3. 槽盒升降角度 α 应该保证电缆转弯半径的要求。
4. 电缆槽盒穿越防火分隔处在槽盒施工完毕后预留孔洞应用防火堵料封堵，槽盒内部也应用防火堵料封堵，防火区两端电缆涂刷防火涂料或者缠绕防火胶带，防止着火时火宅蔓延；具体参考《电缆防火阻燃设计与施工》06D105 图集做法。
5. 电缆槽盒系统，应有可靠的电气连接并接地。
6. 电缆槽盒安装须满足《电缆槽盒安装》04D701-3 要求。
7. 电缆槽盒的材质厚度选择：宽度不大于 300mm 的，钢材厚度不小于 2.0mm。宽度大于等于 300mm 的，钢材厚度不小于 3.0mm。

威海力能电力热力勘测设计有限公司				山东威海尚城国际小区一二期老旧小区10kV供电改造工程		施工图
批 准		设 计		电缆槽盒在不同高度连接		
审 核		CAD 制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	SCGJXQYRQ-S-T-20	