

# 昆崙山生态经济样板片区建设项目施工招标文件

## 补充通知

致各投标单位：

一、招标人现对《昆崙山生态经济样板片区建设项目施工招标文件》投标单位提出的问题，做如下答复：

1、晒子村，土建工程，01B009 墙面勾缝计量单位 m3 是否正确？

答复：“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中项目编码为 01B009 墙面勾缝计量单位修改为 m2，请投标单位自行修改使用。

2、04B005 石台阶石板条台阶无规格。

答复：“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中项目编码为 04B005 的石台阶内容调整如下，请投标单位自行修改使用。

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
24	04B005	石台阶 1. 石板条台阶：石台阶条石宽度 30cm，厚度 15cm。	m2	5.00

3、单价措施项目费：混凝土模板中有一项清单编号是否正确？

六度寺村：

73	混凝土模板及支架（撑）				
74	1	011702001007	垫层 1. 构件类型：水泥混凝土路面 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	608.90
75	2	011702005009	基础模板 1. 构件类型：路灯基础 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50.40
76	3	011702008007	圈梁 1. 构件类型：挡墙压顶 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	130.00

宫家庄村：

	混凝土模板及支架（撑）				
1		011702001009	垫层 1. 构件类型：水泥混凝土路面 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	223.50
2		011702005011	基础模板 1. 构件类型：路灯基础 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50.40
3		011702008009	圈梁 1. 构件类型：挡墙压顶 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	509.25

楚岷村：

混凝土模板及支架（撑）						
1	011702001012	垫层 1. 构件类型：水泥混凝土路面 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	n2	1837.80		
2	011702005016	基础模板 1. 构件类型：路灯基础 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	n2	57.12		
3	011702008012	圈梁 1. 构件类型：挡墙压顶 2. 模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	n2	917.00		

答复：混凝土模板清单编号正确，不做调整。

4、本项目开标（投标截止）时间调整为：2025 年 7 月 3 日 9:00。

5、招标文件其他内容不做调整。

威海市文登区界石镇人民政府

2025 年 6 月 17 日

