（SDF—2019—0002）

建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局　　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山东省文登第一中学

承包人（全称）：山东安铸建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东省文登第一中学附属工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：山东省文登第一中学附属工程

2、工程地点：威海市文登区米山路9号

3、工程立项批准文号： 威文审服批【2021】40号。

4、资金来源：财政资金。

5、工程内容：本工程为山东省文登第一中学附属工程，位于威海市文登区。主要包括：山东省文登第一中学附属工程新建看台、校史馆改造、体育馆改造、新建校门、天文台改造、室外附属道路、铺装、围墙、挡墙、景墙、荣誉墙、笑脸墙、后山改造、雨污水管线、给水、消防、强弱电管线预埋、园林绿化、景观等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：施工图纸范围内的土建、修缮改造、市政道路、安装、绿化等所有项目，具体范围详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年12 月 18 日。

计划竣工日期：2022 年07 月 31 日。

工期总日历天数：226天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）叁仟玖佰零贰万陆仟叁佰叁拾壹元零陆分(￥39026331.60元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____(￥元)_____；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿(￥元)＿＿＿＿＿＿；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿(￥元)＿＿＿＿＿＿；

（4）暂列金额：

人民币（大写）肆佰贰拾捌万元整（￥ 4280000.00元）。

2、合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：田永亮。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年12月17日签订。

十、签订地点

本合同在山东省文登第一中学办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式7份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

地　址：威海市文登区环山路[illegible]号

邮政编码：264400

法定代表人：孙胜军

委托代理人：毕可军

电　话：13869012268

传　真：/

开户银行：/

账　号：/

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）

地　址：威海市文登区环山办豹山路[illegible]

邮政编码：264400

法定代表人：赵鑫

委托代理人：于晓韬

电　话：15166315399

传　真：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司威海昆嵛支行

账　号：15582701040001132

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　　称：威海市天垣工程咨询管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级资质和工程造价咨询甲级资质 ；

联系电话：13562183977；

电子信箱：　/　；

通信地址：威海市文化中路 78-3 号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：　/　。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：　/　。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第1.5条。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14 天向承包人提供技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：_____/_____。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：_____/_____。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：_____/_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以

及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：毕可军；

身份证号：37063219700918001X；

职　　务：副校长；

联系电话：13869012268；

电子信箱：/；

通信地址：威海市文登区米山路9号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：提供。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家有关规定执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：二套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

（10）承包人应履行的其他义务：　承包人在施工过程中，若需对建筑物、道路及附属设施等破坏，须征得各有关部门的许可。承包人施工过程中对建筑物、道路及附属设施等的破坏，须无偿恢复原貌，一切后果由承包人自行承担。承包人应注意防护措施、施工方法得当，雨季施工注意天气变化、方法措施严密，严格管理，不能影响正常交通秩序；因施工造成的一切损失，由承包人按相关标准承担相应赔偿责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：田永亮；

身份证号：371081198612274010；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：鲁137171903964；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：鲁建安B(2011)1000253　；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：威海市文登区环山办豹山路100号；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于26日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金2 万元；擅自离场＞3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金5万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付20万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。在施工过程中，不允许承包人更换项目经理，若必须得换，经发包人、监理人同意后，在更换前7日前报招标人登记批准后，方可更换。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款5万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金1万元；擅自离场＞3天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金2万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____/_____。

其他关于分包的约定：不分包_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

签订建设工程施工合同前，中标单位要在建设单位银行专用账户中缴纳履约保证金，或出具履约保函，并将保函送发包人查验。承包人拒绝提交履约保证金的，发包人可按中标候选人顺序顺延

中标人，也可重新招标，为此，发包人不承担任何责任。

履约保证金由发包人监管。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金

（2）履约担保的金额：3902633.16元，由承包人在签订合同前予以支付，在本工程竣工验收合格后（无息）退还。

（3）缴纳地点：威海市文登区财政局集中支付中心

（4）帐户名称：/

开户银行：/

帐号：/

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人的监理权限：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：张新生；

职　　务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：37017226；

联系电话：13562183977；

电子信箱：　/　；

通信地址：威海市文化中路 78-3 号；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿；

（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿；

（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：　工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措

施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除 。

5.1.4工程质量创建目标约定：达到国家验收合格标准。

超出质量创建目标的奖励：无 。

其他奖惩约定：无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、严格按照省市的安全文明施工规定执行。12、因承包人原因导致发包人被主管部门扣分，每分按照20 万元进行处罚。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

6.1.7安全文明施工创建目标约定：本项目安全文明施工要求达到市级安全文明要求，报价中须

充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

超出安全文明施工创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前7日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前7天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的3‰违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的3‰违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工、达不到质量标准，违约金的总上限：签约合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）八级及以上的持续2天的大风 ；

（2）日气温超过38℃的高温及低于-20℃的严寒大于3天；

（3）日降雨量100毫米至150毫米的持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备：执行通用条款8.1条。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出场证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款8.4.1条。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用单价合同，工程量按实际调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

1、本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。

2、变更部分综合单价的执行原则：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，由投标人按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013、《山东省建筑工程消耗量定额》SD 01-31-2016、《山东省安装工程消耗量定额》SD 02-31-2016、《山东省园林绿化工程消耗量定额》SDA 2-31-2016、《山东省市政工程消耗量定额》SDA 1-31-2016、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》SD 00-41-2020，设备、材料、机械价格参照执行项目同期文登区政府采购招投标的价格、威海建设咨询指导价(其中未涉及的价格，由发包人、承包人、监理人及项目管理共同确定)，市地人工工日单价按照威海市住房和城乡建设局《关于加强工程造价计价定额管理的通知》（威住建通字〔2021〕7号）最低标准执行，建设行政管理部门发布的计价办法和相关规定重新组价，并经发包人、监理人及项目管理确认后执行。

10.4.2 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

10.4.3 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由承包人自行解决。

10.4.4 承包人为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，承包人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项依法必须招标的暂估价项目约定的第1种方式确定暂估价项目

第3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：本工程发生的所有材料、设备由施工单位自主报价，所报单价应包括其落地价、采购保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等。材料价格变化时的合同价款调整按照下列原则调整工程造价：

（1）调整的范围限定于主要材料。主要材料的范围按照鲁建标字〔2019〕21号文的规定执行。主要材料价格发生波动时，波动幅度在±5%以内（含 5%）的，材料价差不进行调整；波动幅度超出±5%的，按照超出±5%以外的部分调整材料价差。

（2）调整的原则为①承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础，材料单价跌幅以投标报价为基础②承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础，或材料单价涨幅以投标报价为基础；③承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础。

（3）主要材料价格波动幅度=施工当期市场价格/基准单价（或投标报价）-1，其中钢筋价格价格波动幅度=建设过程中“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com）公布的威海市钢材价格行情表中的“莱钢永锋”每月钢筋平均价格/调价材料基准单价表中钢筋的价格（表中未列的钢筋按照2021年11月11日“我的钢铁网”公布的威海市钢材价格行情表中的“莱钢永锋”价格）-1。

（4）主要材料调差部分工程量按发包人、监理和承包人共同签字确认的当月实际施工形象节点计算。（5）材料除税差价计取规费和税金，不再计取其他费用；

（6）人工费、设备费投标单位充分考虑施工期间的各种风险，结算时不调整；

（7）主要材料基准单价详见后附“调价材料基准单价表”， 表中未列的主要材料基准单价由发包人、承包人、监理人及项目管理共同签字确认。

调价材料基准单价表

序号	名　称	单位	市场价(含税)	税率	备注
1	HPB300 Φ6-10	t	5170	13	
2	HRB400 Φ6	t	5670	13	
3	HRB400 Φ8-10	t	5170	13	

4	HRB400 Φ12-14	t	4930	13	
5	HRB400 Φ16	t	4880	13	
6	HRB400 Φ18	t	4810	13	
7	HRB400 Φ20	t	4880	13	
8	HRB400 Φ22	t	4810	13	
9	HRB400 Φ25	t	4880	13	
10	水泥 42.5MPa	t	560.00	13	
11	黄砂(过筛中砂)	m3	130.00	3	
12	碎石	m3	125.00	3	
13	毛石	m3	112.00	3	
14	205厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	410.00	3	
15	180厚芝麻面花岗岩	m2	360.00	3	
16	80厚芝麻面花岗岩	m2	190.00	3	
17	60厚芝麻面花岗岩	m2	170.00	3	
18	50厚芝麻面花岗岩	m2	160.00	3	
19	40厚芝麻面花岗岩	m2	150.00	3	
20	30厚芝麻面花岗岩	m2	130.00	3	
21	20厚芝麻面花岗岩	m2	120.00	3	
22	30厚福鼎黑花岗岩	m2	160.00	3	
23	80厚福鼎黑花岗岩	m2	270.00	3	
24	20厚中国黑花岗岩	m2	150.00	3	
25	20厚米黄色洞石	m2	150.00	3	
26	20厚蒙古黑哑光面	m2	180.00	3	
27	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	500.00	3	
28	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	240.00	3	
29	竹胶板	m2	35.00	13	
30	地板砖 300×300	m2	56.00	13	
31	地板砖 800×800	m2	60.00	13	
32	瓷质外墙砖	m2	30.00	13	
33	石油沥青 60#～100#	t	3800.00	13	
34	石油沥青 60#～100#(SBS改性沥青混凝土)	t	4700.00	13	

35	Φ700轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	320.00	13	
36	1000*1000球墨铸铁重型盖板（带盖座）	套	700.00	13	
37	Φ600轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	280.00	13	
38	Φ700球墨铸铁重型盖板（带盖座）	套	450.00	13	
39	750*450轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	320.00	13	
40	750*450重型球墨铸铁雨水井篦子	套	450.00	13	
41	料石路沿石、压顶石、汀步石	m3	2000.00	13	
42	预拌砂浆(干拌)	m3	558.00	3	
43	C15商品砼（含泵送费）	m3	430.00	3	
44	C20商品砼（含泵送费）	m3	440.00	3	
45	C25商品砼（含泵送费）	m3	450.00	3	
46	C30商品砼（含泵送费）	m3	460.00	3	
47	C20细石混凝土（含泵送费）	m3	460.00	3	
48	预制直埋聚氨酯钢管DN32	m	42.50	13	
49	预制直埋聚氨酯钢管DN50	m	69.60	13	
50	预制直埋聚氨酯钢管DN70	m	95.10	13	
51	预制直埋聚氨酯钢管DN80	m	115.50	13	
52	预制直埋聚氨酯钢管DN100	m	159.70	13	
53	预制直埋聚氨酯钢管DN125	m	181.40	13	
54	预制直埋聚氨酯钢管DN150	m	200.60	13	
55	预制直埋聚氨酯钢管DN200	m	256.70	13	
56	镀锌钢管SC80	m	43.84	13	
57	镀锌钢管SC40	m	20.25	13	
58	镀锌钢管SC15	m	7.96	13	
59	镀锌钢管SC20	m	8.69	13	
60	镀锌钢管SC25	m	11.21	13	
61	镀锌钢管SC32	m	17.58	13	
62	镀锌钢管SC40	m	20.25	13	
63	镀锌钢管SC50	m	27.68	13	
64	镀锌钢管SC65	m	37.20	13	
65	焊接钢管SC80	m	43.84	13	

66	镀锌钢管SC100	m	56.93	13	
67	镀锌钢管SC150	m	105.23	13	
68	镀锌钢管SC125	m	70.06	13	
69	钢管DN32	m	20.89	13	
70	钢管DN25	m	15.30	13	
71	钢管DN20	m	10.62	13	
72	HDPE双壁波纹管DN200	m	40.00	13	
73	HDPE双壁波纹管DN300	m	60.00	13	
74	HDPE双壁波纹管DN400	m	90.00	13	
75	HDPE双壁波纹管DN500	m	130.00	13	
76	HDPE双壁波纹管DN600	m	170.00	13	
77	成套洗脸盆（含配件）	个	1250.00	13	
78	混合水龙头成套洗脸盆（含配件）	个	980.00	13	
79	成品拖布池（含水龙头及配件）	套	350.00	13	
80	瓷蹲式大便器（含配件）	个	850.00	13	
81	坐便器（带无障碍扶手）	个	850.00	13	
82	坐便器（含配件）	个	700.00	13	
83	感应式小便器（含配件）	个	1300.00	13	
84	感应式小便器（带无障碍扶手）	个	1450.00	13	
85	钢制散热器(柱式)25片	组	1125.00	13	
86	钢制散热器(柱式)23片	组	1035.00	13	
87	地上式消火栓 SS100/65-1.0	套	850.00	13	
88	埋地洗墙灯 LED,36W,220V,3000K,60°	套	500.00	13	
89	软灯带 LED,4W,DC24V,3000K,120°	m	15.60	13	
90	线条灯 LED,12W,DC24V,3000K,120°	m	26.60	13	
91	台阶侧壁灯 LED,3W,DC24V,3000K,正白色灯光	m	14.60	13	
92	草坪灯 0.6米，LED,12W,220V，3000K	套	380.00	13	
93	投光灯 3.5m,LED,12W,DC24V，4500K，60度	套	820.00	13	
94	球场灯 4m，LED,200W,220V，6000K	套	3000.00	13	
95	运动场高杆灯 6m，LED,4*200w,6000K	套	9500.00	13	

96	庭院灯 3.5m，LED,36W,220V，3000K	套	1060.00	13	
97	造型庭院灯柱 0.6m，LED,36W,220V，3000K	套	520.00	13	
98	LED型吸顶灯1*13w	套	70.00	13	
99	LED型吸顶灯1*18w	套	80.00	13	
100	LED型感应吸顶灯1*18w	套	95.00	13	
101	电缆YJV2*4+1*4	m	11.22	13	
102	电缆YJV2*6+1*6	m	16.24	13	
103	电缆YJV4*6+1*6	m	41.32	13	
104	电缆YJV2*10+1*10	m	25.87	13	
105	电缆YJV4*10+1*10	m	56.11	13	
106	电缆YJV4*16+1*16	m	66.90	13	
107	电缆WDZ-YJE5*10	m	36.45	13	
108	电缆WDZ-YJE5*16	m	60.74	13	
109	电缆WDZ-YJE3*95+2*50	m	282.78	13	
110	电缆WDZ-YJE3*150+2*70	m	488.95	13	
111	电缆WDZ-YJE3*240+2*120	m	653.70	13	
112	电缆WDZ-YJE4*70+1*35	m	259.05	13	
113	电缆WDZ-YJE4*120+1*70	m	389.60	13	
114	电缆WDZ-YJE4*240+1*120	m	768.80	13	
115	电缆WDZN-YJE5*16	m	65.74	13	
116	电缆WDZN-YJE3*70+2*35	m	199.00	13	
117	电缆WDZN-YJE4*35+1*16	m	121.55	13	
118	电缆WDZN-YJE4*120+1*70	m	427.48	13	
119	电缆WDZN-YJE4*185+1*95	m	620.80	13	
120	矿物绝缘电力电缆NG-A-5*6	m	40.76	13	
121	矿物绝缘电力电缆NG-A-5*10	m	49.01	13	
122	矿物绝缘电力电缆NG-A-3*185+2*95	m	538.74	13	
123	广播线NH-KVV4*2.5	m	9.78	13	
124	电源线NH-KVV4*4	m	12.62	13	
125	电话线NH-KVVP10*2.5	m	29.22	13	
126	控制线NH-KVV14*1.5	m	34.12	13	

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进

行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：**工程竣工验收合格后，拨付至工程款的50%；工程验收合格之日起的第12个月、第24个月、第36个月、第48个月、第60个月分别拨付工程款的10%（无息）。**

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：__/__。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：__/__。

（2）发包人支付进度款的期限：__/__。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，发包人承担延期支付工程款的同期银行贷款的利息及承包人的停工损失，工期相应顺延 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：__/__。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第12.4.6条第3款。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第__/__种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款第13.2.2条第（1）～（5）款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，以发包方应付欠款数额为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的3‰违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款14.1条规定。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价

规范应予计量的且经发包人、承包人共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在90 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后7 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2） 3% 的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，每拖付一日，发包人向承包人支付应付款的千分之三违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的千分之三违约金 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用（如：机械租赁费、钢管租赁费、管理人员的工资）。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满84天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的千分之三违约金及相应损失。（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的10%予以扣除工程款。（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价5%的违约金。

（4）安全文明施工因承包人原因导致发包人被主管部门扣分，每分按照20 万元进行处罚。（5）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于8级4小时以上的大风，150mm以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气，国家法定的传染病疫情等。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择1名或3名争议评审员，组成争议小组 。

选定争议评审员的期限：争议发生14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(M^2)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格(元)	开工日期	竣工日期

附件2：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

附件 3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：山东省文登第一中学

承包人（全称）：山东安铸建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就山东省文登第一中学附属工程施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、其他约定：本工程园林绿化养护期:两年。养护标准符合《山东省城市园林绿地养护标准》。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地　址：威海市文登区米山路9号

法定代表人(盖章或签字)：

委托代理人(盖章或签字)：

电　话：/

传　真：/

开户银行：/

账　号：/

邮政编码：264400

承包人(公章)

地　址：威海市文登区环山办豹山路100号

法定代表人(盖章或签字)：

委托代理人(盖章或签字)：

电　话：/

传　真：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司威海昆嵛支行

账　号：155827010400011321

邮政编码：264400

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1	汽车吊	B3881	3	山东	2019	/	强	自有
2	砂浆机	JH200	12	上海	2017	5.5	良	自有
3	振捣棒	PZ50	20	济南	2017	1.1	良	自有
4	电焊机	B31-380	5	山东	2016	21	良	自有
5	打夯机	QJZ2003	5	湖南	2019	/	良	自有
6	理石切割机	/	2	湖南	2018	/	良	自有
7	理石套割机	/	2	湖南	2018	/	良	自有
8	钢筋切断机	QJ40	3	山东	2017	5.5	良	自有
9	蛙式打夯机	HW-20	6	山东	2016	10	良	租用
10	挖土机	WY100	6	山东	2015	100	良	自有
11	电焊机	BX3-120-1	8	山东	2017	180	良	自有
12	洒水车	中洁牌 xzl5180gss5	1	湖北	2018年	10.735t	优	自有
13	洒水车	中洁牌 xzl5255gps5	1	湖北	2019年	13.865t	优	自有
14	洒水车	虹宇牌 HYS5120GSSD	1	山东	2011年	7T	优	自有
15	洒水车	龙锐牌 QW5160GSS	1	山东	2011年	9.76T	优	自有
16	自卸车	福田牌	1	诸城	2020年	1.588T	优	自有
17	自卸车	江铃	1	江西	2017年	1.45T	优	自有
18	草坪修剪机	zs55H	13	/	2019	/	优	自有
19	割草机	本田GX35	15	/	2021	/	优	自有
20	绿篱机	（新大华235S）	13	/	2019	/	优	自有
21	大力士剪刀片	刘盛 带螺丝	10	/	2019		优	自有
22	电动锯		2	烟台	2021		优	自有
23	笔记本电脑	联想	6		2020		优	自有

附件5：

承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	田永亮			
项目副经理				
项目技术负责人	杨茹			
施工员	江亮安			
质量员	刘亚梅			
材料员	李艳凤			
安全员	蔡永			
其他人员				

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	看台	2768472.05			160608.48
2	校史馆	324837.16			18972.18
3	体育馆	1894286.76			110636.15
4	室外景观工程	28202789.24	4430000.00		1665608.76
5	围墙、排水沟及北门	3216578.89			185417.92
6	天文台改造	46634.32			2723.69
7	校门	1466311.58	300000.00		84965.08
8	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	841714.43			47970.75
9	后山新建园路	264707.17			15111.97
合计		39026331.60	4730000.00		2292014.98

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	看台	2768472.05			160608.48
1.1	土建工程	2058860.23			119916.84
1.2	装饰工程	507690.89			28258.93
1.3	安装	201920.93			12432.71
2	校史馆	324837.16			18972.18
2.1	土建工程	324837.16			18972.18
3	体育馆	1894286.76			110636.15
3.1	土建工程	1894286.76			110636.15
4	室外景观工程	28202789.24	4430000.00		1665608.76
4.1	市政工程	3099611.61			211349.82
4.2	土建工程	10577557.21	4430000.00		616082.21
4.3	装饰工程	2724972.28			151676.57
4.4	安装工程	8911335.19			554780.30
4.5	园林绿化	2889312.95			131719.86
5	围墙、排水沟及北门	3216578.89			185417.92
5.1	土建工程	2341988.10			136407.41
5.2	装饰工程	754557.49			41999.95
5.3	土建工程	120033.30			7010.56
6	天文台改造	46634.32			2723.69
6.1	土建工程	16930.71			988.84
6.2	装饰工程	29703.61			1734.85
7	校门	1466311.58	300000.00		84965.08
7.1	土建工程	1241897.06	300000.00		72333.40
7.2	装饰工程	191185.30			10641.71
7.3	安装	33229.22			1989.97
8	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	841714.43			47970.75
8.1	土建工程	433476.08			25247.51
8.2	装饰工程	408238.35			22723.24
9	后山新建园路	264707.17			15111.97
9.1	土建工程	121643.12			7085.02
9.2	装饰工程	119822.11			6669.51
9.3	土建工程	23241.94			1357.44

单项工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第2页 共2页**

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
合计		39026331.60	4730000.00		2292014.98

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第1页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	看台	2768472.05	
	土建工程	2058860.23	
1	分部分项工程费	1333376.87	
2	措施项目费	435568.89	
3	其他项目费		
4	规费前合计	1768945.76	
5	规费	119916.84	
5.1	安全文明施工费	79071.88	
5.1.1	安全施工费	41393.33	
5.1.2	环境保护费	9906.10	
5.1.3	文明施工费	11498.15	
5.1.4	临时设施费	16274.30	
5.2	社会保险费	26887.98	
5.3	住房公积金	10012.23	
5.4	环境保护税	2087.36	
5.5	建设项目工伤保险	1857.39	
5.6	优质优价费		
6	税金	169997.63	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	2058860.23	
	装饰工程	507690.89	
1	分部分项工程费	416236.52	
2	措施项目费	21276.01	
3	其他项目费		
4	规费前合计	437512.53	
5	规费	28258.93	
5.1	安全文明施工费	18156.77	
5.1.1	安全施工费	10237.79	
5.1.2	环境保护费	525.02	
5.1.3	文明施工费	437.51	
5.1.4	临时设施费	6956.45	
5.2	社会保险费	6650.19	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第2页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金	2476.32	
5.4	环境保护税	516.26	
5.5	建设项目工伤保险	459.39	
5.6	优质优价费		
6	税金	41919.43	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	507690.89	
	安装	201920.93	
1	分部分项工程费	165553.43	
2	措施项目费	5014.64	
3	其他项目费		
4	规费前合计	170568.07	
5	规费	12432.71	
5.1	安全文明施工费	8494.29	
5.1.1	安全施工费	3991.29	
5.1.2	环境保护费	494.65	
5.1.3	文明施工费	1006.35	
5.1.4	临时设施费	3002.00	
5.2	社会保险费	2592.63	
5.3	住房公积金	965.42	
5.4	环境保护税	201.27	
5.5	建设项目工伤保险	179.10	
5.6	优质优价费		
6	税金	16672.37	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费	2247.78	
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	201920.93	
	校史馆	324837.16	
	土建工程	324837.16	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	272495.17	
2	措施项目费	6548.39	
3	其他项目费		
4	规费前合计	279043.56	
5	规费	18972.18	
5.1	安全文明施工费	12529.06	
5.1.1	安全施工费	6529.62	
5.1.2	环境保护费	697.61	
5.1.3	文明施工费	1478.93	
5.1.4	临时设施费	3822.90	
5.2	社会保险费	4241.46	
5.3	住房公积金	1579.39	
5.4	环境保护税	329.27	
5.5	建设项目工伤保险	293.00	
5.6	优质优价费		
6	税金	26821.42	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	324837.16	
	体育馆	1894286.76	
	土建工程	1894286.76	
1	分部分项工程费	1625447.31	
2	措施项目费	1794.30	
3	其他项目费		
4	规费前合计	1627241.61	
5	规费	110636.15	
5.1	安全文明施工费	73063.14	
5.1.1	安全施工费	38077.45	
5.1.2	环境保护费	4068.10	
5.1.3	文明施工费	8624.38	
5.1.4	临时设施费	22293.21	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第4页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费	24734.07	
5.3	住房公积金	9210.19	
5.4	环境保护税	1920.15	
5.5	建设项目工伤保险	1708.60	
5.6	优质优价费		
6	税金	156409.00	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	1894286.76	
	室外景观工程	28202789.24	
	市政工程	3099611.61	
1	分部分项工程费	2614148.40	
2	措施项目费	18182.16	
3	其他项目费		
4	规费前合计	2632330.56	
5	规费	211349.82	
5.1	安全文明施工费	150569.31	
5.1.1	安全施工费	45802.55	
5.1.2	环境保护费	35010.00	
5.1.3	文明施工费	22111.58	
5.1.4	临时设施费	47645.18	
5.2	社会保险费	40011.42	
5.3	住房公积金	14898.99	
5.4	环境保护税	3106.15	
5.5	建设项目工伤保险	2763.95	
5.6	优质优价费		
6	税金	255931.23	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第5页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	3099611.61	
	土建工程	10577557.21	
1	分部分项工程费	4596509.58	
2	措施项目费	61589.14	
3	其他项目费	4430000.00	
4	规费前合计	9088098.72	
5	规费	616082.21	
5.1	安全文明施工费	406238.01	
5.1.1	安全施工费	212661.51	
5.1.2	环境保护费	50893.35	
5.1.3	文明施工费	59072.64	
5.1.4	临时设施费	83610.51	
5.2	社会保险费	138139.10	
5.3	住房公积金	51438.64	
5.4	环境保护税	10723.96	
5.5	建设项目工伤保险	9542.50	
5.6	优质优价费		
6	税金	873376.28	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	10577557.21	
	装饰工程	2724972.28	
1	分部分项工程费	2307900.52	
2	措施项目费	40397.48	
3	其他项目费		
4	规费前合计	2348298.00	
5	规费	151676.57	
5.1	安全文明施工费	97454.37	
5.1.1	安全施工费	54950.17	
5.1.2	环境保护费	2817.96	
5.1.3	文明施工费	2348.30	
5.1.4	临时设施费	37337.94	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第6页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费	35694.13	
5.3	住房公积金	13291.37	
5.4	环境保护税	2770.99	
5.5	建设项目工伤保险	2465.71	
5.6	优质优价费		
6	税金	224997.71	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	2724972.28	
	安装工程	8911335.19	
1	分部分项工程费	7466334.70	
2	措施项目费	144864.35	
3	其他项目费		
4	规费前合计	7611199.05	
5	规费	554780.30	
5.1	安全文明施工费	379037.71	
5.1.1	安全施工费	178102.06	
5.1.2	环境保护费	22072.48	
5.1.3	文明施工费	44906.07	
5.1.4	临时设施费	133957.10	
5.2	社会保险费	115690.23	
5.3	住房公积金	43079.39	
5.4	环境保护税	8981.21	
5.5	建设项目工伤保险	7991.76	
5.6	优质优价费		
6	税金	735798.32	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费	9557.52	
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	8911335.19	
	园林绿化	2889312.95	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第7页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费	2428919.60	
2	措施项目费	90106.37	
3	其他项目费		
4	规费前合计	2519025.97	
5	规费	131719.86	
5.1	安全文明施工费	73555.55	
5.1.1	安全施工费	29220.70	
5.1.2	环境保护费	4030.44	
5.1.3	文明施工费	8816.59	
5.1.4	临时设施费	31487.82	
5.2	社会保险费	38289.19	
5.3	住房公积金	14257.69	
5.4	环境保护税	2972.45	
5.5	建设项目工伤保险	2644.98	
5.6	优质优价费		
6	税金	238567.12	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	2889312.95	
	围墙、排水沟及北门	3216578.89	
	土建工程	2341988.10	
1	分部分项工程费	1484600.92	
2	措施项目费	527604.61	
3	其他项目费		
4	规费前合计	2012205.53	
5	规费	136407.41	
5.1	安全文明施工费	89945.59	
5.1.1	安全施工费	47085.61	
5.1.2	环境保护费	11268.35	
5.1.3	文明施工费	13079.34	
5.1.4	临时设施费	18512.29	
5.2	社会保险费	30585.52	
5.3	住房公积金	11389.08	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第8页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	环境保护税	2374.40	
5.5	建设项目工伤保险	2112.82	
5.6	优质优价费		
6	税金	193375.16	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	2341988.10	
	装饰工程	754557.49	
1	分部分项工程费	628244.10	
2	措施项目费	22010.53	
3	其他项目费		
4	规费前合计	650254.63	
5	规费	41999.95	
5.1	安全文明施工费	26985.57	
5.1.1	安全施工费	15215.96	
5.1.2	环境保护费	780.31	
5.1.3	文明施工费	650.25	
5.1.4	临时设施费	10339.05	
5.2	社会保险费	9883.87	
5.3	住房公积金	3680.44	
5.4	环境保护税	767.30	
5.5	建设项目工伤保险	682.77	
5.6	优质优价费		
6	税金	62302.91	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	754557.49	
	土建工程	120033.30	
1	分部分项工程费	94154.16	
2	措施项目费	8957.57	
3	其他项目费		
4	规费前合计	103111.73	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第9页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费	7010.56	
5.1	安全文明施工费	4629.71	
5.1.1	安全施工费	2412.81	
5.1.2	环境保护费	257.78	
5.1.3	文明施工费	546.49	
5.1.4	临时设施费	1412.63	
5.2	社会保险费	1567.30	
5.3	住房公积金	583.61	
5.4	环境保护税	121.67	
5.5	建设项目工伤保险	108.27	
5.6	优质优价费		
6	税金	9911.01	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	120033.30	
	天文台改造	46634.32	
	土建工程	16930.71	
1	分部分项工程费	9327.78	
2	措施项目费	5216.14	
3	其他项目费		
4	规费前合计	14543.92	
5	规费	988.84	
5.1	安全文明施工费	653.02	
5.1.1	安全施工费	340.33	
5.1.2	环境保护费	36.36	
5.1.3	文明施工费	77.08	
5.1.4	临时设施费	199.25	
5.2	社会保险费	221.07	
5.3	住房公积金	82.32	
5.4	环境保护税	17.16	
5.5	建设项目工伤保险	15.27	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第10页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.6	优质优价费		
6	税金	1397.95	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	16930.71	
	装饰工程	29703.61	
1	分部分项工程费	25516.17	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计	25516.17	
5	规费	1734.85	
5.1	安全文明施工费	1145.68	
5.1.1	安全施工费	597.08	
5.1.2	环境保护费	63.79	
5.1.3	文明施工费	135.24	
5.1.4	临时设施费	349.57	
5.2	社会保险费	387.85	
5.3	住房公积金	144.42	
5.4	环境保护税	30.11	
5.5	建设项目工伤保险	26.79	
5.6	优质优价费		
6	税金	2452.59	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	29703.61	
	校门	1466311.58	
	土建工程	1241897.06	
1	分部分项工程费	655270.94	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第11页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费	111750.76	
3	其他项目费	300000.00	
4	规费前合计	1067021.70	
5	规费	72333.40	
5.1	安全文明施工费	47695.87	
5.1.1	安全施工费	24968.31	
5.1.2	环境保护费	5975.32	
5.1.3	文明施工费	6935.64	
5.1.4	临时设施费	9816.60	
5.2	社会保险费	16218.73	
5.3	住房公积金	6039.34	
5.4	环境保护税	1259.09	
5.5	建设项目工伤保险	1120.37	
5.6	优质优价费		
6	税金	102541.96	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	1241897.06	
	装饰工程	191185.30	
1	分部分项工程费	158216.66	
2	措施项目费	6540.99	
3	其他项目费		
4	规费前合计	164757.65	
5	规费	10641.71	
5.1	安全文明施工费	6837.45	
5.1.1	安全施工费	3855.33	
5.1.2	环境保护费	197.71	
5.1.3	文明施工费	164.76	
5.1.4	临时设施费	2619.65	
5.2	社会保险费	2504.32	
5.3	住房公积金	932.53	
5.4	环境保护税	194.41	
5.5	建设项目工伤保险	173.00	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第12页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.6	优质优价费		
6	税金	15785.94	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	191185.30	
	安装	33229.22	
1	分部分项工程费	25994.20	
2	措施项目费	1306.66	
3	其他项目费		
4	规费前合计	27300.86	
5	规费	1989.97	
5.1	安全文明施工费	1359.59	
5.1.1	安全施工费	638.84	
5.1.2	环境保护费	79.17	
5.1.3	文明施工费	161.08	
5.1.4	临时设施费	480.50	
5.2	社会保险费	414.97	
5.3	住房公积金	154.52	
5.4	环境保护税	32.22	
5.5	建设项目工伤保险	28.67	
5.6	优质优价费		
6	税金	2743.70	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费	1194.69	
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	33229.22	
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	841714.43	
	土建工程	433476.08	
1	分部分项工程费	358961.83	
2	措施项目费	13475.14	
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第13页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计	372436.97	
5	规费	25247.51	
5.1	安全文明施工费	16647.94	
5.1.1	安全施工费	8715.03	
5.1.2	环境保护费	2085.65	
5.1.3	文明施工费	2420.84	
5.1.4	临时设施费	3426.42	
5.2	社会保险费	5661.04	
5.3	住房公积金	2107.99	
5.4	环境保护税	439.48	
5.5	建设项目工伤保险	391.06	
5.6	优质优价费		
6	税金	35791.60	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	433476.08	
	装饰工程	408238.35	
1	分部分项工程费	351807.36	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计	351807.36	
5	规费	22723.24	
5.1	安全文明施工费	14600.01	
5.1.1	安全施工费	8232.29	
5.1.2	环境保护费	422.17	
5.1.3	文明施工费	351.81	
5.1.4	临时设施费	5593.74	
5.2	社会保险费	5347.47	
5.3	住房公积金	1991.23	
5.4	环境保护税	415.13	
5.5	建设项目工伤保险	369.40	
5.6	优质优价费		
6	税金	33707.75	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第14页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	408238.35	
	后山新建园路	264707.17	
	土建工程	121643.12	
1	分部分项工程费	96017.38	
2	措施项目费	8496.79	
3	其他项目费		
4	规费前合计	104514.17	
5	规费	7085.02	
5.1	安全文明施工费	4671.78	
5.1.1	安全施工费	2445.63	
5.1.2	环境保护费	585.28	
5.1.3	文明施工费	679.34	
5.1.4	临时设施费	961.53	
5.2	社会保险费	1588.62	
5.3	住房公积金	591.55	
5.4	环境保护税	123.33	
5.5	建设项目工伤保险	109.74	
5.6	优质优价费		
6	税金	10043.93	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	121643.12	
	装饰工程	119822.11	
1	分部分项工程费	101902.79	
2	措施项目费	1356.24	
3	其他项目费		
4	规费前合计	103259.03	
5	规费	6669.51	
5.1	安全文明施工费	4285.25	
5.1.1	安全施工费	2416.26	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第15页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费	123.91	
5.1.3	文明施工费	103.26	
5.1.4	临时设施费	1641.82	
5.2	社会保险费	1569.54	
5.3	住房公积金	584.45	
5.4	环境保护税	121.85	
5.5	建设项目工伤保险	108.42	
5.6	优质优价费		
6	税金	9893.57	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9	119822.11	
	土建工程	23241.94	
1	分部分项工程费	18850.89	
2	措施项目费	1114.55	
3	其他项目费		
4	规费前合计	19965.44	
5	规费	1357.44	
5.1	安全文明施工费	896.45	
5.1.1	安全施工费	467.19	
5.1.2	环境保护费	49.91	
5.1.3	文明施工费	105.82	
5.1.4	临时设施费	273.53	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第16页 共16页**

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费	303.47	
5.3	住房公积金	113.00	
5.4	环境保护税	23.56	
5.5	建设项目工伤保险	20.96	
5.6	优质优价费		
6	税金	1919.06	
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11	23241.94	

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	看台						1915166.82	
	土建工程						1333376.87	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	1196.12	1.41	1686.53	
2	010103004001	竣工清理	1.工程量:按设计图示尺寸，以建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计 算 2.工作内容:包括场地内清理、归集至外运等	m3	1279.0237	3.56	4553.32	
3	010101002001	挖一般土方	1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考虑 2.基础形式:独立基础+基础梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	695.5006	12.27	8533.79	
4	010103001001	土方回填	1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	510	9.25	4717.50	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	24.56	521.15	12799.44	
6	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	188.1483	474.65	89304.59	
7	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆	m3	1.134	633.90	718.84	
8	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	23.34	540.70	12619.94	

分部分项工程量清单与计价表

9	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层、截水沟垫层	m3	13.878	533.95	7410.16	
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	85.51	525.94	44973.13	
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	38.8	581.38	22557.54	
12	010404001001	垫层	1.位置：卫生间地面 2.做法：150厚干铺碎石垫层	m3	26.8245	268.37	7198.89	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001003	垫层	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:60厚 4.部位:卫生间地面	m3	10.7298	527.20	5656.75	
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.01	692.73	23559.75	
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.74	887.95	13088.38	
16	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.位置：窗台带、卫生间、厨房上返、压顶等	m3	11.85	854.82	10129.62	
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	981.04	294.31	
18	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	158.33	557.69	88299.06	
19	010505010001	其他板(斜板)	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	89.27	595.70	53178.14	
20	010505006001	栏板	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	10.35	887.69	9187.59	
21	010507004001	台阶	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	158.1391	735.89	116372.98	
22	010506001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度：100mm	m2	17.56	174.54	3064.92	
23	010514002001	其他构件	1.构件的类型:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.8448	946.25	799.39	
24	010514002002	其他构件	1.构件的类型:钢筋间隔件（水泥垫块） 2.混凝土强度等级:C20 3.包括模板工程 4.工程量按照实际安装数量计算	个	791.2674	0.82	648.84	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.369	7725.74	2850.80	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	9.166	7725.74	70814.13	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.4052	6511.62	15661.75	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	13.79	6511.62	89795.24	

分部分项工程量清单与计价表

29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.707	5871.25	15893.47	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.655	5871.25	9716.92	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ16-18） 2.综合考虑带E钢筋	t	9.229	5871.25	54185.77	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ25（Φ20-25） 2.综合考虑带E钢筋	t	21.315	5306.12	113099.95	
33	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ6.5砌体加固筋	t	1.137	7312.96	8314.84	
34	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:满足图纸设计及施工规范要求	t	0.088	8232.62	724.47	
35	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	744	11.40	8481.60	
36	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ16 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	416	15.72	6539.52	
37	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18	个	512	7.89	4039.68	
38	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ20	个	136	10.34	1406.24	
39	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ22	个	28	10.33	289.24	
40	010516003004	机械连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:Φ≤20	个	180	26.03	4685.40	
41	010516003005	机械连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:Φ≤25	个	110	34.38	3781.80	
42	010516004001	钢丝网	1.材料品种、规格：Φ0.4@8*8钢丝网(具体做法详见图纸说明) 2.位置:楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙、填充墙与混凝土构件周边接缝 处 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。	m2	739.05	12.13	8964.68	
43	01B001	找平层	1.材料种类及厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位：看台屋面、主席台	m2	422.685	21.45	9066.59	

分部分项工程量清单与计价表

			屋面、主席台上部分屋面					
44	01B002	找平层	1.材料种类及厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位：看台台阶 3.工程量：按设计图示尺寸，以台阶水平投影面积计算	m2	669.485	59.96	40142.32	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.部位:主席台屋面、主席台上部分屋面	m2	221.49	71.22	15774.52	
46	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子合成卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位：看台屋面、台阶、主席台、主席台上屋面	m2	1571.4604	19.63	30847.77	
47	011003001001	隔离层	1.隔离层材料品种:塑料薄膜隔离层 2.部位:看台屋面、台阶	m2	1183.28	3.69	4366.30	
48	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及厚度：40厚C20细石混凝土面层，内掺水泥量8%膨胀纤维抗裂防水剂，配筋Φ6@200双向，每4000设20宽分仓缝（钢筋另单列项） 2.部位:看台平屋面	m2	201.195	39.85	8017.62	
49	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及厚度：40厚C20细石混凝土面层，内掺水泥量8%膨胀纤维抗裂防水剂，配筋6@200双向，每4000设20宽分仓缝（钢筋另单列项） 2.含看台踏步侧面模板制作安装拆除 3.部位:看台台阶 4.工程量：按设计图示尺寸水平投影面积计算	m2	669.485	95.69	64063.02	
50	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚硬泡聚氨酯保温（具体做法详见设计图纸） 2.部位：主席台	m2	128.21	65.46	8392.63	
51	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚岩棉保温板 2.部位：主席台上部分屋面	m2	79.52	65.46	5205.38	
52	01B003	找平层	1.材料种类及厚度:最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：卫生间地面	m2	178.83	28.18	5039.43	
53	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.防水层做法:EP防水卷材两遍 2.部位：卫生间 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	226.566	36.00	8156.38	

分部分项工程量清单与计价表

54	01B004	找平层	1.做法:(1)水泥浆一道（内掺建筑胶）（2）30厚1：3 防静电水泥砂浆找平层， 内配防静电接地金属网表面抹平（防静电接地金属网另单列项） 2.部位：广播室、设备间楼地面	m2	88.13	80.65	7107.68	
55	01B005	金属网片	1.做法:防静电接地金属网 2.部位：广播室、设备间楼地面	m2	88.13	49.11	4328.06	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	010801001001	木质门	1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1500*2200 3.开启方向：具体详见图纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	2	1636.68	3273.36	
57	010801001002	木质门	1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1000*2100 3.开启方向：具体详见图纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	2	1227.52	2455.04	
58	010802003001	钢质防火门	1.门类型:甲级钢质防火门 2.规格尺寸：1000*2100 3.包括合页、锁具、把手、闭门器等五金配件	m2	4.2	450.08	1890.34	
59	010807003001	金属百叶窗	1.窗类型：成品定制铝合金百 叶 窗 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	17.28	286.42	4949.34	
60	010603003001	钢管柱制作安装	1.钢材品种、规格:Q355B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	0.2386	7365.08	1757.31	
61	010604001001	钢梁制作安装	1.钢材品种、规格:Q355B、Q235B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	11.9568	7365.08	88062.79	
62	010606002001	镀锌钢檩条制作、安装	1.安装部位:屋面 2.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 3.做法：主檩条采用C140*60*20*3.0(见设计图纸要 求) 4.放样、裁割、钻孔、安装等 5.机械吊运、安装 6.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 7.包含螺栓、铆钉连接	t	2.0956	6546.73	13719.33	

分部分项工程量清单与计价表

63	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:HV-200型底板+次檩条热镀锌Q235B-C120*50*20*3.0+铝箔+70厚玻璃丝绵+HV-203型面板（内含专用支架） 2.做法：详见设计图纸 3.工作内容：制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	300.4092	147.30	44250.28	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
64	01B006	砖砌截水沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：看台两侧	m3	1.2672	481.75	610.47	
65	01B007	截水沟篦子盖板	1.300宽硅塑篦子盖板 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 4.工程量:按设计图示尺寸以m计算 5.部位：看台两侧	m	6	196.41	1178.46	
66	01B008	排水沟防水砂浆面层	1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂） 2.部分：看台两侧 3.工程量：按实际抹灰面积计 算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	5.28	23.40	123.55	
	装饰工程						416236.52	
1	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:主席台上屋面	m2	93.28	22.29	2079.21	
2	01B010	砂浆隔离层	1.做法：10厚低标号砂浆隔离层（具体做法详见设计图纸） 2.部位：主席台上屋面	㎡	93.28	14.72	1373.08	
3	011102003001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:铺块材防滑砖，干水泥擦缝（详见设计图纸） 2.结合层材料种类:6厚聚合物水泥砂浆粘贴 3.部位：主席台	m2	128.21	107.75	13814.63	
4	011102003002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥擦 缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间地面	m2	178.83	115.52	20658.44	
5	01B011	界面剂	1.做法：（1）喷湿墙面 （2）专用界面剂甩毛 2.部位：外墙	㎡	1488.082	2.45	3645.80	

分部分项工程量清单与计价表

6	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:涂料外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 （2）6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求	m2	1210.882	31.27	37864.28	
7	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:饰面砖外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:9厚1：3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道 3.要求:满足施工质量,达到验收要求	m2	277.2	31.27	8668.04	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:饰面砖外墙 2.做法：（1）刷素水泥浆一道（2）6厚1：2.5水泥砂浆（掺建筑胶）（3）8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂（4）1：1水泥砂浆勾缝 3.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求	m2	280.1728	130.56	36579.36	
9	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格:防水面砖，白水泥擦缝 2.做法:（1）9厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）分层压实抹平 （2）4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层（3）防水面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 3.部位：卫生间内墙面	m2	387.38	130.00	50359.40	
10	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷素水泥浆一道内掺建筑胶（2）9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（3）5厚1：2.5水泥砂浆抹平 3.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	292.7	31.27	9152.73	
11	01B012	防静电水磨石地面	1.做法：（1）防静电水泥浆一道（2）10厚1：2.5防静电水磨石 2.部位：广播室、设备间楼地面	㎡	88.13	147.30	12981.55	
12	011106003001	拼碎块料面层	1.面层形式、材料种类、规格:20~30厚碎拼彩色大理石板铺面，1：2水泥砂浆勾缝 2.结合层材料种类:素水泥浆一道（内掺玻璃胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，撒素水泥面（洒适量清水） 3.综合考虑宽凸凹槽防滑带（槽深5） 4.部位：主席台处楼梯	m2	18.494	237.79	4397.69	
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料饰面(详见图集05J909第TL12页内涂7) 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：用于卫生间以外的	m2	292.7	22.92	6708.68	

分部分项工程量清单与计价表

			内墙面					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:防霉 涂 料 2.做法：（1）防霉涂料饰面一底两面（2）2厚面层防霉耐水腻子刮平（3）3厚底基防霉防裂腻子分遍刮平（4）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2.涂料要求:按设计规定， 并满足施工及规范要求， 达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：广播室、器材室	m2	75	22.92	1719.00	
15	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.底层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一道，12厚1：3 水泥砂浆分层打底抹平 2.面层厚度、砂浆配合比:8 厚1：2水泥砂浆罩面，压实赶光	m	60.58	8.78	531.89	
16	01B013	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求 2.部位:内墙面 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。	m2	697.57	7.85	5475.92	
17	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式:方形格栅吊顶 2.龙骨材料种类：(1)10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1500，吊杆上部与板底预留吊环固定（2）U型轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1500，用吊件与钢筋吊杆联结后找平（3）T型轻钢次龙骨TB24*38，间距1000，用挂件与承载龙骨固定（4）T型轻钢次龙骨TB24*28，间距1000，与主龙骨插接 3.基、面层材料种类:金属方形格栅 4.部位：卫生间	m2	159.62	98.19	15673.09	

分部分项工程量清单与计价表

18	011407002002	喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:2厚丙烯酸涂料 2.涂料要求:按设计规定， 并满足施工及规范要求， 达到质量验收标准 3.腻子种类:满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 4.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：看台屋面、台阶	m2	1227.565	34.35	42166.86	
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	282.0304	58.92	16617.23	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:外墙涂料，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	806.8788	34.35	27716.29	
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图纸） 2.栏杆高度:1100mm 3.质量要求:满足设计规范要 求 4.综合考虑预埋件及所有辅材 5.部位：楼梯	m	14.858	196.41	2918.26	
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1.金属面的类型:防火涂料 2.防火要求：耐火极限不低于《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定相应构件的耐火极限 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	t	15.999	2129.76	34074.03	
23	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图纸） 2.栏杆高度:310mm 3.质量要求:满足设计规范要 求 4.综合考虑预埋件及所有辅材	m	112.14	65.46	7340.68	
24	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图纸） 2.栏杆高度:1000mm 3.质量要求:满足设计规范要 求 4.综合考虑预埋件及所有辅材 5.部位：看台	m	118.2	196.41	23215.66	
25	011505001001	洗漱台	1.台面石材种类：大理石台面 2.骨架：综合考虑 3.做法：具体参见图纸 4.综合考虑大理石挡水板、裙边、开孔、磨边及膨胀螺栓等所有辅材附件	m2	5.46	982.01	5361.77	
26	011210005001	成品隔断	1.部位:小便器隔断 2.材质:详见设计图纸 3.含304不锈钢五金配件，质量标准符合国家、地方及 设计质量要求	m2	10.71	163.67	1752.91	

分部分项工程量清单与计价表

27	01B014	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:成品卫生间不锈钢抓杆 2.做法：详见设计图纸 3.质量标准符合国家、地方及设计质量要求	套	4	327.33	1309.32	
28	011210005002	成品隔断	1.部位:卫生间隔断 2.材质:塑料贴面木隔板 3.做法：详见设计图纸 4.含304不锈钢五金配件,质量标准符合国家、地方及 设计质量要求	m2	134.91	163.67	22080.72	
	安装						165553.43	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	电气						33504.45	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1L1（看台照明 箱 ） 2.型号、规格:非标箱体， 详见图纸 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:嵌墙安装，1.5m	台	1	430.35	430.35	
2	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	166.59	19.60	3265.16	
3	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:钢结构明配	m	56.75	25.79	1463.58	
4	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	179.22	23.42	4197.33	
5	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	28.4	39.83	1131.17	
6	030408003001	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:Φ63 4.敷设方式:暗配	m	6.8	23.51	159.87	
7	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	83	9.28	770.24	
8	030411006002	接线盒	1.名称:钢接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	7	9.28	64.96	
9	030411006003	接线盒	1.名称:钢接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明配	个	16	15.62	249.92	
10	030411004001	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	677.37	4.01	2716.25	
11	030411004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:插座线路	m	555.66	4.51	2506.03	

分部分项工程量清单与计价表

12	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	33.8	7.71	260.60	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	97.05	8.48	822.98	
14	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN40 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	19.2	17.88	343.30	
15	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，1.3m	个	3	21.66	64.98	
16	030404035001	插座	1.名称:五孔插座（防溅） 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，1.5m	个	2	30.82	61.64	
17	030404035002	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，0.3m	个	8	27.03	216.24	
18	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	47	97.09	4563.23	
19	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶感应灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	6	106.03	636.18	
20	030404031001	小电器	1.名称:残疾人呼叫按钮 2.高度:0.5m	个	5	71.80	359.00	
21	030404031002	小电器	1.名称:声光报警装置(自带电源) 2.高度:2.0m	个	2	94.73	189.46	
22	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	710.79	6.93	4925.77	
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	2	394.17	788.34	
24	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:埋地敷设	m	19.6	16.90	331.24	
25	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:明装敷设	m	4	29.14	116.56	
26	030409003001	避雷引下线	1.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装，室外地坪0.6m	个	6	220.54	1323.24	
27	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1493.96	1493.96	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	031002003001	套管	1.名称、类型：一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	52.87	52.87	
	给排水						132048.98	
29	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸盆下水、感应式混合水龙头、金属软管、角阀等	组	5	1339.53	6697.65	
30	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸盆下水、混合水龙头、金属软管、角阀等	组	5	1017.77	5088.85	
31	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水等	组	33	978.50	32290.50	
32	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量：小便器下水、感应自闭式冲洗阀、金属软管等	组	28	1869.51	52346.28	
33	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量：小便器下水、感应自闭式冲洗阀、金属软管、带无障碍扶手等	组	1	2003.59	2003.59	
34	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器（带无障碍扶手） 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水、带无障碍扶手等	组	2	1001.56	2003.12	
35	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:水龙头、下水、金属软管、角阀等	组	1	449.72	449.72	
36	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De160 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要	m	45.3	97.76	4428.53	

分部分项工程量清单与计价表

			求:符合设计及规范要求					
37	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管,De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	105.26	71.34	7509.25	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	79.37	51.69	4102.64	
39	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	21.56	36.12	778.75	
40	031004014001	给、排水附(配) 件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN50	个	9	40.51	364.59	
41	031004014002	给、排水附(配) 件	1.材质:塑料 2.型号、规格:清扫口DN100	个	7	43.06	301.42	
42	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含管道支架制作、安装 7.留、打洞	m	6.8	104.57	711.08	
43	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装	m	17.52	61.02	1069.07	
44	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	8.29	47.97	397.67	
45	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	11.69	39.82	465.50	

分部分项工程量清单与计价表

46	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	65.51	34.63	2268.61	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装	m	10.49	29.58	310.29	
48	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹法兰 4.附件配置:闸阀、塑料法兰安装	组	2	791.04	1582.08	
49	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:Φ57mm	m3	0.8214	3601.71	2958.44	
50	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮	m2	41.8761	26.82	1123.12	
51	031002003002	套管	1.名称、类型：一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2	52.92	105.84	
52	031002003003	套管	1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN40内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	3	45.61	136.83	
53	031002003004	套管	1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN32内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	3	45.40	136.20	
54	031002003005	套管	1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN150内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	7	187.64	1313.48	
55	031002003006	套管	1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN100内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	8	112.49	899.92	
56	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器	具	4	51.49	205.96	
	校史馆						272495.17	
	土建工程						272495.17	

分部分项工程量清单与计价表

1	011610001001	木门拆除	1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	27.648	18.11	500.71	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011610001002	木窗拆除	1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	107.8	18.11	1952.26	
3	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合 考 虑 3.工程量:按实际拆除体积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：窗户封堵处	m3	3.3914	162.00	549.41	
4	01B015	屋面瓦拆除	1.工作内容：屋面瓦拆除、挂瓦条拆除、顺水条拆除、垃圾归堆、外运 2.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	9.73	8042.47	
5	01B016	屋面望板拆除、油毡防水层拆除	1.工作内容：屋面板拆除、油毡防水层拆除、垃圾归堆、外运 2.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	5.29	4372.52	
6	01B017	金属(塑钢)门	1.开启形式：平开 2.型材系列：65系列断桥隔热仿木铝合金门边框（深灰色铝合金门框） 3.玻璃品种、厚度：8.0厚安全玻璃 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	27.648	695.58	19231.40	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	01B018	金属(塑钢、断桥)窗	1.开启形式：平开 2.型材系列：65系列断桥隔热铝合金仿木纹窗 3.玻璃品种、厚度 ：5+12A+5-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	120.4	531.92	64043.17	
8	01B019	屋面木基层	1.望板材料种类、厚度:20厚木望板 2.做法：（1）木望板（2）防水垫层（另单列项）（3）36*8压毡条，中距500 3.工作内容：材料吊运、制作、安装等 4.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	64.71	53486.96	
9	01B020	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚改性沥青防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层、材料吊运等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位：屋面	m2	826.564	36.81	30425.82	
10	01B021	瓦屋面	1.做法：（1）砖红色筒瓦（2）1：1：4水泥白灰砂浆加水重的3%麻刀卧浆（3）30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定（防下滑） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.包含材料吊运费用 4.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算	m2	826.564	102.76	84937.72	

分部分项工程量清单与计价表

11	01B022	石砌体墙清洗	1.做法：中压水清洗（详见设计图纸） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	694.228	6.51	4519.42	
12	01B023	石砌体墙修补	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际砌筑体积计算	m3	0.44	730.89	321.59	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	01B024	红砖砌体墙修补	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际砌筑体积计算	m3	0.1296	862.06	111.72	
	体育馆						1625447.31	
	土建工程						1625447.31	
1	01B025	幕墙拆除	1.工程量:按实际拆除面积计 算 2.工作内容：脚手架搭拆、拆除、吊运、归堆、外运等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	1029.04	40.92	42108.32	
2	01B026	蓝色金属瓦屋面拆除	1.工程量:按实际拆除面积计 算 2.工作内容：脚手架搭拆、屋面彩钢瓦拆除、吊运、垃圾归堆、外运等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	2196.9105	28.64	62919.52	
3	01B027	灰色铝蜂窝复合板格栅	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	505.42	368.25	186120.92	
4	01B028	喷涂白色运动小人型漆	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按实际喷涂面积计 算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	96.672	110.98	10728.66	
5	01B029	面砖外墙清洗	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	813.357	6.51	5294.95	
6	01B030	红褐色铝合金压顶	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按设计图示尺寸展开面积计算	㎡	160.1242	474.64	76001.35	
7	01B031	浅红色水泥抹缝	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际抹缝长度计算	m	777.36	18.01	14000.25	

分部分项工程量清单与计价表

8	01B032	红褐色铝单板外框	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按设计图示尺寸框外围展开面积计算 3.包含U型龙骨 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	167.874	671.04	112650.17	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	01B033	红褐色弹性涂料粉刷	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按实际喷涂面积计 算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	704.4156	34.35	24196.68	
10	01B034	玻璃幕墙	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	1029.04	204.59	210531.29	
11	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:金属铝镁锰板屋面 2.做法：(1)0.9厚铝镁锰板T50型直立锁边板；（氟碳涂层）（2）防潮层：铝箔防潮层（3）保温层：100mm厚岩棉板（A级）（4）50mm吸音层：厚高密度玻璃棉板（5）防水层：0.49纺粘聚乙烯和聚丙烯防水透气膜（6）内衬板：0.5厚穿孔彩钢底板（穿孔率20%）（7）铝合金方管龙骨50*4，间距400，随原屋面钢檩条双向布置，部分节点处采用几型龙骨25*50*70*50*25*3.0mm 3.工作内容：放样、裁割、制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	2196.9105	400.97	880895.20	
	室外景观工程						19413812.80	
	市政工程						2614148.40	
1	04B001	路基平整碾压夯实	1.土壤类别:综合土质 2.密实度满足设计及规范要求 3.弃、取土运距:投标人自行 考 虑 4.工程量：按设计图示尺寸以面积计算	m2	11680	1.48	17286.40	
2	040202011001	级配碎石	1.石料规格:综合考虑 2.厚度:150厚 3.部位：沥青主路面下基层、机动车停车位下基层、非机动车停车位下基层	m2	11680	28.79	336267.20	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1.水泥含量:5%水泥 2.石料规格:碎石 3.厚度:150 4.部位：沥青主路面下基层、机动车停车位下基	m2	11680	38.67	451665.60	

分部分项工程量清单与计价表

			层、非机动车停车位下基层					
4	040202015002	水泥稳定碎(砾) 石	1.水泥含量:5%水泥 2.石料规格:碎石 3.厚度:150 4.部位：沥青主路面上基层、机动车停车位上基层、非机动车停车位上基层	m2	11680	38.67	451665.60	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	040203003001	透层	1.材料品种:乳化沥青透层+10厚稀浆封层（石屑） 2.喷油量:用量(1.1L/m2) 3.运距:综合考虑 4.部位:沥青主路面水泥稳定碎石上基层上、机动车停车位水泥稳定碎石上基层上、非机动车停车位水泥稳定碎石上基层上	m2	11680	11.31	132100.80	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青混凝土 （AC-20C） 2.石料粒径:中粒式 3.厚度:60mm 4.摊铺方式:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工作内容:厂拌、运输、摊 铺 7.部位：沥青主道路、机动车停车位、非机动车停车位	m2	11680	59.78	698230.40	
7	040203003002	粘层	1.材料品种:采用乳化沥青 2.喷油量:用量0.5L/m2 3.运距:综合考虑 4.部位:沥青主路面中粒式沥青砼上、机动车停车位中粒式沥青砼上、非机动车停车位中粒式沥青砼上	m2	11680	1.51	17636.80	
8	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青混凝 土 （AC-10C） 2.石料粒径:细粒式 3.厚度:40mm 4.摊铺方式:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工作内容:厂拌、运输、摊 铺 7.部位：沥青主路面、机动车停车位、非机动车停车位	m2	11680	43.52	508313.60	
9	04B002	隔离层	1.做法：（1）现状砼路面整治、修补、拉毛、清洗 （2）玻纤格栅 2.部位:既有混凝土路加铺沥 青 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算	m2	100	9.82	982.00	
	土建工程						4596509.58	
1	01B035	拆除路面	1.路面类型：水泥混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	1288.5	65.04	83804.04	

分部分项工程量清单与计价表

2	01B036	拆除路面基层	1.基层类型：地瓜石垫层 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	1288.5	65.04	83804.04	
3	01B037	拆除围墙	1.材料：砖围墙 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	77.4202	19.95	1544.53	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	01B038	拆除围墙围栏	1.材料：铁艺围栏 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m	276	25.38	7004.88	
5	01B039	拆除看台砖砌体	1.材料：砖墙 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	942.04	19.95	18793.70	
6	01B040	拆除看台混凝土结构	1.材料：钢筋混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	213.76	78.77	16837.88	
7	01B041	拆除原校门头及门卫房	1.材料：综合考虑 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	项	1	8183.42	8183.42	
8	010101002002	挖一般土方	1.土质类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.弃土运距：综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、夯实、场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	9774.3453	8.18	79954.14	
9	01B042	场地、跑道划线	1.满足设计做法及场地、跑道划线规范要求综合考虑 2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算 3.做法;详见设计图纸 4.位置：沥青路、车位等	m2	363.7526	42.59	15492.22	
10	010201017001	垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：雄鹰雕塑	m3	0.4169	619.25	258.17	
11	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.部位：旗台 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	t	1.6849	9858.18	16610.05	

分部分项工程量清单与计价表

12	01B043	排水沟防水砂浆面层	1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂） 2.部分：思园砾石排水沟沟底、沟壁、校史馆线性排水 沟 3.工程量：按实际抹灰面积计 算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	137.8	24.05	3314.09	
13	010201017002	垫层	1.做法：（1）素土夯实 （2）100厚碎石垫层 2.部位：行知院名人雕塑基座、树院雕塑基座、思院雕塑	m3	2.4955	268.37	669.72	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010201017003	垫层	1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：花坛、明日之星广场树池、学园行知院花坛收边、学园行知院坐凳、学园树人院草阶、礼园花坛石、思园砾石排水沟、思园坐凳、食堂前庭院树池、创园求真院花坛石	m3	30.5167	268.37	8189.77	
15	010201017004	垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：学园行知院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m3	15.8354	544.16	8616.99	
16	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置：雄鹰雕塑 4.含模板制作安装拆除	m3	6.9135	525.94	3636.09	
17	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ8）	t	0.075	6511.62	488.37	
18	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ8）	t	0.032	7725.74	247.22	
19	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ12）	t	0.3706	5871.25	2175.89	
20	010501001004	垫层	1.做法：150厚C25砼垫层 2.含模板制作安装拆除 3.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、教学楼东侧台阶	m3	17.6629	554.18	9788.43	
21	010404001002	垫层	1.位置：乒乓球场、羽毛球场、排球场、篮球场室外台阶、教学楼东侧台阶、创园求真院台阶 2.做法：（1）素土夯实（2）150厚级配碎石垫层	m3	24.8495	255.48	6348.55	
22	010507004002	台阶	1.构件名称:室外台阶 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作安装拆除 4.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、教学楼东侧台阶、教学楼东侧台阶	m3	9.7646	997.53	9740.48	
23	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.位置：球场室外台阶	t	1.1362	5871.25	6670.91	
24	010201017005	垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡土墙、球场室外台阶、明星广场的花坛	m3	15.3367	544.73	8354.36	

分部分项工程量清单与计价表

25	010507004003	台阶	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除 4.部位：球场室外台阶	m3	2.5926	1006.60	2609.71	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	010201017006	垫层	1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、升旗台、多功能运动场地台阶、教学楼东侧台阶一、创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石、宿舍楼前庭院台阶一、农业体验区汀步石	m3	4.71	527.20	2483.11	
27	010201017007	垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C15混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡墙、旗台、行知院花坛石、树院草阶	m3	29.2997	540.61	15839.71	
28	01B044	砖砌台阶	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	21.0449	511.63	10767.20	
29	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡墙、旗杆、树院草阶	m3	47.6024	530.10	25234.03	
30	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除、脚手架搭拆 4.部位：教学楼东侧台阶	m3	22.2245	1123.39	24966.78	
31	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，≤Φ10（Φ6） 2.部位：教学楼东侧台阶	t	0.295	7004.98	2066.47	
32	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ8） 2.位置：校史馆景石基础	t	0.0162	6511.62	105.49	
33	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.位置：教学楼东侧台阶	t	0.233	5871.25	1368.00	
34	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.位置：教学楼东侧台阶	t	0.603	5871.25	3540.36	
35	01B045	泄水管、排水管	1.做法：PVC100排水管（5%）间距2.5*2.5m 2.部位：教学楼东侧台阶	m	1	20.45	20.45	

分部分项工程量清单与计价表

36	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:采用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土（具体做法详见设计图纸） 3.部位：挡土墙	m3	254.68	152.73	38897.28	
37	01B046	挡墙反滤包	1.做法：（1）20mm粗砾或碎石（2）1~4mm砂砾或石屑（3）300~400g/㎡土工布（具体做法详见设计图纸） 2.部位：挡土墙	个	21	40.92	859.32	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	01B047	石材压顶	1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（2）600*350*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶（倒角 10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：篮球场	m3	4.515	2159.84	9751.68	
39	010501001005	垫层	1.位置：旗台基础、明日之星广场树池、食堂前庭院树池、创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石、农业体验区汀步石 2.做法：100厚C20砼垫层 3.含模板制作安装拆除	m3	19.6992	542.53	10687.41	
40	01B048	砖砌升旗台	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	10.4185	511.63	5330.42	
41	01B049	旗杆安装	1.工作内容：保护性拆除原旗杆、吊运、安装原旗杆（包含采购、安装成品不锈钢罩） 2.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 3.位置：旗台	根	5	4910.06	24550.30	
42	01B050	砖砌花坛	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.部位：明星广场景石、雕塑花坛	m3	22.3737	540.34	12089.41	
43	01B051	石材压顶	1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（6厚石材专用胶泥） （2）950*600*100厚芝麻黑花岗岩光面（倒角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：铭石花坛、雕塑花坛	m3	2.688	2159.84	5805.65	
44	01B052	砖砌树池	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.部位：明日之星广场树池、食堂前庭院树池	m3	54.743	624.02	34160.73	

分部分项工程量清单与计价表

45	01B053	石材压顶	1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴 （2）600*300*100厚芝麻灰花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：明日之星广场树池、食堂前庭院树池	m3	8.28	2159.84	17883.48	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	010201017008	垫层	1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：明日之星广场、多功能运动场地、学园行知院石刻、学园行知院铺装、学园树人院、教学楼东侧台阶处铺装、礼园铺装、思园铺装、思园竹木铺装、食堂前庭院铺装、创园求真院竹木铺装、创园求真院台阶一、创园启智院铺装、创园启智院竹木铺装下、创园启智院坐凳、创园启智院台阶一、宿舍楼前庭院铺装	m3	802.1418	98.53	79035.03	
47	010501001006	垫层	1.位置：明日之星广场、多功能运动场地、学园行知院石刻、学园行知院铺装、学园树人院、教学楼东侧台阶处铺装、教学楼东侧台阶一铺装、礼园铺装、思园铺装、思园竹木铺装、食堂前庭院铺装、创园求真院竹木铺装、创园求真院铺装、创园启智院铺装、创园启智院竹木铺装下、宿舍楼前庭院铺装 2.做法：150厚C20混凝土垫层 3.含模板制作安装拆除	m3	914.4113	528.31	483092.63	
48	010201017009	垫层	1.厚度:150厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：多功能运动场地台阶	m3	4.2755	661.83	2829.65	
49	010507004004	台阶	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：多功能运动场台阶	m3	2.7501	988.47	2718.39	
50	01B054	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“知行合一”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1600*1600（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	31915.34	31915.34	

分部分项工程量清单与计价表

51	01B055	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“为人师表”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1400*1400（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	23731.91	23731.91	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	01B056	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“爱满天下”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1200*1200（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	18821.86	18821.86	
53	01B057	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“乐育英才”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1000*1000（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	12275.12	12275.12	
54	01B058	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“学做真人”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1000*1000（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	12275.12	12275.12	
55	01B059	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“教人求真”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：800*800（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	8592.59	8592.59	

分部分项工程量清单与计价表

56	01B060	安砌路边石	1.材质：石质 2.规格尺寸：1200*150*180厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石（10*10倒角） 3.包括路边石的场内倒运费用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结 合 层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：沥青道路两侧、机动车停车位、非机动车停车位	m	3914.7	72.03	281975.84	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	01B061	安砌路边石	1.材质：石质 2.规格尺寸：1000*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石（10*10倒角） 3.包括路边石的场内倒运费用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结 合 层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：侧石与平石交接轴	m	50	49.68	2484.00	
58	01B062	安砌路边石	1.材质：石质 2.规格尺寸：750*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面异形牛 腿 石 3.包括路边石的场内倒运费用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.部位：侧石与平石交接轴	块	50	143.18	7159.00	
59	01B063	安砌路边石	1.材质：石质 2.规格尺寸：750*125*50厚芝麻黑花岗岩火烧面平石 3.包括路边石的场内倒运费用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结 合 层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：侧石与平石交接轴	m	150	41.98	6297.00	
60	01B064	C20细石混凝土护脚	1.混凝土强度等级:C20细石混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除 4.部位：石材铺装侧边	m3	0.3986	552.08	220.06	
61	01B065	名人雕塑安装	1.工作内容：运输、吊运、安 装 原 有 雕 塑 2.20厚胶泥与基座粘结（或者20厚结构胶） 3.工程量:按座计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	3	2774.19	8322.57	
62	01B066	雕塑基座雕刻	1.文字阴刻3mm（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	86	507.36	43632.96	

分部分项工程量清单与计价表

63	01B067	安砌花坛石	1.材质：石质 2.规格尺寸：600*400*200芝麻灰花岗岩荔枝面（按形切 割 ） 3.包括花坛石的场内倒运费用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结 合 层 5.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 6.部位：学园行知院花坛收边	m3	6.2962	3792.42	23877.83	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
64	010507007001	其他构件	1.构件的类型:混凝土垫块 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：学园行知院竹木铺装下、学园树人院竹木铺装下、创园求真院竹木铺装下、创园启智院竹木铺装下	m3	2.517	4471.11	11253.78	
65	01B068	砖砌坐凳	1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：学园行知院、学园树人院、创园启智院坐凳	m3	15.3351	633.90	9720.92	
66	01B069	亚克力板灯槽	1.做法:(1)U型钢骨架（2）面层采用2厚白色磨砂亚克力板，相接处打胶固定 2.高度：30mm高 3.工程量：按设计图示尺寸以m计算 4.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m	92.65	40.92	3791.24	
67	01B070	坐凳不锈钢字	1.材质：方正清刻本悦宋简体，5厚拉丝面不锈钢居中，专业厂家定制 2.规格：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	个	159	212.77	33830.43	
68	01B071	花岗岩石刻雕塑	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“百年树人”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：3500*3500（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.部位：学园树人院	座	1	106384.43	106384.43	

分部分项工程量清单与计价表

69	01B072	不锈钢板哑光面构件	1.做法:330*10厚不锈钢板， 哑光面（包含10厚拉丝不锈钢肋板），120*120*10厚钢板@600钢板底座M8膨胀螺栓固定 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：学园树人院草阶	㎡	83.3	1702.14	141788.26	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	01B073	砖砌雕塑基座	1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：礼园雕塑	m3	3.5721	521.15	1861.60	
71	01B074	蒙古黑整石哑光面	1.做法：300厚蒙古黑整石哑光面，阳刻上凸10（具体做法详见设计图纸） 2.规格、尺寸：2700*2700*300 3.综合考虑制作、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.位置：礼园雕塑	座	1	38462.05	38462.05	
72	01B075	石材压顶	1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*300*150厚芝麻灰花岗岩荔枝面（倒角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：教学楼东侧台阶处	m3	0.7453	2159.84	1609.73	
73	01B076	细石混凝土找平层	1.做法：50厚细石混凝土找平层 2.部位：礼园雕塑	㎡	11.5396	35.76	412.66	
74	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用 3.部位：教学楼东侧台阶处	根	21	11.40	239.40	
75	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除	m3	0.9996	664.11	663.84	
76	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ10） 2.部位：教学楼东侧台阶处	t	0.0368	6511.62	239.63	
77	01B077	砖砌排水沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：思园砾石排水沟	m3	3.312	472.08	1563.53	

分部分项工程量清单与计价表

78	01B078	排水沟雨水篦子	1.做法：20厚600*300成品树脂排水沟雨水篦子上覆不锈钢丝网（两侧采用50*50*5等边角钢，@500M8膨胀螺栓固定） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 4.工程量:按设计图示尺寸以m计算 5.部位：思园砾石排水沟	m	46	129.46	5955.16	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	01B079	不锈钢收边	1.做法：L125*5厚不锈钢收边 2.高度：125mm 3.具体详见图纸 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 5.工程量:按设计图示尺寸以m计算 6.部位：思园砾石排水沟	m	92	277.42	25522.64	
80	01B080	排水沟砾石散铺	1.做法：90厚Φ20~30灰色机制砾石散铺（密度不见下层材质） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：创园中心排水沟	m3	1.449	163.67	237.16	
81	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：思园坐凳	m3	13.1183	608.67	7984.72	
82	01B081	木坐凳菠萝格	1.做法：（1）70*50厚菠萝格，留缝3，清漆罩面（2）30*30*3厚热镀锌方钢管@600（3）L30*3厚角钢（两侧采用L60，M8膨胀螺丝固定） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 4.工程量:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.部位：思园菠萝格木坐凳	m2	13.86	900.17	12476.36	
83	01B082	砾石散铺	1.做法：(1)素土夯实（2）土工布，不小于200g/平方米（3）150厚碎石掺粗砂（4）100厚Φ8~12灰色机制砾石散铺（密度不见下层材质） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 4.工程量:按设计图示尺寸以面积计算 5.部位：思园砾石排水沟	m2	4.491	98.19	440.97	
84	01B083	混凝土二次灌浆	1.断面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:普通砼 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.部位：创园景石基础	m3	0.121	1137.49	137.64	

分部分项工程量清单与计价表

85	01B084	花岗岩石雕塑基座	1.1000*1000*1200中国黑花岗岩整石（具体详见设计图 纸 ） 2.50厚C20细石混凝土粘结 3.综合考虑成品花岗岩石采购、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.位置：创园启智院	座	1	17185.18	17185.18	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	01B085	花岗岩石雕塑	1.600*600*650亚光面中国黑花岗岩雕塑（具体详见设计图纸） 2.综合考虑成品花岗岩石雕塑采购、运输、吊运、安装等所有费用 3.工程量:按座计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.位置：创园启智院	座	9	5564.72	50082.48	
87	01B086	石材压顶	1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（2）600*400*100厚芝麻黑花岗岩亚光面 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：创园求真院花坛	m3	0.917	2159.84	1980.57	
88	01B087	汀步石	1.做法:(1)50厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*450*80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石	m3	5.3712	4255.38	22856.50	
89	01B088	名人雕塑基座雕刻	1.文字影雕（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	213	491.01	104585.13	
90	01B089	名人雕塑基座雕刻	1.名人头像影雕（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按头像个数计算（雕刻的边框及装饰花边等综合考虑在费用中，不作为头像个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	9	982.01	8838.09	
91	01B090	元素立柱、元素牌	1.做法：立柱采用3厚10钢立柱，元素牌采用3厚镂空钢板、与立柱焊接，立柱、元素牌外表面采用氟碳漆喷涂（颜色详见设计图纸），元素牌镂空雕刻（详见设计图纸） 2.规格及尺寸：立柱高3200mm，元素牌860mm*250mm 3.工程量:按实际个数计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	16	818.34	13093.44	

分部分项工程量清单与计价表

92	01B091	花岗岩线性排水沟盖板	1.位置：校史馆庭院 2.材料规格、种类：600*250*30烧面芝麻黑花 岗 岩 3.25厚环氧树脂砂浆粘结层 4.做法：具体详见图纸设计 5.工程量:按图示尺寸以面积计算	m2	45.5	265.96	12101.18	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	01B092	排水沟不锈钢板底座、肋板、格栅	1.位置：校史馆庭院、体育馆 周 边 2.材料规格、种类：底座、肋板为5厚不锈钢板，格栅为3厚不锈钢板 3.做法：具体详见图纸设计 4.工作内容：下料、制作、运输、安装等费用 5.工程量:按图示尺寸以延长米计算	m	130	1080.20	140426.00	
94	010201017010	垫层	1.厚度:200厚 2.材料品种及比例:C25混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：南入口广场	m3	268.63	536.26	144055.52	
95	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢 筋 种 类 、 规 格 ： HRB400，≤Φ10（Φ10） 2.部位：南入口广场	t	8.2872	6511.62	53963.10	
96	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢 筋 种 类 、 规 格 ： HRB400，≤Φ10（Φ8） 2.部位：	t	3.397	6511.62	22119.97	
97	010201017011	垫层	1.厚度:200 2.材料品种及比例:C30混凝土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：教学楼东侧台阶	m3	1.11	649.05	720.45	
98	01B093	清洗挡墙	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	m2	106.325	4.68	497.60	
99	01B094	沥青麻丝填缝	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按图示尺寸以m计 算 4.位置：无台阶处铺装与建筑交界处	m	98.55	25.10	2473.61	
100	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:瓷砖 3.清除面层灰层 4.部位：体育馆周边挡墙 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 6.工程量：按实际铲除面积计算	m2	368	23.51	8651.68	

分部分项工程量清单与计价表

101	01B095	检查井防水砂浆	1.做法：20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 2.部分：室外检查井 3.工程量：按实际抹灰面积计 算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	2588.652	24.05	62257.08	
102	01B096	管道混凝土方包	1.混凝土强度等级:C25 2.做法：详见设计图纸 3.含模板制作安装拆除	m3	21.6	536.26	11583.22	
103	01B097	沉砂井	1.材质、规格：内径根据现场综合考虑，高300成品预制砼井 2.工程量:按实际数量计算	个	104	122.75	12766.00	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	01B098	购置安装井盖板	1.井盖板类型：1000*1000球墨铸铁重型盖板（带盖座 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	21	675.29	14181.09	
105	01B099	购置安装井盖板	1.井盖板类型：Φ700球墨铸铁重型盖板（带盖座） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	119	373.61	44459.59	
106	01B100	购置安装井盖板	1.井盖板类型：Φ700轻型硅塑井盖板（带盖座） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	86	276.91	23814.26	
107	01B101	购置安装井盖板	1.井盖板类型：Φ600轻型硅塑井盖板（带盖座） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	98	247.15	24220.70	
108	01B102	购置安装雨水篦子	1.雨水篦子类型：750*450重型球墨铸铁雨水井篦子 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	120	372.72	44726.40	
109	01B103	购置安装雨水篦子	1.雨水篦子类型：750*450轻型硅塑井盖板（带盖座 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	9	276.01	2484.09	
110	010101007001	管沟土方	1.土壤类别:综合 2.挖土方式：综合考虑 3.工作内容：土方开挖、装车、场内倒运、外运、弃置 4.运距：综合考虑	m3	15332.3884	12.27	188128.41	
111	010103001003	回填方	1.回填材料：回填砂 2.回填质量要求:密实度满足设计及规范要求	m3	6962.2024	98.53	685985.80	
112	010103001004	回填方	1.回填材料：回填土方 2.场内运距:综合考虑 3.回填质量要求:密实度满足设计及规范要求	m3	8370.19	9.25	77424.26	
113	010501001007	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度：综合考虑 3.位置：雨水口、检查井、阀门井、隔油池、化粪池等垫层 4.含模板制作安装拆除	m3	100.33	654.84	65700.10	
114	010401011001	砖检查井	1.名称:圆形井 2.做法:M10水泥砂浆砌MU20实心砖砌筑 3.具体详见图纸 4.工程量:按图示尺寸以体积计算	m3	585.511	656.38	384317.71	

分部分项工程量清单与计价表

115	010401011002	砖检查井	1.名称:方形井 2.做法:M10水泥砂浆砌MU20实心砖砌筑 3.具体详见图纸 4.工程量:按图示尺寸以体积计算	m3	233.9251	627.69	146832.45	
116	01B104	隔油池混凝土池底	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	19.044	548.00	10436.11	
117	01B105	隔油池混凝土池壁	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	22.029	840.74	18520.66	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
118	01B106	隔油池混凝土池盖	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	7.6176	1290.11	9827.54	
119	01B107	隔油池防水砂浆面层	1.做法：20厚防水砂浆面层 2.工程量：按实际抹灰面积计 算 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	176.38	23.40	4127.29	
120	010201017012	砂垫层	1.厚度:50mm厚 2.部位：管道方包下	m3	3	208.18	624.54	
121	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12）	t	0.793	5871.25	4655.90	
122	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14）	t	0.793	5871.25	4655.90	
123	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ16-18）	t	7.37	5871.25	43271.11	
124	01B108	化粪池	1.名称:成品化粪池 2.规格:1号 3.材质:成品玻璃钢 4.土方及垫层另单计 5.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	座	1	2045.87	2045.87	
125	01B109	化粪池	1.名称:成品化粪池 2.规格:2号 3.材质:成品玻璃钢 4.土方及垫层另单计 5.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	座	1	2455.02	2455.02	
	装饰工程						2307900.52	
1	011102001001	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）600*400*50厚芝麻黑花岗岩火烧面层 2.部位：球场围网处	m2	164	199.47	32713.08	
2	011107001001	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:205厚芝麻灰花岗岩荔枝面（按形切割） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	88.5354	648.27	57394.84	

分部分项工程量清单与计价表

3	011107001002	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	9.696	263.90	2558.77	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011107001003	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:教学楼东侧台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	3.24	257.15	833.17	
5	011107001004	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:130厚芝麻灰花岗岩荔枝面(按形切割) 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	28.26	472.94	13365.28	
6	011107001005	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻白花岗岩荔枝面(按形切割) 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:篮球场、多功能运动场地台阶、创园求真院台 阶 一 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	70.7353	583.47	41271.93	
7	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:钢筋混凝土挡墙 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 4.粘结层:20厚1：2水泥砂浆 5.缝宽、嵌缝材料种类:5*20 凹缝 6.部位：篮球场挡土墙	m2	164.3445	205.50	33772.79	
8	011204001002	异形石材墙面	1.墙体类型:钢筋混凝土挡墙 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 4.粘结层:20厚1：2水泥砂浆 5.缝宽、嵌缝材料种类:5*20 凹缝 6.部位：篮球场挡土墙	m2	12.5055	216.03	2701.56	
9	011107001006	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:升旗台 4.工程量：按设计图示尺寸	m2	12.495	580.83	7257.47	

分部分项工程量清单与计价表

			以实际铺设面积计算					
10	011107001007	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:20厚胶泥粘贴 3.部位:升旗台 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	0.3975	257.15	102.22	
11	011102001002	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆 （2）200*200*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.部位：升旗台	m2	19.04	163.01	3103.71	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011107001008	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻黑花岗岩火烧面（按形切割） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:创园求真院台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	6.4	580.83	3717.31	
13	011204001003	石材墙面	1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆（6厚石材专用胶泥） 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:5*20 凹 缝 5.部位：铭石花坛、雕塑花坛	m2	8.144	277.39	2259.06	
14	011204001004	石材墙面	1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚中国黑花岗岩亚光面 4.部位：行知院名人雕塑基座	m2	7.7	304.73	2346.42	
15	011204001005	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:475*100*20芝麻黑花岗岩 光 面 4.部位：明星广场景石、雕塑花坛、食堂前庭院树池	m2	13.68	200.94	2748.86	
16	011204001006	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*350*40芝麻灰火烧面开槽 4.部位：明星广场树池	m2	100.8	228.28	23010.62	
17	011204001007	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚蒙古黑哑光面-阳刻（具体做法详见设计图纸） 4.部位：礼园雕塑	m2	3.564	255.62	911.03	
18	011204001008	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*250*60厚芝麻黑花岗岩亚光面（按形切割） 4.部位：创园求真院花坛	m2	6.55	246.51	1614.64	
19	011102001003	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：明日之星广场、食堂前庭院铺装、创园启智	m2	3595.03	167.57	602419.18	

分部分项工程量清单与计价表

			院铺装、行知院铺装					
20	011102001004	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位：篮球场、明日之星广场、多功能运动场地、食堂前庭院铺装	m2	969.2176	199.47	193329.83	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011102001005	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：明日之星广场、多功能运动场地	m2	1363.4608	167.57	228475.13	
22	011102001006	石材楼地面	1.做法：（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：农业体验区	m2	259.72	240.54	62473.05	
23	011102001007	石材楼地面	1.做法：（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位：农业体验区	m2	23.45	313.44	7350.17	
24	011102001008	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻灰花岗岩弹石自然面（齐缝铺）铺装留缝10mm 2.部位：篮球场	m2	88.3042	226.81	20028.28	
25	011102001009	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝10mm) 2.部位：篮球场	m2	33.255	299.71	9966.86	
26	011102001010	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻黑花岗岩火烧面铺装留缝3mm 2.部位：学园行知院	m2	332.846	172.12	57289.45	
27	011102001011	石材楼地面	1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）50厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.部位：学园行知院、树院	m2	20.42	199.47	4073.18	
28	011102001012	石材楼地面	1.做法：（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.部位：南入口广场	m2	809.83	240.54	194796.51	
29	011102001013	石材楼地面	1.做法：（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.部位：南入口广场	m2	116.54	240.54	28032.53	
30	011102001014	石材楼地面	1.做法：（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.部位：南入口广场	m2	133.61	240.54	32138.55	
31	011204001009	石材墙面	1.墙体类型:综合 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（5*20凹缝） 4.部位：教学楼东侧台阶	m2	12.2946	210.06	2582.60	

分部分项工程量清单与计价表

32	011102001015	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）600*300*80厚芝麻黑花岗岩火烧面平侧石 2.部位：沥青主路两侧、机动车位、非机动车位	m2	1174.41	226.81	266367.93	
33	011102001016	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻白花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：教学楼东侧台阶	m2	5.4	163.01	880.25	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011104002001	竹木铺装	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚截面50*50热镀锌方钢@465 2.面层材料品种、规格、颜色:1860*145*18厚竹木，留缝5 3.部位： 学园行知院、学园树人院、思园铺装、创园求真院铺装、创园启智院竹木铺装下	m2	270	654.67	176760.90	
35	011102001017	石材楼地面	1.做法：（1）20厚1：2.5水泥砂浆（2）10厚灰白色水磨 石 2.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m2	14.7375	147.30	2170.83	
36	011204001010	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥砂 浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚灰白色水磨石 4.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m2	104.477	147.30	15389.46	
37	011407001004	雕塑清洗、刷涂料	1.做法：雕塑表面清洗，外刷白色涂料进行修复（具体详见设计图纸） 2.工程量:按设计图示尺寸以座计算 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	32.73	32.73	
38	011407001005	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:仿芝麻灰花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：体院馆周边挡墙	m2	368	58.92	21682.56	
39	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:界面剂一道，20厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求 4.部位：体育馆周边挡墙	m2	368	31.27	11507.36	

分部分项工程量清单与计价表

40	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:详见设计图纸 2.高度：1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.位置：教学楼东侧台阶	m	8.58	392.81	3370.31	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形（具体做法详见图纸） 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位：田径场东侧挡墙栏杆一	m	131	400.97	52527.07	
42	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。（具体做法详见图纸） 2.高度:1200mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位：栏杆二	m	230	343.71	79053.30	
43	011405001001	金属面油漆	1.做法：打磨栏杆原油漆，喷白色氟碳漆（具体做法详见设计图纸） 2.部位：改造现状栏杆 3.要求:满足施工质量,达到 验收要求	m2	50.6	69.56	3519.74	
	安装工程						7466334.70	
	暖气系统						379188.71	
1	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ42*3.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	336.38	57.57	19365.40	

分部分项工程量清单与计价表

2	031001008002	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ60*3.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	132.26	86.28	11411.39	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	031001008003	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ76*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	445.438	112.43	50080.59	
4	031001008004	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ89*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	341.3	132.51	45225.66	
5	031001008005	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ108*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	268.46	181.80	48806.03	
6	031001008006	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ133*4.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	270.69	207.16	56076.14	
7	031001008007	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下1.0m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ159*4.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	142.1	233.39	33164.72	

分部分项工程量清单与计价表

8	031001008008	直埋式预制保温管	1.埋设深度:车行道下1.0m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管、Φ219*6.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	13.12	295.46	3876.44	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	03B001	暖气管道拆除及恢复	1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：Φ133*4.5 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除及利用原管件重新铺设、管件的保温	m	62.44	70.60	4408.26	
10	03B002	暖气管道拆除及恢复	1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：Φ159*4.5 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除及利用原管件重新铺设、管件的保温	m	380	79.87	30350.60	
11	03B003	暖气管道拆除及恢复	1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：Φ219*6.0 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除及利用原管件重新铺设、管件的保温	m	13.12	99.99	1311.87	
12	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	228.85	457.70	
13	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	258.60	517.20	
14	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	14	295.25	4133.50	
15	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	6	348.54	2091.24	

分部分项工程量清单与计价表

16	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	8	429.37	3434.96	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	4	560.44	2241.76	
18	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	8	685.06	5480.48	
19	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	1364.71	2729.42	
20	031003009001	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32，补偿量：70mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	124.59	498.36	
21	031003009002	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	2	147.44	294.88	
22	031003009003	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	2	200.18	400.36	
23	031003009004	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80，补偿量：60mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	263.45	1053.80	
24	031003009005	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级：DN100，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	316.98	1267.92	
25	031003009006	补偿器	1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级：DN150，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	6	479.37	2876.22	
26	031003011001	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	16	326.80	5228.80	
27	031003011002	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接	副	4	263.71	1054.84	
28	031003011003	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	12	210.03	2520.36	

分部分项工程量清单与计价表

29	031003011004	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	10	169.46	1694.60	
30	031003011005	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	16	150.86	2413.76	
31	031003011006	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接	副	4	109.65	438.60	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	031003011007	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接	副	6	82.91	497.46	
33	031209003001	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径: Φ32	口	38	70.70	2686.60	
34	031209003002	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径: Φ57	口	18	88.22	1587.96	
35	031209003003	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径: Φ73	口	50	100.22	5011.00	
36	031209003004	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径: Φ89	口	40	120.85	4834.00	
37	031209003005	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: Φ108	口	30	130.23	3906.90	
38	031209003006	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: Φ133	口	36	145.14	5225.04	
39	031209003007	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: Φ159	口	20	170.26	3405.20	
40	031209003008	绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径: Φ219	口	2	199.24	398.48	
41	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖工程系统调试	系统	1	6730.21	6730.21	
	污水系统						86836.58	
42	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN300,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	666	80.19	53406.54	

分部分项工程量清单与计价表

43	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	667	50.12	33430.04	
	雨水系统						239155.21	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	031001006012	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	497	50.12	24909.64	
45	031001006013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN300,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	912	80.19	73133.28	
46	031001006014	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN400,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	701	112.05	78547.05	
47	031001006015	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN500,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	198	149.43	29587.14	
48	031001006016	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN600,环刚度为8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	185	178.26	32978.10	
	室外消火栓系统						117874.65	
49	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	818.26	128.53	105170.96	

分部分项工程量清单与计价表

50	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	29.47	95.30	2808.49	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS100/6.5-1.0 3.附件材质、规格:球铁、DN100	套	10	989.52	9895.20	
	室内消火栓系统						7437.06	
52	031001007004	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	29.47	61.58	1814.76	
53	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS100-B 3.附件材质、规格:铸钢、DN100	套	5	1124.46	5622.30	
	喷淋系统						6564.16	
54	031001007005	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	22.18	128.53	2850.80	
55	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS150-B 3.附件材质、规格:铸钢、DN150	套	2	1856.68	3713.36	
	给水系统						122519.93	
56	031001007006	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	352	36.28	12770.56	
57	031001007007	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN70 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	152	48.01	7297.52	
58	031001007008	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	446.69	61.58	27507.17	

分部分项工程量清单与计价表

59	031001007009	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	159.56	93.18	14867.80	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	031001007010	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN200 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	325	127.68	41496.00	
61	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置：法兰安装	组	13	863.08	11220.04	
62	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置：法兰安装	组	2	1116.95	2233.90	
63	031003012001	倒流防止器	1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	套	2	673.62	1347.24	
64	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN200.1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置：法兰安装	个	2	1889.85	3779.70	
	强电系统						5268386.58	
65	030411001005	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	905.25	225.27	203925.67	
66	030411001006	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	5028.83	169.64	853090.72	
67	030411001007	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	3212.86	131.88	423711.98	
68	030411001008	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	495.26	111.72	55330.45	
69	030411001009	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	280.5	86.29	24204.35	
70	030411001010	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	4769.88	59.19	282329.20	
71	030411001011	配管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	294.72	51.70	15237.02	
72	030408003002	电缆保护管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	158.2	40.56	6416.59	

分部分项工程量清单与计价表

73	030408003003	电缆保护管	1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.敷设方式:埋地敷设	m	79.1	85.41	6755.93	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	030408003004	电缆保护管	1.名称:强电穿线管 2.材质:UPVC管 3.规格:De63 4.敷设方式:埋地敷设	m	283.27	12.59	3566.37	
75	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	155.6155	649.30	101041.14	
76	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*240+2*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	1921.9365	581.19	1117010.27	
77	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	238.1587	530.24	126281.27	
78	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*150+2*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	317.2375	424.18	134565.80	
79	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	1544.4392	350.59	541464.94	
80	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	102.131	227.70	23255.23	
81	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*95+2*50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	77.8077	246.39	19171.04	

分部分项工程量清单与计价表

82	030408001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	1781.8087	59.21	105500.89	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	030408001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	286.0365	36.30	10383.12	
84	030408001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	1919.128	332.71	638513.08	
85	030408001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	302.6517	64.16	19418.13	
86	030408001012	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:3*70+2*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	494.6855	179.40	88746.58	
87	030408001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	317.2375	108.13	34302.89	
88	030408001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	431.8735	63.23	27307.36	
89	030408001015	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	1662.509	39.76	66101.36	
90	030408001016	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	698.271	46.40	32399.77	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	030408001017	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*185+2*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	408.524	508.82	207865.18	
92	030408001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV	m	302.6517	64.17	19421.16	
93	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	32	419.65	13428.80	
94	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	40	299.61	11984.40	
95	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	28	192.11	5379.08	
96	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	26	100.23	2605.98	
97	030409001001	接地极	1.名称:L50*5 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L=2.5 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑 6.部位：旗杆基础内	根	5	126.96	634.80	
98	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:埋地敷设 5.部位：旗杆基础内	m	2.5	16.90	42.25	
99	030413001001	铁构件	1.名称:电缆沟主架 2.材质:角钢 3.规格:40*4	kg	649.096	26.56	17239.99	
100	030413001002	铁构件	1.名称:电缆沟层架 2.材质:角钢 3.规格:30*4 4.安装方式：焊接	kg	571.52	26.56	15179.57	

分部分项工程量清单与计价表

101	030409002004	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装部位:电缆沟内 5.安装形式:明敷设	m	120	16.15	1938.00	
102	031201001001	管道刷油	1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:一油一布 4.部位：电缆沟内	m2	300	29.08	8724.00	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	64.59	60.57	3912.22	
	弱电系统						199905.71	
104	030408003005	电缆保护管	1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地	m	1154.26	70.96	81906.29	
105	030408003006	电缆保护管	1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	1266.71	40.56	51377.76	
106	030408003007	电缆保护管	1.名称:弱电穿线管 2.材质:PVC-U四孔栅格管 3.规格:BF4-50 4.敷设方式:埋地	m	2244.61	18.53	41592.62	
107	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	413.22508	60.57	25029.04	
	自动报警系统						231749.02	
108	030408003008	电缆保护管	1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.敷设方式:埋地敷设	m	6.8	85.41	580.79	
109	030408003009	电缆保护管	1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地	m	100	71.00	7100.00	
110	030408003010	电缆保护管	1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	300.98	40.56	12207.75	
111	030408003011	电缆保护管	1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地	m	1182.04	32.28	38156.25	
112	030408003012	电缆保护管	1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:埋地	m	2867.78	27.06	77602.13	
113	030408003013	电缆保护管	1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:埋地	m	300.98	24.39	7340.90	
114	030408002001	控制电缆	1.名称:启泵线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	916.77	13.85	12697.26	

分部分项工程量清单与计价表

115	030408002002	控制电缆	1.名称:广播线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	13.85	7341.05	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
116	030408002003	控制电缆	1.名称:电话线 2.型号:NH-KVVP 3.规格:10*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	26.13	13849.95	
117	030408002004	控制电缆	1.名称:信号线 2.型号:NH-KVV 3.规格:10*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	30.31	16065.51	
118	030408002005	控制电缆	1.名称:电源线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	16.13	8549.55	
119	030408002006	控制电缆	1.名称:控制线 2.型号:NH-KVV 3.规格:14*1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	34.28	18169.77	
120	030411004003	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	584.11	4.39	2564.24	
121	030411004004	配线	1.名称:消防电源监控铜芯线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	318.83	4.39	1399.66	
122	030411004005	配线	1.名称:防火门监控线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	318.83	4.39	1399.66	
123	030411004006	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV 4.规格:4*1.5 5.材质:铜芯	m	327.15	7.85	2568.13	
124	030408007001	控制电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:4*2.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	18	98.09	1765.62	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
125	030408007002	控制电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:4*4 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	99.97	399.88	
126	030408007003	控制电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:10*2.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	163.50	654.00	
127	030408007004	控制电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVVP 3.规格:10*2.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	163.50	654.00	
128	030408007005	控制电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:14*1.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	170.73	682.92	
	景观照明系统						740940.30	
129	030404017002	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Nj1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	
130	030404017003	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Lj1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	
131	030404017004	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Lj2 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	
132	030404017005	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Lj3 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	

分部分项工程量清单与计价表

133	030404017006	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Lj4 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
134	030404017007	配电箱	1.名称:路灯控制箱1Lj5 2.型号、规格:非标箱体,详见图纸,防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	740.81	740.81	
135	030408001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*6+1*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	612.71	40.21	24637.07	
136	030408001020	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*4+1*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	5485.02	15.60	85566.31	
137	030408001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*6+1*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	40.53	19.11	774.53	
138	030408001022	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*10+1*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	477.035	26.86	12813.16	
139	030408001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*10+1*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	226.72	52.11	11814.38	
140	030411004007	配线	1.名称:景观照明线 2.配线形式:RVV 3.型号:铜芯 4.规格:2*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内敷设	m	1200	9.35	11220.00	
141	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面4mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	76	87.16	6624.16	
142	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面6mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	4	87.16	348.64	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
143	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面6mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体 6.电压(kV):1KV	个	8	100.23	801.84	
144	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	8	87.16	697.28	
145	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	2	100.23	200.46	
146	030408003014	电缆保护管	1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:埋地	m	443	34.47	15270.21	
147	030408003015	电缆保护管	1.名称:电缆穿线管 2.材质:UPVC管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地	m	811.64	9.24	7499.55	
148	030408003016	电缆保护管	1.名称:电缆穿线管 2.材质:PE管 3.规格:DN32 4.敷设方式:埋地	m	5333.7	7.39	39416.04	
149	030408003017	电缆保护管	1.名称:电缆穿线管 2.材质:PE管 3.规格:DN25 4.敷设方式:埋地	m	1161.6	6.54	7596.86	
150	030412007001	一般路灯	1.名称:投光灯 2.型号: 3.5米 3.规格:LED,12W,DC24V,4500K，60度 4.灯杆材质、规格:镀锌灯杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	136	1245.81	169430.16	

分部分项工程量清单与计价表

151	030412007002	一般路灯	1.名称:球场灯 2.型号: 4米 3.规格:LED,200W,220V,6000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	40	2207.20	88288.00	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
152	030412007003	一般路灯	1.名称:运动场高杆灯 2.型号:6米 3.规格:LED,4*200w,6000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	4	10639.26	42557.04	
153	030412007004	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.型号: 3.5米 3.规格:LED,36W,220V，3000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	40	1629.52	65180.80	
154	030412004001	装饰灯	1.名称:造型庭院灯柱 2.型号、规格：0.6米，LED,36W,220V，3000K 3.安装形式:落地式	套	16	589.16	9426.56	
155	030412004002	装饰灯	1.名称:草坪灯 2.型号、规格：0.6米，LED,12W,220V，3000K 3.安装形式:落地式	套	70	502.67	35186.90	
156	030412004003	装饰灯	1.名称:软灯带 2. 规 格 :LED,4W,DC24V,3000K,120° 3.安装形式:嵌入式 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	557.07	59.73	33273.79	
157	030412004004	装饰灯	1.名称:线条灯 2.规格:LED,12W,DC24V,3000K,120° 3.安装形式:明装 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	352.89	80.41	28375.88	

分部分项工程量清单与计价表

158	030412004005	装饰灯	1.名称:台阶侧壁灯 2. 规 格 :LED,3W,DC24V,3000K,正白色灯光 3.安装形式:明装 4.包含12V/150W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	36.8	68.47	2519.70	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
159	030412004006	装饰灯	1.名称:埋地洗墙灯 2. 规 格 :LED,36W,220V,3000K,60° 3.安装形式:明装 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	套	15	503.42	7551.30	
160	030411001012	配管	1.名称:保护管 2.材质:不锈钢软管 3.规格:Φ20 4.配置形式:明装	m	29	99.27	2878.83	
161	030411006004	接线盒	1.名称:防水接线盒 2.材质、规格:不锈钢 3.安装形式:明装 4.包含防水密闭处理	个	30	35.48	1064.40	
162	030409001002	接地极	1.名称:5*50*50 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L=1.0 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	根	220	85.29	18763.80	
163	03B004	过路钢套管：	1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN50 3.符合设计及规范要求	m	76.8	34.47	2647.30	
164	031202008003	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	67.2031	60.57	4070.49	
	灌溉水系统						65776.79	
165	031001006017	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压 力 1.0MPa，DN25 4.连接形式:热熔连接	m	506.33	14.57	7377.23	
166	031001006018	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压 力 1.0MPa，DN50 4.连接形式:热熔连接	m	609.59	22.57	13758.45	
167	031001006019	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压 力 1.0MPa，DN80 4.连接形式:热熔连接	m	700.07	34.72	24306.43	
168	03B005	过路钢套管：	1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN100 3.符合设计及规范要求	m	100	70.96	7096.00	
169	03B006	过路钢套管：	1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN80 3.符合设计及规范要求	m	32.33	55.93	1808.22	
170	03B007	过路钢套管：	1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN40 3.符合设计及规范要求	m	15	34.47	517.05	

分部分项工程量清单与计价表

171	031003012002	倒流防止器	1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN75 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置：闸阀、Y型过滤器、水表、塑料法兰、挠性接头	套	1	2365.51	2365.51	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
172	031003001001	螺纹阀门	1.类型:快速取水阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接	个	50	85.45	4272.50	
173	03B008	成品井安装	1.规格、材质：708阀门箱 2.包括箱体固定、管道固定支撑等；	套	50	65.46	3273.00	
174	031001006020	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为8 kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	20	50.12	1002.40	
	园林绿化						2428919.60	
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:二乔玉兰（红运） 2.乔木规格:D=17-18cm. H=4.5-5m，P=3-3.5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	17	2237.48	38037.16	
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	23	1186.91	27298.93	
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:山茶 2.乔木规格:D=10-12cm. H=2-2.2m，P=1.8-2m,全冠移植，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	24	1160.31	27847.44	
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:广玉兰 2.乔木规格:Φ=17-18cm. H=6-6.5m，P=3.5-3.8m,全冠移植，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	7	2252.10	15764.70	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:杏梅 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	13	1077.73	14010.49	
6	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类:果石榴 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3.5-4m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	1	434.58	434.58	
7	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类:染井吉野樱 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=4m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	30	2214.44	66433.20	
8	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类:染井吉野樱 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	25	1847.46	46186.50	
9	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类:梅花 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	14	1096.09	15345.26	
10	050102001010	栽植乔木	1.乔木种类:榉树 2.乔木规格: Φ=19-20cm. H=6.5-7m，P=5-5.5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	24	3289.46	78947.04	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	050102001011	栽植乔木	1.乔木种类:榔榆 2.乔木规格:Φ=17-18cm. H=6-6.5m, P=4.5-5m,全冠移植, 树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	17	2214.47	37645.99	
12	050102001012	移栽乔木	1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=35cm. H=7.5-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	2	848.76	1697.52	
13	050102001013	移栽乔木	1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=40cm. H=7.5-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	3	848.65	2545.95	
14	050102001014	移栽乔木	1.乔木种类:丁香 2.乔木规格:H=1.5-1.8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	3	207.14	621.42	
15	050102001015	移栽乔木	1.乔木种类:侧柏 2.乔木规格:H=6-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	848.74	5092.44	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	050102001016	移栽乔木	1.乔木种类:山丁子 2.乔木规格:D=25cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	2	822.30	1644.60	
17	050102001017	移栽乔木	1.乔木种类:香椿 2.乔木规格:D=40cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	1	1151.95	1151.95	
18	050102001018	移栽乔木	1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=30cm. H=7.5-8m， 甲 供 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	848.80	5092.80	
19	050102001019	栽植乔木	1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:D=18-20cm, H=3.5-4m，P=2.5-3m,全冠移植，蓬形完整 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	38	3072.14	116741.32	
20	050102001020	栽植乔木	1.乔木种类:碧桃 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	18	1006.21	18111.78	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	050102001021	栽植乔木	1.乔木种类:紫丁香 2. 乔 木 规 格 :D=7-8cm. H=2.8-3.2m，P=2m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	1021.78	3065.34	
22	050102001022	栽植乔木	1.乔木种类:紫薇 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	29	3168.59	91889.11	
23	050102001023	栽植乔木	1.乔木种类:红叶李 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	1920.86	5762.58	
24	050102001024	栽植乔木	1.乔木种类:造型黑松（迎客松式） 2. 乔 木 规 格 :D=25cm， H=3.5-3.8m，P=3.2-3.5m,造型特选，全冠移栽苗，站飘式 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	27778.93	83336.79	
25	050102001025	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:Φ=20-22cm. H=8-8.5m，P=3.8-4.2m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	14	1276.23	17867.22	
26	050102001026	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:Φ=17-18cm. H=7.5-8m，P=3.5-3.8m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	154	1108.13	170652.02	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	050102001027	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:D=30-35cm，H=7-7.5m，P=4.2-4.5m,全冠移植，蓬形完整，分支高度180cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	8	1008.46	8067.68	
28	050102001028	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:D=30-35cm，H=7.5-8m，P=4.5-5m,全冠移植，蓬形完整 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	8	1054.32	8434.56	
29	050102001029	栽植乔木	1.乔木种类:鸡爪槭 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	4	2122.69	8490.76	
30	050102001030	栽植乔木	1.乔木种类:黄山栾 2.乔木规格:Φ=17-18cm.H=6-6.5m，P=4.5-5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	124	1571.54	194870.96	
31	050102002001	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2. 灌 木 规格 :H=1.5m， P=1.8m,球形饱满，不脱脚3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	23	620.27	14266.21	
32	050102002002	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2. 灌 木 规格 :H=1.2m， P=1.5m,球形饱满，不脱脚3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	1	345.01	345.01	
33	050102002003	移栽灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:P=1.8-2m，现状移栽 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	241.31	1447.86	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	050102002004	移栽灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:P=1.5-1.8m，现状移栽 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	4	312.27	1249.08	
35	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:连翘 2. 苗 木 规格 :H=0.5m， P=0.25m，至少＞3个小分枝，36株/㎡ 3. 土质:种植土 4.养护期:两年	m2	165	31.85	5255.25	
36	050102007002	栽植色带	1.苗木种类:龟甲冬青 2.苗木规格:H=0.35m，P=0.3m，毛球，小枝5-6级分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	3191	29.67	94676.97	
37	050102007003	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	3173	31.49	99917.77	
38	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:矮麦冬 2.花卉规格:H=0.15m，P=0.15m，100/ ㎡ 3.土质:种植土 4.养护期：两年	m2	2514	77.21	194105.94	
39	050102007004	栽植色带	1.苗木种类:铺地柏 2.苗木规格:H=0.3m，P=0.35-0.4m，64/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	2524	28.20	71176.80	
40	050102007005	栽植色带	1.苗木种类:金叶女贞 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	2374	31.67	75184.58	
41	050102007006	栽植色带	1.苗木种类:大叶黄杨 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	1417	40.16	56906.72	
42	050102007007	栽植色带	1.苗木种类:南天竹 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	1290	37.36	48194.40	

分部分项工程量清单与计价表

43	050102003001	栽植竹类	1.竹子种类:早园竹 2.竹子规格:D=3cm,H>3.5m，不得“杀头”，带 1-2节鞭移植，16株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	931	245.36	228430.16	
44	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:向日葵 2.花卉规格:播种 3.土质:种植土 4.养护期：两年	m2	499	59.77	29825.23	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:百慕大草卷混播黑麦草草籽（秋季复播） 2.铺种方式:播种 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	442	59.78	26422.76	
46	050101010001	整理绿化用地	1.工作内容：场地平整 2.平整方式：综合考虑	m2	18520	3.89	72042.80	
47	05B001	回填种植土	1.土质要求：外购种植土，要求种植土符合图纸要求，没有垃圾、石块 2.回填厚度：综合考虑 3.运距：综合考虑 4.工作内容：包含购买种植土及回填平整等 5.其他要求：符合规范设计及要求	m3	8755.95	23.05	201824.65	
48	05B002	景观标志石	1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:3000*2000*700mm，字体大小宽180mm高270mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作 内容 4.其他：基础施工做法及刻字要求详见图纸 5.位置：旗台花坛	块	1	36825.37	36825.37	
49	05B003	景观标志石	1.石料种类:黑山石片石 2.石料规格、重量:4400*1470*300mm，字体大 小 150*150mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作 内 容 4.其他：基础施工做法详见图纸 5.位置：创园中心	块	1	22095.23	22095.23	
50	05B004	景观标志石	1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:1800*600*300mm，字体大小宽120mm高150mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作 内容 4.其他：基础施工做法及刻字要求详见图纸 5.位置：校史馆庭院	块	1	5155.55	5155.55	
51	05B005	现有“文登学”景观标志石（甲供）	1.石料规格、重量:3300*1500*600mm 2.工作内容:包含现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	块	1	4091.70	4091.70	

分部分项工程量清单与计价表

			3.运距：综合考虑 4.位置：校史馆庭院					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	05B006	景石	1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:详见图纸标注景石粒径 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容 4.位置：思园	t	10.75	2455.02	26391.47	
	围墙、排水沟及北门						2206999.18	
	土建工程						1484600.92	
1	010101002003	挖一般土方	1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考虑 2.基础形式:独立基础+基础梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	939.9295	8.18	7688.62	
2	010103001005	土方回填	1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	575.4479	9.25	5322.89	
3	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.9102	521.15	474.35	
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖（容重≤20.0 kN/m3） 2.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3.墙厚：370mm	m3	2.2203	529.88	1176.49	
5	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖（容重≤20.0 kN/m3） 2.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3.墙厚：240mm	m3	3.6327	550.00	1997.99	
6	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*120*60仿古灰砖2.砂浆强度等级、配合	m3	187.5673	1265.30	237328.90	

分部分项工程量清单与计价表

			比: M10水泥砂浆					
7	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:毛石基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.部位：北门围墙新砌部分	m3	5.2591	511.88	2692.03	
8	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU40块石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:北门围墙新砌部分	m3	1.5708	1101.33	1729.97	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010403004002	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:北门围墙新砌部分	m3	3.1416	518.93	1630.27	
10	010501001008	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:毛石基础垫层	m3	1.2228	533.95	652.91	
11	010501001009	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	2.0312	540.70	1098.27	
12	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.7164	525.94	3532.42	
13	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	266.04	530.10	141027.80	
14	010501001010	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层	m3	88.5846	533.95	47299.75	
15	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.114	581.38	647.66	
16	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	35.8716	692.73	24849.33	
17	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	106.9437	863.89	92387.59	
18	010505003001	平板	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.5186	589.00	1483.46	
19	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	275.48	662.81	182590.90	
20	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10箍筋（φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.823	7725.74	21809.76	
21	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10箍筋（φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	4.602	7725.74	35553.86	
22	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，＞φ10箍筋（φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.004	6095.50	24.38	
23	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10（φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	4.9095	6511.62	31968.80	
24	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	30.9997	5871.25	182006.99	
25	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	41.963	5871.25	246375.26	
26	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ18（φ16-18） 2.综合考虑带E钢筋	t	26.398	5871.25	154989.26	
27	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，φ6.5砌体加固筋	t	0.028	7312.96	204.76	

分部分项工程量清单与计价表

28	010516003006	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16	个	1150	6.93	7969.50	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010516003007	机械连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格：Φ≤20	个	135	26.03	3514.05	
30	01B110	砖砌雨水沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	21.456	481.75	10336.43	
31	01B111	排水沟防水砂浆面层	1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂） 2.部分：围墙排水沟 3.工程量：按实际抹灰面积计 算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	250.32	24.05	6020.20	
32	010201017013	垫层	1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：围墙排水沟	m3	17.28	269.86	4663.18	
33	010201017014	垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.部位：围墙排水沟	m3	17.28	533.95	9226.66	
34	01B112	成品复合材料排水篦子	1.位置：围墙排水沟 2.材料规格、种类：500*300*30成品复合材料水篦子（绿色） 3.做法：具体详见图纸设计 4.工程量:按图示尺寸以面积计算	m2	89.4	147.30	13168.62	
35	010507005001	压顶	1.断面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:普通砼 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.部位：围墙排水沟	m3	1.34	863.89	1157.61	
	装饰工程						628244.10	
1	01B113	界面剂	1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：围墙及老校门	㎡	66.85	2.45	163.78	
2	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:界面剂一道，20厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求 4.部位：围墙	m2	449.65	37.11	16686.51	
3	011407001006	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:仿芝麻灰花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要	m2	660.44	58.92	38913.12	

分部分项工程量清单与计价表

			求，达到质量验收标准 5.部位：围墙					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011407001007	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:仿芝麻黑花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：围墙	m2	16	58.92	942.72	
5	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:涂料外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:（1)12厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（2）素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶）（3）12厚1：2.5水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求	m2	1296.8687	31.27	40553.08	
6	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:30厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求 4.部位：围墙	m2	198.63	48.77	9687.19	
7	011407001008	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:外墙涂料，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	1326.2267	34.35	45555.89	
8	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:饰面砖外墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10仿古灰砖贴面 4.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求 5.部位：围墙	m2	589.352	139.42	82167.46	
9	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:饰面砖外墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:120*60*10仿古灰砖贴面 4.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求 5.部位：围墙	m2	279.1027	143.79	40132.18	
10	011204001011	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:清理基层、填补缝隙、局部腻子抹平、20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:750*600*20米黄色洞石 4.部位：老校门	m2	3.96	623.68	2469.77	

分部分项工程量清单与计价表

11	011204001012	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*200*20芝麻灰火烧面 4.部位：老校门	m2	26.62	277.39	7384.12	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011204001013	石材墙面	1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:500*450*30厚芝麻白花岗岩亚光面 4.部位：东侧挡墙、后山挡墙一	m2	164.7	286.50	47186.55	
13	011204001014	石材墙面	1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚芝麻灰花岗岩火烧面 4.部位：东侧挡墙、后山挡墙一	m2	567.3	277.39	157363.35	
14	011201001008	墙面水刷小豆石	1.墙体类型:外墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷聚合物水泥砂浆一道（2）12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（3）素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶）（4）12厚1：2.5灰色水泥小豆石面层（灰色小豆石粒径5-8mm） 3.部位：北门围墙及校门	m2	73.316	261.88	19199.99	
15	01B114	老校门景墙石刻	1.做法：刻字“文登一中”（字体同原南校门，阴刻，厚度10，刷红色漆） 2.规格、尺寸：详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有 费 用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	4	3109.70	12438.80	
16	01B115	老校门景墙石刻	1.做法：刻字“NO.1 MIDDLE SCHOOL OF WENDENG”（阴刻，厚 度5mm，刷黑色漆） 2.规格、尺寸：详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有 费 用 4.工程量:按个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	24	654.67	15712.08	

分部分项工程量清单与计价表

17	01B116	石材压顶	1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）660/600*400*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：围墙	m3	3.0448	2182.43	6645.06	
18	01B117	石材压顶	1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*300*100厚芝麻黑花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：围墙	m3	9.15	2182.43	19969.23	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	01B118	不锈钢仿铜LOGO	1.规格及做法:D=350MM，详见设计图纸 2.工作内容：采购、安装等全部费用 3.部位:围墙 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.工程量：按实际数量计算	个	38	229.14	8707.32	
20	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法:围墙栏杆立杆、横杆采用30*30*3厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆，与混凝土立柱连接处采用65*110*5厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆，围栏局部采用110*150*3厚镀锌方管外喷深灰色氟碳漆和110*120*3厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆居中贴。（具体做法详见图纸） 2.高度:2300mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位：围墙	m	76.12	572.84	43604.58	
21	01B119	景墙石刻	1.做法：校训墙刻字（阴刻，厚度20mm） 2.规格、尺寸：700*500详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有 费 用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	46	277.42	12761.32	
	土建工程						94154.16	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土压顶 2.拆除截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除体积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：老校门	m3	2.7394	1365.86	3741.64	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.工程量:按实际拆除面积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.部位：围墙	m2	518.05	29.46	15261.75	

分部分项工程量清单与计价表

3	01B120	面砖外墙清洗	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	44.8	6.51	291.65	
4	01B121	现状围网清洗	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	240	6.51	1562.40	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	01B122	石砌体墙清洗	1.做法：中压水清洗（详见设计图纸） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	287.5	6.51	1871.63	
6	011601001002	石基础拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合 考 虑 3.工程量:按实际拆除体积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：围墙	m3	336.501	179.96	60556.72	
7	011601001003	挡墙拆除	1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合 考 虑 3.工程量:按实际拆除体积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：围墙	m3	122.364	88.82	10868.37	
	天文台改造						34843.95	
	土建工程						9327.78	
1	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:原面砖 3.工程量:按实际拆除面积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等	m2	18.84	18.38	346.28	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类::水泥砂浆 3.工程量:按实际拆除面积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等	m2	56.52	29.46	1665.08	
3	01B123	面砖外墙清洗	1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	93.258	6.51	607.11	
4	011610002001	防盗窗拆除	1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 4.按设计规定，并满足施工	m2	5.94	24.68	146.60	

分部分项工程量清单与计价表

			及规范要求，达到质量验收标准					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	01B124	窗扇更换玻璃	1.玻璃品种、厚度：4厚蓝色 玻 璃 2.工作内容:安装、运输及成品保护等 3.质量要求:满足设计及质量规范要求 4.其他:玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 5.工程量:按实际完成面积计算	m2	5.94	245.50	1458.27	
6	01B125	窗户防盗网	1.窗类型：成品定制不锈钢防 盗 网 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	1.188	163.67	194.44	
7	010901002003	型材屋面	1.型材品种、规格:铝板屋面 2.做法：2厚银色铝板，修补（详见设计图纸） 3.工作内容：放样、裁割、制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	20	245.50	4910.00	
	装饰工程						25516.17	
1	01B126	界面剂	1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：天文台	㎡	18.84	2.45	46.16	
2	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:20厚1：2.5水泥纤维砂 浆填补找平，涂布底胶，表面涂刮聚合物防水涂膜，厚度大于等于2.0mm(四周超出填补找平层大于等于150mm) 4.部位：天文台	m2	18.84	65.46	1233.27	
3	011407001009	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:外墙涂料，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	56.52	34.35	1941.46	
4	011407005002	金属龙骨刷防腐漆	1.漆面的类型:防腐金属漆 2.颜色按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	119.112	27.73	3302.98	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形（具体做法详见图纸） 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位：天文台	m	47.3659	400.97	18992.30	
	校门						839481.80	
	土建工程						655270.94	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	64.59	1.41	91.07	
2	010103004002	竣工清理	1.工程量:按设计图示尺寸，以建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计 算 2.工作内容:包括场地内清理、归集至外运等	m3	538.7955	3.56	1918.11	
3	010101002004	挖一般土方	1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考虑 2.基础形式:独立基础+基础梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	173.0911	8.18	1415.89	
4	010103001006	土方回填	1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	138.3023	9.25	1279.30	

分部分项工程量清单与计价表

5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A5.0，体积密度 B06） 2.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑	m3	57.5093	488.72	28105.95	
6	010501001011	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	5.9505	540.70	3217.44	
7	010501001012	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层	m3	5.9179	533.95	3159.86	
8	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.5775	525.94	11348.47	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：画卷墙	m3	16.153	530.10	8562.71	
10	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.2297	581.38	3040.44	
11	010501001013	垫层	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:80厚 4.部位:地面	m3	3.6751	527.20	1937.51	
12	010603003002	钢管柱制作安装	1.钢材品种、规格:Φ350（Q235B 壁 厚12） 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	4.351	6812.21	29639.93	
13	010502003001	钢柱灌注柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.1585	734.46	3054.25	
14	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.048	692.73	8346.01	
15	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	887.95	266.39	
16	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：画卷墙	m3	39.0632	662.81	25891.48	
17	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：窗台板、压顶等	m3	5.2254	845.76	4419.43	
18	010503005002	过梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.2172	981.04	213.08	
19	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.3264	557.69	9662.76	
20	010507004005	台阶	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：门卫	m3	0.912	735.89	671.13	
21	010514002003	其他构件	1.构件的类型:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.216	946.25	204.39	
22	010514002004	其他构件	1.构件的类型:钢筋间隔件（水泥垫块） 2.混凝土强度等级:C20 3.包括模板工程 4.工程量按照实际安装数量计算	个	203.3722	0.82	166.77	
23	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.12	7725.74	927.09	
24	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.874	7725.74	14478.04	

分部分项工程量清单与计价表

25	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400，≤φ10 （φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.64	6511.62	10679.06	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	3.259	5871.25	19134.40	
27	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.141	5871.25	827.85	
28	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ16-18） 2.综合考虑带E钢筋	t	3.621	5871.25	21259.80	
29	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ25（Φ20-25） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.955	5306.12	5067.34	
30	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ6.5砌体加固筋	t	0.123	7312.96	899.49	
31	010516003008	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18	个	144	7.89	1136.16	
32	010516003009	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ20	个	24	10.34	248.16	
33	010516003010	机械连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:Φ≤20	个	26	26.03	676.78	
34	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	506	11.40	5768.40	
35	010516004002	钢丝网	1.材料品种、规格:0.4@8*8钢丝网(具体做法详见图纸说 明) 2.位置:人流通道的围护墙、填充墙与混凝土构件周边接缝处 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。	m2	138.3278	12.13	1677.92	
36	011001003001	抗裂砂浆+网格布	1.做法:5厚抗裂砂浆满挂玻纤网格布一道 2.部位：外墙	m2	643.372	35.08	22569.49	
37	011001003002	保温隔热墙面	1.保温层：20厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型 2.部位：外墙	m2	643.372	45.29	29138.32	

分部分项工程量清单与计价表

38	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层：5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：外墙	m2	643.372	7.92	5095.51	
39	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:不上人屋面	m2	45.939	22.29	1023.98	
40	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	18.48	25.71	475.12	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.部位:不上人屋面	m2	44.2219	71.22	3149.48	
42	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡层 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	18.48	52.45	969.28	
43	01B127	铝箔反射保护膜	1.材料品种、规格:具体做法详见图纸说明 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	41.58	8.18	340.12	
44	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm自粘三元乙丙防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位：不上人屋面、屋面天沟、排水沟	m2	83.3219	26.83	2235.53	
45	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘改性沥青卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位：不上人屋面分隔缝	m2	1	45.93	45.93	
46	011003001002	隔离层	1.隔离层材料品种:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 2.部位:不上人屋面	m2	74.0819	4.62	342.26	
47	010902003003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及厚度：50厚C20细石混凝土面层，配筋Φ6@150双向，每6000设15宽分格缝，pvc油膏嵌缝（钢筋另单列项） 2.部位:看台台阶 3.工程量：按设计图示尺寸水平投影面积计算	m2	60.2219	48.73	2934.61	
48	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯板保温（具体做法详见设计图纸） 2.部位：不上人屋面、天沟排水沟	m2	60.2219	13.87	835.28	
49	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚环保型聚氨酯水涂料 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位:不上人屋面、天沟排水沟	m2	74.0819	30.78	2280.24	
50	01B128	找平层	1.材料种类及厚度:最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：地面	m2	45.939	21.45	985.39	

分部分项工程量清单与计价表

51	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.防水层做法:EP防水卷材两遍 2.部位：卫生间 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	6.762	36.00	243.43	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	010801001003	木质门	1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1000*2100 3.开启方向：具体详见图纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	1	1227.52	1227.52	
53	01B129	金属(塑钢、断桥)窗	1.开启形式：平开 2.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	12.508	572.84	7165.08	
54	01B130	金属(塑钢、断桥)窗	1.开启形式：推拉 2.型材系列：70系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	5.2	507.36	2638.27	

分部分项工程量清单与计价表

55	01B131	转角窗	1.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 3.门窗后塞口：填充剂 4.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 7.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	6.06	507.36	3074.60	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	01B132	幕墙窗	1.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 3.门窗后塞口：填充剂 4.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 7.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	38.7	801.97	31036.24	
57	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称：平开门 2.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	2.9	638.31	1851.10	
58	010807003002	铝合金格栅	1.窗类型：成品定制50*100铝合金格栅 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	32.4	523.74	16969.18	
59	010604001002	钢梁制作安装	1.钢材品种、规格:Q235B工字钢、槽钢 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	17.5898	7365.08	129550.28	

分部分项工程量清单与计价表

60	010901002004	型材屋面	1.型材品种、规格:深灰色氟碳漆喷涂铝单板3mm（内含专用支架） 2.做法：详见设计图纸 3.工作内容：制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收 标 准 5.包含螺栓、铆钉连接 6.工程量按展开面积计算	m2	538.7304	286.42	154303.16	
61	01B133	拆除钟并重新安装	1.拆除方式：自行考虑 2.指定地点存放整理 3.包括场内的倒运费用	个	1	4091.70	4091.70	
62	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：塑料管 Φ100 2.雨水斗、出水口品种、规格:详见图纸	m	32.65	40.03	1306.98	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程						158216.66	
1	011102003003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:素水泥浆一道内掺建筑胶，10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，干水泥 擦 缝 2.结合层材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：其余地面	m2	41.424	115.52	4785.30	
2	011102003004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:素水泥浆一道内掺建筑胶，10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，干水泥 擦 缝 2.结合层材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间地面	m2	4.275	115.52	493.85	
3	01B136	界面剂	1.做法：（1）喷湿墙面 （2）专用界面剂甩毛 2.部位：外墙	㎡	643.372	2.45	1576.26	
4	011204003005	块料墙面	1.面层材料品种、规格:防水面砖，白水泥擦缝 2.做法:（1）9厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）分层压实抹平 （2）4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层（3）防水面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 3.部位：卫生间内墙面	m2	25.858	130.00	3361.54	
5	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷素水泥浆一道内掺建筑胶（2）9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 （3）5厚1：2.5水泥砂浆抹平 3.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	194.1395	31.27	6070.74	
6	011407001010	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料饰面(详见图集05J909第TL12页内涂7）满刮防水腻子两道 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	194.1395	22.92	4449.68	

分部分项工程量清单与计价表

7	011407002003	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:防霉 涂 料 2.做法：（1）防霉涂料饰面一底两面（2）2厚面层防霉耐水腻子刮平（3）3厚底基防霉防裂腻子分遍刮平（4）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2.涂料要求:按设计规定， 并满足施工及规范要求， 达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：校门	m2	95.7907	22.92	2195.52	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.底层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一道，12厚1：3 水泥砂浆分层打底抹平 2.面层厚度、砂浆配合比:8 厚1：2水泥砂浆罩面，压实赶光	m	44.01	8.78	386.41	
9	011407001011	墙面喷刷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	474.459	58.92	27955.12	
10	011505001002	洗漱台	1.台面石材种类：大理石台面 2.骨架：综合考虑 3.做法：具体参见图纸 4.综合考虑大理石挡水板、裙边、开孔、磨边及膨胀螺栓等所有辅材附件	m2	0.612	586.44	358.90	
11	011204001015	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:按设计图纸要求 3.连接件：热浸镀锌L型角钢挂件短槽连接形式，局部采用M12不锈钢背栓体系 4.石材表面：做六面防护处理、表面抛光、清洗 5.嵌缝材料种类：石材接缝专用耐候密封胶、泡沫棒，金属压条分割线 6.石材的技术要求和性能试验、放射性、弯曲强度满足设计及规范要求 7.考虑墙体预埋铁件费用	m2	159.737	491.01	78432.46	
12	01B137	景墙石刻	1.做法：刻字“文登一中” 2.规格、尺寸：详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有 费 用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	4	3109.70	12438.80	

分部分项工程量清单与计价表

13	01B138	景墙石刻	1.做法：刻字“NO.1 MIDDLE SCHOOL OF WENDENG”（阴刻，厚 度5mm） 2.规格、尺寸：详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有 费 用 4.工程量:按个数计算，（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	24	654.67	15712.08	
	安装						25994.20	
	电气系统						9424.60	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030404017008	配电箱	1.名称:门卫室配电箱1N1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:嵌入式，1.5m	台	1	429.52	429.52	
2	030411001013	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	23.56	19.58	461.30	
3	030411001014	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	89.06	23.40	2084.00	
4	030408003018	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:Φ63 4.敷设方式:暗配	m	4.5	23.51	105.80	
5	031002003007	套管	1.名称、类型：一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	52.92	52.92	
6	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	66.77	4.01	267.75	
7	030411004009	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	284.18	4.51	1281.65	
8	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	5.8	7.68	44.54	
9	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	11.9	8.46	100.67	
10	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	14	9.28	129.92	
11	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，1.3m	个	2	21.66	43.32	
12	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 20A	个	5	28.29	141.45	

分部分项工程量清单与计价表

			4.安装方式:暗装，0.3m					

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030404035004	插座	1.名称:壁挂式空调插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 20A 4.安装方式:暗装，1.8m	个	1	28.29	28.29	
14	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	6	97.09	582.54	
15	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	1	393.61	393.61	
16	030409004002	均压环	1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	117.9	6.93	817.05	
17	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:埋地敷设	m	4	16.90	67.60	
18	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:暗敷	m	1	17.97	17.97	
19	030409003002	避雷引下线	1.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装，室外地坪0.6m	个	4	220.23	880.92	
20	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1493.78	1493.78	
	给排水系统						5390.88	
21	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸盆下水、混合水龙头、金属软管、角阀等	组	1	1017.77	1017.77	
22	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水、带无障碍扶手等	组	1	1000.85	1000.85	
23	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De160 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.05	97.76	395.93	
24	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	1.03	71.34	73.48	

分部分项工程量清单与计价表

25	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	0.9	51.69	46.52	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管，De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	3.54	36.12	127.86	
27	031004014003	给、排水附(配) 件	1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN50	个	2	40.51	81.02	
28	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	2.3	104.55	240.47	
29	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	7.5	42.50	318.75	
30	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装	m	10.49	29.58	310.29	
31	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹法兰 4.附件配置:闸阀、法兰安装	组	1	791.04	791.04	
32	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:Φ57mm	m3	0.2	3597.58	719.52	
33	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝皮	m2	1	26.82	26.82	
34	031002003008	套管	1.名称、类型：一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	52.92	52.92	
35	031002003009	套管	1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN150内 4.填料材质:符合设计及规	个	1	187.64	187.64	

分部分项工程量清单与计价表

			范要求					
	暖通系统						11178.72	
36	030404033001	风扇	1.名称:吸顶式排风扇 2.型号、规格:BPT-150（自带止回阀） 3.安装方式:吸顶安装	台	1	604.70	604.70	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌 3.形状:圆形 4.规格:Φ100 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰 7.接口形式:	m2	0.5	604.68	302.34	
38	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	10.6	72.71	770.73	
39	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	6.5	64.09	416.59	
40	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	24.28	50.78	1232.94	
41	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	2	52.22	104.44	
42	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	2	57.57	115.14	
43	031003001004	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	3	50.43	151.29	
44	031003001005	螺纹阀门	1.类型:二通恒温控制阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	3	185.27	555.81	
45	031003001006	螺纹阀门	1.类型:手动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:Φ8 4.连接形式:螺纹	个	3	9.63	28.89	
46	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢制柱式散热器 2.型号、规格:散热器中心距均为600mm，每组片数 ：25 片 3.安装方式:挂墙明装 4.托架刷油设计要求:符合规范及设计要求	组	1	846.74	846.74	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:钢制柱式散热器 2.型号、规格:散热器中心距均为600mm，每组片数 ：23 片 3.安装方式:挂墙明装 4.托架刷油设计要求:符合规范及设计要求	组	2	758.25	1516.50	
48	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.类型：180目	组	2	198.69	397.38	
49	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	2	287.57	575.14	
50	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:静态水力平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	1	218.23	218.23	
51	031003002003	螺纹法兰阀门	1.类型:控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	1	312.34	312.34	
52	031003002004	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	4	322.07	1288.28	
53	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.规格:0-120℃	支	2	96.02	192.04	
54	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:0-1.0MPa 3.压力表弯材质、规格:铜质，DN15	个	4	179.39	717.56	
55	031003001007	螺纹阀门	1.类型:压力表旋塞阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	4	71.58	286.32	
56	031002003010	套管	1.名称、类型：一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2	52.92	105.84	
57	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架	Kg	20	11.20	224.00	
58	031009001002	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统	系统	1	215.48	215.48	
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙						710769.19	
	土建工程						358961.83	
1	010501001014	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	6.87	540.70	3714.61	

分部分项工程量清单与计价表

2	010501001015	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:条形基础垫层	m3	2.7	533.95	1441.67	
3	010201017015	垫层	1.做法：（1）素土夯实 （2）100厚碎石垫层 2.部位：通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	m3	9.57	269.86	2582.56	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010501002005	带形基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.945	530.10	5271.84	
5	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.48	525.94	8667.49	
6	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.0362	5871.25	212.54	
7	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.091	5871.25	6405.53	
8	010603003003	钢管柱、龙骨制作安装	1.钢材品种、规格:Q355B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	4.48	7365.08	32995.56	
9	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢板，详见图纸	t	0.8422	9858.18	8302.56	
10	01B139	不锈钢板构件	1.做法:3厚不锈钢板 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：荣誉墙、笑脸墙	㎡	369.048	491.01	181206.26	
11	01B140	不锈钢板构件	1.做法:5厚不锈钢板 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：笑脸墙	㎡	93.0386	957.46	89080.74	
12	01B141	热镀锌钢板构件	1.做法:16厚热镀锌钢板 2.部位：通告栏、黄炎培景墙	t	1.2811	14893.82	19080.47	
	装饰工程						351807.36	
1	011407005003	金属构件刷氟碳漆	1.漆面的类型:氟碳漆 2.颜色按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	429.53	69.56	29878.11	
2	01B142	不锈钢镀黑钛装饰条	1.做法：L30*1.5厚不锈钢装饰条 2.高度：30mm 3.具体详见图纸 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法 要 求 5.工程量:按设计图示尺寸以m计算 6.部位：通告栏、黄炎培景墙	m	98.48	244.69	24097.07	

分部分项工程量清单与计价表

3	01B143	玻璃雕刻	1.文字蚀刻1mm 字高100（具体做法详见设计图纸 ） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	16	143.63	2298.08	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	01B144	玻璃雕刻	1.文字蚀刻1mm 字高60（具体做法详见设计图纸 ） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	939	87.76	82406.64	
5	01B145	亚克力艺术字	1.材质：楷体，10厚，字高100，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：黄炎培景墙	个	7	239.35	1675.45	
6	01B146	亚克力板	1.材质：10厚透明亚克力板，专业厂家定制，广告钉固定 2.材质：户外防水防晒广告材料 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 5.部位：荣誉墙	m2	3.24	148.93	482.53	
7	01B147	双层钢化夹胶玻璃	1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	52.91	369.88	19570.35	
8	01B148	不锈钢盒子	1.做法：3厚304不锈钢盒子300*300，厚60，φ20不锈钢转轴连接，可翻转，两端安装不锈钢可卡五金件 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	14.09	558.53	7869.69	
9	01B149	不锈钢盒子	1.做法：3厚304不锈钢盒子400*400，厚30，4根304不锈钢膨胀螺栓固定于建筑墙体，与不锈钢盒子焊接 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	6.72	425.54	2859.63	

分部分项工程量清单与计价表

10	01B150	不锈钢盒子	1.做法：3厚304不锈钢盒子400*400，厚100 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	2.88	425.54	1225.56	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	01B151	304不锈钢字	1.材质：“文登一中荣誉墙”“文登一中笑脸墙” 橙色，字高185，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：荣誉墙	个	14	345.75	4840.50	
12	01B152	304不锈钢字	1.材质：“文登一中自1952 年建学开始.....”“高中时光在人得一生中.....”橙色，字高80，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：荣誉墙	个	374	345.75	129310.50	
13	01B153	304不锈钢字	1.材质：“1982----1992”“1992----2002”橙色，字高150，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	24	345.75	8298.00	
14	01B154	304不锈钢字	1.材质：“--文登一中首任校长王立文””--北京大学校长许智宏“”--中国人民大学校长纪宝成“橙色， 字高75，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	37	345.75	12792.75	

分部分项工程量清单与计价表

15	01B155	304不锈钢字	1.材质：“文登一中校友墙”橙色，字高115，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	7	345.75	2420.25	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	01B156	304不锈钢字	1.材质：“鲲鹏搏击九万里英才创业遍神州”” 春风 化雨泽群芳 桃李飘香遍天下“”芝兰玉树昆嵛英才 ““让青春放射出万丈光 焰”橙色，字高300，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	46	345.75	15904.50	
17	01B157	304不锈钢立体字	1.材质：“文登一中----活力笑脸墙”，字高320，5 厚304不锈钢板立体字，厚40，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	13	345.75	4494.75	
18	01B158	304不锈钢图案	1.材质：304不锈钢定制图案1100*1100，橙色，外凸30，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按个数计算 5.部位：笑脸墙	个	4	345.75	1383.00	
	后山新建园路						216771.06	
	土建工程						96017.38	
1	010101002005	挖一般土方	1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考虑 2.基础形式:独立基础+基础梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	81.5599	8.18	667.16	

分部分项工程量清单与计价表

2	010103001007	土方回填	1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	24.659	9.25	228.10	
3	010501001016	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:后山新建园路	m3	12.348	527.20	6509.87	
4	010201017016	垫层	1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：后山新建园路	m3	51.472	269.86	13890.23	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	01B159	块石台阶	1.砖品种、规格、强度等级:MU30块石 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.利用原园路拆除块石	m3	2.88	1101.33	3171.83	
6	010403001002	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:毛石基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.部位：新建园路 5.挡墙块石利用原拆除挡墙块石	m3	21.24	511.88	10872.33	
7	010403004003	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU30块石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:新建园路 4.挡墙块石利用原拆除挡墙块石	m3	45.5245	427.86	19478.11	
8	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置：后山新建园路	m3	2.64	863.89	2280.67	
9	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.29	6511.62	1888.37	
10	010507004006	台阶	1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：后山新建园路	m3	8.367	726.82	6081.30	
11	010201017017	垫层	1.厚度:150厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.部位：后山新建园路	m3	49.893	527.20	26303.59	
12	01B160	石材压顶	1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*500*150厚芝麻灰花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：新建后山园路	m3	2.151	2159.84	4645.82	
	装饰工程						101902.79	
1	011204001016	石材墙面	1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*230*20芝麻灰火烧面 4.部位：新建后山园路	m2	6.6	281.95	1860.87	
2	011102001018	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：后山铺装	m2	147.23	167.57	24671.33	

分部分项工程量清单与计价表

3	011102001019	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位：后山铺装	m2	78.9501	199.47	15748.18	
4	011102001020	石材楼地面	1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：后山铺装	m2	106.44	167.57	17836.15	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形（具体做法详见图纸） 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材 费 用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位：后山铺装栏杆一	m	77	400.97	30874.69	
6	011405001002	金属面油漆	1.做法：打磨栏杆原油漆，喷白色氟碳漆（具体做法详见设计图纸） 2.部位：改造现状栏杆 3.要求:满足施工质量,达到 验收要求	m2	115.9972	69.56	8068.77	
7	011107001009	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:180厚荔枝面芝麻白（倒角、开槽） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工程量：按设计图示尺寸，以台阶水平投影面积计算	m2	3.63	783.14	2842.80	
	土建工程						18850.89	
1	011605001001	原园路拆除	1.拆除的基层类型:块石 2.拆除砌体的截面尺寸:综合 考 虑 3.工程量:按实际拆除面积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：后山园路	m2	41.287	177.43	7325.55	
2	01B161	现状铺装修补	1.做法：拆除原破损石材面层，更换新的石材面层，详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际面积计算	m2	27.2853	261.88	7145.47	

分部分项工程量清单与计价表

3	011605001002	原地砖拆除	1.拆除的基层类型:地砖 2.拆除砌体的截面尺寸:综合 考 虑 3.工程量:按实际拆除面积计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外 运 等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：后山园路	m2	45.616	17.98	820.18	
4	01B162	拆除路面基层	1.基层类型：水泥混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理 4.包括场内的倒运费用	m3	6.8424	520.24	3559.69	

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
合计							27235787.28	

工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	看台									
	土建工程									
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	1196.12	0.11	0	1.25	0.13	0.05	1.41
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	119.612	0.11		1.25	0.13	0.05	1.41
2	010103004001	竣工清理 1.工程量:按设计图示尺寸，以建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容:包括场地内清理、归集至外运等	m3	1279.0237	2.42	0	0	2.82	1.14	3.56
	1-4-3	竣工清理	10m3	127.90237	2.42			2.82	1.14	3.56
3	010101002001	挖一般土方 1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考 虑 2.基础形式:独立基础+基础 梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置 等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	695.5006	0	12.27	0	0		12.27
	BM 1	挖一般土方	m3	695.5006		12.27				12.27
4	010103001001	土方回填 1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	510	0	9.25	0	0		9.25
	BM 2	土方回填	m3	510		9.25				9.25
5	010401001001	砖 基 础 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:Mb10水	m3	24.56	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.15

工程量清单综合单价分析表

		泥砂浆								
	4-1-1	水泥砂浆 M10.0(干拌)/砖基础	10m3	2.456	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.16
6	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔 砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	188.1483	159.13	238.78	1.56	185.16	75.18	474.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-3	混合砂浆 M7.5(干拌)/承重混凝土小型空心砌块 墙	10m3	18.81483	159.13	238.78	1.56	185.16	75.18	474.65
7	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合 比:Mb10水泥砂浆	m3	1.134	188.78	353.74	2.19	219.67	89.19	633.9
	4-1-24	水泥砂浆 M10.0(干拌)/零星砌体	10m3	0.1134	188.78	353.74	2.19	219.67	89.19	633.89
8	010501001001	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	23.34	100.43	392.12	0.7	116.86	47.45	540.7
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	2.334	100.43	392.12	0.70	116.86	47.45	540.70
9	010501001002	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层、截水沟垫层	m3	13.878	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.3878	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
10	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	85.51	68.75	424.25	0.46	80	32.48	525.94
	5-1-6	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	8.551	68.75	424.25	0.46	80.00	32.48	525.95
11	010503001001	基 础 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	38.8	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.38
	5-1-18	C30现浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇混凝土 基础梁	10m3	3.88	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.37
12	010404001001	垫 层 1.位置: 卫生间地面 2.做法: 150厚干铺碎石垫层	m3	26.8245	75.02	157.15	0.76	87.3	35.44	268.37
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	2.68245	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38
13	010501001003	垫 层 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:60厚 4.部位:卫生间地面	m3	10.7298	91.3	392.12	0.64	106.24	43.14	527.2
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.07298	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

14	010502001001	矩 形 柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.01	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
	5-1-14	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 矩形柱	10m3	3.401	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
15	010502002001	构 造 柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.74	326.71	405.66	1.23	380.17	154.35	887.95
	5-1-17	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 构造柱	10m3	1.474	326.71	405.66	1.23	380.17	154.35	887.95

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	010503004001	圈 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.位置：窗台带、卫生间、厨房上返、压顶等	m3	11.85	281.6	439.64	0.54	327.68	133.04	854.82
	5-1-21	C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	1.185	281.60	439.64	0.54	327.68	133.04	854.82
17	010503005001	过 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	332.64	490.71	0.54	387.07	157.15	981.04
	5-1-22	C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 过梁	10m3	0.03	332.64	490.71	0.54	387.07	157.15	981.04
18	010505001001	有 梁 板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	158.33	64.9	461.58	0.55	75.52	30.66	557.69
	5-1-31	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 有梁板	10m3	15.833	64.90	461.58	0.55	75.52	30.66	557.69
19	010505010001	其他板(斜板) 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	89.27	82.06	474.27	0.6	95.49	38.77	595.7
	5-1-35	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 斜板、折板(坡屋面)	10m3	8.927	82.06	474.27	0.60	95.49	38.77	595.69
20	010505006001	栏 板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	10.35	262.13	500.12	1.6	305.02	123.84	887.69
	5-1-48	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 栏板	10m3	1.035	262.13	500.12	1.60	305.02	123.84	887.69
21	010507004001	台 阶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：看台	m3	158.1391	165.11	491.17	1.6	192.13	78.01	735.89
	5-1-52	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 台阶	10m3	15.81391	165.11	491.17	1.60	192.13	78.01	735.89
22	010506001001	直形楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度：100mm	m2	17.56	50.6	99.71	0.33	58.88	23.90	174.54
	5-1-39	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	1.756	50.60	99.71	0.33	58.88	23.90	174.54
23	010514002001	其他构件 1.构件的类型:门窗边预制 块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.8448	322.76	457.13	13.88	375.58	152.48	946.25

工程量清单综合单价分析表

	5-2-25	C20现浇混凝土碎石＜31.5/ 预制混凝土 小型构 件	10m3	0.08448	198.77	420.53	13.64	231.30	93.90	726.85
	5-5-139	其他混凝土构件 单体体积 ≤0.1m3 人力安装	10m3	0.08448	68.64			79.87	32.43	101.07
	5-5-140	C20细石混凝土/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 其他混 凝土构件 灌缝	10m3	0.08448	55.35	36.60	0.24	64.41	26.15	118.34

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
24	010514002002	其他构件 1.构件的类型:钢筋间隔件（水泥垫块） 2.混凝土强度等级:C20 3.包括模板工程 4.工程量按照实际安装数量计算	个	791.2674	0	0.82	0	0		0.82
	BM 3	水泥垫块	个	791.2674		0.82				0.82
25	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.369	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤Φ10	t	0.369	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
26	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	9.166	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤Φ10	t	9.166	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
27	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.4052	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ10	t	2.4052	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
28	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	13.79	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ10	t	13.79	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
29	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.707	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	2.707	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
30	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.655	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	1.655	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

31	010515001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ16-18） 2.综合考虑带E钢筋	t	9.229	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	9.229	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
32	010515001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ25（Φ20-25） 2.综合考虑带E钢筋	t	21.315	688.6	4254.44	37.76	801.28	325.32	5306.12
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ25	t	21.315	688.60	4254.44	37.76	801.28	325.32	5306.12
33	010515001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ6.5砌体加固筋	t	1.137	1393.7	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤Φ6.5	t	1.137	1393.70	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96
34	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类、规格:满足图纸设计及施工规范要求	t	0.088	2545.4	4363.45	121.23	2961.92	1202.54	8232.62
	5-4-75	马凳钢筋	t	0.088	2545.40	4363.45	121.23	2961.92	1202.54	8232.62
35	010515011001	植 筋 1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	744	6.27	2.17	0	7.3	2.96	11.4
	5-4-78	植筋 ≤Φ10	10根	74.4	6.27	2.17		7.30	2.96	11.41
36	010515011002	植 筋 1.钢筋种类、规格:HRB400,≤Φ16 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	416	7.81	4.22	0	9.09	3.69	15.72
	5-4-79	植筋 ≤Φ16	10根	41.6	7.81	4.22		9.09	3.69	15.72
37	010516003001	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18	个	512	3.52	0.95	1.76	4.1	1.66	7.89
	5-4-59	电渣压力焊接头 Φ18	10个	51.2	3.52	0.95	1.76	4.10	1.66	7.89
38	010516003002	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ20	个	136	4.07	1.23	3.12	4.74	1.92	10.34
	5-4-60	电渣压力焊接头 Φ20	10个	13.6	4.07	1.23	3.12	4.74	1.92	10.34
39	010516003003	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ22	个	28	4.51	1.51	2.18	5.25	2.13	10.33
	5-4-61	电渣压力焊接头 Φ22	10个	2.8	4.51	1.51	2.18	5.25	2.13	10.33

工程量清单综合单价分析表

40	010516003004	机械连接 1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:φ≤20	个	180	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03
	5-4-46	螺纹套筒钢筋接头 ≤Φ20	10个	18	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03
41	010516003005	机械连接 1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:φ≤25	个	110	12.76	14.45	1.14	14.85	6.03	34.38
	5-4-47	螺纹套筒钢筋接头 ≤Φ25	10个	11	12.76	14.45	1.14	14.85	6.03	34.38

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	010516004001	钢 丝 网 1. 材 料 品 种 、 规 格 : Φ0.4@8*8钢丝网(具体做法详见图纸说明) 2.位置:楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护 墙、填充墙与混凝土构件周边接缝处 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2 的孔洞面积， 不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面 积。附墙柱、 梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙 面面积内。	m2	739.05	4.95	4.84	0	5.76	2.34	12.13
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	73.905	4.95	4.84		5.76	2.34	12.13
43	01B001	找 平 层 1.材料种类及厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层 2.部位：看台屋面、主席台屋面、主席台上部分屋面	m2	422.685	7.5	9.92	0.21	9.41	3.82	21.45
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	42.2685	7.50	9.92	0.21	9.41	3.82	21.45
44	01B002	找 平 层 1.材料种类及厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层 2.部位：看台台阶 3.工程量：按设计图示尺寸，以台阶水平投影面积计算	m2	669.485	28.65	16.41	0.31	35.94	14.59	59.96
	11-2-3	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆 台阶 20mm	10m2	66.9485	28.65	16.41	0.31	35.94	14.59	59.95
45	011001001001	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 层 2.部位:主席台屋面、主席台上部分屋面	m2	221.49	32.56	21.01	2.27	37.89	15.38	71.22
	10-1-21	膨胀玻化微珠保温浆料/ 混凝土板上 无机轻	10m2	22.149	10.56	7.91	0.85	12.29	4.99	24.31

工程量清单综合单价分析表

		集料 保温砂浆 厚度30mm								
	10-1-22	膨胀玻化微珠保温浆料/混凝土板上 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减 5mm	10m2	22.149	22.00	13.10	1.42	25.60	10.39	46.91
46	010902001001	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子合成卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积 计 算 4.部位：看台屋面、台阶、主席台、主席台上屋面	m2	1571.4604	0	19.63	0	0		19.63

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 4	1.5mm高分子合成卷材	m2	1571.4604		19.63				19.63
47	011003001001	隔 离 层 1.隔离层材料品种:塑料薄膜隔离层 2.部位:看台屋面、台阶	m2	1183.28	0	3.69	0	0		3.69
	BM 5	塑料薄膜隔离层	m2	1183.28		3.69				3.69
48	010902003001	屋面刚性层 1.刚性层材料种类及厚度：40厚C20细石混凝土面层，内掺水泥量8%膨胀纤维抗裂防水剂，配筋Φ6@200双向，每4000设20宽分仓缝（钢筋另单列项） 2.部位:看台平屋面	m2	201.195	12.27	21.31	0.08	15.2	6.19	39.85
	11-2-7	C20细石混凝土/ 细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	20.1195	10.23	19.97	0.08	12.83	5.22	35.49
	9-4-4	建筑油膏 平面	10m	10.05975	2.04	1.34		2.37	0.97	4.33
49	010902003002	屋面刚性层 1.刚性层材料种类及厚度：40厚C20细石混凝土面层，内掺水泥量8%膨胀纤维抗裂防水剂，配筋6@200双向，每4000设20宽分仓缝（钢筋另单列项 ） 2.含看台踏步侧面模板制作安装拆除 3.部位:看台台阶 4.工程量：按设计图示尺寸水平投影面积计算	m2	669.485	35.44	42.74	0.16	42.71	17.35	95.69
	11-2-7	C20细石混凝土/ 细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	107.1176	16.37	31.95	0.13	20.53	8.34	56.78
	9-4-4	建筑油膏 平面	10m	33.47425	2.04	1.34		2.37	0.97	4.33
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶木 模板木支撑	10m2	40.1691	17.03	9.45	0.03	19.81	8.04	34.56
50	011001001002	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚硬泡聚氨酯保温（具体做法详见设计图纸） 2.部位：主席台	m2	128.21	0	65.46	0	0		65.46
	BM 6	40厚硬泡聚氨酯保温	m2	128.21		65.46				65.46
51	011001001003	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚岩棉保温 板 2.部位：主席台上部分屋面	m2	79.52	0	65.46	0	0		65.46
	BM 7	40厚岩棉保温板	m2	79.52		65.46				65.46

工程量清单综合单价分析表

52	01B003	找 平 层 1.材料种类及厚度:最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：卫生间地面	m2	178.83	8.83	14.53	0.32	11.08	4.50	28.18
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	17.883	7.50	9.92	0.21	9.41	3.82	21.45

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-1-3	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥砂浆找平层 每增减 5mm	10m2	17.883	1.33	4.61	0.11	1.67	0.68	6.72
53	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.防水层做法:EP防水卷材两遍 2.部位：卫生间 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	226.566	0	36	0	0		36
	BM 8	EP防水卷材两遍	m2	226.566		36.00				36.00
54	01B004	找 平 层 1.做法:(1)水泥浆一道 （内掺建筑胶）（2）30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网表面抹平（防静电接地金属网另单列项 ） 2.部位：广播室、设备间楼地面	m2	88.13	8.83	67	0.32	11.08	4.50	80.65
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	8.813	7.50	44.89	0.21	9.41	3.82	56.42
	11-1-3	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥砂浆找平层 每增减 5mm	10m2	8.813	1.33	22.11	0.11	1.67	0.68	24.22
55	01B005	金属网片 1.做法:防静电接地金属网 2.部位：广播室、设备 间楼地面	m2	88.13	0	49.11	0	0		49.11
	BM 9	防静电接地金属网	m2	88.13		49.11				49.11
56	010801001001	木 质 门 1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1500*2200 3.开启方向：具体详见图 纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	2	0	1636.68	0	0		1636.68
	BM 10	成品木门1500*2200	樘	2		1636.68				1636.68

工程量清单综合单价分析表

57	010801001002	木 质 门 1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1000*2100 3.开启方向：具体详见图 纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	2	0	1227.52	0	0		1227.52
	BM 11	成品木门1000*2100	樘	2		1227.52				1227.52
58	010802003001	钢质防火门 1.门类型:甲级钢质防火门 2.规格尺寸：1000*2100 3.包括合页、锁具、把手、闭门器等五金配件	m2	4.2	0	450.08	0	0		450.08

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 12	甲级钢质防火门	m2	4.2		450.08				450.08
59	010807003001	金属百叶窗 1.窗类型：成品定制铝合金百叶窗 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	17.28	0	286.42	0	0		286.42
	BM 13	成品定制铝合金百叶窗	m2	17.28		286.42				286.42
60	010603003001	钢管柱制作安装 1.钢材品种、规格:Q355B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	0.2386	0	7365.08	0	0		7365.08
	BM 14	钢管柱制作安装	t	0.2386		7365.08				7365.09
61	010604001001	钢梁制作安装 1.钢材品种、规格：Q355B、Q235B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	11.9568	0	7365.08	0	0		7365.08
	BM 15	钢梁制作安装	t	11.9568		7365.08				7365.08
62	010606002001	镀锌钢檩条制作、安装 1.安装部位:屋面 2.钢材品种、规格:热镀锌Q235B 3.做法：主檩条采用C140*60*20*3.0(见设计图纸要求) 4.放样、裁割、钻孔、安 装 等 5.机械吊运、安装 6.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 7.包含螺栓、铆钉连接	t	2.0956	0	6546.73	0	0		6546.73
	BM 16	钢檩条制作、安装	t	2.0956		6546.73				6546.73

工程量清单综合单价分析表

63	010901002001	型材屋面 1.型材品种、规格: HV-200型底板+次檩条热镀 锌 Q235B-C120*50*20*3.0+铝箔+70厚玻璃丝绵+HV-203型面板（内含专用支架） 2.做法：详见设计图纸 3.工作内容：制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	300.4092	0	147.3	0	0		147.3
	BM 17	HV-200型底板铝箔70厚玻璃丝绵HV-203型面板屋面	m2	300.4092		147.30				147.30

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
64	01B006	砖砌截水沟 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：看台两侧	m3	1.2672	83.77	356.04	2.37	97.47	39.57	481.75
	4-1-23	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖 地沟	10m3	0.12672	83.77	356.04	2.37	97.47	39.57	481.75
65	01B007	截水沟篦子盖板 1.300宽硅塑篦子盖板 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 4.工程量:按设计图示尺寸以m计算 5.部位：看台两侧	m	6	0	196.41	0	0		196.41
	BM 18	300宽硅塑篦子盖	m	6		196.41				196.41
66	01B008	排水沟防水砂浆面层 1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂） 2.部分：看台两侧 3.工程量：按实际抹灰面积计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	5.28	8.27	11.02	0.21	9.62	3.90	23.4
	9-2-69	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 防水砂浆掺防 水粉 厚20mm	10m2	0.528	8.27	11.02	0.21	9.62	3.90	23.40
	装饰工程									
67	011101006001	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:主席台上屋面	m2	93.28	7.5	9.92	0.21	9.41	4.66	22.29
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	9.328	7.50	9.92	0.21	9.41	4.66	22.29
68	01B010	砂浆隔离层 1.做法：10厚低标号砂浆隔离层（具体做法详见设计图纸） 2.部位：主席台上屋面	㎡	93.28	0	14.72	0	0		14.72
	BM 20	10厚低标号砂浆隔离层	m2	93.28		14.72				14.72

工程量清单综合单价分析表

69	011102003001	块料楼地面 1.面层形式、材料种类、规格:铺块材防滑砖，干水泥擦缝（详见设计图纸） 2.结合层材料种类:6厚聚合物水泥砂浆粘贴 3.部位：主席台	m2	128.21	27.96	61.49	0.94	35.08	17.36	107.75
	11-3-28	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 地板砖楼地面 水泥砂浆 周长≤1600mm	10m2	12.821	27.96	61.49	0.94	35.08	17.36	107.75

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
70	011102003002	块料楼地面 1.面层形式、材料种类、规格:10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间地面	m2	178.83	32.48	61.82	1.05	40.75	20.17	115.52
	11-3-33	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	17.883	31.15	57.21	0.94	39.08	19.34	108.64
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	17.883	1.33	4.61	0.11	1.67	0.83	6.87
71	01B011	界 面 剂 1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：外墙	㎡	1488.082	0	2.45	0	0		2.45
	BM 21	专用界面剂甩毛	m2	1488.082		2.45				2.45
72	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:涂料外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:（1)9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（2）6厚1：2.5水泥砂浆 找 平 3.要求:满足施工质量，达到验收要求	m2	1210.882	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥砂浆 1:2.5(干拌)/水泥砂浆 1:2.5(干拌)/水泥砂浆 厚 9+6mm 砖墙	10m2	121.0882	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
73	011201001002	墙面一般抹灰 1.墙体类型:饰面砖外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:9厚1：3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道 3.要求:满足施工质量，达到验收要求	m2	277.2	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥砂浆 厚 9 砖墙	10m2	27.72	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27

工程量清单综合单价分析表

74	011204003001	块料墙面 1.墙体类型:饰面砖外墙 2.做法：（1）刷素水泥浆一道（2）6厚1：2.5水泥砂浆（掺建筑胶）（3）8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂（4）1：1水泥砂浆 勾 缝 3.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求	m2	280.1728	59.58	33.17	0.81	74.75	37.00	130.56
	12-2-34	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰 缝宽度 ≤10mm	10m2	28.01728	59.58	33.17	0.81	74.75	37.00	130.57

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
75	011204003002	块料墙面 1.面层材料品种、规格:防水面砖，白水泥擦缝 2.做法:（1）9厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）分层压实抹平（2）4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层（3）防水面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 3.部位：卫生间内墙面	m2	387.38	38.33	67.65	0.22	48.09	23.80	130
	12-2-26	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm	10m2	38.738	38.33	67.65	0.22	48.09	23.80	130.00
76	011201001003	墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷素水泥浆一道内掺建筑胶（2）9厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（3）5厚1：2.5水泥砂浆抹平 3.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	292.7	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥砂浆 1:2.5(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水 泥砂浆 厚 9+6mm 砖墙	10m2	29.27	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
77	01B012	防静电水磨石地面 1.做法：（1）防静电水泥浆一道（2）10厚1：2.5防静电水磨石 2.部位：广播室、设备间楼地面	㎡	88.13	0	147.3	0	0		147.3
	BM 22	防静电水磨石地面	m2	88.13		147.30				147.30
78	011106003001	拼碎块料面层 1.面层形式、材料种类、规格:20~30厚碎拼彩色大理石板铺面，1：2水泥砂浆勾缝 2.结合层材料种类:素水泥浆一道（内掺玻璃胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，撒素水泥面（洒适量清水） 3.综合考虑宽凸凹槽防滑带（槽深5） 4.部位：主席台处楼梯	m2	18.494	32.8	184.41	0.21	41.15	20.37	237.79

工程量清单综合单价分析表

	11-3-11	彩色水泥浆/ 素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 碎拼 干硬性水泥砂浆	10m2	1.8494	34.13	189.02	0.32	42.82	21.20	244.65
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	1.8494	-1.33	-4.61	-0.11	-1.67	-0.83	-6.87

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
79	011407001001	墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料饰面(详见图集05J909第TL12页内涂7) 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	292.7	0	22.92	0	0		22.92
	BM 23	内墙面喷刷涂料	m2	292.7		22.92				22.92
80	011407002001	天棚喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料 2.做法：（1）防霉涂料饰面一底两面（2）2厚面层防霉耐水腻子刮平（3）3厚底基防霉防裂腻子分遍刮平（4）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑 胶 ） 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：广播室、器材室	m2	75	0	22.92	0	0		22.92
	BM 24	天棚喷刷涂料	m2	75		22.92				22.92
81	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1.底层厚度、砂浆配合比:刷水泥浆一道，12厚1：3水泥砂浆分层打底抹 平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆罩面，压实赶光	m	60.58	4.87	0.86	0.02	6.11	3.03	8.78
	11-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 水泥砂浆踢脚线 12mm	10m	6.058	4.87	0.86	0.02	6.11	3.03	8.78

EE2254A25EE99-E7799-4FF999--99DEE88--8888CCDD7995AA0FF100

工程量清单综合单价分析表

82	01B013	玻纤网格布 1.质量满足设计及规范要求 2.部位:内墙面 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2 的孔洞面积， 不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面 积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙 面面积内。	m2	697.57	4.84	1.35	0	3.34	1.66	7.85
	9-2-349	一层墙面耐碱纤维网格布	10m2	69.757	4.84	1.35		3.34	1.66	7.85

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
83	011302001001	吊顶天棚 1.吊顶形式:方形格栅吊顶 2.龙骨材料种类:(1)10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1500，吊杆上部与板底预留吊环固定（2）U型轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1500，用吊件与钢筋吊杆联结后找平（3）T型轻钢次龙骨TB24*38，间距1000，用挂件与承载龙骨固定（4）T型轻钢次龙骨TB24*28，间距1000，与主龙骨插接 3.基、面层材料种类:金属方形格栅 4.部位：卫生间	m2	159.62	0	98.19	0	0		98.19
	BM 25	方形格栅吊顶	m2	159.62		98.19				98.19
84	011407002002	喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:2厚丙烯酸涂料 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.腻子种类:满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 4.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：看台屋面、台阶	m2	1227.565	0	34.35	0	0		34.35
	BM 26	看台屋面、台阶丙烯酸涂料	m2	1227.565		34.35				34.35
85	011407001002	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	282.0304	0	58.92	0	0		58.92
	BM 27	真石漆	m2	282.0304		58.92				58.92

工程量清单综合单价分析表

86	011407001003	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:外墙涂料，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	806.8788	0	34.35	0	0		34.35
	BM 28	外墙涂料	m2	806.8788		34.35				34.35

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图 纸 ） 2.栏杆高度:1100mm 3.质量要求:满足设计规范 要 求 4.综合考虑预埋件及所有辅材 5.部位：楼梯	m	14.858	0	196.41	0	0		196.41
	BM 29	不锈钢栏杆1100	m	14.858		196.41				196.41
88	011407005001	金属构件刷防火涂料 1.金属面的类型:防火涂料 2.防火要求：耐火极限不低于《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定相应构件的耐火极限 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	t	15.999	495	1327.36	0	621	307.40	2129.76
	14-2-24	金属构件 耐火极限 1.0h	t	15.999	275.00	858.88		345.00	170.78	1304.66
	14-2-26	金属构件 耐火极限 每增 0.5h	t	15.999	220.00	468.48		276.00	136.62	825.10
89	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图 纸 ） 2.栏杆高度:310mm 3.质量要求:满足设计规范 要 求 4.综合考虑预埋件及所 有辅材	m	112.14	0	65.46	0	0		65.46
	BM 30	不锈钢栏杆高310	m	112.14		65.46				65.46
90	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆及扶手材料种类:不锈钢栏杆（详见设计图 纸 ） 2.栏杆高度:1000mm 3.质量要求:满足设计规范 要 求 4.综合考虑预埋件及所有辅材 5.部位：看台	m	118.2	0	196.41	0	0		196.41
	BM 31	看台不锈钢栏杆高1000	m	118.2		196.41				196.41
91	011505001001	洗 漱 台 1.台面石材种类：大理石 台 面 2.骨架：综合考虑 3.做法：具体参见图纸 4.综合考虑大理石挡水板、裙边、开孔、磨边	m2	5.46	0	982.01	0	0		982.01

工程量清单综合单价分析表

		及膨胀螺栓等所有辅材附件								
	BM 32	洗漱台	m2	5.46		982.01				982.01
92	011210005001	成品隔断 1.部位:小便器隔断 2.材质:详见设计图纸 3.含304不锈钢五金配件，质量标准符合国家、地 方及设计质量要求	m2	10.71	0	163.67	0	0		163.67
	BM 33	小便器隔断	m2	10.71		163.67				163.67

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
93	01B014	金属靠墙扶手 1.扶手材料种类、规格:成品卫生间不锈钢抓杆 2.做法：详见设计图纸 3.质量标准符合国家、地方及设计质量要求	套	4	0	327.33	0	0		327.33
	BM 34	成品卫生间不锈钢抓杆	套	4		327.33				327.33
94	011210005002	成品隔断 1.部位:卫生间隔断 2.材质:塑料贴面木隔板 3.做法：详见设计图纸 4.含304不锈钢五金配件，质量标准符合国家、地方及设计质量要求	m2	134.91	0	163.67	0	0		163.67
	BM 35	卫生间塑料贴面木隔断	m2	134.91		163.67				163.67
	安装									
95	030404017001	配 电 箱 1.名称:配电箱1L1（看台照明箱） 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:嵌墙安装，1.5m	台	1	181.61	46.84	3.68	227.84	198.22	430.35
	4-2-85	成套配电箱安装 嵌入式 半周长 1.5m以下	台	1	181.61	46.84	3.68	227.84	198.22	430.35
		看台照明配电箱1L1	台	1.00		2035.40				2035.40
96	030411001001	配 管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	166.59	5.15	8.77	0.06	6.46	5.62	19.6
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径 20mm以下	100m	1.6659	5.15	8.77	0.06	6.46	5.62	19.60
	Z17000015	镀锌钢管SC20	m	171.59		6.92				7.13
97	030411001002	配 管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:钢结构明配	m	56.75	7.13	10.82	0.06	8.94	7.78	25.79
	4-12-46	钢管敷设 镀锌钢管 钢结构配管 公称口径 20mm以下	100m	0.5675	7.13	10.82	0.06	8.94	7.78	25.79
	Z17000015	镀锌钢管SC20	m	58.45		6.92				7.13

工程量清单综合单价分析表

98	030411001003	配 管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	179.22	6.14	10.46	0.12	7.7	6.70	23.42
	4-12-36	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径 25mm以下	100m	1.7922	6.14	10.46	0.12	7.70	6.70	23.42
	Z17000015	镀锌钢管SC25	m	184.60		8.93				9.20

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
99	030411001004	配 管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	28.4	10.1	18.45	0.26	12.67	11.02	39.83
	4-12-38	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径 40mm以下	100m	0.284	10.10	18.45	0.26	12.67	11.02	39.83
	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	29.25		16.13				16.61
100	030408003001	电缆保护管 1.名称:电气配管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:Φ63 4.敷设方式:暗配	m	6.8	7.45	7.63	0.3	9.35	8.13	23.51
	4-12-161	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径 50mm以下	100m	0.068	7.45	7.63	0.30	9.35	8.13	23.52
	Z17000268	塑料管UPVC管 De63	m	7.30		6.90				7.41
101	030411006001	接 线 盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	83	3.37	2.24	0	4.22	3.67	9.28
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	8.3	3.37	2.24		4.22	3.67	9.28
	Z29000137	塑料接线盒	个	84.66		1.33				1.36
102	030411006002	接 线 盒 1.名称:钢接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	7	3.37	2.24	0	4.22	3.67	9.28
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.7	3.37	2.24		4.22	3.67	9.28
	Z29000137	钢接线盒	个	7.14		1.33				1.36
103	030411006003	接 线 盒 1.名称:钢接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明配	个	16	6.04	2.99	0	7.58	6.59	15.62
	4-12-230	接线盒安装 明装 接线盒	10个	1.6	6.04	3.00		7.58	6.59	15.63
	Z29000137	钢明接线盒	个	16.32		2.65				2.70

工程量清单综合单价分析表

104	030411004001	配 线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	677.37	0.89	2.15	0	1.12	0.97	4.01
	4-13-5	照明穿线 铜芯截面2.5mm2以下	100m单线	6.7737	0.89	2.14		1.12	0.97	4.01
	Z28000055	绝缘电线BV 2.5	m	785.75		1.73				2.01

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
105	030411004002	配 线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:插座线路	m	555.66	0.59	3.27	0	0.75	0.65	4.51
	4-13-6	照明穿线 铜芯截面4mm2以下	100m单线	5.5566	0.59	3.27		0.75	0.65	4.51
	Z28000055	绝缘电线BV 4	m	611.23		2.85				3.14
106	030413002001	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	33.8	2.9	1.18	0.46	3.64	3.17	7.71
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以 下	10m	3.38	2.90	1.18	0.46	3.64	3.17	7.71
107	030413002002	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	97.05	3.18	1.31	0.52	3.99	3.47	8.48
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 32mm以 下	10m	9.705	3.18	1.31	0.52	3.99	3.47	8.49
108	030413002003	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN40 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	19.2	7.48	2.24	0	9.38	8.16	17.88
	4-12-243	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 50mm以 下	10m	1.92	7.48	2.24		9.38	8.16	17.89
109	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装, 1.3m	个	3	6.82	7.39	0	8.56	7.45	21.66
	4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联安装	套	3	6.82	7.39		8.56	7.45	21.66
	Z26000011	单联单控开关	只	3.06		6.55				6.68

工程量清单综合单价分析表

110	030404035001	插 座 1.名称:五孔插座（防溅） 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，1.5m	个	2	7.48	15.18	0	9.38	8.16	30.82
	4-14-376	普通插座安装 明插座 15A以下 单相带接地	套	2	7.48	15.18		9.38	8.16	30.82
	Z26000029	五孔插座（防溅）	套	2.04		13.27				13.54
111	030404035002	插 座 1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，0.3m	个	8	7.48	11.39	0	9.38	8.16	27.03

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-376	普通插座安装 明插座 15A以下 单相带接地	套	8	7.48	11.39		9.38	8.16	27.03
	Z26000029	五孔插座	套	8.16		9.56				9.75
112	030412001001	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	47	15.18	65.35	0	19.04	16.56	97.09
	4-14-4	吸顶灯具 半圆球吸顶灯灯罩直径 300mm以下	套	47	15.18	65.35		19.04	16.56	97.09
	Z25000011	LED吸顶灯1*18W	套	47.47		61.95				62.57
113	030412001002	普通灯具 1.名称:吸顶感应灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	6	15.18	74.29	0	19.04	16.56	106.03
	4-14-4	吸顶灯具 半圆球吸顶灯灯罩直径 300mm以下	套	6	15.18	74.29		19.04	16.56	106.03
	Z25000011	LED吸顶感应灯1*18W	套	6.06		70.80				71.51
114	030404031001	小 电 器 1.名称:残疾人呼叫按钮 2.高度:0.5m	个	5	5.94	59.38	0	7.45	6.48	71.8
	4-14-364	一般按钮暗装 暗装	套	5	5.94	59.38		7.45	6.48	71.80
	Z23000055	残疾人呼叫按钮	套	5.10		57.52				58.67
115	030404031002	小 电 器 1.名称:声光报警装置(自带电源) 2.高度:2.0m	个	2	44	2.67	0.04	55.2	48.02	94.73
	9-4-21	无线声光报警器	个	2	44.00	2.67	0.04	55.20	48.02	94.73
		声光报警装置(自带电源)	个	2.00		106.19				106.19
116	030409004001	均 压 环 1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	710.79	2.67	0.29	1.06	3.35	2.91	6.93
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	71.079	2.67	0.29	1.06	3.35	2.91	6.94
117	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	2	135.74	102.46	7.82	170.29	148.15	394.17
	4-4-16	端子箱安装 户内	台	2	135.74	102.46	7.82	170.29	148.15	394.17
	Z55000021	总等电位箱MEB400*240*120	台	2.00		70.80				70.80

工程量清单综合单价分析表

118	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:埋地敷设	m	19.6	4.18	7.38	0.78	5.24	4.56	16.9
	4-10-66	接地母线敷设 埋地敷设 截面 200mm2以下	10m	1.96	4.18	7.39	0.78	5.24	4.56	16.90
	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	20.58		6.81				7.15

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
119	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:明装敷设	m	4	9.02	9.57	0.71	11.32	9.84	29.14
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设沿 砖、混凝土	10m	0.4	9.02	9.57	0.71	11.32	9.84	29.15
	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	4.20		6.81				7.15
120	030409003001	避雷引下线 1.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装,室外地坪0.6m	个	6	90.64	30.96	0.01	113.71	98.93	220.54
	4-10-44	避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装	套	6	23.54	2.89	0.01	29.53	25.69	52.13
	4-10-45	避雷引下线敷设 断接卡子箱安装	个	6	67.10	28.07		84.18	73.24	168.41
	Z55000027	断接卡箱	个	6.00		13.27				13.27
121	030414011001	接地装置 1.名称:接地装置调试	系统	1	601.48	9.29	226.7	754.58	656.49	1493.96
	4-16-74	接地网	系统	1	601.48	9.29	226.70	754.58	656.49	1493.96
122	031002003001	套管 1.名称、类型: 一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	18.26	13.99	0.69	22.91	19.93	52.87
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.26	13.99	0.69	22.91	19.93	52.87
	Z17000119	碳钢管DN50	m	0.30		29.32				8.80
123	031004003001	洗 脸 盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸盆下水、感应式混合水龙头、金属软管、角阀等	组	5	67.43	1198.5	0	84.59	73.60	1339.53
	10-6-21	台下式 冷热水 洗脸盆	10组	0.5	67.43	1198.50		84.59	73.60	1339.52
	Z03000121	感应式混合水龙头	个	5.05		398.23				402.21
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	10.10		35.40				71.51
	Z21000021	洗脸盆	个	5.05		707.96				715.04
124	031004003002	洗 脸 盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸	组	5	67.43	876.74	0	84.59	73.60	1017.77

工程量清单综合单价分析表

		盆下水、混合水龙头、金属软管、角阀等								
	10-6-21	台下式 冷热水 洗脸盆	10组	0.5	67.43	876.73		84.59	73.60	1017.76
	Z03000121@1	混合冷热水龙头	个	5.05		79.65				80.45
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	10.10		35.40				71.51
	Z21000021	洗脸盆	个	5.05		707.96				715.04

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
125	031004006001	大 便 器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水等	组	33	53.57	866.46	0	67.21	58.47	978.5
	10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	3.3	53.57	866.46		67.21	58.47	978.50
	Z03000157	脚踏式延时自闭式冲洗阀	个	33.33		70.80				71.51
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	33.33		752.21				759.73
126	031004007001	小 便 器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量：小便器下水、感应自闭式冲洗阀、金属软管等	组	28	35.75	1794.74	0	44.85	39.02	1869.51
	10-6-45	壁挂式小便器安装 埋入式感应开关	10套	2.8	35.75	1794.73		44.85	39.02	1869.50
	Z21000067	挂式小便器	个	28.28		1150.44				1161.94
	Z30000035	小便器埋入式感应控制器	个	28.28		619.47				625.66
127	031004007002	小 便 器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量：小便器下水、感应自闭式冲洗阀、金属软管、带无障碍扶手等	组	1	35.75	1928.82	0	44.85	39.02	2003.59
	10-6-45	壁挂式小便器安装 埋入式感应开关	10套	0.1	35.75	1928.81		44.85	39.02	2003.58
	Z21000067	挂式小便器（带无障碍扶手）	个	1.01		1283.19				1296.02
	Z30000035	小便器埋入式感应控制器	个	1.01		619.47				625.66
128	031004006002	大 便 器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器（带无障碍扶手） 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水、带无障碍扶手等	组	2	69.74	855.7	0	87.49	76.12	1001.56
	10-6-42	坐式大便器安装 自闭阀	10套	0.2	69.74	855.70		87.49	76.12	1001.56
	Z03000157	脚踏式延时自闭式冲洗	个	2.02		70.80				71.51

工程量清单综合单价分析表

		阀								
	Z21000065	落地式坐便器（带无障碍扶手）	个	2.02		752.21				759.73
129	031004008001	其他成品卫生器具 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:水龙头、下水、金属软管、角阀等	组	1	35.2	376.1	0	44.16	38.42	449.72
	10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	35.20	376.10		44.16	38.42	449.72

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z03000107	长颈水嘴DN15	个	1.01		53.10				53.63
	Z21000031	成品拖布池	套	1.01		309.73				312.83
130	031001006001	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 , De160 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	45.3	29.01	36.14	0.94	36.39	31.67	97.76
	10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	4.53	29.01	36.14	0.94	36.39	31.67	97.75
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管, De160	m	43.04		27.11				25.75
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De160	个	26.95		16.37				9.74
131	031001006002	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 , De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	105.26	20.57	28.31	0.01	25.81	22.45	71.34
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	10.526	20.57	28.32	0.01	25.81	22.45	71.34
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管, De110	m	100.00		15.31				14.54
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De110	个	121.68		11.40				13.18
132	031001006003	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 , De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	79.37	18.46	13.08	0	23.16	20.15	51.69
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	7.937	18.46	13.08	0.00	23.16	20.15	51.69
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管, De75	m	77.78		8.81				8.63
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De75	个	70.24		4.60				4.07

工程量清单综合单价分析表

133	031001006004	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 ，De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	21.56	13.78	7.3	0	17.29	15.04	36.12
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	2.156	13.78	7.30	0.00	17.29	15.04	36.13
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De50	m	21.82		4.96				5.02
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De50	个	14.88		3.01				2.08

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
134	031004014001	给、排水附(配)件1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN50	个	9	12.9	13.53	0	16.19	14.08	40.51
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.9	12.90	13.53		16.19	14.08	40.52
	Z03000125	塑料地漏DN50	个	9.09		13.27				13.40
135	031004014002	给、排水附(配)件1.材质:塑料 2.型号、规格:清扫口DN100	个	7	9.79	22.58	0	12.28	10.69	43.06
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.7	9.79	22.58		12.28	10.69	43.05
	Z03000127	地面扫除口DN100	个	7.07		22.12				22.34
136	031001007001	复 合 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含管道支架制作、安装 7.留、打洞	m	6.8	27.74	45.45	1.1	34.8	30.28	104.57
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.68	27.74	45.45	1.10	34.80	30.28	104.58
	Z17000321	衬塑钢管DN50	m	6.81		39.29				39.37
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	4.49		7.45				4.92
137	031001006005	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装	m	17.52	17.51	24.38	0.02	21.97	19.11	61.02
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	1.752	17.51	24.37	0.02	21.97	19.11	61.02
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN50	m	17.80		15.96				16.22
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN50	个	13.00		10.66				7.91

工程量清单综合单价分析表

138	031001006006	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	8.29	15.05	16.48	0.02	18.88	16.42	47.97

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.829	15.05	16.48	0.02	18.88	16.42	47.96
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN40	m	8.42		10.35				10.52
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN40	个	7.35		6.46				5.73
139	031001006007	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	11.69	13.39	11.81	0.01	16.8	14.61	39.82
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	1.169	13.39	11.81	0.01	16.80	14.61	39.82
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN32	m	11.88		6.82				6.93
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	12.64		4.34				4.69
140	031001006008	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	65.51	12.4	8.69	0.01	15.55	13.53	34.63
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	6.551	12.40	8.69	0.01	15.55	13.53	34.64
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN25	m	66.56		4.60				4.67
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	80.25		3.15				3.86
141	031001006009	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装	m	10.49	11.17	6.22	0.01	14.01	12.18	29.58
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	1.049	11.17	6.22	0.01	14.01	12.18	29.58
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN15	m	10.66		2.60				2.64

工程量清单综合单价分析表

	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	15.94		2.26				3.44
142	031003013001	水 表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹法兰 4.附件配置:闸阀、塑料法兰安装	组	2	154	461.25	7.71	193.2	168.08	791.04

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-304	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 50mm以内	组	2	154.00	461.25	7.71	193.20	168.08	791.04
	Z19000067	法兰闸阀DN50	个	4.00		106.19				212.38
	Z20000031	碳钢平焊法兰DN50	片	4.00		14.16				28.32
	Z24000007	法兰水表DN50	个	2.00		161.06				161.06
143	031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:Φ57mm	m3	0.8214	862.4	1798.04	0	1081.92	941.27	3601.71
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57mm以内	m3	0.8214	862.40	1798.04		1081.92	941.27	3601.71
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.85		1327.43				1380.60
144	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:铝皮	m2	41.8761	11.92	1.88	0	14.96	13.02	26.82
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	4.18761	11.92	1.88		14.96	13.02	26.82
	Z09000009	铝箔	m2	58.63		1.33				1.86
145	031002003002	套管 1.名称、类型: 一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	2	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	Z17000119	碳钢管DN50	m	0.60		29.32				8.80
146	031002003003	套管 1.名称、类型: 一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN40内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	3	18.26	6.73	0.69	22.91	19.93	45.61
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	3	18.26	6.73	0.69	22.91	19.93	45.61
	Z17000119	塑料管DN40(套管)	m	0.90		4.96				1.49
147	031002003004	套管 1.名称、类型: 一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN32内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	3	18.26	6.52	0.69	22.91	19.93	45.4
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	3	18.26	6.52	0.69	22.91	19.93	45.40
	Z17000119	塑料管DN32（套管）	m	0.90		4.25				1.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

148	031002003005	套管 1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN150内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	7	75.13	29.82	0.69	94.25	82.00	187.64

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-7-147	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 150mm以内	个	7	75.13	29.82	0.69	94.25	82.00	187.64
	Z17000119	塑料管DN150（套管）	m	2.10		19.47				5.84
149	031002003006	套管 1.名称、类型：一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN100内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	8	44.22	19.32	0.69	55.48	48.26	112.49
	8-7-146	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 100mm以内	个	8	44.22	19.32	0.69	55.48	48.26	112.49
	Z17000119	塑料管DN100（套管）	m	2.40		13.27				3.98
150	030901013001	灭 火 器 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器	具	4	1.32	48.72	0.01	1.66	1.44	51.49
	9-1-101	手提式灭火器	具	4	1.32	48.72	0.01	1.66	1.44	51.49
	Z23000001	MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器	个	4.00		48.67				48.67
	校史馆									
	土建工程									
1	011610001001	木门拆除 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外运等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	27.648	9.42	0	0	11.39	8.69	18.11
	01-1-106	门窗拆除 木门窗拆除	10m2	2.7648	9.42			11.39	8.69	18.10
2	011610001002	木窗拆除 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外运等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	107.8	9.42	0	0	11.39	8.69	18.11
	01-1-106	门窗拆除 木门窗拆除	10m2	10.78	9.42			11.39	8.69	18.10

工程量清单综合单价分析表

3	011601001001	砖砌体拆除 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除体积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：窗户封堵处	m3	3.3914	84.26	0	0	101.88	77.74	162
	01-1-62	砌块拆除 砖墙	10m3	0.33914	84.26			101.88	77.74	161.99

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	01B015	屋面瓦拆除 1.工作内容：屋面瓦拆除、挂瓦条拆除、顺水条拆除、垃圾归堆、外运 2.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	5.06	0	0	6.12	4.67	9.73
	01-1-20	屋面拆除 无泥背屋面挂 瓦条、水泥瓦顶	10m2	82.6564	5.06			6.12	4.67	9.73
5	01B016	屋面望板拆除、油毡防水层拆除 1.工作内容：屋面板拆除、油毡防水层拆除、垃圾归堆、外运 2.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	2.75	0	0	3.33	2.54	5.29
	01-1-55	木构件拆除 屋面板(望板)、油毡、瓦条 单拆屋 面板、油毡	10m2	82.6564	2.75			3.33	2.54	5.29
6	01B017	金属(塑钢)门 1.开启形式：平开 2.型材系列：65系列断桥隔热仿木铝合金门边框（深灰色铝合金门框） 3.玻璃品种、厚度：8.0厚安全玻璃 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	27.648	0	695.58	0	0		695.58
	BM 43	仿木铝合金平开门（深灰色铝合金门框）	m2	27.648		695.58				695.58

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	01B018	金属(塑钢、断桥)窗1.开启形式：平开 2.型材系列：65系列断桥隔热铝合金仿木纹窗 3.玻璃品种、厚度 ：5+12A+5-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	120.4	0	531.92	0	0		531.92
	BM 44	隔热断桥铝合金仿木纹平开窗	m2	120.4		531.92				531.92
8	01B019	屋面木基层 1.望板材料种类、厚度:20厚木望板 2.做法：（1）木望板（2）防水垫层（另单列项）（3）36*8压毡条，中 距 500 3.工作内容：材料吊运、制作、安装等 4.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	826.564	6.82	51.59	0	8.25	6.30	64.71
	01-6-96	钉屋面板、油毡、瓦条	10m2	82.6564	6.82	51.59		8.25	6.30	64.71
9	01B020	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚改性沥青防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层、材料吊运等 3.工程量:按外露展开面积计算 4.部位：屋面	m2	826.564	0	36.81	0	0		36.81
	BM 45	1.5厚改性沥青防水卷材	m2	826.564		36.81				36.81

工程量清单综合单价分析表

10	01B021	瓦 屋 面 1.做法：（1）砖红色筒瓦（2）1：1：4水泥白灰砂浆加水重的3%麻刀卧浆（3）30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定（防下滑） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.包含材料吊运费用 4.工程量：按设计图示屋面的斜面积计算	m2	826.564	24.74	55.63	0.43	28.79	21.96	102.76
	9-1-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥瓦 混凝土板上浆贴	10m2	82.6564	19.79	50.79	0.43	23.03	17.57	88.58
	5-4-69	墙面钉钢板网	10m2	82.6564	4.95	4.84		5.76	4.39	14.18

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	01B022	石砌体墙清洗 1.做法：中压水清洗（详见设计图纸） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	694.228	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	69.4228	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51
12	01B023	石砌体墙修补 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际砌筑体积计算	m3	0.44	200.44	335.58	9.95	242.35	184.92	730.89
	01-3-85	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10/ 石墙 直形墙	10m3	0.044	200.44	335.58	9.95	242.35	184.92	730.89
13	01B024	红砖砌体墙修补 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际砌筑体积计算	m3	0.1296	261.37	354.22	5.34	316.02	241.13	862.06
	01-3-62	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10/ 零星砌体	10m3	0.01296	261.37	354.22	5.34	316.02	241.13	862.06
	体育馆									
	土建工程									
1	01B025	幕墙拆除 1.工程量:按实际拆除面积 计 算 2.工作内容：脚手架搭拆、拆除、吊运、归堆、外运等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	1029.04	0	40.92	0	0		40.92
	BM 46	幕墙拆除	m2	1029.04		40.92				40.92
2	01B026	蓝色金属瓦屋面拆除 1.工程量:按实际拆除面积 计 算 2.工作内容：脚手架搭拆、屋面彩钢瓦拆除、吊运、垃圾归堆、外运等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	2196.9105	0	28.64	0	0		28.64
	BM 47	蓝色金属瓦屋面拆除	m2	2196.9105		28.64				28.64

工程量清单综合单价分析表

3	01B027	灰色铝蜂窝复合板格栅 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	505.42	0	368.25	0	0		368.25
	BM 48	灰色铝蜂窝复合板格栅	m2	505.42		368.25				368.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	01B028	喷涂白色运动小人型漆 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按实际喷涂面积 计 算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	96.672	0	110.98	0	0		110.98
	BM 49	喷涂白色运动小人型漆	m2	96.672		110.98				110.98
5	01B029	面砖外墙清洗 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	813.357	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	81.3357	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51
6	01B030	红褐色铝合金压顶 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按设计图示尺寸展开面积计算	㎡	160.1242	0	474.64	0	0		474.64
	BM 50	红褐色铝合金压顶	m2	160.1242		474.64				474.64
7	01B031	浅红色水泥抹缝 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际抹缝长度计算	m	777.36	9.13	0.43	0.03	11.04	8.42	18.01
	01-11-11	干混抹灰砂浆 DP M20/砖墙 勾缝	10m2	77.736	9.13	0.43	0.03	11.04	8.42	18.01
8	01B032	红褐色铝单板外框 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按设计图示尺寸框外围展开面积计算 3.包含U型龙骨 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	167.874	0	671.04	0	0		671.04
	BM 51	红褐色铝单板外框	m2	167.874		671.04				671.04
9	01B033	红褐色弹性涂料粉刷 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按实际喷涂面积 计 算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	704.4156	0	34.35	0	0		34.35
	BM 52	红褐色弹性涂料粉刷	m2	704.4156		34.35				34.35

工程量清单综合单价分析表

10	01B034	玻璃幕墙 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	1029.04	0	204.59	0	0		204.59
	BM 53	玻璃幕墙	m2	1029.04		204.59				204.59

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	010901002002	型材屋面 1.型材品种、规格:金属铝镁锰板屋面 2.做法：(1)0.9厚铝镁锰板T50型直立锁边板；（氟碳涂层）（2）防潮层：铝箔防潮层（3）保温层：100mm厚岩棉板（A级）（4） 50mm吸音层：厚高密度玻璃棉板（5）防水层：0.49纺粘聚乙烯和聚丙烯防水透气膜（6）内衬板：0.5厚穿孔彩钢底板（穿孔率20%）（7）铝合金方管龙骨50*4，间距400，随原屋面钢檩条双向布置，部分节点处采用几型龙骨25*50*70*50*25*3.0mm 3.工作内容：放样、裁割、制作、机械吊运、安 装 等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	2196.9105	0	400.97	0	0		400.97
	BM 54	金属铝镁锰板屋面	m2	2196.9105		400.97				400.97
	室外景观工程									
	市政工程									
1	04B001	路基平整碾压夯实 1.土壤类别:综合土质 2.密实度满足设计及规范 要 求 3.弃、取土运距:投标人自行考虑 4.工程量：按设计图示 尺寸以面积计算	m2	11680	0.15	0	1.08	1.24	0.25	1.48
	2-2-1	路床碾压检验 机械	100m2	116.8	0.15		1.08	1.24	0.25	1.48
2	040202011001	级配碎石 1.石料规格:综合考虑 2.厚度:150厚 3.部位：沥青主路面下基层、机动车停车位下基层、非机动车停车位下基层	m2	11680	2.69	22.66	2.39	5.25	1.05	28.79
	2-2-65	碎石基层 厚度15cm	100m2	116.8	2.69	22.66	2.39	5.25	1.05	28.79

工程量清单综合单价分析表

3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量:5%水泥 2.石料规格:碎石 3.厚度:150 4.部位：沥青主路面下基层、机动车停车位下基层、非机动车停车位下基层	m2	11680	1.16	27.29	8.3	9.53	1.92	38.67
	2-2-39	基层多合土拌合 水泥碎石 水泥含量6% 厚度15cm	100m2	116.8	0.40	27.29	1.32	1.75	0.35	29.37
	2-2-45	厂拌多合土运输 1km内	10m3	178.704			0.97	0.97	0.20	1.16
	2-2-46	厂拌多合土运输 每增1km	10m3	178.704			3.63	3.63	0.73	4.36
	2-2-49	基层多合土摊铺 摊铺机摊铺 厚15cm	100m2	116.8	0.76		2.38	3.19	0.64	3.78

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量:5%水泥 2.石料规格:碎石 3.厚度:150 4.部位：沥青主路面上基层、机动车停车位上基层、非机动车停车位上基层	m2	11680	1.16	27.29	8.3	9.53	1.92	38.67
	2-2-39	基层多合土拌合 水泥碎石 水泥含量6% 厚度15cm	100m2	116.8	0.40	27.29	1.32	1.75	0.35	29.37
	2-2-45	厂拌多合土运输 1km内	10m3	178.704			0.97	0.97	0.20	1.16
	2-2-46	厂拌多合土运输 每增1km	10m3	178.704			3.63	3.63	0.73	4.36
	2-2-49	基层多合土摊铺 摊铺机摊铺 厚15cm	100m2	116.8	0.76		2.38	3.19	0.64	3.78
5	040203003001	透 层 1.材料品种:乳化沥青透层+10厚稀浆封层（石屑 ） 2.喷油量:用量(1.1L/m2) 3.运距:综合考虑 4.部位:沥青主路面水泥稳定碎石上基层上、机动车停车位水泥稳定碎石上基层上、非机动车停车位水泥稳定碎石上基层上	m2	11680	0.76	9.77	0.51	1.31	0.27	11.31
	2-3-12	透层 无结合料粒料基层石油沥青 1.2kg/m2	100m2	116.8	0.20	4.63	0.08	0.29	0.06	4.96
	2-3-24	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	100m2	116.8	0.56	5.14	0.43	1.03	0.21	6.33
6	040203006001	沥青混凝土 1.沥青品种:石油沥青混凝 土 （AC-20C） 2.石料粒径:中粒式 3.厚度:60mm 4.摊铺方式:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工作内容:厂拌、运输、摊铺 7.部位：沥青主道路、机动车停车位、非机动车停车位	m2	11680	2.18	46.39	8.95	11.27	2.26	59.78
	2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式厚度4cm 机械摊铺	100m2	116.8	0.71	0.20	1.79	2.54	0.51	3.20
	2-3-38	沥青混凝土路面 中粒式厚度每增1cm 机械摊铺	100m2	116.8	0.35	0.10	0.90	1.27	0.26	1.60
	2-3-59	中粒式沥青混合料 沥青混合料拌和设备生产能 力 120t/h以内	10m3	70.7808	0.54	46.09	3.98	4.56	0.91	51.53
	2-3-75	沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝土 1km内	10m3	70.7808	0.58		0.79	1.40	0.28	1.65

工程量清单综合单价分析表

	2-3-76	沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝土 每增1km	10m3	70.7808			1.49	1.49	0.30	1.79

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	040203003002	粘 层 1.材料品种:采用乳化沥青 2.喷油量:用量0.5L/m2 3.运距:综合考虑 4.部位:沥青主路面中粒式沥青砼上、机动车停车位中粒式沥青砼上、非机动车停车位中粒式沥青砼上	m2	11680	0.08	1.39	0.02	0.1	0.02	1.51
	2-3-16	黏层 沥青层 石油沥青 0.36kg/m2	100m2	116.8	0.08	1.39	0.02	0.11	0.02	1.51
8	040203006002	沥青混凝土 1.沥青品种:SBS改性沥青混凝土（AC-10C） 2.石料粒径:细粒式 3.厚度:40mm 4.摊铺方式:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工作内容:厂拌、运输、摊铺 7.部位：沥青主路面、机动车停车位、非机动车停车位	m2	11680	1.9	32.75	7.04	9.06	1.83	43.52
	2-3-43	沥青混凝土路面 细粒式 厚度3cm 机械摊铺	100m2	116.8	0.86	0.15	2.14	3.06	0.62	3.76
	2-3-44	沥青混凝土路面 细粒式 厚度每增1cm 机械摊铺	100m2	116.8	0.29	0.05	0.72	1.03	0.21	1.26
	2-3-63	细粒式沥青混合料 沥青混合料拌和设备生产能 力 120t/h以内	10m3	47.1872	0.36	32.55	2.67	3.05	0.61	36.19
	2-3-75	沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝土 1km内	10m3	47.1872	0.39		0.52	0.94	0.19	1.10
	2-3-76	沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝土 每增 1km	10m3	47.1872			0.99	0.99	0.20	1.19
9	04B002	隔 离 层 1.做法：（1）现状砼路面整治、修补、拉毛、清洗（2）玻纤格栅 2.部位:既有混凝土路加铺 沥 青 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算	m2	100	0	9.82	0	0		9.82
	BM 55	现状砼路面整治、修补、拉毛、清洗	m2	100		9.82				9.82
	土建工程									
10	01B035	拆除路面 1.路面类型：水泥混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆	m3	1288.5	14.3	0	43.72	17.29	7.02	65.04

工程量清单综合单价分析表

		放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等								
	01-1-89	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混 凝土地坪	10m3	128.85	14.30		43.72	17.29	7.02	65.04

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	01B036	拆除路面基层 1.基层类型：地瓜石垫层 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	1288.5	14.3	0	43.72	17.29	7.02	65.04
	01-1-89	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混 凝土地坪	10m3	128.85	14.30		43.72	17.29	7.02	65.04
12	01B037	拆除围墙 1.材料：砖围墙 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	77.4202	9.24	0	6.17	11.17	4.54	19.95
	01-1-69	砌块拆除 机械拆除砖砌体	10m3	7.74202	9.24		6.17	11.17	4.54	19.95
13	01B038	拆除围墙围栏 1.材料：铁艺围栏 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m	276	17.02	0	0	20.58	8.36	25.38
	01-1-152	其他构配件拆除 金属栏杆拆除	10m	27.6	17.02			20.58	8.36	25.37
14	01B039	拆除看台砖砌体 1.材料：砖墙 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	942.04	9.24	0	6.17	11.17	4.54	19.95
	01-1-69	砌块拆除 机械拆除砖砌体	10m3	94.204	9.24		6.17	11.17	4.54	19.95
15	01B040	拆除看台混凝土结构 1.材料：钢筋混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等	m3	213.76	38.02	0	22.08	45.97	18.67	78.77
	01-1-90	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混 凝土构件	10m3	21.376	38.02		22.08	45.97	18.67	78.76
16	01B041	拆除原校门头及门卫房 1.材料：综合考虑 2.拆除方式：自行考虑 3.工作内容：清理基层、旧料指定地点堆	项	1	0	8183.42	0	0		8183.42

工程量清单综合单价分析表

		放、归堆整理、场内倒运、垃圾外运等								
	BM 56	拆除原校门头及门卫房	项	1		8183.42				8183.42

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
17	010101002002	挖一般土方 1.土质类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.弃土运距：综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、夯实、场内堆土、倒土、余方外运弃置等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	9774.3453	0	8.18	0	0		8.18
	BM 57	挖一般土方	m3	9774.3453		8.18				8.18
18	01B042	场地、跑道划线 1.满足设计做法及场地、跑道划线规范要求综合考虑 2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算 3.做法;详见设计图纸 4.位置：沥青路、车位等	m2	363.7526	2.75	35.28	3.37	2.92	1.19	42.59
	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	3.637526	2.75	35.28	3.37	2.92	1.19	42.58
	Z13000051	底漆	kg	86.78		7.08				1.69
	Z13000155	热熔标线涂料	kg	1636.89		7.08				31.86
19	010201017001	垫 层 1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C15混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：雄鹰雕塑	m3	0.4169	113.45	451.46	0.73	132.02	53.61	619.25
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.04169	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.08	22.15	59.34	0.09	25.78	10.47	92.04

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
20	010516002001	预埋铁件 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.部位：旗台 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	t	1.6849	2216.5	6038.61	555.91	2579.2	1047.16	9858.18
	5-4-65	铁件安装	t	1.6849	2216.50	6038.61	555.91	2579.20	1047.16	9858.18
	Z33000187	铁件	t	1.70		5663.72				5720.19
21	01B043	排水沟防水砂浆面层 1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂 ） 2.部分：思园砾石排水沟沟底、沟壁、校史馆线性排水沟 3.工程量：按实际抹灰面积计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范 做法要求	㎡	137.8	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
	9-2-71	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 防水砂浆掺 防水剂 厚20mm	10m2	13.78	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
22	010201017002	垫 层 1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：行知院名人雕塑基座、树院雕塑基座、思院雕塑	m3	2.4955	75.02	157.15	0.76	87.3	35.44	268.37
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	0.24955	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38
23	010201017003	垫 层 1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层2.部位：花坛、明日之星广场树池、学园行知院花坛收边、学园行知院坐凳、学园树人院草阶、礼园花坛石、思园砾石排水沟、思园坐凳、食堂前庭院树池、创园求真院花坛石	m3	30.5167	75.02	157.15	0.76	87.3	35.44	268.37
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	3.05167	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38
24	010201017004	垫 层 1.厚度:100厚 2.材料品种及比例:C20混凝 土 3.含模板制作安装拆除	m3	15.8354	95.38	403.05	0.66	110.99	45.07	544.16

工程量清单综合单价分析表

		4.部位：学园行知院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳								
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.58354	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.560006	4.08	10.93	0.02	4.75	1.93	16.96
25	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置：雄鹰雕塑 4.含模板制作安装拆除	m3	6.9135	68.75	424.25	0.46	80	32.48	525.94

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-6	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.69135	68.75	424.25	0.46	80.00	32.48	525.95
26	010515001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ8）	t	0.075	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ10	t	0.075	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
27	010515001011	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ10箍筋（φ8）	t	0.032	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤φ10	t	0.032	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
28	010515001012	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ12）	t	0.3706	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	0.3706	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
29	010501001004	垫 层 1.做法：150厚C25砼垫层 2.含模板制作安装拆除 3.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、教学楼东侧台阶	m3	17.6629	95.61	412.73	0.66	111.26	45.18	554.18
	2-1-28	C25现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.76629	91.30	401.18	0.64	106.24	43.14	536.25
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.660004	4.31	11.55	0.02	5.02	2.04	17.92
30	010404001002	垫 层 1.位置：乒乓球场、羽毛球场、排球场、篮球场室外台阶、教学楼东侧台阶、创园求真院台阶 2.做法：（1）素土夯实（2）150厚级配碎石垫层	m3	24.8495	75.02	144.26	0.76	87.3	35.44	255.48
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	2.48495	75.02	144.26	0.76	87.30	35.44	255.48
31	010507004002	台 阶 1.构件名称:室外台阶 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作安装拆除 4.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、教学楼东侧台阶、教学楼东侧台阶	m3	9.7646	298.5	556.15	1.86	347.34	141.02	997.53

工程量清单综合单价分析表

	5-1-52	C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 台阶	10m3	0.97646	165.11	482.10	1.60	192.13	78.01	726.82
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶木 模板木支撑	10m2	4.589362	133.39	74.05	0.26	155.21	63.01	270.72
32	010515001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.位置：球场室外台阶	t	1.1362	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	1.1362	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
33	010201017005	垫 层 1.厚度:100 厚 2.材料品种及比例:C15混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡土墙、球场室外台阶、明星广场的花坛	m3	15.3367	95.52	403.41	0.66	111.15	45.14	544.73
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.53367	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.559999	4.22	11.29	0.02	4.91	2.00	17.51
34	010507004003	台 阶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除 4.部位：球场室外台阶	m3	2.5926	298.5	565.22	1.86	347.34	141.02	1006.6
	5-1-52	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 台阶	10m3	0.25926	165.11	491.17	1.60	192.13	78.01	735.89
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶木 模板木支撑	10m2	1.218522	133.39	74.05	0.26	155.21	63.01	270.72
35	010201017006	垫 层 1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层2.部位：乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶、升旗台、多功能运动场地台阶、教学楼东侧台阶一、创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石、宿舍楼前庭院台阶一、农业体验区汀步石	m3	4.71	91.3	392.12	0.64	106.24	43.14	527.2
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.471	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
36	010201017007	垫 层 1.厚度:100 厚 2.材料品种及比例:C15混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡墙、旗台、行知院花坛石、树院草阶	m3	29.2997	94.53	400.77	0.65	110	44.66	540.61
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	2.92997	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.819998	3.23	8.65	0.01	3.76	1.52	13.42

工程量清单综合单价分析表

37	01B044	砖砌台阶 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	21.0449	110.59	346.35	2.45	128.69	52.24	511.63
	4-1-1	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖 基础	10m3	2.10449	110.59	346.35	2.45	128.69	52.24	511.64
38	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除 4.部位：挡墙、旗杆、树院草阶	m3	47.6024	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.1

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-4	C30现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 带型基础 混凝土	10m3	4.76024	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.11
39	010504004001	挡 土 墙 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除、脚手架搭拆 4.部位：教学楼东侧台阶	m3	22.2245	314.23	659.52	1.2	365.64	148.44	1123.39
	5-1-25	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 挡土墙	10m3	2.22245	203.40	413.37	0.78	236.68	96.09	713.64
	18-1-74	现浇混凝土模板 直形墙 复合木模板 对拉螺栓钢 支撑	10m2	14.445925	110.83	246.15	0.42	128.96	52.35	409.75
40	010515001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HPB300，≤Φ10 （Φ6） 2.部位：教学楼东侧台阶	t	0.295	1735.8	4370.2	78.92	2019.84	820.06	7004.98
	5-4-1	现浇构件钢筋HPB300 ≤Φ10	t	0.295	1735.80	4370.20	78.92	2019.84	820.06	7004.98
41	010515001015	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10 （Φ8） 2.位置：校史馆景石基础	t	0.0162	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ10	t	0.0162	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
42	010515001016	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18 （Φ12） 2.位置：教学楼东侧台阶	t	0.233	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ18	t	0.233	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
43	010515001017	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18 （Φ14） 2.位置：教学楼东侧台阶	t	0.603	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ18	t	0.603	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

44	01B045	泄水管、排水管 1.做法：PVC100排水管（5%）间距2.5*2.5m 2.部位：教学楼东侧台阶	m	1	0	20.45	0	0		20.45
	BM 58	PVC100排水管	m	1		20.45				20.45

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
45	010103001002	回 填 方 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:采用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土（具体做法详见设计图纸） 3.部位：挡土墙	m3	254.68	45.98	84.55	0.47	53.5	21.73	152.73
	2-1-36	填铺石屑	10m3	25.468	45.98	84.55	0.47	53.50	21.73	152.72
46	01B046	挡墙反滤包 1.做法：（1）20mm粗砾或碎石（2）1~4mm砂砾或石屑（3）300~400g/㎡土工布（具体做法详见设计图纸） 2.部位：挡土墙	个	21	0	40.92	0	0		40.92
	BM 59	挡墙反滤包	m	21		40.92				40.92
47	01B047	石材压顶 1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（2）600*350*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶（倒角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：篮球场	m3	4.515	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	水泥砂浆 1:2(干拌)/预制 混凝土构件安装 压顶	10m3	0.4515	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	600*350*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	4.54		1769.91				1778.77
48	010501001005	垫 层 1.位置：旗台基础、明日之星广场树池、食堂前庭院树池、创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石、农业体验区汀 步 石 2.做法：100厚C20砼垫层 3.含模板制作安装拆除	m3	19.6992	94.99	402.01	0.65	110.54	44.88	542.53
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.96992	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.629988	3.69	9.89	0.01	4.30	1.74	15.34
49	01B048	砖砌升旗台 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	10.4185	110.59	346.35	2.45	128.69	52.24	511.63
	4-1-1	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖	10m3	1.04185	110.59	346.35	2.45	128.69	52.24	511.64

工程量清单综合单价分析表

		基础								
50	01B049	旗杆安装 1.工作内容：保护性拆除原旗杆、吊运、安装原旗杆（包含采购、安装成品不锈钢罩） 2.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 3.位置：旗台	根	5	0	4910.06	0	0		4910.06
	BM 60	旗杆安装	根	5		4910.06				4910.06

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
51	01B050	砖砌花坛 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.部位：明星广场景石、雕塑花坛	m3	22.3737	130.19	346.28	2.37	151.49	61.50	540.34
	4-1-7	水泥砂浆 M7.5(干拌)/实 心砖墙 墙厚240mm	10m3	2.23737	130.19	346.28	2.37	151.49	61.50	540.34
52	01B051	石材压顶 1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（6厚石材专用胶泥）（2）950*600*100厚芝麻黑花岗岩光面（倒角 10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：铭石花坛、雕塑花坛	m3	2.688	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	水泥砂浆 1:2(干拌)/预制 混凝土构件安装 压顶	10m3	0.2688	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	950*600*100厚芝麻黑花岗岩光面压顶	m3	2.70		1769.91				1778.73
53	01B052	砖砌树池 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.部位：明日之星广场树池、食堂前庭院树池	m3	54.743	188.78	343.86	2.19	219.67	89.19	624.02
	4-1-24	水泥砂浆 M7.5(干拌)/零 星砌体	10m3	5.4743	188.78	343.86	2.19	219.67	89.19	624.01
54	01B053	石材压顶 1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*300*100厚芝麻灰花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：明日之星广场树池、食堂前庭院树池	m3	8.28	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	干硬性水泥砂浆1:3(干拌)/ 预制混凝土构件安 装 压顶	10m3	0.828	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	600*300*100厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶	m3	8.32		1769.91				1778.76

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
55	010201017008	垫 层 1.做法：（1）素土夯实（2）100厚碎石垫层 2.部位：明日之星广场、多功能运动场地、学园行知院石刻、学园行知院铺装、学园树人院、教学楼东侧台阶处铺装、礼园铺装、思园铺装、思园竹木铺装、食堂前庭院铺装、创园求真院竹木铺装、创园求真院台阶一、创园启智院铺装、创园启智院竹木铺装下、创园启智院坐凳、创园启智院台阶一、宿舍楼前庭院铺装	m3	802.1418	0.77	94.02	3.38	0.9	0.36	98.53
	2-1-33	推土机填砂石 机械碾压	10m3	80.21418	0.77	94.02	3.38	0.90	0.36	98.53
56	010501001006	垫 层 1.位置：明日之星广场、多功能运动场地、学园行知院石刻、学园行知院铺装、学园树人院、教学楼东侧台阶处铺装、教学楼东侧台阶一铺装、礼园铺装、思园铺装、思园竹木铺装、食堂前庭院铺装、创园求真院竹木铺装、创园求真院铺装、创园启智院铺装、创园启智院竹木铺装下、宿舍楼前庭院铺装 2.做法：150厚C20混凝土垫层 3.含模板制作安装拆除	m3	914.4113	91.57	392.83	0.64	106.55	43.27	528.31
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	91.44113	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	2.101537	0.27	0.71	0.00	0.31	0.13	1.10
57	010201017009	垫 层 1.厚度:150 厚 2.材料品种及比例:C20混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：多功能运动场地台阶	m3	4.2755	123.7	478.91	0.77	143.95	58.45	661.83
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.42755	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土	10m2	1.200002	32.40	86.79	0.13	37.71	15.31	134.63

工程量清单综合单价分析表

		基础垫层木模板								
58	010507004004	台 阶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：多功能运动场台阶	m3	2.7501	298.5	547.09	1.86	347.34	141.02	988.47
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶木 模板木支撑	10m2	1.292547	133.39	74.05	0.26	155.21	63.01	270.72
	5-1-52	C20现浇混凝土碎石<20/现浇混凝土 台阶	10m3	0.27501	165.11	473.04	1.60	192.13	78.01	717.76

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第43页 共166页**

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
59	01B054	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“知行合一”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1600*1600（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	31915.34	0	0		31915.34
	BM 61	花岗岩石刻雕塑刻字“知行合一”	座	1		31915.34				31915.34
60	01B055	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“为人师表”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1400*1400（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	23731.91	0	0		23731.91
	BM 62	花岗岩石刻雕塑刻字“为人师表”	座	1		23731.91				23731.91
61	01B056	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“爱满天下”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1200*1200（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	18821.86	0	0		18821.86
	BM 63	花岗岩石刻雕塑刻字“爱满天下”	座	1		18821.86				18821.86

工程量清单综合单价分析表

62	01B057	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“乐育英才”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1000*1000（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	12275.12	0	0		12275.12

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 64	花岗岩石刻雕塑刻字“乐育英才”	座	1		12275.12				12275.12
63	01B058	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“学做真人”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：1000*1000（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	12275.12	0	0		12275.12
	BM 65	花岗岩石刻雕塑刻字“学做真人”	座	1		12275.12				12275.12
64	01B059	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“教人求真”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：800*800（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	8592.59	0	0		8592.59
	BM 66	花岗岩石刻雕塑刻字“教人求真”	座	1		8592.59				8592.59
65	01B060	安砌路边石 1.材质：石质 2.规格尺寸：1200*150*180厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石（10*10倒角） 3.包括路边石的场内倒运 费 用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：沥青道路两侧、机动车停车位、非机动车停车位	m	3914.7	7.68	60.97	0.06	8.17	3.32	72.03
	2-4-27	水泥抹灰砂浆 1:2/ 干硬性水泥砂浆 1:3/ 缘石安砌 石质	100m	39.147	7.68	60.97	0.06	8.17	3.32	72.02

工程量清单综合单价分析表

	Z36000163	1200*150*180厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石	m	3953.85		57.52				58.10

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
66	01B061	安砌路边石 1.材质：石质 2.规格尺寸：1000*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石（10*10倒角） 3.包括路边石的场内倒运 费 用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：侧石与平石交接轴	m	50	7.68	38.62	0.06	8.17	3.32	49.68
	2-4-27	水泥抹灰砂浆 1:2/ 干硬性水泥砂浆 1:3/ 缘石安 砌 石质	100m	0.5	7.68	38.62	0.06	8.17	3.32	49.68
	Z36000163	1000*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石	m	50.50		35.40				35.75
67	01B062	安砌路边石 1.材质：石质 2.规格尺寸：750*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面异形牛腿 石 3.包括路边石的场内倒运 费 用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.部位：侧石与平石交接轴	块	50	5.76	134.89	0.04	6.12	2.49	143.18
	2-4-27	水泥抹灰砂浆 1:2/ 干硬性水泥砂浆 1:3/ 缘石安 砌 石质	100m	0.375	5.76	134.89	0.04	6.12	2.49	143.18
	Z36000163	750*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面异形牛腿石	块	50.00		132.74				132.74
68	01B063	安砌路边石 1.材质：石质 2.规格尺寸：750*125*50厚芝麻黑花岗岩火烧面平 石 3.包括路边石的场内倒运 费 用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.工程量：按设计图示中心线长度计算 6.部位：侧石与平石交接轴	m	150	11.61	25.35	0.01	12.34	5.01	41.98
	2-4-28	水泥砂浆 1:3/ 连接型侧 平石安砌 勾缝	100m	1.5	11.61	25.35	0.01	12.34	5.01	41.97
	Z36000167	750*125*50厚芝麻黑花岗岩火烧面平石	m	151.50		24.78				25.03

工程量清单综合单价分析表

69	01B064	C20细石混凝土护脚 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除 4.部位：石材铺装侧边	m3	0.3986	95.87	410.25	0.67	111.55	45.29	552.08
	2-1-28	C20细石混凝土/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.03986	95.87	410.25	0.67	111.55	45.29	552.08

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
70	01B065	名人雕塑安装 1.工作内容：运输、吊运、安装原有雕塑 2.20厚胶泥与基座粘结（或者20厚结构胶） 3.工程量:按座计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	3	0	2774.19	0	0		2774.19
	BM 67	名人雕塑安装	座	3		2774.19				2774.19
71	01B066	雕塑基座雕刻 1.文字阴刻3mm（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	86	0	507.36	0	0		507.36
	BM 68	雕塑基座雕刻	个	86		507.36				507.36
72	01B067	安砌花坛石 1.材质：石质 2.规格尺寸：600*400*200芝麻灰花岗岩荔枝面（按形切割 ） 3.包括花坛石的场内倒运 费 用 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 5.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 6.部位：学园行知院花坛收边	m3	6.2962	319.26	3267.34	54.99	371.5	150.83	3792.42
	4-3-9	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 方整石零星砌体	10m3	0.62962	319.26	3267.34	54.99	371.50	150.83	3792.41
73	010507007001	其他构件 1.构件的类型:混凝土垫块 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：学园行知院竹木铺装下、学园树人院竹木铺装下、创园求真院竹木铺装下、创园启智院竹木铺装下	m3	2.517	1580.04	2136.29	8.31	1838.59	746.47	4471.11
	5-1-51	C20现浇混凝土碎石<20/现浇混凝土 小型构件	10m3	0.2517	246.84	722.57		287.23	116.62	1086.03
	18-1-112	现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑	10m2	7.551	1333.20	1413.72	8.31	1551.36	629.85	3385.08

工程量清单综合单价分析表

74	01B068	砖砌坐凳 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：学园行知院、学园树人院、创园启智院坐凳	m3	15.3351	188.78	353.74	2.19	219.67	89.19	633.9
	4-1-24	水泥砂浆 M7.5(干拌)/零 星砌体	10m3	1.53351	188.78	353.74	2.19	219.67	89.19	633.89

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
75	01B069	亚克力板灯槽 1.做法:(1)U型钢骨架 （2）面层采用2厚白色磨砂亚克力板，相接处打胶固定 2.高度：30mm高 3.工程量：按设计图示尺寸以m计算 4.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m	92.65	0	40.92	0	0		40.92
	BM 69	亚克力板灯槽	m	92.65		40.92				40.92
76	01B070	坐凳不锈钢字 1.材质：方正清刻本悦宋简体，5厚拉丝面不锈钢居中，专业厂家定制 2.规格：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	个	159	0	212.77	0	0		212.77
	BM 70	坐凳不锈钢字	个	159		212.77				212.77
77	01B071	花岗岩石刻雕塑 1.做法：（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）芝麻黑花岗岩，亚光面，刻字“百年树人”（篆体，阳刻，厚度30） 2.规格、尺寸：3500*3500（高度详见设计图纸） 3.综合考虑成品花岗岩石采购、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.部位：学园树人院	座	1	0	106384.43	0	0		106384.43
	BM 71	花岗岩石刻雕塑刻字“百年树人”	座	1		106384.43				106384.43

工程量清单综合单价分析表

78	01B072	不锈钢板哑光面构件 1.做法:330*10厚不锈钢板，哑光面（包含10厚拉丝不锈钢肋板），120*120*10厚钢板@600钢板底座M8膨胀螺栓固定 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：学园树人院草阶	㎡	83.3	0	1702.14	0	0		1702.14
	BM 72	不锈钢板哑光面构件10厚	m2	83.3		1702.14				1702.14

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
79	01B073	砖砌雕塑基座 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：礼园雕塑	m3	3.5721	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.15
	4-1-1	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖 基础	10m3	0.35721	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.16
80	01B074	蒙古黑整石哑光面 1.做法：300厚蒙古黑整石哑光面，阳刻上凸10（具体做法详见设计图纸） 2.规格、尺寸：2700*2700*300 3.综合考虑制作、雕刻、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.位置：礼园雕塑	座	1	0	38462.05	0	0		38462.05
	BM 73	蒙古黑整石哑光面 2700*2700*300	座	1		38462.05				38462.05
81	01B075	石材压顶 1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*300*150厚芝麻灰花岗岩荔枝面（倒角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：教学楼东侧台阶处	m3	0.7453	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	干硬性水泥砂浆1:3(干拌)/ 预制混凝土构件安 装 压顶	10m3	0.07453	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	600*300*150厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	0.75		1769.91				1778.70
82	01B076	细石混凝土找平层 1.做法：50厚细石混凝土找平层 2.部位：礼园雕塑	㎡	11.5396	9.68	21.12	0.03	12.15	4.93	35.76
	11-1-4	C20细石混凝土/ 素水泥浆/ 细石混凝土找平层40mm	10m2	1.15396	7.92	17.04	0.02	9.94	4.03	29.01
	11-1-5	C20细石混凝土/ 细石混凝土找平层 每增减5mm	10m2	1.15396	1.76	4.08	0.01	2.21	0.90	6.74

工程量清单综合单价分析表

83	010515011003	植 筋 1.钢筋种类、规格: HRB400,≤φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等 费 用 3.部位：教学楼东侧台阶处	根	21	6.27	2.17	0	7.3	2.96	11.4
	5-4-78	植筋 ≤φ10	10根	2.1	6.27	2.17		7.30	2.96	11.41
84	010501006001	设备基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装拆除	m3	0.9996	112.97	496.98	0.79	131.46	53.37	664.11

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-11	C30现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 设备基础 混凝土	10m3	0.09996	77.11	456.44	0.46	89.73	36.43	570.44
	18-1-24	现浇混凝土模板 设备基础 复合木模板 钢支撑	10m2	0.09996	35.86	40.54	0.33	41.73	16.94	93.67
85	010515001018	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ10） 2.部位：教学楼东侧台阶处	t	0.0368	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ10	t	0.0368	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
86	01B077	砖砌排水沟 1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：思园砾石排水沟	m3	3.312	83.77	346.37	2.37	97.47	39.57	472.08
	4-1-23	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖 地沟	10m3	0.3312	83.77	346.37	2.37	97.47	39.57	472.08
87	01B078	排水沟雨水篦子 1.做法：20厚600*300成品树脂排水沟雨水篦子上覆不锈钢丝网（两侧采用50*50*5等边角钢，@500M8膨胀螺栓固定） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 4.工程量:按设计图示尺寸以m计算 5.部位：思园砾石排水沟	m	46	0	129.46	0	0		129.46
	BM 74	20厚600*300成品树脂排水沟雨水篦子	m	46		129.46				129.46
88	01B079	不锈钢收边 1.做法：L125*5厚不锈钢收边 2.高度：125mm 3.具体详见图纸 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.工程量:按设计图示尺寸以m计算 6.部位：思园砾石排水沟	m	92	0	277.42	0	0		277.42
	BM 75	L125*5厚不锈钢收边	m	92		277.42				277.42

工程量清单综合单价分析表

89	01B080	排水沟砾石散铺 1.做法：90厚φ20~30灰色机制砾石散铺（密度不见下层材质） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 5.部位：创园中心排水沟	m3	1.449	0	163.67	0	0		163.67

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 76	排水沟砾石散铺	m3	1.449		163.67				163.67
90	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作安装拆除 4.部位：思园坐凳	m3	13.1183	108.56	447.96	0.86	126.32	51.29	608.67
	5-1-4	C20现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 带型基础 混凝土	10m3	1.31183	74.03	402.51	0.46	86.14	34.97	511.98
	18-1-7	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	1.508604	34.53	45.45	0.40	40.18	16.32	96.69
91	01B081	木坐凳菠萝格 1.做法：（1）70*50厚菠萝格，留缝3，清漆罩面（2）30*30*3厚热镀锌方钢管@600（3）L30*3厚角钢（两侧采用L60， M8膨胀螺丝固定） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 4.工程量:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.部位：思园菠萝格木坐凳	m2	13.86	0	900.17	0	0		900.17
	BM 77	思园菠萝格木坐凳	m2	13.86		900.17				900.17
92	01B082	砾石散铺 1.做法：(1)素土夯实 （2）土工布，不小于200g/平方米（3）150厚碎石掺粗砂（4）100厚Φ8~12灰色机制砾石散铺（密度不见下层材质） 2.具体详见图纸 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 4.工程量:按设计图示尺寸以面积计算 5.部位：思园砾石排水沟	m2	4.491	0	98.19	0	0		98.19
	BM 78	砾石散铺	m2	4.491		98.19				98.19
93	01B083	混凝土二次灌浆 1.断面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:普通砼 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m3	0.121	326.15	657.25	0	379.52	154.09	1137.49

工程量清单综合单价分析表

		4.部位：创园景石基础								
	5-1-12	C20细石混凝土/ 现浇混凝土 二次灌浆 混凝土	10m3	0.0121	326.15	657.25		379.52	154.09	1137.49

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
94	01B084	花岗岩石雕塑基座 1.1000*1000*1200中国黑花岗岩整石（具体详见设计图纸） 2.50厚C20细石混凝土粘结 3.综合考虑成品花岗岩石采购、运输、吊运、安装等所有费用 4.工程量:按座计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 6.位置：创园启智院	座	1	0	17185.18	0	0		17185.18
	BM 79	花岗岩石雕塑基座 1000*1000*1200	座	1		17185.18				17185.18
95	01B085	花岗岩石雕塑 1.600*600*650亚光面中国黑花岗岩雕塑（具体详见设计图纸） 2.综合考虑成品花岗岩石雕塑采购、运输、吊运、安装等所有费用 3.工程量:按座计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.位置：创园启智院	座	9	0	5564.72	0	0		5564.72
	BM 80	亚光面中国黑花岗岩雕塑600*600*650	座	9		5564.72				5564.72
96	01B086	石材压顶 1.做法:(1)20厚1：2水泥砂浆（2）600*400*100厚芝麻黑花岗岩亚光面 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：创园求真院花坛	m3	0.917	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	水泥砂浆 1:2(干拌)/预制 混凝土构件安装 压顶	10m3	0.0917	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	600*400*100厚芝麻黑花岗岩亚光面压顶	m3	0.92		1769.91				1778.79
97	01B087	汀 步 石 1.做法:(1)50厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*450*80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：创园启智院汀步石、宿舍楼前庭院汀步石	m3	5.3712	0	4255.38	0	0		4255.38
	BM 81	600*450*80厚芝麻黑花岗岩火烧面汀步石	m3	5.3712		4255.38				4255.38

工程量清单综合单价分析表

98	01B088	名人雕塑基座雕刻 1.文字影雕（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	213	0	491.01	0	0		491.01
	BM 82	名人雕塑基座雕刻	个	213		491.01				491.01

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
99	01B089	名人雕塑基座雕刻 1.名人头像影雕（具体做法详见设计图纸） 2.工程量:按头像个数计算（雕刻的边框及装饰花边等综合考虑在费用中，不作为头像个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	9	0	982.01	0	0		982.01
	BM 83	名人头像影雕	个	9		982.01				982.01
100	01B090	元素立柱、元素牌 1.做法：立柱采用3厚10钢立柱，元素牌采用3厚镂空钢板、与立柱焊接，立柱、元素牌外表面采用氟碳漆喷涂（颜色详见设计图纸），元素牌镂空雕刻（详见设计图纸） 2.规格及尺寸：立柱高3200mm，元素牌860mm*250mm 3.工程量:按实际个数计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	16	0	818.34	0	0		818.34
	BM 84	元素立柱、元素牌	个	16		818.34				818.34
101	01B091	花岗岩线性排水沟盖板 1.位置：校史馆庭院 2.材料规格、种类：600*250*30烧面芝麻黑 花 岗 岩 3.25厚环氧树脂砂浆粘结层 4.做法：具体详见图纸设 计 5.工程量:按图示尺寸以面积计算	m2	45.5	0	265.96	0	0		265.96
	BM 85	600*250*30烧面芝麻黑花岗岩线性排水沟盖板	m2	45.5		265.96				265.96
102	01B092	排水沟不锈钢板底座、肋板、格栅 1.位置：校史馆庭院、体育馆周边 2.材料规格、种类：底座、肋板为5厚不锈钢板，格栅为3厚不锈钢板 3.做法：具体详见图纸设 计 4.工作内容：下料、制作、运输、安装等费用 5.工程量:按图示尺寸以	m	130	0	1080.2	0	0		1080.2

工程量清单综合单价分析表

		延长米计算								
	BM 86	排水沟不锈钢板底座、肋板、格栅	m	130		1080.20				1080.20
103	010201017010	垫 层 1.厚度:200 厚 2.材料品种及比例:C25混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：南入口广场	m3	268.63	91.3	401.18	0.64	106.24	43.14	536.26
	2-1-28	C25现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	26.863	91.30	401.18	0.64	106.24	43.14	536.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
104	010515001019	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ10） 2.部位：南入口广场	t	8.2872	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ10	t	8.2872	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
105	010515001020	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ8） 2.部位：	t	3.397	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ10	t	3.397	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
106	010201017011	垫 层 1.厚度:200 2.材料品种及比例:C30混凝 土 3.含模板制作安装拆除 4.部位：教学楼东侧台阶	m3	1.11	116.26	477.11	0.74	135.29	54.94	649.05
	2-1-28	C30现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.111	91.30	410.25	0.64	106.24	43.14	545.32
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	0.24	24.96	66.86	0.10	29.05	11.80	103.71
107	01B093	清洗挡墙 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	m2	106.325	3.52	0.18	0	2.43	0.98	4.68
	01-15-243	水清洗墙面	m2	106.325	3.52	0.18		2.43	0.98	4.68
108	01B094	沥青麻丝填缝 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按图示尺寸以m计算 4.位置：无台阶处铺装与建筑交界处	m	98.55	7.7	13.77	0	8.96	3.63	25.1
	9-4-1	油浸麻丝 平面	10m	9.855	7.70	13.77		8.96	3.63	25.11

工程量清单综合单价分析表

109	011605002001	立面块料拆除 1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:瓷砖 3.清除面层灰层 4.部位：体育馆周边挡墙 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.工程量：按实际铲除面积计算	m2	368	15.77	0	0	19.07	7.74	23.51
	01-1-132	墙柱面拆除 石材面拆除	10m2	36.8	15.77			19.07	7.74	23.52

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
110	01B095	检查井防水砂浆 1.做法：20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 2.部分：室外检查井 3.工程量：按实际抹灰面积计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	2588.652	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
	9-2-71	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 防水砂浆掺防 水剂 厚20mm	10m2	258.8652	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
111	01B096	管道混凝土方包 1.混凝土强度等级:C25 2.做法：详见设计图纸 3.含模板制作安装拆除	m3	21.6	91.3	401.18	0.64	106.24	43.14	536.26
	2-1-28	C25现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	2.16	91.30	401.18	0.64	106.24	43.14	536.25
112	01B097	沉 砂 井 1.材质、规格：内径根据现场综合考虑，高300成品预制砼井 2.工程量:按实际数量计 算	个	104	0	122.75	0	0		122.75
	BM 87	沉砂井	个	104		122.75				122.75
113	01B098	购置安装井盖板 1.井盖板类 型：1000*1000球墨铸铁重型盖板（带盖座） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	21	15.42	652.3	0.29	17.94	7.28	675.29
	16-4-10	水泥砂浆 M7.5(干拌)/井 盖安装(带座) 铸铁	10套	2.1	15.42	652.30	0.29	17.94	7.28	675.29
114	01B099	购置安装井盖板 1.井盖板类型：Φ700球墨铸铁重型盖板（带盖座 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	119	15.42	350.62	0.29	17.94	7.28	373.61
	16-4-10	水泥砂浆 M7.5(干拌)/井 盖安装(带座) 铸铁	10套	11.9	15.42	350.62	0.29	17.94	7.28	373.61
115	01B100	购置安装井盖板 1.井盖板类型：Φ700轻型硅塑井盖板（带盖座 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	86	15.42	253.92	0.29	17.94	7.28	276.91
	16-4-10	水泥砂浆 M7.5(干拌)/井 盖安装(带座) 铸铁	10套	8.6	15.42	253.92	0.29	17.94	7.28	276.91

工程量清单综合单价分析表

116	01B101	购置安装井盖板 1.井盖板类型：Φ600轻型硅塑井盖板（带盖座 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	套	98	15.42	224.16	0.29	17.94	7.28	247.15
	16-4-10	水泥砂浆 M7.5(干拌)/井 盖安装(带座) 铸铁	10套	9.8	15.42	224.16	0.29	17.94	7.28	247.15
117	01B102	购置安装雨水篦子 1.雨水篦子类型：750*450重型球墨铸铁雨水井篦子 2.工程量:按设计图示尺 寸以数量计算	套	120	15.42	349.73	0.29	17.94	7.28	372.72

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	16-4-12	水泥砂浆 M7.5(干拌)/雨 水井篦安装 铸铁平篦	10套	12	15.42	349.73	0.29	17.94	7.28	372.72
118	01B103	购置安装雨水篦子 1.雨水篦子类型：750*450轻型硅塑井盖板（带盖座） 2.工程量:按设计图示尺 寸以数量计算	套	9	15.42	253.02	0.29	17.94	7.28	276.01
	16-4-12	水泥砂浆 M7.5(干拌)/雨 水井篦安装 铸铁平篦	10套	0.9	15.42	253.02	0.29	17.94	7.28	276.01
119	010101007001	管沟土方 1.土壤类别:综合 2.挖土方式：综合考虑 3.工作内容：土方开挖、装车、场内倒运、外运、弃置 4.运距：综合考虑	m3	15332.3884	0	12.27	0	0		12.27
	BM 88	管沟土方	m3	15332.3884		12.27				12.27
120	010103001003	回 填 方 1.回填材料：回填砂 2.回填质量要求:密实度满足设计及规范要求	m3	6962.2024	0.77	94.02	3.38	0.9	0.36	98.53
	2-1-33	推土机填砂石 机械碾压	10m3	696.22024	0.77	94.02	3.38	0.90	0.36	98.53
121	010103001004	回 填 方 1.回填材料：回填土方 2.场内运距:综合考虑 3.回填质量要求:密实度满足设计及规范要求	m3	8370.19	0	9.25	0	0		9.25
	BM 89	土方回填	m3	8370.19		9.25				9.25
122	010501001007	垫 层 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度：综合考虑 3.位置：雨水口、检查井、阀门井、隔油池、化粪池等垫层 4.含模板制作安装拆除	m3	100.33	122.02	474.41	0.76	141.99	57.65	654.84
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	10.033	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	26.699418	30.72	82.29	0.12	35.75	14.51	127.65
123	010401011001	砖检查井 1.名称:圆形井 2.做法:M10水泥砂浆砌MU20实心砖砌筑 3.具体详见图纸 4.工程量:按图示尺寸以	m3	585.511	202.97	355.09	2.43	236.18	95.89	656.38

工程量清单综合单价分析表

		体积计算								
	16-4-1	水泥砂浆 M10.0(干拌)/砖砌井(池)壁 圆形	10m3	58.5511	202.97	355.09	2.43	236.18	95.89	656.38
124	010401011002	砖检查井 1.名称:方形井 2.做法:M10水泥砂浆砌MU20实心砖砌筑 3.具体详见图纸 4.工程量:按图示尺寸以体积计算	m3	233.9251	184.2	354.1	2.37	214.34	87.02	627.69
	16-4-2	水泥砂浆 M10.0(干拌)/砖砌井(池)壁 矩形	10m3	23.39251	184.20	354.10	2.37	214.34	87.02	627.69

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
125	01B104	隔油池混凝土池底 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	19.044	79.08	429.73	1.82	92.02	37.37	548
	16-3-1	C30现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土贮水(油)池池 底	10m3	1.9044	48.51	415.37	1.60	56.45	22.92	488.40
	18-3-30	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 池底平底木模板 木支撑	10m2	1.200001	30.57	14.36	0.22	35.57	14.45	59.58
126	01B105	隔油池混凝土池壁 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	22.029	189.36	559.95	1.96	220.34	89.47	840.74
	16-3-2	C30现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土贮水(油)池池 壁	10m3	2.2029	59.73	413.27	1.60	69.50	28.22	502.82
	18-3-35	构筑物混凝土模板 贮水(油)、化粪池 矩形壁复 合木模板 钢支撑	10m2	11.800152	129.63	146.68	0.36	150.84	61.25	337.91
127	01B106	隔油池混凝土池盖 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含模板制作安装拆除	m3	7.6176	416.72	673.57	2.95	484.92	196.87	1290.11
	16-3-3	C30现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土贮水(油)池池 盖	10m3	0.76176	42.02	413.95	1.60	48.90	19.85	477.43
	18-3-40	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/构筑物混凝土模板贮水 (油)、化粪池 无梁池盖复合木模板 钢支撑	10m2	7.700007	374.70	259.62	1.35	436.02	177.02	812.70
128	01B107	隔油池防水砂浆面层 1.做法：20厚防水砂浆面层 2.工程量：按实际抹灰面积计算 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	176.38	8.27	11.02	0.21	9.62	3.90	23.4
	9-2-69	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 防水砂浆掺防 水粉 厚20mm	10m2	17.638	8.27	11.02	0.21	9.62	3.90	23.40
129	010201017012	砂 垫 层 1.厚度:50mm厚 2.部位：管道方包下	m3	3	48.51	136.28	0.47	56.45	22.92	208.18
	2-1-3	砂垫层 机械振动	10m3	0.3	48.51	136.28	0.47	56.45	22.92	208.19

工程量清单综合单价分析表

130	010515001021	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ12）	t	0.793	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	0.793	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
131	010515001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ18（φ14）	t	0.793	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	0.793	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
132	010515001023	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ16-18）	t	7.37	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	7.37	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
133	01B108	化 粪 池 1.名称:成品化粪池 2.规格:1号 3.材质:成品玻璃钢 4.土方及垫层另单计 5.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	座	1	0	2045.87	0	0		2045.87
	BM 90	1号成品玻璃钢化粪池	座	1		2045.87				2045.87
134	01B109	化 粪 池 1.名称:成品化粪池 2.规格:2号 3.材质:成品玻璃钢 4.土方及垫层另单计 5.工程量:按设计图示尺寸以数量计算	座	1	0	2455.02	0	0		2455.02
	BM 91	2号成品玻璃钢化粪池	座	1		2455.02				2455.02
	装饰工程									
135	011102001001	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2） 600*400*50厚芝麻黑花岗岩火烧面层 2.部位：球场围网处	m2	164	22.69	161.5	1.19	28.46	14.09	199.47
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	16.4	22.69	161.50	1.19	28.46	14.09	199.46
136	011107001001	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:205厚芝麻灰花岗岩荔枝面（按形切割 ） 2.结合层材料种类:30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	88.5354	41.98	576.72	3.5	52.66	26.07	648.27
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台	10m2	8.85354	41.98	576.72	3.50	52.66	26.07	648.27

工程量清单综合单价分析表

		阶 干硬性水泥砂浆								
137	011107001002	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	9.696	41.98	192.35	3.5	52.66	26.07	263.9
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台 阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.9696	41.98	192.35	3.50	52.66	26.07	263.90

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
138	011107001003	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:30厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:教学楼东侧台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	3.24	41.98	185.6	3.5	52.66	26.07	257.15
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台 阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.324	41.98	185.60	3.50	52.66	26.07	257.15
139	011107001004	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:130厚芝麻灰花岗岩荔枝面(按形切割) 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:乒乓球场、羽毛球场、排球场室外台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	28.26	41.98	401.39	3.5	52.66	26.07	472.94
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台 阶 干硬性水泥砂浆	10m2	2.826	41.98	401.39	3.50	52.66	26.07	472.94
140	011107001005	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻白花岗岩荔枝面(按形切割) 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:篮球场、多功能运动场地台阶、创园求真院台阶一 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	70.7353	43.89	509.28	3.04	55.06	27.26	583.47
	11-3-19	素水泥浆/ 石材块料台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	7.07353	43.89	509.28	3.04	55.06	27.26	583.46
141	011204001001	石材墙面 1.墙体类型:钢筋混凝土挡 墙 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 4.粘结层:20厚1：2水泥砂 浆 5.缝宽、嵌缝材料种类:5*20凹缝 6.部位：篮球场挡土墙	m2	164.3445	43.28	132.84	2.5	54.3	26.88	205.5

工程量清单综合单价分析表

	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块 料 水泥砂浆 墙面	10m2	16.43445	43.28	132.84	2.50	54.30	26.88	205.50

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
142	011204001002	异形石材墙面 1.墙体类型:钢筋混凝土挡 墙 2.安装方式:砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 4.粘结层:20厚1：2水泥砂 浆 5.缝宽、嵌缝材料种类:5*20凹缝 6.部位：篮球场挡土墙	m2	12.5055	49.78	132.84	2.5	62.45	30.91	216.03
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块 料 水泥砂浆 墙面	10m2	1.25055	49.78	132.84	2.50	62.45	30.91	216.03
143	011107001006	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:升旗台 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	12.495	41.98	509.28	3.5	52.66	26.07	580.83
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台 阶 干硬性水泥砂浆	10m2	1.2495	41.98	509.28	3.50	52.66	26.07	580.83
144	011107001007	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:20厚芝麻黑花岗岩荔枝面 2.结合层材料种类:20厚胶泥粘贴 3.部位:升旗台 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	0.3975	41.98	185.6	3.5	52.66	26.07	257.15
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台 阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.03975	41.98	185.60	3.50	52.66	26.07	257.15
145	011102001002	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆 （2） 200*200*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.部位：升旗台	m2	19.04	22.69	125.04	1.19	28.46	14.09	163.01

工程量清单综合单价分析表

	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	1.904	22.69	125.04	1.19	28.46	14.09	163.01
146	011107001008	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:180厚芝麻黑花岗岩火烧面（按形切割 ） 2.结合层材料种类:30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:创园求真院台阶 4.工程量：按设计图示尺寸以实际铺设面积计算	m2	6.4	41.98	509.28	3.5	52.66	26.07	580.83
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.64	41.98	509.28	3.50	52.66	26.07	580.83

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
147	011204001003	石材墙面 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚1：2水泥砂浆（6厚石材专用胶泥 ） 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩光面 4.缝宽、嵌缝材料种类:5*20凹缝 5.部位：铭石花坛、雕塑花坛	m2	8.144	46.25	199.92	2.5	58.03	28.72	277.39
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	0.8144	46.25	199.92	2.50	58.03	28.72	277.39
148	011204001004	石材墙面 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚中国黑花岗岩亚光面 4.部位：行知院名人雕塑基座	m2	7.7	46.25	227.26	2.5	58.03	28.72	304.73
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	0.77	46.25	227.26	2.50	58.03	28.72	304.74
149	011204001005	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:475*100*20芝麻黑花岗岩光面 4.部位：明星广场景石、雕塑花坛、食堂前庭院树池	m2	13.68	43.28	128.28	2.5	54.3	26.88	200.94
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 水泥砂浆 墙面	10m2	1.368	43.28	128.28	2.50	54.30	26.88	200.94

工程量清单综合单价分析表

150	011204001006	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*350*40芝麻灰火烧面开槽 4.部位：明星广场树池	m2	100.8	43.28	155.62	2.5	54.3	26.88	228.28
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块 料 水泥砂浆 墙面	10m2	10.08	43.28	155.62	2.50	54.30	26.88	228.28
151	011204001007	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚蒙古黑哑光面-阳刻（具体做法详见设计图纸） 4.部位：礼园雕塑	m2	3.564	43.28	182.96	2.5	54.3	26.88	255.62

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 水泥砂浆 墙面	10m2	0.3564	43.28	182.96	2.50	54.30	26.88	255.63
152	011204001008	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1:2水泥砂 浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*250*60厚芝麻黑花岗岩亚光面（按形切割） 4.部位：创园求真院花坛	m2	6.55	43.28	173.85	2.5	54.3	26.88	246.51
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 水泥砂浆 墙面	10m2	0.655	43.28	173.85	2.50	54.30	26.88	246.51
153	011102001003	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：明日之星广场、食堂前庭院铺装、创园启智院铺装、行知院铺装	m2	3595.03	22.69	129.6	1.19	28.46	14.09	167.57
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	359.503	22.69	129.60	1.19	28.46	14.09	167.57
154	011102001004	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位：篮球场、明日之星广场、多功能运动场地、食堂前庭院铺装	m2	969.2176	22.69	161.5	1.19	28.46	14.09	199.47
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	96.92176	22.69	161.50	1.19	28.46	14.09	199.46

工程量清单综合单价分析表

155	011102001005	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：明日之星广场、多功能运动场地	m2	1363.4608	22.69	129.6	1.19	28.46	14.09	167.57
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	136.34608	22.69	129.60	1.19	28.46	14.09	167.57
156	011102001006	石材楼地面 1.做法:（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：农业体验区	m2	259.72	25.35	198.05	1.4	31.79	15.74	240.54

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不 分色	10m2	25.972	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性 水泥砂浆 每增减5mm	10m2	25.972	2.66	9.21	0.21	3.33	1.65	13.73
157	011102001007	石材楼地面 1.做法:(1) 50厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 80厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位:农业体验区	m2	23.45	25.35	270.95	1.4	31.79	15.74	313.44
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不 分色	10m2	2.345	22.69	261.74	1.19	28.46	14.09	299.70
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性 水泥砂浆 每增减5mm	10m2	2.345	2.66	9.21	0.21	3.33	1.65	13.73
158	011102001008	石材楼地面 1.做法:(1) 30厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 80厚芝麻灰花岗岩弹石自然面(齐缝铺)铺装留缝10mm 2.部位:篮球场	m2	88.3042	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.81
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不 分色	10m2	8.83042	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
159	011102001009	石材楼地面 1.做法:(1) 30厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 80厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝10mm) 2.部位:篮球场	m2	33.255	22.69	261.74	1.19	28.46	14.09	299.71
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不 分色	10m2	3.3255	22.69	261.74	1.19	28.46	14.09	299.70
160	011102001010	石材楼地面 1.做法:(1) 30厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 30厚芝麻黑花岗岩火烧面铺装留缝3mm 2.部位:学园行知院	m2	332.846	22.69	134.15	1.19	28.46	14.09	172.12

工程量清单综合单价分析表

	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	33.2846	22.69	134.15	1.19	28.46	14.09	172.12
161	011102001011	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）50厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.部位：学园行知院、树院	m2	20.42	22.69	161.5	1.19	28.46	14.09	199.47
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	2.042	22.69	161.50	1.19	28.46	14.09	199.46
162	011102001012	石材楼地面 1.做法:（1）50厚1：3干硬性水泥砂浆（2）80厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.部位：南入口广场	m2	809.83	25.35	198.05	1.4	31.79	15.74	240.54

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	80.983	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	80.983	2.66	9.21	0.21	3.33	1.65	13.73
163	011102001013	石材楼地面 1.做法:(1) 50厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2.部位:南入口广场	m2	116.54	25.35	198.05	1.4	31.79	15.74	240.54
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	11.654	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	11.654	2.66	9.21	0.21	3.33	1.65	13.73
164	011102001014	石材楼地面 1.做法:(1) 50厚1:3干硬性水泥砂浆(2) 80厚芝麻白花岗岩荔枝面 2.部位:南入口广场	m2	133.61	25.35	198.05	1.4	31.79	15.74	240.54
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	13.361	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	13.361	2.66	9.21	0.21	3.33	1.65	13.73
165	011204001009	石材墙面 1.墙体类型:综合 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面(5*20凹缝) 4.部位:教学楼东侧台阶	m2	12.2946	43.28	137.4	2.5	54.3	26.88	210.06
	12-2-3	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块	10m2	1.22946	43.28	137.40	2.50	54.30	26.88	210.06

工程量清单综合单价分析表

		料 水泥砂浆 墙面								
166	011102001015	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2） 600*300*80厚芝麻黑花岗岩火烧面平侧石 2.部位：沥青主路两侧、机动车位、非机动车位	m2	1174.41	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.81
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不 分色	10m2	117.441	22.69	188.84	1.19	28.46	14.09	226.80
167	011102001016	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻白花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：教学楼东侧台阶	m2	5.4	22.69	125.04	1.19	28.46	14.09	163.01

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	0.54	22.69	125.04	1.19	28.46	14.09	163.01
168	011104002001	竹木铺装 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚截面50*50热镀锌方钢@465 2.面层材料品种、规格、颜色:1860*145*18厚竹木，留缝5 3.部位： 学园行知院、学园树人院、思园铺装、创园求真院铺装、创园启智院竹木铺装下	m2	270	0	654.67	0	0		654.67
	BM 92	1860*145*18厚竹木铺装	m2	270		654.67				654.67
169	011102001017	石材楼地面 1.做法:（1）20厚1：2.5水泥砂浆（2）10厚灰白色水磨石 2.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m2	14.7375	0	147.3	0	0		147.3
	BM 93	坐凳10厚灰白色水磨石	m2	14.7375		147.30				147.30
170	011204001010	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1：2.5水泥 砂 浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚灰白色水磨 石 4.部位：学园行知院坐凳、学园树人院坐凳、思园坐凳、创园启智院坐凳	m2	104.477	0	147.3	0	0		147.3
	BM 94	坐凳10厚灰白色水磨石	m2	104.477		147.30				147.30
171	011407001004	雕塑清洗、刷涂料 1.做法：雕塑表面清洗，外刷白色涂料进行修复（具体详见设计图纸 ） 2.工程量:按设计图示尺寸以座计算 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	座	1	0	32.73	0	0		32.73
	BM 95	雕塑清洗、刷涂料	m2	1		32.73				32.73

工程量清单综合单价分析表

172	011407001005	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:仿芝麻灰花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 5.部位：体院馆周边挡墙	m2	368	0	58.92	0	0		58.92

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 96	真石漆	m2	368		58.92				58.92
173	011201001004	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:界面剂一道，20厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量，达到验收要求 4.部位：体育馆周边挡墙	m2	368	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/水泥砂浆 厚9+6mm 砖墙	10m2	36.8	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
174	011503008001	玻璃栏板 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:详见设计图纸 2.高度：1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量，达到验收要求 5.位置：教学楼东侧台阶	m	8.58	0	392.81	0	0		392.81
	BM 97	玻璃栏板	m	8.58		392.81				392.81
175	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形（具体做法详见图纸） 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量，达到验收要求 5.部位：田径场东侧挡墙栏杆一	m	131	0	400.97	0	0		400.97
	BM 98	田径场东侧挡墙栏杆一	m	131		400.97				400.97

工程量清单综合单价分析表

176	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。（具体做法详见图纸） 2.高度:1200mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量，达到验收要求 5.部位：栏杆二	m	230	0	343.71	0	0		343.71

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 99	热镀锌钢板栏杆二高1200	m	230		343.71				343.71
177	011405001001	金属面油漆 1.做法：打磨栏杆原油漆，喷白色氟碳漆（具体做法详见设计图纸） 2.部位：改造现状栏杆 3.要求:满足施工质量,达 到验收要求	m2	50.6	0	69.56	0	0		69.56
	BM 100	改造现状栏杆喷白色氟碳漆	m2	50.6		69.56				69.56
	安装工程									
178	031001008001	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格: 钢管 、 Φ42*3.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 7.标志带随管道铺设	m	336.38	8.61	38.83	0.73	10.81	9.40	57.57
	10-2-72	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公 称直径 40mm以内	10m	33.638	8.61	38.83	0.73	10.81	9.40	57.57
	Z15000011	预制直埋保温管 Φ42*3.0	m	342.43		37.61				38.29
179	031001008002	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格: 钢管 、 Φ60*3.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	132.26	10.02	63.54	1.78	12.57	10.94	86.28
	10-2-73	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公 称直径 50mm以内	10m	13.226	10.02	63.54	1.78	12.57	10.94	86.28
	Z15000011	预制直埋保温管 Φ60*3.5	m	134.64		61.59				62.70

工程量清单综合单价分析表

180	031001008003	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 φ76*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	445.438	11.41	86.3	2.27	14.31	12.45	112.43
	10-2-74	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 65mm以内	10m	44.5438	11.41	86.30	2.27	14.31	12.45	112.42
	Z15000011	预制直埋保温管 φ76*4.0	m	450.78		84.16				85.17

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
181	031001008004	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 φ89*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	341.3	12.08	104.76	2.49	15.15	13.18	132.51
	10-2-75	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 80mm以内	10m	34.13	12.08	104.76	2.49	15.15	13.18	132.51
	Z15000011	预制直埋保温管 φ89*4.0	m	345.40		102.21				103.44
182	031001008005	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 φ108*4.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	268.46	13.51	144.68	8.87	16.95	14.74	181.8
	10-2-76	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 100mm以内	10m	26.846	13.51	144.68	8.87	16.95	14.74	181.80
	Z15000011	预制直埋保温管 φ108*4.0	m	271.68		141.33				143.03
183	031001008006	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 0.8m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 φ133*4.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	270.69	15.42	162.77	12.14	19.35	16.83	207.16
	10-2-77	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道	10m	27.069	15.42	162.77	12.14	19.35	16.83	207.16

工程量清单综合单价分析表

		公 称直径 125mm以内								
	Z15000011	预制直埋保温管 Φ133*4.5	m	270.15		160.53				160.21
184	031001008007	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 1.0m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 Φ159*4.5 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	142.1	18.29	180.43	14.71	22.95	19.96	233.39

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-2-78	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公 称直径 150mm以内	10m	14.21	18.29	180.42	14.71	22.95	19.96	233.39
	Z15000011	预制直埋保温管 Φ159*4.5	m	141.82		177.52				177.16
185	031001008008	直埋式预制保温管 1.埋设深度:车行道下 1.0m，非车行道下0.7m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:钢管 、 Φ219*6.0 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.标志带随管道铺设	m	13.12	22.15	231.33	17.8	27.79	24.18	295.46
	10-2-79	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公 称直径 200mm以内	10m	1.312	22.15	231.33	17.80	27.79	24.18	295.46
	Z15000011	预制直埋保温管 Φ219*6.0	m	13.09		227.17				226.72
186	03B001	暖气管道拆除及恢复 1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：Φ133*4.5 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除及利用原管件重新铺设、管件的保温	m	62.44	26.61	2.81	12.14	33.39	29.04	70.6
	10-2-77	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公 称直径 125mm以内	10m	6.244	15.42	2.56	12.14	19.35	16.83	46.95
	02-1-4	室外钢管拆除 公称直径(150mm以内)	10m	6.244	11.19	0.25		14.04	12.21	23.65
187	03B002	暖气管道拆除及恢复 1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：Φ159*4.5 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除	m	380	29.48	3.51	14.71	36.99	32.17	79.87

工程量清单综合单价分析表

		及利用原管件重新铺设、管件的保温								
	10-2-78	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道 公称直径 150mm以内	10m	38	18.29	3.26	14.71	22.95	19.96	56.22
	02-1-4	室外钢管拆除 公称直径(150mm以内)	10m	38	11.19	0.25		14.04	12.21	23.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
188	03B003	暖气管道拆除及恢复 1.工作内容：原架空暖气主管道拆除，利用原暖气管道重新埋地铺设 2.规格：φ219*6.0 3.埋设深度:车行道下0.8m，非车行道下0.7m 4.接口保温材料:硬质聚氨酯发泡保温 5.标志带随管道铺设 6.包含原架空管件拆除及利用原管件重新铺设、管件的保温	m	13.12	34.55	4.96	22.77	43.34	37.71	99.99
	10-2-79	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道 公 称直径 200mm以内	10m	1.312	22.15	4.61	17.80	27.79	24.18	68.74
	02-1-5	室外钢管拆除 公称直径(200mm以内)	10m	1.312	12.40	0.35	4.97	15.55	13.53	31.26
189	031003003001	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	23.1	179.57	0.97	28.98	25.21	228.85
	10-5-37	法兰阀门安装 公称直径32mm以内	个	2	23.10	179.57	0.97	28.98	25.21	228.85
	Z19000131	法兰阀门铸钢蝶阀DN32	个	2.00		170.80				170.80
190	031003003002	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	27.5	199.57	1.51	34.5	30.02	258.6
	10-5-39	法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	2	27.50	199.57	1.51	34.50	30.02	258.60
	Z19000136	法兰阀门铸钢蝶阀DN50	个	2.00		187.61				187.61
191	031003003003	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	14	35.2	219.75	1.88	44.16	38.42	295.25
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	14	35.20	219.75	1.88	44.16	38.42	295.25
	Z19000137	法兰阀门铸钢蝶阀DN70	个	14.00		207.08				207.08
192	031003003004	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	6	48.4	245.15	2.16	60.72	52.83	348.54
	10-5-41	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	6	48.40	245.15	2.16	60.72	52.83	348.54

工程量清单综合单价分析表

	Z19000138	法兰阀门铸钢蝶阀DN80	个	6.00		225.66				225.66

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
193	031003003005	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	8	66	288.71	2.62	82.8	72.04	429.37
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	8	66.00	288.71	2.62	82.80	72.04	429.37
	Z19000139	法兰阀门铸钢蝶阀 DN100	个	8.00		262.83				262.83
194	031003003006	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	4	81.4	378.33	11.86	102.12	88.85	560.44
	10-5-43	法兰阀门安装 公称直径125mm以内	个	4	81.40	378.33	11.86	102.12	88.85	560.44
	Z19000139	法兰阀门铸钢蝶阀 DN125	个	4.00		350.44				350.44
195	031003003007	焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	8	91.3	481.96	12.15	114.54	99.65	685.06
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	8	91.30	481.96	12.15	114.54	99.65	685.06
	Z19000140	法兰阀门铸钢蝶阀 DN150	个	8.00		438.05				438.05
196	031003003008	焊接法兰阀门 1.类型:平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方式：平焊	个	2	91.3	1161.61	12.15	114.54	99.65	1364.71
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	2	91.30	1161.61	12.15	114.54	99.65	1364.71
	Z19000121	法兰阀门铸钢平衡阀 DN150	个	2.00		1117.70				1117.70
197	031003009001	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32，补偿量：70mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	20.9	80.88	0	26.22	22.81	124.59
	10-5-422	法兰式成品补偿器安装 公称直径 32mm以内	个	4	20.90	80.88		26.22	22.81	124.59
	Z18000355	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN32	个	4.00		74.34				74.34

工程量清单综合单价分析表

198	031003009002	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	2	27.5	89.92	0	34.5	30.02	147.44

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-424	法兰式成品补偿器安装 公称直径 50mm以内	个	2	27.50	89.92		34.50	30.02	147.44
	Z18000355	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN50	个	2.00		83.19				83.19
199	031003009003	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	2	42.9	110.46	0	53.82	46.82	200.18
	10-5-425	法兰式成品补偿器安装 公称直径 65mm以内	个	2	42.90	110.46		53.82	46.82	200.18
	Z18000355	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN70	个	2.00		103.54				103.54
200	031003009004	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80，补偿量：60mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	53.9	150.72	0	67.62	58.83	263.45
	10-5-426	法兰式成品补偿器安装 公称直径 80mm以内	个	4	53.90	150.72		67.62	58.83	263.45
	Z18000355	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN80	个	4.00		135.40				135.40
201	031003009005	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级：DN100，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	4	64.9	181.25	0	81.42	70.83	316.98
	10-5-427	法兰式成品补偿器安装 公称直径 100mm以内	个	4	64.90	181.25		81.42	70.83	316.98
	Z18000357	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN100	个	4.00		165.49				165.49
202	031003009006	补 偿 器 1.类型:波纹管 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级：DN150，补偿量：50mm 4.连接形式:法兰连接	个	6	72.6	318.34	9.19	91.08	79.24	479.37
	10-5-429	法兰式成品补偿器安装 公称直径 150mm以内	个	6	72.60	318.34	9.19	91.08	79.24	479.37
	Z18000358	法兰式补偿器铸钢 波纹管DN150	个	6.00		290.27				290.27
203	031003011001	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	16	79.2	140.4	20.75	99.36	86.45	326.8

工程量清单综合单价分析表

	10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 150mm以内	副	16	79.20	140.40	20.75	99.36	86.45	326.80
	Z20000036	碳钢平焊法兰DN150	片	32.00		52.21				104.42
204	031003011002	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接	副	4	67.1	105.67	17.7	84.18	73.24	263.71
	10-5-143	碳钢平焊法兰安装 公称直径 125mm以内	副	4	67.10	105.67	17.70	84.18	73.24	263.71
	Z20000035	碳钢平焊法兰DN125	片	8.00		41.59				83.18

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
205	031003011003	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	12	55	84.65	10.35	69	60.03	210.03
	10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径 100mm以内	副	12	55.00	84.65	10.35	69.00	60.03	210.03
	Z20000034	碳钢平焊法兰DN100	片	24.00		31.86				63.72
206	031003011004	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	10	45.1	67.05	8.08	56.58	49.23	169.46
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	10	45.10	67.05	8.08	56.58	49.23	169.46
	Z20000033	碳钢平焊法兰DN80	片	20.00		24.78				49.56
207	031003011005	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	16	41.8	56.51	6.93	52.44	45.62	150.86
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	16	41.80	56.51	6.93	52.44	45.62	150.86
	Z20000032	碳钢平焊法兰DN65	片	32.00		23.01				46.02
208	031003011006	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接	副	4	31.9	37.39	5.54	40.02	34.82	109.65
	10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内	副	4	31.90	37.39	5.54	40.02	34.82	109.65
	Z20000031	碳钢平焊法兰DN50	片	8.00		14.16				28.32
209	031003011007	法 兰 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接	副	6	22	32.96	3.94	27.6	24.01	82.91
	10-5-137	碳钢平焊法兰安装 公称直径 32mm以内	副	6	22.00	32.96	3.94	27.60	24.01	82.91
	Z20000030	碳钢平焊法兰DN32	片	12.00		12.39				24.78
210	031209003001	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径: Φ32	口	38	26.73	14.72	0.08	33.53	29.17	70.7
	10-2-97	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 32mm	个	38	26.73	14.72	0.08	33.53	29.17	70.70
	Z29000299	高密度聚乙烯连接套管 Φ100×3	m	24.81		6.19				4.04

工程量清单综合单价分析表

211	031209003002	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径: Φ57	口	18	31.46	22.34	0.08	39.47	34.34	88.22
	10-2-99	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 50mm	个	18	31.46	22.34	0.08	39.47	34.34	88.22
	Z29000303	高密度聚乙烯连接套管 Φ136×3	m	11.75		8.67				5.66

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
212	031209003003	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径: φ73	口	50	33.66	29.7	0.12	42.23	36.74	100.22
	10-2-100	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 65mm	个	50	33.66	29.70	0.12	42.23	36.74	100.22
	Z29000305	高密度聚乙烯连接套管 φ151×3	m	32.65		10.09				6.59
213	031209003004	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径: φ89	口	40	41.58	33.77	0.12	52.16	45.38	120.85
	10-2-101	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 80mm	个	40	41.58	33.77	0.12	52.16	45.38	120.85
	Z29000307	高密度聚乙烯连接套管 φ172×3	m	26.12		11.06				7.22
214	031209003005	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: φ108	口	30	42.57	41.03	0.16	53.41	46.47	130.23
	10-2-102	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 100mm	个	30	42.57	41.03	0.16	53.41	46.47	130.23
	Z29000309	高密度聚乙烯连接套管 φ212×3	m	19.59		13.27				8.67
215	031209003006	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: φ133	口	36	47.08	46.36	0.32	59.06	51.38	145.14
	10-2-103	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 125mm	个	36	47.08	46.36	0.32	59.06	51.38	145.14
	Z29000311	高密度聚乙烯连接套管 φ237×3	m	23.51		15.04				9.82
216	031209003007	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: φ159	口	20	50.27	55.35	9.77	63.07	54.87	170.26
	10-2-104	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 150mm	个	20	50.27	55.35	9.77	63.07	54.87	170.26
	Z29000313	高密度聚乙烯连接套管 φ263×4	m	13.06		22.57				14.74

工程量清单综合单价分析表

217	031209003008	绝 热 1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径: Φ219	口	2	55	72.41	11.8	69	60.03	199.24
	10-2-105	室外采暖预制直埋保温管热缩套袖补口 介质管 道公称直径 200mm	个	2	55.00	72.41	11.80	69.00	60.03	199.24
	Z29000315	高密度聚乙烯连接套管 Φ330×5	m	1.31		32.30				21.09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
218	031009001001	采暖工程系统调试 1.系统形式:采暖工程系统调试	系统	1	1704.46	3165.42	0	2138.3	1860.33	6730.21
	BM 101	采暖、空调水工程系统调整费	项	1	1704.46	3165.42		2138.30	1860.33	6730.21
219	031001006010	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN300,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	666	14.87	40.53	8.56	18.66	16.23	80.19
	10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 315mm以内	10m	66.6	14.87	40.53	8.56	18.66	16.23	80.20
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN300环刚度为8kN/m2	m	661.34		35.40				35.15
220	031001006011	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	667	11.56	21.27	4.67	14.5	12.62	50.12
	10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 200mm以内	10m	66.7	11.56	21.27	4.67	14.50	12.62	50.12
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN200环刚度为8kN/m2	m	662.33		17.70				17.58
221	031001006012	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	497	11.56	21.27	4.67	14.5	12.62	50.12
	10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 200mm以	10m	49.7	11.56	21.27	4.67	14.50	12.62	50.12

工程量清单综合单价分析表

		内								
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN200环刚度为8kN/m2	m	493.52		17.70				17.58

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
222	031001006013	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN300,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	912	14.87	40.53	8.56	18.66	16.23	80.19
	10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 315mm以内	10m	91.2	14.87	40.53	8.56	18.66	16.23	80.20
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN300环刚度为8kN/m2	m	905.62		35.40				35.15
223	031001006014	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN400,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	701	19.44	61.59	9.81	24.39	21.21	112.05
	10-1-321	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 400mm以内	10m	70.1	19.44	61.58	9.81	24.39	21.21	112.05
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN400环刚度为8kN/m2	m	696.09		54.87				54.49
224	031001006015	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN500,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	198	24.48	88.01	10.22	30.71	26.72	149.43
	10-1-322	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 500mm以内	10m	19.8	24.48	88.00	10.22	30.71	26.72	149.41
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN500环刚度为8kN/m2	m	196.61		77.88				77.33

工程量清单综合单价分析表

225	031001006016	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN600,环刚度为 8kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	185	29.04	131.76	0	20.06	17.46	178.26
	8-184b	室外承插塑料排水管(密封胶圈连接)安装 公称直径(600mm以内)	10m	18.5	29.04	131.75		20.06	17.46	178.25

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN600环刚度为8kN/m2	m	190.55		108.85				112.12
226	031001007002	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	818.26	30.66	62.66	1.75	38.46	33.46	128.53
	10-1-438	室内给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 160mm以内	10m	81.826	30.66	62.66	1.75	38.46	33.46	128.53
	Z17000326	钢丝网骨架复合管DN150	m	831.35		52.21				53.05
	Z18000232	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	189.84		38.94				9.03

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
227	031001007003	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	29.47	27.19	37.58	0.85	34.11	29.68	95.3
	10-1-436	室内给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 110mm以内	10m	2.947	27.19	37.58	0.85	34.11	29.68	95.30
	Z17000323	钢丝网骨架复合管 DN100	m	29.94		30.09				30.57
	Z18000231	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	9.08		21.24				6.54
228	030901011001	室外消火栓 1.安装方式:地上式 2.型号、规格: SS100/6.5-1.0 3.附件材质、规格:球铁、DN100	套	10	108.9	756.29	5.47	136.62	118.86	989.52
	9-1-91	混凝土 C20/ 室外地上式消火栓 公称直径100mm支管安装	套	10	108.90	756.29	5.47	136.62	118.86	989.52
	Z23000005	地上式消火栓 SS100/6.5-1.0	套	10.00		530.97				530.97
229	031001007004	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	29.47	11.73	36.7	0.35	14.71	12.80	61.58
	10-1-414	室外给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 110mm以内	10m	2.947	11.73	36.70	0.35	14.71	12.80	61.58
	Z17000323	钢丝网骨架复合管 DN100	m	29.91		30.09				30.54
	Z18000236	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	8.05		21.24				5.80
230	030901012001	消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS100-B	套	5	120.12	867.54	5.69	150.7	131.11	1124.46

工程量清单综合单价分析表

		3.附件材质、规格:铸钢、DN100								
	9-1-95	混凝土 C20/ 消防水泵接 合器 地下式 DN100	套	5	120.12	867.54	5.69	150.70	131.11	1124.46
	Z23000011	消防水泵接合器SQS100- B	套	5.00		782.30				782.30

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
231	031001007005	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	22.18	30.66	62.66	1.75	38.46	33.46	128.53
	10-1-438	室内给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称 外径 160mm以内	10m	2.218	30.66	62.66	1.75	38.46	33.46	128.53
	Z17000326	钢丝网骨架复合管 DN150	m	22.53		52.21				53.05
	Z18000232	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	5.15		38.94				9.03
232	030901012002	消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS150-B 3.附件材质、规格:铸钢、DN150	套	2	145.09	1544.98	8.25	182.02	158.36	1856.68
	9-1-96	混凝土 C20/ 消防水泵接 合器 地下式 DN150	套	2	145.09	1544.98	8.25	182.02	158.36	1856.68
	Z23000011	消防水泵接合器SQS150-B	套	2.00		1438.05				1438.05
233	031001007006	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	352	8.68	17.87	0.26	10.89	9.47	36.28
	10-1-410	室外给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称 外径 50mm以内	10m	35.2	8.68	17.87	0.26	10.89	9.47	36.28
	Z17000321	钢丝网骨架复合管DN50	m	359.04		15.04				15.34
	Z18000235	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN50	个	100.67		8.41				2.41
234	031001007007	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN70 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范	m	152	9.82	27.16	0.31	12.32	10.72	48.01

工程量清单综合单价分析表

		要求								
	10-1-412	室外给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称 外径 75mm以内	10m	15.2	9.82	27.16	0.31	12.32	10.72	48.02
	Z17000322	钢丝网骨架复合管DN70	m	154.28		23.01				23.36
	Z18000235	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN70	个	42.71		12.83				3.61

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
235	031001007008	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	446.69	11.73	36.7	0.35	14.71	12.80	61.58
	10-1-414	室外给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 110mm以内	10m	44.669	11.73	36.70	0.35	14.71	12.80	61.58
	Z17000323	钢丝网骨架复合管 DN100	m	453.39		30.09				30.54
	Z18000236	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	121.95		21.24				5.80
236	031001007009	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	159.56	13.6	60.34	4.4	17.06	14.84	93.18
	10-1-416	室外给排水钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径 160mm以内	10m	15.956	13.60	60.34	4.40	17.06	14.84	93.18
	Z17000326	钢丝网骨架复合管 DN150	m	161.95		52.21				52.99
	Z18000237	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	27.76		38.94				6.78
237	031001007010	复 合 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN200 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	325	24.97	80.78	6.92	17.25	15.01	127.68
	8-172b	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管安装 管外径(225mm以内)	10m	32.5	24.97	80.78	6.92	17.25	15.01	127.68
	Z17000327	钢丝网骨架复合管 DN200	m	331.50		69.03				70.41
	Z18000238	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN200	个	39.33		62.83				7.60

工程量清单综合单价分析表

238	031003013002	水 表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置：法兰安装	组	13	236.5	357.96	10.49	296.7	258.13	863.08
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 80mm以内	组	13	236.50	357.96	10.49	296.70	258.13	863.08
	Z20000032	碳钢平焊法兰DN80	片	26.00		24.78				49.56
	Z24000007	法兰水表DN80	个	13.00		207.96				207.96

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
239	031003013003	水 表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置：法兰安装	组	2	334.4	404.87	12.69	419.52	364.99	1116.95
	10-5-306	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径100mm以内	组	2	334.40	404.87	12.69	419.52	364.99	1116.95
	Z20000034	碳钢平焊法兰DN100	片	4.00		31.86				63.72
	Z24000007	法兰水表DN100	个	2.00		225.66				225.66
240	031003012001	倒流防止器 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	套	2	66	532.96	2.62	82.8	72.04	673.62
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	2	66.00	532.96	2.62	82.80	72.04	673.62
	Z19000121	法兰阀门铸钢倒流防止器DN100	个	2.00		507.08				507.08
241	031003003009	焊接法兰阀门 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN200.1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置：法兰安装	个	2	117.7	1628.53	15.16	147.66	128.46	1889.85
	10-5-45	法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	2	117.70	1628.53	15.16	147.66	128.46	1889.85
	Z19000121	法兰阀门铸钢弹性座封闸阀DN200	个	2.00		1569.03				1569.03
242	030411001005	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	905.25	63.36	91.04	1.71	79.49	69.16	225.27
	4-12-33	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径 150mm以下	100m	9.0525	63.36	91.05	1.71	79.49	69.16	225.27
	Z17000053	镀锌钢管SC150	m	932.41		83.81				86.32
243	030411001006	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	5028.83	48.31	67.04	1.55	60.61	52.74	169.64

工程量清单综合单价分析表

	4-12-32	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径 125mm以下	100m	50.2883	48.31	67.04	1.55	60.61	52.74	169.64
	Z17000018	镀锌钢管SC125	m	5179.69		61.12				62.95
244	030411001007	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	3212.86	34.55	59.06	0.56	43.35	37.71	131.88

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-31	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称口径 100mm以下	100m	32.1286	34.55	59.05	0.56	43.35	37.71	131.87
	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	3309.25		49.50				50.99
245	030411001008	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	495.26	33.46	41.23	0.51	41.98	36.52	111.72
	4-12-30	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称口径 80mm以下	100m	4.9526	33.46	41.23	0.51	41.98	36.52	111.72
	Z17000053	镀锌钢管SC80	m	510.12		34.92				35.97
246	030411001009	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	280.5	24.35	34.94	0.42	30.55	26.58	86.29
	4-12-29	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称口径 70mm以下	100m	2.805	24.35	34.94	0.42	30.55	26.58	86.30
	Z17000053	镀锌钢管SC65	m	288.92		29.63				30.52
247	030411001010	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	4769.88	15.25	26.99	0.31	19.13	16.64	59.19
	4-12-28	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称口径 50mm以下	100m	47.6988	15.25	26.99	0.31	19.13	16.64	59.18
	Z17000015	镀锌钢管SC50	m	4912.98		22.04				22.70
248	030411001011	配 管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:电缆沟内敷设	m	294.72	15.05	19.97	0.26	18.88	16.42	51.7
	4-12-27	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称口径 40mm以下	100m	2.9472	15.05	19.98	0.26	18.88	16.42	51.71

工程量清单综合单价分析表

	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	303.56		16.13				16.61
249	030408003002	电缆保护管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	158.2	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.56
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口径 50mm以下	10m	15.82	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.55
	Z17000015	镀锌钢管SC50	m	162.95		22.04				22.70
250	030408003003	电缆保护管 1.名称:强电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.敷设方式:埋地敷设	m	79.1	8.71	65.43	1.76	10.93	9.51	85.41
	4-9-32	电缆保护管 钢管 公称口径 150mm以下	10m	7.91	8.71	65.43	1.76	10.93	9.51	85.41

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000018	镀锌钢管SC125	m	81.47		61.12				62.95
251	030408003004	电缆保护管 1.名称:强电穿线管 2.材质:UPVC管 3.规格:De63 4.敷设方式:埋地敷设	m	283.27	2.48	7.41	0	3.11	2.70	12.59
	4-9-36	电缆保护管 塑料管 公称口径 100mm以下	10m	28.327	2.48	7.41		3.11	2.70	12.58
	Z17000268	塑料管UPVC管 De63	m	297.43		6.90				7.25
252	030408001001	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	155.6155	12.1	619.07	4.92	15.18	13.21	649.3
	4-9-135	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	1.556155	12.10	619.07	4.92	15.18	13.21	649.29
	Z28000079	电 缆 WDZ-YJE4*240+1*120	m	157.17		612.32				618.44
253	030408001002	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*240+2*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	1921.9365	12.1	550.96	4.92	15.18	13.21	581.19
	4-9-135	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	19.219365	12.10	550.96	4.92	15.18	13.21	581.18
	Z28000079	电缆WDZ-YJE3*240+2*120	m	1941.16		544.88				550.33
254	030408001003	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	238.1587	12.1	500.01	4.92	15.18	13.21	530.24
	4-9-135	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	2.381587	12.10	500.01	4.92	15.18	13.21	530.23
	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*185+1*95	m	240.54		494.44				499.38

工程量清单综合单价分析表

255	030408001004	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*150+2*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	317.2375	12.1	393.95	4.92	15.18	13.21	424.18
	4-9-135	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	3.172375	12.10	393.95	4.92	15.18	13.21	424.17
	Z28000079	电 缆 WDZ-YJE3*150+2*70	m	320.41		389.43				393.32

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
256	030408001005	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	1544.4392	8.58	331.86	0.78	10.77	9.37	350.59
	4-9-134	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	15.444392	8.58	331.86	0.78	10.77	9.37	350.60
	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*120+1*70	m	1559.88		328.00				331.28
257	030408001006	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	102.131	8.58	208.97	0.78	10.77	9.37	227.7
	4-9-134	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	1.02131	8.58	208.98	0.78	10.77	9.37	227.71
	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*70+1*35	m	103.15		206.33				208.39
258	030408001007	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:3*95+2*50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	77.8077	8.58	227.66	0.78	10.77	9.37	246.39
	4-9-134	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.778077	8.58	227.66	0.78	10.77	9.37	246.40
	Z28000079	电缆WDZ-YJE3*95+2*50	m	78.59		224.83				227.08
259	030408001008	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	1781.8087	4.77	49.13	0.11	5.98	5.20	59.21
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	17.818087	4.77	49.14	0.11	5.98	5.20	59.21
	Z28000079	电缆WDZ-YJE5*16	m	1799.63		48.38				48.86

工程量清单综合单价分析表

260	030408001009	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	286.0365	3.16	29.58	0.11	3.96	3.45	36.3
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	2.860365	3.16	29.58	0.11	3.96	3.45	36.29
	Z28000079	电缆WDZ-YJE5*10	m	288.90		29.04				29.33

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
261	030408001010	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	1919.128	8.58	313.98	0.78	10.77	9.37	332.71
	4-9-134	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	19.19128	8.58	313.99	0.78	10.77	9.37	332.72
	Z28000079	电 缆 WDZN-YJE4*120+1*70	m	1938.32		310.30				313.40
262	030408001011	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	302.6517	4.77	54.08	0.11	5.98	5.20	64.16
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	3.026517	4.77	54.09	0.11	5.98	5.20	64.16
	Z28000079	电缆YJV4*16+1*16	m	305.68		53.28				53.81
263	030408001012	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:3*70+2*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	494.6855	8.58	160.67	0.78	10.77	9.37	179.4
	4-9-134	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	4.946855	8.58	160.67	0.78	10.77	9.37	179.40
	Z28000079	电缆WDZN-YJE3*70+2*35	m	499.63		158.50				160.09
264	030408001013	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	317.2375	4.77	98.05	0.11	5.98	5.20	108.13
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	3.172375	4.77	98.05	0.11	5.98	5.20	108.13
	Z28000079	电缆WDZN-YJE4*35+1*16	m	320.41		96.81				97.78

工程量清单综合单价分析表

265	030408001014	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	431.8735	4.77	53.15	0.11	5.98	5.20	63.23
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	4.318735	4.77	53.16	0.11	5.98	5.20	63.23
	Z28000079	电缆WDZN-YJE5*16	m	436.19		52.36				52.88

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
266	030408001015	电力电缆 1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	1662.509	3.16	33.04	0.11	3.96	3.45	39.76
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	16.62509	3.16	33.05	0.11	3.96	3.45	39.75
	Z28000079	矿物电缆NG-A 5*6	m	1679.13		32.47				32.79
267	030408001016	电力电缆 1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	698.271	3.16	39.68	0.11	3.96	3.45	46.4
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	6.98271	3.16	39.68	0.11	3.96	3.45	46.39
	Z28000079	矿物电缆 NG-A5*10	m	705.25		39.04				39.43
268	030408001017	电力电缆 1.名称:矿物电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*185+2*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	408.524	12.1	478.59	4.92	15.18	13.21	508.82
	4-9-135	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	4.08524	12.10	478.59	4.92	15.18	13.21	508.81
	Z28000079	矿物电缆 NG-A3*185+2*95	m	412.61		473.22				477.95
269	030408001018	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kv):1KV	m	302.6517	4.77	54.09	0.11	5.98	5.20	64.17
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	3.026517	4.77	54.09	0.11	5.98	5.20	64.16
	Z28000079	电缆YJV4*16+1*16	m	305.68		53.28				53.81

工程量清单综合单价分析表

270	030408006001	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	32	117.9	173.07	0	147.91	128.68	419.65
	4-9-178	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	32	117.90	173.07		147.91	128.68	419.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
271	030408006002	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	40	89.94	111.5	0	112.84	98.17	299.61
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	40	89.94	111.50		112.84	98.17	299.61
272	030408006003	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	28	55.91	75.17	0	70.15	61.03	192.11
	4-9-176	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	28	55.91	75.17		70.15	61.03	192.11
273	030408006004	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜，干包式 5.安装部位:变电室、箱体 6.电压(kV):1KV	个	26	23.66	50.75	0	29.68	25.82	100.23
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	26	23.66	50.75		29.68	25.82	100.23
274	030409001001	接 地 极 1.名称:L50*5 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L=2.5 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑 6.部位： 旗杆基础内	根	5	20.9	72.4	10.85	26.22	22.81	126.96
	4-10-55	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	5	20.90	72.40	10.85	26.22	22.81	126.96
	Z01000047	接地极镀锌角钢 50*5*2500mm	根	5.25		66.37				69.69
275	030409002003	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:埋地敷设	m	2.5	4.18	7.38	0.78	5.24	4.56	16.9

工程量清单综合单价分析表

		5.部位：旗杆基础内								
	4-10-66	接地母线敷设 埋地敷设 截面 200mm2以下	10m	0.25	4.18	7.38	0.78	5.24	4.56	16.90
	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	2.63		6.81				7.15
276	030413001001	铁 构 件 1.名称:电缆沟主架 2.材质:角钢 3.规格:40*4	kg	649.096	8.87	6.84	1.17	11.13	9.68	26.56
	4-7-4	一般铁构件 制作	t	0.649096	5.14	6.57	0.77	6.44	5.60	18.08
	4-7-5	一般铁构件 安装	t	0.649096	3.73	0.27	0.40	4.69	4.08	8.48
	Z01000039	角钢	t	0.69		5265.49				5.58

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
277	030413001002	铁 构 件 1.名称:电缆沟层架 2.材质:角钢 3.规格:30*4 4.安装方式：焊接	kg	571.52	8.87	6.84	1.17	11.13	9.68	26.56
	4-7-4	一般铁构件 制作	t	0.57152	5.14	6.57	0.77	6.44	5.60	18.08
	4-7-5	一般铁构件 安装	t	0.57152	3.73	0.27	0.40	4.69	4.08	8.48
	Z01000039	角钢	t	0.61		5265.49				5.58
278	030409002004	接地母线 1.名称:接地线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装部位:电缆沟内 5.安装形式:明敷设	m	120	5.14	4.75	0.65	6.45	5.61	16.15
	4-10-63	接地母线敷设 明敷设沿 电缆沟支架、桥架	10m	12	5.14	4.74	0.65	6.45	5.61	16.13
	Z27000025	接地母线镀锌圆钢Φ10	m	126.00		3.54				3.72
279	031201001001	管道刷油 1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:一油一布 4.部位：电缆沟内	m2	300	8.73	10.82	0	10.96	9.53	29.08
	12-4-135	防潮层 、保护层安装 玻 璃丝布 管道	10m2	30	3.97	2.50		4.98	4.33	10.80
	12-3-432	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一油	10m2	30	4.76	8.32		5.98	5.20	18.28
	Z15000073	玻璃丝布δ0.5	m2	420.00		1.77				2.48
280	031202008001	埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	64.59	18.63	21.62	0	23.36	20.32	60.57
	12-4-135	防潮层 、保护层安装 玻 璃丝布 管道	10m2	6.459	3.97	2.50		4.98	4.33	10.80
	12-3-432	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一油	10m2	6.459	9.53	16.64		11.95	10.39	36.56
	12-3-433	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一布	10m2	6.459	5.13	2.48		6.43	5.60	13.20
	Z15000073	玻璃丝布δ0.5	m2	180.85		1.77				4.96

工程量清单综合单价分析表

281	030408003005	电缆保护管 1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地	m	1154.26	8.02	52.96	1.23	10.06	8.75	70.96
	4-9-31	电缆保护管 钢管 公称口 径 100mm以下	10m	115.426	8.02	52.96	1.23	10.06	8.75	70.96
	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	1188.89		49.50				50.99
282	030408003006	电缆保护管 1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	1266.71	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.56
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口 径 50mm以下	10m	126.671	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.55

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000015	镀锌钢管SC50	m	1304.71		22.04				22.70
283	030408003007	电缆保护管 1.名称:弱电穿线管 2.材质:PVC-U四孔栅格管 3.规格:BF4-50 4.敷设方式:埋地	m	2244.61	1.98	14.38	0	2.48	2.17	18.53
	4-9-35	电缆保护管 塑料管 公称口径 50mm以下	10m	224.461	1.98	14.38		2.48	2.17	18.52
	Z17000267	塑料管PVC-U四孔栅格管BF4-50	m	2356.84		13.54				14.22
284	031202008002	埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	413.22508	18.63	21.62	0	23.36	20.32	60.57
	12-4-135	防潮层 、保护层安装 玻璃丝布 管道	10m2	41.322508	3.97	2.50		4.98	4.33	10.80
	12-3-432	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一油	10m2	41.322508	9.53	16.64		11.95	10.39	36.56
	12-3-433	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一布	10m2	41.322508	5.13	2.48		6.43	5.60	13.20
	Z15000073	玻璃丝布δ0.5	m2	1157.03		1.77				4.96
285	030408003008	电缆保护管 1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.敷设方式:埋地敷设	m	6.8	8.71	65.43	1.76	10.93	9.51	85.41
	4-9-32	电缆保护管 钢管 公称口径 150mm以下	10m	0.68	8.71	65.43	1.76	10.93	9.51	85.41
	Z17000018	镀锌钢管SC125	m	7.00		61.12				62.95
286	030408003009	电缆保护管 1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地	m	100	8.02	53	1.23	10.06	8.75	71
	4-9-31	电缆保护管 钢管 公称口径 100mm以下	10m	10	8.02	52.99	1.23	10.06	8.75	70.99
	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	103.00		49.50				50.99
287	030408003010	电缆保护管 1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地	m	300.98	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.56

工程量清单综合单价分析表

	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口 径 50mm以下	10m	30.098	7.23	24.33	1.11	9.07	7.89	40.55
	Z17000015	镀锌钢管 SC50	m	310.01		22.04				22.70
288	030408003011	电缆保护管 1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地	m	1182.04	7.23	16.05	1.11	9.07	7.89	32.28
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口 径 50mm以下	10m	118.204	7.23	16.05	1.11	9.07	7.89	32.27
	Z17000015	镀锌钢管 SC32	m	1217.50		14.00				14.42

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
289	030408003012	电缆保护管 1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:埋地	m	2867.78	7.23	10.83	1.11	9.07	7.89	27.06
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口径 50mm以下	10m	286.778	7.23	10.83	1.11	9.07	7.89	27.05
	Z17000015	镀锌钢管SC25	m	2953.81		8.93				9.20
290	030408003013	电缆保护管 1.名称:报警穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:埋地	m	300.98	7.23	8.16	1.11	9.07	7.89	24.39
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口径 50mm以下	10m	30.098	7.23	8.16	1.11	9.07	7.89	24.38
	Z17000015	镀锌钢管SC15	m	310.01		6.34				6.53
291	030408002001	控制电缆 1.名称:启泵线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	916.77	2.77	8.06	0	3.48	3.02	13.85
	4-9-362	控制缆 穿管 6芯以下	100m	9.1677	2.77	8.06		3.48	3.02	13.85
	Z28000093	控制电缆NH-KVV4*2.5	m	930.52		7.80				7.92
292	030408002002	控制电缆 1.名称:广播线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	2.77	8.06	0	3.48	3.02	13.85
	4-9-362	控制缆 穿管 6芯以下	100m	5.3004	2.77	8.06		3.48	3.02	13.85
	Z28000093	控制电缆NH-KVV4*2.5	m	537.99		7.80				7.92
293	030408002003	控制电缆 1.名称:电话线 2.型号:NH-KVVP 3.规格:10*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	1.1	23.82	0.01	1.38	1.20	26.13

工程量清单综合单价分析表

	5-2-14	管内穿放 ≤10对	m	530.04	1.10	23.82	0.01	1.38	1.20	26.13
	Z28000103	大对数电缆NH-KVVP10*2.5	m	540.64		23.27				23.74
294	030408002004	控制电缆 1.名称:信号线 2.型号:NH-KVV 3.规格:10*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	3.07	23.79	0.1	3.85	3.35	30.31

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-363	控制缆 穿管 14芯以下	100m	5.3004	3.07	23.79	0.10	3.85	3.35	30.31
	Z28000093	控制电缆NH-KVV10*2.5	m	537.99		23.27				23.62
295	030408002005	控制电缆 1.名称:电源线 2.型号:NH-KVV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	2.77	10.34	0	3.48	3.02	16.13
	4-9-362	控制缆 穿管 6芯以下	100m	5.3004	2.77	10.34		3.48	3.02	16.14
	Z28000093	控制电缆NH-KVV4*4	m	537.99		10.05				10.20
296	030408002006	控制电缆 1.名称:控制线 2.型号:NH-KVV 3.规格:14*1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷 设 6.电压等级(kV):1kv	m	530.04	3.07	27.76	0.1	3.85	3.35	34.28
	4-9-363	控制缆 穿管 14芯以下	100m	5.3004	3.07	27.76	0.10	3.85	3.35	34.28
	Z28000093	控制电缆NH-KVV14*1.5	m	537.99		27.18				27.59
297	030411004003	配 线 1.名称:控制线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	584.11	0.79	2.73	0	0.99	0.87	4.39
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	5.8411	0.79	2.73		0.99	0.87	4.39
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS2*1.5	m	630.84		2.38				2.57
298	030411004004	配 线 1.名称:消防电源监控铜芯 线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	318.83	0.79	2.73	0	0.99	0.87	4.39
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	3.1883	0.79	2.73		0.99	0.87	4.39
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS2*1.5	m	344.34		2.38				2.57

工程量清单综合单价分析表

299	030411004005	配 线 1.名称:防火门监控线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯	m	318.83	0.79	2.73	0	0.99	0.87	4.39
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二 芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	3.1883	0.79	2.73		0.99	0.87	4.39
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS2*1.5	m	344.34		2.38				2.57

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
300	030411004006	配 线 1.名称:控制线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV 4.规格:4*1.5 5.材质:铜芯	m	327.15	1.09	5.57	0	1.37	1.19	7.85
	4-13-45	管内穿线 多芯软导线 四 芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	3.2715	1.09	5.57		1.37	1.19	7.85
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线 RVV4*1.5	m	353.32		4.96				5.36
301	030408007001	控制电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:4*2.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	18	29.15	37.13	0	36.57	31.81	98.09
	4-9-380	控制缆 终端头 6芯以下	个	18	29.15	37.13		36.57	31.81	98.09
	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV4*2.5	套	18.36		7.08				7.22
302	030408007002	控制电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:4*4 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	29.15	39.01	0	36.57	31.81	99.97
	4-9-380	控制缆 终端头 6芯以下	个	4	29.15	39.01		36.57	31.81	99.97
	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV4*4	套	4.08		8.92				9.10
303	030408007003	控制电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:10*2.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	46.97	65.26	0	58.93	51.27	163.5
	4-9-381	控制缆 终端头 14芯以下	个	4	46.97	65.26		58.93	51.27	163.50
	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV10*2.5	套	4.08		17.68				18.03
304	030408007004	控制电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVVP 3.规格:10*2.5 4.材质、类型:铜芯，热	个	4	46.97	65.26	0	58.93	51.27	163.5

工程量清单综合单价分析表

		缩 5.安装方式:控制室、箱体								
	4-9-381	控制缆 终端头 14芯以下	个	4	46.97	65.26		58.93	51.27	163.50
	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩NHKVVP10*2.5	套	4.08		17.68				18.03
305	030408007005	控制电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:NHKVV 3.规格:14*1.5 4.材质、类型:铜芯，热缩 5.安装方式:控制室、箱体	个	4	46.97	72.49	0	58.93	51.27	170.73

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-381	控制缆 终端头 14芯以下	个	4	46.97	72.49		58.93	51.27	170.73
	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩NHKVV14*1.5	套	4.08		24.76				25.26
306	030404017002	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Nj1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Nj1	台	1.00		1592.92				1592.92
307	030404017003	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Lj1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Lj1	台	1.00		1592.92				1592.92
308	030404017004	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Lj2 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Lj2	台	1.00		1592.92				1592.92

工程量清单综合单价分析表

309	030404017005	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Lj3 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Lj3	台	1.00		1592.92				1592.92
310	030404017006	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Lj4 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Lj4	台	1.00		1592.92				1592.92
311	030404017007	配 电 箱 1.名称:路灯控制箱1Lj5 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸，防护等级IP65 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:落地式安装 5.含多功能时钟控制器 6.包含槽钢基础	台	1	239.8	150.24	89.04	300.84	261.73	740.81
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	227.15	24.28	86.53	284.97	247.92	585.88
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	1	12.65	125.96	2.51	15.87	13.81	154.93
	Z01000029	槽钢	m	2.10		57.52				120.79
		路灯控制箱1Lj5	台	1.00		1592.92				1592.92
312	030408001019	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*6+1*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	612.71	3.16	33.49	0.11	3.96	3.45	40.21
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	6.1271	3.16	33.49	0.11	3.96	3.45	40.20
	Z28000079	电缆YJV4*6+1*6	m	618.84		32.91				33.24

工程量清单综合单价分析表

313	030408001020	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*4+1*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	5485.02	2.74	9.78	0.09	3.44	2.99	15.6
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	54.8502	2.74	9.78	0.09	3.44	2.99	15.62

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079	电缆YJV2*4+1*4	m	5539.87		9.47				9.56
314	030408001021	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*6+1*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	40.53	2.74	13.29	0.09	3.44	2.99	19.11
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.4053	2.74	13.29	0.09	3.44	2.99	19.12
	Z28000079	电缆YJV2*6+1*6	m	40.94		12.94				13.07
315	030408001022	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*10+1*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	477.035	2.74	21.04	0.09	3.44	2.99	26.86
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	4.77035	2.74	21.03	0.09	3.44	2.99	26.87
	Z28000079	电缆YJV2*10+1*10	m	481.81		20.61				20.82
316	030408001023	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*10+1*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设	m	226.72	3.16	45.39	0.11	3.96	3.45	52.11
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	2.2672	3.16	45.39	0.11	3.96	3.45	52.10
	Z28000079	电缆YJV4*10+1*10	m	228.99		44.69				45.14
317	030411004007	配 线 1.名称:景观照明线 2.配线形式:RVV 3.型号:铜芯 4.规格:2*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内敷设	m	1200	0.89	7.49	0	1.12	0.97	9.35
	4-13-42	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 4mm2以下	100m/束	12	0.89	7.49		1.12	0.97	9.35
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线 RVV2*4	m	1296.00		6.76				7.30
318	030408006005	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面4mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具	个	76	20.57	44.13	0	25.81	22.46	87.16

工程量清单综合单价分析表

		6.电压(kV):1KV								
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	76	20.57	44.13		25.81	22.46	87.16

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
319	030408006006	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面6mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	4	20.57	44.13	0	25.81	22.46	87.16
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	4	20.57	44.13		25.81	22.46	87.16
320	030408006007	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面6mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体 6.电压(kV):1KV	个	8	23.66	50.75	0	29.68	25.82	100.23
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	8	23.66	50.75		29.68	25.82	100.23
321	030408006008	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:3芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	8	20.57	44.13	0	25.81	22.46	87.16
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	8	20.57	44.13		25.81	22.46	87.16
322	030408006009	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜 5.安装部位:箱体、灯具 6.电压(kV):1KV	个	2	23.66	50.75	0	29.68	25.82	100.23
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 1kV以下截面10mm2以下	个	2	23.66	50.75		29.68	25.82	100.23
323	030408003014	电缆保护管 1.名称:弱电穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:埋地	m	443	7.23	18.24	1.11	9.07	7.89	34.47
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口径 50mm以下	10m	44.3	7.23	18.25	1.11	9.07	7.89	34.47
	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	456.29		16.13				16.61
324	030408003015	电缆保护管 1.名称:电缆穿线管 2.材质:UPVC管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地	m	811.64	1.98	5.09	0	2.48	2.17	9.24

工程量清单综合单价分析表

	4-9-35	电缆保护管 塑料管 公称口径 50mm以下	10m	81.164	1.98	5.09		2.48	2.17	9.23
	Z17000267	塑料管UPVC管DN40	m	852.22		4.69				4.92
325	030408003016	电缆保护管 1.名称:电缆穿线管 2.材质:PE管 3.规格:DN32 4.敷设方式:埋地	m	5333.7	1.98	3.24	0	2.48	2.17	7.39
	4-9-35	电缆保护管 塑料管 公称口径 50mm以下	10m	533.37	1.98	3.24		2.48	2.17	7.38
	Z17000267	塑料管PE管DN32	m	5600.39		2.93				3.08

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
326	030408003017	电缆保护管 1.名称:电缆穿线管 2.材质:PE管 3.规格:DN25 4.敷设方式:埋地	m	1161.6	1.98	2.39	0	2.48	2.17	6.54
	4-9-35	电缆保护管 塑料管 公称口径 50mm以下	10m	116.16	1.98	2.39		2.48	2.17	6.53
	Z17000267	塑料管PE管DN25	m	1219.68		2.12				2.23
327	030412007001	一般路灯 1.名称:投光灯 2.型号: 3.5米 3. 规 格 :LED,12W,DC24V, 4500K, 60度 4.灯杆材质、规格:镀锌灯 杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配 线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管, 整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜 接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	136	92.62	983.29	68.81	116.19	101.09	1245.81
	4-14-262	立金属灯杆 单杆式 杆长3m以下	根	136	14.74	14.84	47.82	18.49	16.09	93.49
	4-14-234	工厂其他灯具安装 投光灯	套	136	22.00	741.88	3.62	27.60	24.01	791.51
	4-14-260	混凝土 C20/ 杆基础制作 钢筋混凝土基础	m3	54.4	55.88	226.57	17.37	70.10	60.99	360.81
	Z25000011	投光灯LED,12W,DC24V(含3.5米金属灯杆)	套	137.36		725.66				732.92
328	030412007002	一般路灯 1.名称:球场灯 2.型号: 4米 3. 规 格 :LED,200W,220V, 6000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯 杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配 线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管, 整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜 接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	40	141.68	1788.81	122.08	177.75	154.63	2207.2

工程量清单综合单价分析表

	4-14-260	混凝土 C20/ 杆基础制作 钢筋混凝土基础	m3	24	83.82	339.85	26.06	105.16	91.48	541.21
	4-14-263	立金属灯杆 单杆式 杆长6m以下	根	40	22.77	18.87	62.31	28.57	24.85	128.80
	4-14-310	路灯灯具安装 密封式	套	40	35.09	1430.09	33.71	44.02	38.30	1537.19
	Z25000011	球场灯LED,200W,220V（含4米金属灯杆）	套	40.40		1415.93				1430.09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
329	030412007003	一般路灯 1.名称:运动场高杆灯 2.型号:6米 3. 规 格 :LED,4*200w,6000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯 杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配 线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜 接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	4	517.66	9176.23	380.38	649.43	564.99	10639.26
	4-14-260	混凝土 C20/ 杆基础制作 钢筋混凝土基础	m3	3.2	111.76	453.14	34.74	140.21	121.97	721.62
	4-14-263	立金属灯杆 单杆式 杆长6m以下	根	4	22.77	18.87	62.31	28.57	24.85	128.80
	4-14-296	中杆灯安装 11m以下成套型中杆灯 灯火数 7火	套	4	383.13	8704.22	283.33	480.65	418.17	9788.85
	Z25000009	运动场高杆灯 LED,4*200w（含6米金属灯杆）	套	4.04		8407.08				8491.15
330	030412007004	一般路灯 1.名称:庭院灯 2.型号: 3.5米 3.规格:LED,36W,220V,3000K 4.灯杆材质、规格:镀锌灯 杆 5.灯架形式及臂长:单臂 6.附件配置要求:灯杆内配 线 7.灯杆形式(单、双):单 8.杆座材质、规格:优质钢管，整体静电喷塑 10.接线端子材质、规格:铜 接 线 端 子 11.灯具基础详图参见国标图集08D800-4 P66、67页	套	40	168.1	1179.72	98.23	210.89	183.47	1629.52
	4-14-260	混凝土 C20/ 杆基础制作 钢筋混凝土基础	m3	14.4	50.29	203.91	15.63	63.09	54.89	324.73
	4-14-263	立金属灯杆 单杆式 杆长6m以下	根	40	22.77	18.87	62.31	28.57	24.85	128.80
	4-14-317	庭院柱灯安装 火数 3	套	40	95.04	956.94	20.29	119.23	103.73	1176.00
	Z25000011	庭院灯LED,36W,220V（含3.5米金属灯杆）	套	40.40		938.05				947.43

工程量清单综合单价分析表

331	030412004001	装 饰 灯 1.名称:造型庭院灯柱 2.型号、规格：0.6米，LED,36W,220V，3000K 3.安装形式:落地式	套	16	109.89	346.31	13.03	137.86	119.93	589.16
	4-14-260	混凝土 C20/ 杆基础制作 钢筋混凝土基础	m3	4.8	41.91	169.93	13.03	52.58	45.74	270.61
	4-14-174	草坪灯具 立柱式 示意图 号188、189、190、191	套	16	67.98	176.38		85.28	74.19	318.55
	Z25000011	造型庭院灯柱高0.6米 LED,36W,220V	套	16.16		153.98				155.52

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
332	030412004002	装 饰 灯 1.名称:草坪灯 2.型号、规格：0.6米，LED,12W,220V，3000K 3.安装形式:落地式	套	70	67.98	360.5	0	85.28	74.19	502.67
	4-14-174	草坪灯具 立柱式 示意图号188、189、190、191	套	70	67.98	360.50		85.28	74.19	502.67
	Z25000011	草坪灯高0.6米 LED,12W,220V	套	70.70		336.28				339.64
333	030412004003	装 饰 灯 1.名称:软灯带 2. 规 格 :LED,4W,DC24V,3000K,120° 3.安装形式:嵌入式 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	557.07	15	28.36	0	18.82	16.37	59.73
	4-14-142	荧光艺术装饰灯具 荧光灯光沿 示意图号146	m	557.07	14.52	25.15		18.22	15.85	55.52
	4-15-59	安全变压器 容量500V·A以下	台	12	0.48	3.20		0.60	0.52	4.21
	Z25000011	软灯带LED,4W,DC24V	m	557.07		13.81				13.81
	Z55000019	24V/350W开关电源	台	12.00		39.82				0.86
	Z55000019	铝合金防水箱	台	12.00		106.19				2.29
334	030412004004	装 饰 灯 1.名称:线条灯 2.规格:LED,12W,DC24V,3000K,120° 3.安装形式:明装 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	352.89	22.98	32.36	0	28.83	25.07	80.41
	4-14-125	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管 示意图号124、125、126	m	352.89	22.22	27.30		27.88	24.25	73.77
	4-15-59	安全变压器 容量500V·A以下	台	12	0.76	5.06		0.95	0.82	6.65
	Z25000011	线条灯LED,12W,DC24V	套	352.89		23.54				23.54
	Z55000019	24V/350W开关电源	台	12.00		39.82				1.35
	Z55000019	铝合金防水箱	台	12.00		106.19				3.61

工程量清单综合单价分析表

335	030412004005	装 饰 灯 1.名称:台阶侧壁灯 2. 规 格 :LED,3W,DC24V,3000K,正白色灯光 3.安装形式:明装 4.包含12V/150W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	米	36.8	22.83	20.73	0	28.64	24.91	68.47
	4-15-59	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	0.61	4.04		0.76	0.66	5.31
	4-14-125	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管 示意图号124、125、126	m	36.8	22.22	16.68		27.88	24.25	63.15

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011	台阶侧壁灯LED,3W,DC24V	套	36.80		12.92				12.92
	Z55000019	24V/350W开关电源	台	1.00		39.82				1.08
	Z55000019	铝合金防水箱	台	1.00		106.19				2.89
336	030412004006	装 饰 灯 1.名称:埋地洗墙灯 2. 规 格 :LED,36W,220V,3000K,60° 3.安装形式:明装 4.包含24V/350W开关电源，外置铝合金防水箱，设散热孔，集中安装于景观绿化带内 5.参数详见图纸	套	15	19.31	463.02	0	24.23	21.09	503.42
	4-14-216	成套型荧光灯安装 嵌入式 单管	套	15	17.82	453.11		22.36	19.46	490.39
	4-15-59	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	1.49	9.92		1.87	1.63	13.03
	Z25000011	埋地洗墙灯LED,36W,220V	套	15.15		442.48				446.90
	Z55000019	24V/350W开关电源	台	1.00		39.82				2.65
	Z55000019	铝合金防水箱	台	1.00		106.19				7.08
337	030411001012	配 管 1.名称:保护管 2.材质:不锈钢软管 3.规格:Φ20 4.配置形式:明装	m	29	28.38	39.92	0	35.6	30.97	99.27
	4-12-221	金属软管敷设 每根管长800mm以下 公称口径20mm以下	10m	2.9	28.38	39.91		35.60	30.97	99.27
	Z17000227	不锈钢软管Φ20	m	29.87		30.97				31.90
338	030411006004	接 线 盒 1.名称:防水接线盒 2.材质、规格:不锈钢 3.安装形式:明装 4.包含防水密闭处理	个	30	6.04	22.85	0	7.58	6.59	35.48
	4-12-230	接线盒安装 明装 接线盒	10个	3	6.04	22.86		7.58	6.59	35.49
	Z29000137	不锈钢防水接线盒	个	30.60		22.12				22.56
339	030409001002	接 地 极 1.名称:5*50*50 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L=1.0 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	根	220	20.9	30.73	10.85	26.22	22.81	85.29
	4-10-55	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	220	20.90	30.73	10.85	26.22	22.81	85.29

工程量清单综合单价分析表

	Z01000047	接地极镀锌角钢 50*5*1000mm	根	231.00		26.69				28.02
340	03B004	过路钢套管： 1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN50 3.符合设计及规范要求	m	76.8	7.23	18.24	1.11	9.07	7.89	34.47
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口 径 50mm以下	10m	7.68	7.23	18.25	1.11	9.07	7.89	34.47

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	79.10		16.13				16.61
341	031202008003	埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:玻璃丝布 2.分层内容:冷底子油 3.刷缠遍数:两油两布	m2	67.2031	18.63	21.62	0	23.36	20.32	60.57
	12-4-135	防潮层 、保护层安装 玻 璃丝布 管道	10m2	6.72031	3.97	2.50		4.98	4.33	10.80
	12-3-432	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一油	10m2	6.72031	9.53	16.64		11.95	10.39	36.56
	12-3-433	管道沥青玻璃丝布防腐 管道沥青玻璃丝布防腐(增)一布	10m2	6.72031	5.13	2.48		6.43	5.60	13.20
	Z15000073	玻璃丝布δ0.5	m2	188.17		1.77				4.96
342	031001006017	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压力1.0MPa，DN25 4.连接形式:热熔连接	m	506.33	6.04	1.93	0.01	7.58	6.59	14.57
	10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	50.633	6.04	1.92	0.01	7.58	6.59	14.56
	Z17000265	塑料PE100给水管DN25	m	516.46		1.77				1.81
343	031001006018	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压力1.0MPa，DN50 4.连接形式:热熔连接	m	609.59	7.25	7.39	0.02	9.09	7.91	22.57
	10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	60.959	7.25	7.39	0.02	9.09	7.91	22.57
	Z17000265	塑料PE100给水管DN50	m	621.78		7.08				7.22
344	031001006019	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100，工程压力1.0MPa，DN80 4.连接形式:热熔连接	m	700.07	8.84	16.2	0.03	11.1	9.65	34.72
	10-1-262	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 90mm以内	10m	70.007	8.84	16.21	0.03	11.10	9.65	34.73
	Z17000265	塑料PE100给水管DN80	m	710.57		15.63				15.86
345	03B005	过路钢套管: 1.材质：镀锌钢管 2.尺寸：DN100 3.符合设计及规范要求	m	100	8.02	52.96	1.23	10.06	8.75	70.96
	4-9-31	电缆保护管 钢管 公称口	10m	10	8.02	52.96	1.23	10.06	8.75	70.96

工程量清单综合单价分析表

		径 100mm以下								
	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	103.00		49.50				50.99
346	03B006	过路钢套管: 1.材质:镀锌钢管 2.尺寸:DN80 3.符合设计及规范要求	m	32.33	8.02	37.93	1.23	10.06	8.75	55.93
	4-9-31	电缆保护管 钢管 公称口 径 100mm以下	10m	3.233	8.02	37.93	1.23	10.06	8.75	55.93

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000015	镀锌钢管SC80	m	33.30		34.91				35.96
347	03B007	过路钢套管: 1.材质:镀锌钢管 2.尺寸:DN40 3.符合设计及规范要求	m	15	7.23	18.24	1.11	9.07	7.89	34.47
	4-9-30	电缆保护管 钢管 公称口 径 50mm以下	10m	1.5	7.23	18.25	1.11	9.07	7.89	34.47
	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	15.45		16.13				16.61
348	031003012002	倒流防止器 1.材质:铸 钢 2.型号、规格:DN75 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀、Y型过滤器、水表、塑料法兰、挠性接头	套	1	371.8	1558.18	29.73	466.44	405.80	2365.51
	10-5-353	倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径 80mm	组	1	371.80	1558.18	29.73	466.44	405.80	2365.51
	Z18000305	法兰挠性接头DN80	个	1.00		35.40				35.40
	Z18000347	Y型过滤器DN80	个	1.00		159.29				159.29
	Z19000067	法兰闸阀DN80	个	2.00		159.29				318.58
	Z19000105	倒流防止器DN80	个	1.00		388.50				388.50
	Z20000049	塑料法兰1.6MPaDN80	片	4.00		70.80				283.20
	Z24000007	法兰水表DN80	个	1.00		207.96				207.96
349	031003001001	螺纹阀门 1.类型:快速取水 阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接	个	50	6.6	71.65	0	8.28	7.20	85.45
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	50	6.60	71.65		8.28	7.20	85.45
	Z19000087	快速取水阀 DN25	个	50.50		70.80				71.51
350	03B008	成品井安装 1.规格、材质:708阀门箱 2.包括箱体固定、管道固定支撑等;	套	50	0	65.46	0	0		65.46
	BM 102	快速取水阀708阀门箱	个	50		65.46				65.46

工程量清单综合单价分析表

351	031001006020	塑 料 管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN200,环刚度为 8 kN/m2 4.连接形式:橡胶圈承插连 接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	20	11.56	21.27	4.67	14.5	12.62	50.12
	10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径 200mm以内	10m	2	11.56	21.27	4.67	14.50	12.62	50.12
	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管DN200环刚度为8kN/m2	m	19.86		17.70				17.58

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	园林绿化									
352	050102001001	栽植乔木 1.乔木种类:二乔玉兰 （红运） 2.乔木规格:D=17-18cm.H=4.5-5m，P=3-3.5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	17	169.42	1942.42	23.47	180.2	102.17	2237.48
	1-2-33	栽植乔木(带土球) 土球直径 100cm以内	株	17	101.20	1910.02	12.27	107.64	61.03	2084.52
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	17	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.734014			11.20			11.20
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	1.060008	62.72	3.57		66.71	37.82	104.11
		二乔玉兰（红运） D=17-18cm.H=4.5-5m, P=3-3.5m,全冠移植，树形挺拔	株	17.00		1908.26				1908.26
353	050102001002	栽植乔木 1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	23	163.28	909.08	16.07	173.68	98.48	1186.91
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	2.3	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	23	58.30	881.61	10.87	62.01	35.16	985.94
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	23	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.089993			5.20			5.20
		北美海棠D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	23.00		880.73				880.73
354	050102001003	栽植乔木 1.乔木种类:山茶 2.乔木规格:D=10-12cm.H=2-2.2m，P=1.8-2m,全冠移植，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	24	106.06	979.18	11.11	112.81	63.96	1160.31
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.845007			3.86			3.86
	1-4-6	落叶乔木养护 树高 3m以内	10株	2.4	73.06	2.71		77.71	44.06	119.84

工程量清单综合单价分析表

	1-2-30	栽植乔木(带土球) 土球直径 60cm以内	株	24	28.60	954.72	7.25	30.42	17.24	1007.81

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	24	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		山茶D=10-12cm. H=2-2.2m, P=1.8-2m,全冠移植, 树形密实	株	24.00		954.13				954.13
355	050102001004	栽植乔木 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木规格: Φ=17-18cm. H=6-6.5m, P=3.5-3.8m, 全冠移植, 树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	7	143.48	2009.86	12.22	152.62	86.54	2252.1
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	7	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-2-31	栽植乔木(带土球) 土球直径 70cm以内	株	7	38.50	1982.39	7.25	40.95	23.22	2051.36
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.317			4.97			4.97
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	0.7	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
		广 玉 兰 Φ=17-18cm. H=6-6.5m, P=3.5-3.8m, 全冠移植, 树形密实	株	7.00		1981.65				1981.65
356	050102001005	栽植乔木 1.乔木种类:杏梅 2.乔木规格:D=13-14cm. H=3.5-4m, P=3.5m,全冠移栽苗, 树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	13	143.48	835.55	12.16	152.62	86.54	1077.73
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	1.3	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.581999			4.91			4.91
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	13	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-2-31	栽植乔木(带土球) 土球直径 70cm以内	株	13	38.50	808.08	7.25	40.95	23.22	877.05
		杏梅D=13-14cm. H=3.5-4m, P=3.5m,全冠移栽苗, 树形密实	株	13.00		807.34				807.34
357	050102001006	栽植乔木 1.乔木种类:果石榴 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m, P=3.5-4m,全冠移栽苗, 树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	1	163.28	156.79	16.03	173.68	98.48	434.58
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	1	58.30	129.32	10.87	62.01	35.16	233.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.047			5.16			5.16
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	0.1	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	1	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		果石榴:D=15-16cm.H=4-4.5m，P=3.5-4m,全冠移栽苗，树形密实	株	1.00		128.44				128.44
358	050102001007	栽植乔木 1.乔木种类:染井吉野樱 2.乔木规格:D=15-16cm.H=4-4.5m，P=4m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	30	163.28	1936.61	16.07	173.68	98.48	2214.44
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	30	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	3	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.421986			5.20			5.20
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	30	58.30	1909.14	10.87	62.01	35.16	2013.47
		染井吉野樱D=15-16cm.H=4-4.5m，P=4m,全冠移栽苗，树形密实	株	30.00		1908.26				1908.26
359	050102001008	栽植乔木 1.乔木种类:染井吉野樱 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	25	163.28	1569.63	16.07	173.68	98.48	1847.46
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	25	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	2.5	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.185			5.20			5.20
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	25	58.30	1542.16	10.87	62.01	35.16	1646.49
		染井吉野樱D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	25.00		1541.28				1541.28
360	050102001009	栽植乔木 1.乔木种类:梅花 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	14	143.48	853.9	12.17	152.62	86.54	1096.09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-2-31	栽植乔木(带土球) 土球直径 70cm以内	株	14	38.50	826.43	7.25	40.95	23.22	895.40
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	1.4	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.628004			4.92			4.92
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	14	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		梅花D=13-14cm. H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	14.00		825.69				825.69
361	050102001010	栽植乔木 1.乔木种类:榉树 2.乔木规格:φ=19-20cm. H=6.5-7m，P=5-5.5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	24	229.66	2901.38	19.91	244.27	138.51	3289.46
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	24	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-4-8	落叶乔木养护 树高 7m以内	10株	2.4	122.96	8.40		130.78	74.16	205.51
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.670013			7.64			7.64
	1-2-33	栽植乔木(带土球) 土球直径 100cm以内	株	24	101.20	2864.15	12.27	107.64	61.03	3038.65
		榉树φ=19-20cm. H=6.5-7m，P=5-5.5m,全冠移植，树形挺	株	24.00		2862.39				2862.39
362	050102001011	栽植乔木 1.乔木种类:榔榆 2.乔木规格:φ=17-18cm. H=6-6.5m，P=4.5-5m,全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	17	163.28	1936.61	16.1	173.68	98.48	2214.47
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	17	58.30	1909.14	10.87	62.01	35.16	2013.47
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.810006			5.23			5.23
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	1.7	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	17	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		榔榆φ=17-18cm. H=6-6.5m，P=4.5-5m,全冠移植，树形挺拔	株	17.00		1908.26				1908.26

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
363	050102001012	移栽乔木 1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=35cm. H=7.5-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	2	435.4	113.59	37.19	463.11	262.58	848.76
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	2	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.2	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.156			8.56			8.56
	1-2-9	起挖乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	2	193.60	75.29	16.36	205.92	116.75	402.00
	1-2-34	栽植乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	2	157.30	2.35	12.27	167.31	94.86	266.78
364	050102001013	移栽乔木 1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=40cm. H=7.5-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	3	435.4	113.59	37.08	463.11	262.58	848.65
	1-2-34	栽植乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	3	157.30	2.35	12.27	167.31	94.86	266.78
	1-2-9	起挖乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	3	193.60	75.29	16.36	205.92	116.75	402.00
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.231			8.45			8.45
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.3	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	3	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
365	050102001014	移栽乔木 1.乔木种类:丁香 2.乔木规格:H=1.5-1.8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	3	91.76	28.16	31.87	97.6	55.35	207.14
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	3	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-6	落叶乔木养护 树高 3m以内	10株	0.3	73.06	2.71		77.71	44.06	119.84
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.871			31.87			31.87
	1-2-2	起挖乔木(带土球) 土球直径 30cm以内	株	3	6.60	3.46		7.02	3.98	14.04
	1-2-27	栽植乔木(带土球) 土球直径 30cm以内	株	3	7.70	0.24		8.19	4.65	12.59
366	050102001015	移栽乔木 1.乔木种类:侧柏 2.乔木规格:H=6-8m 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	435.4	113.59	37.17	463.11	262.58	848.74
	1-2-34	栽植乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	6	157.30	2.35	12.27	167.31	94.86	266.78
	1-2-9	起挖乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	6	193.60	75.29	16.36	205.92	116.75	402.00
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.467001			8.54			8.54
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.6	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	6	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
367	050102001016	移栽乔木 1.乔木种类:山丁子 2.乔木规格:D=25cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	2	421.34	110.88	35.98	448.16	254.10	822.3
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	2	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-4-2	常绿乔木养护 树高 5m以内	10株	0.2	64.94	4.41		69.08	39.17	108.52
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.134			7.35			7.35
	1-2-9	起挖乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	2	193.60	75.29	16.36	205.92	116.75	402.00
	1-2-34	栽植乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	2	157.30	2.35	12.27	167.31	94.86	266.78
368	050102001017	移栽乔木 1.乔木种类:香椿 2.乔木规格:D=40cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	1	600.36	138.38	51.13	638.56	362.08	1151.95
	1-2-35	栽植乔木(带土球) 土球直径 140cm以内	株	1	216.70	2.94	18.35	230.49	130.69	368.68
	1-2-10	起挖乔木(带土球) 土球直径 140cm以内	株	1	255.20	98.21	22.94	271.44	153.91	530.26
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.0896			9.84			9.84
	1-4-8	落叶乔木养护 树高 7m以内	10株	0.1	122.96	8.40		130.78	74.16	205.51
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	1	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
369	050102001018	移栽乔木 1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:D=30cm. H=7.5-8m， 甲 供 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	435.4	113.59	37.23	463.11	262.58	848.8
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	6	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.6	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77
	1-2-9	起挖乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	6	193.60	75.29	16.36	205.92	116.75	402.00
	1-2-34	栽植乔木(带土球) 土球直径 120cm以内	株	6	157.30	2.35	12.27	167.31	94.86	266.78
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.470001			8.60			8.60

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
370	050102001019	栽植乔木 1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:D=18-20cm,H=3.5-4m，P=2.5-3m,全冠移植，蓬形完整 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	38	170.54	2780.21	18.53	181.4	102.86	3072.14
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	2.166017			6.26			6.26
	1-2-33	栽植乔木(带土球) 土球直径 100cm以内	株	38	101.20	2754.05	12.27	107.64	61.03	2928.55
	1-4-2	常绿乔木养护 树高 5m以内	10株	3.8	64.94	4.41		69.08	39.17	108.52
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	38	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		白 皮 松 D=18-20cm,H=3.5-4m，P=2.5-3m,全冠移植，蓬形完整	株	38.00		2752.29				2752.29
371	050102001020	栽植乔木 1.乔木种类:碧桃 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	18	163.28	681.56	62.89	173.68	98.48	1006.21
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	18	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	1.8	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	8.531			52.02			52.02
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	18	58.30	654.09	10.87	62.01	35.16	758.42
		碧桃D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	18.00		653.21				653.21
372	050102001021	栽植乔木 1.乔木种类:紫丁香 2.乔木规格:D=7-8cm.H=2.8-3.2m，P=2m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	163.28	743.95	16.07	173.68	98.48	1021.78
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	3	58.30	716.48	10.87	62.01	35.16	820.81
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.142			5.20			5.20
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	0.3	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	3	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		紫丁香D=7-8cm. H=2.8-3.2m，P=2m,全冠移栽苗，树形密实	株	3.00		715.60				715.60
373	050102001022	栽植乔木 1.乔木种类:紫薇 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	29	163.28	2890.74	16.09	173.68	98.48	3168.59
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	29	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	2.9	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	1.38001			5.22			5.22
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	29	58.30	2863.27	10.87	62.01	35.16	2967.60
		紫薇D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实	株	29.00		2862.39				2862.39
374	050102001023	栽植乔木 1.乔木种类:红叶李 2.乔木规格:D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	163.28	1643.03	16.07	173.68	98.48	1920.86
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	3	58.30	1615.56	10.87	62.01	35.16	1719.89
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.142			5.20			5.20
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	0.3	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	3	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		红 叶 李 D=15-16cm. H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实	株	3.00		1614.68				1614.68
375	050102001024	栽植乔木 1.乔木种类:造型黑松 （迎客松式） 2.乔木规格:D=25cm， H=3.5-3.8m， P=3.2-3.5m,造型特选， 全冠移栽苗，站飘式 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	3	128.74	27557.06	15.48	136.94	77.65	27778.93
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	3	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-4-2	常绿乔木养护 树高 5m以内	10株	0.3	64.94	4.41		69.08	39.17	108.52
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.126			4.61			4.61
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	3	58.30	27523.82	10.87	62.01	35.16	27628.15
		造型黑松（迎客松式）D=25cm，H=3.5-3.8m，P=3.2-3.5m,造型特选，全冠移栽苗	株	3.00		27522.94				27522.94
376	050102001025	栽植乔木 1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:Φ=20-22cm. H=8-8.5m，P=3.8-4.2m， 全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	14	167.95	993.52	13.48	178.64	101.28	1276.23
	1-2-30	栽植乔木(带土球) 土球直径 60cm以内	株	14	28.60	954.72	7.25	30.42	17.24	1007.81
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.795205			6.23			6.23
	1-4-9	落叶乔木养护 树高 9m以内	10株	1.4	133.85	9.97		142.37	80.72	224.54
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	14	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
		银杏 Φ=20-22cm.H=8-8.5m，P=3.8-4.2m,全冠移植，树形挺拔	株	14.00		954.13				954.13
377	050102001026	栽植乔木 1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:Φ=17-18cm. H=7.5-8m，P=3.5-3.8m， 全冠移植，树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	154	197.65	773.62	17.66	210.23	119.20	1108.13
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	154	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-4-9	落叶乔木养护 树高 9m以内	10株	15.4	133.85	9.97		142.37	80.72	224.54
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	9.521724			6.79			6.79
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	154	58.30	734.82	10.87	62.01	35.16	839.15
		银杏Φ=17-18cm. H=7.5-8m，P=3.5-3.8m， 全冠移植，树形挺拔	株	154.00		733.94				733.94

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
378	050102001027	栽植乔木 1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:D=30-35cm,H=7-7.5m，P=4.2-4.5m,全冠移植，蓬形完整，分支高度180cm 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	8	301.2	497.61	27.99	320.37	181.66	1008.46
	1-2-35	栽植乔木(带土球) 土球直径 140cm以内	株	8	216.70	461.66	18.35	230.49	130.69	827.40
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.70268			9.64			9.64
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.8	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	8	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
		雪松D=30-35cm,H=7-7.5m，P=4.2-4.5m,全冠移植，蓬形完整	株	8.00		458.72				458.72
379	050102001028	栽植乔木 1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:D=30-35cm,H=7.5-8m，P=4.5-5m,全冠移植，蓬形完整 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	8	301.2	543.48	27.98	320.37	181.66	1054.32
	5-3-1	树木支撑(树棍桩) 四脚桩	株	8	5.50	28.83		5.85	3.32	37.65
	1-4-4	常绿乔木养护 树高 9m以内	10株	0.8	79.00	7.12		84.03	47.65	133.77
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.702			9.63			9.63
	1-2-35	栽植乔木(带土球) 土球直径 140cm以内	株	8	216.70	507.53	18.35	230.49	130.69	873.27
		雪 松 D=30-35cm,H=7.5-8m，P=4.5-5m,全冠移植，蓬形完整	株	8.00		504.59				504.59
380	050102001029	栽植乔木 1.乔木种类:鸡爪槭 2.乔木规格:D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	4	163.28	1844.86	16.07	173.68	98.48	2122.69
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	4	58.30	1817.39	10.87	62.01	35.16	1921.72
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.1896			5.20			5.20

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	0.4	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	4	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
		鸡 爪 槭 D=13-14cm. H=3.5-4m, P=3.5m,全冠移栽苗, 树形密实	株	4.00		1816.51				1816.51
381	050102001030	栽植乔木 1.乔木种类:黄山栾 2.乔木规格: Φ=17-18cm. H=6-6.5m, P=4.5-5m,全冠移植, 树形挺拔 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	124	206.18	1221.89	19.12	219.31	124.35	1571.54
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	124	4.40	21.75		4.68	2.66	28.81
	1-4-7	落叶乔木养护 树高 5m以内	10株	12.4	100.58	5.72		106.99	60.66	166.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	7.738064			6.85			6.85
	1-2-33	栽植乔木(带土球) 土球直径 100cm以内	株	124	101.20	1194.42	12.27	107.64	61.03	1368.92
		黄山栾 Φ=17-18cm. H=6-6.5m, P=4.5-5m,全冠移植, 树形挺拔	株	124.00		1192.66				1192.66
382	050102002001	栽植灌木 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格:H=1.5m, P=1.8m,球形饱满, 不脱脚 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	23	60.81	515.89	6.89	64.68	36.68	620.27
	1-2-73	栽植灌木(带土球) 土球直径 60cm以内	株	23	31.90	514.35	3.62	33.93	19.24	569.11
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.685392			3.27			3.27
	1-4-12	常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内	10株	2.3	28.91	1.54		30.75	17.44	47.89
		大叶黄杨球H=1.5m, P=1.8m,球形饱满, 不脱脚	株	23.00		513.76				513.76
383	050102002002	栽植灌木 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格:H=1.2m, P=1.5m,球形饱满, 不脱脚 3.土质:种植土 4.养护期:两年	株	1	60.81	240.66	6.86	64.68	36.68	345.01
	1-4-12	常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内	10株	0.1	28.91	1.54		30.75	17.44	47.89
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.0295			3.24			3.24
	1-2-73	栽植灌木(带土球) 土球直径 60cm以内	株	1	31.90	239.12	3.62	33.93	19.24	293.88

工程量清单综合单价分析表

		大叶黄杨球H=1.2m，P=1.5m,球形 饱满，不脱脚	株	1.00		238.53				238.53

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
384	050102002003	移栽灌木 1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:P=1.8-2m,现状移栽 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	6	129.62	14.89	18.64	137.87	78.16	241.31
	1-2-74	栽植灌木(带土球) 土球直径 70cm以内	株	6	47.30	0.74	7.25	50.31	28.52	83.81
	1-2-57	起挖灌木(带土球) 土球直径 70cm以内	株	6	45.10	12.25	7.25	47.97	27.19	91.79
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.226201			4.14			4.14
	1-4-13	常绿灌木养护 冠丛高2m以内	10株	0.6	37.22	1.90		39.59	22.45	61.58
385	050102002004	移栽灌木 1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:P=1.5-1.8m,现状移栽 3.土质:种植土 4.养护期:两年 5.工作内容:包含起挖、装车、运输、卸车、栽植、养护、场内倒运土方回填种植穴等	株	4	169.22	18.76	22.24	179.99	102.05	312.27
	1-4-13	常绿灌木养护 冠丛高2m以内	10株	0.4	37.22	1.90		39.59	22.45	61.58
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	0.071			1.95			1.95
	1-2-58	起挖灌木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	4	67.10	15.98	9.42	71.37	40.46	132.96
	1-2-75	栽植灌木(带土球) 土球直径 80cm以内	株	4	64.90	0.88	10.87	69.03	39.14	115.79
386	050102007001	栽植色带 1.苗木种类:连翘 2.苗木规格:H=0.5m,P=0.25m,至少>3个小分枝,36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	165	15	4.55	3.25	15.96	9.05	31.85
	1-2-127	片植灌木 高度 0.6m以内	10m2	16.5	10.45	3.22		11.12	6.30	19.97
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	4.884635			3.25			3.25
	1-4-39	片植灌木养护 高度 0.6m以内	10m2	16.5	4.55	1.33		4.84	2.75	8.63
		连 翘 H=0.5m,P=0.25m,至少>3个小分枝,36株/㎡	m2	165.00		2.75				2.75

工程量清单综合单价分析表

387	050102007002	栽植色带 1.苗木种类:龟甲冬青 2.苗木规格:H=0.35m，P=0.3m，毛球，小枝5-6级分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	3191	14.17	4.43	2.52	15.07	8.55	29.67
	1-4-38	片植灌木养护 高度 0.4m以内	10m2	319.1	4.16	1.11		4.42	2.51	7.77
	1-2-126	片植灌木 高度 0.4m以内	10m2	319.1	10.01	3.32		10.65	6.04	19.37
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	73.21447			2.52			2.52

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		龟甲冬青 H=0.35m， P=0.3m，毛球，小枝5-6 级分枝，36株/㎡	m2	3191.00		3.03				3.03
388	050102007003	栽植色带 1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	3173	15	4.19	3.25	15.96	9.05	31.49
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	93.825964			3.25			3.25
	1-4-39	片植灌木养护 高度 0.6m以内	10m2	317.3	4.55	1.33		4.84	2.75	8.63
	1-2-127	片植灌木 高度 0.6m以内	10m2	317.3	10.45	2.86		11.12	6.30	19.61
		红叶石楠 H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡	m2	3173.00		2.39				2.39
389	050102008001	栽植花卉 1.花卉种类:矮麦冬 2.花卉规格:H=0.15m，P=0.15m，100/ ㎡ 3.土质:种植土 4.养护期： 两年	m2	2514	22.44	37.7	3.52	23.87	13.55	77.21
	1-2-130	栽植露地花卉 草本类	10m2	251.4	12.54	36.07		13.34	7.57	56.18
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	80.540059			3.52			3.52
	1-4-42	露地花卉养护 草本类	10m2	251.4	9.90	1.63		10.53	5.98	17.50
		矮麦冬H=0.15m，P=0.15m，100/㎡	m2	2514.00		35.78				35.78
390	050102007004	栽植色带 1.苗木种类:铺地柏 2.苗木规格:H=0.3m，P=0.35-0.4m，64/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	2524	14.17	2.96	2.52	15.07	8.55	28.2
	1-4-38	片植灌木养护 高度 0.4m以内	10m2	252.4	4.16	1.11		4.42	2.51	7.77
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	57.994427			2.52			2.52
	1-2-126	片植灌木 高度 0.4m以内	10m2	252.4	10.01	1.85		10.65	6.04	17.90
		铺地柏H=0.3m，P=0.35-0.4m，64/㎡	m2	2524.00		1.56				1.56
391	050102007005	栽植色带 1.苗木种类:金叶女贞 2.苗木规格:H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	2374	15	4.37	3.25	15.96	9.05	31.67

工程量清单综合单价分析表

	1-2-127	片植灌木 高度 0.6m以内	10m2	237.4	10.45	3.04		11.12	6.30	19.79
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	70.193686			3.25			3.25
	1-4-39	片植灌木养护 高度 0.6m以内	10m2	237.4	4.55	1.33		4.84	2.75	8.63
		金叶女贞H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡	m2	2374.00		2.57				2.57

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
392	050102007006	栽植色带 1.苗木种类:大叶黄杨 2.苗木规格:H=0.45m,P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	1417	15	6.85	9.26	15.96	9.05	40.16
	1-4-39	片植灌木养护 高度 0.6m以内	10m2	141.7	4.55	1.33		4.84	2.75	8.63
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	119.528043			9.26			9.26
	1-2-127	片植灌木 高度 0.6m以内	10m2	141.7	10.45	5.52		11.12	6.30	22.27
		大叶黄杨 H=0.45m,P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡	m2	1417.00		5.05				5.05
393	050102007007	栽植色带 1.苗木种类:南天竹 2.苗木规格:H=0.45m,P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	1290	15	10.06	3.25	15.96	9.05	37.36
	1-2-127	片植灌木 高度 0.6m以内	10m2	129	10.45	8.73		11.12	6.30	25.48
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	38.16491			3.25			3.25
	1-4-39	片植灌木养护 高度 0.6m以内	10m2	129	4.55	1.33		4.84	2.75	8.63
		南天竹H=0.45m,P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡	m2	1290.00		8.26				8.26
394	050102003001	栽植竹类 1.竹子种类:早园竹 2.竹子规格:D=3cm,H＞3.5m，不得“杀头”，带1-2节鞭移植，16株/㎡ 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	931	71.79	121.96	8.21	76.35	43.40	245.36
	1-2-94	栽植散生竹 胸径 4cm以内	株	14896	70.40	121.28		74.88	42.56	234.24
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	69.624037			8.21			8.21
	1-4-22	竹类养护 竹高 3m以内	10m2	93.1	1.39	0.68		1.47	0.84	2.90
		早园竹 D=3cm,H＞3.5m，不得“杀头”，带1-2节鞭移植，16株/㎡	株	14896.00		7.34				117.44
395	050102008002	栽植花卉 1.花卉种类:向日葵 2.花卉规格:播种 3.土质:种植土 4.养护期：两年	m2	499	22.44	20.27	3.51	23.87	13.55	59.77

工程量清单综合单价分析表

	1-4-42	露地花卉养护 草本类	10m2	49.9	9.90	1.63		10.53	5.98	17.50
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	15.967872			3.51			3.51
	1-2-130	栽植露地花卉 草本类	10m2	49.9	12.54	18.64		13.34	7.57	38.75
		向日葵播种	m2	499.00		18.35				18.35

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
396	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:百慕大草卷混播黑麦草草籽（秋季复 播 ） 2.铺种方式:播种 3.土质:种植土 4.养护期:两年	m2	442	22.2	15.75	8.45	23.61	13.38	59.78
	1-4-50	草坪养护 冷季型草坪播 种	10m2	44.2	13.07	2.47	3.95	13.90	7.88	27.37
	1-2-154	洒水车浇水	10m3	18.114897			4.50			4.50
	1-2-147	铺种草坪 播种	10m2	44.2	9.13	13.28		9.71	5.50	27.92
		百慕大草卷混播黑麦草草籽（秋季复播）	m2	442.00		11.93				11.93
397	050101010001	整理绿化用地 1.工作内容：场地平整 2.平整方式：综合考虑	m2	18520	2.42	0	0	2.57	1.47	3.89
	1-1-76	整理绿化用地	10m2	1852	2.42			2.57	1.47	3.88
398	05B001	回填种植土 1.土质要求：外购种植土，要求种植土符合图纸要求，没有垃圾、石块 2.回填厚度：综合考虑 3.运距：综合考虑 4.工作内容：包含购买种植土及回填平整等 5.其他要求：符合规范设计及要求	m3	8755.95	0	23.05	0	0		23.05
	BM 103	回填种植土	m3	8755.95		23.05				23.05
399	05B002	景观标志石 1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:3000*2000*700mm，字体大小宽180mm高270mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作内容 4.其他：基础施工做法及刻字要求详见图纸 5.位置：旗台花坛	块	1	0	36825.37	0	0		36825.37
	BM 104	泰山石3000*2000*700mm字体大小宽180mm高270mm	块	1		36825.37				36825.37

工程量清单综合单价分析表

400	05B003	景观标志石 1.石料种类:黑山石片石 2.石料规格、重量:4400*1470*300mm,字体大小150*150mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作内容 4.其他：基础施工做法详见图纸 5.位置：创园中心	块	1	0	22095.23	0	0		22095.23
	BM 105	景观标志石黑山石片石4400*1470*300	块	1		22095.23				22095.23

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
401	05B004	景观标志石 1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:1800*600*300mm，字体大小宽120mm高150mm 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定、刻字等全部工作内容 4.其他：基础施工做法及刻字要求详见图纸 5.位置：校史馆庭院	块	1	0	5155.55	0	0		5155.55
	BM 106	泰山石1800*600*300mm字体大小宽120mm高150mm	块	1		5155.55				5155.55
402	05B005	现有“文登学”景观标志石（甲供） 1.石料规格、重量:3300*1500*600mm 2.工作内容:包含现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容 3.运距：综合考虑 4.位置：校史馆庭院	块	1	0	4091.7	0	0		4091.7
	BM 107	景观标志石（甲供）安装	块	1		4091.70				4091.70
403	05B006	景 石 1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:详见图纸标注景石粒径 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容 4.位置：思园	t	10.75	0	2455.02	0	0		2455.02
	BM 108	泰山石	t	10.75		2455.02				2455.02
	围墙、排水沟及北门									
	土建工程									

工程量清单综合单价分析表

1	010101002003	挖一般土方 1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考 虑 2.基础形式:独立基础+基础 梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置 等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	939.9295	0	8.18	0	0		8.18
	BM 109	挖一般土方	m3	939.9295		8.18				8.18

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
2	010103001005	土方回填 1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	575.4479	0	9.25	0	0		9.25
	BM 110	土方回填	m3	575.4479		9.25				9.25
3	010401001002	砖 基 础 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.9102	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.15
	4-1-1	水泥砂浆 M10.0(干拌)/砖基础	10m3	0.09102	110.59	355.87	2.45	128.69	52.24	521.16
4	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖（容重≤20.0 kN/ m3） 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.墙厚：370mm	m3	2.2203	114.16	359.28	2.5	132.84	53.94	529.88
	4-1-8	水泥砂浆 M10.0(干拌)/实心砖墙 墙厚365mm	10m3	0.22203	114.16	359.28	2.50	132.84	53.94	529.87
5	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖（容重≤20.0 kN/ m3） 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.墙厚：240mm	m3	3.6327	130.19	355.94	2.37	151.49	61.50	550
	4-1-7	水泥砂浆 M10.0(干拌)/实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.36327	130.19	355.94	2.37	151.49	61.50	550.00
6	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:240*120*60仿古灰砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	187.5673	130.19	1071.24	2.37	151.49	61.50	1265.3
	4-1-7	水泥砂浆 M10.0(干拌)/实心砖墙 墙厚240mm	10m3	18.75673	130.19	1071.24	2.37	151.49	61.50	1265.30
7	010403001001	石 基 础 1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:毛石基础 3.砂浆强度等级:M10水泥 砂 浆 4.部位：北门围墙新砌部分	m3	5.2591	82.91	345.82	43.98	96.48	39.17	511.88

工程量清单综合单价分析表

	4-3-1	水泥砂浆 M10.0(干拌)/毛石基础	10m3	0.52591	82.91	345.82	43.98	96.48	39.17	511.88
8	010403004001	石挡土墙 1.石料种类、规格:MU40块 石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:北门围墙新砌部分	m3	1.5708	188.59	769	54.64	219.45	89.10	1101.33
	4-3-3	水泥砂浆 M10.0(干拌)/方整石墙	10m3	0.15708	188.59	769.00	54.64	219.45	89.10	1101.32

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	010403004002	石挡土墙 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:北门围墙新砌部分	m3	3.1416	87.64	345.9	43.98	101.98	41.41	518.93
	4-3-4	水泥砂浆 M10.0(干拌)/毛石挡土墙	10m3	0.31416	87.64	345.90	43.98	101.98	41.41	518.92
10	010501001008	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:毛石基础垫层	m3	1.2228	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.12228	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
11	010501001009	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	2.0312	100.43	392.12	0.7	116.86	47.45	540.7
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.20312	100.43	392.12	0.70	116.86	47.45	540.70
12	010501003003	独立基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.7164	68.75	424.25	0.46	80	32.48	525.94
	5-1-6	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.67164	68.75	424.25	0.46	80.00	32.48	525.95
13	010501002003	带形基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	266.04	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.1
	5-1-4	C30现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 带型基础 混凝土	10m3	26.604	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.11
14	010501001010	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层	m3	88.5846	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	8.85846	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
15	010503001002	基 础 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.114	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.38
	5-1-18	C30现浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇混凝土 基础梁	10m3	0.1114	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.37
16	010502001002	矩 形 柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	35.8716	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
	5-1-14	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 矩形柱	10m3	3.58716	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
17	010503004002	圈 梁 1.混凝土种类:普通砼	m3	106.9437	281.6	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89

工程量清单综合单价分析表

		2.混凝土强度等级:C30								
	5-1-21	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	10.69437	281.60	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89
18	010505003001	平 板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.5186	74.58	478.63	0.55	86.78	35.24	589
	5-1-33	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 平板	10m3	0.25186	74.58	478.63	0.55	86.78	35.24	588.99
19	010504001001	直 形 墙 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	275.48	168.31	414.2	0.78	195.85	79.52	662.81

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-26	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	27.548	168.31	414.20	0.78	195.85	79.52	662.80
20	010515001024	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10箍筋（φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	2.823	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤φ10	t	2.823	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
21	010515001025	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10箍筋（φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	4.602	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤φ10	t	4.602	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
22	010515001026	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，＞φ10箍筋（φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.004	1280.4	4118.89	91.3	1489.92	604.91	6095.5
	5-4-31	现浇构件箍筋 ＞φ10	t	0.004	1280.40	4118.89	91.30	1489.92	604.91	6095.50
23	010515001027	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10（φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	4.9095	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ10	t	4.9095	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
24	010515001028	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ18（φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	30.9997	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	30.9997	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
25	010515001029	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ18（φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	41.963	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ18	t	41.963	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
26	010515001030	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ18（φ16-18）	t	26.398	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25

工程量清单综合单价分析表

		2.综合考虑带E钢筋								
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	26.398	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
27	010515001031	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ6.5砌体加固筋	t	0.028	1393.7	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	0.028	1393.70	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96
28	010516003006	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:φ16	个	1150	3.08	0.75	1.64	3.58	1.46	6.93
	5-4-58	电渣压力焊接头 φ16	10个	115	3.08	0.75	1.64	3.58	1.46	6.92
29	010516003007	机械连接 1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:φ≤20	个	135	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03
	5-4-46	螺纹套筒钢筋接头 ≤φ20	10个	13.5	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03
30	01B110	砖砌雨水沟 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.沟截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂 浆 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算	m3	21.456	83.77	356.04	2.37	97.47	39.57	481.75
	4-1-23	水泥砂浆 M7.5(干拌)/砖 地沟	10m3	2.1456	83.77	356.04	2.37	97.47	39.57	481.75
31	01B111	排水沟防水砂浆面层 1.做法：20厚1：2.5防水砂浆面层（掺3%防水剂 ） 2.部分：围墙排水沟 3.工程量：按实际抹灰面积计算 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	㎡	250.32	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
	9-2-71	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 防水砂浆掺防 水剂 厚20mm	10m2	25.032	8.27	11.67	0.21	9.62	3.90	24.05
32	010201017013	垫 层 1.做法：（1）素土夯实 （2）100厚碎石垫层 2.部位：围墙排水沟	m3	17.28	75.9	157.15	0.96	88.32	35.85	269.86
	1-4-9	原土夯实(两遍) 机械	10m2	1.728	0.88		0.20	1.02	0.41	1.50
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	1.728	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38
33	010201017014	垫 层 1.厚度:100 厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.部位：围墙排水沟	m3	17.28	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.728	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95

工程量清单综合单价分析表

34	01B112	成品复合材料排水篦子 1.位置：围墙排水沟 2.材料规格、种 类：500*300*30成品复合材料水篦子（绿色） 3.做法：具体详见图纸设 计 4.工程量:按图示尺寸以面积计算	m2	89.4	0	147.3	0	0		147.3
	BM 111	500*300*30成品复合材料水篦子（绿色）	m2	89.4		147.30				147.30

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
35	010507005001	压 顶 1.断面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:普通砼 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.部位：围墙排水沟	m3	1.34	281.6	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89
	5-1-21	C20细石混凝土/ 现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	0.134	281.60	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89
	装饰工程									
36	01B113	界 面 剂 1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：围墙及老校门	㎡	66.85	0	2.45	0	0		2.45
	BM 112	专用界面剂甩毛	m2	66.85		2.45				2.45
37	011201001005	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:界面剂一道，20厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量，达到验收要求 4.部位：围墙	m2	449.65	16.3	10.45	0.24	20.44	10.12	37.11
	12-1-3	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/水泥砂浆 厚9+6mm 砖墙	10m2	44.965	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-16	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/水泥砂浆 抹灰层每增减1mm	10m2	44.965	1.96	2.60	0.06	2.45	1.22	5.83
38	011407001006	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:仿芝麻灰花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：围墙	m2	660.44	0	58.92	0	0		58.92
	BM 113	仿芝麻灰花岗岩真石漆	m2	660.44		58.92				58.92

工程量清单综合单价分析表

39	011407001007	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:仿芝麻黑花岗岩真石漆（颜色及做法按设计图纸要求） 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.部位：围墙	m2	16	0	58.92	0	0		58.92
	BM 114	仿芝麻黑花岗岩真石漆	m2	16		58.92				58.92

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
40	011201001006	墙面一般抹灰 1.墙体类型:涂料外墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)12厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（2）素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶） （3）12厚1：2.5水泥砂浆 找 平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求	m2	1296.8687	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥砂浆 厚9+6mm 砖墙	10m2	129.68687	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
41	011201001007	墙面一般抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:30厚1：2水泥砂浆找平 3.要求:满足施工质量,达到验收要求 4.部位：围墙	m2	198.63	20.21	15.66	0.36	25.35	12.54	48.77
	12-1-3	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥砂浆 厚9+6mm 砖 墙	10m2	19.863	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-16	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥砂浆 抹灰层每增减 1mm	10m2	19.863	5.87	7.81	0.18	7.36	3.64	17.50
42	011407001008	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:外墙涂料,颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	1326.2267	0	34.35	0	0		34.35
	BM 115	外墙涂料	m2	1326.2267		34.35				34.35

工程量清单综合单价分析表

43	011204003003	块料墙面 1.墙体类型:饰面砖外墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10仿古灰砖贴面 4.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求 5.部位：围墙	m2	589.352	57.08	46.08	0.81	71.61	35.45	139.42
	12-2-45	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60×240 灰 缝宽度 ≤5mm	10m2	58.9352	57.08	46.08	0.81	71.61	35.45	139.41

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
44	011204003004	块料墙面 1.墙体类型:饰面砖外墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:120*60*10仿古灰砖贴面 4.其他要求：满足图纸设计及施工规范要求 5.部位：围墙	m2	279.1027	59.61	46.35	0.81	74.78	37.02	143.79
	12-2-33	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 150×75 灰 缝宽度 ≤5mm	10m2	27.91027	59.61	46.35	0.81	74.78	37.02	143.78
45	011204001011	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:清理基层、填补缝隙、局部腻子抹平、20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:750*600*20米黄色洞石 4.部位：老校门	m2	3.96	46.25	546.21	2.5	58.03	28.72	623.68
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	0.396	46.25	546.21	2.50	58.03	28.72	623.68
46	011204001012	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*200*20芝麻灰火烧面 4.部位：老校门	m2	26.62	46.25	199.92	2.5	58.03	28.72	277.39
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	2.662	46.25	199.92	2.50	58.03	28.72	277.39

工程量清单综合单价分析表

47	011204001013	石材墙面 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:500*450*30厚芝麻白花岗岩亚光面 4.部位：东侧挡墙、后山挡墙一	m2	164.7	46.25	209.03	2.5	58.03	28.72	286.5
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	16.47	46.25	209.03	2.50	58.03	28.72	286.51
48	011204001014	石材墙面 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚芝麻灰花岗岩火烧面 4.部位：东侧挡墙、后山挡墙一	m2	567.3	46.25	199.92	2.5	58.03	28.72	277.39

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面	10m2	56.73	46.25	199.92	2.50	58.03	28.72	277.39
49	011201001008	墙面水刷小豆石 1.墙体类型:外墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷聚合物水泥砂浆一道（2）12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（3）素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶）（4）12厚1：2.5灰色水泥小豆石面层（灰色小豆石粒径5-8mm） 3.部位：北门围墙及校门	m2	73.316	0	261.88	0	0		261.88
	BM 116	墙面水刷小豆石	m2	73.316		261.88				261.88
50	01B114	老校门景墙石刻 1.做法：刻字“文登一中”（字体同原南校 门，阴刻，厚度10，刷红色漆） 2.规格、尺寸：详见设计 图 纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有费用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	4	0	3109.7	0	0		3109.7
	BM 117	老校门景墙石刻	个	4		3109.70				3109.70
51	01B115	老校门景墙石刻 1.做法：刻字“NO.1 MIDDLE SCHOOL OF WENDENG”（阴刻， 厚度5mm，刷黑色漆） 2.规格、尺寸：详见设计图 纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有费用 4.工程量:按个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量 ） 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	24	0	654.67	0	0		654.67
	BM 118	刻字“NO.1 MIDDLE SCHOOL OF	个	24		654.67				654.67

工程量清单综合单价分析表

		WENDENG”								
52	01B116	石材压顶 1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）660/600*400*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面（倒斜角 10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：围墙	m3	3.0448	218.1	1837.19	1.51	253.78	125.63	2182.43
	QDBZ-008	水泥砂浆 1:2(干拌)/预制 混凝土构件安装 压顶	10m3	0.30448	218.10	1837.19	1.51	253.78	125.63	2182.42
	Z01000177	660/600*400*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	3.06		1769.91				1778.75

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
53	01B117	石材压顶 1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*300*100厚芝麻黑花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：围墙	m3	9.15	218.1	1837.19	1.51	253.78	125.63	2182.43
	QDBZ-008	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 预制混凝土构件安 装 压顶	10m3	0.915	218.10	1837.19	1.51	253.78	125.63	2182.42
	Z01000177	600*300*100厚芝麻黑花岗岩火烧面压顶	m3	9.20		1769.91				1778.77
54	01B118	不锈钢仿铜LOGO 1.规格及做法：D=350MM，详见设计图纸 2.工作内容：采购、安装等全部费用 3.部位:围墙 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.工程量：按实际数量计算	个	38	0	229.14	0	0		229.14
	BM 119	不锈钢仿铜LOGO	个	38		229.14				229.14
55	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:围墙栏杆立杆、横杆采用30*30*3厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆，与混凝土立柱连接处采用65*110*5厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆，围栏局部采用110*150*3厚镀锌方管外喷深灰色氟碳漆和110*120*3厚热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆居中贴。（具体做法详见图纸） 2.高度:2300mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量，达到验收要求 5.部位：围墙	m	76.12	0	572.84	0	0		572.84
	BM 120	热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆围墙栏杆高2300	m	76.12		572.84				572.84

工程量清单综合单价分析表

56	01B119	景墙石刻 1.做法：校训墙刻字（阴刻，厚度20mm） 2.规格、尺寸：700*500详见设计图纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有费用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	46	0	277.42	0	0		277.42
	BM 121	校训墙刻字	个	46		277.42				277.42
	土建工程									

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土压顶 2.拆除截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除体积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：老校门	m3	2.7394	708.4	3.93	0	856.52	653.53	1365.86
	01-1-83	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 梁	10m3	0.27394	708.40	3.93		856.52	653.53	1365.85
58	011604002001	立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外 墙 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.工程量:按实际拆除面积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.部位：围墙	m2	518.05	15.32	0	0	18.53	14.14	29.46
	01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面拆除	10m2	51.805	15.32			18.53	14.14	29.46
59	01B120	面砖外墙清洗 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	44.8	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	4.48	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51
60	01B121	现状围网清洗 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	240	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	24	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51
61	01B122	石砌体墙清洗 1.做法：中压水清洗（详见设计图纸） 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	287.5	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	28.75	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51

工程量清单综合单价分析表

62	011601001002	石基础拆除 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除体积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：围墙	m3	336.501	93.61	0	0	113.18	86.35	179.96
	01-1-59	砌块拆除 石基础	10m3	33.6501	93.61			113.18	86.35	179.97

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
63	011601001003	挡墙拆除 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除体积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：围墙	m3	122.364	46.2	0	0	55.86	42.62	88.82
	01-1-61	砌块拆除 乱(毛)石墙	10m3	12.2364	46.20			55.86	42.62	88.82
	天文台改造									
	土建工程									
1	011605002002	立面块料拆除 1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:原面砖 3.工程量:按实际拆除面积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等	m2	18.84	9.56	0	0	11.56	8.82	18.38
	01-1-131	墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖拆除	10m2	1.884	9.56			11.56	8.82	18.38
2	011604002002	立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙 2.抹灰层种类::水泥砂浆 3.工程量:按实际拆除面积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等	m2	56.52	15.32	0	0	18.53	14.14	29.46
	01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面拆除	10m2	5.652	15.32			18.53	14.14	29.46
3	01B123	面砖外墙清洗 1.做法：详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际清洗面积计算	㎡	93.258	3.32	0.12	0	4.02	3.07	6.51
	01-13-133	磨石、花砖面清洗	10m2	9.3258	3.32	0.12		4.02	3.07	6.51
4	011610002001	防盗窗拆除 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.工程量:按实际完成外框面积计算 3.工作内容：拆除、归堆、外运等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	5.94	12.84	0	0	15.52	11.84	24.68

工程量清单综合单价分析表

	01-1-107	门窗拆除 金属门窗拆除	10m2	0.594	12.84			15.52	11.84	24.68

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	01B124	窗扇更换玻璃 1.玻璃品种、厚度：4厚蓝色玻璃 2.工作内容:安装、运输及成品保护等 3.质量要求:满足设计及质量规范要求 4.其他:玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标准 5.工程量:按实际完成面积计算	m2	5.94	0	245.5	0	0		245.5
	BM 122	窗扇更换玻璃(4厚蓝色玻璃)	m2	5.94		245.50				245.50
6	01B125	窗户防盗网 1.窗类型：成品定制不锈钢防盗网 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	1.188	0	163.67	0	0		163.67
	BM 123	成品定制不锈钢防盗网	m2	1.188		163.67				163.67
7	010901002003	型材屋面 1.型材品种、规格:铝板屋 面 2.做法：2厚银色铝板，修补（详见设计图纸） 3.工作内容：放样、裁割、制作、机械吊运、安 装 等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接	m2	20	0	245.5	0	0		245.5
	BM 124	2厚银色铝板屋面	m2	20		245.50				245.50
	装饰工程									
8	01B126	界 面 剂 1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：天文台	㎡	18.84	0	2.45	0	0		2.45
	BM 125	专用界面剂甩毛	m2	18.84		2.45				2.45
9	011201001009	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.抹灰厚度及砂浆配合比:20厚1：2.5水泥纤维砂浆填补找平，涂布底胶，表面涂刮聚合物防水涂膜，厚度大于等于2.0mm(四周超出填补找平层大于等于150mm) 4.部位：天文台	m2	18.84	0	65.46	0	0		65.46

工程量清单综合单价分析表

	BM 126	水泥纤维砂浆填补找平表面涂刮聚合物防水涂膜	m2	18.84		65.46				65.46

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	011407001009	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:外墙涂料,颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定,并满足施工及规范要求,达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定,并满足施工及规范要求,达到质量验收标准	m2	56.52	0	34.35	0	0		34.35
	BM 127	外墙涂料	m2	56.52		34.35				34.35
11	011407005002	金属龙骨刷防腐漆 1.漆面的类型:防腐金属漆 2.颜色按设计规定,并满足施工及规范要求,达到质量验收标准	m2	119.112	0	27.73	0	0		27.73
	BM 128	金属龙骨刷防腐漆	m2	119.112		27.73				27.73
12	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱,深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅,深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板,深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形(具体做法详见图纸) 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量,达到验收要求 5.部位: 天文台	m	47.3659	0	400.97	0	0		400.97
	BM 129	菠萝格木扶手	m	47.3659		400.97				400.97
	校门									
	土建工程									
1	010101001002	平整场地 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	64.59	0.11	0	1.25	0.13	0.05	1.41
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	6.459	0.11		1.25	0.13	0.05	1.41

工程量清单综合单价分析表

2	010103004002	竣工清理 1.工程量:按设计图示尺寸，以建筑物（构筑物）结构外围内包的空间体积计算 2.工作内容:包括场地内清理、归集至外运等	m3	538.7955	2.42	0	0	2.82	1.14	3.56
	1-4-3	竣工清理	10m3	53.87955	2.42			2.82	1.14	3.56

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
3	010101002004	挖一般土方 1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考 虑 2.基础形式:独立基础+基础 梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置 等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	173.0911	0	8.18	0	0		8.18
	BM 130	挖一般土方	m3	173.0911		8.18				8.18
4	010103001006	土方回填 1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	138.3023	0	9.25	0	0		9.25
	BM 131	土方回填	m3	138.3023		9.25				9.25
5	010402001001	砌 块 墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块（强度等级A5.0，体积密度B06） 2.砂浆强度等级:专用砂 浆砌筑	m3	57.5093	165.45	244.06	1.04	192.52	78.17	488.72
	4-2-1	水泥砂浆 M5.0(干拌)/加 气混凝土砌块墙	10m3	5.75093	165.45	244.06	1.04	192.52	78.17	488.72
6	010501001011	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	5.9505	100.43	392.12	0.7	116.86	47.45	540.7
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.59505	100.43	392.12	0.70	116.86	47.45	540.70
7	010501001012	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:基础梁垫层	m3	5.9179	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.59179	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
8	010501003004	独立基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.5775	68.75	424.25	0.46	80	32.48	525.94

工程量清单综合单价分析表

	5-1-6	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	2.15775	68.75	424.25	0.46	80.00	32.48	525.95
9	010501002004	带形基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：画卷墙	m3	16.153	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.1
	5-1-4	C30现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 带型基础 混凝土	10m3	1.6153	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.11

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	010503001003	基 础 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.2297	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.38
	5-1-18	C30现浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇混凝土 基础梁	10m3	0.52297	96.91	438.14	0.54	112.77	45.79	581.37
11	010501001013	垫 层 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:80厚 4.部位:地面	m3	3.6751	91.3	392.12	0.64	106.24	43.14	527.2
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.36751	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19
12	010603003002	钢管柱制作安装 1.钢材品种、规格:Φ350（Q235B 壁 厚 12） 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	4.351	363	6197.86	79.86	422.4	171.49	6812.21
	6-5-1	钢柱安装 ≤5t	t	4.351	363.00	6197.86	79.86	422.40	171.49	6812.21
	Z33000007	Φ350（Q235B壁厚12）钢管	t	4.61		5663.72				6003.60
13	010502003001	钢柱灌注柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.1585	216.7	414.49	0.9	252.16	102.37	734.46
	5-1-14	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.41585	216.70	414.49	0.90	252.16	102.37	734.47
14	010502001003	矩 形 柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.048	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
	5-1-14	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 矩形柱	10m3	1.2048	188.44	414.49	0.78	219.27	89.02	692.73
15	010502002002	构 造 柱 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	326.71	405.66	1.23	380.17	154.35	887.95
	5-1-17	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 构造柱	10m3	0.03	326.71	405.66	1.23	380.17	154.35	887.95

工程量清单综合单价分析表

16	010504001002	直 形 墙 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：画卷墙	m3	39.0632	168.31	414.2	0.78	195.85	79.52	662.81
	5-1-26	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	3.90632	168.31	414.20	0.78	195.85	79.52	662.80
17	010503004003	圈 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：窗台板、压顶等	m3	5.2254	281.6	430.58	0.54	327.68	133.04	845.76
	5-1-21	C20现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	0.52254	281.60	430.58	0.54	327.68	133.04	845.76
18	010503005002	过 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.2172	332.64	490.71	0.54	387.07	157.15	981.04

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-22	C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 过梁	10m3	0.02172	332.64	490.71	0.54	387.07	157.15	981.04
19	010505001002	有 梁 板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.3264	64.9	461.58	0.55	75.52	30.66	557.69
	5-1-31	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 有梁板	10m3	1.73264	64.90	461.58	0.55	75.52	30.66	557.69
20	010507004005	台 阶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：门卫	m3	0.912	165.11	491.17	1.6	192.13	78.01	735.89
	5-1-52	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 台阶	10m3	0.0912	165.11	491.17	1.60	192.13	78.01	735.89
21	010514002003	其他构件 1.构件的类型:门窗边预制 块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.216	322.76	457.13	13.88	375.58	152.48	946.25
	5-2-25	C20现浇混凝土碎石＜31.5/ 预制混凝土 小型构 件	10m3	0.0216	198.77	420.53	13.64	231.30	93.90	726.85
	5-5-139	其他混凝土构件 单体体积 ≤0.1m3 人力安装	10m3	0.0216	68.64			79.87	32.43	101.07
	5-5-140	C20细石混凝土/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 其他混 凝土构件 灌缝	10m3	0.0216	55.35	36.60	0.24	64.41	26.15	118.34
22	010514002004	其他构件 1.构件的类型:钢筋间隔件（水泥垫块） 2.混凝土强度等级:C20 3.包括模板工程 4.工程量按照实际安装数量计算	个	203.3722	0	0.82	0	0		0.82
	BM 132	水泥垫块	个	203.3722		0.82				0.82
23	010515001032	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ6） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.12	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤Φ10	t	0.12	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
24	010515001033	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤Φ10箍筋（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.874	2334.2	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤Φ10	t	1.874	2334.20	4169.87	118.91	2716.16	1102.76	7725.74

工程量清单综合单价分析表

25	010515001034	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤φ10（φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.64	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤φ10	t	1.64	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
26	010515001035	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	3.259	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	3.259	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
27	010515001036	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.141	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	0.141	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
28	010515001037	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ16-18） 2.综合考虑带E钢筋	t	3.621	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	3.621	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
29	010515001038	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ25（Φ20-25） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.955	688.6	4254.44	37.76	801.28	325.32	5306.12
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ25	t	0.955	688.60	4254.44	37.76	801.28	325.32	5306.12
30	010515001039	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ6.5砌体加固筋	t	0.123	1393.7	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤Φ6.5	t	0.123	1393.70	4925.61	335.22	1621.76	658.43	7312.96
31	010516003008	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18	个	144	3.52	0.95	1.76	4.1	1.66	7.89
	5-4-59	电渣压力焊接头 Φ18	10个	14.4	3.52	0.95	1.76	4.10	1.66	7.89
32	010516003009	机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ20	个	24	4.07	1.23	3.12	4.74	1.92	10.34
	5-4-60	电渣压力焊接头 Φ20	10个	2.4	4.07	1.23	3.12	4.74	1.92	10.34
33	010516003010	机械连接 1.连接方式:套筒接头 2.钢筋规格:Φ≤20	个	26	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03

工程量清单综合单价分析表

	5-4-46	螺纹套筒钢筋接头 ≤ Φ20	10个	2.6	8.14	10.45	3.59	9.47	3.85	26.03
34	010515011004	植 筋 1.钢筋种类、规格: HRB400,≤Φ10 2.工作内容:包括人工、机械、材料（含钢筋）等费用	根	506	6.27	2.17	0	7.3	2.96	11.4
	5-4-78	植筋 ≤Φ10	10根	50.6	6.27	2.17		7.30	2.96	11.41

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
35	010516004002	钢 丝 网 1.材料品种、规格:0.4@8*8钢丝网(具体做法详见图纸说明) 2.位置:人流通道的围护墙、填充墙与混凝土构件周边接缝处 3.工程量：按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2 的孔洞面积， 不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面 积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙 面面积内。	m2	138.3278	4.95	4.84	0	5.76	2.34	12.13
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	13.83278	4.95	4.84		5.76	2.34	12.13
36	011001003001	抗裂砂浆+网格布 1.做法:5厚抗裂砂浆满挂玻纤网格布一道 2.部位：外墙	m2	643.372	14.3	16.59	0.18	9.88	4.01	35.08
	9-2-343	墙面抗裂砂浆厚5mm以内	10m2	64.3372	9.46	15.24	0.18	6.54	2.65	27.53
	9-2-349	一层墙面耐碱纤维网格布	10m2	64.3372	4.84	1.35		3.34	1.36	7.55
37	011001003002	保温隔热墙面 1.保温层：20厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型 2.部位：外墙	m2	643.372	13.31	25.08	0.61	15.49	6.29	45.29
	10-1-57	膨胀玻化微珠保温浆料 / 立面 无机轻集料保温砂 浆 厚度25mm	10m2	64.3372	16.50	31.31	0.73	19.20	7.80	56.33
	10-1-58	膨胀玻化微珠保温浆料 / 立面 无机轻集料保温砂 浆 厚度每增减5mm	10m2	64.3372	-3.19	-6.23	-0.12	-3.71	-1.51	-11.05
38	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层：5厚聚合物水泥防水砂浆 2.部位：外墙	m2	643.372	3.09	3.32	0.06	3.59	1.45	7.92
	9-2-73	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/聚合物水泥防水砂浆 厚 10mm	10m2	64.3372	5.18	6.64	0.11	6.03	2.44	14.37
	9-2-74	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/聚合物水泥防水砂浆 每 增减5mm厚	10m2	64.3372	-2.09	-3.32	-0.05	-2.44	-0.99	-6.46

工程量清单综合单价分析表

39	011101006002	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:不上人屋面	m2	45.939	7.5	9.92	0.21	9.41	4.66	22.29
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:3 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	4.5939	7.50	9.92	0.21	9.41	4.66	22.29
40	011101006003	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	18.48	8.16	12.22	0.26	10.24	5.07	25.71

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥砂浆 1:2.5 (干拌)/ 水泥砂浆找平层在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	1.848	7.50	9.92	0.21	9.41	4.66	22.29
	11-1-3	水泥砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥砂浆找平层 每增减5mm	10m2	1.848	0.66	2.30	0.05	0.83	0.41	3.43
41	011001001004	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.部位:不上人屋面	m2	44.2219	32.56	21.01	2.27	37.89	15.38	71.22
	10-1-21	膨胀玻化微珠保温浆料/ 混凝土板上 无机轻集料 保温砂浆 厚度30mm	10m2	4.42219	10.56	7.91	0.85	12.29	4.99	24.31
	10-1-22	膨胀玻化微珠保温浆料/ 混凝土板上 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减 5mm	10m2	4.42219	22.00	13.10	1.42	25.60	10.39	46.91
42	011001001005	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡 层 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	18.48	23.76	15.77	1.7	27.65	11.22	52.45
	10-1-21	膨胀玻化微珠保温浆料/ 混凝土板上 无机轻集料 保温砂浆 厚度30mm	10m2	1.848	10.56	7.91	0.85	12.29	4.99	24.31
	10-1-22	膨胀玻化微珠保温浆料/ 混凝土板上 无机轻集料保温砂浆 厚度每增减 5mm	10m2	1.848	13.20	7.86	0.85	15.36	6.23	28.14
43	01B127	铝箔反射保护膜 1.材料品种、规格:具体做法详见图纸说明 2.部位:屋面天沟、排水沟	m2	41.58	0	8.18	0	0		8.18
	BM 133	铝箔反射保护膜	m2	41.58		8.18				8.18
44	010902001002	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm自粘三元乙丙防水卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积 计 算 4.部位: 不上人屋面、	m2	83.3219	3.08	22.29	0	3.58	1.46	26.83

工程量清单综合单价分析表

		屋面天沟、排水沟								
	9-2-31	高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面	10m2	8.33219	3.08	22.29		3.58	1.46	26.82
45	010902001003	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘改性沥青卷材 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积 计 算 4.部位：不上人屋面分隔缝	m2	1	2.42	42.37	0	2.82	1.14	45.93
	9-2-14	改性沥青卷材冷粘法 一层 平面	10m2	0.1	2.42	42.37		2.82	1.14	45.93

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
46	011003001002	隔 离 层 1.隔离层材料品种:干铺无纺聚酯纤维布隔离层 2.部位:不上人屋面	m2	74.0819	0	4.62	0	0		4.62
	BM 134	干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m2	74.0819		4.62				4.62
47	010902003003	屋面刚性层 1.刚性层材料种类及厚度：50厚C20细石混凝土面层，配筋Φ6@150双向，每6000设15宽分格缝，pvc油膏嵌缝（钢筋另单列项） 2.部位:看台台阶 3.工程量：按设计图示尺寸水平投影面积计算	m2	60.2219	11.95	30.74	0.03	14.8	6.01	48.73
	11-1-4	C20细石混凝土/ 素水泥浆/ 细石混凝土找平层 40mm	10m2	6.02219	7.92	17.04	0.02	9.94	4.03	29.01
	11-1-5	C20细石混凝土/ 细石混凝土找平层 每增减5mm	10m2	6.02219	1.76	4.08	0.01	2.21	0.90	6.74
	9-4-3	沥青玛蹄脂嵌缝	10m	2.007397	2.27	9.63		2.65	1.08	12.97
48	011001001006	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯板保温（具体做法详见设计图纸） 2.部位：不上人屋面、天沟排水沟	m2	60.2219	0	13.87	0	0		13.87
	BM 135	屋面30厚挤塑聚苯板保温	m2	60.2219		13.87				13.87
49	010902002001	屋面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚环保型聚氨酯水涂料 2.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积 计 算 4.部位:不上人屋面、天沟排水沟	m2	74.0819	2.31	27.37	0	2.68	1.10	30.78
	9-2-47	聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面	10m2	7.40819	3.08	37.28		3.58	1.46	41.82
	9-2-49	聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面	10m2	7.40819	-0.77	-9.91		-0.90	-0.36	-11.04
50	01B128	找 平 层 1.材料种类及厚度:最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：地面	m2	45.939	7.5	9.92	0.21	9.41	3.82	21.45
	11-1-1	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥砂浆找平层 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	4.5939	7.50	9.92	0.21	9.41	3.82	21.45

工程量清单综合单价分析表

51	010904001002	楼(地)面卷材防水 1.防水层做法:EP防水卷材两遍 2.部位：卫生间 3.工作内容:含基层处理剂、防水搭接及附加层等 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	6.762	0	36	0	0		36
	BM 136	EP防水卷材两遍	m2	6.762		36.00				36.00

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
52	010801001003	木 质 门 1.材质：成品木门 2.规格尺寸：1000*2100 3.开启方向：具体详见图 纸 4.含门吸、门锁、合页、把手、门套等五金件 5.工程量:按实际安装数量计算	樘	1	0	1227.52	0	0		1227.52
	BM 137	成品木门1000*2100	樘	1		1227.52				1227.52
53	01B129	金属(塑钢、断桥)窗1.开启形式：平开 2.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	12.508	0	572.84	0	0		572.84
	BM 138	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗6+12A+6-low-E	m2	12.508		572.84				572.84
54	01B130	金属(塑钢、断桥)窗1.开启形式：推拉 2.型材系列：70系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准	m2	5.2	0	507.36	0	0		507.36

工程量清单综合单价分析表

		8.工程量:按实际完成外框面积计算								
	BM 139	隔热断桥铝合金中空玻璃推拉窗6+12A+6-low-E	m2	5.2		507.36				507.36

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
55	01B131	转 角 窗 1.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 3.门窗后塞口：填充剂 4.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 7.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	6.06	0	507.36	0	0		507.36
	BM 140	隔热断桥铝合金中空玻璃转角窗6+12A+6-low-E	m2	6.06		507.36				507.36
56	01B132	幕 墙 窗 1.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 3.门窗后塞口：填充剂 4.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 7.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	38.7	0	801.97	0	0		801.97
	BM 141	幕墙窗6+12A+6-low-E	m2	38.7		801.97				801.97

工程量清单综合单价分析表

57	010802001001	金属(塑钢)门 1.名称：平开门 2.型材系列：60系列断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度 ：6+12A+6-low-E 4.门窗后塞口：填充剂 5.工作内容:安装、吊装、运输及成品保护等 6.质量要求:满足设计及质量规范要求 7.其他:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、五金件、玻璃胶、密封胶、密封胶条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑；其他未尽样式、做法，满足图纸要求，并达到验收标 准 8.工程量:按实际完成外框面积计算	m2	2.9	0	638.31	0	0		638.31
	BM 142	隔热断桥铝合金平开门 6+12A+6-low-E	m2	2.9		638.31				638.31

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
58	010807003002	铝合金格栅 1.窗类型：成品定制50*100铝合金格栅 2.根据图纸设计部位要求自行设计，达到规范要求	m2	32.4	0	523.74	0	0		523.74
	BM 143	50*100铝格栅	m2	32.4		523.74				523.74
59	010604001002	钢梁制作安装 1.钢材品种、规格:Q235B工字钢、槽钢 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	17.5898	0	7365.08	0	0		7365.08
	BM 144	钢梁制作安装	t	17.5898		7365.08				7365.08
60	010901002004	型材屋面 1.型材品种、规格:深灰色氟碳漆喷涂铝单板3mm（内含专用支架） 2.做法：详见设计图纸 3.工作内容：制作、机械吊运、安装等 4.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 5.包含螺栓、铆钉连接 6.工程量按展开面积计算	m2	538.7304	0	286.42	0	0		286.42
	BM 145	屋面深灰色氟碳漆喷涂铝单板3mm	m2	538.7304		286.42				286.42
61	01B133	拆除钟并重新安装 1.拆除方式：自行考虑 2.指定地点存放整理 3.包括场内的倒运费用	个	1	0	4091.7	0	0		4091.7
	BM 146	拆除钟并重新安装	个	1		4091.70				4091.70
62	010902004001	屋面排水管 1.排水管品种、规格:塑 料 管Φ100 2.雨水斗、出水口品 种、规格:详见图纸	m	32.65	7.88	28.43	0	9.16	3.72	40.03
	9-3-10	塑料管排水 水落管Φ≤110mm	10m	3.265	4.29	16.87		4.99	2.03	23.19
	9-3-4	镀锌铁皮排水 水斗	10个	0.400003	2.94	4.85		3.42	1.39	9.17
	9-3-14	塑料管排水 弯头落水口	10个	0.400003	0.65	6.71		0.75	0.30	7.66
	装饰工程									

工程量清单综合单价分析表

63	011102003003	块料楼地面 1.面层形式、材料种类、规格:素水泥浆一道内掺建筑胶，10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，干水泥擦缝 2.结合层材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：其余地面	m2	41.424	32.48	61.82	1.05	40.75	20.17	115.52
	11-3-33	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	4.1424	31.15	57.21	0.94	39.08	19.34	108.64

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性 水泥砂浆 每增减5mm	10m2	4.1424	1.33	4.61	0.11	1.67	0.83	6.87
64	011102003004	块料楼地面 1.面层形式、材料种类、规格:素水泥浆一道内掺建筑胶，10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，干水泥擦缝 2.结合层材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：卫生间地面	m2	4.275	32.48	61.82	1.05	40.75	20.17	115.52
	11-3-33	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 地板砖楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1200mm	10m2	0.4275	31.15	57.21	0.94	39.08	19.34	108.64

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-73	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 结合层调整 干硬性 水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.4275	1.33	4.61	0.11	1.67	0.83	6.87
65	01B136	界 面 剂 1.做法：（1）喷湿墙面（2）专用界面剂甩毛 2.部位：外墙	㎡	643.372	0	2.45	0	0		2.45
	BM 147	专用界面剂甩毛	m2	643.372		2.45				2.45
66	011204003005	块料墙面 1.面层材料品种、规格:防水面砖，白水泥擦缝 2.做法:（1）9厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）分层压实抹平（2）4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层（3）防水面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 3.部位：卫生间内墙面	m2	25.858	38.33	67.65	0.22	48.09	23.80	130
	12-2-26	素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1(干拌)/ 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm	10m2	2.5858	38.33	67.65	0.22	48.09	23.80	130.00
67	011201001010	墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙面 2.抹灰厚度及砂浆配合比:(1)刷素水泥浆一道内掺建筑胶（2）9厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（3）5厚1：2.5水泥砂浆抹平 3.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	194.1395	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27
	12-1-3	水泥砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/ 水泥砂浆 厚9+6mm 砖墙	10m2	19.41395	14.34	7.85	0.18	17.99	8.90	31.27

工程量清单综合单价分析表

68	011407001010	墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料饰面(详见图集05J909第TL12页内涂7) 满刮防水腻子两道 2.涂料要求：按设计规 定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：用于卫生间以外的内墙面	m2	194.1395	0	22.92	0	0		22.92
	BM 148	内墙面喷刷涂料	m2	194.1395		22.92				22.92

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
69	011407002003	天棚喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料 2.做法：（1）防霉涂料饰面一底两面（2）2厚面层防霉耐水腻子刮平（3）3厚底基防霉防裂腻子分遍刮平（4）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑 胶 ） 2.涂料要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.刮腻子要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：校门	m2	95.7907	0	22.92	0	0		22.92
	BM 149	天棚喷刷涂料	m2	95.7907		22.92				22.92
70	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1.底层厚度、砂浆配合比:刷水泥浆一道，12厚1：3水泥砂浆分层打底抹 平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆罩面，压实赶光	m	44.01	4.87	0.86	0.02	6.11	3.03	8.78
	11-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 水泥砂浆踢脚线 12mm	10m	4.401	4.87	0.86	0.02	6.11	3.03	8.78
71	011407001011	墙面喷刷涂料 1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.基层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标 准 4.面层刷喷要求:按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	474.459	0	58.92	0	0		58.92
	BM 150	真石漆	m2	474.459		58.92				58.92
72	011505001002	洗 漱 台 1.台面石材种类：大理石 台 面 2.骨架：综合考虑 3.做法：具体参见图纸 4.综合考虑大理石挡水板、裙边、开孔、磨边及膨胀螺栓等所有辅材附件	m2	0.612	101.86	421.32	0	127.79	63.26	586.44

工程量清单综合单价分析表

	15-5-1	大理石洗漱台 台面及裙边	10m2	0.0612	101.86	421.32		127.79	63.26	586.44

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
73	011204001015	石材墙面 1.墙体类型:外墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:按设计图纸 要 求 3.连接件：热浸镀锌L型角钢挂件短槽连接形式，局部采用M12不锈钢背栓体系 4.石材表面：做六面防护处理、表面抛光、清洗 5.嵌缝材料种类：石材接缝专用耐候密封胶、泡沫棒，金属压条分割线 6.石材的技术要求和性能试验、放射性、弯曲强度满足设计及规范要求 7.考虑墙体预埋铁件费用	m2	159.737	0	491.01	0	0		491.01
	BM 151	外墙干挂石材墙面	m2	159.737		491.01				491.01
74	01B137	景 墙 石 刻 1.做法：刻字“文登一中 ” 2.规格、尺寸：详见设计 图 纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有费用 4.工程量:按个数计算 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	4	0	3109.7	0	0		3109.7
	BM 152	校门景墙石刻“文登一中”	个	4		3109.70				3109.70
75	01B138	景 墙 石 刻 1.做法：刻字“NO.1 MIDDLE SCHOOL OF WENDENG”（阴刻， 厚度 5mm） 2.规格、尺寸：详见设计 图 纸 3.综合考虑阴刻、涂漆等所有费用 4.工程量:按个数计算，（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量 ） 5.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	24	0	654.67	0	0		654.67
	BM 153	校 门 刻 字 “NO.1 MIDDLE SCHOOL OF WENDENG”	个	24		654.67				654.67

工程量清单综合单价分析表

	安装									
76	030404017008	配 电 箱 1.名称:门卫室配电箱1N1 2.型号、规格:非标箱体，详见图纸 3.接线端子材质、规格:铜接线端子 4.安装方式:嵌入式，1.5m	台	1	181.61	46.01	3.68	227.84	198.22	429.52
	4-2-85	成套配电箱安装 嵌入式 半周长 1.5m以下	台	1	181.61	46.01	3.68	227.84	198.22	429.52

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		门卫室配电箱1N1	台	1.00		1194.69				1194.69
77	030411001013	配 管 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	23.56	5.15	8.75	0.06	6.46	5.62	19.58
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径 20mm以下	100m	0.2356	5.15	8.74	0.06	6.46	5.62	19.57
	Z17000015	镀锌钢管SC20	m	24.27		6.92				7.13
78	030411001014	配 管 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	89.06	6.14	10.44	0.12	7.7	6.70	23.4
	4-12-36	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径 25mm以下	100m	0.8906	6.14	10.44	0.12	7.70	6.70	23.40
	Z17000015	镀锌钢管SC25	m	91.73		8.93				9.20
79	030408003018	电缆保护管 1.名称:电气配管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:Φ63 4.敷设方式:暗配	m	4.5	7.45	7.63	0.3	9.35	8.13	23.51
	4-12-161	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径 50mm以下	100m	0.045	7.45	7.63	0.30	9.35	8.13	23.51
	Z17000268	塑料管UPVC管 De63	m	4.83		6.90				7.41
80	031002003007	套管 1.名称、类型: 一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	Z17000119	碳钢管DN50	m	0.30		29.32				8.80
81	030411004008	配 线 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	66.77	0.89	2.15	0	1.12	0.97	4.01

工程量清单综合单价分析表

	4-13-5	照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.6677	0.89	2.14		1.12	0.97	4.01
	Z28000055	绝缘电线BV 2.5	m	77.45		1.73				2.01
82	030411004009	配 线 1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路	m	284.18	0.59	3.27	0	0.75	0.65	4.51

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-6	照明穿线 铜芯截面4mm2以下	100m单线	2.8418	0.59	3.27		0.75	0.65	4.51
	Z28000055	绝缘电线BV 4	m	312.60		2.85				3.14
83	030413002004	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	5.8	2.9	1.15	0.46	3.64	3.17	7.68
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.58	2.90	1.15	0.46	3.64	3.17	7.69
84	030413002005	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.类型:砌块墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充	m	11.9	3.18	1.29	0.52	3.99	3.47	8.46
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 32mm以下	10m	1.19	3.18	1.29	0.52	3.99	3.47	8.46
85	030411006005	接 线 盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗配	个	14	3.37	2.24	0	4.22	3.67	9.28
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	1.4	3.37	2.24		4.22	3.67	9.28
	Z29000137	塑料接线盒	个	14.28		1.33				1.36
86	030404034002	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装，1.3m	个	2	6.82	7.39	0	8.56	7.45	21.66
	4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联安装	套	2	6.82	7.39		8.56	7.45	21.66
	Z26000011	单联单控开关	只	2.04		6.55				6.68
87	030404035003	插 座 1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 20A 4.安装方式:暗装，0.3m	个	5	8.14	11.26	0	10.21	8.89	28.29
	4-14-385	普通插座安装 暗插座30以下 单相带接地	套	5	8.14	11.26		10.21	8.89	28.29
	Z26000029	五孔插座250V20A	套	5.10		9.82				10.02

工程量清单综合单价分析表

88	030404035004	插 座 1.名称:壁挂式空调插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 20A 4.安装方式:暗装，1.8m	个	1	8.14	11.26	0	10.21	8.89	28.29
	4-14-385	普通插座安装 暗插座 30 以下 单相带接地	套	1	8.14	11.26		10.21	8.89	28.29
	Z26000029	壁挂式空调插座 250V20A	套	1.02		9.82				10.02
89	030412001003	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18w 4.类型:吸顶	套	6	15.18	65.35	0	19.04	16.56	97.09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-4	吸顶灯具 半圆球吸顶灯灯罩直径 300mm以下	套	6	15.18	65.35		19.04	16.56	97.09
	Z25000011	LED吸顶灯1*18W	套	6.06		61.95				62.57
90	030409008002	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位箱MEB 2.材质:钢制 3.规格:400*240*120	台	1	135.74	101.9	7.82	170.29	148.15	393.61
	4-4-16	端子箱安装 户内	台	1	135.74	101.90	7.82	170.29	148.15	393.61
	Z55000021	总等电位箱 MEB400*240*120	台	1.00		70.80				70.80
91	030409004002	均 压 环 1.名称:均压环 2.材质:利用基础钢筋作接地极	m	117.9	2.67	0.29	1.06	3.35	2.91	6.93
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	11.79	2.67	0.29	1.06	3.35	2.91	6.93
92	030409002005	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:埋地敷设	m	4	4.18	7.38	0.78	5.24	4.56	16.9
	4-10-66	接地母线敷设 埋地敷设 截面 200mm2以下	10m	0.4	4.18	7.38	0.78	5.24	4.56	16.90
	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	4.20		6.81				7.15
93	030409002006	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:暗敷	m	1	4.4	8.11	0.65	5.52	4.81	17.97
	4-10-64	接地母线敷设 砖、混结构暗敷设 截面 200mm2以下	10m	0.1	4.40	8.11	0.65	5.52	4.81	17.96
	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	1.05		6.81				7.15
94	030409003002	避雷引下线 1.断接卡子、箱材质、规格:避雷测试点安装,室外地坪0.6m	个	4	90.64	30.65	0.01	113.71	98.93	220.23
	4-10-44	避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装	套	4	23.54	2.84	0.01	29.53	25.69	52.08
	4-10-45	避雷引下线敷设 断接卡子箱安装	个	4	67.10	27.81		84.18	73.24	168.15
	Z55000027	断接卡箱	个	4.00		13.27				13.27
95	030414011002	接地装置 1.名称:接地装置调试	系统	1	601.48	9.11	226.7	754.58	656.49	1493.78
	4-16-74	接地网	系统	1	601.48	9.11	226.70	754.58	656.49	1493.78

工程量清单综合单价分析表

96	031004003003	洗 脸 盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台面盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:洗脸盆下水、混合水龙头、金属软管、角阀等	组	1	67.43	876.74	0	84.59	73.60	1017.77
	10-6-21	台下式 冷热水 洗脸盆	10组	0.1	67.43	876.73		84.59	73.60	1017.76
	Z03000121@1	混合冷热水龙头	个	1.01		79.65				80.45

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02		35.40				71.51
	Z21000021	洗脸盆	个	1.01		707.96				715.04
97	031004006003	大 便 器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:脚踏式延时自闭式冲洗阀、下水、带无障碍扶手等	组	1	69.74	854.99	0	87.49	76.12	1000.85
	10-6-42	坐式大便器安装 自闭阀	10套	0.1	69.74	854.99		87.49	76.12	1000.85
	Z03000157	脚踏式延时自闭式冲洗阀	个	1.01		70.80				71.51
	Z21000065	落地式坐便器（带无障碍扶手）	个	1.01		752.21				759.73
98	031001006021	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 ，De160 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.05	29.01	36.14	0.94	36.39	31.67	97.76
	10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	0.405	29.01	36.14	0.94	36.39	31.67	97.75
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De160	m	3.85		27.11				25.75
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De160	个	2.41		16.37				9.74
99	031001006022	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 ，De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	1.03	20.57	28.31	0.01	25.81	22.45	71.34
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.103	20.57	28.32	0.01	25.81	22.45	71.34
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De110	m	0.98		15.31				14.54
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De110	个	1.19		11.40				13.18
100	031001006023	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 ，De75 4.连接形式:承插粘接	m	0.9	18.46	13.08	0	23.16	20.15	51.69

工程量清单综合单价分析表

		5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求								
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接)公称外径 75mm以内	10m	0.09	18.46	13.08	0.00	23.16	20.15	51.69
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De75	m	0.88		8.81				8.63
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De75	个	0.80		4.60				4.07

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
101	031001006024	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 ，De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	3.54	13.78	7.3	0	17.29	15.04	36.12
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.354	13.78	7.30	0.00	17.29	15.04	36.13
	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De50	m	3.58		4.96				5.02
	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De50	个	2.44		3.01				2.08
102	031004014003	给、排水附(配)件1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN50	个	2	12.9	13.53	0	16.19	14.08	40.51
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.2	12.90	13.53		16.19	14.08	40.52
	Z03000125	塑料地漏DN50	个	2.02		13.27				13.40
103	031001007011	复 合 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	2.3	27.74	45.43	1.1	34.8	30.28	104.55
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.23	27.74	45.43	1.10	34.80	30.28	104.55
	Z17000321	衬塑钢管DN50	m	2.30		39.29				39.37
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	1.52		7.45				4.92
104	031001006025	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要 求 6.包含成品管卡安装 7.留、打洞	m	7.5	15.05	11.01	0.02	18.88	16.42	42.5
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.75	15.05	11.00	0.02	18.88	16.42	42.49

工程量清单综合单价分析表

	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN32	m	7.62		6.82				6.93
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	6.65		4.34				3.85

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
105	031001006026	塑 料 管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管,DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.包含成品管卡安装	m	10.49	11.17	6.22	0.01	14.01	12.18	29.58
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	1.049	11.17	6.22	0.01	14.01	12.18	29.58
	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN15	m	10.66		2.60				2.64
	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	15.94		2.26				3.44
106	031003013004	水 表 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹法兰 4.附件配置:闸阀、法兰安装	组	1	154	461.25	7.71	193.2	168.08	791.04
	10-5-304	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 50mm以内	组	1	154.00	461.25	7.71	193.20	168.08	791.04
	Z19000067	法兰闸阀DN50	个	2.00		106.19				212.38
	Z20000033	碳钢平焊法兰DN50	片	2.00		14.16				28.32
	Z24000007	法兰水表DN50	个	1.00		161.06				161.06
107	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:Φ57mm	m3	0.2	862.4	1793.91	0	1081.92	941.27	3597.58
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57mm以内	m3	0.2	862.40	1793.91		1081.92	941.27	3597.58
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.21		1327.43				1380.53
108	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:铝皮	m2	1	11.92	1.88	0	14.96	13.02	26.82
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	11.92	1.88		14.96	13.02	26.82
	Z09000009	铝箔	m2	1.40		1.33				1.86
109	031002003008	套管 1.名称、类型: 一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	1	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92

工程量清单综合单价分析表

	Z17000119	碳钢管DN50	m	0.30		29.32				8.80

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
110	031002003009	套管 1.名称、类型: 一般塑料套管制作、安装 2.材质:塑料 3.规格:DN150内 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	1	75.13	29.82	0.69	94.25	82.00	187.64
	8-7-147	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 150mm以内	个	1	75.13	29.82	0.69	94.25	82.00	187.64
	Z17000119	塑料管DN150（套管）	m	0.30		19.47				5.84
111	030404033001	风 扇 1.名称:吸顶式排风扇 2.型号、规格:BPT-150（自带止回阀） 3.安装方式:吸顶安装	台	1	59.73	479.78	0	74.93	65.19	604.7
	4-15-69	风扇 轴流排气扇	台	1	59.73	479.78		74.93	65.19	604.70
	Z50000003	吸顶式排风扇BPT-150	台	1.00		477.88				477.88
112	030702001001	碳钢通风管道 1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌 3.形状:圆形 4.规格:Φ100 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰 7.接口形式:	m2	0.5	241.9	88.76	10.02	303.46	264.00	604.68
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管 δ=1.2mm以内咬口 直径 ≤320mm	10m2	0.05	120.95	44.38	5.01	151.73	132.00	302.34
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管 δ=1.2mm以内咬口 直径 ≤320mm	10m2	0.05	120.95	44.38	5.01	151.73	132.00	302.34
	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	1.14		25.66				58.40
113	031001002001	钢 管 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	10.6	24.13	21.52	0.72	30.28	26.34	72.71
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	1.06	24.13	21.52	0.72	30.28	26.34	72.71
	Z17000053	热镀锌钢管DN32	m	10.57		16.65				16.60
	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	11.59		3.92				4.28

工程量清单综合单价分析表

114	031001002002	钢 管 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	6.5	22.78	15.92	0.52	28.58	24.87	64.09
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.65	22.78	15.92	0.52	28.58	24.87	64.08
	Z17000053	热镀锌钢管DN25	m	6.31		12.19				11.82

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	8.00		2.88				3.55
115	031001002003	钢 管 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	24.28	19.02	10.79	0.21	23.86	20.76	50.78
	10-2-13	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm	10m	2.428	19.02	10.78	0.21	23.86	20.76	50.76
	Z17000053	热镀锌钢管DN20	m	23.55		8.46				8.21
	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	30.45		1.73				2.17
116	031003001002	螺纹阀门 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	2	11	28.33	0.88	13.8	12.01	52.22
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	2	11.00	28.33	0.88	13.80	12.01	52.22
	Z19000129	螺纹阀门铜球阀DN20	个	2.02		21.24				21.45
117	031003001003	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	2	14.3	27.55	0.11	17.94	15.61	57.57
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	2	14.30	27.55	0.11	17.94	15.61	57.57
	Z22000077	自动排气阀DN20	个	2.00		22.12				22.12
118	031003001004	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	3	11	26.54	0.88	13.8	12.01	50.43
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	3	11.00	26.54	0.88	13.80	12.01	50.43
	Z19000129	螺纹阀门铜闸阀DN20	个	3.03		19.47				19.66
119	031003001005	螺纹阀门 1.类型:二通恒温控制阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接	个	3	12.1	159.76	0.2	15.18	13.21	185.27
	10-5-33	散热器温控阀安装 公称直径 20mm以内	个	3	12.10	159.76	0.20	15.18	13.21	185.27
	Z22000029	二通恒温控制阀DN20	个	3.00		159.29				159.29

工程量清单综合单价分析表

120	031003001006	螺纹阀门 1.类型:手动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:φ8 4.连接形式:螺纹	个	3	3.3	2.73	0	4.14	3.60	9.63
	10-5-31	手动放风阀安装 φ10	个	3	3.30	2.73		4.14	3.60	9.63

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000075	手动放风阀Φ8	个	3.03		2.65				2.68
121	031005002001	钢制散热器 1.结构形式:钢制柱式散热 器 2.型号、规格:散热器中心距均为600mm，每组片数：25片 3.安装方式:挂墙明装 4.托架刷油设计要求:符合规范及设计要求	组	1	59.07	723	0.19	74.11	64.48	846.74
	10-7-15	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数 25片以内	组	1	59.07	723.00	0.19	74.11	64.48	846.74
	Z22000015	钢制柱式散热器25片	组	1.00		707.96				707.96
122	031005002002	钢制散热器 1.结构形式:钢制柱式散热 器 2.型号、规格:散热器中心距均为600mm，每组片数：23片 3.安装方式:挂墙明装 4.托架刷油设计要求:符合规范及设计要求	组	2	59.07	634.51	0.19	74.11	64.48	758.25
	10-7-15	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数 25片以内	组	2	59.07	634.51	0.19	74.11	64.48	758.25
	Z22000015	钢制柱式散热器23片	组	2.00		619.47				619.47
123	031003008001	除污器(过滤器) 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.类型：180目	组	2	27.72	139.74	0.97	34.78	30.26	198.69
	10-5-37	法兰阀门安装 公称直径32mm以内	个	2	27.72	139.74	0.97	34.78	30.26	198.69
	Z19000121	法兰阀门铸钢过滤器DN32	个	2.00		130.97				130.97
124	031003002001	螺纹法兰阀门 1.类型:泄水阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	2	35.2	212.73	1.22	44.16	38.42	287.57
	10-5-36	法兰阀门安装 公称直径25mm以内	个	2	20.90	190.91	0.75	26.22	22.81	235.37
	10-5-126	螺纹法兰安装 公称直径25mm以内	副	2	14.30	21.82	0.47	17.94	15.61	52.20
	Z19000121	法兰阀门铸铁泄水阀DN25	个	2.00		185.84				185.84
	Z20000093	螺纹法兰DN25	片	4.00		8.85				17.70

工程量清单综合单价分析表

125	031003002002	螺纹法兰阀门 1.类型:静态水力平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	1	23.1	168.95	0.97	28.98	25.21	218.23
	10-5-37	法兰阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	23.10	168.95	0.97	28.98	25.21	218.23
	Z19000121	法兰阀门铸钢静态水力平衡阀DN32	个	1.00		160.18				160.18

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
126	031003002003	螺纹法兰阀门 1.类型:控制阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	1	39.6	227.95	1.57	49.68	43.22	312.34
	10-5-37	法兰阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	23.10	191.96	0.97	28.98	25.21	241.24
	10-5-127	螺纹法兰安装 公称直径32mm以内	副	1	16.50	35.99	0.60	20.70	18.01	71.10
	Z19000121	法兰阀门铸钢控制阀DN32	个	1.00		183.19				183.19
	Z20000093	螺纹法兰DN32	片	2.00		14.16				28.32
127	031003002004	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:螺纹连接	个	4	39.6	237.68	1.57	49.68	43.22	322.07
	10-5-37	法兰阀门安装 公称直径32mm以内	个	4	23.10	201.69	0.97	28.98	25.21	250.97
	10-5-127	螺纹法兰安装 公称直径32mm以内	副	4	16.50	35.99	0.60	20.70	18.01	71.10
	Z19000121	法兰阀门铸钢闸阀DN32	个	4.00		192.92				192.92
	Z20000093	螺纹法兰DN32	片	8.00		14.16				28.32
128	030601001001	温度仪表 1.名称:温度计 2.规格:0-120℃	支	2	12.98	68.5	0.38	16.28	14.16	96.02
	6-1-1	膨胀式温度计 工业液体温度计	支	2	12.98	68.50	0.38	16.28	14.16	96.02
	Z22000027	插座带丝堵（温度计）	套	2.00		13.27				13.27
	Z22000027	温度计	支	2.00		53.10				53.10
129	030601002001	压力仪表 1.名称:压力表 2.规格:0-1.0MPa 3.压力表弯材质、规格:铜质，DN15	个	4	34.45	106.64	0.69	43.23	37.61	179.39
	6-1-46	压力表 就地	块	4	28.82	84.32	0.69	36.16	31.46	145.29
	6-10-56	压力表弯安装	10个	0.4	5.63	22.32		7.07	6.15	34.10
	Z24000029	压力表表弯	个	4.00		22.12				22.12
	Z24000035	仪表接头	套	4.00		13.27				13.27
	Z24000045	取源部件	套	4.00		13.27				13.27
	Z24000045	压力表	块	4.00		53.10				53.10

工程量清单综合单价分析表

130	031003001007	螺纹阀门 1.类型:压力表旋塞阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	4	9.9	50.11	0.77	12.42	10.80	71.58
	10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	4	9.90	50.11	0.77	12.42	10.80	71.58
	Z19000129	螺纹阀门压力表旋塞阀DN15	个	4.04		44.25				44.69

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
131	031002003010	套管 1.名称、类型: 一般钢套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50内 4.填料材质:阻燃密实材料及防水油膏	个	2	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	8-7-145	一般穿墙套管制作与安装 公称直径 50mm以内	个	2	18.26	14.04	0.69	22.91	19.93	52.92
	Z17000119	碳钢管DN50	m	0.60		29.32				8.80
132	031002001001	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架	Kg	20	2.31	5.95	0.42	2.9	2.52	11.2
	8-7-3	管道支吊架安装 单件重100kg以内 一般管架	100kg	0.2	2.31	5.95	0.42	2.90	2.52	11.20
	Z29000035	一般管架	kg	20.00		5.66				5.66
133	031009001002	采暖工程系统调试 1.系统形式:采暖系统	系统	1	54.57	101.35	0	68.46	59.56	215.48
	BM 154	采暖、空调水工程系统调整费	项	1	54.57	101.35		68.46	59.56	215.48
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙									
	土建工程									
1	010501001014	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层	m3	6.87	100.43	392.12	0.7	116.86	47.45	540.7
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.687	100.43	392.12	0.70	116.86	47.45	540.70
2	010501001015	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:条形基础垫层	m3	2.7	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	0.27	95.87	392.12	0.67	111.55	45.29	533.95
3	010201017015	垫 层 1.做法: (1) 素土夯实 (2) 100厚碎石垫层 2.部位: 通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	m3	9.57	75.9	157.15	0.96	88.32	35.85	269.86
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	0.957	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38
	1-4-9	原土夯实(两遍) 机械	10m2	0.957	0.88		0.20	1.02	0.41	1.50
4	010501002005	带形基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.945	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.1
	5-1-4	C30现浇混凝土碎石＜40/ 现浇混凝土 带型基础 混凝土	10m3	0.9945	74.03	420.64	0.46	86.14	34.97	530.11
5	010501003005	独立基础 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.48	68.75	424.25	0.46	80	32.48	525.94

工程量清单综合单价分析表

	5-1-6	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	1.648	68.75	424.25	0.46	80.00	32.48	525.95

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
6	010515001040	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ12） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.0362	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	0.0362	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
7	010515001041	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ18（Φ14） 2.综合考虑带E钢筋	t	1.091	1070.3	4179.9	115.4	1245.44	505.65	5871.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ18	t	1.091	1070.30	4179.90	115.40	1245.44	505.65	5871.25
8	010603003003	钢管柱、龙骨制作安装 1.钢材品种、规格：Q355B 2.工作内容：放样、裁割、焊接、除锈打磨、机械吊运、安装等 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.包含螺栓、铆钉连接	t	4.48	0	7365.08	0	0		7365.08
	BM 163	钢管柱、龙骨制作安装	t	4.48		7365.08				7365.08
9	010516002002	预埋铁件 1.钢材种类:预埋钢板，详见图纸	t	0.8422	2216.5	6038.61	555.91	2579.2	1047.16	9858.18
	5-4-65	铁件安装	t	0.8422	2216.50	6038.61	555.91	2579.20	1047.16	9858.18
	Z33000187	铁件	t	0.85		5663.72				5720.21
10	01B139	不锈钢板构件 1.做法:3厚不锈钢板 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：荣誉墙、笑脸墙	㎡	369.048	0	491.01	0	0		491.01
	BM 164	3厚不锈钢板构件	m2	369.048		491.01				491.01
11	01B140	不锈钢板构件 1.做法:5厚不锈钢板 2.工程量：按设计图示以展开面积计算 3.部位：笑脸墙	㎡	93.0386	0	957.46	0	0		957.46
	BM 165	5厚不锈钢板	m2	93.0386		957.46				957.46
12	01B141	热镀锌钢板构件 1.做法:16厚热镀锌钢板 2.部位：通告栏、黄炎培景墙	t	1.2811	0	14893.82	0	0		14893.82

工程量清单综合单价分析表

	BM 166	热镀锌钢板构件	t	1.2811		14893.82				14893.82
	装饰工程									
13	011407005003	金属构件刷氟碳漆 1.漆面的类型:氟碳漆 2.颜色按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	m2	429.53	0	69.56	0	0		69.56
	BM 167	金属构件刷氟碳漆	m2	429.53		69.56				69.56

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
14	01B142	不锈钢镀黑钛装饰条 1.做法：L30*1.5厚不锈钢装饰条 2.高度：30mm 3.具体详见图纸 4.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求 5.工程量:按设计图示尺寸以m计算 6.部位：通告栏、黄炎培景墙	m	98.48	0	244.69	0	0		244.69
	BM 168	不锈钢镀黑钛装饰条	m	98.48		244.69				244.69
15	01B143	玻璃雕刻 1.文字蚀刻1mm 字高100（具体做法详见设计图纸 ） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	16	0	143.63	0	0		143.63
	BM 169	文字蚀刻1mm 字高100	个	16		143.63				143.63
16	01B144	玻璃雕刻 1.文字蚀刻1mm 字高60（具体做法详见设计图纸 ） 2.工程量:按字体个数计算（雕刻的数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 3.其他要求:达到常规要求，并满足设计及规范做法要求	个	939	0	87.76	0	0		87.76
	BM 170	文字蚀刻1mm 字高60	个	939		87.76				87.76
17	01B145	亚克力艺术字 1.材质：楷体，10厚，字高100，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：黄炎培景墙	个	7	0	239.35	0	0		239.35
	BM 171	亚克力艺术字高100	个	7		239.35				239.35

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
18	01B146	亚克力板 1.材质：10厚透明亚克力板，专业厂家定制，广告钉固定 2.材质：户外防水防晒广告材料 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 5.部位：荣誉墙	m2	3.24	0	148.93	0	0		148.93
	BM 172	10厚透明亚克力板	m2	3.24		148.93				148.93
19	01B147	双层钢化夹胶玻璃 1.做法：详见设计图纸 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准	㎡	52.91	0	369.88	0	0		369.88
	BM 173	双层钢化夹胶玻璃	m2	52.91		369.88				369.88
20	01B148	不锈钢盒子 1.做法：3厚304不锈钢盒子300*300，厚60，φ20不锈钢转轴连接，可翻转，两端安装不锈钢可卡五金件 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	14.09	0	558.53	0	0		558.53
	BM 174	3厚304不锈钢盒子300*300厚60	m2	14.09		558.53				558.53
21	01B149	不锈钢盒子 1.做法：3厚304不锈钢盒子400*400，厚30，4根304不锈钢膨胀螺栓固定于建筑墙体，与不锈钢盒子焊接 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	6.72	0	425.54	0	0		425.54
	BM 175	3厚304不锈钢盒子400*400，厚30	m2	6.72		425.54				425.54

工程量清单综合单价分析表

22	01B150	不锈钢盒子 1.做法：3厚304不锈钢盒子400*400，厚100 2.工程量:按图示框外尺寸，以外围面积计算 3.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 4.部位：笑脸墙	㎡	2.88	0	425.54	0	0		425.54
	BM 176	3厚304不锈钢盒子 400*400，厚100	m2	2.88		425.54				425.54

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
23	01B151	304不锈钢字 1.材质：“文登一中荣誉墙”“文登一中笑脸 墙”橙色，字高185，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：荣誉墙	个	14	0	345.75	0	0		345.75
	BM 177	304不锈钢字高185“文登一中荣誉墙”	个	14		345.75				345.75
24	01B152	304不锈钢字 1.材质：“文登一中自1952年建学开始.....” “高中时光在人得一生中.....”橙色，字高80， 专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算（数字及标点符号综合考虑在费用中，不作为字体个数的工程量） 5.部位：荣誉墙	个	374	0	345.75	0	0		345.75
	BM 178	304不锈钢字高80“文登一中自1952年建学开始.....”	个	374		345.75				345.75
25	01B153	304不锈钢字 1.材质：“1982----1992”“1992----2002”橙色，字高150，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	24	0	345.75	0	0		345.75
	BM 179	304不锈钢字高150 “1982----1992” “1992----2002”	个	24		345.75				345.75

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
26	01B154	304不锈钢字 1.材质：“--文登一中首 任校长王立文””--北京大学校长许智宏“”--中国人民大学校长纪宝成“橙色，字高75，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	37	0	345.75	0	0		345.75
	BM 180	304不锈钢字高75“--文登一中首任校长王立文”	个	37		345.75				345.75
27	01B155	304不锈钢字 1.材质：“文登一中校友墙”橙色，字高115， 专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	7	0	345.75	0	0		345.75
	BM 181	304不锈钢字高115“文登一中校友墙”	个	7		345.75				345.75
28	01B156	304不锈钢字 1.材质：“鲲鹏搏击九万里 英才创业遍神 州”“春风化雨泽群芳桃李飘香遍天下“”芝兰玉树 昆崙英才“”让青春放射出万丈光焰” 橙色，字高300，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	46	0	345.75	0	0		345.75
	BM 182	304不锈钢字高300“鲲鹏搏击九万里 英才创业 遍神州”	个	46		345.75				345.75

工程量清单综合单价分析表

29	01B157	304不锈钢立体字 1.材质：“文登一中------ 活力笑脸墙”，字高320，5厚304不锈钢板立体字，厚40，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按字体个数计算 5.部位：笑脸墙	个	13	0	345.75	0	0		345.75

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM 183	304不锈钢立体字高320 “文登一中----活力笑脸 墙”	个	13		345.75				345.75
30	01B158	304不锈钢图案 1.材质：304不锈钢定制图案1100*1100，橙色，外凸30，专业厂家定制 2.规格颜色：详见设计图纸 3.综合考虑采购、运输、安装等所有费用 4.工程量:按个数计算 5.部位：笑脸墙	个	4	0	345.75	0	0		345.75
	BM 184	304不锈钢图案1100*1100	个	4		345.75				345.75
	后山新建园路									
	土建工程									
1	010101002005	挖一般土方 1.土质类别:参照地质勘察报告及现场情况综合考 虑 2.基础形式:独立基础+基础 梁 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包括基底人工清槽、打夯、钎探,场内堆土、倒土、余方外运弃置 等 7.工程量：按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计	m3	81.5599	0	8.18	0	0		8.18
	BM 185	挖一般土方	m3	81.5599		8.18				8.18
2	010103001007	土方回填 1.位置：基础回填 2.回填材料:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑	m3	24.659	0	9.25	0	0		9.25
	BM 186	土方回填	m3	24.659		9.25				9.25
3	010501001016	垫 层 1.混凝土强度等级:C15 2.部位:后山新建园路	m3	12.348	91.3	392.12	0.64	106.24	43.14	527.2
	2-1-28	C15现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	1.2348	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19

工程量清单综合单价分析表

4	010201017016	垫 层 1.做法：（1）素土夯实 （2）100厚碎石垫层 2.部位：后山新建园路	m3	51.472	75.9	157.15	0.96	88.32	35.85	269.86
	1-4-9	原土夯实(两遍) 机械	10m2	5.1472	0.88		0.20	1.02	0.41	1.50
	2-1-5	干铺碎石垫层(机械振动)	10m3	5.1472	75.02	157.15	0.76	87.30	35.44	268.38

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	01B159	块石台阶 1.砖品种、规格、强度等级:MU30块石 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 4.利用原园路拆除块石	m3	2.88	188.59	769	54.64	219.45	89.10	1101.33
	4-3-3	水泥砂浆 M10.0(干拌)/方整石墙	10m3	0.288	188.59	769.00	54.64	219.45	89.10	1101.32
6	010403001002	石 基 础 1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:毛石基础 3.砂浆强度等级:M10水泥 砂 浆 4.部位：新建园路 5.挡墙块石利用原拆除挡墙块石	m3	21.24	82.91	345.82	43.98	96.48	39.17	511.88
	4-3-1	水泥砂浆 M10.0(干拌)/毛石基础	10m3	2.124	82.91	345.82	43.98	96.48	39.17	511.88
7	010403004003	石挡土墙 1.石料种类、规格:MU30块 石 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.部位:新建园路 4.挡墙块石利用原拆除挡墙块石	m3	45.5245	188.59	95.53	54.64	219.45	89.10	427.86
	4-3-3	水泥砂浆 M10.0(干拌)/方整石墙	10m3	4.55245	188.59	95.53	54.64	219.45	89.10	427.85
8	010503004004	圈 梁 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C30 3.位置：后山新建园路	m3	2.64	281.6	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89
	5-1-21	C30现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 圈梁及压顶	10m3	0.264	281.60	448.71	0.54	327.68	133.04	863.89
9	010515001042	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，≤Φ10（Φ8-10） 2.综合考虑带E钢筋	t	0.29	1395.9	4370.2	86.04	1624.32	659.48	6511.62
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤Φ10	t	0.29	1395.90	4370.20	86.04	1624.32	659.48	6511.62
10	010507004006	台 阶 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：后山新建园路	m3	8.367	165.11	482.1	1.6	192.13	78.01	726.82
	5-1-52	C25现浇混凝土碎石＜20/ 现浇混凝土 台阶	10m3	0.8367	165.11	482.10	1.60	192.13	78.01	726.82

工程量清单综合单价分析表

11	010201017017	垫 层 1.厚度:150 厚 2.材料品种及比例:C20混凝土 3.部位：后山新建园路	m3	49.893	91.3	392.12	0.64	106.24	43.14	527.2
	2-1-28	C20现浇混凝土碎石＜40/ 混凝土垫层 无筋	10m3	4.9893	91.30	392.12	0.64	106.24	43.14	527.19

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	01B160	石材压顶 1.做法:(1)30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴（2）600*500*150厚芝麻灰花岗岩火烧面（倒斜角10*10） 2.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 3.部位：新建后山园路	m3	2.151	218.1	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.84
	QDBZ-008	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 预制混凝土构件安 装 压顶	10m3	0.2151	218.10	1837.19	1.51	253.78	103.04	2159.83
	Z01000177	600*500*150厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶	m3	2.16		1769.91				1778.80
	装饰工程									
13	011204001016	石材墙面 1.墙体类型:混凝土墙 2.安装方式:20厚胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*230*20芝麻灰火烧面 4.部位：新建后山园路	m2	6.6	46.25	204.48	2.5	58.03	28.72	281.95
	12-2-5	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌)/水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌)/ 水泥抹灰砂浆 1:1 (干拌)/ 粘贴石材块料胶 粘剂 墙面	10m2	0.66	46.25	204.48	2.50	58.03	28.72	281.96
14	011102001018	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（齐缝铺）铺装留缝3mm 2.部位：后山铺装	m2	147.23	22.69	129.6	1.19	28.46	14.09	167.57
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	14.723	22.69	129.60	1.19	28.46	14.09	167.57
15	011102001019	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚福鼎黑花岗岩水洗面(铺装留缝3mm) 2.部位：后山铺装	m2	78.9501	22.69	161.5	1.19	28.46	14.09	199.47
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	7.89501	22.69	161.50	1.19	28.46	14.09	199.46

工程量清单综合单价分析表

16	011102001020	石材楼地面 1.做法:（1）30厚1：3干硬性水泥砂浆（2）30厚芝麻灰花岗岩荔枝面（工字铺）铺装留缝3mm 2.部位：后山铺装	m2	106.44	22.69	129.6	1.19	28.46	14.09	167.57
	11-3-5	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	10.644	22.69	129.60	1.19	28.46	14.09	167.57

工程量清单综合单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
17	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:栏杆立柱采用12厚热镀锌钢板立柱，深灰色氟碳漆饰面。栏杆格栅采用40*8厚热镀锌钢板格栅，深灰色氟碳漆饰面。栏杆下部横向杆采用60*10厚热镀锌钢板，深灰色氟碳漆饰面。栏杆上部采用120*50厚菠萝格木扶手异形（具体做法详见图纸） 2.高度:1100mm 3.综合考虑预埋件及所有辅材费用 4.要求:满足施工质量，达到验收要求 5.部位：后山铺装栏杆一	m	77	0	400.97	0	0		400.97
	BM 187	菠萝格木扶手	m	77		400.97				400.97
18	011405001002	金属面油漆 1.做法：打磨栏杆原油漆，喷白色氟碳漆（具体做法详见设计图纸） 2.部位：改造现状栏杆 3.要求:满足施工质量，达 到验收要求	m2	115.9972	0	69.56	0	0		69.56
	BM 188	金属构件刷氟碳漆	m2	115.9972		69.56				69.56
19	011107001009	石材台阶面 1.面层形式、材料种类、规格:180厚荔枝面芝麻白（倒角、开槽） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工程量：按设计图示尺寸，以台阶水平投影面积计算	m2	3.63	41.98	711.59	3.5	52.66	26.07	783.14
	11-3-19	素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆 1:3(干拌)/ 石材块料 台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.363	41.98	711.59	3.50	52.66	26.07	783.14
	土建工程									
20	011605001001	原园路拆除 1.拆除的基层类型:块石 2.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除面积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足	m2	41.287	92.29	0	0	111.59	85.14	177.43

工程量清单综合单价分析表

		施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：后山园路								
	01-1-60	砌块拆除 方整石墙	10m3	4.1287	92.29			111.59	85.14	177.43

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
21	01B161	现状铺装修补 1.做法：拆除原破损石材面层，更换新的石材面层，详见设计图纸 2.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 3.工程量：按实际面积计算	m2	27.2853	0	261.88	0	0		261.88
	BM 189	现状铺装修补	m2	27.2853		261.88				261.88
22	011605001002	原地砖拆除 1.拆除的基层类型:地砖 2.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 3.工程量:按实际拆除面积 计 算 4.工作内容：拆除、归堆、外运等 5.按设计规定，并满足施工及规范要求，达到质量验收标准 6.部位：后山园路	m2	45.616	9.35	0	0	11.31	8.63	17.98
	01-1-121	楼地面拆除 地面砖拆除	10m2	4.5616	9.35			11.31	8.63	17.98
23	01B162	拆除路面基层 1.基层类型：水泥混凝土 2.拆除方式：自行考虑 3.清理基层、旧料指定地点堆放、归堆整理 4.包括场内的倒运费用	m3	6.8424	270.6	0	0	327.18	249.64	520.24
	01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层拆除	10m3	0.68424	270.60			327.18	249.64	520.24

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	金额（元）
	看台	461859.54
	土建工程	435568.89
1	总价措施项目清单	27902.03
2	单价措施项目清单	407666.86
	装饰工程	21276.01
1	总价措施项目清单	12402.92
2	单价措施项目清单	8873.09
	安装	5014.64
1	总价措施项目清单	3299.62
2	单价措施项目清单	1715.02
	校史馆	6548.39
	土建工程	6548.39
1	总价措施项目清单	6548.39
2	单价措施项目清单	
	体育馆	1794.30
	土建工程	1794.30
1	总价措施项目清单	1794.30
2	单价措施项目清单	
	室外景观工程	355139.50
	市政工程	18182.16
1	总价措施项目清单	18182.16
2	单价措施项目清单	
	土建工程	61589.14
1	总价措施项目清单	61589.14
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	40397.48
1	总价措施项目清单	40397.48
2	单价措施项目清单	
	安装工程	144864.35
1	总价措施项目清单	144864.35
2	单价措施项目清单	
	园林绿化	90106.37
1	总价措施项目清单	90106.37
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	金额（元）
	围墙、排水沟及北门	558572.71
	土建工程	527604.61
1	总价措施项目清单	29461.66
2	单价措施项目清单	498142.95
	装饰工程	22010.53
1	总价措施项目清单	18985.62
2	单价措施项目清单	3024.91
	土建工程	8957.57
1	总价措施项目清单	8957.57
2	单价措施项目清单	
	天文台改造	5216.14
	土建工程	5216.14
1	总价措施项目清单	262.25
2	单价措施项目清单	4953.89
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	校门	119598.41
	土建工程	111750.76
1	总价措施项目清单	7279.22
2	单价措施项目清单	104471.54
	装饰工程	6540.99
1	总价措施项目清单	882.37
2	单价措施项目清单	5658.62
	安装	1306.66
1	总价措施项目清单	870.71
2	单价措施项目清单	435.95
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙	13475.14
	土建工程	13475.14
1	总价措施项目清单	704.43
2	单价措施项目清单	12770.71
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共3页**

序号	项目名称	金额（元）
	后山新建园路	10967.58
	土建工程	8496.79
1	总价措施项目清单	2472.88
2	单价措施项目清单	6023.91
	装饰工程	1356.24
1	总价措施项目清单	1356.24
2	单价措施项目清单	
	土建工程	1114.55
1	总价措施项目清单	1114.55
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	看台			43604.57	
	土建工程			27902.03	
1	夜间施工	312645.37	2.55	8781.66	
2	二次搬运	312645.37	2.18	7507.46	
3	冬雨季施工	312645.37	2.91	10021.43	
4	已完工程及设备保护费	1019589.63	0.15	1591.48	
5	非夜间施工照明	312645.37			
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	312645.37			
	装饰工程			12402.92	
1	夜间施工	97667.41	3.64	3995.04	
2	非夜间施工照明	97667.41			
3	二次搬运	97667.41	3.28	3599.92	
4	冬雨季施工	97667.41	4.10	4499.90	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	97667.41			
6	已完工程及设备保护	195685.83	0.15	308.06	
	安装			3299.62	
1	夜间施工	28313.98	2.50	1015.76	
2	二次搬运	28313.98	2.10	801.51	
3	冬雨季施工	28313.98	2.80	1068.68	
4	已完工程及设备保护	28313.98	1.20	413.67	
	校史馆			6548.39	
	土建工程			6548.39	
1	夜间施工	43253.62	3.91	2013.82	
2	非夜间施工照明	43253.62			
3	二次搬运	43253.62	3.46	1782.05	
4	冬雨季施工	43253.62	4.35	2240.43	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	43253.62			
6	已完工程及设备保护费	43253.62	1.10	512.09	
	体育馆			1794.30	
	土建工程			1794.30	
1	夜间施工	11851.75	3.91	551.80	
2	非夜间施工照明	11851.75			
3	二次搬运	11851.75	3.46	488.29	
4	冬雨季施工	11851.75	4.35	613.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	11851.75			
6	已完工程及设备保护费	11851.75	1.10	140.32	
	室外景观工程			355139.50	
	市政工程			18182.16	
1	夜间施工	552347.20	0.61	3672.56	
2	二次搬运	552347.20	1.05	6321.61	
3	冬雨季施工	552347.20	0.38	2287.82	
4	行车、行人干扰	552347.20			
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	552347.20			
6	已完工程及设备保护	552347.20	0.58	3491.94	
7	工程定位复测费	552347.20	0.12	722.47	
8	地下管线交叉处理	552347.20	0.28	1685.76	
	土建工程			61589.14	
1	夜间施工	623911.00	2.55	17524.57	
2	非夜间施工照明	623911.00			
3	二次搬运	623911.00	2.18	14981.79	
4	冬雨季施工	623911.00	2.91	19998.62	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	623911.00			
6	已完工程及设备保护费	5819819.80	0.15	9084.16	
	装饰工程			40397.48	
1	夜间施工	300121.53	3.64	12276.32	
2	非夜间施工照明	300121.53			
3	二次搬运	300121.53	3.28	11062.18	
4	冬雨季施工	300121.53	4.10	13827.72	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	300121.53			
6	已完工程及设备保护	2052568.83	0.15	3231.26	
	安装工程			144864.35	
1	夜间施工	1243076.05	2.50	44595.35	
2	二次搬运	1243076.05	2.10	35189.00	
3	冬雨季施工	1243076.05	2.80	46918.66	
4	已完工程及设备保护	1243076.05	1.20	18161.34	
	园林绿化			90106.37	
1	夜间施工	552222.72	2.21	13934.06	
2	非夜间施工照明	552222.72			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运	552222.72	4.42	27868.11	
4	冬雨季施工	552222.72	2.21	13934.06	
5	反季节栽植影响措施	552222.72			
6	地上、地下设施的临时保护设施	552222.72			
7	已完工程及设备保护	552222.72	5.89	34370.14	
	围墙、排水沟及北门			57404.85	
	土建工程			29461.66	
1	夜间施工	327193.61	2.55	9190.30	
2	二次搬运	327193.61	2.18	7856.80	
3	冬雨季施工	327193.61	2.91	10487.75	
4	已完工程及设备保护费	1234419.27	0.15	1926.81	
5	非夜间施工照明	327193.61			
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	327193.61			
	装饰工程			18985.62	
1	夜间施工	147978.91	3.64	6053.00	
2	非夜间施工照明	147978.91			
3	二次搬运	147978.91	3.28	5454.35	
4	冬雨季施工	147978.91	4.10	6817.94	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	147978.91			
6	已完工程及设备保护	419457.10	0.15	660.33	
	土建工程			8957.57	
1	夜间施工	59166.90	3.91	2754.71	
2	非夜间施工照明	59166.90			
3	二次搬运	59166.90	3.46	2437.67	
4	冬雨季施工	59166.90	4.35	3064.70	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	59166.90			
6	已完工程及设备保护费	59166.90	1.10	700.49	
	天文台改造			262.25	
	土建工程			262.25	
1	夜间施工	1732.20	3.91	80.65	
2	非夜间施工照明	1732.20			
3	二次搬运	1732.20	3.46	71.37	
4	冬雨季施工	1732.20	4.35	89.72	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	1732.20			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第4页 共5页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费	1732.20	1.10	20.51	
	装饰工程				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		1.10		
	校门			9032.30	
	土建工程			7279.22	
1	夜间施工	81499.01	2.55	2289.16	
2	二次搬运	81499.01	2.18	1957.01	
3	冬雨季施工	81499.01	2.91	2612.34	
4	已完工程及设备保护费	269529.64	0.15	420.71	
5	非夜间施工照明	81499.01			
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	81499.01			
	装饰工程			882.37	
1	夜间施工	6945.43	3.64	284.10	
2	非夜间施工照明	6945.43			
3	二次搬运	6945.43	3.28	256.00	
4	冬雨季施工	6945.43	4.10	320.00	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	6945.43			
6	已完工程及设备保护	14144.66	0.15	22.27	
	安装			870.71	
1	夜间施工	7471.52	2.50	268.04	
2	二次搬运	7471.52	2.10	211.50	
3	冬雨季施工	7471.52	2.80	282.01	
4	已完工程及设备保护	7471.52	1.20	109.16	
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			704.43	
	土建工程			704.43	
1	夜间施工	7700.36	2.55	216.29	
2	非夜间施工照明	7700.36			
3	二次搬运	7700.36	2.18	184.91	
4	冬雨季施工	7700.36	2.91	246.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第5页 共5页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	7700.36			
6	已完工程及设备保护费	36139.73	0.15	56.41	
	装饰工程				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
	后山新建园路			4943.67	
	土建工程			2472.88	
1	夜间施工	27319.66	2.55	767.36	
2	二次搬运	27319.66	2.18	656.02	
3	冬雨季施工	27319.66	2.91	875.69	
4	已完工程及设备保护费	111354.52	0.15	173.81	
5	非夜间施工照明	27319.66			
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	27319.66			
	装饰工程			1356.24	
1	夜间施工	10040.53	3.64	410.70	
2	非夜间施工照明	10040.53			
3	二次搬运	10040.53	3.28	370.08	
4	冬雨季施工	10040.53	4.10	462.60	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	10040.53			
6	已完工程及设备保护	71690.84	0.15	112.86	
	土建工程			1114.55	
1	夜间施工	7361.84	3.91	342.75	
2	非夜间施工照明	7361.84			
3	二次搬运	7361.84	3.46	303.31	
4	冬雨季施工	7361.84	4.35	381.33	
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	7361.84			
6	已完工程及设备保护费	7361.84	1.10	87.16	
合计				479434.26	

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	看台							
	土建工程							
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	1094.94	24.80	27154.51	
2	01B009	密目网	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	947.19	12.82	12142.98	
3	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	1034.44	14.18	14668.36	
4	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位:砌块墙	m2	347.94	12.01	4178.76	
5	011703001001	场内垂直运输及水平运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:±0.00以上	m2	302.09	29.20	8821.03	
6	011702001001	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范	m2	98.01	50.50	4949.51	

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

			要求自行考虑					
7	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	171.84	96.25	16539.60	
8	011702005001	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	307.18	79.72	24488.39	
9	011702002001	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	346.95	80.37	27884.37	

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	011702003001	构造柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	141.91	107.74	15289.38	
11	011702008001	圈梁、止水台	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	112.8	97.87	11039.74	
12	011702009001	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	4.16	116.70	485.47	
13	011702014001	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1475.82	76.83	113387.25	
14	011702020001	其它板（斜板）	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	664.37	90.72	60271.65	
15	011702020002	栏板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	175.82	116.23	20435.56	
16	011702020003	楼梯	1.类型:直形楼梯 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m2	17.56	228.88	4019.13	
17	011702027001	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑 3.部位：看台 4.工程量：按图示台阶尺寸的水平投影面积计算	m2	676.2184	58.88	39815.74	
18	011702040001	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗边小型预制 块 2.支撑材质:由投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m3	0.8448	1296.67	1095.43	
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:投标单位自行考虑	台次	1	1000.00	1000.00	
20	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:塔吊 2.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 3.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇捣养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 4.其他:检测验收费用综合考虑	台次	1			

单价措施项目清单与计价表

21	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
22	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011704001001	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 ： 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							
1	011701003002	装饰脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定	m2	697.57	12.72	8873.09	
2	011702001003	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002002	矩形柱		m2	0			
4	011702003002	构造柱		m2	0			
5	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008002	圈梁		m2	0			
10	011702009002	过梁		m2	0			
11	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011001	直形墙		m2	0			
13	011702012001	弧形墙		m2	0			
14	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021001	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

23	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029001	散水		m2	0			
31	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001002	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	安装							
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装折除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1715.02	1715.02	
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
	校史馆							
	土建工程							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002003	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002003	矩形柱		m2	0			
11	011702003003	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008003	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702009003	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
42	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
43	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
44	011704001003	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	体育馆							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001005	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002004	矩形柱		m2	0			
12	011702003004	构造柱		m2	0			
13	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005004	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006003	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008004	圈梁		m2	0			
18	011702009004	过梁		m2	0			
19	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011003	直形墙		m2	0			
21	011702012003	弧形墙		m2	0			
22	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016003	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021003	栏板		m2	0			
31	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029003	散水		m2	0			
39	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001004	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	室外景观工程							
	市政工程							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

			2.支模高度:					

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	土建工程							
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002005	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004003	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005003	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702002005	矩形柱		m2	0			
11	011702003005	构造柱		m2	0			
12	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008005	圈梁		m2	0			
17	011702009005	过梁		m2	0			
18	011702010004	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011004	直形墙		m2	0			
20	011702012004	弧形墙		m2	0			
21	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020007	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021004	栏板		m2	0			
30	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027005	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029004	散水		m2	0			
38	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
42	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
43	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
44	011704001005	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002006	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001006	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002006	矩形柱		m2	0			
11	011702003006	构造柱		m2	0			
12	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005006	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008006	圈梁		m2	0			
17	011702009006	过梁		m2	0			
18	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011005	直形墙		m2	0			
20	011702012005	弧形墙		m2	0			
21	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016005	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020008	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021005	栏板		m2	0			
30	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024005	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025005	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029005	散水		m2	0			
38	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001006	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	安装工程							
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装折除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第15页 共34页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
	园林绿化							
1	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002001	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003001	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005001	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006001	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007001	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002001	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004001	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005001	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006001	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007001	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008001	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001001	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002001	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			

单价措施项目清单与计价表

	围墙、排水沟及北门

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第16页 共34页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	011701002007	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：挡土墙	m2	2785.5902	24.80	69082.64	
2	011701002008	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	125.5076	14.18	1779.70	
3	011702001007	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	976.872	50.50	49332.04	
4	011702001008	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	15.57	96.25	1498.61	
5	011702001009	基础	1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	863.4489	87.30	75379.09	
6	011702005007	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.57	79.72	444.04	
7	011702002007	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	268.6954	80.37	21595.05	
8	011702011006	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	2631.5	66.12	173994.78	

单价措施项目清单与计价表

9	011702008007	压顶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m3	1.34	2023.28	2711.20	
10	011702008008	圈梁、止水台	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1161.7637	86.41	100388.00	
11	011702016006	平板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	24.526	79.01	1937.80	

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011706001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
13	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
14	011704001007	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							
1	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定	m2	150.1196	20.15	3024.91	
2	011702001010	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002008	矩形柱		m2	0			
4	011702003007	构造柱		m2	0			
5	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005008	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006006	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008009	圈梁		m2	0			
10	011702009007	过梁		m2	0			
11	011702010006	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011007	直形墙		m2	0			
13	011702012006	弧形墙		m2	0			
14	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014007	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016007	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

20	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011702020009	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021006	栏板		m2	0			
23	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027007	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029006	散水		m2	0			
31	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001008	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	土建工程							
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002010	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003007	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004005	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005005	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

6	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011701007005	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001011	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002009	矩形柱		m2	0			
11	011702003008	构造柱		m2	0			
12	011702004007	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005009	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006007	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007007	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008010	圈梁		m2	0			
17	011702009008	过梁		m2	0			
18	011702010007	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011008	直形墙		m2	0			
20	011702012007	弧形墙		m2	0			
21	011702013007	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015007	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016008	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017007	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018007	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019007	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020010	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021007	栏板		m2	0			
30	011702022007	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024007	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025007	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026007	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027008	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028007	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029007	散水		m2	0			
38	011702030007	后浇带	后浇带部位:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	011702031007	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032007	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
42	011706001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
43	011706002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
44	011704001009	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形 式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	天文台改造							
	土建工程							
1	011701002011	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	173.5164	28.55	4953.89	
2	011702001012	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002010	矩形柱		m2	0			
4	011702003009	构造柱		m2	0			
5	011702004008	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005010	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006008	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007008	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008011	圈梁		m2	0			
10	011702009009	过梁		m2	0			
11	011702010008	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011009	直形墙		m2	0			
13	011702012008	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

14	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014009	有梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011702015008	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016009	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017008	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018008	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019008	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020011	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021008	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011702022008	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
24	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
25	011702024008	楼梯	类型：	m2	0			
26	011702025008	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
27	011702026008	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
28	011702027009	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
29	011702028008	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
30	011702029008	散水		m2	0			
31	011702030008	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
32	011702031008	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
33	011702032008	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			
34	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称： 2.机械设备规格型号：	台次	0			
35	011706001010	成井	1.成井方式： 2.地层情况： 3.成井直径： 4.井(滤)管类型、直径：	m	0			
36	011706002010	排水、降水	1.机械规格型号： 2.降排水管规格：	昼夜	0			
37	011704001010	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 ： 2.建筑物檐口高度、层数： 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：	m2	0			
	装饰工程							
1	011702001013	基础	基础类型：	m2	0			
2	011702002011	矩形柱		m2	0			
3	011702003010	构造柱		m2	0			
4	011702004009	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
5	011702005011	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
6	011702006009	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
7	011702007009	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
8	011702008012	圈梁		m2	0			
9	011702009010	过梁		m2	0			
10	011702010009	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
11	011702011010	直形墙		m2	0			
12	011702012009	弧形墙		m2	0			
13	011702013009	短肢剪力墙、电		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

		梯井壁						

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	0			
15	011702015009	无梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702016010	平板	支撑高度:	m2	0			
17	011702017009	拱板	支撑高度:	m2	0			
18	011702018009	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
19	011702019009	空心板	支撑高度:	m2	0			
20	011702020012	其它板	支撑高度:	m2	0			
21	011702021009	栏板		m2	0			
22	011702022009	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
23	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
24	011702024009	楼梯	类型:	m2	0			
25	011702025009	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
26	011702026009	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
27	011702027010	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
28	011702028009	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
29	011702029009	散水		m2	0			
30	011702030009	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
31	011702031009	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
32	011702032009	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
33	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
34	011704001011	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
35	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
36	011706001011	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
37	011706002011	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	校门							
	土建工程							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第24页 共34页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002012	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	308.44	24.80	7649.31	
2	01B134	密目网	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	591.73	12.82	7585.98	
3	01B135	安全网	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	68.4	4.56	311.90	
4	011701002013	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	594.2988	14.18	8427.16	
5	011701003008	里脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位:砌块墙	m2	388.469	12.01	4665.51	

单价措施项目清单与计价表

6	011701002014	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：现浇混凝土墙	m2	146.155	19.42	2838.33	
7	011703001008	场内垂直运输及水平运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:±0.00以上	m2	64.59	95.47	6166.41	

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702001014	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	22.4442	50.50	1133.43	
9	011702001015	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	40.0446	96.25	3854.29	
10	011702001016	基础	1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.7534	87.30	1899.07	
11	011702005012	基础梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	39.1975	79.72	3124.82	
12	011702002012	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	168.0762	107.74	18108.53	
13	011702003011	构造柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	10.56	107.74	1137.73	
14	011702008013	圈梁、止水台	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	46.8554	86.41	4048.78	
15	011702011011	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	298.91	66.12	19763.93	
16	011702009011	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	3.4992	116.70	408.36	
17	011702027011	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	6.304	58.88	371.18	
18	011702014011	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	165.2576	76.83	12696.74	
19	011702040002	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗边小型预制 块 2.支撑材质:由投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m3	0.216	1296.67	280.08	
20	011706001012	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
21	011706002012	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

22	011704001012	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 ： 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701003009	装饰脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等 规范自行确定	m2	434.2766	13.03	5658.62	
2	011702001017	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002013	矩形柱		m2	0			
4	011702003012	构造柱		m2	0			
5	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005013	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006010	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007010	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008014	圈梁		m2	0			
10	011702009012	过梁		m2	0			
11	011702010010	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011012	直形墙		m2	0			
13	011702012010	弧形墙		m2	0			
14	011702013010	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014012	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015010	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016011	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017010	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018010	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019010	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020013	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021010	栏板		m2	0			
23	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024010	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025010	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

27	011702026010	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011702027012	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028010	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029010	散水		m2	0			
31	011702030010	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031010	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032010	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001013	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001013	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002013	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	安装							
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装折除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1	435.95	435.95	
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙							
	土建工程							
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002015	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003010	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007006	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008006	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001010	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001018	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	27.9043	50.50	1409.17	
11	011702001019	基础	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	85.9663	96.25	8274.26	
12	011702001020	基础	1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	35.36	87.31	3087.28	
13	011705001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

14	011706001014	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
15	011706002014	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011704001014	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 ： 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							
1	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002016	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003011	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004007	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005007	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006007	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007007	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008007	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001021	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002014	矩形柱		m2	0			
11	011702003013	构造柱		m2	0			
12	011702004011	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005014	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006011	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007011	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008015	圈梁		m2	0			
17	011702009013	过梁		m2	0			
18	011702010011	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011013	直形墙		m2	0			
20	011702012011	弧形墙		m2	0			
21	011702013011	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014013	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015011	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016012	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017011	拱板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	011702018011	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019011	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020014	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021011	栏板		m2	0			
30	011702022011	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023011	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024011	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025011	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026011	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027013	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028011	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029011	散水		m2	0			
38	011702030011	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031011	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032011	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001011	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001015	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001015	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002015	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	后山新建园路							
	土建工程							

单价措施项目清单与计价表

1	011701002017	外脚手架	1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	37.9371	19.42	736.74	

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011702001022	基础	1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.9706	50.50	1109.52	
3	011702008016	圈梁、止水台	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	24.6648	86.41	2131.29	
4	011702027014	台阶	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	34.7548	58.88	2046.36	
5	011706001016	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
6	011706002016	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
7	011704001016	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
	装饰工程							
1	011701001008	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002018	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003012	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004008	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005008	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007008	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008008	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001023	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002015	矩形柱		m2	0			
11	011702003014	构造柱		m2	0			
12	011702004012	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005015	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006012	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

15	011702007012	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008017	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702009014	过梁		m2	0			
18	011702010012	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011014	直形墙		m2	0			
20	011702012012	弧形墙		m2	0			
21	011702013012	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014014	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015012	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016013	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017012	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018012	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019012	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020015	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021012	栏板		m2	0			
30	011702022012	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023012	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024012	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025012	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026012	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027015	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028012	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029012	散水		m2	0			
38	011702030012	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
39	011702031012	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
40	011702032012	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			
41	011703001012	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
42	011704001017	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 ： 2.建筑物檐口高度、层数： 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：	m2	0			
43	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称： 2.机械设备规格型号：	台次	0			
44	011706001017	成井	1.成井方式： 2.地层情况： 3.成井直径：	m	0			

单价措施项目清单与计价表

			4.井(滤)管类型、直径:					

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011706002017	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
	土建工程							
1	011701001009	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002019	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003013	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004009	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005009	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006009	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007009	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008009	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001024	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002016	矩形柱		m2	0			
11	011702003015	构造柱		m2	0			
12	011702004013	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005016	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006013	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007013	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008018	圈梁		m2	0			
17	011702009015	过梁		m2	0			
18	011702010013	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011015	直形墙		m2	0			
20	011702012013	弧形墙		m2	0			
21	011702013013	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014015	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015013	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016014	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017013	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018013	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019013	空心板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011702020016	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021013	栏板		m2	0			
30	011702022013	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023013	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024013	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025013	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026013	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027016	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028013	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029013	散水		m2	0			
38	011702030013	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031013	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032013	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011705001016	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
42	011706001018	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
43	011706002018	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
44	011704001018	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式 : 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
合计							1053737.45	

单价措施项目清单单价分析表

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	看台									
	土建工程									
1	011701002001	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	1094.94	9.02	9.89	1.63	10.5	4.26	24.8
	17-1-9	外脚手架 钢管架 双排≤15m	10m2	109.494	9.02	9.89	1.63	10.50	4.26	24.80
2	01B009	密 目 网 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	947.19	2.2	9.58	0	2.56	1.04	12.82
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	94.719	2.20	9.58		2.56	1.04	12.82
3	011701002002	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	1034.44	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.18
	17-1-6	外脚手架 钢管架 单排≤6m	10m2	103.444	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.17

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

4	011701003001	里脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位:砌块墙	m2	347.94	6.82	0.63	1.34	7.94	3.22	12.01
	17-2-6	里脚手架 钢管架 双排 ≤3.6m	10m2	34.794	6.82	0.63	1.34	7.94	3.22	12.01

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	011703001001	场内垂直运输及水平运输 1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:±0.00以上	m2	302.09	2.86	0	24.99	3.33	1.35	29.2
	19-1-19	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 现浇混凝土结构标准层建筑面积 ＞1000m2	10m2	30.209	2.86		24.99	3.33	1.35	29.20
6	011702001001	基 础 1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	98.01	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.5
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	9.801	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.48
7	011702001002	基 础 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	171.84	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.25
	18-1-15	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土复合木模 板 木支撑	10m2	17.184	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.24
8	011702005001	基 础 梁 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	307.18	20.9	48.81	0.14	24.31	9.87	79.72
	18-1-52	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 基础梁 复合木模板 钢支撑	10m2	30.718	20.90	48.81	0.14	24.31	9.87	79.71
9	011702002001	矩 形 柱 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	346.95	24.2	44.66	0.08	28.16	11.43	80.37
	18-1-36	现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	34.695	24.20	44.66	0.08	28.16	11.43	80.38
10	011702003001	构 造 柱 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	141.91	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.74
	18-1-40	现浇混凝土模板 构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	14.191	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.72

单价措施项目清单单价分析表

11	011702008001	圈梁、止水台 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	112.8	35.09	46.07	0.13	40.83	16.58	97.87
	18-1-63	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 圈梁 弧 形 复合木模板 木支撑	10m2	11.28	35.09	46.07	0.13	40.83	16.58	97.87
12	011702009001	过 梁 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	4.16	39.49	58.31	0.25	45.95	18.65	116.7
	18-1-65	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 过梁 复 合木模板 木支撑	10m2	0.416	39.49	58.31	0.25	45.95	18.65	116.70

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	011702014001	有 梁 板 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1475.82	23.98	41.39	0.13	27.9	11.33	76.83
	18-1-92	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	147.582	23.98	41.39	0.13	27.90	11.33	76.82
14	011702020001	其它板（斜板） 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	664.37	34.46	39.84	0.13	40.1	16.29	90.72
	18-1-100	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 平板 复 合木模板 钢支撑	10m2	66.437	34.46	39.84	0.13	40.10	16.29	90.72
15	011702020002	栏 板 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	175.82	40.92	55.72	0.26	47.62	19.33	116.23
	18-1-106	现浇混凝土模板 栏板 木 模板木支撑	10m2	17.582	40.92	55.72	0.26	47.62	19.33	116.23
16	011702020003	楼 梯 1.类型:直形楼梯 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m2	17.56	105.05	72.79	1.41	122.24	49.63	228.88
	18-1-110	现浇混凝土模板 楼梯 直 形 木模板木支撑	10m2	1.756	105.05	72.79	1.41	122.24	49.63	228.88
17	011702027001	台 阶 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑 3.部位：看台 4.工程量：按图示台阶尺寸的水平投影面积计算	m2	676.2184	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶 木 模板木支撑	10m2	67.62184	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
18	011702040001	现场预制混凝土其他构件 模 板 1.构件类型:门窗边小型预 制 块 2.支撑材质:由投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m3	0.8448	547.66	486.75	3.53	637.28	258.73	1296.67

单价措施项目清单单价分析表

	18-2-27	混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现场预制混凝土模板 小型构件 木模 板	10m3	0.08448	547.66	486.75	3.53	637.28	258.73	1296.67
19	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:投标单位自行考虑	台次	1	0	1000	0	0		1000
	BM 19	挖掘机进出场费	台次	1		1000.00				1000.00

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
20	011705001002	大型机械设备进出场及安 拆 1.机械设备名称:塔吊 2.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 3.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇捣养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 4.其他:检测验收费用综合考虑	台次	1	0	0	0	0		0
	装饰工程									
21	011701003002	装饰脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自 行确定	m2	697.57	6.82	0.63	1.34	7.94	3.93	12.72
	17-2-6	里脚手架 钢管架 双排 ≤3.6m	10m2	69.757	6.82	0.63	1.34	7.94	3.93	12.72
	安装									
22	031301010001	安装与生产同时进行施工增加	项	1	0	0	0	0		0
23	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	项	1	0	0	0	0		0
24	031301012001	工程系统检测、检验	项	1	0	0	0	0		0
25	031301017001	脚手架搭拆	项	1	434.34	806.62	0	544.88	474.06	1715.02
	BM 36	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	143.49	266.48		180.01	156.61	566.58
	BM 37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	14.08	26.15		17.66	15.36	55.59
	BM 38	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	2.19	4.06		2.74	2.39	8.64
	BM 39	工业管道工程 脚手架搭拆费	项	1	36.54	67.86		45.84	39.88	144.28
	BM 40	消防工程 脚手架搭拆费	项	1	1.63	3.03		2.05	1.79	6.45
	BM 41	给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费	项	1	194.14	360.54		243.55	211.89	766.57
	BM 42	绝热工程 脚手架搭拆费	项	1	42.27	78.50		53.03	46.14	166.91

单价措施项目清单单价分析表

26	031302003001	非夜间施工增加	项	1	0	0	0	0		0
27	031302007001	高层施工增加	项	1	0	0	0	0		0
	校史馆									

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	土建工程									
	体育馆									
	土建工程									
	室外景观工程									
	市政工程									
	土建工程									
	装饰工程									
	安装工程									
1	031301010002	安装与生产同时进行施工增加	项	1	0	0	0	0		0
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加	项	1	0	0	0	0		0
3	031301012002	工程系统检测、检验	项	1	0	0	0	0		0
4	031301017002	脚手架搭拆	项	1	0	0	0	0		0
5	031302003002	非夜间施工增加	项	1	0	0	0	0		0
6	031302007002	高层施工增加	项	1	0	0	0	0		0
	园林绿化									
	围墙、排水沟及北门									
	土建工程									
1	011701002007	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位：挡土墙	m2	2785.5902	9.02	9.89	1.63	10.5	4.26	24.8
	17-1-9	外脚手架 钢管架 双排≤15m	10m2	278.55902	9.02	9.89	1.63	10.50	4.26	24.80

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
2	011701002008	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	125.5076	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.18
	17-1-6	外脚手架 钢管架 单排≤6m	10m2	12.55076	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.17
3	011702001007	基 础 1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	976.872	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.5
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	97.6872	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.48
4	011702001008	基 础 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	15.57	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.25
	18-1-15	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土复合木模 板 木支撑	10m2	1.557	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.24
5	011702001009	基 础 1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	863.4489	30.03	42.74	0.35	34.94	14.18	87.3
	18-1-7	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	86.34489	30.03	42.74	0.35	34.94	14.18	87.30
6	011702005007	基 础 梁 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.57	20.9	48.81	0.14	24.31	9.87	79.72

单价措施项目清单单价分析表

	18-1-52	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 基础梁 复合木模板 钢支撑	10m2	0.557	20.90	48.81	0.14	24.31	9.87	79.71
7	011702002007	矩 形 柱 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	268.6954	24.2	44.66	0.08	28.16	11.43	80.37
	18-1-36	现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	26.86954	24.20	44.66	0.08	28.16	11.43	80.38
8	011702011006	直 形 墙 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	2631.5	17.05	40.95	0.06	19.84	8.06	66.12

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-74	现浇混凝土模板 直形墙 复合木模板 对拉螺栓钢 支撑	10m2	263.15	17.05	40.95	0.06	19.84	8.06	66.12
9	011702008007	压 顶 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m3	1.34	1041.81	486.81	2.47	1212.29	492.19	2023.28
	18-1-116	现浇混凝土模板 压顶 木 模板木支撑	10m3	0.134	1041.81	486.81	2.47	1212.29	492.19	2023.27
10	011702008008	圈梁、止水台 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	1161.7637	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
	18-1-61	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 圈梁 直 形 复合木模板 木支撑	10m2	116.17637	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
11	011702016006	平 板 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	24.526	26.51	39.84	0.13	30.85	12.53	79.01
	18-1-100	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 平板 复 合木模板 钢支撑	10m2	2.4526	26.51	39.84	0.13	30.85	12.53	79.01
	装饰工程									
12	011701002009	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自 行确定	m2	150.1196	7.04	7	2.05	8.19	4.06	20.15
	17-1-7	外脚手架 钢管架 双排 ≤6m	10m2	15.01196	7.04	7.00	2.05	8.19	4.06	20.14
	土建工程									
	天文台改造									
	土建工程									

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

1	011701002011	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	173.5164	9.02	9.89	1.63	10.5	8.01	28.55

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-1-9	外脚手架 钢管架 双排≤15m	10m2	17.35164	9.02	9.89	1.63	10.50	8.01	28.55
	装饰工程									
	校门									
	土建工程									
1	011701002012	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：建筑物外围	m2	308.44	9.02	9.89	1.63	10.5	4.26	24.8
	17-1-9	外脚手架 钢管架 双排≤15m	10m2	30.844	9.02	9.89	1.63	10.50	4.26	24.80
2	01B134	密 目 网 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	591.73	2.2	9.58	0	2.56	1.04	12.82
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	59.173	2.20	9.58		2.56	1.04	12.82
3	01B135	安 全 网 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求	m2	68.4	0.22	4.23	0	0.26	0.11	4.56
	17-6-1	立挂式安全网	10m2	6.84	0.22	4.23		0.26	0.11	4.56
4	011701002013	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：现浇混凝土柱	m2	594.2988	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.18

单价措施项目清单单价分析表

	17-1-6	外脚手架 钢管架 单排≤6m	10m2	59.42988	5.06	5.31	1.42	5.89	2.39	14.17

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	011701003008	里脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定 4.搭设部位:砌块墙	m2	388.469	6.82	0.63	1.34	7.94	3.22	12.01
	17-2-6	里脚手架 钢管架 双排 ≤3.6m	10m2	38.8469	6.82	0.63	1.34	7.94	3.22	12.01
6	011701002014	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：现浇混凝土墙	m2	146.155	7.04	7	2.05	8.19	3.33	19.42
	17-1-7	外脚手架 钢管架 双排 ≤6m	10m2	14.6155	7.04	7.00	2.05	8.19	3.33	19.41
7	011703001008	场内垂直运输及水平运输 1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:±0.00以上	m2	64.59	9.35	0	81.7	10.88	4.42	95.47
	19-1-17	民用建筑垂直运输 檐高≤20m 现浇混凝土结构 标准层建筑面积≤500m2	10m2	6.459	9.35		81.70	10.88	4.42	95.46
8	011702001014	基 础 1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	22.4442	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.5
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	2.24442	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.48

单价措施项目清单单价分析表

9	011702001015	基 础 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	40.0446	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.25
	18-1-15	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土复合木模板 木支撑	10m2	4.00446	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.24
10	011702001016	基 础 1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.7534	30.03	42.74	0.35	34.94	14.18	87.3

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-7	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	2.17534	30.03	42.74	0.35	34.94	14.18	87.30
11	011702005012	基 础 梁 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	39.1975	20.9	48.81	0.14	24.31	9.87	79.72
	18-1-52	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板基础梁 复合木模板 钢支撑	10m2	3.91975	20.90	48.81	0.14	24.31	9.87	79.71
12	011702002012	矩 形 柱 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	168.0762	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.74
	18-1-40	现浇混凝土模板 构造柱复合木模板 钢支撑	10m2	16.80762	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.72
13	011702003011	构 造 柱 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	10.56	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.74
	18-1-40	现浇混凝土模板 构造柱复合木模板 钢支撑	10m2	1.056	32.12	60.32	0.12	37.38	15.18	107.72
14	011702008013	圈梁、止水台 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	46.8554	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
	18-1-61	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板圈梁 直 形 复合木模板 木支撑	10m2	4.68554	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
15	011702011011	直 形 墙 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	298.91	17.05	40.95	0.06	19.84	8.06	66.12
	18-1-74	现浇混凝土模板 直形墙复合木模板 对拉螺栓钢 支撑	10m2	29.891	17.05	40.95	0.06	19.84	8.06	66.12
16	011702009011	过 梁 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	3.4992	39.49	58.31	0.25	45.95	18.65	116.7
	18-1-65	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板过梁 复 合木模板 木支撑	10m2	0.34992	39.49	58.31	0.25	45.95	18.65	116.70

单价措施项目清单单价分析表

17	011702027011	台 阶 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	6.304	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶 木 模板木支撑	10m2	0.6304	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
18	011702014011	有 梁 板 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	165.2576	23.98	41.39	0.13	27.9	11.33	76.83
	18-1-92	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	16.52576	23.98	41.39	0.13	27.90	11.33	76.82

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011702040002	现场预制混凝土其他构件 模 板 1.构件类型:门窗边小型预 制 块 2.支撑材质:由投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支模高度:综合考虑	m3	0.216	547.66	486.75	3.53	637.28	258.73	1296.67
	18-2-27	混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现场预制混凝土模板 小型构件 木模 板	10m3	0.0216	547.66	486.75	3.53	637.28	258.73	1296.67
	装饰工程									
20	011701003009	装饰脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自 行确定	m2	434.2766	6.82	0.63	1.34	8.56	4.24	13.03
	17-2-6	里脚手架 钢管架 双排≤3.6m	10m2	43.42766	6.82	0.63	1.34	8.56	4.24	13.02
	安装									
21	031301010003	安装与生产同时进行施工增加	项	1	0	0	0	0		0
22	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加	项	1	0	0	0	0		0
23	031301012003	工程系统检测、检验	项	1	0	0	0	0		0
24	031301017003	脚手架搭拆	项	1	110.4	205.04	0	138.51	120.51	435.95
	BM 155	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	47.41	88.04		59.47	51.74	187.19
	BM 156	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	1.59	2.96		2.00	1.74	6.29
	BM 157	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	项	1	1.09	2.03		1.37	1.19	4.31
	BM 158	自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费	项	1	2.87	5.32		3.60	3.13	11.32
	BM 159	通风空调工程 脚手架搭拆费	项	1	1.69	3.14		2.12	1.85	6.68
	BM 160	工业管道工程 脚手架搭拆费	项	1	6.80	12.63		8.53	7.42	26.85
	BM 161	给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费	项	1	42.50	78.93		53.32	46.39	167.82

单价措施项目清单单价分析表

	BM 162	绝热工程 脚手架搭拆费	项	1	6.45	11.99		8.10	7.05	25.49
25	031302003003	非夜间施工增加	项	1	0	0	0	0		0
26	031302007003	高层施工增加	项	1	0	0	0	0		0

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙									
	土建工程									
1	011702001018	基 础 1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	27.9043	11.55	33.44	0.05	13.44	5.46	50.5
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层木模板	10m2	2.79043	11.55	33.44	0.05	13.44	5.46	50.49
2	011702001019	基 础 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	85.9663	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.25
	18-1-15	水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混凝土模板 独立基础钢筋混凝土 复合木模板木 支撑	10m2	8.59663	30.14	51.52	0.35	35.07	14.24	96.25
3	011702001020	基 础 1.基础类型:带形基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	35.36	30.03	42.74	0.35	34.94	14.19	87.31
	18-1-7	水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混凝土模板 带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木 模板木支撑	10m2	3.536	30.03	42.74	0.35	34.94	14.19	87.31
	装饰工程									
	后山新建园路									
	土建工程									
1	011701002017	外脚手架 1.搭设方式:由投标人根据施工方案、施工组织设计自行考虑，且满足规范要求 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行 确 定 4.搭设部位：建筑物外	m2	37.9371	7.04	7	2.05	8.19	3.33	19.42

单价措施项目清单单价分析表

		围								
	17-1-7	外脚手架 钢管架 双排 ≤6m	10m2	3.79371	7.04	7.00	2.05	8.19	3.33	19.41
2	011702001022	基 础 1.基础类型:垫层 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.9706	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.5
	18-1-1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模板	10m2	2.19706	11.55	33.44	0.05	13.43	5.46	50.48

单价措施项目清单单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
3	011702008016	圈梁、止水台 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	24.6648	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
	18-1-61	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌)/ 现浇混凝土模板 圈梁 直 形 复合木模板 木支撑	10m2	2.46648	25.74	48.38	0.13	29.95	12.16	86.41
4	011702027014	台 阶 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	34.7548	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
	18-1-115	现浇混凝土模板 台阶 木 模板木支撑	10m2	3.47548	28.38	17.04	0.06	33.02	13.40	58.88
	装饰工程									
	土建工程									

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	看台			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	校史馆			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第2页 共7页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	体育馆			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外景观工程			
	市政工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	土建工程			
1	暂列金额	项	4280000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	150000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4430000.00	
	装饰工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共7页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林绿化			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	围墙、排水沟及北门			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	天文台改造			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第5页 共7页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	校门			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	300000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		300000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第6页 共7页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	后山新建园路			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	看台			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	校史馆			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	体育馆			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外景观工程			
	市政工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项	4280000.00	
	合计		4280000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林绿化			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	围墙、排水沟及北门			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	天文台改造			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	校门			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共3页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	后山新建园路			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	看台						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装						
	校史馆						
	土建工程						
	体育馆						
	土建工程						
	室外景观工程						
	市政工程						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装工程						
	园林绿化						
	围墙、排水沟及北门						
	土建工程						
	装饰工程						
	土建工程						
	天文台改造						
	土建工程						
	装饰工程						
	校门						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装						
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙						
	土建工程						
	装饰工程						
	后山新建园路						
	土建工程						
	装饰工程						
	土建工程						
合计						0.00	

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	看台						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装						
	校史馆						
	土建工程						
	体育馆						
	土建工程						
	室外景观工程						
	市政工程						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装工程						
	园林绿化						
	围墙、排水沟及北门						
	土建工程						
	装饰工程						
	土建工程						
	天文台改造						
	土建工程						
	装饰工程						
	校门						
	土建工程						
	装饰工程						
	安装						
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙						
	土建工程						
	装饰工程						
	后山新建园路						
	土建工程						
	装饰工程						
	土建工程						
合计						0.00	

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	看台			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	校史馆			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	体育馆			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	室外景观工程			
	市政工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林绿化			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	围墙、排水沟及北门			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	天文台改造			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	校门			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共3页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	后山新建园路			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	看台					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	校史馆					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	体育馆					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	室外景观工程					
	市政工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	土建工程					
1	餐厅燃气管道费		项	150000	150000.00	
	合计				150000.00	
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	园林绿化					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	围墙、排水沟及北门					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	天文台改造					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	校门					
	土建工程					
1	南门和北门电动伸缩门		项	300000	300000.00	
	合计				300000.00	
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	后山新建园路					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	看台				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第2页 共8页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	校史馆				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	体育馆				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外景观工程				
	市政工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共8页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	园林绿化				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	围墙、排水沟及北门				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第5页 共8页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	天文台改造				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	校门				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	后山新建园路				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第8页 共8页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	看台			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	安装			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	校史馆			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	体育馆			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	室外景观工程			
	市政工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	园林绿化			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	围墙、排水沟及北门			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	天文台改造			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	校门			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	安装			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	后山新建园路			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	土建工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第1页 共10页**

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	看台			
	土建工程			
1	规费	(79071.88)+(26887.98)+(10012.23)+(2087.36)+(1857.39)		119916.84
2	安全文明施工费	(41393.33)+(9906.1)+(11498.15)+(16274.3)		79071.88
3	安全施工费	1768945.76+(0.00)	2.34	41393.33
4	环境保护费	1768945.76+(0.00)	0.56	9906.10
5	文明施工费	1768945.76+(0.00)	0.65	11498.15
6	临时设施费	1768945.76+(0.00)	0.92	16274.30
7	社会保险费	1768945.76+(0.00)	1.52	26887.98
8	住房公积金	1768945.76+(0.00)	0.566	10012.23
9	环境保护税	1768945.76+(0.00)	0.118	2087.36
10	建设项目工伤保险	1768945.76+(0.00)	0.105	1857.39
11	优质优价费	1768945.76+(0.00)		
06	税金	1768945.76+119916.84-(0.00)+(0.00)	9	169997.63
	合计=1+06			289914.47
	装饰工程			
1	规费	(18156.77)+(6650.19)+(2476.32)+(516.26)+(459.39)		28258.93
2	安全文明施工费	(10237.79)+(525.02)+(437.51)+(6956.45)		18156.77
3	安全施工费	437512.53+(0.00)	2.34	10237.79
4	环境保护费	437512.53+(0.00)	0.12	525.02
5	文明施工费	437512.53+(0.00)	0.1	437.51
6	临时设施费	437512.53+(0.00)	1.59	6956.45
7	社会保险费	437512.53+(0.00)	1.52	6650.19
8	住房公积金	437512.53+(0.00)	0.566	2476.32
9	环境保护税	437512.53+(0.00)	0.118	516.26
10	建设项目工伤保险	437512.53+(0.00)	0.105	459.39
11	优质优价费	437512.53+(0.00)		
06	税金	437512.53+28258.93-(0.00)+(0.00)	9	41919.43
	合计=1+06			70178.36
	安装			
1	规费	(8494.29)+(2592.63)+(965.42)+(201.27)+(179.1)		12432.71
2	安全文明施工费	(3991.29)+(494.65)+(1006.35)+(3002)		8494.29
3	安全施工费	170568.07+(0.00)	2.34	3991.29
4	环境保护费	170568.07+(0.00)	0.29	494.65

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
5	文明施工费	170568.07+(0.00)	0.59	1006.35
6	临时设施费	170568.07+(0.00)	1.76	3002.00
7	社会保险费	170568.07+(0.00)	1.52	2592.63
8	住房公积金	170568.07+(0.00)	0.566	965.42
9	环境保护税	170568.07+(0.00)	0.118	201.27
10	建设项目工伤保险	170568.07+(0.00)	0.105	179.10
11	优质优价费	170568.07+(0.00)		
06	税金	170568.07+12432.71-(0.00)+2247.78	9	16672.37
	合计=1+06			29105.08
	校史馆			
	土建工程			
1	规费	(12529.06)+(4241.46)+(1579.39)+(329.27)+(293)		18972.18
2	安全文明施工费	(6529.62)+(697.61)+(1478.93)+(3822.9)		12529.06
3	安全施工费	279043.56+(0.00)	2.34	6529.62
4	环境保护费	279043.56+(0.00)	0.25	697.61
5	文明施工费	279043.56+(0.00)	0.53	1478.93
6	临时设施费	279043.56+(0.00)	1.37	3822.90
7	社会保险费	279043.56+(0.00)	1.52	4241.46
8	住房公积金	279043.56+(0.00)	0.566	1579.39
9	环境保护税	279043.56+(0.00)	0.118	329.27
10	建设项目工伤保险	279043.56+(0.00)	0.105	293.00
11	优质优价费	279043.56+(0.00)		
06	税金	279043.56+18972.18-(0.00)+(0.00)	9	26821.42
	合计=1+06			45793.60
	体育馆			
	土建工程			
1	规费	(73063.14)+(24734.07)+(9210.19)+(1920.15)+(1708.6)		110636.15
2	安全文明施工费	(38077.45)+(4068.1)+(8624.38)+(22293.21)		73063.14
3	安全施工费	1627241.61+(0.00)	2.34	38077.45
4	环境保护费	1627241.61+(0.00)	0.25	4068.10
5	文明施工费	1627241.61+(0.00)	0.53	8624.38
6	临时设施费	1627241.61+(0.00)	1.37	22293.21
7	社会保险费	1627241.61+(0.00)	1.52	24734.07
8	住房公积金	1627241.61+(0.00)	0.566	9210.19

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
9	环境保护税	1627241.61+(0.00)	0.118	1920.15
10	建设项目工伤保险	1627241.61+(0.00)	0.105	1708.60
11	优质优价费	1627241.61+(0.00)		
06	税金	1627241.61+110636.15-(0.00)+(0.00)	9	156409.00
	合计=1+06			267045.15
	室外景观工程			
	市政工程			
1	规费	(150569.31)+(40011.42)+(14898.99)+(3106.15) - +(2763.95)		211349.82
2	安全文明施工费	(45802.55)+(35010)+(22111.58)+(47645.18)		150569.31
3	安全施工费	2632330.56+(0.00)	1.74	45802.55
4	环境保护费	2632330.56+(0.00)	1.33	35010.00
5	文明施工费	2632330.56+(0.00)	0.84	22111.58
6	临时设施费	2632330.56+(0.00)	1.81	47645.18
7	社会保险费	2632330.56+(0.00)	1.52	40011.42
8	住房公积金	2632330.56+(0.00)	0.566	14898.99
9	环境保护税	2632330.56+(0.00)	0.118	3106.15
10	建设项目工伤保险	2632330.56+(0.00)	0.105	2763.95
11	优质优价费	2632330.56+(0.00)		
06	税金	2632330.56+211349.82-(0.00)+(0.00)	9	255931.23
	合计=1+06			467281.05
	土建工程			
1	规费	(406238.01)+(138139.1)+(51438.64)+(10723.96-)+(9542.5)		616082.21
2	安全文明施工费	(212661.51)+(50893.35)+(59072.64)+(83610.51)		406238.01
3	安全施工费	9088098.72+(0.00)	2.34	212661.51
4	环境保护费	9088098.72+(0.00)	0.56	50893.35
5	文明施工费	9088098.72+(0.00)	0.65	59072.64
6	临时设施费	9088098.72+(0.00)	0.92	83610.51
7	社会保险费	9088098.72+(0.00)	1.52	138139.10
8	住房公积金	9088098.72+(0.00)	0.566	51438.64
9	环境保护税	9088098.72+(0.00)	0.118	10723.96
10	建设项目工伤保险	9088098.72+(0.00)	0.105	9542.50
11	优质优价费	9088098.72+(0.00)		
06	税金	9088098.72+616082.21-(0.00)+(0.00)	9	873376.28
	合计=1+06			1489458.49

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第4页 共10页**

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	装饰工程			
1	规费	(97454.37)+(35694.13)+(13291.37)+(2770.99)+(2465.71)		151676.57
2	安全文明施工费	(54950.17)+(2817.96)+(2348.3)+(37337.94)		97454.37
3	安全施工费	2348298.+(0.00)	2.34	54950.17
4	环境保护费	2348298.+(0.00)	0.12	2817.96
5	文明施工费	2348298.+(0.00)	0.1	2348.30
6	临时设施费	2348298.+(0.00)	1.59	37337.94
7	社会保险费	2348298.+(0.00)	1.52	35694.13
8	住房公积金	2348298.+(0.00)	0.566	13291.37
9	环境保护税	2348298.+(0.00)	0.118	2770.99
10	建设项目工伤保险	2348298.+(0.00)	0.105	2465.71
11	优质优价费	2348298.+(0.00)		
06	税金	2348298.+151676.57-(0.00)+(0.00)	9	224997.71
	合计=1+06			376674.28
	安装工程			
1	规费	(379037.71)+(115690.23)+(43079.39)+(8981.21-)+(7991.76)		554780.30
2	安全文明施工费	(178102.06)+(22072.48)+(44906.07)+(133957.1)		379037.71
3	安全施工费	7611199.05+(0.00)	2.34	178102.06
4	环境保护费	7611199.05+(0.00)	0.29	22072.48
5	文明施工费	7611199.05+(0.00)	0.59	44906.07
6	临时设施费	7611199.05+(0.00)	1.76	133957.10
7	社会保险费	7611199.05+(0.00)	1.52	115690.23
8	住房公积金	7611199.05+(0.00)	0.566	43079.39
9	环境保护税	7611199.05+(0.00)	0.118	8981.21
10	建设项目工伤保险	7611199.05+(0.00)	0.105	7991.76
11	优质优价费	7611199.05+(0.00)		
06	税金	7611199.05+554780.3-(0.00)+9557.52	9	735798.32
	合计=1+06			1290578.62
	园林绿化			
1	规费	(73555.55)+(38289.19)+(14257.69)+(2972.45)+(2644.98)		131719.86
2	安全文明施工费	(29220.7)+(4030.44)+(8816.59)+(31487.82)		73555.55
3	安全施工费	2519025.97+(0.00)	1.16	29220.70
4	环境保护费	2519025.97+(0.00)	0.16	4030.44
5	文明施工费	2519025.97+(0.00)	0.35	8816.59

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
6	临时设施费	2519025.97+(0.00)	1.25	31487.82
7	社会保险费	2519025.97+(0.00)	1.52	38289.19
8	住房公积金	2519025.97+(0.00)	0.566	14257.69
9	环境保护税	2519025.97+(0.00)	0.118	2972.45
10	建设项目工伤保险	2519025.97+(0.00)	0.105	2644.98
11	优质优价费	2519025.97+(0.00)		
06	税金	2519025.97+131719.86-(0.00)+(0.00)	9	238567.12
	合计=1+06			370286.98
	围墙、排水沟及北门			
	土建工程			
1	规费	(89945.59)+(30585.52)+(11389.08)+(2374.4)+(2112.82)		136407.41
2	安全文明施工费	(47085.61)+(11268.35)+(13079.34)+(18512.29)		89945.59
3	安全施工费	2012205.53+(0.00)	2.34	47085.61
4	环境保护费	2012205.53+(0.00)	0.56	11268.35
5	文明施工费	2012205.53+(0.00)	0.65	13079.34
6	临时设施费	2012205.53+(0.00)	0.92	18512.29
7	社会保险费	2012205.53+(0.00)	1.52	30585.52
8	住房公积金	2012205.53+(0.00)	0.566	11389.08
9	环境保护税	2012205.53+(0.00)	0.118	2374.40
10	建设项目工伤保险	2012205.53+(0.00)	0.105	2112.82
11	优质优价费	2012205.53+(0.00)		
06	税金	2012205.53+136407.41-(0.00)+(0.00)	9	193375.16
	合计=1+06			329782.57
	装饰工程			
1	规费	(26985.57)+(9883.87)+(3680.44)+(767.3)+(682.77)		41999.95
2	安全文明施工费	(15215.96)+(780.31)+(650.25)+(10339.05)		26985.57
3	安全施工费	650254.63+(0.00)	2.34	15215.96
4	环境保护费	650254.63+(0.00)	0.12	780.31
5	文明施工费	650254.63+(0.00)	0.1	650.25
6	临时设施费	650254.63+(0.00)	1.59	10339.05
7	社会保险费	650254.63+(0.00)	1.52	9883.87
8	住房公积金	650254.63+(0.00)	0.566	3680.44
9	环境保护税	650254.63+(0.00)	0.118	767.30
10	建设项目工伤保险	650254.63+(0.00)	0.105	682.77

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
11	优质优价费	650254.63+(0.00)		
06	税金	650254.63+41999.95-(0.00)+(0.00)	9	62302.91
	合计=1+06			104302.86
	土建工程			
1	规费	(4629.71)+(1567.3)+(583.61)+(121.67)+(108.27)		7010.56
2	安全文明施工费	(2412.81)+(257.78)+(546.49)+(1412.63)		4629.71
3	安全施工费	103111.73+(0.00)	2.34	2412.81
4	环境保护费	103111.73+(0.00)	0.25	257.78
5	文明施工费	103111.73+(0.00)	0.53	546.49
6	临时设施费	103111.73+(0.00)	1.37	1412.63
7	社会保险费	103111.73+(0.00)	1.52	1567.30
8	住房公积金	103111.73+(0.00)	0.566	583.61
9	环境保护税	103111.73+(0.00)	0.118	121.67
10	建设项目工伤保险	103111.73+(0.00)	0.105	108.27
11	优质优价费	103111.73+(0.00)		
06	税金	103111.73+7010.56-(0.00)+(0.00)	9	9911.01
	合计=1+06			16921.57
	天文台改造			
	土建工程			
1	规费	(653.02)+(221.07)+(82.32)+(17.16)+(15.27)		988.84
2	安全文明施工费	(340.33)+(36.36)+(77.08)+(199.25)		653.02
3	安全施工费	14543.92+(0.00)	2.34	340.33
4	环境保护费	14543.92+(0.00)	0.25	36.36
5	文明施工费	14543.92+(0.00)	0.53	77.08
6	临时设施费	14543.92+(0.00)	1.37	199.25
7	社会保险费	14543.92+(0.00)	1.52	221.07
8	住房公积金	14543.92+(0.00)	0.566	82.32
9	环境保护税	14543.92+(0.00)	0.118	17.16
10	建设项目工伤保险	14543.92+(0.00)	0.105	15.27
11	优质优价费	14543.92+(0.00)		
06	税金	14543.92+988.84-(0.00)+(0.00)	9	1397.95
	合计=1+06			2386.79
	装饰工程			
1	规费	(1145.68)+(387.85)+(144.42)+(30.11)+(26.79)		1734.85

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	安全文明施工费	(597.08)+(63.79)+(135.24)+(349.57)		1145.68
3	安全施工费	25516.17+(0.00)	2.34	597.08
4	环境保护费	25516.17+(0.00)	0.25	63.79
5	文明施工费	25516.17+(0.00)	0.53	135.24
6	临时设施费	25516.17+(0.00)	1.37	349.57
7	社会保险费	25516.17+(0.00)	1.52	387.85
8	住房公积金	25516.17+(0.00)	0.566	144.42
9	环境保护税	25516.17+(0.00)	0.118	30.11
10	建设项目工伤保险	25516.17+(0.00)	0.105	26.79
11	优质优价费	25516.17+(0.00)		
06	税金	25516.17+1734.85-(0.00)+(0.00)	9	2452.59
	合计=1+06			4187.44
	校门			
	土建工程			
1	规费	(47695.87)+(16218.73)+(6039.34)+(1259.09)+(1120.37)		72333.40
2	安全文明施工费	(24968.31)+(5975.32)+(6935.64)+(9816.6)		47695.87
3	安全施工费	1067021.7+(0.00)	2.34	24968.31
4	环境保护费	1067021.7+(0.00)	0.56	5975.32
5	文明施工费	1067021.7+(0.00)	0.65	6935.64
6	临时设施费	1067021.7+(0.00)	0.92	9816.60
7	社会保险费	1067021.7+(0.00)	1.52	16218.73
8	住房公积金	1067021.7+(0.00)	0.566	6039.34
9	环境保护税	1067021.7+(0.00)	0.118	1259.09
10	建设项目工伤保险	1067021.7+(0.00)	0.105	1120.37
11	优质优价费	1067021.7+(0.00)		
06	税金	1067021.7+72333.4-(0.00)+(0.00)	9	102541.96
	合计=1+06			174875.36
	装饰工程			
1	规费	(6837.45)+(2504.32)+(932.53)+(194.41)+(173)		10641.71
2	安全文明施工费	(3855.33)+(197.71)+(164.76)+(2619.65)		6837.45
3	安全施工费	164757.65+(0.00)	2.34	3855.33
4	环境保护费	164757.65+(0.00)	0.12	197.71
5	文明施工费	164757.65+(0.00)	0.1	164.76
6	临时设施费	164757.65+(0.00)	1.59	2619.65

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
7	社会保险费	164757.65+(0.00)	1.52	2504.32
8	住房公积金	164757.65+(0.00)	0.566	932.53
9	环境保护税	164757.65+(0.00)	0.118	194.41
10	建设项目工伤保险	164757.65+(0.00)	0.105	173.00
11	优质优价费	164757.65+(0.00)		
06	税金	164757.65+10641.71-(0.00)+(0.00)	9	15785.94
	合计=1+06			26427.65
	安装			
1	规费	(1359.59)+(414.97)+(154.52)+(32.22)+(28.67)		1989.97
2	安全文明施工费	(638.84)+(79.17)+(161.08)+(480.5)		1359.59
3	安全施工费	27300.86+(0.00)	2.34	638.84
4	环境保护费	27300.86+(0.00)	0.29	79.17
5	文明施工费	27300.86+(0.00)	0.59	161.08
6	临时设施费	27300.86+(0.00)	1.76	480.50
7	社会保险费	27300.86+(0.00)	1.52	414.97
8	住房公积金	27300.86+(0.00)	0.566	154.52
9	环境保护税	27300.86+(0.00)	0.118	32.22
10	建设项目工伤保险	27300.86+(0.00)	0.105	28.67
11	优质优价费	27300.86+(0.00)		
06	税金	27300.86+1989.97-(0.00)+1194.69	9	2743.70
	合计=1+06			4733.67
	通告栏、景墙、荣誉墙、笑脸墙			
	土建工程			
1	规费	(16647.94)+(5661.04)+(2107.99)+(439.48)+(391.06)		25247.51
2	安全文明施工费	(8715.03)+(2085.65)+(2420.84)+(3426.42)		16647.94
3	安全施工费	372436.97+(0.00)	2.34	8715.03
4	环境保护费	372436.97+(0.00)	0.56	2085.65
5	文明施工费	372436.97+(0.00)	0.65	2420.84
6	临时设施费	372436.97+(0.00)	0.92	3426.42
7	社会保险费	372436.97+(0.00)	1.52	5661.04
8	住房公积金	372436.97+(0.00)	0.566	2107.99
9	环境保护税	372436.97+(0.00)	0.118	439.48
10	建设项目工伤保险	372436.97+(0.00)	0.105	391.06
11	优质优价费	372436.97+(0.00)		

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
06	税金	372436.97+25247.51-(0.00)+(0.00)	9	35791.60
	合计=1+06			61039.11
	装饰工程			
1	规费	(14600.01)+(5347.47)+(1991.23)+(415.13)+(369.4)		22723.24
2	安全文明施工费	(8232.29)+(422.17)+(351.81)+(5593.74)		14600.01
3	安全施工费	351807.36+(0.00)	2.34	8232.29
4	环境保护费	351807.36+(0.00)	0.12	422.17
5	文明施工费	351807.36+(0.00)	0.1	351.81
6	临时设施费	351807.36+(0.00)	1.59	5593.74
7	社会保险费	351807.36+(0.00)	1.52	5347.47
8	住房公积金	351807.36+(0.00)	0.566	1991.23
9	环境保护税	351807.36+(0.00)	0.118	415.13
10	建设项目工伤保险	351807.36+(0.00)	0.105	369.40
11	优质优价费	351807.36+(0.00)		
06	税金	351807.36+22723.24-(0.00)+(0.00)	9	33707.75
	合计=1+06			56430.99
	后山新建园路			
	土建工程			
1	规费	(4671.78)+(1588.62)+(591.55)+(123.33)+(109.74)		7085.02
2	安全文明施工费	(2445.63)+(585.28)+(679.34)+(961.53)		4671.78
3	安全施工费	104514.17+(0.00)	2.34	2445.63
4	环境保护费	104514.17+(0.00)	0.56	585.28
5	文明施工费	104514.17+(0.00)	0.65	679.34
6	临时设施费	104514.17+(0.00)	0.92	961.53
7	社会保险费	104514.17+(0.00)	1.52	1588.62
8	住房公积金	104514.17+(0.00)	0.566	591.55
9	环境保护税	104514.17+(0.00)	0.118	123.33
10	建设项目工伤保险	104514.17+(0.00)	0.105	109.74
11	优质优价费	104514.17+(0.00)		
06	税金	104514.17+7085.02-(0.00)+(0.00)	9	10043.93
	合计=1+06			17128.95
	装饰工程			
1	规费	(4285.25)+(1569.54)+(584.45)+(121.85)+(108.42)		6669.51
2	安全文明施工费	(2416.26)+(123.91)+(103.26)+(1641.82)		4285.25

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第10页 共10页**

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
3	安全施工费	103259.03+(0.00)	2.34	2416.26
4	环境保护费	103259.03+(0.00)	0.12	123.91
5	文明施工费	103259.03+(0.00)	0.1	103.26
6	临时设施费	103259.03+(0.00)	1.59	1641.82
7	社会保险费	103259.03+(0.00)	1.52	1569.54
8	住房公积金	103259.03+(0.00)	0.566	584.45
9	环境保护税	103259.03+(0.00)	0.118	121.85
10	建设项目工伤保险	103259.03+(0.00)	0.105	108.42
11	优质优价费	103259.03+(0.00)		
06	税金	103259.03+6669.51-(0.00)+(0.00)	9	9893.57
	合计=1+06			16563.08
	土建工程			
1	规费	(896.45)+(303.47)+(113)+(23.56)+(20.96)		1357.44
2	安全文明施工费	(467.19)+(49.91)+(105.82)+(273.53)		896.45
3	安全施工费	19965.44+(0.00)	2.34	467.19
4	环境保护费	19965.44+(0.00)	0.25	49.91
5	文明施工费	19965.44+(0.00)	0.53	105.82
6	临时设施费	19965.44+(0.00)	1.37	273.53
7	社会保险费	19965.44+(0.00)	1.52	303.47
8	住房公积金	19965.44+(0.00)	0.566	113.00
9	环境保护税	19965.44+(0.00)	0.118	23.56
10	建设项目工伤保险	19965.44+(0.00)	0.105	20.96
11	优质优价费	19965.44+(0.00)		
06	税金	19965.44+1357.44-(0.00)+(0.00)	9	1919.06
	合计=1+06			3276.50

材料汇总表

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1		百慕大草卷混播黑麦草草籽（秋季复播）	m2	442	11.93	5273.06	
2		金叶女贞H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡	m2	2374	2.57	6101.18	
3		向日葵播种	m2	499	18.35	9156.65	
4		南天竹H=0.45m，P=0.3m，8-10支小分枝，36株/㎡	m2	1290	8.26	10655.40	
5		早园竹D=3cm,H＞3.5m，不得“杀头”，带1-2节鞭移植，16株/㎡	株	14896	7.34	109336.64	
6		大叶黄杨H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡	m2	1417	5.05	7155.85	
7		红叶石楠H=0.45m，P=0.3m，至少＞9个小分枝，36株/㎡	m2	3173	2.39	7583.47	
8		龟甲冬青H=0.35m，P=0.3m，毛球，小枝5-6级分枝，36株/㎡	m2	3191	3.03	9668.73	
9		矮麦冬H=0.15m，P=0.15m，100/㎡	m2	2514	35.78	89950.92	
10		铺地柏H=0.3m，P=0.35-0.4m，64/㎡	m2	2524	1.56	3937.44	
11		大叶黄杨球H=1.5m，P=1.8m,球形饱满，不脱脚	株	23	513.76	11816.48	
12		连翘H=0.5m，P=0.25m，至少＞3个小分枝，36株/㎡	m2	165	2.75	453.75	
13		大叶黄杨球H=1.2m，P=1.5m,球形饱满，不脱脚	株	1	238.53	238.53	
14		黄山栾Φ=17-18cm.H=6-6.5m，P=4.5-5m,全冠移植，树形挺拔	株	124	1192.66	147889.84	
15		鸡爪槭D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	4	1816.51	7266.04	
16		雪松D=30-35cm，H=7-7.5m，P=4.2-4.5m,全冠移植，蓬形完整	株	8	458.72	3669.76	
17		雪松D=30-35cm，H=7.5-8m，P=4.5-5m,全冠移植，蓬形完整	株	8	504.59	4036.72	
18		银杏Φ=20-22cm.H=8-8.5m，P=3.8-4.2m,全冠移植，树形挺拔	株	14	954.13	13357.82	
19		银杏Φ=17-18cm.H=7.5-8m，P=3.5-3.8m,全冠移植，树形挺拔	株	154	733.94	113026.76	
20		造型黑松（迎客松式）D=25cm，H=3.5-3.8m，P=3.2-3.5m,造型特选，全冠移栽苗	株	3	27522.94	82568.82	
21		碧桃D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	18	653.21	11757.78	
22		红叶李D=15-16cm.H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实	株	3	1614.68	4844.04	
23		紫薇D=15-16cm.H=4-4.5m，P=3m,全冠移栽苗，树形密实	株	29	2862.39	83009.31	
24		紫丁香D=7-8cm.H=2.8-3.2m，P=2m,全冠移栽苗，树形密实	株	3	715.60	2146.80	
25		白皮松D=18-20cm,H=3.5-4m，P=2.5-3m,全冠移植，蓬形完整	株	38	2752.29	104587.02	
26		榔榆Φ=17-18cm.H=6-6.5m，P=4.5-5m,全冠移植，树形挺拔	株	17	1908.26	32440.42	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

27		梅花D=13-14cm.H=3.5-4m, P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	14	825.69	11559.66	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28		榉树Φ=19-20cm.H=6.5-7m，P=5-5.5m,全冠移植，树形挺	株	24	2862.39	68697.36	
29		染井吉野樱D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	25	1541.28	38532.00	
30		杏梅D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	13	807.34	10495.42	
31		染井吉野樱D=15-16cm.H=4-4.5m，P=4m,全冠移栽苗，树形密实	株	30	1908.26	57247.80	
32		广玉兰Φ=17-18cm.H=6-6.5m，P=3.5-3.8m,全冠移植，树形密实	株	7	1981.65	13871.55	
33		果石榴:D=15-16cm.H=4-4.5m，P=3.5-4m,全冠移栽苗，树形密实	株	1	128.44	128.44	
34		二乔玉兰（红运）D=17-18cm.H=4.5-5m，P=3-3.5m,全冠移植，树形挺拔	株	17	1908.26	32440.42	
35		北美海棠D=13-14cm.H=3.5-4m，P=3.5m,全冠移栽苗，树形密实	株	23	880.73	20256.79	
36		山茶D=10-12cm.H=2-2.2m，P=1.8-2m,全冠移植，树形密实	株	24	954.13	22899.12	
37	001	花岗岩石刻雕塑刻字“爱满天下”	座	1	18821.86	18821.86	
38	002	花岗岩石刻雕塑刻字“乐育英才”	座	1	12275.12	12275.12	
39	003	花岗岩石刻雕塑刻字“学做真人”	座	1	12275.12	12275.12	
40	004	花岗岩石刻雕塑刻字“教人求真”	座	1	8592.59	8592.59	
41	005	景观标志石黑山石片石4400*1470*300	块	1	22095.23	22095.23	
42	008	花岗岩石刻雕塑刻字“知行合一”	座	1	31915.34	31915.34	
43	009	花岗岩石刻雕塑刻字“为人师表”	座	1	23731.91	23731.91	
44	010	雕塑基座雕刻	个	86	507.36	43632.96	
45	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.2783	4575.22	1273.28	
46	01010027	钢筋HRB335≤Φ10	t	32.8683	4575.22	150379.70	
47	01010029	钢筋HRB335≤Φ18	t	127.3298	4256.64	541997.12	
48	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	21.4174	4318.58	92492.76	
49	01010041	钢筋HRB400≤Φ12	t	17.908	4362.83	78129.56	
50	01010043	钢筋HRB400≤Φ18	t	0.0038	4256.64	16.18	
51	01010059	钢筋	t	3.7285	4318.58	16101.83	
52	01010065	钢筋Φ6.5	t	1.2148	5017.70	6095.50	
53	01010069	钢筋Φ8	t	0.083	4575.22	379.74	
54	01010073	钢筋≤Φ10	t	0.4702	4575.22	2151.27	
55	01010089	钢筋≤Φ16	t	0.3077	4318.58	1328.83	
56	01010129	螺纹钢筋Φ16	kg	134.4182	3.68	494.66	
57	01010131	螺纹钢筋Φ18	kg	111.3331	3.64	405.25	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	01010133	螺纹钢筋 Φ20	kg	36.2064	3.64	131.79	
59	01010135	螺纹钢筋 Φ22	kg	45.7322	3.64	166.47	
60	01010177	带肋钢筋 Φ10-12	kg	1.7458	3.88	6.77	
61	01030001	钢丝	kg	0.1849	5.31	0.98	
62	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	3.6061	5.20	18.75	
63	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	3654.34	5.62	20537.39	
64	01030029	镀锌低碳钢丝12#	kg	57.7029	5.73	330.64	
65	01030031	镀锌低碳钢丝8#～12#	kg	7.3521	5.68	41.76	
66	01030033	镀锌低碳钢丝10#～12#	kg	504.849	5.71	2882.69	
67	01030039	镀锌低碳钢丝16#	kg	166.8832	5.34	891.16	
68	01030043	镀锌低碳钢丝14#～16#	kg	125.7157	5.35	672.58	
69	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	949.3751	5.90	5601.31	
70	01030051	镀锌低碳钢丝18#～22#	kg	16.8707	5.84	98.52	
71	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	2.3442	6.08	14.25	
72	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.119	5.58	0.66	
73	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	21.5268	5.91	127.22	
74	01050005	钢丝绳 Φ5	kg	112.8809	8.93	1008.03	
75	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	2.5504	3.88	9.90	
76	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	4.2371	3.79	16.06	
77	011	花岗岩石刻雕塑刻字“百年树人”	座	1	106384.43	106384.43	
78	01130019	扁钢≤59	kg	1.9086	3.75	7.16	
79	01130029	镀锌扁钢—25×4	kg	14.5366	4.03	58.58	
80	01130033	镀锌扁钢—40×4	kg	1.315	4.10	5.39	
81	01130037	镀锌扁钢—60×6	kg	58.4427	4.10	239.62	
82	012	蒙古黑整石哑光面2700*2700*300	座	1	38462.05	38462.05	
83	01210004	角钢(综合)	kg	6.0822	3.72	22.63	
84	01210030	角钢60	kg	0.0823	3.80	0.31	
85	01290007	钢板(综合)	kg	164.7225	3.98	655.60	
86	01290037	普通钢板Q235 δ2.0～2.5	kg	0.5548	4.11	2.28	
87	01290039	普通钢板Q235 δ2.6～3.2	kg	124.5052	3.76	468.14	
88	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	35.9117	3.89	139.70	
89	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	29.2417	3.76	109.95	
90	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	1.6645	4.65	7.74	
91	01290239	钢垫板 δ2.5～5.0	kg	101.7199	4.65	473.00	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	01290251	镀锌铁皮26#	m2	8.3511	34.46	287.78	
93	01290255	镀锌铁皮排水水斗(成品)26#	个	3.6989	42.79	158.28	
94	013	花岗岩石雕塑基座1000*1000*1200	座	1	17185.18	17185.18	
95	014	亚光面中国黑花岗岩雕塑600*600*650	座	9	5564.72	50082.48	
96	015	名人雕塑基座雕刻	个	213	491.01	104585.13	
97	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	63.9197	21.84	1396.01	
98	016	名人头像影雕	个	9	982.01	8838.09	
99	017	泰山石3000*2000*700mm字体大小宽180mm高270mm	块	1	36825.37	36825.37	
100	018	泰山石1800*600*300mm字体大小宽120mm高150mm	块	1	5155.55	5155.55	
101	020	泰山石	t	10.75	2455.02	26391.47	
102	02010007	橡胶板δ1～3	kg	7.3533	10.60	77.94	
103	02050155	橡胶密封圈(排水)DN200	个	183.9392	21.27	3912.39	
104	02050159	橡胶密封圈(排水)DN300	个	245.1486	29.63	7263.75	
105	02050161	橡胶密封圈(排水)DN400	个	108.9032	37.42	4075.16	
106	02050163	橡胶密封圈(排水)DN500	个	30.7601	56.93	1751.17	
107	02090013	塑料薄膜	m2	5837.2143	1.86	10857.22	
108	021	老校门景墙石刻	个	4	3109.70	12438.80	
109	02130013	塑料带20mm×40m	卷	64.8455	18.73	1214.56	
110	02130019	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.3789	6.04	2.29	
111	02190009	尼龙帽	个	2200.3608	0.95	2090.34	
112	02190037	塑料胀塞φ6～8	个	3457.9473	0.07	242.06	
113	02190039	塑料胀塞φ6～9	套	4.5275	0.07	0.32	
114	022	校门刻字“NO.1MIDDLESCHOOLOFWE-NDENG”	个	24	654.67	15712.08	
115	022	刻字“NO.1MIDDLESCHOOLOFWE-NDENG”	个	24	654.67	15712.08	
116	02270001	白布	kg	92.8442	6.94	644.34	
117	02270009	细白布宽900	m	0.037	6.15	0.23	
118	02270019	棉纱	kg	127.1646	8.68	1103.79	
119	02270021	棉纱头	kg	9.7457	8.65	84.30	
120	02270025	破布	kg	71.2521	6.74	480.24	
121	02270035	纱布	张	22.1052	0.78	17.24	
122	02270047	阻燃毛毡	m2	906.7892	42.50	38538.54	
123	02290017	麻袋	条	0.4023	6.22	2.50	
124	02290019	麻袋布	m2	1991.7292	2.79	5556.92	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	02290023	麻丝	kg	50.1954	10.57	530.57	
126	02290027	线麻	kg	0.0523	10.14	0.53	
127	023	校训墙刻字	个	46	277.42	12761.32	
128	02330005	草袋	m2	201.5758	4.81	969.58	
129	02330007	草帘子	m2	449.6019	1.04	467.59	
130	02330009	草绳	kg	51.3223	2.88	147.81	
131	024	校门景墙石刻“文登一中”	个	4	3109.70	12438.80	
132	03010011	镀锌铆钉M4	kg	0.037	6.36	0.24	
133	03010041	半圆头螺钉M(6～12)×(12～50)	套	152.8683	0.49	74.91	
134	03010059	沉头螺钉M6×(55～65)	套	98.095	0.09	8.83	
135	03010073	木螺钉M2.5×25	个	19.2343	0.04	0.77	
136	03010075	木螺钉M4×40	个	34.6217	0.07	2.42	
137	03010079	木螺钉M4×65	个	3224.2816	0.07	225.70	
138	03010085	木螺钉M8×70	个	4.5275	0.21	0.95	
139	03010089	木螺钉M(2～4)×(6～65)	个	226.9649	0.13	29.51	
140	03010091	木螺钉M4.5～6×15～100	10个	0.5659	1.81	1.02	
141	03010121	镀锌自攻螺钉(4～6)×(20～35)	个	857.1884	0.21	180.01	
142	03010125	镀锌自攻螺钉5mm×30mm	个	57.7029	0.04	2.31	
143	03010159	半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50	套	7.3978	0.14	1.04	
144	03010225	地脚螺栓M12×160以下	套	475.3833	0.69	328.01	
145	03010245	镀锌半圆头螺栓M(2～5)×(15～50)	套	87.6271	0.05	4.38	
146	03010365	对拉螺栓	kg	26.3503	7.11	187.35	
147	03010427	精制六角带帽螺栓M16×60	套	1018.6785	1.06	1079.80	
148	03010461	精制镀锌六角带帽螺栓M10×14～70	套	513.1121	0.50	256.56	
149	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内	套	2254.9746	0.54	1217.69	
150	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓M12×100内	套	459.9145	0.68	312.74	
151	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓M16×100内	套	56.9706	1.19	67.80	
152	03010511	六角螺栓	kg	40.2124	8.86	356.28	
153	03010561	六角螺栓带螺母M6×(30～50)	10套	0.786	1.86	1.46	
154	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈M12×14～75	套	15.2395	0.73	11.12	
155	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80	套	1188.6803	1.57	1866.23	
156	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140	套	403.8465	1.83	739.04	
157	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100	套	281.9306	3.31	933.19	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
158	03010757	止水螺栓	kg	63.4528	6.83	433.38	
159	03010791	膨胀螺栓M6	套	11392.7118	0.19	2164.62	
160	03010795	膨胀螺栓M8	套	2.8297	0.27	0.76	
161	03010803	膨胀螺栓M10	套	588.102	0.27	158.79	
162	03010807	膨胀螺栓M12	套	1.1541	0.79	0.91	
163	03010821	膨胀螺栓M6～12×50～120	套	252.3116	0.88	222.03	
164	03010905	镀锌锁紧螺母DN20×3	个	94.0658	0.61	57.38	
165	03010907	镀锌锁紧螺母DN(15～20)×3	个	213.9816	0.34	72.75	
166	03010909	镀锌锁紧螺母DN25×3	个	38.3292	0.68	26.06	
167	03010913	镀锌锁紧螺母DN40×3	个	42.1592	2.92	123.10	
168	03010915	镀锌锁紧螺母DN50×3	个	681.4738	4.98	3393.74	
169	03010917	镀锌锁紧螺母DN70×3	个	40.0751	6.58	263.69	
170	03010919	镀锌锁紧螺母DN80×3	个	70.7579	8.94	632.58	
171	03010921	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	459.022	17.71	8129.28	
172	03010987	弹簧垫圈M16～30	个	988.4954	0.42	415.17	
173	03072301	大便器排水接头	个	33.6231	15.04	505.69	
174	03110109	砂轮片Φ200	片	13.5448	3.19	43.21	
175	03110113	砂轮片Φ400	片	17.7297	6.11	108.33	
176	03110115	尼龙砂轮片Φ100	片	128.3014	2.12	272.00	
177	03110123	尼龙砂轮片Φ400	片	60.3221	10.62	640.62	
178	03110143	石料切割锯片	片	91.9691	64.60	5941.20	
179	03110157	切割锯片	片	0.2085	79.20	16.51	
180	03110161	合金钢锯片Φ200	片	2.4156	50.44	121.84	
181	03110167	钢锯条	条	441.5918	0.43	189.88	
182	03110171	锯条(各种规格)	根	120.204	0.44	52.89	
183	03110173	钢丝刷子	把	0.3578	2.92	1.04	
184	03110179	铁砂布	张	43.0799	0.78	33.60	
185	03110181	铁砂布0#～2#	张	35.2894	0.78	27.53	
186	03110183	砂纸	张	2.2822	0.45	1.03	
187	03130107	电焊条E4303Φ3.2	kg	1297.3178	9.56	12402.36	
188	03130115	电焊条J422Φ3.2	kg	406.2129	8.67	3521.87	
189	03130117	电焊条J422Φ4.0	kg	24.9051	9.47	235.85	
190	03130133	低碳钢焊条J422Φ3.2	kg	173.2368	10.62	1839.77	
191	03130139	低碳钢焊条J427Φ3.2	kg	0.8662	10.62	9.20	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
192	03130157	聚氯乙烯焊条Φ3.2	kg	3.5898	32.74	117.53	
193	03130179	塑料焊条Φ2.5	kg	0.0502	17.70	0.89	
194	03130515	焊锡	kg	29.2187	34.51	1008.34	
195	03130517	焊锡膏	kg	4.988	15.04	75.02	
196	03130809	钻头Φ6～13	个	1.2983	2.21	2.87	
197	03130813	合金钢钻头	个	55.8668	8.74	488.28	
198	03130831	冲击钻头Φ8	个	0.1849	4.69	0.87	
199	03130833	冲击钻头Φ6～8	个	1.1004	4.42	4.86	
200	03130835	冲击钻头Φ10	个	0.0185	5.84	0.11	
201	03130837	冲击钻头Φ12	个	14.7746	6.28	92.78	
202	03130839	冲击钻头Φ6～12	个	106.0778	4.16	441.28	
203	03130845	冲击钻头Φ8～16	个	2.6216	5.49	14.39	
204	03130851	冲击钻头Φ20	个	0.233	15.04	3.50	
205	03130863	金刚石	块	0.8551	14.16	12.11	
206	03150055	支撑钢管及扣件	kg	2573.1449	5.66	14564.00	
207	03150139	圆钉	kg	2078.843	5.58	11599.94	
208	03150147	装修圆钉	kg	0.0055	4.90	0.03	
209	03150501	0.4@8*8钢丝网	m2	851.901	4.42	3765.40	
210	03150509	钢板网	m2	802.5628	4.42	3547.33	
211	03150903	铁件	kg	592.2503	5.83	3452.82	
212	03150907	垫铁	kg	194.2044	4.91	953.54	
213	03151121	螺纹套筒Φ20以内	套	318.4849	10.62	3382.31	
214	03151123	螺纹套筒Φ25以内	套	102.7371	14.78	1518.45	
215	03630013	铁钉＜Φ70	kg	0.0444	4.87	0.22	
216	04010001	水泥	kg	3813.4031	0.50	1906.70	
217	04010007	水泥42.5MPa	t	460.1142	495.58	228023.40	
218	04010009	水泥42.5MPa	kg	13.6854	0.44	6.02	
219	04010017	白水泥	kg	1156.5206	0.64	740.17	
220	04010021	普通硅酸盐水泥42.5MPa	kg	160.1907	0.44	70.48	
221	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	4.4329	126.21	559.48	
222	04030007	砂子	m3	0.2785	126.21	35.15	
223	04030009	砂子	kg	62.2212	0.16	9.96	
224	04030015	粗砂	m3	36.6961	126.21	4631.41	
225	04030015	回填砂	m3	6.6003	77.67	512.65	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
226	04030017	中粗砂	kg	6156.4579	0.16	985.03	
227	04030019	中粗砂	m3	460.7446	126.21	58150.58	
228	04030023	中砂	m3	18.189	77.67	1412.74	
229	04030035	河砂	m3	0.2668	126.21	33.67	
230	04050009	卵石	m3	4.6236	388.35	1795.58	
231	04050049	碎石	m3	166.053	121.36	20152.19	
232	04050051	碎石0.5～3.2	m3	0.0026	213.59	0.56	
233	04050059	碎石15	m3	534.6408	121.36	64884.01	
234	04050089	碎石(综合)	m3	3489.7396	121.36	423514.80	
235	04050093	路面用碎石(2.5cm)	m3	340.4204	121.36	41313.42	
236	04050099	回填砂	m3	964.2901	77.67	74896.41	
237	04050099@1	天然砂石	m3	8369.5713	77.67	650064.60	
238	04070007	石屑	m3	2095.2107	67.96	142390.52	
239	04070007	砾石或砂土	m3	271.448	77.67	21083.37	
240	04090001	矿粉	t	135.9819	179.61	24423.71	
241	04090007	石粉	m3	1676.2847	67.96	113920.31	
242	04090017	石灰膏	m3	0.5645	271.84	153.45	
243	04090023	滑石粉	kg	1285.4032	0.71	912.64	
244	04110003	600*400*200芝麻灰花岗岩荔枝面花坛石	m3	5.8805	3398.06	19982.29	
245	04110005	块石（利旧）	m3	40.4862	19.42	786.24	
246	04110005	方整石400×220×200	m3	3.9583	776.70	3074.41	
247	04110025	毛石	m3	30.7535	150.49	4628.09	
248	04110027	毛石(综合)	m3	0.4565	150.49	68.70	
249	04110031	180厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	8.8904	349.51	3107.28	
250	04110031	600*400*50厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	153.9299	155.34	23911.47	
251	04110031	30厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	5071.5795	121.36	615486.89	
252	04110031	30厚芝麻白花岗岩荔枝面	m2	9.5692	116.50	1114.81	
253	04110031	80厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	109.3841	184.47	20178.08	
254	04110031	20厚芝麻黑花岗岩荔枝面	m2	0.5522	116.50	64.33	
255	04110031	200*200*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	17.8709	116.50	2081.96	
256	04110031	130厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	39.2566	271.84	10671.51	
257	04110031	600*350*40芝麻灰火烧面开槽	m2	94.6106	145.63	13778.14	
258	04110031	180厚芝麻黑花岗岩荔枝面	m2	17.3571	349.51	6066.48	
259	04110031	475*100*20芝麻黑花岗岩光面	m2	12.84	116.50	1495.86	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
260	04110031	180厚芝麻白花岗岩荔枝面	m2	98.2601	349.51	34342.89	
261	04110031	50厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	19.1662	155.34	2977.28	
262	04110031	80厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	1003.8766	184.47	185185.12	
263	04110031	600*250*60厚芝麻黑花岗岩亚光面	m2	6.1478	165.05	1014.69	
264	04110031	80厚芝麻白花岗岩荔枝面	m2	125.406	184.47	23133.64	
265	04110031	400*200*20芝麻灰火烧面	m2	24.9855	116.50	2910.81	
266	04110031	600*300*20厚芝麻灰花岗岩火烧面	m2	532.4662	116.50	62032.31	
267	04110031	500*450*30厚芝麻白花岗岩亚光面	m2	154.587	126.21	19510.43	
268	04110031	80厚福鼎黑花岗岩水洗面	m2	53.2232	262.14	13951.93	
269	04110031	750*600*20米黄色洞石	m2	3.7168	485.44	1804.28	
270	04110031	600*230*20芝麻灰火烧面	m2	6.1947	121.36	751.79	
271	04110031	180厚荔枝面芝麻白（倒角、开槽）	m2	5.0425	495.15	2496.79	
272	04110031	205芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	122.9866	398.06	48956.05	
273	04110031	30厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	312.4083	126.21	39429.05	
274	04110031	20厚蒙古黑哑光面	m2	3.3452	174.76	584.61	
275	04110031	80厚芝麻灰花岗岩弹石自然面	m2	82.8821	184.47	15289.26	
276	04110031	30厚福鼎黑花岗岩水洗面	m2	983.8072	155.34	152824.61	
277	04110031	600*300*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	11.5397	126.21	1456.43	
278	04110031	600*300*80厚芝麻黑花岗岩火烧面	m2	1102.298	184.47	203340.91	
279	04110031	20厚中国黑花岗岩亚光面	m2	7.2272	145.63	1052.50	
280	04110031	20厚芝麻黑花岗岩光面	m2	7.6439	116.50	890.51	
281	04110035	20~30厚碎拼彩色大理石板	m2	16.4178	194.17	3187.84	
282	04130001	MU10砖240×115×53	千块	27.859	485.44	13523.87	
283	04130001	MU20混凝土普通砖240×115×53	千块	438.7004	504.85	221477.90	
284	04130001	MU25混凝土实心砖240×115×53	千块	0.4464	504.85	225.37	
285	04130001	240*120*60仿古灰砖	千块	93.3725	1941.75	181306.05	
286	04130001	MU15砖240×115×53	千块	28.2169	485.44	13697.61	
287	04130001@1	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.6311	504.85	318.61	
288	04130005	烧结煤矸石普通砖240×115×53	m3	9.859	262.14	2584.44	
289	04130017	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.4883	485.44	237.04	
290	04150011	烧结页岩空心砌块290×190×190	m3	153.4728	194.69	29879.62	
291	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×200×240	m3	50.3299	213.59	10749.96	
292	04170025	水泥脊瓦330	块	301.6337	4.42	1333.22	
293	04170027	水泥平瓦420×330	块	7442.8141	3.36	25007.86	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
294	04270045	混凝土垫块	m3	0.0152	353.98	5.38	
295	05010029	圆木	m3	0.0201	1422.02	28.58	
296	05030003	板方材	m3	1.5287	1736.28	2654.25	
297	05030007	模板材	m3	33.0817	2212.39	73189.62	
298	05030009	二等板方材	m3	0.004	1707.96	6.83	
299	05030023	木板材	m3	0.011	1371.68	15.09	
300	05030045	木方	m3	0.0006	2046.90	1.23	
301	05030051	垫木	m3	0.0493	2134.51	105.23	
302	05250021	树棍L=1.5m	根	1960.4198	7.65	14997.21	
303	07000001	防滑地板砖300×300	m2	211.7804	49.56	10495.84	
304	07000003	防滑地板砖400×400	m2	121.5231	49.56	6022.68	
305	070205294	橡胶密封圈(排水)DN600	个	30.2802	101.77	3081.62	
306	07030001	120*60*10仿古灰砖	m2	241.1885	39.82	9604.13	
307	07030001	瓷质外墙砖150×75	m2	220.7389	26.55	5860.62	
308	07030005	240*60*10仿古灰砖	m2	505.2051	39.82	20117.27	
309	07030009	全瓷墙面砖300×600	m2	401.2387	61.95	24856.74	
310	080107113	耐碱纤维网格布	m2	1364.0048	1.33	1814.13	
311	080203044	石棉橡胶板低压δ0.8-6	kg	2.7048	31.86	86.17	
312	09000015	锯成材	m3	122.0893	1570.22	191707.06	
313	090202017	塑料焊条φ3.2	kg	1.8333	23.89	43.80	
314	12010037	板条1000×30×8	100根	16.0513	33.63	539.81	
315	13010013	酚醛磁漆(各色)F04-1	kg	85.2598	14.85	1266.11	
316	13010023	酚醛清漆	kg	6.7724	10.57	71.58	
317	13010031	酚醛调和漆	kg	19.3174	13.27	256.34	
318	13010071	煤焦油沥青漆L01-17	kg	189.1005	6.78	1282.10	
319	13010081	调和漆	kg	2.0714	13.53	28.03	
320	13010105	沥青清漆	kg	0.9539	7.49	7.14	
321	13010107	沥青清漆L01	kg	782.9993	6.58	5152.14	
322	130103012	润滑剂	kg	61.2446	3.92	240.08	
323	130206020	丙酮	kg	7.4533	14.60	108.82	
324	130208077	漂白粉	kg	1.142	8.14	9.30	
325	130208117	抗裂砂浆粉	kg	4435.3002	2.21	9802.01	
326	13030049	聚氨酯甲乙料	kg	136.7369	14.51	1984.05	
327	13030051	沥青漆	kg	0.6843	6.59	4.51	

材料汇总表

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
328	13030057	涂剂(刷白)	kg	238.8901	0.51	121.83	
329	13050005	防锈漆C53-1	kg	252.5759	11.68	2950.09	
330	13050009	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0477	16.81	0.80	
331	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.8914	16.24	14.48	
332	13050015	红丹防锈漆	kg	340.1143	13.63	4635.76	
333	13050029	沥青绝缘漆	kg	21.9599	6.94	152.40	
334	13050043	薄型防火涂料	kg	2628.2778	8.08	21236.48	
335	13050059	聚合物混合乳胶液	kg	240.357	2.73	656.17	
336	13070005	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0384	12.39	0.48	
337	13310001	乳化沥青	kg	13220.1833	3.84	50765.50	
338	13310003	石油沥青	kg	17186.2383	4.01	68916.82	
339	13310005	石油沥青10#	kg	3087.3615	3.52	10867.51	
340	13310009	石油沥青60#～100#	t	127.7422	5575.22	712190.87	
341	13330005	3mm自粘改性沥青卷材	m2	1.0693	26.55	28.39	
342	13330009	1.5mm自粘三元乙丙防水卷材	m2	89.0967	18.36	1635.82	
343	13330027	石油沥青油毡350#	m2	840.78	4.34	3648.99	
344	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.2674	31.33	8.38	
345	13350007	防水粉	kg	111.3745	1.86	207.16	
346	13350009	防水密封胶	支	20.6954	11.68	241.72	
347	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.0553	5.59	0.31	
348	13350023	建筑油膏	kg	350.0027	2.84	994.01	
349	13350027	密封油膏	kg	8.3956	1.49	12.51	
350	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	172.2024	0.44	75.77	
351	13350051	冷底子油30:70	kg	36.984	5.98	221.16	
352	13350103	油麻	kg	47.0381	5.96	280.35	
353	13410001	嵌缝料	kg	100.6239	2.24	225.40	
354	14010001	防腐油	kg	7.6435	2.09	15.97	
355	14010005	清油C01-1	kg	1.671	14.51	24.25	
356	14030001	柴油	t	1.0801	5283.19	5706.37	
357	14030003	柴油	kg	349.406	5.28	1844.86	
358	14030011	汽油60#～70#	kg	0.0055	6.11	0.03	
359	14030013	汽油70#～90#	kg	471.5743	6.19	2919.04	
360	14030017	汽油92#～95#	kg	246.9061	6.77	1671.55	
361	14030023	溶剂汽油200#	kg	348.9422	6.57	2292.55	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
362	14050005	油漆溶剂油	kg	38.6962	4.42	171.04	
363	14070001	铅油	kg	407.4114	6.73	2741.88	
364	14070003	白铅油	kg	12.9573	6.73	87.20	
365	14070011	机油	kg	31.6719	9.12	288.85	
366	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.5302	4.87	2.58	
367	14090001	电力复合脂	kg	14.1595	37.17	526.31	
368	14310007	草酸	kg	62.2964	3.86	240.46	
369	14330005	二甲苯	kg	5.3092	8.28	43.96	
370	14330025	硬酯酸(一级)	kg	11.2	7.96	89.15	
371	14330035	组合聚醚(白料)	kg	52.3377	10.16	531.75	
372	14330037	异氰酸酯(黑料)	kg	57.5809	17.47	1005.94	
373	14330041	丙酮	kg	23.9185	5.41	129.40	
374	14350015	防水剂	kg	3650.0795	1.46	5329.12	
375	14350025	隔离剂	kg	1186.849	2.98	3536.81	
376	14350057	清洗剂500mL	瓶	0.0185	7.90	0.15	
377	14350067	润滑剂	kg	109.0484	3.67	400.21	
378	14350077	松香水	kg	5.6437	7.89	44.53	
379	14390001	氧气	m3	683.8295	5.35	3658.49	
380	14390003	乙炔气	m3	0.8449	14.29	12.07	
381	14390005	乙炔气	kg	201.6898	14.61	2946.69	
382	14410003	108胶	kg	9.3622	1.77	16.57	
383	14410017	玻璃胶310g	支	0.1358	9.58	1.30	
384	14410039	密封胶KS型	kg	0.0444	18.21	0.81	
385	14410051	SHZ植筋胶泥	kg	24.7151	19.63	485.16	
386	14410053	YJ-III胶粘剂	kg	121.8514	15.29	1863.11	
387	14410055	干粉型胶粘剂	kg	4954.4883	12.40	61435.65	
388	14410063	聚丁胶粘合剂	kg	0.497	10.65	5.29	
389	14410097	粘接剂	kg	25.2144	12.39	312.41	
390	14430019	贴缝胶带9m	卷	22.1111	7.52	166.28	
391	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	155.6499	5.49	854.52	
392	14430029	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	1.0172	12.76	12.98	
393	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	43.1921	6.93	299.32	
394	17010023	焊接钢管DN20	m	11.5288	5.81	66.98	
395	17010031	焊接钢管DN50	m	0.2774	15.93	4.42	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 第13页 共31页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	977.9313	16.37	16008.74	
397	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	0.3699	7.88	2.91	
398	17030007	镀锌钢管DN25	m	2.5892	9.73	25.19	
399	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.8979	4.07	3.65	
400	17190003	金属软管D15	m	106.1183	2.29	243.01	
401	17190007	金属软管D25	m	72.0066	3.26	234.74	
402	17190009	输水软管 Φ25	m	1.7699	10.53	18.64	
403	17250019	塑料软管	kg	4.9196	11.74	57.76	
404	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	9.8946	0.06	0.59	
405	17250167	塑料水落管(成品)塑料管Φ100	m	31.7019	14.34	454.61	
406	17250181	异型塑料管 Φ5	m	0.098	2.71	0.27	
407	17270035	橡胶软管DN20	m	4.9398	6.88	33.99	
408	18000013	异径管DN80×50	个	1.8495	9.73	18.00	
409	18030065	热镀锌弯头DN20	个	1.8679	2.38	4.45	
410	18090005	PE封堵塞	个	432.7719	0.22	95.21	
411	18090019	塑料弯头45° Φ≤110mm(成品)	个	3.0192	7.57	22.86	
412	18090023	塑料弯头落水口(成品)	个	3.7359	11.95	44.64	
413	18150121	镀锌钢管接头20×2.75	个	37.6263	1.42	53.43	
414	18150123	镀锌钢管接头25×3.25	个	40.8845	1.50	61.33	
415	18150127	镀锌钢管接头40×3.5	个	49.2418	3.22	158.56	
416	18150129	镀锌钢管接头50×3.5	个	726.9054	5.29	3845.33	
417	18150131	镀锌钢管接头70×3.75	个	40.0751	5.29	212.00	
418	18150133	镀锌钢管接头80×4	个	70.7579	7.26	513.70	
419	18150135	镀锌钢管接头100×4	个	459.022	12.83	5889.25	
420	18150137	镀锌钢管接头125×4.5	个	383.184	17.26	6613.76	
421	18150139	镀锌钢管接头150×4.5	个	68.9777	21.15	1458.88	
422	18150149	热镀锌活接头DN15	个	3.7359	2.88	10.76	
423	18150151	热镀锌活接头DN20	个	4.6699	3.85	17.98	
424	18150167	热镀锌六角内接头DN15	个	2.9887	1.03	3.08	
425	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	5.6038	1.23	6.89	
426	18150185	金属软管接头 Φ15	个	530.5914	0.38	201.62	
427	18150187	金属软管接头 Φ20	个	55.2432	0.41	22.65	
428	18150199	金属软管尼龙接头20	个	55.2432	0.27	14.92	
429	18150305	排水接头DN50	个	0.971	4.78	4.64	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
430	18210005	伸缩节Φ≤110mm	个	8.1519	1.40	11.41	
431	18250003	塑料管卡子	个	18.4777	0.33	6.10	
432	18250057	镀锌钢管卡子DN20	个	64.8631	0.78	50.59	
433	18250063	镀锌钢管卡子DN40	个	185.2695	1.36	251.97	
434	18250065	镀锌钢管卡子DN50	个	2998.4847	1.49	4467.74	
435	18250067	镀锌钢管卡子DN70	个	133.5837	1.56	208.39	
436	18250069	镀锌钢管卡子DN80	个	235.8597	1.65	389.17	
437	18250071	镀锌钢管卡子DN100	个	1538.9864	1.75	2693.23	
438	18250073	镀锌钢管卡子DN125	个	1341.1441	3.50	4694.00	
439	18250075	镀锌钢管卡子DN150	个	241.4221	3.89	939.13	
440	18250139	金属软管卡子DN20	个	110.4863	0.20	22.10	
441	18250175	固定卡子1.5×32	个	36.0828	2.18	78.66	
442	18250177	固定卡子3×80	套	465.5664	2.24	1042.87	
443	18250237	热镀锌管箍DN20	个	1.8679	1.59	2.97	
444	18250291	黑玛钢堵头DN15	个	9.3397	1.01	9.43	
445	18290003	塑料套管	套	1038.3879	4.42	4589.67	
446	19000009	螺纹阀门DN15	个	1.7699	11.68	20.67	
447	19000011	螺纹阀门DN20	个	3.2506	25.08	81.53	
448	19010043	螺纹截止阀J11T-16DN25	个	6.5378	18.94	123.83	
449	20010065	平焊法兰1.6MPaDN100	片	13.8709	24.78	343.72	
450	20010067	平焊法兰1.6MPaDN150	片	1.8495	32.80	60.66	
451	21090001	大理石洗漱台(成品)	m2	0.5659	451.33	255.41	
452	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	32.0418	1.11	35.57	
453	22110023	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	11.6516	3.45	40.20	
454	24110005	弹簧压力表Y-1000～1.6MPa	块	3.3662	24.42	82.20	
455	24590013	压力表弯管DN15	个	3.3678	7.08	23.84	
456	260101043	破布	kg	1.2322	1.73	2.13	
457	260301020	铁砂布0-2#	张	21.8975	0.85	18.61	
458	260302002	砂轮片Φ100	片	39.7309	4.42	175.61	
459	260304908	钢锯条	根	142.8471	0.22	31.43	
460	260304912	石料切割锯片	片	4.7785	24.16	115.45	
461	260404217	水	m3	152.8074	3.88	592.89	
462	26310001	屋面板	m2	802.5628	44.25	35513.40	
463	27010007	羊角熔断器5A	个	81.9123	1.29	105.67	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
464	27170011	尼龙扎带L=100～150	根	314.4069	0.04	12.58	
465	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	31.8706	7.56	240.94	
466	27170029	相色带20mm×20m	卷	28.5555	5.31	151.63	
467	28010001	裸铜线2-4mm2	m	12.2619	5.13	62.90	
468	28010037	镀锡裸铜绞线6mm2	m	120.5844	4.25	512.48	
469	28010039	镀锡裸铜绞线10mm2	m	31.4407	8.30	260.96	
470	28010041	镀锡裸铜绞线16mm2	m	155.6869	13.36	2079.98	
471	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	4.7993	1.59	7.63	
472	28030025	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	2.5411	2.48	6.30	
473	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	2571.8908	1.42	3652.08	
474	28030053	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	471.062	1.86	876.18	
475	28030055	铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm2	m	557.901	2.88	1606.75	
476	28030065	铜芯橡皮花线BXH2×16/0.15mm2	m	4.1613	3.78	15.73	
477	28030069	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	3.8838	1.35	5.24	
478	28030073	铜芯橡皮绝缘电线BX-4mm2	m	364.3107	2.31	841.56	
479	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	41.7209	1.62	67.59	
480	28030109	绞型软线RVS-2×0.5	m	42.3617	1.06	44.90	
481	28030113	绝缘导线RVV-3×2.5	m	79.0752	4.60	363.75	
482	28030119	橡皮绝缘线BX-2.5mm2	m	256.5561	1.50	384.83	
483	29060021	塑料护口钢管用20	个	94.0658	0.06	5.64	
484	29060023	塑料护口钢管用15～20	个	213.9816	0.08	17.12	
485	29060025	塑料护口钢管用25	个	38.3292	0.09	3.45	
486	29060029	塑料护口钢管用40	个	46.1642	0.44	20.31	
487	29060031	塑料护口钢管用50	个	681.4738	0.65	442.96	
488	29060033	塑料护口钢管用70	个	40.0751	0.88	35.27	
489	29060035	塑料护口钢管用80	个	70.7579	1.13	79.96	
490	29060037	塑料护口钢管用100	个	459.022	1.77	812.47	
491	29060077	镀锌扁钢卡子25×4	kg	0.6426	5.61	3.60	
492	29060215	套管KT2型	个	33.0127	1.06	34.99	
493	29060291	镀锌锁紧螺母(金属软管用)20	个	111.559	0.42	46.85	
494	29090005	铜接线端子DT-2.5mm2	个	157.6843	1.40	220.76	
495	29090009	铜接线端子DT-6mm2	个	125.8072	1.61	202.55	
496	29090011	铜接线端子DT-10mm2	个	481.9895	1.97	949.52	
497	29090013	铜接线端子DT-16mm2	个	108.4704	2.21	239.72	

材料汇总表

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
498	29090015	铜接线端子DT-25mm2	个	111.9585	2.79	312.36	
499	29090023	铜接线端子DT-95mm2	个	159.9407	8.94	1429.87	
500	29090029	铜接线端子DT-185mm2	个	127.9525	19.73	2524.50	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
501	29090037	铜接线端子20A	个	742.4248	0.35	259.85	
502	29090099	塑料接线柱双线	个	544.4841	7.26	3952.95	
503	29170025	镀锌地线夹20	套	237.0314	1.06	251.25	
504	29170027	镀锌地线夹25	套	120.0982	1.07	128.51	
505	29170031	镀锌地线夹40	套	144.6479	1.56	225.65	
506	29170033	镀锌地线夹50	套	2135.2845	1.77	3779.45	
507	29170037	镀锌地线夹70	套	120.2253	1.86	223.62	
508	29170039	镀锌地线夹80	套	212.2737	2.04	433.04	
509	29170041	镀锌地线夹100	套	1377.066	2.65	3649.22	
510	29170043	镀锌地线夹125	套	766.368	3.54	2712.94	
511	29170045	镀锌地线夹150	套	137.9555	4.42	609.76	
512	32270001	肥料	kg	469.1641	1.33	623.99	
513	32270003	药剂	kg	122.3245	26.55	3247.72	
514	33010025	钢支撑	kg	36.3528	5.04	183.22	
515	33050009	Φ600轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	91.5294	223.01	20411.97	
516	33050009	Φ700球墨铸铁重型盖板（带盖座）	套	111.1429	358.41	39834.73	
517	33050009	Φ700轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	80.3217	254.87	20471.59	
518	33050009	1000*1000球墨铸铁重型盖板（带盖座）	套	19.6134	681.42	13364.96	
519	34050003	草板纸80#	张	2805.6697	3.92	10998.23	
520	34070007	塑料卡套	套	6.6728	3.10	20.69	
521	34070009	塑料手套ST型	个	237.3033	14.16	3360.21	
522	34090017	锯末	m3	56.3019	17.08	961.64	
523	34090043	电渣	kg	337.0479	1.95	657.24	
524	34090047	肥皂	条	5.9145	3.63	21.47	
525	34090057	绑扎绳	kg	172.7389	8.85	1528.74	
526	34090065	塑料圆台275～350mm	块	57.2868	0.62	35.52	
527	34090069	塑料圆台(63～138)×22	块	9.7096	0.62	6.02	
528	34110003	水	m3	8964.3588	6.36	57013.32	
529	34110005	水	t	0.0129	6.36	0.08	
530	34110009	电	kW·h	911.7778	0.80	729.42	
531	34110015	煤	kg	411.329	0.86	353.74	
532	34110019	木柴	kg	226.2018	1.62	366.45	
533	34130003	标志牌	个	1153.6871	1.46	1684.38	
534	34130009	端子号牌	个	234.8805	1.77	415.74	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
535	34130013	位号牌	个	5.5484	2.30	12.76	
536	35010005	复合木模板	m2	5452.2544	30.97	168856.32	
537	35010021	组合钢模板	kg	91.3482	5.88	537.13	
538	35020001	回转扣件	个	74.0199	5.31	393.05	
539	35020003	直角扣件	个	725.5079	5.31	3852.45	
540	35020005	对接扣件	个	91.9745	4.42	406.53	
541	35020011	梁卡具模板用	kg	161.8049	5.31	859.18	
542	35020013	零星卡具	kg	478.94	7.08	3390.90	
543	35030017	木脚手板	m3	0.2242	1716.81	384.91	
544	35030019	木脚手板Δ=5cm	m3	12.0869	1716.81	20750.91	
545	35030029	底座	个	35.8294	6.19	221.78	
546	35050001	安全网	m2	21.9427	11.50	252.34	
547	35050003	密目网	m2	1834.0079	7.52	13791.74	
548	35090015	柔性吊装带	kg	4.4305	13.27	58.79	
549	36000011	收缩带	m2	56.6284	22.12	1252.62	
550	36010011	750*450轻型硅塑井盖板（带盖座）	套	8.4058	254.87	2142.39	
551	36010011	750*450重型球墨铸铁雨水井篦子	套	112.0768	358.41	40169.45	
552	36210001	反光材料(玻璃珠)	kg	134.5486	4.60	618.92	
553	80010003	混合砂浆M7.5(干拌)	m3	26.6024	485.44	12913.87	
554	80010011	水泥砂浆M5.0(干拌)	m3	5.4191	485.44	2630.65	
555	80010013	水泥砂浆M7.5(干拌)	m3	43.9202	485.44	21320.62	
556	80010015	水泥砂浆M10.0(干拌)	m3	243.7256	485.44	118314.16	
557	80010026	水泥砂浆1:2(干拌)	m3	0.4408	485.44	213.98	
558	80010047	预拌砌筑砂浆(干拌)DMM10(干拌)	m3	0.1879	485.44	91.21	
559	80010053	干混抹灰砂浆DPM20(干拌)	m3	0.647	485.44	314.08	
560	80010057	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3	22.9458	485.44	11138.81	
561	80010057	干硬性水泥砂浆1:3(预拌)	m3	2.9768	485.44	1445.06	
562	80010057	干硬性水泥砂浆1:3(干拌)	m3	308.9443	485.44	149973.92	
563	80050005	水泥抹灰砂浆1:1(干拌)	m3	9.1484	485.44	4441.00	
564	80050009	水泥抹灰砂浆1:2(湿拌)	m3	0.3701	485.44	179.66	
565	80050009	水泥抹灰砂浆1:2(干拌)	m3	91.936	485.44	44629.41	
566	80050009	水泥抹灰砂浆1:2(预拌)	m3	0.0179	485.44	8.69	
567	80050011	聚合物水泥砂浆(干拌)	m3	0.7291	2330.10	1698.88	
568	80050011@1	水泥抹灰砂浆1:2.5(干拌)	m3	17.7564	485.44	8619.67	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
569	80050012	水泥砂浆1:2.5(干拌)	m3	23.0547	485.44	11191.67	
570	80050013	水泥抹灰砂浆1:3(干拌)	m3	94.754	485.44	45997.38	
571	80050013	1：3防静电水泥砂浆(干拌)	m3	0.8362	2330.10	1948.43	
572	80050014	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3	0.0971	485.44	47.14	
573	80050014	1：3防静电水泥砂浆(干拌)	m3	1.6707	2330.10	3892.90	
574	80050014	水泥砂浆1:3(干拌)	m3	32.8253	485.44	15934.71	
575	80050057	素水泥浆(预拌)	m3	15.9684	731.04	11673.54	
576	80070021@1	LC5.0轻集料混凝土(预拌)	m3	23.2054	252.43	5857.74	
577	80070021@2	膨胀玻化微珠保温浆料	m3	13.7432	1165.05	16011.52	
578	80110003	彩色水泥浆	m3	0.0207	533.98	11.05	
579	80150009	石油沥青玛蹄脂	m3	0.1141	5929.20	676.52	
580	80210003	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3	305.728	417.48	127635.33	
581	80210007	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3	4.9193	417.48	2053.71	
582	80210009	C20现浇混凝土碎石＜31.5(预拌)	m3	1.0027	417.48	418.61	
583	80210011	C20现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3	971.0879	417.48	405409.78	
584	80210015	C25现浇混凝土碎石＜20(预拌)	m3	42.2109	427.18	18031.65	
585	80210019	C25现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3	287.5638	427.18	122841.50	
586	80210021	C30现浇混凝土碎石＜20(预拌)	m3	1027.3881	436.89	448855.59	
587	80210023	C30现浇混凝土碎石＜31.5(预拌)	m3	45.9581	436.89	20078.63	
588	80210025	C30现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3	364.7546	436.89	159357.64	
589	80210071	混凝土C20(预拌)	m3	93.6637	417.48	39102.72	
590	80210077	C20细石混凝土(预拌)	m3	52.6874	436.89	23018.60	
591	80270001	混凝土地模(预拌)	m2	1.0353	60.35	62.48	
592	88000051	其他材料费	元	275.9929	0.88	242.87	
593	88000055	校验材料费	元	0.9617	0.88	0.85	
594	Z01000029	槽钢	m	12.6	57.52	724.75	
595	Z01000039	角钢	t	1.2939	5265.49	6813.02	
596	Z01000047	接地极镀锌角钢50*5*1000mm	根	231	26.69	6165.39	
597	Z01000047	接地极镀锌角钢50*5*2500mm	根	5.25	66.37	348.44	
598	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	1.138	25.66	29.20	
599	Z01000177	950*600*100厚芝麻黑花岗岩光面压顶	m3	2.7014	1769.91	4781.23	
600	Z01000177	600*300*100厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶	m3	8.3214	1769.91	14728.13	
601	Z01000177	600*500*150厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶	m3	2.1618	1769.91	3826.19	
602	Z01000177	600*400*100厚芝麻黑花岗岩亚光面压顶	m3	0.9216	1769.91	1631.15	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
603	Z01000177	600*350*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	4.5376	1769.91	8031.14	
604	Z01000177	660/600*400*100厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	3.06	1769.91	5415.92	
605	Z01000177	600*300*100厚芝麻黑花岗岩火烧面压顶	m3	9.1958	1769.91	16275.74	
606	Z01000177	600*300*150厚芝麻灰花岗岩荔枝面压顶	m3	0.749	1769.91	1325.66	
607	Z03000107	长颈水嘴DN15	个	1.01	53.10	53.63	
608	Z03000121	感应式混合水龙头	个	5.05	398.23	2011.06	
609	Z03000121@1	混合冷热水龙头	个	6.06	79.65	482.68	
610	Z03000125	塑料地漏DN50	个	11.11	13.27	147.43	
611	Z03000127	地面扫除口DN100	个	7.07	22.12	156.39	
612	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	22.22	35.40	786.59	
613	Z03000157	脚踏式延时自闭式冲洗阀	个	33.33	70.80	2359.76	
614	Z03000157	脚踏式延时自闭式冲洗阀	个	3.03	70.80	214.52	
615	Z09000009	铝箔	m2	60.0265	1.33	79.84	
616	Z13000051	底漆	kg	86.7768	7.08	614.38	
617	Z13000155	热熔标线涂料	kg	1636.8867	7.08	11589.16	
618	Z15000011	预制直埋保温管Φ219*6.0	m	13.0938	227.17	2974.52	
619	Z15000011	预制直埋保温管Φ42*3.0	m	342.4348	37.61	12878.97	
620	Z15000011	预制直埋保温管Φ60*3.5	m	134.6407	61.59	8292.52	
621	Z15000011	预制直埋保温管Φ76*4.0	m	450.7833	84.16	37937.92	
622	Z15000011	预制直埋保温管Φ108*4.0	m	271.6815	141.33	38396.75	
623	Z15000011	预制直埋保温管Φ133*4.5	m	270.1486	160.53	43366.95	
624	Z15000011	预制直埋保温管Φ159*4.5	m	141.8158	177.52	25175.14	
625	Z15000011	预制直埋保温管Φ89*4.0	m	345.3956	102.21	35302.88	
626	Z15000073	玻璃丝布δ0.5	m2	1946.0509	1.77	3444.51	
627	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	332.8136	16.13	5368.28	
628	Z17000013	镀锌钢管SC40	m	550.844	16.13	8885.11	
629	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	1394.8878	49.50	69046.95	
630	Z17000014	镀锌钢管SC100	m	3309.2458	49.50	163807.67	
631	Z17000015	镀锌钢管SC50	m	1467.6573	22.04	32347.17	
632	Z17000015	镀锌钢管SC25	m	2953.8134	8.93	26377.55	
633	Z17000015	镀锌钢管SC50	m	4912.9764	22.04	108282.00	
634	Z17000015	镀锌钢管 SC32	m	1217.5012	14.00	17045.02	
635	Z17000015	镀锌钢管SC80	m	33.2999	34.91	1162.50	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
636	Z17000015	镀锌钢管 SC15	m	310.0094	6.34	1965.46	
637	Z17000015	镀锌钢管 SC50	m	310.0094	22.04	6832.61	
638	Z17000015	镀锌钢管SC25	m	276.3284	8.93	2467.61	
639	Z17000015	镀锌钢管SC20	m	254.307	6.92	1759.80	
640	Z17000018	镀锌钢管SC125	m	5179.6949	61.12	316582.95	
641	Z17000018	镀锌钢管SC125	m	88.477	61.12	5407.71	
642	Z17000053	热镀锌钢管DN20	m	23.5516	8.46	199.25	
643	Z17000053	镀锌钢管SC80	m	510.1178	34.92	17813.31	
644	Z17000053	热镀锌钢管DN32	m	10.5682	16.65	175.96	
645	Z17000053	热镀锌钢管DN25	m	6.305	12.19	76.86	
646	Z17000053	镀锌钢管SC65	m	288.915	29.63	8560.55	
647	Z17000053	镀锌钢管SC150	m	932.4075	83.81	78145.07	
648	Z17000119	塑料管DN32（套管）	m	0.9	4.25	3.83	
649	Z17000119	碳钢管DN50	m	2.1	29.32	61.57	
650	Z17000119	塑料管DN40(套管)	m	0.9	4.96	4.46	
651	Z17000119	塑料管DN150（套管）	m	2.4	19.47	46.73	
652	Z17000119	塑料管DN100（套管）	m	2.4	13.27	31.85	
653	Z17000227	不锈钢软管Φ20	m	29.87	30.97	925.07	
654	Z17000265	塑料PE100给水管DN80	m	710.5711	15.63	11106.23	
655	Z17000265	塑料PE100给水管DN50	m	621.7818	7.08	4402.22	
656	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN50	m	17.8003	15.96	284.09	
657	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN15	m	21.3156	2.60	55.42	
658	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN32	m	19.497	6.82	132.97	
659	Z17000265	塑料PE100给水管DN25	m	516.4566	1.77	914.13	
660	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN40	m	8.4226	10.35	87.17	
661	Z17000265	塑料给水管PP-R管DN25	m	66.5582	4.60	306.17	
662	Z17000267	塑料管PE管DN25	m	1219.68	2.12	2585.72	
663	Z17000267	塑料管PE管DN32	m	5600.385	2.93	16409.13	
664	Z17000267	塑料管UPVC管DN40	m	852.222	4.69	3996.92	
665	Z17000267	塑料管PVC-U四孔栅格管BF4-50	m	2356.8405	13.54	31911.62	
666	Z17000268	塑料管UPVC管 De63	m	297.4335	6.90	2052.29	
667	Z17000268	塑料管UPVC管 De63	m	12.1317	6.90	83.71	
668	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De50	m	25.4012	4.96	125.99	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
669	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De75	m	78.6646	8.81	693.04	
670	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De160	m	46.8825	27.11	1270.98	
671	Z17000291	塑料排水管U-PVC管，De110	m	100.9755	15.31	1545.93	
672	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管 DN200环刚度为8kN/m2	m	1175.712	17.70	20810.10	
673	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管 DN300环刚度为8kN/m2	m	1566.954	35.40	55470.17	
674	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管 DN500环刚度为8kN/m2	m	196.614	77.88	15312.30	
675	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管 DN600环刚度为8kN/m2	m	190.55	108.85	20741.37	
676	Z17000295	塑料排水管HDPE双壁波纹管 DN400环刚度为8kN/m2	m	696.093	54.87	38194.62	
677	Z17000321	衬塑钢管DN50	m	9.1182	39.29	358.25	
678	Z17000321	钢丝网骨架复合管DN50	m	359.04	15.04	5399.96	
679	Z17000322	钢丝网骨架复合管DN70	m	154.28	23.01	3549.98	
680	Z17000323	钢丝网骨架复合管DN100	m	453.3904	30.09	13642.52	
681	Z17000323	钢丝网骨架复合管DN100	m	59.8536	30.09	1800.99	
682	Z17000326	钢丝网骨架复合管DN150	m	1015.8404	52.21	53037.03	
683	Z17000327	钢丝网骨架复合管DN200	m	331.5	69.03	22883.45	
684	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.0623	1327.43	1410.13	
685	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	11.5858	3.92	45.42	
686	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	30.4471	1.73	52.67	
687	Z18000061	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	8.0015	2.88	23.04	
688	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	6.0151	7.45	44.81	
689	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	80.2498	3.15	252.79	
690	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	19.2894	4.34	83.72	
691	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	31.8896	2.26	72.07	
692	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN40	个	7.3532	6.46	47.50	
693	Z18000183	室内塑料给水管热熔管件DN50	个	12.9998	10.66	138.58	
694	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De50	个	17.319	3.01	52.13	
695	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De75	个	71.039	4.60	326.78	
696	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De110	个	122.8713	11.40	1400.73	
697	Z18000191	室内塑料排水管粘接管件De160	个	29.3633	16.37	480.68	
698	Z18000231	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	9.0768	21.24	192.79	
699	Z18000232	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	194.9821	38.94	7592.60	
700	Z18000235	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN70	个	42.712	12.83	547.99	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
701	Z18000235	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN50	个	100.672	8.41	846.65	
702	Z18000236	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	8.0453	21.24	170.88	
703	Z18000236	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	121.9464	21.24	2590.14	
704	Z18000237	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	27.7634	38.94	1081.11	
705	Z18000238	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN200	个	39.325	62.83	2470.79	
706	Z18000305	法兰挠性接头DN80	个	1	35.40	35.40	
707	Z18000347	Y型过滤器DN80	个	1	159.29	159.29	
708	Z18000355	法兰式补偿器铸钢波纹管DN80	个	4	135.40	541.60	
709	Z18000355	法兰式补偿器铸钢波纹管DN70	个	2	103.54	207.08	
710	Z18000355	法兰式补偿器铸钢波纹管DN32	个	4	74.34	297.36	
711	Z18000355	法兰式补偿器铸钢波纹管DN50	个	2	83.19	166.38	
712	Z18000357	法兰式补偿器铸钢波纹管DN100	个	4	165.49	661.96	
713	Z18000358	法兰式补偿器铸钢波纹管DN150	个	6	290.27	1741.62	
714	Z19000067	法兰闸阀DN50	个	6	106.19	637.14	
715	Z19000067	法兰闸阀DN80	个	2	159.29	318.58	
716	Z19000087	快速取水阀DN25	个	50.5	70.80	3575.40	
717	Z19000105	倒流防止器DN80	个	1	388.50	388.50	
718	Z19000121	法兰阀门铸钢倒流防止器DN100	个	2	507.08	1014.16	
719	Z19000121	法兰阀门铸钢平衡阀DN150	个	2	1117.70	2235.40	
720	Z19000121	法兰阀门铸钢控制阀DN32	个	1	183.19	183.19	
721	Z19000121	法兰阀门铸铁泄水阀DN25	个	2	185.84	371.68	
722	Z19000121	法兰阀门铸钢静态水力平衡阀DN32	个	1	160.18	160.18	
723	Z19000121	法兰阀门铸钢过滤器DN32	个	2	130.97	261.94	
724	Z19000121	法兰阀门铸钢闸阀DN32	个	4	192.92	771.68	
725	Z19000121	法兰阀门铸钢弹性座封闸阀DN200	个	2	1569.03	3138.06	
726	Z19000129	螺纹阀门铜闸阀DN20	个	3.03	19.47	58.99	
727	Z19000129	螺纹阀门铜球阀DN20	个	2.02	21.24	42.90	
728	Z19000129	螺纹阀门压力表旋塞阀DN15	个	4.04	44.25	178.77	
729	Z19000131	法兰阀门铸钢蝶阀DN32	个	2	170.80	341.60	
730	Z19000136	法兰阀门铸钢蝶阀DN50	个	2	187.61	375.22	
731	Z19000137	法兰阀门铸钢蝶阀DN70	个	14	207.08	2899.12	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
732	Z19000138	法兰阀门铸钢蝶阀DN80	个	6	225.66	1353.96	
733	Z19000139	法兰阀门铸钢蝶阀DN125	个	4	350.44	1401.76	
734	Z19000139	法兰阀门铸钢蝶阀DN100	个	8	262.83	2102.64	
735	Z19000140	法兰阀门铸钢蝶阀DN150	个	8	438.05	3504.40	
736	Z20000030	碳钢平焊法兰DN32	片	12	12.39	148.68	
737	Z20000031	碳钢平焊法兰DN50	片	12	14.16	169.92	
738	Z20000032	碳钢平焊法兰DN80	片	26	24.78	644.28	
739	Z20000032	碳钢平焊法兰DN65	片	32	23.01	736.32	
740	Z20000033	碳钢平焊法兰DN80	片	20	24.78	495.60	
741	Z20000033	碳钢平焊法兰DN50	片	2	14.16	28.32	
742	Z20000034	碳钢平焊法兰DN100	片	28	31.86	892.08	
743	Z20000035	碳钢平焊法兰DN125	片	8	41.59	332.72	
744	Z20000036	碳钢平焊法兰DN150	片	32	52.21	1670.72	
745	Z20000049	塑料法兰1.6MPaDN80	片	4	70.80	283.20	
746	Z20000093	螺纹法兰DN25	片	4	8.85	35.40	
747	Z20000093	螺纹法兰DN32	片	10	14.16	141.60	
748	Z21000021	洗脸盆	个	11.11	707.96	7865.44	
749	Z21000031	成品拖布池	套	1.01	309.73	312.83	
750	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	33.33	752.21	25071.16	
751	Z21000065	落地式坐便器（带无障碍扶手）	个	3.03	752.21	2279.20	
752	Z21000067	挂式小便器（带无障碍扶手）	个	1.01	1283.19	1296.02	
753	Z21000067	挂式小便器	个	28.28	1150.44	32534.44	
754	Z22000015	钢制柱式散热器25片	组	1	707.96	707.96	
755	Z22000015	钢制柱式散热器23片	组	2	619.47	1238.94	
756	Z22000027	插座带丝堵（温度计）	套	2	13.27	26.54	
757	Z22000027	温度计	支	2	53.10	106.20	
758	Z22000029	二通恒温控制阀DN20	个	3	159.29	477.87	
759	Z22000075	手动放风阀Φ8	个	3.03	2.65	8.03	
760	Z22000077	自动排气阀DN20	个	2	22.12	44.24	
761	Z23000001	MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器	个	4	48.67	194.68	
762	Z23000005	地上式消火栓SS100/6.5-1.0	套	10	530.97	5309.70	
763	Z23000011	消防水泵接合器SQS100-B	套	5	782.30	3911.50	
764	Z23000011	消防水泵接合器SQS150-B	套	2	1438.05	2876.10	
765	Z23000055	残疾人呼叫按钮	套	5.1	57.52	293.35	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
766	Z24000007	法兰水表DN100	个	2	225.66	451.32	
767	Z24000007	法兰水表DN50	个	3	161.06	483.18	
768	Z24000007	法兰水表DN80	个	14	207.96	2911.44	
769	Z24000029	压力表表弯	个	4	22.12	88.48	
770	Z24000035	仪表接头	套	4	13.27	53.08	
771	Z24000045	取源部件	套	4	13.27	53.08	
772	Z24000045	压力表	块	4	53.10	212.40	
773	Z25000009	运动场高杆灯LED,4*200w（含6米金属灯杆）	套	4.04	8407.08	33964.60	
774	Z25000011	软灯带LED,4W,DC24V	m	557.07	13.81	7693.14	
775	Z25000011	造型庭院灯柱高0.6米 LED,36W,220V	套	16.16	153.98	2488.32	
776	Z25000011	台阶侧壁灯LED,3W,DC24V	套	36.8	12.92	475.46	
777	Z25000011	庭院灯LED,36W,220V（含3.5米金属灯杆）	套	40.4	938.05	37897.22	
778	Z25000011	投光灯LED,12W,DC24V(含3.5米金属灯杆)	套	137.36	725.66	99676.66	
779	Z25000011	球场灯LED,200W,220V（含4米金属灯杆）	套	40.4	1415.93	57203.57	
780	Z25000011	草坪灯高0.6米LED,12W,220V	套	70.7	336.28	23775.00	
781	Z25000011	线条灯LED,12W,DC24V	套	352.89	23.54	8307.03	
782	Z25000011	LED吸顶灯1*18W	套	53.53	61.95	3316.18	
783	Z25000011	LED吸顶感应灯1*18W	套	6.06	70.80	429.05	
784	Z25000011	埋地洗墙灯LED,36W,220V	套	15.15	442.48	6703.57	
785	Z26000011	单联单控开关	只	5.1	6.55	33.41	
786	Z26000029	五孔插座（防溅）	套	2.04	13.27	27.07	
787	Z26000029	五孔插座	套	8.16	9.56	78.01	
788	Z26000029	五孔插座250V20A	套	5.1	9.82	50.08	
789	Z26000029	壁挂式空调插座250V20A	套	1.02	9.82	10.02	
790	Z27000025	接地母线镀锌圆钢Φ10	m	126	3.54	446.04	
791	Z27000025	接地母线镀锌扁钢-40*4	m	32.655	6.81	222.38	
792	Z28000055	绝缘电线BV 2.5	m	863.2024	1.73	1493.34	
793	Z28000055	绝缘电线BV 4	m	923.824	2.85	2632.90	
794	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV4*1.5	m	353.322	4.96	1752.48	
795	Z28000059	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS2*1.5	m	1319.5116	2.38	3140.44	
796	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV2*4	m	1296	6.76	8760.96	
797	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*120+1*70	m	1559.8836	328.00	511641.82	
798	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*240+1*120	m	157.1717	612.32	96239.38	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
799	Z28000079	矿物电缆 NG-A5*10	m	705.2537	39.04	27533.10	
800	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*70+1*35	m	103.1523	206.33	21283.41	
801	Z28000079	电缆YJV4*6+1*6	m	618.8371	32.91	20365.93	
802	Z28000079	电缆YJV2*4+1*4	m	5539.8702	9.47	52462.57	
803	Z28000079	电缆WDZ-YJE3*150+2*70	m	320.4099	389.43	124777.23	
804	Z28000079	电缆WDZN-YJE3*70+2*35	m	499.6324	158.50	79191.74	
805	Z28000079	电缆WDZ-YJE3*240+2*120	m	1941.1559	544.88	1057697.03	
806	Z28000079	电缆WDZ-YJE5*16	m	1799.6268	48.38	87065.94	
807	Z28000079	电缆YJV4*16+1*16	m	611.3564	53.28	32573.07	
808	Z28000079	电缆YJV2*6+1*6	m	40.9353	12.94	529.70	
809	Z28000079	电缆YJV2*10+1*10	m	481.8054	20.61	9930.01	
810	Z28000079	电缆WDZN-YJE5*16	m	436.1922	52.36	22839.02	
811	Z28000079	电缆WDZ-YJE4*185+1*95	m	240.5403	494.44	118932.75	
812	Z28000079	电缆WDZ-YJE3*95+2*50	m	78.5858	224.83	17668.45	
813	Z28000079	电缆WDZ-YJE5*10	m	288.8969	29.04	8389.57	
814	Z28000079	电缆WDZN-YJE4*35+1*16	m	320.4099	96.81	31018.88	
815	Z28000079	矿物电缆NG-A 5*6	m	1679.1341	32.47	54521.48	
816	Z28000079	电缆WDZN-YJE4*120+1*70	m	1938.3193	310.30	601460.48	
817	Z28000079	电缆YJV4*10+1*10	m	228.9872	44.69	10233.44	
818	Z28000079	矿物电缆 NG-A3*185+2*95	m	412.6092	473.22	195254.93	
819	Z28000093	控制电缆NH-KVV14*1.5	m	537.9906	27.18	14622.58	
820	Z28000093	控制电缆NH-KVV4*4	m	537.9906	10.05	5406.81	
821	Z28000093	控制电缆NH-KVV10*2.5	m	537.9906	23.27	12519.04	
822	Z28000093	控制电缆NH-KVV4*2.5	m	1468.5122	7.80	11454.40	
823	Z28000103	大对数电缆NH-KVVP10*2.5	m	540.6408	23.27	12580.71	
824	Z29000035	一般管架	kg	20	5.66	113.20	
825	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVVP10*2.5	套	4.08	17.68	72.13	
826	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV10*2.5	套	4.08	17.68	72.13	
827	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV14*1.5	套	4.08	24.76	101.02	
828	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV4*2.5	套	18.36	7.08	129.99	
829	Z29000093	控制电缆头铜芯，热缩 NHKVV4*4	套	4.08	8.92	36.39	
830	Z29000137	塑料接线盒	个	98.94	1.33	131.59	

材料汇总表

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
831	Z29000137	钢明接线盒	个	16.32	2.65	43.25	
832	Z29000137	钢接线盒	个	7.14	1.33	9.50	
833	Z29000137	不锈钢防水接线盒	个	30.6	22.12	676.87	
834	Z29000299	高密度聚乙烯连接套管Φ100×3	m	24.814	6.19	153.60	
835	Z29000303	高密度聚乙烯连接套管Φ136×3	m	11.754	8.67	101.91	
836	Z29000305	高密度聚乙烯连接套管Φ151×3	m	32.65	10.09	329.44	
837	Z29000307	高密度聚乙烯连接套管Φ172×3	m	26.12	11.06	288.89	
838	Z29000309	高密度聚乙烯连接套管Φ212×3	m	19.59	13.27	259.96	
839	Z29000311	高密度聚乙烯连接套管Φ237×3	m	23.508	15.04	353.56	
840	Z29000313	高密度聚乙烯连接套管Φ263×4	m	13.06	22.57	294.76	
841	Z29000315	高密度聚乙烯连接套管Φ330×5	m	1.306	32.30	42.18	
842	Z30000035	小便器埋入式感应控制器	个	29.29	619.47	18144.28	
843	Z33000007	Φ350（Q235B壁厚12）钢管	t	4.6121	5663.72	26121.64	
844	Z33000187	铁件	t	2.5523	5663.72	14455.51	
845	Z36000163	750*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面异形牛腿石	块	50	132.74	6637.00	
846	Z36000163	1000*125*150厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石	m	50.5	35.40	1787.70	
847	Z36000163	1200*150*180厚芝麻黑花岗岩火烧面立侧石	m	3953.847	57.52	227425.28	
848	Z36000167	750*125*50厚芝麻黑花岗岩火烧面平石	m	151.5	24.78	3754.17	
849	Z50000003	吸顶式排风扇BPT-150	台	1	477.88	477.88	
850	Z55000019	24V/350W开关电源	台	26	39.82	1035.32	
851	Z55000019	铝合金防水箱	台	26	106.19	2760.94	
852	Z55000021	总等电位箱MEB400*240*120	台	3	70.80	212.40	
853	Z55000027	断接卡箱	个	10	13.27	132.70	
854	d1	挖一般土方	m3	695.5006	12.27	8533.79	
855	d10	成品木门1500*2200	樘	2	1636.68	3273.36	
856	d100	仿芝麻黑花岗岩真石漆	m2	16	58.92	942.72	
857	d101	墙面水刷小豆石	m2	73.316	261.88	19199.99	
858	d104	不锈钢仿铜LOGO	个	38	229.14	8707.32	
859	d105	热镀锌方管外喷深灰色氟碳漆围墙栏杆高2300	m	76.12	572.84	43604.58	
860	d107	窗扇更换玻璃(4厚蓝色玻璃)	m2	5.94	245.50	1458.27	
861	d108	成品定制不锈钢防盗网	m2	1.188	163.67	194.44	
862	d109	2厚银色铝板屋面	m2	20	245.50	4910.00	
863	d11	成品木门1000*2100	樘	3	1227.52	3682.56	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
864	d110	水泥纤维砂浆填补找平表面涂刮聚合物防水涂膜	m2	18.84	65.46	1233.27	
865	d111	金属龙骨刷防腐漆	m2	119.112	27.73	3302.98	
866	d112	菠萝格木扶手	m	124.3659	400.97	49866.99	
867	d113	铝箔反射保护膜	m2	41.58	8.18	340.12	
868	d114	干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m2	74.0819	4.62	342.26	
869	d115	屋面30厚挤塑聚苯板保温	m2	60.2219	13.87	835.28	
870	d116	隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗6+12A+6-low-E	m2	12.508	572.84	7165.08	
871	d117	隔热断桥铝合金中空玻璃推拉窗6+12A+6-low-E	m2	5.2	507.36	2638.27	
872	d118	隔热断桥铝合金中空玻璃转角窗6+12A+6-low-E	m2	6.06	507.36	3074.60	
873	d119	幕墙窗6+12A+6-low-E	m2	38.7	801.97	31036.24	
874	d12	甲级钢质防火门	m2	4.2	450.08	1890.34	
875	d120	隔热断桥铝合金平开门6+12A+6-low-E	m2	2.9	638.31	1851.10	
876	d121	50*100铝格栅	m2	32.4	523.74	16969.18	
877	d122	屋面深灰色氟碳漆喷涂铝单板3mm	m2	538.7304	286.42	154303.16	
878	d123	拆除钟并重新安装	个	1	4091.70	4091.70	
879	d124	外墙干挂石材墙面	m2	159.737	491.01	78432.46	
880	d127	钢管柱、龙骨制作安装	t	4.48	7365.08	32995.56	
881	d128	3厚不锈钢板构件	m2	369.048	491.01	181206.26	
882	d129	5厚不锈钢板	m2	93.0386	957.46	89080.74	
883	d13	成品定制铝合金百叶窗	m2	17.28	286.42	4949.34	
884	d130	热镀锌钢板构件	t	1.2811	14893.82	19080.47	
885	d131	金属构件刷氟碳漆	m2	545.5272	69.56	37946.87	
886	d132	不锈钢镀黑钛装饰条	m	98.48	244.69	24097.07	
887	d133	文字蚀刻1mm字高100	个	16	143.63	2298.08	
888	d134	文字蚀刻1mm字高60	个	939	87.76	82406.64	
889	d135	亚克力艺术字高100	个	7	239.35	1675.45	
890	d136	10厚透明亚克力板	m2	3.24	148.93	482.53	
891	d137	双层钢化夹胶玻璃	m2	52.91	369.88	19570.35	
892	d138	3厚304不锈钢盒子300*300厚60	m2	14.09	558.53	7869.69	
893	d139	3厚304不锈钢盒子400*400，厚30	m2	6.72	425.54	2859.63	
894	d14	钢管柱制作安装	t	0.2386	7365.08	1757.31	
895	d140	3厚304不锈钢盒子400*400，厚100	m2	2.88	425.54	1225.56	
896	d141	304不锈钢字高185“文登一中荣誉墙”	个	14	345.75	4840.50	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
897	d142	304不锈钢字高80“文登一中自1952年建学开始.....”	个	374	345.75	129310.50	
898	d143	304不锈钢字高150“1982----1992”“1992----2002”	个	24	345.75	8298.00	
899	d144	304不锈钢字高75“--文登一中首任校长王立文”	个	37	345.75	12792.75	
900	d145	304不锈钢字高115“文登一中校友墙”	个	7	345.75	2420.25	
901	d146	304不锈钢字高300“鲲鹏搏击九万里英才创业遍神州”	个	46	345.75	15904.50	
902	d147	304不锈钢立体字高320“文登一中-----活力笑脸墙”	个	13	345.75	4494.75	
903	d148	304不锈钢图案1100*1100	个	4	345.75	1383.00	
904	d149	现状铺装修补	m2	27.2853	261.88	7145.47	
905	d15	钢梁制作安装	t	29.5466	7365.08	217613.07	
906	d16	钢檩条制作、安装	t	2.0956	6546.73	13719.33	
907	d17	HV-200型底板铝箔70厚玻璃丝绵HV-203型面板屋面	m2	300.4092	147.30	44250.28	
908	d18	300宽硅塑篦子盖	m	6	196.41	1178.46	
909	d19	挖掘机进出场费	台次	1	1000.00	1000.00	
910	d2	土方回填	m3	9618.5992	9.25	88972.04	
911	d20	10厚低标号砂浆隔离层	m2	93.28	14.72	1373.08	
912	d21	专用界面剂甩毛	m2	2217.144	2.45	5432.00	
913	d22	防静电水磨石地面	m2	88.13	147.30	12981.55	
914	d23	内墙面喷刷涂料	m2	486.8395	22.92	11158.36	
915	d24	天棚喷刷涂料	m2	170.7907	22.92	3914.52	
916	d25	方形格栅吊顶	m2	159.62	98.19	15673.09	
917	d26	看台屋面、台阶丙烯酸涂料	m2	1227.565	34.35	42166.86	
918	d27	真石漆	m2	1124.4894	58.92	66254.92	
919	d28	外墙涂料	m2	2189.6255	34.35	75213.64	
920	d29	不锈钢栏杆1100	m	14.858	196.41	2918.26	
921	d3	水泥垫块	个	994.6396	0.82	815.60	
922	d30	不锈钢栏杆高310	m	112.14	65.46	7340.68	
923	d31	看台不锈钢栏杆高1000	m	118.2	196.41	23215.66	
924	d32	洗漱台	m2	5.46	982.01	5361.77	
925	d33	小便器隔断	m2	10.71	163.67	1752.91	
926	d34	成品卫生间不锈钢抓杆	套	4	327.33	1309.32	
927	d35	卫生间塑料贴面木隔断	m2	134.91	163.67	22080.72	
928	d36	仿木铝合金平开门（深灰色铝合金门框）	m2	27.648	695.58	19231.40	
929	d37	隔热断桥铝合金仿木纹平开窗	m2	120.4	531.92	64043.17	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
930	d38	1.5厚改性沥青防水卷材	m2	826.564	36.81	30425.82	
931	d39	幕墙拆除	m2	1029.04	40.92	42108.32	
932	d4	1.5mm高分子合成卷材	m2	1571.4604	19.63	30847.77	
933	d40	蓝色金属瓦屋面拆除	m2	2196.9105	28.64	62919.52	
934	d41	灰色铝蜂窝复合板格栅	m2	505.42	368.25	186120.92	
935	d42	喷涂白色运动小人型漆	m2	96.672	110.98	10728.66	
936	d43	红褐色铝合金压顶	m2	160.1242	474.64	76001.35	
937	d44	红褐色铝单板外框	m2	167.874	671.04	112650.17	
938	d45	红褐色弹性涂料粉刷	m2	704.4156	34.35	24196.68	
939	d46	玻璃幕墙	m2	1029.04	204.59	210531.29	
940	d47	金属铝镁锰板屋面	m2	2196.9105	400.97	880895.20	
941	d48	现状砼路面整治、修补、拉毛、清洗	m2	100	9.82	982.00	
942	d49	拆除原校门头及门卫房	项	1	8183.42	8183.42	
943	d5	塑料薄膜隔离层	m2	1183.28	3.69	4366.30	
944	d50	挖一般土方	m3	10968.9258	8.18	89725.81	
945	d51	PVC100排水管	m	1	20.45	20.45	
946	d52	挡墙反滤包	m	21	40.92	859.32	
947	d53	旗杆安装	根	5	4910.06	24550.30	
948	d6	40厚硬泡聚氨酯保温	m2	128.21	65.46	8392.63	
949	d60	名人雕塑安装	座	3	2774.19	8322.57	
950	d62	亚克力板灯槽	m	92.65	40.92	3791.24	
951	d63	坐凳不锈钢字	个	159	212.77	33830.43	
952	d65	不锈钢板哑光面构件10厚	m2	83.3	1702.14	141788.26	
953	d67	20厚600*300成品树脂排水沟雨水篦子	m	46	129.46	5955.16	
954	d68	L125*5厚不锈钢收边	m	92	277.42	25522.64	
955	d69	排水沟砾石散铺	m3	1.449	163.67	237.16	
956	d7	40厚岩棉保温板	m2	79.52	65.46	5205.38	
957	d70	思园菠萝格木坐凳	m2	13.86	900.17	12476.36	
958	d71	砾石散铺	m2	4.491	98.19	440.97	
959	d74	600*450*80厚芝麻黑花岗岩火烧面汀步石	m3	5.3712	4255.38	22856.50	
960	d77	元素立柱、元素牌	个	16	818.34	13093.44	
961	d78	600*250*30烧面芝麻黑花岗岩线性排水沟盖板	m2	45.5	265.96	12101.18	
962	d79	排水沟不锈钢板底座、肋板、格栅	m	130	1080.20	140426.00	

材料汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第31页 共31页**

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
963	d8	EP防水卷材两遍	m2	233.328	36.00	8399.81	
964	d80	沉砂井	个	104	122.75	12766.00	
965	d81	管沟土方	m3	15332.3884	12.27	188128.41	
966	d82	1号成品玻璃钢化粪池	座	1	2045.87	2045.87	
967	d83	2号成品玻璃钢化粪池	座	1	2455.02	2455.02	
968	d84	1860*145*18厚竹木铺装	m2	270	654.67	176760.90	
969	d85	坐凳10厚灰白色水磨石	m2	119.2145	147.30	17560.30	
970	d86	雕塑清洗、刷涂料	m2	1	32.73	32.73	
971	d87	玻璃栏板	m	8.58	392.81	3370.31	
972	d88	田径场东侧挡墙栏杆一	m	131	400.97	52527.07	
973	d89	热镀锌钢板栏杆二高1200	m	230	343.71	79053.30	
974	d9	防静电接地金属网	m2	88.13	49.11	4328.06	
975	d90	改造现状栏杆喷白色氟碳漆	m2	50.6	69.56	3519.74	
976	d91	快速取水阀708阀门箱	个	50	65.46	3273.00	
977	d92	回填种植土	m3	8755.95	23.05	201824.65	
978	d96	景观标志石（甲供）安装	块	1	4091.70	4091.70	
979	d98	500*300*30成品复合材料水篦子（绿色）	m2	89.4	147.30	13168.62	
980	d99	仿芝麻灰花岗岩真石漆	m2	660.44	58.92	38913.12	
合计						23164914.71	

工程设备汇总表

工程设备汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	品牌/厂家	单价(元)	合价(元)	备注
1	门卫室配电箱1N1	台	1		1194.69	1194.69	
2	路灯控制箱1Lj5	台	1		1592.92	1592.92	
3	看台照明配电箱1L1	台	1		2035.40	2035.40	
4	声光报警装置(自带电源)	个	2		106.19	212.38	
5	路灯控制箱1Lj3	台	1		1592.92	1592.92	
6	路灯控制箱1Lj2	台	1		1592.92	1592.92	
7	路灯控制箱1Nj1	台	1		1592.92	1592.92	
8	路灯控制箱1Lj1	台	1		1592.92	1592.92	
9	路灯控制箱1Lj4	台	1		1592.92	1592.92	
合计						12999.99	

人机汇总表

人机汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第1页 共4页**

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	综合工日(土建)		工日	12650.3303	110.00	1391536.33
2	综合工日(装饰)		工日	4422.5767	110.00	486483.44
3	综合工日(安装)		工日	9136.8098	110.00	1005049.08
4	综合工日（安装）		工日	46.4748	110.00	5112.23
5	综合工日(市政)		工日	1374.3951	110.00	151183.46
6	综合工日(园林)		工日	4720.3427	110.00	519237.70
7	综合工日(安装)		工日	122.615	110.00	13487.65
8	综合工日(装饰)		工日	117.7339	110.00	12950.73
9	综合工日（土建）		工日	1338.4877	110.00	147233.65
10	标准压力发生器		台班	0.016	77.44	1.24
11	手持式万用表		台班	0.02	4.11	0.08
12	工业用真有效值万用表		台班	0.53	5.63	2.98
13	接地电阻测试仪		台班	8.412	53.90	453.41
14	对讲机(一对)		台班	0.53	4.23	2.24
15	铭牌打印机		台班	0.072	31.28	2.25
16	履带式推土机 75kW		台班	4.6943	834.41	3916.97
17	履带式推土机 105kW		台班	9.3172	954.35	8891.87
18	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3		台班	96.0372	1086.47	104341.54
19	轮胎式装载机 2m3		台班	10.8531	679.61	7375.88
20	轮胎式装载机 3m3		台班	12.6144	1016.63	12824.18
21	平地机 90kW		台班	21.024	753.69	15845.58
22	平地机 120kW		台班	2.8032	935.79	2623.21
23	钢轮内燃压路机 8t		台班	16.5866	385.06	6386.84
24	钢轮内燃压路机 15t		台班	32.12	573.21	18411.51
25	钢轮内燃压路机 18t		台班	12.3808	791.71	9802.00
26	轮胎压路机 26t		台班	11.5632	864.00	9990.60
27	钢轮振动压路机 12t		台班	25.696	729.89	18755.25
28	钢轮振动压路机 15t		台班	23.2432	952.10	22129.85
29	钢轮振动压路机 18t		台班	18.2208	1081.12	19698.87
30	电动夯实机 250N·m		台班	9.2684	28.30	262.30
31	400t/h以内稳定土厂拌设备		台班	7.4752	2421.04	18097.76
32	汽车式沥青喷洒机 4000L		台班	2.8032	781.67	2191.18
33	沥青混凝土拌和站 100t/h		台班	5.6625	11470.84	64953.63
34	沥青混凝土摊铺机 8t		台班	11.5632	1206.63	13952.50

人机汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第2页 共4页**

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	沥青混凝土摊铺机 12t		台班	18.2208	1435.25	26151.40
36	2.5～3.5m稀浆封层机		台班	1.4016	2482.62	3479.64
37	热熔釜溶解车		台班	2.2735	91.71	208.50
38	热熔划线车(手推式)		台班	2.2735	64.61	146.89
39	液压锤HM960		台班	66.5625	290.63	19345.06
40	轮胎式起重机 20t		台班	0.2611	936.23	244.45
41	汽车式起重机 5t		台班	5.4269	628.87	3412.81
42	汽车式起重机 8t		台班	71.9178	724.50	52104.45
43	汽车式起重机 10t		台班	9.2339	794.84	7339.47
44	汽车式起重机 12t		台班	3.71	818.02	3034.85
45	汽车式起重机 16t		台班	0.365	917.40	334.85
46	自升式塔式起重机 600kN·m		台班	13.396	583.69	7819.11
47	吊装机械(综合)		台班	0.0042	977.53	4.11
48	载重汽车 2t		台班	0.65	324.46	210.90
49	载重汽车 4t		台班	3.1187	382.29	1192.25
50	载重汽车 5t		台班	29.6369	400.21	11860.98
51	载重汽车 6t		台班	30.5942	417.36	12768.80
52	载重汽车 8t		台班	0.0006	475.14	0.29
53	自卸汽车 5t		台班	4.0109	472.48	1895.07
54	自卸汽车 8t		台班	258.0135	584.48	150803.73
55	机动翻斗车 1t		台班	13.0709	206.55	2699.79
56	洒水车 4000L		台班	203.3683	439.07	89292.92
57	电动单筒快速卷扬机 20kN		台班	22.3269	224.23	5006.36
58	电动单筒慢速卷扬机 50kN		台班	52.8375	207.80	10979.63
59	汽车式高空作业车 18m		台班	1.948	630.12	1227.47
60	灰浆搅拌机200L		台班	0.6434	178.82	115.05
61	涡浆式混凝土搅拌机 350L		台班	3.9312	287.59	1130.57
62	灰浆搅拌机 200L		台班	5.3986	202.44	1092.89
63	干混砂浆罐式搅拌机		台班	41.2149	249.48	10282.29
64	混凝土振捣器 平板式		台班	151.8712	7.74	1175.48
65	混凝土振捣器 插入式		台班	128.9931	8.02	1034.52
66	石料切割机		台班	19.0775	52.81	1007.48
67	钢筋调直机 14mm		台班	0.9072	38.21	34.66
68	钢筋切断机 40mm		台班	56.7124	45.10	2557.73

人机汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第3页 共4页**

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
69	钢筋弯曲机 40mm		台班	61.2144	27.15	1661.97
70	木工圆锯机 500mm		台班	48.182	28.23	1360.18
71	木工单面压刨床 600mm		台班	0.1232	34.80	4.29
72	木工双面压刨床 600mm		台班	5.9107	54.45	321.84
73	台式钻床 16mm		台班	0.089	4.54	0.40
74	锥形螺纹车丝机 45mm		台班	9.3181	18.28	170.33
75	剪板机 6.3×2000		台班	0.004	233.04	0.93
76	卷板机 2×1600		台班	0.004	225.31	0.90
77	联合冲剪机 16mm		台班	1.1413	345.78	394.64
78	咬口机 1.5mm		台班	0.004	17.89	0.07
79	砂轮切割机 Φ400		台班	35.9144	23.98	861.23
80	管子切断机 150mm		台班	33.3919	35.00	1168.72
81	管子切断机 250mm		台班	2.949	45.39	133.86
82	管子切断套丝机 159mm		台班	240.6835	22.95	5523.69
83	钢材电动煨弯机 500～1800mm		台班	65.7473	83.80	5509.62
84	法兰卷圆机 L40×4		台班	0.05	34.97	1.75
85	电动弯管机 100mm		台班	27.2162	33.97	924.53
86	石料切割机		台班	341.2473	48.43	16526.61
87	剔槽机		台班	2.4462	30.79	75.32
88	电动切割机		台班	2.706	12.00	32.47
89	试压泵3MPa		台班	0.65	141.18	91.77
90	电动单级离心清水泵 100mm		台班	5.3683	36.85	197.82
91	试压泵 3MPa		台班	4.9232	18.86	92.85
92	电熔管件熔断机DRH-160		台班	15.275	30.14	460.39
93	交流弧焊机 21kV·A		台班	208.842	64.60	13491.19
94	交流弧焊机 32kV·A		台班	66.4224	94.74	6292.86
95	交流弧焊机 42kV·A		台班	10.6113	132.39	1404.83
96	对焊机 75kV·A		台班	17.7004	121.70	2154.14
97	电熔焊接机 3.5kW		台班	37.0953	26.60	986.73
98	电渣焊机 1000A		台班	20.4342	176.14	3599.28
99	电焊条烘干箱 600×500×750		台班	7.7597	28.22	218.98
100	电焊条恒温箱		台班	7.7597	21.08	163.57
101	电焊机(综合)		台班	81.9785	71.38	5851.63
102	电动空气压缩机0.6m3/min		台班	17.16	40.21	690.00

人机汇总表

工程名称:山东省文登第一中学附属工程 **第4页 共4页**

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
103	电动空气压缩机 0.6m3/min		台班	1.0768	40.21	43.30
104	电缆输送机 JSD-1		台班	12.8715	304.76	3922.72
105	手动液压叉车		台班	0.004	6.48	0.03
106	草坪修剪机		台班	39.78	43.86	1744.75
107	设备摊销费		元	3905.0475	0.88	3436.44
合计						4648125.77