

合同编号：sg202417022

乳山市中医院手术室改造整修项目 施工合同

甲方：乳山市国有资本运营有限公司

乙方：山东奥尚思智能科技有限公司

合同签订时间：2024年09月11日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 乳山市国有资本运营有限公司

承包人(全称): 山东奥尚思智能科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乳山市中医院手术室改造整修项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 乳山市中医院手术室改造整修项目

2. 工程地点: 乳山市

3. 工程立项批准文号: 2210-371083-04-01-808298

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容: 乳山市中医院手术室改造整修项目,改造面积约为1593平方米,主要内容包括手术室布局调整、破损部位进行改造、电气材料设备以及层流净化设施更新等;

6. 工程承包范围: 具体内容详见图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 09 月 11 日。

计划竣工日期: 2024 年 11 月 10 日。

工期总日历天数: 60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。具体开工时间以开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 柒佰柒拾伍万伍仟零贰拾伍元贰分 (¥7755025.02 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾柒万捌仟玖佰肆拾壹元贰角贰分 (¥278941.22 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 贰万伍仟肆佰零叁元玖角玖分 (¥25403.99 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰拾叁万元整 (¥230000.00 元);

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：白树岭。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 09 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在 乳山市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

发包人：乳山市国有资本运营有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签章)



组织机构代码：91371083334338933H

承包人：山东奥尚智能科技有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签章)



组织机构代码：91370102MA3NE0WR4N

地 址：山东省威海市乳山市府前路 12 号

地 址：山东省济南市历下区奥体西路
2666 号中国铁建国际城 B 座 606 室

邮政编码：264500

邮政编码：250000

电 话：0631-6619979

电 话：15098790357

开户银行： /

开户银行：齐鲁银行济南双龙支行

账 号： /

账 号：86611710101421002120

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

- 1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：乳山天平建设工程咨询有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑乙级；

联系电话：0631-6868778；

电子信箱：rstprea@163.com；

通信地址：乳山市城区兴东花园门市 85-5 号。

1.1.2.5 设计人：

名 称：济宁建工建筑设计院有限公司；

资质类别和等级：工程设计建筑行业（建筑工程）乙级；

联系电话：15866076898；

电子信箱：59689230@qq.com；

通信地址：济宁市建设南路 10 号。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标文件及其附件；

(4)本合同专用条款；

(5)本合同通用条款；

(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 执行通用条款 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为： 按发包人要求的合理期限 ；

承包人提供的文件的数量为： 一式四份 ；

承包人提供的文件的形式为： 文本及电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 预约 ；

发包人指定的接收人为： 宋骏 。

承包人接收文件的地点： 预约 ；

承包人指定的接收人为： 白树岭 。

监理人接收文件的地点： 预约 ；

监理人指定的接收人为：宋文臣。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门口为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：宋骏；

身份证号：/；

职 务：主任；

联系电话：0631-6619979；

电子信箱：/；

通信地址：山东省威海市乳山市府前路12号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行监理合同和施工合同，施工现场的调度、管理、工程变更签证确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 2 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工验收资料（含竣工图）4 套、竣工审计资料 3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，

对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：白树岭；

身份证号：/；

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：鲁 23720192023134493；

建造师执业印章号：鲁 23720192023134493；

安全生产考核合格证书号：鲁建安 B (2021)8019909；

联系电话：15098790357；

电子信箱：/；

通信地址：山东省济南市历下区奥体西路 2666 号中国铁建国际城 B 座 606 室；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次，支付违约金 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人员的办公场所由发包人提供，生活场所的费用由监理人员自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：宋文臣；

职 务：项目总监；
监理工程师执业资格证书号：37010305；
联系电话：18863112930；
电子信箱：764110580@qq.com；
通信地址：乳山市城区兴东花园门市 85-5 号；
关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 双方另行确定；
- (2) 双方另行确定；
- (3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前6小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管

部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：开工前 3 天。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

（4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足60日历天的，按60日历天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应

一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次违约处罚 1~5 万元，违约处罚款在工程款中扣除。

承包人每延期一天承担合同价格 0.1%的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程造价 10%的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 10 级以上的大风，且连续超过 8 小时。
- (2) 日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天。
- (3) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过 3 天。
- (4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。
- (5) 承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：招标文件另行约定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 另行约定。

施工现场需要配备的试验设备： 另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件： 另行约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 监理人指令。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

(1) 关于变更估价的约定：清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

(3) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用相关定额及适用的价目表后下浮 $(1 - \text{投标价}/\text{控制价}) \times 100\%$ 且不低于 5%。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： /。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见： 招标文件清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或

提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：变更项目的综合单价按第 10.4.1[变更估价原则]的约定。

风险范围以外合同价格的调整方法：变更项目的综合单价按第 10.4.1[变更估价原则]的约定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以现场实际施工的工程量为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更（项目内容、主材单价）需经发包人、审计部门 监理人现场核实并批准后方可实施。无论施工过程中工程量如何发生变化，综合单价均不调整。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见 12.4.4 进度款审核和支付（2）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第 12.4.1（付款周期）的约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：本项目无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 60%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 80%，剩余 20% 结算价款自出具审计报告之日起两年内按照每年 10% 的结算价支付。（无息）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程款

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: _____/_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: _____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: /。

(7) 其他: 因发包方原因导致施工方案重大修订的, 发包方承担方案改变部分的整体洁净专项的外部验收。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 如达不到约定质量标准, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准, 处以合同总额 3% 支付违约金, 因此给发包人造成相应损失由承包人承担; 非经发包人认可, 因承包人原因造成工期延误, 每延误一天承担工程总造价

0.1%支付违约金，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加违约金、停止付款及终止合同，而不承担责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于6级4小时以上的大风、200mm以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向_____乳山市_____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1： 承包人主要施工管理人员表

附件 2： 工程质量保修书

附件 3： 工程量清单

附件 1： 承包人主要施工管理人员表

序号	姓名	身份证号	岗位	编号	专业	备注
山东奥尚思智能科技有限公司						
1	白树岭	370105199409124714	项目经理	注册建造师/机电工程/二级/鲁23720192023134493	机电工程	已缴纳社保
2	白树岭	370105199409124714	项目经理	安全考核证/鲁建安B(2021)8019909		已缴纳社保
3	代普波	370283197910300035	技术负责人	职称证/机械电气/工程师	机电工程	已缴纳社保
4	代普波	370283197910300035	技术负责人	注册建造师/机电工程/一级/鲁1372021202202772	机电工程	已缴纳社保
5	赵恒	370123198410010018	施工员	其他/Cvtaac2023H0328008		已缴纳社保
6	王学政	370283198810085635	质检员	其他/Cvtaac2023H0328006		已缴纳社保
7	赵智音	370102197911033326	安全员	安全考核证/鲁建安C3(2019) 8043108		已缴纳社保
8	王宁	370304198301030329	资料员	其他/2201050000071366		已缴纳社保
9	李雪巍	411302198912243711	材料员	其他/Cvtaac2023H0328007		已缴纳社保
10	张晖	370105198406100016	机管员	其他/Cvtaac2023H0328004		已缴纳社保
11	韩烁	370102198211256817	劳务员	其他/Cvtaac2023H0328009		已缴纳社保
12	蒋宇豪	370112199912096857	注册造价工程师	工程造价注册证书/建[造]24243700001830		已缴纳社保

附件 2:

工程质量保修书

发包人（全称）：乳山市国有资本运营有限公司

承包人（全称）：山东奥尚思智能科技有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市中医院手术室改造整修项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本工程质量保修期 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：乳山市国有资本运营有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签章)



承包人：山东奥尚思智能科技有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签章)



附件 3：工程量清单

工程投标报价汇总表

- 1 -

工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山市中医院手术室改造整修项目	7755025.02	255403.99		384199.07
	合计	7755025.02	255403.99		384199.07

单项工程投标报价汇总表

- 3 -

单项工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	乳山市中医院手术室改造整修项目	7755025.02	255403.99		384199.07
1.1	拆除工程	163250.84	6000.00		10902.59
1.2	土建工程	389225.12	14000.00		25932.71
1.3	装饰工程	1996641.75	87000.00		127973.05
1.4	给排水工程	118729.63	4000.00		8386.07
1.5	电气工程	1909761.48	45000.00		91668.91
1.6	净化空调工程	3002986.09	94403.99		107015.48
1.7	安装拆除工程	174430.11	5000.00		12320.26
	合计	7755025.02	255403.99		384199.07

单位工程投标报价汇总表

- 5 -

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	乳山市中医院手术室改造整修项目	7755025.02	
	拆除工程	163250.84	
1	分部分项工程费	123352.08	
2	措施项目费	9516.74	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	9516.74	
3	其他项目费	6000.00	
3.1	暂列金额	6000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	10902.59	
4.1	安全文明施工费	7859.97	
4.1.1	安全施工费	4874.30	
4.1.2	环境保护费	347.17	
4.1.3	文明施工费	736.00	
4.1.4	临时设施费	1902.50	
4.2	社会保险费	2110.81	
4.3	住房公积金	786.00	
4.5	建设项目工伤保险	145.81	
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金	13479.43	
	合计=1+2+3+4+5+6	163250.84	
	土建工程	389225.12	
1	分部分项工程费	312142.42	
2	措施项目费	5012.14	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	5012.14	
3	其他项目费	14000.00	
3.1	暂列金额	14000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	25932.71	
4.1	安全文明施工费	18677.12	
4.1.1	安全施工费	11623.53	
4.1.2	环境保护费	1854.47	
4.1.3	文明施工费	2152.50	
4.1.4	临时设施费	3046.62	
4.2	社会保险费	5033.55	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4.3	住房公积金	1874.33	
4.5	建设项目工伤保险	347.71	
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金	32137.85	
	合计=1+2+3+4+5+6	389225.12	
	装饰工程	1996641.75	
1	分部分项工程费	1550215.92	
2	措施项目费	66592.45	
2.1	单价措施项目	22038.31	
2.2	总价措施项目	44554.14	
3	其他项目费	87000.00	
3.1	暂列金额	87000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	127973.05	
4.1	安全文明施工费	90642.60	
4.1.1	安全施工费	59803.67	
4.1.2	环境保护费	2044.57	
4.1.3	文明施工费	1703.81	
4.1.4	临时设施费	27090.55	
4.2	社会保险费	25897.89	
4.3	住房公积金	9643.56	
4.5	建设项目工伤保险	1789.00	
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金	164860.33	
	合计=1+2+3+4+5+6	1996641.75	
	给排水工程	118729.63	
1	分部分项工程费	93264.58	
2	措施项目费	3275.62	
2.1	单价措施项目	1329.03	
2.2	总价措施项目	1946.59	
3	其他项目费	4000.00	
3.1	暂列金额	4000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	8386.07	
4.1	安全文明施工费	6183.23	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4.1.1	安全施工费	3528.96	
4.1.2	环境保护费	291.57	
4.1.3	文明施工费	593.19	
4.1.4	临时设施费	1769.51	
4.2	社会保险费	1528.21	
4.3	住房公积金	569.06	
4.5	建设项目工伤保险	105.57	
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金	9803.36	
	合计=1+2+3+4+5+6	118729.63	
	电气工程	1909761.48	
1	分部分项工程费	1020951.62	
2	措施项目费	33064.07	
2.1	单价措施项目	11810.36	
2.2	总价措施项目	21253.71	
3	其他项目费	45000.00	
3.1	暂列金额	45000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	91668.91	
4.1	安全文明施工费	67589.47	
4.1.1	安全施工费	38575.45	
4.1.2	环境保护费	3187.15	
4.1.3	文明施工费	6484.19	
4.1.4	临时设施费	19342.68	
4.2	社会保险费	16705.04	
4.3	住房公积金	6220.43	
4.5	建设项目工伤保险	1153.97	
4.6	优质优价费		
5	设备费	561390.15	
6	税金	157686.73	
	合计=1+2+3+4+5+6	1909761.48	
	净化空调工程	3002986.09	
1	分部分项工程费	1124947.06	
2	措施项目费	63654.26	
2.1	单价措施项目	23602.30	
2.2	总价措施项目	40051.96	
3	其他项目费	94403.99	
3.1	暂列金额	69000.00	
3.2	专业工程暂估价	25403.99	
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	107015.48	
4.1	安全文明施工费	78904.83	
4.1.1	安全施工费	45033.49	
4.1.2	环境保护费	3720.72	
4.1.3	文明施工费	7569.73	
4.1.4	临时设施费	22580.89	
4.2	社会保险费	19501.68	
4.3	住房公积金	7261.81	
4.5	建设项目工伤保险	1347.16	
4.6	优质优价费		
5	设备费	1365012.32	
6	税金	247952.98	
	合计=1+2+3+4+5+6	3002986.09	
	安装拆除工程	174430.11	
1	分部分项工程费	127121.45	
2	措施项目费	15585.91	
2.1	单价措施项目	7014.19	
2.2	总价措施项目	8571.72	
3	其他项目费	5000.00	
3.1	暂列金额	5000.00	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	12320.26	
4.1	安全文明施工费	9084.00	
4.1.1	安全施工费	5184.53	
4.1.2	环境保护费	428.35	
4.1.3	文明施工费	871.47	
4.1.4	临时设施费	2599.65	
4.2	社会保险费	2245.15	
4.3	住房公积金	836.02	
4.5	建设项目工伤保险	155.09	
4.6	优质优价费		
5	设备费		
6	税金	14402.49	
	合计=1+2+3+4+5+6	174430.11	

分部分项工程量清单与计价表

- 10 -

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
乳山市中医院手术室改造整修项目								
拆除工程							12335208	
1	011610001001	室内门保护性拆除	1.门扇、门套、五金等保护性拆除,门材质综合考虑 2.运输,堆放运送至甲方指定位置	m2	86.73	20.08	1741.54	
2	011610001002	手术室电动门保护性拆除	1.门扇、门套、五金等保护性拆除,门材质综合考虑 2.运输,堆放运送至甲方指定位置	m2	39.6	27.36	1083.46	
3	011610001003	手术室手动单扇门保护性拆除	1.门扇、门套、五金等保护性拆除,门材质综合考虑 2.运输,堆放运送至甲方指定位置	m2	22.26	27.36	609.03	
4	011610002001	金属门窗拆除	1.外门、外窗、室内玻璃门窗、玻璃隔断、玻璃推拉门等保护性拆除 2.运输,堆放运送至甲方指定位置	m2	23.32	22.60	527.03	
5	011601001001	拆除墙体、门窗洞口	1.拆除墙体材质:砌块墙、砖墙 2.墙体内钢筋混凝土构件综合考虑 3.墙面附着物(如看板、装饰面层等)综合考虑 4.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 5.装车外运 6.计算规则:按照拆除的墙体实体体积计算工程量,虚方综合考虑	m3	258.23	179.62	46383.27	
6	011606001001	塑胶地板拆除	1.拆除塑胶地板 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	728.91	11.30	8236.68	
7	011605001001	拆除地砖、理石	1.拆除地砖、理石面层及粘结层 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	618.34	23.73	14673.21	
8	011605001002	拆除地砖、理石面层及基层	1.拆除地砖面层及基层至结构层,厚度综合考虑 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	66.23	29.32	1941.86	
9	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除部位:防辐射手术室地面降低50mm厚 2.抹灰层种类综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m2	102.17	38.03	3885.53	
10	011605002001	拆除墙砖、瓷砖踢脚线	1.拆除墙砖面层及粘结层、找平抹灰层 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	469.9	20.38	9576.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:平顶造型顶综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m ²	1389.94	14.70	20432.12	
12	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 包管道、造型墙面	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m ²	242.88	18.57	4510.28	
13	011606002002	蹲便隔断拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m ²	8.64	11.61	100.31	
14	011609002001	拆除轻质隔墙、隔断	1.拆除轻质隔墙,墙体厚度综合考虑 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除墙体的立面投影面积的计算工程量	m ²	459.05	12.43	5705.99	
15	011614002001	吧台及柜体拆除	1.柜体材质:综合考虑 2.柜体尺寸:长、宽、高:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运 5.计算规则:按照吧台长度计算工程量	m	2.5	29.90	74.75	
16	011601001002	蹲台、地台拆除	1.蹲台、地台及其附着物拆除 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m ³	0.65	223.22	145.09	
17	011608003001	铲除装饰面层	1.铲除部位名称:壁纸铲除、墙面涂乳胶漆 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m ²	86.3	8.98	774.97	
18	011614003001	窗台板拆除	1.拆除窗台板 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m	96.9	29.90	2897.31	
19	011605002002	洗漱台拆除	1.拆除的基层类型:骨架综合考虑 2.饰面材料种类:石材台面 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运 5.计算规则:按照水平投影面积计算工程量	m ²	2.19	24.24	53.09	
土建工程							312142.42	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加砌块墙,墙体厚度综合考虑 2.墙体类型:内墙、门窗洞及孔洞封堵等 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:墙体内混凝土圈梁、过梁、构造柱、止水台、混凝土模板、内配钢筋及植筋、脚手架等所有内容综合考虑	m3	8.78	582.68	5115.93	
2	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:机制砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.蹲台回填:砂回填 5.计算规则:按照蹲台体积计算工程量	m3	0.99	810.96	802.85	
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:卫生间墙面上返1.8m,普通湿区上返0.5m 4.其他:水附加层,搭接层、管根处理等综合考虑	m2	150.65	28.59	4307.08	
4	010516004001	钢丝网	1.铺钉部位:砌体墙面抹灰	m2	455.49	14.27	6499.84	
5	010801004001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:成品甲级钢质防火门 2.门材质种类:满足设计及甲方要求 3.其他:门上五金综合考虑 4.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	4.2	577.72	2426.42	
6	010801004002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:成品乙级钢质防火门 2.门材质种类:满足设计及甲方要求 3.其他:门上五金综合考虑 4.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	34.65	555.60	19251.54	
7	010801004003	手动单开平开门	1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1021,净化专用密封门 2.门材质种类:铝型材门框,优质钢板门体,面层喷塑,铝合金包边,观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	42	810.05	34022.10	
8	010801004004	手动子母双开平开门	1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1221,净化专用密封门 2.门材质种类:铝型材门框,优质钢板门体,面层喷塑,铝合金包边,观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	5.04	810.05	4082.65	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010801004005	手动双开平开门	1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1521, 净化专用密封门 2.门材质种类:铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	31.5	810.05	25516.58	
10	010804007001	防辐射手动单开平开门	1.门代号及洞口尺寸:QM0921/QM1021, 净化专用密封门 2.门材质种类:铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 1.0mm厚不锈钢门套, 3个铅当量, 带观察窗 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	6.09	2727.87	16612.73	
11	010804007002	防辐射自动平移门	1.门代号及洞口尺寸:QZDM1521 2.门材质种类:铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 1.0mm厚不锈钢门套, 3个铅当量, 带观察窗, 悬挂气密式, 光控脚感应, 带延时关闭功能, 安全光线, 并应具备应急手动开门功能, 防夹防撞 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	6.3	4453.53	28057.24	
12	010804007003	自动平移气密门	1.门代号及洞口尺寸:ZDM1521 2.门材质种类:铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 1.0mm厚不锈钢门套, 带观察窗, 悬挂气密式, 光控脚感应, 带延时关闭功能, 安全光线, 并应具备应急手动开门功能, 防夹防撞 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	25.2	1720.80	43364.16	
13	010805010001	开门机	1.开门机、滑轮导轨、门机盖板、12#槽钢及50*30方钢龙骨等型钢加强骨架、指示灯等综合考虑 2.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	套	10	141.82	1418.20	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010807001001	室内铝合金钢化玻璃窗	1.窗的类型:固定窗、推拉窗、观察窗 2.框、扇材质:铝合金型材,玻璃8mm钢化玻璃 3.含密封胶、密封条及其他安装材料 4.综合考虑加工制作、运输、安装等费用 5.按设计图示洞口尺寸面积计算 6.五金综合考虑	m ²	3.12	1415.42	4416.11	
15	010808004001	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18mm阻燃板基层,龙骨综合考虑 4.面层材料品种、规格:1.0mm不锈钢板 5.部位:门框位置墙体厚度小于200mm门套 6.计算规则:按照外露展开面积计算工程量	m ²	21.87	209.46	4580.89	
16	010808004002	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18mm阻燃板基层,龙骨综合考虑 4.面层材料品种、规格:1.0mm不锈钢板 5.部位:防火门、窗口及门框位置墙体厚度大于等于200mm门套 6.计算规则:按照外露展开面积计算工程量	m ²	53.74	266.53	14323.32	
17	010809004001	石材窗台板	1.基层材料种类:18mm阻燃板,龙骨综合考虑 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板,收口打胶综合考虑 3.计算规则:按照窗台板所在窗洞的长度计算工程量	m	96.9	257.16	24918.80	
18	01B001	其他内容	1.房间内其他影响施工的家具有办公桌等项目的拆移 2.原地面清理(面层材质综合考虑) 3.完工后的精保洁 4.对原建筑及装饰的保护 5.电梯轿厢的保护 6.计算规则:按照施工范围内的建筑面积计算工程量	m ²	1678.47	43.15	72425.98	
装饰工程							1550215.92	
楼地面工程							275757.27	
1	011101003001	经石混凝土楼地面	1.基层处理:综合考虑 2.找平层厚度、砂浆配合比:找平层厚度综合考虑 3.面层厚度、混凝土强度等级:整体基层表面强度不小于C25 4.其他:墙体拆除后地面、地面破损、起砂等地面处理综合考虑	m ²	1329.05	68.67	91265.86	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011101003002	硫酸钡高标号水泥砂浆地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 2.面层厚度、混凝土强度等级:硫酸钡地面(硫酸钡、42.5#水泥、107胶的比例100:25:4,12.5水泥砂浆找平 3.其他:地面破损、起砂等地面处理综合考虑	m ²	102.17	88.54	9046.13	
3	011102003001	块料楼地面--600*600地砖	1.基层处理:基层清理 2.找平层材料种类及厚度:水泥砂浆找平层,厚度综合考虑 3.保护层、粘结层材料及厚度:水泥砂浆保护层及粘结层,厚度综合考虑 4.面层材质:600*600地砖,专用勾缝剂勾缝	m ²	75.96	156.87	11915.85	
4	011103004001	塑胶卷材楼地面	1.基层处理:界面剂 2.找平层材料厚度:3-5mm厚自流平 3.面层材质:2mmPVC塑胶卷材地板(优质耐磨、防渗透、抗菌、同质透心) 颜色综合考虑,专用胶铺贴,收口条综合考虑 4.其他:卷材拼接为热熔拼接,与墙体均为圆弧连接	m ²	1276.87	107.69	137506.13	
5	011108001001	石材过门石	1.面层材料品种、规格、颜色:人造石过门石 2.找平层及粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆,配比及厚度综合考虑 3.基层处理:原地面拆除,厚度综合考虑,需满足粘贴过门石要求 4.其他:石材加工费、混凝土挡水地台综合考虑	m ²	1.56	362.99	566.26	
6	011105004001	塑胶卷材踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.基层处理:铝合金圆弧(另计) 3.粘结层厚度、材料种类:综合考虑 4.面层材料种类、规格、颜色:塑胶卷材(优质耐磨、防渗透、抗菌、同质透心),颜色综合考虑	m ²	95.334	82.43	7858.38	
7	011105006001	踢脚线圆弧基层	1.基层材料种类、规格:铝合金圆弧 2.其他:具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m	953.34	18.46	17598.66	
墙柱面工程							780265.00	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.抹灰材质及厚度:水泥砂浆,配比和厚度综合考虑 3.其他:钢丝网(另计) 3.部位:新增砌块墙面	m ²	175.59	37.84	6644.33	
9	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:基层清理,刷界面剂一道 3.抹灰材质及厚度:水泥砂浆找平,厚度综合考虑 4.其他:钢丝网(另计) 5.部位:原墙新开门洞侧壁、原墙面拆除后墙面处理	m ²	2799	39.34	11011.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001001	隔墙龙骨	1.龙骨材料种类:75系列轻钢龙骨,满足规范要求 2.其他:满填50mm厚岩棉,100kg/m3,洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	762.65	63.61	48512.17	
11	011207001002	隔墙龙骨	1.龙骨材料种类:75系列轻钢龙骨,满足规范要求 2.其他:满填75mm厚岩棉,100kg/m3,洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	909.24	77.82	70757.06	
12	011207001003	隔墙龙骨	1.龙骨材料种类:100系列轻钢龙骨,满足规范要求 2.其他:满填100mm厚岩棉,100kg/m3,洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	289.65	92.02	26653.59	
13	011207001004	隔墙装饰板	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨(另计) 2.基层材料种类:10mm厚硅酸钙板 3.其他:详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	2910.88	46.07	134104.24	
14	011207001005	隔墙装饰板	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨(另计) 2.基层材料种类:10mm厚硅酸钙板(另计) 3.面层材料种类:6mm无机预涂板 4.其他:详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	1763.83	38.64	68154.39	
15	011204003001	块料墙面	1.墙体类型综合考虑 2.基层材料种类:水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖,胶粘剂粘贴	m2	220.81	205.58	45394.12	
16	011207001006	墙面装饰板(铅板防护墙面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,横向间距500mm,纵向间距1000mm 2.基、面层材料种类、规格:3mmPb铅板 3.其他:铅板与铅板之间的搭接、压条、地面及顶面翻边等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	255.06	793.67	202433.47	
17	011207001007	墙面装饰板(手术室电解钢板墙面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 2.基、面层材料种类、规格:定制1.2mm厚电解钢板(表面静电喷涂),背衬12mm厚防辐射复合板,专用连接件与方通龙骨连接 3.其他:钢板加强件、专用密封条等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	495.05	276.55	136906.08	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011208002001	电解钢板圆弧板	1.型式:尺寸R300圆弧 2.龙骨材料品种、规格:50°30°1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 3.基层材料种类、规格:定制1.2mm厚电解钢板(表面静电喷涂),背衬20mm厚橡塑保温,专用连接件与方通龙骨连接 4.其他:钢板加强件、专用密封条等综合考虑 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m	96	142.38	13668.48	
19	01B002	三维球头	1.规格型号:2.0mm铝板, R300 2.安装方式:龙骨固定挂板,板缝专用密封胶填充 3.其他要求:工厂预喷涂板材 4.部位:手术室墙面与顶面弧形电解钢板交叉处 5.计算规则:按照数量计算工程量 6.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	个	32	464.95	14878.40	
20	011207001008	净化墙板	1.规格型号:50mm厚机制岩棉彩钢板,钢板厚度0.42mm 2.安装方式:铝合金配套骨架连接 3.其他要求:含槽铝、角铝等配套型材,岩棉容重≥100kg/m ³ 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m ²	10	114.74	1147.40	
天棚工程							355089.39	
21	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式:600°600°铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.面层材料种类、规格:600°600°铝扣板 4.其他:收边条等综合考虑,满足设计及甲方要求	m ²	394.25	162.42	64034.09	
22	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式:预涂板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人型轻钢龙骨 3.基、面层材料种类、规格:8mm厚硅钙板+6mm厚无机预涂板 4.其他:收边条等综合考虑,满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照水平投影面积计算工程量	m ²	699.36	155.28	108596.62	
23	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式:铅板防护吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50°30°1.5mm镀锌方管龙骨,横向间距500mm,纵向间距1000mm 3.基、面层材料种类、规格:3mmPb铅板 4.其他:铅板与铅板之间的搭接、压条、地面及顶面翻边等综合考虑 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m ²	102.34	736.14	75336.57	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	011302001004	吊顶天棚(手术室电焊钢板吊顶)	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10全纹吊杆,50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 2.基层材料种类、规格:定制1.2mm厚电焊钢板(表面静电喷涂),背衬12mm厚防潮石膏板衬板,专用连接件与方通龙骨连接 3.其他:钢板加强件、专用密封胶等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m ²	259.22	215.96	55981.15	
25	011304001001	电焊钢板圆弧板	1.型式、尺寸:R300圆弧 2.龙骨材料品种、规格:50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 3.基层材料种类、规格:定制1.2mm厚电焊钢板(表面静电喷涂),背衬20mm厚橡塑保温,专用连接件与方通龙骨连接 4.其他:钢板加强件、专用密封胶等综合考虑 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m	178.12	142.38	25360.73	
26	018003	窗帘盒	1.龙骨材质规格:轻钢龙骨,型号相邻房间吊顶 2.基层材质规格:18厚阻燃板 3.面层材质规格:3mm21丝铝塑板 4.计算规则:按照外露展开面积计算工程量	m ²	134.47	161.13	21667.15	
27	011304002001	成品检修口	1.材料品种、规格:600*600成品铝合金检修口 2.安装固定方式:综合考虑 3.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	个	42	60.64	2546.88	
28	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式:净化板吊顶 2.规格型号:50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板,基板厚度0.426mm 3.安装方式:所有吊钩采用Φ10钢筋吊杆,钢筋吊杆与顶面固定采用角码、M8膨胀螺栓,彩钢板配套铝型材连接 4.其他要求:岩棉容重100kg/m ³ 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m ²	10	156.62	1566.20	
涂料工程							17543.11	
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷涂部位:原墙面、新增墙面综合考虑 3.腻子种类:满刮成品腻子两遍 4.涂料品种、涂刷遍数:抗菌涂料两遍成活 5.其他:原墙面基层清理综合考虑在报价中	m ²	610.62	28.73	17543.11	
其他工程							121561.15	
30	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5mm车边银镜 2.安装方式:综合考虑	m ²	1.98	362.69	718.13	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	011210005001	蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板蹲便隔断,五金综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.计算规则:按照板框外圍矩形面积计算工程量 4.参图集L13J11/101	m ²	24.1	154.25	3717.43	
32	011210005002	小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板蹲便隔断,五金综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.计算规则:按照个数计算工程量 4.参图集L13J11/106	块	1	124.95	124.95	
33	011503007001	200mm宽不锈钢防撞带	1.基层材料种类、规格:阻燃九厘板衬板 2.面层材料种类、规格:1.0mm不锈钢,透明玻璃胶粘贴 3.安装方式:综合考虑	m	194.55	119.91	23328.49	
34	011503007002	50*50*1.0不锈钢阳角护角	1.基层材料种类、规格:阻燃九厘板衬板 2.面层材料种类、规格:1.0mm不锈钢,透明玻璃胶粘贴 3.安装方式:综合考虑	m	171.1	97.70	16716.47	
35	011501001001	嵌入式器械柜	1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	3149.50	25196.00	
36	011501001002	嵌入式药品柜	1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	3149.50	25196.00	
37	011501001003	嵌入式麻醉柜	1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	3149.50	25196.00	
38	011505002001	输液导轨	1.规格型号:铝合金材质,含2600mm导轨1根,挂钩2只,四轮滑车2只,封头2只 2.安装方式:吊顶安装 3.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	根	16	85.48	1367.68	
给排水工程							93264.58	
给排水							93264.58	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	24.301	79.63	1935.09	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9.306	68.57	638.11	
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	22.82	57.43	1310.55	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15.442	46.52	718.36	
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	43.147	39.50	1704.31	
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	47.23	34.70	1638.88	
7	031001006007	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.993	29.73	713.31	
8	031001006008	塑料管	1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	31	34.70	1075.70	
9	031001006009	塑料管	1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	62.3	29.73	1852.18	
10	031001006010	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	55.583	57.43	3192.13	
11	031001006011	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.504	46.52	814.29	
12	031001006012	塑料管	1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4.814	29.73	143.12	
13	031001006013	塑料管	1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	13.1	29.73	389.46	
14	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	26.566	98.46	2615.69	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	29.992	74.36	2230.21	
16	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	49.166	48.61	2389.96	
17	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:De25 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	31	9.60	297.60	
18	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:De20 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	75.4	8.69	655.23	
19	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明	个	2	51.74	103.48	
20	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:详见设计说明	个	10	49.74	497.40	
21	031002003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:详见设计说明	个	3	34.15	102.45	
22	031002003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:详见设计说明	个	5	33.22	166.10	
23	031002003005	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:详见设计说明	个	3	28.36	85.08	
24	031002003006	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.填料材质:详见设计说明	个	5	27.35	136.75	
25	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	18	51.43	925.74	
26	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	9	60.33	542.97	
27	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	74.98	149.96	
28	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	114.16	114.16	
29	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	158.24	158.24	
30	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	1	386.70	386.70	
31	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢三防地漏 2.型号、规格:DN50	个	7	90.45	633.15	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50	个	1	90.45	90.45	
33	031004008001	其他成品卫生器具	1.规格、类型:成品拖布池 2.附件名称、数量:水龙头、排水配件等	组	2	436.58	873.16	
34	03B001	不锈钢清洗池	1.规格型号: 不锈钢清洗池, 尺寸3600*700mm, 四人位304#不锈钢材质, 干燥台 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	个	1	4729.19	4729.19	
35	03B002	不锈钢三联刷手池	1.规格型号: 不锈钢三联刷手池, 长度1800mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 池体1.2厚304不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械皂液器, 镜子、镜前灯	个	4	5587.24	22348.96	
36	03B003	不锈钢双联刷手池	1.规格型号: 不锈钢双联刷手池, 长度1500mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 池体1.2厚304不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械皂液器, 镜子、镜前灯	个	1	4522.72	4522.72	
37	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:成套立柱式洗手盆 3.附件名称、数量:角阀、金属软管、感应水龙头、排水附件等	组	10	1284.56	12845.60	
38	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:闸阀等附件	套	3	573.19	1719.57	
39	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:成套蹲式大便器 3.附件名称、数量:脚踏自闭式冲洗阀、冲洗管等	组	3	864.29	2592.87	
40	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:成套挂式小便器 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀、冲水管、排水附件等	组	2	628.57	1257.14	
41	031006012001	热水器、开水炉	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:60L 3.安装方式:挂式	台	5	624.03	3120.15	
42	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:φ57mm以内	m3	0.45	3431.84	1544.33	
43	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以内	m3	0.73	3431.84	2505.24	
44	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:φ133mm以内	m3	0.26	2987.61	776.78	
45	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:PAP	m2	108.5	45.79	4968.22	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030413003001	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板机械钻孔 2.规格:DN100 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:满足设计要求	个	3	67.23	201.69	
47	030413003002	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板机械钻孔 2.规格:DN50 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:满足设计要求	个	23	37.05	852.15	
电气工程							1020951.62	
强电							801312.14	
1	030404017001	配电箱	1.名称:手术部照明综合配电箱3SSZAT 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装 5.含双电源自动切换装置,浪涌保护器	台	1	646.14	646.14	
2	030404017002	配电箱	1.名称:手术部医用隔离电源箱3SS-OR1-8 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:手术室外廊嵌墙安装 4.含接线端子	台	8	616.01	4928.08	
3	030404017003	配电箱	1.名称:手术部苏醒室配电箱3SS-FS 2.参考尺寸:600*400*200 3.安装方式:嵌墙安装 4.含接线端子	台	1	375.03	375.03	
4	030404017004	配电箱	1.名称:手术部病房配电箱3SS-FF 2.参考尺寸:600*600*200 3.安装方式:壁挂安装 4.含接线端子	台	1	373.89	373.89	
5	030404017005	配电箱	1.名称:手术部病房配电箱3SS-BG 2.参考尺寸:600*600*200 3.安装方式:壁挂安装 4.含接线端子	台	1	373.89	373.89	
6	030404017006	配电箱	1.名称:手术室动力配电箱3SSKTAP 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地1.5m明装 4.含接线端子 5.含母线插接箱	台	1	373.89	373.89	
7	030404017007	配电箱	1.名称:四层动力总配电箱4ZAP1 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	646.14	646.14	
8	030404017008	配电箱	1.名称:四层动力总配电箱4ZAP2 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	646.14	646.14	
9	030404017009	配电箱	1.名称:四层动力总配电箱4ZAP3 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	646.14	646.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:UPS不间断电源 2.规格:120KVA, 延时30min 3.安装方式:落地明装	台	1	646.14	646.14	
11	030404017011	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-301 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
12	030404017012	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-302 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
13	030404017013	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-303 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
14	030404017014	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-304 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
15	030404017015	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-305 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
16	030404017016	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-306 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
17	030404017017	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-307 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
18	030404017018	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-308 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
19	030404017019	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-PAU-301 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
20	030404017020	配电箱	1.名称:净化机组控制箱AC-FAU-03-01 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	646.14	646.14	
21	030404017021	配电箱	1.名称:控制箱3SS-AC1 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	294.58	294.58	
22	030404017022	配电箱	1.名称:控制箱3SS-AC2 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	294.58	294.58	
23	030404017023	配电箱	1.名称:控制箱4SS-AC1 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	294.58	294.58	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030404017024	配电箱	1.名称:控制箱4SS-AC2 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	294.58	294.58	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	台	1	306.39	306.39	
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱	台	12	253.30	3039.60	
27	030411005001	接线箱	1.名称:插座箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:4个220V插座,带接地端子 4.安装形式:嵌入式	个	24	723.72	17369.28	
28	030411005002	接线箱	1.名称:插座箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:3个220V插座,1个380V插座,带接地端子 4.安装形式:嵌入式	个	8	723.72	5789.76	
29	030411005003	接线箱	1.名称:气体终端箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:气体终端,压力表 4.安装形式:嵌入式	个	8	688.33	5506.64	
30	03B004	10KVAIT监测系统	1.名称:10KVAIT监测系统 2.包含:隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪表专用电源、外接报警显示和测试单元	套	8	9443.08	75544.64	
31	030412006001	医疗专用灯	1.名称:净化LED密封灯 2.规格:600*300,20W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	6	140.50	843.00	
32	030412006002	医疗专用灯	1.名称:净化LED密封灯 2.规格:600*600,40W 3.嵌入式安装,防眩光灯罩	套	33	155.19	5121.27	
33	030412006003	医疗专用灯	1.名称:净化LED密封灯 2.规格:1200*300,40W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	98	208.43	20426.14	
34	030412006004	医疗专用灯	1.名称:净化LED应急密封灯 2.规格:1200*300,40W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	76	287.98	21886.48	
35	030412006005	医疗专用灯	1.名称:手术中指示灯 2.安装方式:门上0.2m安装	套	8	165.17	1321.36	
36	030412006006	医疗专用灯	1.名称:射线中警示灯 2.安装方式:门上0.2m安装	套	2	156.24	312.48	
37	030412006007	医疗专用灯	1.名称:六联LED观片灯 2.安装方式:嵌入式安装	套	8	2529.71	20237.68	
38	03B005	中央控制面板(带书写台)	1.规格型号:32寸液晶式,具备以下功能①时钟;②计时钟;③空调系统启停、监控、温湿度显示及控制,高效过滤网堵塞报警;④照明系统控制;⑤免提电话面板;⑥医气系统报警 2.安装方式:嵌入式安装 3.其他要求:详见图纸	套	8	12529.99	100239.92	
39	03B006	走廊辅房中央情报面板	1.规格型号:10寸液晶式,具备以下功能①时钟;②空调系统启停、监控、温湿度显示及控制,高效过滤网堵塞报警;③医气系统报警 2.安装方式:嵌入式安装 3.其他要求:详见图纸	套	1	3768.92	3768.92	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	12	22.75	273.00	
41	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	12	27.02	324.24	
42	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	5	33.37	166.85	
43	030404034004	照明开关	1.名称:防溅单联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	5	29.78	148.90	
44	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	个	26	25.54	664.04	
45	030404034006	照明开关	1.名称:定时开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.8m	个	1	28.18	28.18	
46	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	92	25.54	2349.68	
47	030404035002	插座	1.名称:桌面十孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:桌面安装	个	9	62.16	559.44	
48	030404035003	插座	1.名称:防溅五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	9	32.59	293.31	
49	030404035004	插座	1.名称:热水插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装,底边距地2.2m	个	5	27.74	138.70	
50	030404035005	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装,底边距地2.2m	个	5	27.74	138.70	
51	030404035006	插座	1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	8	159.16	1273.28	
52	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	231	15.57	3596.67	
53	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	189	9.92	1874.88	
54	030411004001	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BVR-1.5mm ²	m	50	3.43	171.50	
55	030411004002	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-1.5mm ²	m	96	3.38	324.48	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030411004003	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ²	m	60	4.56	273.60	
57	030411004004	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	6376.713	4.44	28312.61	
58	030411004005	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:线槽穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	160.612	3.99	640.84	
59	030411004006	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	5423.605	4.85	26304.48	
60	030411004007	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:线槽穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	1770.465	5.38	9525.10	
61	030411004008	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-6mm ²	m	1635.329	6.68	10924.00	
62	030411004009	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RVVP-2*0.5mm ²	m	80	4.19	335.20	
63	030411004010	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-2*1.0mm ²	m	738.4	4.09	3020.06	
64	030411004011	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVVP-2*1.0mm ²	m	138	5.81	801.78	
65	030411004012	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVSP-2*1.0mm ²	m	30	5.70	171.00	
66	030411004013	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVSP-2*1.5mm ²	m	214	6.63	1418.82	
67	030411004014	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.5mm ²	m	35.871	4.90	175.77	
68	030411004015	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:线槽穿线 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.5mm ²	m	524.644	5.17	2712.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030411004016	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-2*2.5mm ²	m	80	6.98	558.40	
70	030411004017	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVVP-3*1.0mm ²	m	1544	7.35	1134.84	
71	030411004018	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-4*1.0mm ²	m	51.2	6.44	329.73	
72	030411004019	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVVP-4*1.0mm ²	m	160	8.04	1286.40	
73	030411004020	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-7*1.5mm ²	m	99.889	12.96	1294.56	
74	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:KVV-10*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	192	16.66	3198.72	
75	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	46.574	18.20	847.65	
76	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	159.164	20.02	3186.46	
77	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	60.686	24.96	1514.72	
78	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*4 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	152.164	26.78	4074.95	
79	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	34.68	31.93	1107.33	
80	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*6 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	413.486	33.75	13955.15	
81	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	5.189	48.13	249.75	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*10 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	57212	49.95	2857.74	
83	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷 设	m	77866	74.87	5829.83	
84	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*16 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	625035	77.27	48296.45	
85	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管敷 设	m	13592	102.97	1399.57	
86	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	328038	105.37	34565.36	
87	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	69409	136.26	9457.67	
88	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	59344	193.61	11489.59	
89	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	20056	265.91	5333.09	
90	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	33469	357.07	11950.78	
91	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	20	453.61	9072.20	
92	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	20	660.56	13211.20	
93	030408001019	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架 敷设	m	20	847.94	16958.80	
94	030408006001	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*2.5 3.连接方式:综合考虑	个	25	22.28	557.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	030408006002	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*4 3.连接方式:综合考虑	个	21	22.28	467.88	
96	030408006003	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*6 3.连接方式:综合考虑	个	17	22.28	378.76	
97	030408006004	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*10 3.连接方式:综合考虑	个	4	22.28	89.12	
98	030408006005	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-5*16 3.连接方式:综合考虑	个	26	106.24	2762.24	
99	030408006006	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*25+1*16 3.连接方式:综合考虑	个	14	106.24	1487.36	
100	030408006007	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*35+1*16 3.连接方式:综合考虑	个	4	106.24	424.96	
101	030408006008	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*50+1*25 3.连接方式:综合考虑	个	2	166.87	333.74	
102	030408006009	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*70+1*35 3.连接方式:综合考虑	个	2	166.87	333.74	
103	030408006010	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*95+1*50 3.连接方式:综合考虑	个	2	166.87	333.74	
104	030408006011	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*120+1*70 3.连接方式:综合考虑	个	4	166.87	667.48	
105	030408006012	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*185+1*95 3.连接方式:综合考虑	个	4	233.57	934.28	
106	030408006013	电力电缆头	1.名称:铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F) E-4*240+1*120 3.连接方式:综合考虑	个	6	233.57	1401.42	
107	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁铁 2.规格:40*4 3.安装形式:沿桥架敷设	m	216.786	30.57	6627.15	
108	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:400*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	4.345	162.75	707.15	
109	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:300*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	238.1	116.05	27631.51	
110	030411003003	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:200*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	141.471	91.91	13002.60	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030411003004	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:100*50 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	85.037	58.45	4970.41	
112	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:桥架穿墙	处	7	30.58	214.06	
113	030411001001	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式:吊顶内明配	m	310	16.14	5003.40	
114	030411001002	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配	m	2431.77	18.67	45401.15	
115	030411001003	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明配	m	268.348	20.58	5522.60	
116	030411001004	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:吊顶内明配	m	75.381	24.64	1857.39	
117	030411001005	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:吊顶内明配	m	5.061	27.29	138.11	
118	030411001006	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:吊顶内明配	m	53.715	35.00	1880.03	
119	030411001007	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:墙配	m	810.59	13.06	10586.31	
120	030411001008	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:墙配	m	20	17.43	348.60	
121	030411001009	配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配	m	185	76.66	14182.10	
122	030411001010	配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:墙配	m	1313.729	10.31	13544.55	
123	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	20	9.60	192.00	
124	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	501.36	8.69	4356.82	
125	030413001001	铁构件	1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢 3.含刷油	kg	856.61	31.88	27308.73	
126	031202005001	防火涂料	1.涂刷(喷)品种:防火涂料 2.涂刷(喷)遍数、涂层厚度: 符合规范和设计要求 3.涂刷部位:明装电气配管	m ²	197.56	34.96	6906.70	
127	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.类别:独立接地装置	系统	1	1647.83	1647.83	
弱电							219639.48	
128	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.规格:机架式, 27U 4.安装方式:落地安装	台	1	1252.07	1252.07	
129	030502012001	信息插座	1.名称:双口内网插座 2.规格:RJ45+RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	9	66.42	597.78	
130	030502012002	信息插座	1.名称:双口内网插座 2.规格:RJ45+RJ45 3.安装方式:吊塔安装	个	16	66.42	1062.72	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	030502012003	信息插座	1.名称:内网、电话插座 2.规格:RJ45+RJ11 3.安装方式:距地0.3m安装	个	29	66.42	1926.18	
132	030502012004	信息插座	1.名称:内网插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	4	36.70	146.80	
133	030502012005	信息插座	1.名称:外网插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	6	36.70	220.20	
134	030501010001	收发器	1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶安装	个	19	528.86	10048.34	
135	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装	个	86	9.92	853.12	
136	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:明装	个	91	15.57	1416.87	
137	030411003005	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:300*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	43.233	116.05	5017.19	
138	030411003006	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:200*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	89.929	91.91	8265.37	
139	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:桥架穿墙	处	5	30.58	152.90	
140	030411001011	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配	m	1003.272	18.67	18731.09	
141	030411001012	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	371.15	13.06	4847.22	
142	030411001013	配管	1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配	m	102.4	76.66	7849.98	
143	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	371.15	8.69	3225.29	
144	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:敷设、链路测试 5.网线水晶头制安	m	1110.22	7.46	8282.24	
145	030502005002	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:沿桥架敷设 4.工作内容:敷设、链路测试 5.网线水晶头制安	m	5701.698	6.88	39227.68	
146	030411004021	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVVP-3*1.0mm ²	m	18.263	7.35	134.23	
147	030411004022	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:线槽穿线 3.型号、规格:RVVP-3*1.0mm ²	m	136.774	7.56	1034.01	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030411004023	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RVV-2*1.0mm ²	m	47.67	4.21	200.69	
149	030411004024	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZA-RVS-2*1.5mm ²	m	12206	4.63	5651.38	
150	030411004025	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-RVV-4*1.0mm ²	m	40762	6.44	262.51	
151	030413001002	铁构件	1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢 3.含油漆	kg	204.43	31.88	6517.23	
152	031202005002	防火涂料	1.涂刷(喷)品种:防火涂料 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:符合规范设计要求 3.涂刷部位:明装电气配管	m ²	63.03	34.96	2203.53	
153	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.名称:信息网络系统试运行 2.用户数:100以内	系统	1	5551.79	5551.79	
154	030501012001	交换机	1.名称:48口POE交换机(监控用) 2.功能:48个10/100/1000M自适应电口, 2个1G SFP光口, 1-48口支持POE+/POE, 同化交流电源和风扇	台	1	687.85	687.85	
155	030507008001	监控摄像设备	1.名称:网络高清红外半球摄像机 2.规格:600W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:支持本地MicroSD卡存储和硬盘录像机两种存储模式, 支持白光红光双补光, 红外远达30m, 白光远达20m	台	27	169.40	4573.80	
156	030507013001	录像设备	1.名称:网络硬盘录像机 2.规格:4盘位32路, 含4块6T硬盘 3.其他:支持多路同步回放, 进度条智能标识移动时间段, 支持快放加速不卡顿等功能回放	台	1	671.67	671.67	
157	030507014001	显示设备	1.名称:LED高清显示器 2.规格:27寸 3.安装方式:桌面放置	台	1	793.58	793.58	
158	030507018001	安全防范全系统调试	系统内容:安全防范全系统调试	系统	1	5382.62	5382.62	
159	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:背景音乐主机 2.规格:四路功放, 含应包含功放机、前置放大器、音控器、DVD机、话筒等主要设备。系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。 3.安装方式:桌面放置	台	1	160.83	160.83	
160	030506001001	扩声系统设备	1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:嵌入吊顶安装	台	45	122.19	5498.55	
161	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:音量开关 2.安装方式:距地1.3m安装	台	15	42.05	630.75	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
162	030506005001	背景音乐系统调试	1.名称:背景音乐系统调试	系统	1	757.09	757.09	
163	030501012002	交换机	1.名称:16口POE交换机(呼叫) 2.规格:16个10/100/1000M自适应电口, 1个1G5FP光口, 1-16口支持POE+/POE, 固化交流电源和风扇	台	1	425.05	425.05	
164	03B007	呼叫主机	1.名称:呼叫主机 2.规格:主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型, 高档不褪色, 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除, 具有话筒广播、音频宣教广播功能, 支持外接音频输入设备, 具有语音报号、音乐报铃功能, 主机音量可分时段调节, 支持扩展副话机, 具有对讲和来电显示功能, 支持扩展移动医疗分机, 具有消息显示功能, 具有故障报警、故障巡检功能, 并可随时显示到屏幕上	台	1	8201.44	8201.44	
165	03B008	呼叫分机	1.名称:呼叫分机 2.规格:采用超薄平装造型设计, 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能, 可作为广播机使用, 采用拨插式呼叫开关 3.安装方式:设备带安装	台	11	669.41	7363.51	
166	03B009	双面时钟显示屏	1.名称:双面时钟显示屏 2.规格:双面多功能显示屏可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等, 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型, 具有极佳的透明显示效果 3.安装方式:贴顶吊装	个	5	2574.82	12874.10	
167	030507006001	出入口控制设备	1.名称:护士站远程门禁主机 2.规格:光感按键, 铝材质面板, 高度防水, 200万像素双目摄像机, 8寸IPS触摸屏, 带可视对讲功能	台	1	1051.21	1051.21	
168	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:人脸识别门口主机 2.规格:半导体指纹头, IC刷卡, 光感按键, 铝材质面板, 高度防水, 集人脸识别、指纹识别、卡密码开锁功能于一体的豪华数字系统主机, 200万像素双目摄像机, 8寸IPS触摸屏, 带可视对讲功能	台	7	4069.29	28485.03	
169	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:电磁锁 2.规格:柜体选用双极氧化, 柜体和吸板选用化学电镀是附着力更强, 防腐性能更高, 此锁提供门磁信号接入, 方便联动应用 3.安装方式:支架安装、吊装, 含配套磁力锁支架	台	7	284.96	1994.72	
170	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:出门开关 2.规格:亚克力面板 3.安装方式:底距地1.3m安装	台	7	27.00	189.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	030507017001	安全防范系统调试	1.名称:出入口控制系统调试	系统	1	5220.27	5220.27	
		净化空调工程					1124947.06	
		空调风					998194.98	
1	030701003001	空调器	1.名称:净化机组AHU-301 2.规格:机组送风量9500m ³ /h, 新风量1130m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量56kw, 电加热量52kw, 电加热功率28kw, 加湿量12kg/h, 功率7.5kw, 机组尺寸3600*1478*1252 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	2071.06	2071.06	
2	030701003002	空调器	1.名称:净化机组AHU-302 2.规格:机组送风量9000m ³ /h, 新风量1000m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量32kw, 电加热量30kw, 电加热功率24kw, 加湿量10kg/h, 功率7.5kw, 机组尺寸3600*1478*1150 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	2071.06	2071.06	
3	030701003003	空调器	1.名称:净化机组AHU-303 2.规格:机组送风量4300m ³ /h, 新风量1600m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量23kw, 电加热功率12kw, 加湿量16kg/h, 功率4kw, 机组尺寸3600*1121*844 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	1249.53	1249.53	
4	030701003004	空调器	1.名称:净化机组AHU-304 2.规格:机组送风量3800m ³ /h, 新风量800m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量21.5kw, 电加热功率10kw, 加湿量8kg/h, 功率4kw, 机组尺寸3700*968*844 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	1249.53	1249.53	
5	030701003005	空调器	1.名称:净化机组AHU-305 2.规格:机组送风量4300m ³ /h, 新风量1600m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量23kw, 电加热功率12kw, 加湿量16kg/h, 功率4kw, 机组尺寸3600*1121*844 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	1249.53	1249.53	
6	030701003006	空调器	1.名称:净化机组AHU-306 2.规格:机组送风量3300m ³ /h, 新风量3300m ³ /h, 机外压力700Pa, 制冷量56kw, 电加热量52kw, 电加热功率10kw, 加湿量33kg/h, 功率3kw, 机组尺寸3400*1172*346 3.其他:软管接口制安, 减震器安装、调试等	台	1	1249.53	1249.53	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030701003007	空调器	1.名称:净化机组AHU-307 2.规格:机组送风量 14000m ³ /h, 新风量 3600m ³ /h, 机外压力 700Pa, 制冷量56kw, 电加 热量52kw, 电加热功率 38kw, 加湿量36kg/h, 功 率11kw, 机组尺寸 3800*1835*1252 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装、调试等	台	1	3507.92	3507.92	
8	030701003008	空调器	1.名称:净化机组AHU-308 2.规格:机组送风量5000m ³ / h, 新风量1500m ³ /h, 机外 压力700Pa, 制冷量 24.5kw, 电加热量23kw, 电加热功率14kw, 加湿量 15kg/h, 功率5.5kw, 机组 尺寸3600*1121*844 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装、调试等	台	1	2071.06	2071.06	
9	030701003009	空调器	1.名称:净化机组PAU-301 2.规格:机组送风量 11200m ³ /h, 新风量 11200m ³ /h, 机外压力 300Pa, 制冷量168kw, 电 加热量156kw, 电加热功率 32kw, 功率5.5kw, 机组尺 寸4000*1937*1456 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装、调试等	台	1	3507.92	3507.92	
10	030701003010	空调器	1.名称:新风机组FAU-03-01 2.规格:机组送风量2500m ³ / h, 新风量2500m ³ /h, 机外 压力250Pa, 制冷量 24.5kw, 电加热量21.5kw, 功率1.5kw, 机组尺寸 2400*866*742 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装、调试等	台	1	1249.53	1249.53	
11	030108001001	离心式通风机	1.名称:排风机 2.规格:风量500m ³ /h, 机外 余压190PA, 功率0.2KW, 220V 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装, 风机调试等	台	4	189.25	757.00	
12	030108001002	离心式通风机	1.名称:排风机 2.规格:风量500m ³ /h, 机外 余压350PA, 功率0.3KW, 220V 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装, 风机调试等	台	9	189.25	1703.25	
13	030108001003	离心式通风机	1.名称:排风机 2.规格:风量920m ³ /h, 机外 余压240PA, 功率0.2KW, 220V 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装, 风机调试等	台	1	189.25	189.25	
14	030108001004	离心式通风机	1.名称:排风机 2.规格:风量1900m ³ /h, 机 外余压430PA, 功率 0.66KW, 380V 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装, 风机调试等	台	1	189.25	189.25	
15	030108001005	离心式通风机	1.名称:排风机 2.规格:风量3300m ³ /h, 机 外余压460PA, 功率 0.75KW, 380V 3.其他:软管接口制安, 减 震器安装, 风机调试等	台	1	189.25	189.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030108001006	离心式通风机	1.名称:管道式排风扇 2.规格:风量150m³/h, 功率0.028KW 3.其他: 自带止回装置	台	1	200.61	200.61	
17	030701004001	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-22 3.规格:制冷量2.2kw, 制热量2.6kw, 功率0.068kw, 标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	309.28	618.56	
18	030701004002	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-25 3.规格:制冷量2.5kw, 制热量2.8kw, 功率0.068kw, 标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	309.28	618.56	
19	030701004003	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-28 3.规格:制冷量2.8kw, 制热量3.2kw, 功率0.068kw, 标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	1	309.28	309.28	
20	030701004004	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-32 3.规格:制冷量3.2kw, 制热量3.6kw, 功率0.068kw, 标准风量510m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	309.28	618.56	
21	030701004005	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-36 3.规格:制冷量3.6kw, 制热量4.0kw, 功率0.072kw, 标准风量540m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	1	340.25	340.25	
22	030701004006	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-40 3.规格:制冷量4.0kw, 制热量4.5kw, 功率0.072kw, 标准风量540m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	4	340.25	1361.00	
23	030701004007	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-45 3.规格:制冷量4.5kw, 制热量5.0kw, 功率0.08kw, 标准风量600m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	340.25	680.50	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030701004008	风机盘管	1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-56 3.规格:制冷量5.6kw, 制热量6.3kw, 功率0.08kw, 标准风量800m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	381.79	763.58	
25	030701003011	空调器	1.名称:多联机空调室外机 2.型号:SWZ-16 3.规格:制冷量45kw, 制热量50kw, 制冷功率12.09kw, 重量257kg 4.安装形式:落地式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等	台	1	1561.99	1561.99	
26	030701003012	空调器	1.名称:多联机空调室外机 2.型号:SWZ-20 3.规格:制冷量56kw, 制热量63kw, 制冷功率15.70kw, 重量300kg 4.安装形式:落地式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等	台	1	2312.31	2312.31	
27	030701003013	空调器	1.名称:大1匹分体空调 2.规格:制冷量2.6kw, 制热量4.5kw, 制冷功率0.565kw, 室内机889*290*202, 室外机802*555*350 3.安装形式:壁挂式	台	1	251.27	251.27	
28	030404033001	风扇	1.名称:空调温控器 2.规格:10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.3m	台	16	282.38	4518.08	
29	030405009001	微型电机、电加热器	1.类型(大、中、小型):微型电机 2.容量(适用于小型电机):0.75KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	33	149.01	4917.33	
30	030405006001	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):3KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	2	244.86	489.72	
31	030406006002	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):13KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	9	454.97	4094.73	
32	030406006003	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):30KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	1	702.78	702.78	
33	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:I级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸2600×2400×500, 接管尺寸800×250, 含300目阻尼网, 含H14高效过滤器, 含送风散流罩	个	2	15320.33	30640.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:II级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸1800×1800×500,接管尺寸500×250,含300目阻尼网,含H13高效过滤器,含送风散流罩	个	1	8984.05	8984.05	
35	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:III级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸2600×1400×500,接管尺寸500×250,含300目阻尼网,含H13高效过滤器,含送风散流罩	个	5	10752.19	53760.95	
36	030701010001	过滤器	1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸320×320×220mm,额定风量350m ³ /h,接管尺寸200×200,含静压箱、散流板 3.安装方式:吊装,含支吊架 4.其他要求:详见图纸	台	7	467.23	3270.61	
37	030701010002	过滤器	1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸484×484×220mm,额定风量700m ³ /h,接管尺寸320×200,含静压箱、散流板 3.安装方式:吊装,含支吊架 4.其他要求:详见图纸	台	11	636.26	6998.86	
38	030701010003	过滤器	1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸630×630×220mm,额定风量1100m ³ /h,接管尺寸320×250,含静压箱、散流板 3.安装方式:吊装,含支吊架 4.其他要求:详见图纸	台	11	791.13	8702.43	
39	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式竖向百叶下回风口 2.型号:风口喉径尺寸840×340+70mm厚F6中效过滤器;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	40	282.78	11311.20	
40	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式竖向百叶下排风口 2.型号:风口喉径尺寸1040×340+70mm厚H13高效过滤器;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	2	324.97	649.94	
41	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式百叶顶排风口 2.型号:风口喉径尺寸340×340+70mm厚F7中效过滤器;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	7	257.98	1805.86	
42	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式百叶顶排风口 2.型号:风口喉径尺寸340×340+70mm厚H13高效过滤器;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	3	257.98	773.94	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶顶回风口 2.型号:风口喉径尺寸250×250+尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	102.41	102.41	
44	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶顶回风口 2.型号:风口喉径尺寸400×400+尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	184.53	1476.24	
45	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸300×200+尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	102.41	102.41	
46	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸400×300+尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	173.91	1391.28	
47	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸500×300+尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	183.65	1469.20	
48	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸250×250mm,带尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	7	102.41	716.87	
49	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸300×300mm,带尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	5	112.14	560.70	
50	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸400×400mm,带尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	184.53	184.53	
51	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格200×200, ABS	个	8	76.50	612.00	
52	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格250×250, ABS	个	3	79.16	237.48	
53	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格600×250, ABS	个	7	139.40	975.80	
54	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格600×400, ABS	个	9	165.08	1485.72	
55	030703009005	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格400×200, ABS	个	7	83.82	586.74	
56	030703009006	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶送风口 2.规格500×250, ABS	个	9	139.40	1254.60	
57	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸300×300+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	98.87	98.87	
58	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸500×500+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	212.87	212.87	
59	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸400×800+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	231.45	231.45	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸400×1200+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	2	295.76	591.52	
61	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸630×1200+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	396.98	396.98	
62	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸800×1500+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	494.32	494.32	
63	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸600×2000+金属防虫鼠网,铝合金喷塑,外框厚1.0mm	个	1	556.25	556.25	
64	030703001001	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:160*160,带铜轴套	个	5	163.10	815.50	
65	030703001002	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*160,带铜轴套	个	4	163.10	652.40	
66	030703001003	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*200,带铜轴套	个	33	163.10	5382.30	
67	030703001004	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:250*200,带铜轴套	个	10	168.41	1684.10	
68	030703001005	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:320*200,带铜轴套	个	10	168.41	1684.10	
69	030703001006	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:320*250,带铜轴套	个	14	174.60	2444.40	
70	030703001007	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:400*200,带铜轴套	个	20	174.60	3492.00	
71	030703001008	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:400*250,带铜轴套	个	36	185.22	6667.92	
72	030703001009	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:500*250,带铜轴套	个	1	190.53	190.53	
73	030703001010	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:630*250,带铜轴套	个	15	197.61	2964.15	
74	030703001011	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:630*320,带铜轴套	个	1	207.35	207.35	
75	030703001012	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800*250,带铜轴套	个	2	206.46	412.92	
76	030703001013	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800*320,带铜轴套	个	8	217.08	1736.64	
77	030703001014	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1000*500,带铜轴套	个	1	269.29	269.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030703001015	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:400*400+执行器,带铜轴套	个	1	248.05	248.05	
79	030703001016	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*320+执行器,带铜轴套	个	2	250.71	501.42	
80	030703001017	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*400+执行器,带铜轴套	个	3	262.21	786.63	
81	030703001018	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*500+执行器,带铜轴套	个	4	274.60	1098.40	
82	030703001019	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*800+执行器,带铜轴套	个	4	310.00	1240.00	
83	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:800*400+执行器,带铜轴套	个	1	272.83	272.83	
84	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:1000*630+执行器,带铜轴套	个	2	335.35	670.70	
85	030703001022	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.型号:630*320+执行器,带铜轴套	个	1	266.40	266.40	
86	030703001023	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.型号:1000*500+执行器,带铜轴套	个	1	364.68	364.68	
87	030703001024	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*160, 配重式带铜轴套	个	1	102.02	102.02	
88	030703001025	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:200*200, 配重式带铜轴套	个	13	102.02	1326.26	
89	030703001026	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:320*200, 配重式带铜轴套	个	1	118.80	118.80	
90	030703001027	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:400*250, 配重式带铜轴套	个	1	124.99	124.99	
91	030703001028	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:630*320, 配重式带铜轴套	个	1	190.44	190.44	
92	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:200*200, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	12	464.32	5571.84	
93	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:400*400, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	606.83	606.83	
94	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:500*250, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	595.32	595.32	
95	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:500*400, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	614.79	614.79	
96	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*320, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	3	611.25	1833.75	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*400,带3C认证,设置消防反馈信号	个	3	621.87	1865.61	
98	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*500,带3C认证,设置消防反馈信号	个	3	636.92	1910.76	
99	030703001036	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:800*630,带3C认证,设置消防反馈信号	个	4	745.84	2983.36	
100	030703001037	碳钢阀门	1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:1000*630,带3C认证,设置消防反馈信号	个	2	761.76	1523.52	
101	030703001038	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:250*250+执行器,箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1	450.71	450.71	
102	030703001039	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:400*250+执行器,箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	5	457.79	2288.95	
103	030703001040	碳钢阀门	1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:500*400+执行器,箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1	482.57	482.57	
104	030703020001	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:400*250*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	812.15	812.15	
105	030703020002	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:400*400*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	867.90	867.90	
106	030703020003	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*250*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	845.77	845.77	
107	030703020004	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*320*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	920.11	2760.33	
108	030703020005	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*400*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	1106.69	3320.07	
109	030703020006	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*500*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	1164.22	4656.88	
110	030703020007	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:800*630*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	1487.42	5949.68	
111	030703020008	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:1000*630*1000,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	2	1573.27	3146.54	
112	030703020009	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器弯头 2.规格:400*400,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	774.35	774.35	
113	030703020010	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声器弯头 2.规格:630*320,双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	929.22	2787.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	030703020011	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*400, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	1235.17	3705.51	
115	030703020012	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*500, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	1291.81	5167.24	
116	030703020013	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:800*630, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	1716.01	6864.04	
117	030703020014	消声器	1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:1000*630, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	2	1951.41	3902.82	
118	030702008001	柔性软风管	1.名称:帆布软接头 2.材质:帆布 3.具体做法详见图纸设计	m2	45	189.59	8531.55	
119	030601002001	压力仪表	1.名称:风系统压力仪表 2.规格:量程 60Pa~60Pa	台	8	220.51	1764.08	
120	030702002001	净化通风管道	1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	627.36	288.79	181175.29	
121	030702002002	净化通风管道	1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	376.46	230.11	86627.21	
122	030702002003	净化通风管道	1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	905.18	204.67	185263.19	
123	030702002004	净化通风管道	1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	7321	223.57	1636.76	
124	030702002005	净化通风管道	1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:2.0mm	m2	20	286.09	5721.80	
125	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm	m3	57.49	3038.57	174687.39	
126	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃性石棉板保温材料 2.绝热厚度:20mm	m3	1	1915.58	1915.58	
127	031002002001	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:一般设备支吊架	Kg	1300	18.76	24388.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	031201003001	金属结构刷油	1.除锈、除轻锈 2.结构类型:管道支架、型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍防锈漆	kg	1300	1.88	2444.00	
129	03B010	槽钢基础	1.规格型号: 国标12# 2.安装方式: 焊接 3.其他要求: 详见图纸	m	128	72.82	9320.96	
130	03B011	混凝土基础	1.规格型号: 长4200mm*宽300mm*高200mm, C20条形混凝土共1个 2.安装方式: 现浇 3.其他要求: 模板搭拆综合考虑, 详见图纸	m ³	3	742.89	2228.67	
131	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	22785.81	22785.81	
空调水							126752.08	
132	031001004001	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 6.4\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	53.39	35.58	1899.62	
133	031001004002	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 9.5\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	187.325	41.89	7847.04	
134	031001004003	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 12.7\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	78.475	54.50	4276.89	
135	031001004004	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 15.9\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	301.25	78.03	23506.54	
136	031001004005	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 19.1\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	120.956	90.81	10984.01	
137	031001004006	铜管	1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: $\Phi 22.2\text{mm}$ 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	31.043	114.77	3562.81	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	031001004007	铜管	1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ25.4mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	5.077	129.71	658.54	
139	031001004008	铜管	1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ28.6mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	261.768	153.25	40115.95	
140	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	56.693	27.81	1576.63	
141	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	21.49	32.21	692.19	
142	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	22.471	37.77	848.73	
143	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.561	44.00	904.68	
144	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水排水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	100.269	58.62	5877.77	
145	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:多联机冷凝水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	74.466	22.89	1704.53	
146	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:多联机冷凝水 3.材质、规格:PPR管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	33.731	29.01	978.54	
147	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支吊架	Kg	100	31.88	3188.00	
148	031201003002	金属结构刷油	1.除锈:轻锈 2.结构类型:管道支架、型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍防锈漆	kg	100	1.88	188.00	
149	031208002004	铜管管道绝热	1.绝热材料:品种难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:19mm	m ³	0.58	3431.84	1990.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
150	031208002005	铜管管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm	m3	2.81	3431.84	9643.47	
151	031208002005	冷凝管管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:10mm	m3	0.353	3431.84	1211.44	
152	031208002007	供水管管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm	m3	0.434	3431.84	1489.42	
153	031002003007	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:详见设计说明	个	1	161.77	161.77	
154	031002003008	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:详见设计说明	个	5	125.15	625.75	
155	031002003009	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:详见设计说明	个	12	97.76	1173.12	
156	031002003010	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明	个	4	51.74	206.96	
157	031002003011	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:详见设计说明	个	16	49.74	795.84	
158	031009002001	空调水工程系统调试	1.系统形式:空调水系统	系统	1	643.37	643.37	
安装拆除工程							127121.45	
1	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:给水PPR管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运处理等综合考虑	m	379	10.27	3892.33	
2	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:排水PVC管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运处理等综合考虑	m	102	18.14	1850.28	
3	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗手盆 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	10	76.79	767.90	
4	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拖布池 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	2	47.95	95.90	
5	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:淋浴器 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	3	26.55	79.65	
6	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	3	123.30	369.90	
7	011612002005	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:小便器 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	2	53.10	106.20	
8	011612002006	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:不锈钢洗手池 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	6	77.24	463.44	
9	011612002007	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:DN50地漏 2.现场清理、清理外运处理等综合考虑	套	8	87.74	701.92	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第39页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011612002008	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:水嘴 2.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	套	12	6.19	74.28	
11	03B012	风管拆除	1.风管拆除 2.风管规格型号: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	m ²	1069.376	30.79	32926.09	
12	03B013	消声器拆除	1.消声器拆除 2.规格型号: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	个	2	259.98	519.96	
13	03B014	风管式室内机拆除	1.风管式室内机拆除 2.规格型号: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	个	16	189.52	3032.32	
14	03B015	空调制冷剂管路拆除	1.空调制冷剂管路拆除 2.规格型号: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	m	124.161	15.13	1878.56	
15	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质:空调冷 凝水PPR管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	m	108.197	10.27	1111.18	
16	011613001001	医院灯具拆除	1.医院灯具拆除 2.灯具种类: 综合考虑	套	231	23.88	5516.28	
17	03B016	开关拆除	1.开关拆除	个	61	9.22	562.42	
18	03B017	插座拆除	1.插座拆除	个	120	9.89	1186.80	
19	03B018	桥架拆除	1.桥架拆除 2.规格: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	m	581	32.29	18760.49	
20	03B019	电气配管拆除	1.电气配管拆除 2.规格: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	m	4915	9.87	48511.05	
21	03B020	摄像头拆除	1.摄像头拆除 2.规格: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	个	27	131.61	3553.47	
22	03B021	扬声器拆除	1.扬声器拆除 2.规格: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	个	45	23.22	1044.90	
23	03B022	门禁系统拆除	1.门禁系统拆除 2.规格: 综合考虑 3.现场清理、清理外运处理 等综合考虑	个	1	116.13	116.13	
合计							4351995.13	

工程量清单综合单价分析表

- 50 -

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
乳山市中医院手术室改造整修项目										
拆除工程										
1	011610001001	室内门保护性拆除 1.门扇、门套、五金等 保护性拆除,门材质综合 考虑 2.运输,堆放运送至甲 方指定位置	m2	86.73	11.39	0	0	11.39	8.69	20.08
	01-1-106	门窗拆除 木门窗	10m2	8.673	11.39			11.39	8.69	20.07
2	011610001002	手术室电动门保护性拆 除 1.门扇、门套、五金等 保护性拆除,门材质综合 考虑 2.运输,堆放运送至甲 方指定位置	m2	39.6	15.52	0	0	15.52	11.84	27.36
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	3.96	15.52			15.52	11.84	27.36
3	011610001003	手术室手动单扇门保护 性拆除 1.门扇、门套、五金等 保护性拆除,门材质综合 考虑 2.运输,堆放运送至甲 方指定位置	m2	22.26	15.52	0	0	15.52	11.84	27.36
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	2.226	15.52			15.52	11.84	27.36
4	011610002001	金属门窗拆除 1.外门、外窗、室内玻 璃门窗、玻璃隔断、玻 璃推拉门等保护性拆除 2.运输,堆放运送至甲 方指定位置	m2	23.32	12.82	0	0	12.82	9.78	22.6
	01-1-108	门窗拆除 门窗框	10m2	2.332	12.82			12.82	9.78	22.60
5	011601001001	拆除墙体、门窗洞口 1.拆除墙体材质:砌块 墙、砖墙 2.墙体内钢筋混凝土构 件综合考虑 3.墙面附着物(如看 板、装饰面层等)综合 考虑 4.垃圾清理归堆,堆放 到指定位置 5.装车外运 6、计算规则:按照拆除 的墙体实体体积计算工 程量,虚方综合考虑	m3	258.23	101.88	0	0	101.88	77.74	179.62
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	25.823	101.88			101.88	77.74	179.61
6	011606001001	塑胶地板拆除 1.拆除塑胶地板 2.垃圾清理归堆,堆放 到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的 面积计算工程量	m2	728.91	6.41	0	0	6.41	4.89	11.3
	01-1-126	楼地面拆除 塑胶地面	10m2	72.891	6.41			6.41	4.89	11.30
7	011605001001	拆除地砖、理石 1.拆除地砖、理石面层 及粘结层 2.垃圾清理归堆,堆放 到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的 面积计算工程量	m2	618.34	13.46	0	0	13.46	10.27	23.73
	01-1-122	楼地面拆除 石材面	10m2	61.834	13.46			13.46	10.27	23.73

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第2页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
8	011605001002	拆除地砖、理石面层及基层 1.拆除地砖面层及基层至结构层,厚度综合考虑 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	6623	1663	0	0	1663	1269	29.32
	01-1-121	楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工(00010100)含量+0.4	10m2	6623	1663			1663	1269	29.31
9	011604001001	平面抹灰层拆除 1.拆除部位:防辐射手术室地面厚度50mm厚 2.抹灰层种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m2	10217	21.57	0	0	21.57	16.46	38.03
	01-1-118	楼地面拆除 水泥面层	10m2	10217	21.57			21.57	16.46	38.03
10	011605002001	拆除墙砖、瓷砖踢脚线 1.拆除墙砖面层及粘结层、找平抹灰层 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除的面积计算工程量	m2	469.9	11.56	0	0	11.56	8.82	20.38
	01-1-131	墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	46.99	11.56			11.56	8.82	20.38
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型:平顶造型顶综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m2	1389.94	8.34	0	0	8.34	6.36	14.7
	01-1-143	天棚拆除 金属龙骨 金属面	10m2	138.994	8.34			8.34	6.36	14.70
12	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 包管道、造型墙面 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m2	242.88	10.53	0	0	10.53	8.04	18.57
	01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	24.288	10.53			10.53	8.04	18.57
13	011606002002	蹲便隔断拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运	m2	8.64	6.58	0	0	6.58	5.03	11.61
	01-1-137	墙柱面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.864	6.58			6.58	5.03	11.61

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第3页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
14	011609002001	拆除轻质隔墙、隔断 1.拆除轻质隔墙,墙体厚度综合考虑 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运 4.计算规则:按照拆除墙体的立面投影面积的计算工程量	m2	459.05	7.05	0	0	7.05	5.38	1243
	01-1-68	砌体拆除 轻质墙板墙	10m2	45.905	7.05			7.05	5.38	1243
15	011614002001	吧台及柜体拆除 1.柜体材质:综合考虑 2.柜体尺寸:长、宽、高,综合考虑 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运 5.计算规则:按照吧台长度计算工程量	m	2.5	16.96	0	0	16.96	12.94	29.9
	01-1-112	门窗拆除 窗台板拆除 石材窗板	10m	0.25	16.96			16.96	12.94	29.90
16	011601001002	蹲台、地台拆除 1.蹲台、地台及其附着物拆除 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m3	0.65	126.62	0	0	126.62	96.60	223.22
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.065	126.62			126.62	96.60	223.22
17	011608003001	铲除装饰面层 1.铲除部位名称:壁纸铲除、墙面涂料腻子乳胶漆 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m2	86.3	5.09	0	0	5.09	3.89	8.98
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	8.63	5.09			5.09	3.89	8.98
18	011614003001	窗台板拆除 1.拆除窗台板 2.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 3.装车外运	m	96.9	16.96	0	0	16.96	12.94	29.9
	01-1-112	门窗拆除 窗台板拆除 石材窗板	10m	9.69	16.96			16.96	12.94	29.90
19	011605002002	洗漱台拆除 1.拆除的基层类型:骨架 2.饰面材料种类:石材台面 3.垃圾清理归堆,堆放到指定位置 4.装车外运 5.计算规则:按照水平投影面积计算工程量	m2	2.19	13.75	0	0	13.75	10.49	24.24
	01-1-132	墙柱面拆除 石材面	10m2	0.219	13.75			13.75	10.49	24.25
土建工程										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第4页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
20	010402001001	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加砌块墙, 墙体厚度综合考虑 2.墙体类型:内墙、门窗洞及孔洞封堵等 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:墙体内混凝土圈梁、过梁、构造柱、止水台、混凝土模板、内配钢筋及植筋、脚手架等所有内容综合考虑	m3	8.78	1975	302.42	257	1975	80.19	582.68
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 换为【水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.878	197.50	302.42	257	197.50	80.19	582.69
21	010401012001	零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:机制砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.蹲台回填:砂回填 5.计算规则:按照蹲台体积计算工程量	m3	0.99	230.14	481.95	543	230.14	93.44	810.96
	4-1-24	M5.0混合砂浆零星砌体 换为【水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.099	230.14	481.95	543	230.14	93.44	810.96
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:卫生间墙面上返1.8m, 普通湿区上返0.5m 4.其他:水附加层, 搭接层、管根处理等综合考虑	m2	150.65	2.69	24.81	0	2.69	1.09	28.59
	9-2-47	聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 实际厚度(mm):1.5	10m2	15.065	2.69	24.81		2.69	1.09	28.59
23	010516004001	钢丝网 1.铺钉部位:砌体墙面抹灰	m2	455.49	5.76	6.17	0	5.76	2.34	14.27
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	45.549	5.76	6.17		5.76	2.34	14.27
24	010801004001	钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级钢质防火门 2.门材质种类:满足设计及甲方要求 3.其他:门上五金综合考虑 4.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	4.2	40.32	521.03	0	40.32	16.37	577.72
	8-2-7	钢质防火门	10m2	0.42	40.32	521.03		40.32	16.37	577.72
	补充主材001	成品甲级钢质防火门	m2	4.20		520.35				520.35
25	010801004002	钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:成品乙级钢质防火门 2.门材质种类:满足设计及甲方要求 3.其他:门上五金综合考虑 4.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	34.65	40.32	498.91	0	40.32	16.37	555.6
	8-2-7	钢质防火门	10m2	3.465	40.32	498.91		40.32	16.37	555.60
	补充主材002	成品乙级钢质防火门	m2	34.65		498.23				498.23

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第5页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
26	010801004003	手动单开平开门 1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1021, 净化专用密封门 2.门材质种类: 铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	42	42.24	750.66	0	42.24	17.15	810.05
	8-2-4	塑钢平开门	10m2	4.2	42.24	750.66		42.24	17.15	810.05
	补充主材003	手动单开平开门M1021	m2	42.00		730.09				730.09
27	010801004004	手动子母双开平开门 1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1221, 净化专用密封门 2.门材质种类: 铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	5.04	42.24	750.66	0	42.24	17.15	810.05
	8-2-4	塑钢平开门	10m2	0.504	42.24	750.66		42.24	17.15	810.05
	补充主材004	手动子母双开平开门M1221	m2	5.04		730.09				730.09
28	010801004005	手动双开平开门 1.门代号及洞口尺寸:钢制成品门M1521, 净化专用密封门 2.门材质种类: 铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 观察窗根据图纸调整 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	31.5	42.24	750.66	0	42.24	17.15	810.05
	8-2-4	塑钢平开门	10m2	3.15	42.24	750.66		42.24	17.15	810.05
	补充主材005	手动双开平开门M1521	m2	31.50		730.09				730.09
29	010804007001	防辐射手动单开平开门 1.门代号及洞口尺寸:QM0921/QM1021, 净化专用密封门 2.门材质种类: 铝型材门框, 优质钢板门体, 面层喷塑, 铝合金包边, 1.0mm厚不锈钢门套, 3个铅当量, 带观察窗 3.其他:门上五金配件等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照门洞口尺寸计算工程量	m2	6.09	41.6	2668.53	0.85	41.6	16.89	2727.87

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第6页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-4-12	射线防护门	10m2	0.609	41.60	2668.53	0.85	41.60	16.89	2727.86
	补充主材006	防辐射手动单开平开门 QM0921/QM1021	m2	6.09		2654.87				2654.87
30	010804007002	防辐射自动平移门 1.门代号及洞口尺寸: QZDM1521 2.门材质种类:铝型材 门框,优质钢板门体, 面层喷塑,铝合金包 边,1.0mm厚不锈钢 套,3个铅当量,带观察 窗;悬挂气密式,光控 脚感应,带延时关闭功 能,安全光线,并应具 备应急手动开门功能, 防夹防撞 3.其他:门上五金配件 等综合考虑 4.具体详见图纸,满足 设计及甲方要求 5.计算规则:按照洞口 尺寸计算工程量	m2	6.3	41.6	4394.19	0.85	41.6	16.89	4453.53
	8-4-12	射线防护门	10m2	0.63	41.60	4394.19	0.85	41.60	16.89	4453.52
	补充主材007	防辐射自动平移门 QZDM1521	m2	6.30		4380.53				4380.53
31	010804007003	自动平移气密门 1.门代号及洞口尺寸: ZDM1521 2.门材质种类:铝型材门 框,优质钢板门体,面 层喷塑,铝合金包边, 1.0mm厚不锈钢门套, 带观察窗;悬挂气密 式,光控脚感应,带延 时关闭功能,安全光 线,并应具备应急手 动开门功能,防夹防 撞 3.其他:门上五金配件等 综合考虑 4.具体详见图纸,满足 设计及甲方要求 5.计算规则:按照洞口 尺寸计算工程量	m2	25.2	28.8	1680.31	0	28.8	11.69	1720.8
	8-2-3	塑钢推拉门	10m2	2.52	28.80	1680.31		28.80	11.69	1720.80
	补充主材008	自动平移气密门 ZDM1521	m2	25.20		1659.29				1659.29
32	010805010001	开门机 1.开门机、滑轮导轨、 门机盖板、12#槽钢及 50*30方钢龙骨等型钢加 强骨架、指示灯等综合 考虑 2.具体详见图纸,满足 设计及甲方要求	套	10	20.15	111.69	0	20.15	9.98	141.82
	15-9-26	门扇五金配件安装 闭门 器安装	10个	1	20.15	111.69		20.15	9.98	141.81
33	010807001001	室内铝合金钢化玻璃窗 1.窗的类型:固定窗、 推拉窗、观察窗 2.框、扇材质:铝合金型 材,玻璃8mm钢化玻璃 3.含密封胶、密封条及 其余安装材料 4.综合考虑加工制作、 运输、安装等费用 5.按设计图示洞口尺寸 面积计算 6.五金综合考虑	m2	3.12	26.11	1378.7	0	26.11	10.61	1415.42

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第7页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-7-1	铝合金推拉窗	10m2	0.312	26.11	1378.70		26.11	10.61	1415.42
	补充主材009	室内铝合金钢化玻璃窗 8mm钢化玻璃	m2	3.12		1362.83				1362.83
34	010808004001	金属门窗套 1.窗代号及洞口尺寸综合考虑 2.门窗套展开宽度综合考虑 3.基层材料种类18mm阻燃板基层,龙骨综合考虑 4.面层材料品种、规格1.0mm塑钢钢板 5.部位:门框位置墙体厚度小于200mm门套 6.计算规则:按照外窗展开面积计算工程量	m2	21.87	48.03	137.01	0.65	48.03	23.77	209.46
	15-8-5	门窗套及贴脸 基层 木龙骨 细木工板	10m2	2.187	24.29	75.05	0.65	24.29	12.02	112.01
	15-8-10	门窗套及贴脸 面层 铝塑板	10m2	2.187	23.74	61.96		23.74	11.75	97.45
35	010808004002	金属门窗套 1.窗代号及洞口尺寸综合考虑 2.门窗套展开宽度综合考虑 3.基层材料种类18mm阻燃板基层,龙骨综合考虑 4.面层材料品种、规格1.0mm不锈钢板 5.部位:防火门、窗口及门框位置墙体厚度大于等于200mm门套 6.计算规则:按照外窗展开面积计算工程量	m2	53.74	42.09	202.96	0.65	42.09	20.83	266.53
	15-8-5	门窗套及贴脸 基层 木龙骨 细木工板	10m2	5.374	24.29	75.05	0.65	24.29	12.02	112.01
	15-8-11	门窗套及贴脸 面层 不锈钢板	10m2	5.374	17.80	127.91		17.80	8.81	154.53
36	010809004001	石材窗台板 1.基层材料种类18mm阻燃板,龙骨综合考虑 2.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板,收口打胶综合考虑 3.计算规则:按照窗台板所在窗洞的长度计算工程量	m	96.9	8.14	244.83	0.16	8.14	4.03	257.16
	15-2-15	胶粘石材装饰线条(成品) 宽≤80mm	10m	9.69	8.14	244.83	0.16	8.14	4.03	257.15
37	01B001	其他内容 1.房间内其他影响施工的家具办公桌椅等项目的拆移 2.原地面清理(面层材质综合考虑) 3.完工后的精保洁 4.对原建筑及装饰的保护 5.电梯轿厢的保护 6.计算规则:按照施工范围内的建筑面积计算工程量	m2	1678.47	25	8	0	25	10.15	43.15
	补子目1	房间内其他影响施工的家具办公桌椅等项目的拆移	m2	1678.47	25.00	8.00		25.00	10.15	43.15
装饰工程										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第8页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
38	011101003001	细石混凝土楼地面 1.基层处理:综合考虑 2.找平层厚度、砂浆配合比:找平层厚度综合考虑 3.面层厚度、混凝土强度等级:整体基层表面强度不小于C25 4.其他:墙体拆除后地面、地面破损、起砂等地面处理综合考虑	m2	132905	23.32	33.21	0.6	23.32	11.54	68.67
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	132905	10.49	11.10	0.52	10.49	5.19	27.30
	11-2-7	细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	132905	12.83	22.11	0.08	12.83	6.35	41.37
39	011101003002	硫酸钡高标号水泥砂浆地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚 2.面层厚度、混凝土强度等级:硫酸钡地面(硫酸钡 42.5#水泥, 107胶的比例100:25:4, 1:2.5水泥砂浆找平 3.其他:地面破损、起砂等地面处理综合考虑	m2	10217	30.77	40.72	1.82	30.77	15.23	88.54
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50	10m2	10217	17.11	26.70	1.30	17.11	8.47	53.58
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	10217	13.66	14.02	0.52	13.66	6.76	34.96
40	011102003001	块料楼地面--600*600地砖 1.基层处理:基层清理 2.找平层材料种类及厚度:水泥砂浆找平层,厚度综合考虑 3.保护层、粘结层材料及厚度:水泥砂浆保护层及粘结层,厚度综合考虑 4.面层材质:600*600地砖,专用勾缝剂勾缝	m2	75.96	48.58	82.48	1.77	48.58	24.04	156.87
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	7.596	10.49	11.10	0.52	10.49	5.19	27.30
	11-3-30	楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	7.596	38.09	71.38	1.25	38.09	18.85	129.57
41	011103004001	塑胶卷材楼地面 1.基层处理:界面剂 2.找平层材质厚度:3-5mm厚自流平 3.面层材质:2mmPVC塑胶卷材地板(优质耐磨、防渗透、抗菌、同质透心)颜色综合考虑 4.其他:卷材拼接为热熔拼接,与墙体均为圆弧连接	m2	127687	24.57	70.96	0	24.57	12.16	107.69
	11-1-6	自流平水泥找平层3~5mm	10m2	127687	8.42	13.45		8.42	4.17	26.03
	11-4-21	楼、地面聚氯乙烯板 卷材	10m2	127687	16.15	57.51		16.15	7.99	81.65

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第9页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	011108001001	石材过门石 1.面层材料品种、规格、颜色:人造石过门石 2.找平层及粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆, 配比及厚度综合考虑 3.基层处理: 原地面掀除, 厚度综合考虑, 需满足粘贴过门石要求 4.其他:石材加工费、混凝土止水台综合考虑	m2	1.56	53.82	280.62	1.91	53.82	26.64	362.99
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.156	10.49	11.10	0.52	10.49	5.19	27.30
	11-3-12	石材块料 串边、过门石 水泥砂浆	10m2	0.156	43.33	269.52	1.39	43.33	21.45	335.69
43	011105004001	塑胶卷材踢脚线 1.踢脚线高度:100mm高 2.基层处理: 铝合金圆弧 (另计) 3.粘结层厚度、材料种类综合考虑 4.面层材料种类、规格、颜色: 塑胶卷材 (优质耐磨、防渗透、抗菌、同质透心), 颜色综合考虑	m2	95.334	15	60	0	15	7.43	82.43
	补子目1	塑胶卷材踢脚线	m2	95.334	15.00	60.00		15.00	7.43	82.43
44	011105006001	踢脚线圆弧基层 1.基层材料种类、规格: 铝合金圆弧 2.其他具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	m	953.34	4.55	11.65	0	4.55	2.26	18.46
	15-2-35	其他装饰线(成品) 铝合金线条 角线宽≤30mm	10m	95.334	4.55	11.65		4.55	2.26	18.45
45	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:综合考虑 2.抹灰材质及厚度: 水泥砂浆, 配比和厚度综合考虑 3.其他:钢丝网 (另计) 3.部位:新增砌块墙面	m2	175.59	18.91	9.12	0.45	18.91	9.36	37.84
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	17.559	18.91	9.12	0.45	18.91	9.36	37.83
46	011201001002	墙面一般抹灰 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:基层清理, 刷界面剂一道 3.抹灰材质及厚度: 水泥砂浆找平, 厚度综合考虑 4.其他:钢丝网 (另计) 5.部位:原墙新开门洞侧壁、原墙面拆除后墙面处理	m2	279.9	19.6	9.59	0.45	19.6	9.70	39.34
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	27.99	0.69	0.47		0.69	0.34	1.50
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	27.99	18.91	9.12	0.45	18.91	9.36	37.83

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第10页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
47	011207001001	隔墙龙骨 1.龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨, 满足规范要求 2.其他: 满填50mm厚岩棉, 100kg/m3, 洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	762.65	17.64	37.64	0.37	17.64	7.96	63.61
	12-3-28	轻钢龙骨安装	10m2	76.265	8.97	21.42	0.37	8.97	4.44	35.19
	10-1-44	立面保温 沥青矿渣棉	10m3	3.81325	8.67	16.22		8.67	3.52	28.41
48	011207001002	隔墙龙骨 1.龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨, 满足规范要求 2.其他: 满填75mm厚岩棉, 100kg/m3, 洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	909.24	21.98	45.75	0.37	21.98	9.72	77.82
	12-3-28	轻钢龙骨安装	10m2	90.924	8.97	21.42	0.37	8.97	4.44	35.19
	10-1-44	立面保温 沥青矿渣棉	10m3	6.8193	13.01	24.33		13.01	5.28	42.62
49	011207001003	隔墙龙骨 1.龙骨材料种类: 100系列轻钢龙骨, 满足规范要求 2.其他: 满填100mm厚岩棉, 100kg/m3, 洞口镀锌型钢加固综合考虑	m2	289.65	26.31	53.86	0.37	26.31	11.48	92.02
	12-3-28	轻钢龙骨安装	10m2	28.965	8.97	21.42	0.37	8.97	4.44	35.19
	10-1-44	立面保温 沥青矿渣棉	10m3	2.8965	17.34	32.44		17.34	7.04	56.83
50	011207001004	隔墙装饰板 1.龙骨材料种类: 轻钢龙骨 (另计) 2.基层材料种类: 10mm厚硅酸钙板 3.其他: 详见图纸, 满足设计及甲方要求	m2	2910.88	16.97	20.69	0	16.97	8.41	46.07
	12-3-36	轻钢龙骨上铺钉石膏板	10m2	291.088	16.97	20.69		16.97	8.41	46.07
51	011207001005	隔墙装饰板 1.龙骨材料种类: 轻钢龙骨 (另计) 2.基层材料种类: 10mm厚硅酸钙板 (另计) 3.面层材料种类: 6mm无机预涂板 4.其他: 详见图纸, 满足设计及甲方要求	m2	1763.83	9.25	24.63	0.18	9.25	4.58	38.64
	12-3-49	墙、柱饰面 防火胶板	10m2	176.383	9.25	24.63	0.18	9.25	4.58	38.63
52	011204003001	块料墙面 1.墙体类型: 综合考虑 2.基层材料种类: 水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格: 象牙白300*600墙砖, 胶粘剂粘贴	m2	220.81	58.37	117.97	0.34	58.37	28.90	205.58
	12-2-28	胶粘剂粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm	10m2	22.081	58.37	117.97	0.34	58.37	28.90	205.58

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第11页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
53	011207001006	墙面装饰板(铅板防护墙面) 1.龙骨材料种类、规格、中距50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,横向间距500mm,纵向间距1000mm 2.基、面层材料种类、规格3mmPb板 3.其他铅板与铝板之间的搭接、压条、地面及顶面翻边等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	255.06	64.86	696.29	0.41	64.86	32.11	793.67
	12-3-30	铝方管龙骨安装	10m2	25.506	8.97	23.04	0.41	8.97	4.44	36.87
	12-3-54	墙面镜面不锈钢板	10m2	25.506	55.89	673.25		55.89	27.67	756.80
54	011207001007	墙面装饰板(手术室电解钢板墙面) 1.龙骨材料种类、规格、中距50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 2.基、面层材料种类、规格定制1.2mm厚电解钢板(表明静电喷涂),背衬12mm厚防潮石膏板衬板,专用连接件与方通龙骨连接 3.其他钢板加强件、专用密封条等综合考虑 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	495.05	81.83	153.79	0.41	81.83	40.52	276.55
	12-3-30	铝方管龙骨安装	10m2	49.505	8.97	23.04	0.41	8.97	4.44	36.87
	12-3-36	轻钢龙骨上铺钉石膏板	10m2	49.505	16.97	10.38		16.97	8.41	35.75
	12-3-54	墙面镜面不锈钢板	10m2	49.505	55.89	120.37		55.89	27.67	203.93
55	011208002001	电解钢板圆弧板 1.型式、尺寸R300圆弧 2.龙骨材料品种、规格50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,间距满足设计要求 3.基面层材料种类、规格定制1.2mm厚电解钢板(表明静电喷涂),背衬20mm厚橡塑保温,专用连接件与方通龙骨连接 4.其他钢板加强件、专用密封条等综合考虑 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m	96	25	105	0	25	12.38	142.38
	补子目4	电解钢板圆弧板	m	96	25.00	105.00		25.00	12.38	142.38
56	01B002	三维球头 1.规格型号2.0mm铝板, R300 2.安装方式:龙骨固定挂板,板缝专用密封胶填充 3.其他要求:工厂预喷涂板材 4.部位:手术室墙面与顶面弧形电解钢板交叉处 5.计算规则:按照数量计算工程量 6.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	个	32	10	450	0	10	4.95	464.95
	补子目2	三维球头	个	32	10.00	450.00		10.00	4.95	464.95

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第12页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011207001008	净化墙板 1.规格型号:50mm厚机制岩棉彩钢板,钢板厚度0.426mm 2.安装方式:铝合金配套骨架连接 3.其他要求:含槽铝、角铝等配套型材,岩棉容重≥100kg/m3 4.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	10	1642	89.08	1.11	1642	8.13	114.74
	12-3-29	铝合金龙骨安装	10m2	1	8.97	16.08	0.41	8.97	4.44	29.90
	12-5-1	墙、柱面吸音 岩棉吸音板	10m2	1	7.45	73.00	0.70	7.45	3.69	84.85
58	011302001001	吊顶天棚 1.吊顶形式:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.面层材料种类、规格:600*600铝扣板 4.其他收边条等综合考虑,满足设计及甲方要求	m2	394.25	30.64	116.11	0.5	30.64	15.17	162.42
	13-3-24	天棚金属面层 方形铝扣板	10m2	394.25	30.64	116.11	0.50	30.64	15.17	162.42
59	011302001002	吊顶天棚 1.吊顶形式:预涂板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人型轻钢龙骨 3.基、面层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板+6mm厚无机预涂板 4.其他收边条等综合考虑,满足设计及甲方要求 5.计算规则:按照水平投影面积计算工程量	m2	699.36	50.37	77.07	2.89	50.37	24.95	155.28
	13-2-14	上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600X600) 平面	10m2	699.36	24.43	28.38	2.71	24.43	12.10	67.61
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	699.36	14.90	19.80		14.90	7.38	42.08
	13-3-18	防火板	10m2	699.36	11.04	28.89	0.18	11.04	5.47	45.57
60	011302001003	吊顶天棚 1.吊顶形式:铅板防护吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.5mm镀锌方管龙骨,横向间距500mm,纵向间距1000mm 3.基、面层材料种类、规格:3mmPb铅板 4.其他:铅板与铅板之间的搭接、压条、地面及顶面膨边等综合考虑 5.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	m2	102.34	28.98	692.41	0.41	28.98	14.34	736.14
	12-3-30	铝方管龙骨安装	10m2	102.34	8.97	23.04	0.41	8.97	4.44	36.87
	13-3-20	天棚金属面层 镜面不锈钢板	10m2	102.34	20.01	669.37		20.01	9.90	699.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第13页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
61	011302001004	吊顶天棚 (手术室电焊钢板吊顶) 1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10全纹吊杆, 50*30*1.5mm镀锌方管龙骨, 间距满足设计要求 2.基层材料种类、规格:定制1.2mm厚电焊钢板 (表明静电喷涂), 背衬12mm厚防潮石膏板衬板, 专用连接件与方通龙骨连接 3.其他钢板加强件, 专用密封胶等综合考虑 4.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	m2	259.22	43.88	149.95	0.41	43.88	21.72	215.96
	12-3-30	铝方管龙骨安装	10m2	25.922	8.97	23.04	0.41	8.97	4.44	36.87
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	25.922	14.90	10.42		14.90	7.38	32.70
	13-3-20	天棚金属面层 镜面不锈钢板	10m2	25.922	20.01	116.49		20.01	9.90	146.40
62	011304001001	电焊钢板圆弧板 1.型式、尺寸:R300圆弧 2.龙骨材料品种、规格:50*30*1.5mm镀锌方管龙骨, 间距满足设计要求 3.基层材料种类、规格:定制1.2mm厚电焊钢板 (表明静电喷涂), 背衬20mm厚橡塑保温, 专用连接件与方通龙骨连接 4.其他钢板加强件, 专用密封胶等综合考虑 5.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	m	178.12	25	105	0	25	12.38	142.38
	补子目3	电焊钢板圆弧板	m	178.12	25.00	105.00		25.00	12.38	142.38
63	01B003	窗台盒 1.龙骨材质规格:轻钢龙骨, 型号相邻房间吊顶 2.基层材质规格:18厚阻燃板 3.面层材质规格:3mm21丝铝塑板 4.计算规则:按照外窗展开面积计算工程量	m2	134.47	24.15	124.43	0.59	24.15	11.96	161.13
	15-8-29	窗式窗台盒 木龙骨细木工板	10m2	13.447	24.15	124.43	0.59	24.15	11.96	161.12
64	011304002001	成品检修口 1.材料品种、规格:600*600成品铝合金检修口 2.安装固定方式:综合考虑 3.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	个	42	13.66	40.22	0	13.66	6.76	60.64
	13-3-45	成品检修口安装	10个	4.2	13.66	40.22		13.66	6.76	60.64

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第14页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
65	011302001005	吊顶天棚 1.吊顶形式:净化板吊顶 2.规格型号: 50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板, 基板厚度0.426mm 3.安装方式: 所有吊筋采用Φ10钢筋吊杆, 钢筋吊杆与棚面固定采用角码, M8膨胀螺栓, 彩钢板配套铝型材连接 4.其他要求: 岩棉容重100kg/m ³ 5.具体详见图纸, 满足设计及甲方要求	m ²	10	31.37	101.32	9.61	31.37	14.32	156.62
	13-2-23	装配式T型铝合金天棚龙骨 (规格尺寸600X600) 平面	10m ²	1	17.80	26.48	2.00	17.80	8.81	55.09
	4-4-16	单层彩钢压型板造	10m ²	1	13.57	74.84	7.61	13.57	5.51	101.52
66	011407001001	墙面喷刷涂料 1.基层类型:综合考虑 2.喷涂部位:原墙面、新增墙面综合考虑 3.腻子种类:满刮成品腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数: 抗碱涂料两遍成活 5.其他:原墙面基层清理 综合考虑在报价中	m ²	610.62	9.79	14.08	0	9.79	4.86	28.73
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面一遍	10m ²	61.062	4.55	10.36		4.55	2.26	17.17
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m ²	61.062	5.24	3.72		5.24	2.60	11.56
67	011505010001	镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:5mm单面银镜 2.安装方式:综合考虑	m ²	1.98	46.64	292.96	0	46.64	23.09	362.69
	15-5-12	浴厕配件 卫生间带框镜面 ≤1m ²	10m ²	0.198	46.64	292.96		46.64	23.09	362.69
68	011210005001	墙体隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板 2.安装方式:综合考虑 3.计算规则:按照板材框外围矩形面积计算工程量 4.参图集L13J11/101	m ²	24.1	32.15	106.19	0	32.15	15.91	154.25
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m ²	2.41	32.15	106.19		32.15	15.91	154.26
69	011210005002	小便隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板 2.安装方式:综合考虑 3.计算规则:按照个数计算工程量 4.参图集L13J11/106	块	1	10	110	0	10	4.95	124.95
	补子目5	小便隔断	块	1	10.00	110.00		10.00	4.95	124.95
70	011503007001	200mm宽不锈钢防撞带 1.基层材料种类、规格:阻燃九厘板衬板 2.面层材料种类、规格:1.0mm不锈钢, 透明玻璃胶粘贴 3.安装方式:综合考虑	m	194.55	7.45	108.77	0	7.45	3.69	119.91

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第15页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条宽≤100mm	10m	19.455	7.45	108.77		7.45	3.69	119.91
71	011503007002	50*50*1.0不锈钢阳角护角 1.基层材料种类、规格:阻燃九厘板衬板 2.面层材料种类、规格:1.0mm不锈钢,透明玻璃胶粘贴 3.安装方式:综合考虑	m	171.1	8.94	84.33	0	8.94	4.43	97.7
	15-2-39	其他装饰线(成品) 不锈钢线条宽≤60mm 墙面安装圆弧装饰线条 人工*1.2	10m	17.11	8.94	84.33		8.94	4.43	97.70
72	011501001001	嵌入式器械柜 1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	100	3000	0	100	49.50	3149.5
	补子目6	嵌入式器械柜	套	8	100.00	3000.00		100.00	49.50	3149.50
	补充主材001	器械柜900*1700*350mm	套	8.00		3000.00				3000.00
73	011501001002	嵌入式药品柜 1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	100	3000	0	100	49.50	3149.5
	补子目7	嵌入式药品柜	套	8	100.00	3000.00		100.00	49.50	3149.50
	补充主材002	药品柜900*1700*350mm	套	8.00		3000.00				3000.00
74	011501001003	嵌入式麻醉柜 1.规格、尺寸:900*1700*350mm 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.其他:固定型钢架体综合考虑	套	8	100	3000	0	100	49.50	3149.5
	补子目8	嵌入式麻醉柜	套	8	100.00	3000.00		100.00	49.50	3149.50
	补充主材003	麻醉柜900*1700*350mm	套	8.00		3000.00				3000.00
75	011505002001	输液导轨 1.规格型号:铝合金材质,含2600mm导轨1根,挂钩2只,四轮滑车2只,封头2只 2.安装方式:吊顶安装 3.具体详见图纸,满足设计及甲方要求	根	16	5	78	0	5	2.48	85.48
	补子目9	输液导轨	根	16	5.00	78.00		5.00	2.48	85.48
给排水工程										
76	031001006001	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	24.301	24.67	33.47	0.02	24.67	21.47	79.63
	10-1-329	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn75	10m	24.301	24.67	33.46	0.02	24.67	21.47	79.63
	Z17000265@1	PPR管De75	m	24.69		28.88				29.34
	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件De75	个	14.65		6.19				3.73

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第16页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	031001006002	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	9306	24.01	23.65	0.02	24.01	20.89	68.57
	10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn63	10m	0.9306	24.01	23.65	0.02	24.01	20.89	68.57
	Z17000265@2	PPR管De63	m	9.45		19.52				19.83
	Z18000183@2	室内塑料给水管热熔管 件De63	个	6.13		5.31				3.50
78	031001006003	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	2282	21.97	16.33	0.02	21.97	19.11	57.43
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn50	10m	2.282	21.97	16.33	0.02	21.97	19.11	57.43
	Z17000265@3	PPR管De50	m	23.19		12.58				12.78
	Z18000183@3	室内塑料给水管热熔管 件De50	个	16.93		4.42				3.28
79	031001006004	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	15442	18.88	11.2	0.02	18.88	16.42	46.52
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn40	10m	1.5442	18.88	11.20	0.02	18.88	16.42	46.52
	Z17000265@4	PPR管De40	m	15.69		7.69				7.81
	Z18000183@4	室内塑料给水管热熔管 件De40	个	13.70		3.54				3.14
80	031001006005	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	43147	16.8	8.08	0.01	16.8	14.61	39.5
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn32	10m	4.3147	16.80	8.09	0.01	16.80	14.61	39.51
	Z17000265@5	PPR管De32	m	43.84		4.94				5.02
	Z18000183@5	室内塑料给水管热熔管 件De32	个	46.64		2.65				2.86
81	031001006006	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	4723	15.55	5.61	0.01	15.55	13.53	34.7
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn25	10m	4.723	15.55	5.61	0.01	15.55	13.53	34.71
	Z17000265@6	PPR管De25	m	47.99		3.22				3.27

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第17页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000183@6	室内塑料给水管热熔管件De25	个	57.86		1.77				2.17
82	031001006007	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.993	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.73
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	23.993	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.74
	Z17000265@7	PPR管De20	m	24.38		2.01				2.04
	Z18000183@7	室内塑料给水管热熔管件De20	个	36.47		0.88				1.34
83	031001006008	塑料管 1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	31	15.55	5.61	0.01	15.55	13.53	34.7
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn25	10m	3.1	15.55	5.61	0.01	15.55	13.53	34.71
	Z17000265@6	PPR管De25	m	31.50		3.22				3.27
	Z18000183@6	室内塑料给水管热熔管件De25	个	37.98		1.77				2.17
84	031001006009	塑料管 1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	62.3	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.73
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	62.3	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.74
	Z17000265@7	PPR管De20	m	63.30		2.01				2.04
	Z18000183@7	室内塑料给水管热熔管件De20	个	94.70		0.88				1.34
85	031001006010	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	55.583	21.97	16.33	0.02	21.97	19.11	57.43
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn50	10m	55.583	21.97	16.33	0.02	21.97	19.11	57.43
	Z17000265@3	PPR管De50	m	56.47		12.58				12.78
	Z18000183@3	室内塑料给水管热熔管件De50	个	41.24		4.42				3.28
86	031001006011	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.504	18.88	11.2	0.02	18.88	16.42	46.52
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn40	10m	1.7504	18.88	11.20	0.02	18.88	16.42	46.52

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第18页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000265@4	PPR管De40	m	17.78		7.69				7.81
	Z18000183@4	室内塑料给水管热熔管件De40	个	15.53		3.54				3.14
87	031001006012	塑料管 1.安装部位:吊顶内明敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4.814	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.73
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	0.4814	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.74
	Z17000265@7	PPR管De20	m	4.89		2.01				2.04
	Z18000183@7	室内塑料给水管热熔管件De20	个	7.32		0.88				1.34
88	031001006013	塑料管 1.安装部位:墙内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	13.1	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.73
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	1.31	14.01	3.53	0.01	14.01	12.18	29.74
	Z17000265@7	PPR管De20	m	13.31		2.01				2.04
	Z18000183@7	室内塑料给水管热熔管件De20	个	19.91		0.88				1.34
89	031001006014	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	26.566	25.81	50.19	0.01	25.81	22.45	98.46
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接)≤dn110	10m	2.6566	25.81	50.19	0.01	25.81	22.45	98.45
	Z17000295@1	PVC管De110	m	25.24		42.47				40.35
	Z18000191@1	室内塑料排水管粘接管件De110	个	30.71		7.96				9.20
90	031001006015	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	29.992	23.16	31.05	0	23.16	20.15	74.36
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接)≤dn75	10m	2.9992	23.16	31.05	0.00	23.16	20.15	74.36
	Z17000295@2	PVC管De75	m	29.39		25.69				25.18
	Z18000191@2	室内塑料排水管粘接管件De75	个	26.54		6.19				5.48

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第19页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
91	031001006016	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求 6.成品管卡安装	m	49.166	17.29	16.28	0	17.29	15.04	48.61
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) ≤dn50	10m	49.166	17.29	16.28	0.00	17.29	15.04	48.62
	Z17000295@3	PVC管De50	m	49.76		12.86				13.01
	Z18000191@3	室内塑料排水管粘接管 件De50	个	33.92		4.42				3.05
92	030413002001	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:De25 3.填充(恢复)方式:综合 考虑	m	31	3.99	1.62	0.52	3.99	3.47	9.6
	4-12-242	墙体剔槽配管DN32内	10m	3.1	3.99	1.62	0.52	3.99	3.47	9.60
93	030413002002	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:De20 3.填充(恢复)方式:综合 考虑	m	75.4	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.69
	4-12-241	墙体剔槽配管DN20内	10m	7.54	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.70
94	031002003001	套管 1.名称、类型:一般钢套 管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.垫料材质:详见设计说 明	个	2	19.04	15.33	0.81	19.04	16.56	51.74
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介 质管道≤DN50	个	2	19.04	15.33	0.81	19.04	16.56	51.74
	Z17000031	焊接钢管DN80	m	0.64		29.30				9.32
95	031002003002	套管 1.名称、类型:一般钢套 管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.垫料材质:详见设计说 明	个	10	19.04	13.33	0.81	19.04	16.56	49.74
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介 质管道≤DN50	个	10	19.04	13.33	0.81	19.04	16.56	49.74
	Z17000031@1	焊接钢管DN65	m	3.18		23.01				7.32
96	031002003003	套管 1.名称、类型:一般钢套 管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.垫料材质:详见设计说 明	个	3	13.39	8.36	0.76	13.39	11.64	34.15
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介 质管道≤DN32	个	3	13.39	8.36	0.76	13.39	11.64	34.15
	Z17000029	焊接钢管DN50	m	0.95		17.06				5.43
97	031002003004	套管 1.名称、类型:一般钢套 管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.垫料材质:详见设计说 明	个	5	13.39	7.43	0.76	13.39	11.64	33.22

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第20页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-26	一般钢管制作安装 介质管道≤DN32	个	5	13.39	7.43	0.76	13.39	11.64	33.22
	Z17000029@1	焊接钢管DN40	m	1.59		14.16				4.50
98	031002003005	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:详见设计说明	个	3	11.73	5.76	0.67	11.73	10.20	28.36
	10-11-25	一般钢管制作安装 介质管道≤DN20	个	3	11.73	5.76	0.67	11.73	10.20	28.36
	Z17000025	焊接钢管DN32	m	0.95		11.13				3.54
99	031002003006	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.填料材质:详见设计说明	个	5	11.73	4.75	0.67	11.73	10.20	27.35
	10-11-25	一般钢管制作安装 介质管道≤DN20	个	5	11.73	4.75	0.67	11.73	10.20	27.35
	Z17000025@1	焊接钢管DN25	m	1.59		7.96				2.53
100	031003001001	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	18	12.42	27.44	0.77	12.42	10.80	51.43
	10-5-1	螺纹阀门安装≤DN15	个	18	12.42	27.44	0.77	12.42	10.80	51.43
	Z19000129@1	截止阀DN15	个	18.18		21.24				21.45
101	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	9	13.8	33.64	0.88	13.8	12.01	60.33
	10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	9	13.80	33.64	0.88	13.80	12.01	60.33
	Z19000129@2	截止阀DN20	个	9.09		25.81				26.07
102	031003001003	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	15.18	45.42	1.17	15.18	13.21	74.98
	10-5-3	螺纹阀门安装≤DN25	个	2	15.18	45.42	1.17	15.18	13.21	74.98
	Z19000129@3	截止阀DN25	个	2.02		36.21				36.57
103	031003001004	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	19.32	76.48	1.55	19.32	16.81	114.16
	10-5-4	螺纹阀门安装≤DN32	个	1	19.32	76.48	1.55	19.32	16.81	114.16
	Z19000129@4	截止阀DN32	个	1.01		62.02				62.64
104	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	30.36	99.65	1.81	30.36	26.42	158.24
	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1	30.36	99.65	1.81	30.36	26.42	158.24
	Z19000129@5	截止阀DN40	个	1.01		80.71				81.52

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第21页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
105	031003001006	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN65 3.连接形式: 螺纹连接	个	1	46.92	295.76	3.2	46.92	40.82	386.7
	10-5-7	螺纹阀门安装≤DN65	个	1	46.92	295.76	3.20	46.92	40.82	386.70
	Z19000129@6	闸阀DN65	个	1.01		254.87				257.42
106	031004014001	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢三防地漏 2.型号、规格:DN50	个	7	19.43	54.11	0	19.43	16.91	90.45
	10-6-94	地漏安装≤DN50 铸铁地漏	10个	0.7	19.43	54.12		19.43	16.91	90.45
	Z03000125@1	不锈钢三防地漏DN50	个	7.07		46.02				46.48
	Z02000029@1	橡胶密封圈(排水)DN50	个	7.07		6.04				6.10
	Z20000085@1	法兰压盖DN50	个	7.07		1.44				1.45
107	031004014002	给、排水附(配)件 1.材质:不锈钢洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50	个	1	19.43	54.11	0	19.43	16.91	90.45
	10-6-94	地漏安装≤DN50 铸铁地漏	10个	0.1	19.43	54.12		19.43	16.91	90.45
	Z02000029@1	橡胶密封圈(排水)DN50	个	1.01		6.04				6.10
	Z02000085@1	法兰压盖DN50	个	1.01		1.44				1.45
	Z03000125@2	不锈钢洗衣机地漏DN50	个	1.01		46.02				46.48
108	031004008001	其他成品卫生器具 1.规格、类型:成品拖布池 2.附件名称、数量:水龙头、排水配件等	组	2	44.16	354	0	44.16	38.42	436.58
	10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.2	44.16	354.01		44.16	38.42	436.59
	Z21000031	成品拖布池	套	2.02		302.65				305.68
	Z03000107	长流水嘴DN15	个	2.02		15.83				15.99
	Z03000129	存水弯DN50	个	2.02		8.10				8.18
	Z03000139	排水栓带链堵	套	2.02		13.60				13.74
109	03B001	不锈钢清洗池 1.规格型号: 不锈钢清洗池, 尺寸 3600*700mm, 四人位304 #不锈钢材质, 干燥台 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 详见图纸	个	1	50.37	4635	0	50.37	43.82	4729.19
	10-6-24	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	50.37	4634.99		50.37	43.82	4729.18
	Z03000107	长流水嘴DN15	个	2.02		15.83				31.98
	Z21000041	洗涤盆排水附件	套	1.01		31.14				31.45
	Z21000019	洗涤盆托架 40×5	副	1.01		25.10				25.35
	Z21000039@1	不锈钢清洗池 3600*700mm	个	1.01		4494.69				4539.64
110	03B002	不锈钢三联刷手池 1.规格型号: 不锈钢三联刷手池, 长度1800mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 池体1.2厚304不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械皂液器, 镜子、镜前灯	个	4	50.37	5493.05	0	50.37	43.82	5587.24
	10-6-24	洗涤盆 双嘴	10组	0.4	50.37	5493.05		50.37	43.82	5587.24
	Z03000107	长流水嘴DN15	个	8.08		15.83				31.98

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第22页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z21000041	洗涤盆排水附件	套	4.04		31.14				31.45
	Z21000019	洗涤盆托架 40×5	副	4.04		25.10				25.35
	Z21000039@2	不锈钢三联洗手池 1800mm	个	4.04		5344.25				5397.69
111	03B003	不锈钢双联洗手池 1.规格型号: 不锈钢两联洗手池, 长度1500mm 2.安装方式: 落地安装 3.其他要求: 池体1.2厚304不锈钢板制, 带立板, 配感应水龙头, 不锈钢机械电液器, 镜子、镜前灯	个	1	50.37	4428.53	0	50.37	43.82	4522.72
	10-6-24	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	50.37	4428.53		50.37	43.82	4522.72
	Z03000107	长颈水嘴DN15	个	2.02		15.83				31.98
	Z21000041	洗涤盆排水附件	套	1.01		31.14				31.45
	Z21000019	洗涤盆托架 40×5	副	1.01		25.10				25.35
	Z21000039@3	不锈钢两联洗手池 1500mm	个	1.01		4290.27				4333.17
112	031004003001	洗脸盆 1.材质: 陶瓷制品 2.规格、类型: 成套立柱式洗手盆 3.附件名称、数量: 角阀、金属软管、感应水龙头、排水附件等	组	10	79.35	1136.18	0	79.35	69.03	1284.56
	10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	1	79.35	1136.18		79.35	69.03	1284.57
	Z21000021	洗脸盆	个	10.10		852.21				860.73
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	10.10		111.34				112.45
	Z03000145	角型阀(带铜舌)DN15	个	20.20		41.97				84.78
	Z17000233	金属软管D15	根	20.20		13.33				26.93
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	10.10		43.26				43.69
113	031004010001	淋浴器 1.名称: 淋浴器 2.组装形式: 成套安装 3.附件名称、数量: 角阀等附件	套	3	21.8	532.42	0	21.8	18.97	573.19
	10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.3	21.80	532.42		21.80	18.97	573.19
	Z21000013	双管成品淋浴器(含固定件)	套	3.00		530.97				530.97
114	031004006001	大便器 1.材质: 陶瓷制品 2.规格、类型: 成套蹲式大便器 3.附件名称、数量: 脚踏自闭式冲洗阀、冲洗管等	组	3	67.21	738.61	0	67.21	58.47	864.29
	10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.3	67.21	738.61		67.21	58.47	864.29
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	3.03		490.27				495.17
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	3.03		114.91				116.06
	Z22000035	排污管DN32	个	3.03		8.85				8.94
	Z17000339	冲洗管DN32	根	3.03		68.10				68.78
	Z21000059	大便器存水弯DN100	个	3.03		8.75				8.84

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第23页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
115	031004007001	小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:成套挂式小便器 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀、冲水管、排水附件等	组	2	44.85	544.7	0	44.85	39.02	628.57
	10-6-45	壁挂式小便器安装 埋入式感应开关	10套	0.2	44.85	544.69		44.85	39.02	628.56
	Z21000067	挂式小便器	个	2.02		352.21				355.73
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	2.02		132.74				134.07
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	2.02		16.44				16.60
	Z21000073	小便器排水附件	套	2.02		30.28				30.58
116	031006012001	热水器、开水炉 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:60L 3.安装方式:挂式	台	5	138.41	365.2	0	138.41	120.42	624.03
	10-9-78	电热水器安装 挂式 RS50型	台	5	138.41	365.20		138.41	120.42	624.03
	Z52000007@1	电热水器60L	台	5.00		353.98				353.98
117	031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径: $\phi 57\text{mm}$ 以内	m3	0.45	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 $\leq \phi 57$	m3	0.45	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.47		920.35				957.16
118	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径: $\phi 57\text{mm}$ 以内	m3	0.73	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 $\leq \phi 57$	m3	0.73	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.76		920.35				957.16
119	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径: $\phi 133\text{mm}$ 以内	m3	0.26	910.8	1284.41	0	910.8	792.40	2987.61
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 $\leq \phi 133$	m3	0.26	910.80	1284.41		910.80	792.40	2987.61
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.27		920.35				957.16
120	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:PAP	m2	108.5	19.9	8.57	0	19.9	17.32	45.79
	12-4-145	PAP保护层	10m2	10.85	19.90	8.56		19.90	17.32	45.78
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	143.76		5.31				7.04
121	030413003001	打洞(孔) 1.名称:混凝土楼板机械钻孔 2.规格:DN100 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:满足设计要求	个	3	34.78	2.19	0	34.78	30.26	67.23
	10-11-169	机械混凝土楼板钻孔 $\leq \phi 108$	10个	0.3	34.78	2.19		34.78	30.26	67.22

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第24页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
122	030413003002	打洞(孔) 1.名称:混凝土楼板机械钻孔 2.规格:DN50 3.类型:综合考虑 4.填充(浇筑)方式:综合考虑 5.混凝土标准:满足设计要求	个	23	19	1.52	0	19	1653	37.05
	10-11-167	机械混凝土楼板钻孔 ≤φ63	10个	2.3	19.00	1.52		19.00	1653	37.06
电气工程										
123	030404017001	配电箱 1.名称:手术部照明配电箱3SSZAT 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装 5.含双电源自动切换装置,浪涌保护器	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备001	手术部照明配电箱3SSZAT600*1800*400	台	1.00		23136.28				23136.28
124	030404017002	配电箱 1.名称:手术部医用隔离电源箱3SS-OR1-8 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:手术室外廊嵌墙安装 4.含接线端子	台	8	292.84	62.39	6.01	292.84	254.77	616.01
	4-2-86	成套配电箱安装 嵌入式半周长≤2.5m	台	8	292.84	62.39	6.01	292.84	254.77	616.01
	补充设备002	手术部医用隔离电源箱3SS-OR1-8600*1800*400	台	8.00		11332.74				11332.74
125	030404017003	配电箱 1.名称:手术苏醒室配电箱3SS-FS 2.参考尺寸:600*400*200 3.安装方式:嵌墙安装 4.含接线端子	台	1	174.16	45.67	3.68	174.16	151.52	375.03
	4-2-84	成套配电箱安装 嵌入式半周长≤1.0m	台	1	174.16	45.67	3.68	174.16	151.52	375.03
	补充设备003	手术苏醒室配电箱3SS-FS600*400*200	台	1.00		2364.60				2364.60
126	030404017004	配电箱 1.名称:手术部辅房配电箱3SS-FF 2.参考尺寸:600*600*200 3.安装方式:壁挂安装 4.含接线端子	台	1	181.47	34.54	0	181.47	157.88	373.89
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1	181.47	34.54		181.47	157.88	373.89
	补充设备004	手术部辅房配电箱3SS-FF600*600*200	台	1.00		3202.65				3202.65
127	030404017005	配电箱 1.名称:手术部辅房配电箱3SS-BG 2.参考尺寸:600*600*200 3.安装方式:壁挂安装 4.含接线端子	台	1	181.47	34.54	0	181.47	157.88	373.89
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1	181.47	34.54		181.47	157.88	373.89
	补充设备005	手术部辅房配电箱3SS-BG600*600*200	台	1.00		3415.93				3415.93

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第25页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030404017006	配电箱 1.名称:手术室动力配电箱3SSKTAP 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含接线端子 5.含母线连接箱	台	1	181.47	34.54	0	181.47	157.88	373.89
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.5m	台	1	181.47	34.54		181.47	157.88	373.89
	补充设备006	手术室动力配电箱 3SSKTAP	台	1.00		4268.14				4268.14
129	030404017007	配电箱 1.名称:四层动力总配电箱4ZAP1 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备007	四层动力总配电箱 4ZAP1600*1800*400	台	1.00		24416.81				24416.81
130	030404017008	配电箱 1.名称:四层动力总配电箱4ZAP2 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备008	四层动力总配电箱 4ZAP2600*1800*400	台	1.00		23149.56				23149.56
131	030404017009	配电箱 1.名称:四层动力总配电箱4ZAP3 2.参考尺寸:600*1800*400 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备009	四层动力总配电箱 4ZAP3600*1800*400	台	1.00		22408.85				22408.85
132	030404017010	配电箱 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:120KVA, 延时30min 3.安装方式:落地明装	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备010	UPS不间断电源120KVA	台	1.00		282411.50				282411.50
133	030404017011	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-301 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备011	净化机组控制箱AC-AHU-301	台	1.00		4424.78				4424.78
134	030404017012	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-302 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第26页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备012	净化机组控制箱AC-AHU-302	台	1.00		4424.78				4424.78
135	030404017013	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-303 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备013	净化机组控制箱AC-AHU-303	台	1.00		4424.78				4424.78
136	030404017014	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-304 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备014	净化机组控制箱AC-AHU-304	台	1.00		4424.78				4424.78
137	030404017015	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-305 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备015	净化机组控制箱AC-AHU-305	台	1.00		4424.78				4424.78
138	030404017016	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-306 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备016	净化机组控制箱AC-AHU-306	台	1.00		4424.78				4424.78
139	030404017017	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-307 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备017	净化机组控制箱AC-AHU-307	台	1.00		4424.78				4424.78
140	030404017018	配电箱 1.名称:净化机组控制箱AC-AHU-308 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备018	净化机组控制箱AC-AHU-308	台	1.00		4424.78				4424.78

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第27页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
141	030404017019	配电箱 1.名称:净化机组控制箱 AC-PAU-301 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备019	净化机组控制箱AC-PAU-301	台	1.00		4424.78				4424.78
142	030404017020	配电箱 1.名称:净化机组控制箱 AC-FAU-03-01 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:落地明装 4.含PLC自控系统	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	284.97	26.72	86.53	284.97	247.92	646.14
	补充设备020	净化机组控制箱AC-FAU-03-01	台	1.00		4424.78				4424.78
143	030404017021	配电箱 1.名称:控制箱3SS-AC1 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	141.17	30.6	0	141.17	122.81	294.58
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.0m	台	1	141.17	30.60		141.17	122.81	294.58
	补充设备021	控制箱3SS-AC1	台	1.00		3539.82				3539.82
144	030404017022	配电箱 1.名称:控制箱3SS-AC2 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	141.17	30.6	0	141.17	122.81	294.58
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.0m	台	1	141.17	30.60		141.17	122.81	294.58
	补充设备022	控制箱3SS-AC2	台	1.00		3539.82				3539.82
145	030404017023	配电箱 1.名称:控制箱4SS-AC1 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	141.17	30.6	0	141.17	122.81	294.58
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.0m	台	1	141.17	30.60		141.17	122.81	294.58
	补充设备023	控制箱4SS-AC1	台	1.00		3539.82				3539.82
146	030404017024	配电箱 1.名称:控制箱4SS-AC2 2.参考尺寸:满足设计要求 3.安装方式:壁挂明装 4.含接线端子	台	1	141.17	30.6	0	141.17	122.81	294.58
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.0m	台	1	141.17	30.60		141.17	122.81	294.58
	补充设备024	控制箱4SS-AC2	台	1.00		3539.82				3539.82
147	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱	台	1	91.49	134.4	0.9	91.49	79.60	306.39
	4-10-74	等电位端子箱安装	套	1	91.49	134.40	0.90	91.49	79.60	306.39
	Z55000025@1	总等电位端子箱	个	1.00		132.74				132.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第28页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
148	030409008002	等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位端子箱	台	12	91.49	81.31	0.9	91.49	79.60	253.3
	4-10-74	等电位端子箱安装	套	12	91.49	81.31	0.90	91.49	79.60	253.30
	Z55000025@2	局部等电位端子箱	个	12.00		79.65				79.65
149	030411005001	接线箱 1.名称:插座箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:4个220V插座,带接地端子 4.安装形式:嵌入式	个	24	101.72	532.63	0.87	101.72	88.50	723.72
	4-12-228	接线箱安装 暗装半周长≤700mm	10个	2.4	101.72	532.63	0.87	101.72	88.50	723.72
	Z29000169@1	插座箱4插	个	24.00		530.97				530.97
150	030411005002	接线箱 1.名称:插座箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:3个220V插座,1个380V插座,带接地端子 4.安装形式:嵌入式	个	8	101.72	532.63	0.87	101.72	88.50	723.72
	4-12-228	接线箱安装 暗装半周长≤700mm	10个	0.8	101.72	532.63	0.87	101.72	88.50	723.72
	Z29000169@2	插座箱3插	个	8.00		530.97				530.97
151	030411005003	接线箱 1.名称:气体终端箱 2.材质:1.2mm厚304不锈钢 3.规格:气体终端,压力表 4.安装形式:嵌入式	个	8	101.72	497.24	0.87	101.72	88.50	688.33
	4-12-228	接线箱安装 暗装半周长≤700mm	10个	0.8	101.72	497.24	0.87	101.72	88.50	688.33
	Z29000169@3	气体终端箱	个	8.00		495.58				495.58
152	03B004	10KVAIT监测系统 1.名称:10KVAIT监测系统 2.包含隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元	套	8	108.88	9232.44	7.04	108.88	94.72	9443.08
	4-2-25	电流互感器 户内式 电流≤2000A	台	8	108.88	9232.44	7.04	108.88	94.72	9443.08
	补充主材001	10KVAIT监测系统隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元	台	8.00		9203.54				9203.54
153	030412006001	医疗专用灯 1.名称:净化LED密封灯 2.规格:600*300,20W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	6	19.04	104.9	0	19.04	16.56	140.5
	4-14-6	方型吸顶灯 矩型罩	套	6	19.04	104.90		19.04	16.56	140.50
	Z25000011@1	净化LED密封灯 600*300,20W	套	6.06		100.88				101.89
154	030412006002	医疗专用灯 1.名称:净化LED密封灯 2.规格:600*600,40W 3.嵌入安装,防眩光灯罩	套	33	22.22	113.64	0	22.22	19.33	155.19
	4-14-7	方型吸顶灯 大口方罩	套	33	22.22	113.64		22.22	19.33	155.19

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造修缮项目

第29页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011@2	净化LED密封灯 600*60040W	套	33.33		109.29				110.38
155	030412006003	医疗专用灯 1.名称:净化LED密封灯 2.规格:1200*300,40W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	98	19.04	172.83	0	19.04	16.56	208.43
	4-14-6	方型吸顶灯 矩型罩	套	98	19.04	172.83		19.04	16.56	208.43
	Z25000011@3	净化LED密封灯 1200*30040W	套	98.98		168.14				169.82
156	030412006004	医疗专用灯 1.名称:净化LED应急密封灯 2.规格:1200*300,40W 3.吸顶安装,防眩光灯罩	套	76	19.04	252.38	0	19.04	16.56	287.98
	4-14-6	方型吸顶灯 矩型罩	套	76	19.04	252.38		19.04	16.56	287.98
	Z25000011@4	净化LED应急密封灯 1200*30040W	套	76.76		246.90				249.37
157	030412006005	医疗专用灯 1.名称:手术中指示灯 2.安装方式:门上0.2m安装	套	8	30.36	108.39	0	30.36	26.42	165.17
	4-14-254	医院灯具安装 病房指示灯、暗角灯	套	8	30.36	108.39		30.36	26.42	165.17
	Z25000011@5	手术中指示灯	套	8.08		97.35				98.32
158	030412006005	医疗专用灯 1.名称:射线中警示灯 2.安装方式:门上0.2m安装	套	2	30.36	99.46	0	30.36	26.42	156.24
	4-14-254	医院灯具安装 病房指示灯、暗角灯	套	2	30.36	99.46		30.36	26.42	156.24
	Z25000011@6	射线中警示灯	套	2.02		88.50				89.39
159	030412006007	医疗专用灯 1.名称:六联LED观片灯 2.安装方式:嵌入式安装	套	8	53.27	2430.09	0	53.27	46.35	2529.71
	4-14-219	嵌入式四管成套型荧光灯	套	8	53.27	2430.09		53.27	46.35	2529.71
	Z25000011@7	六联LED观片灯	套	8.08		2389.38				2413.27
160	03B005	中央控制面板(带书写台) 1.规格型号:32寸液晶 式,具备以下功能:①时钟; ②计时钟;③空调系统启停、 温控、温度显示及控制; ④高效过滤网堵塞报警; ⑤照明系统控制; ⑥免提电话面板; ⑦医气系统报警 2.安装方式:嵌入式安装 3.其他要求:详见图纸	套	8	372.05	11739.45	94.8	372.05	323.69	12529.99
	4-4-1	控制屏	台	8	372.05	11739.45	94.80	372.05	323.69	12529.99
	补充主材002	中央控制面板(带书写台)32寸液晶式	台	8.00		11681.42				11681.42

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第30页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
161	03B006	走廊辅房中央情报面板 1.规格型号:10寸液晶 式,具备以下功能①时 钟;②空调系统启停 监控,温湿度显示及控 制,高效过滤网堵塞报 警;③医气系统报警 2.安装方式:嵌入式安 装 3.其他要求:详见图纸	套	1	372.05	2978.38	94.8	372.05	323.69	3768.92
	4-4-1	控制屏	台	1	372.05	2978.38	94.80	372.05	323.69	3768.92
	补充主材003	走廊辅房中央情报面板 10寸液晶式	台	1.00		2920.35				2920.35
162	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边 距地1.3m	个	12	8.56	6.74	0	8.56	7.45	22.75
	4-14-351	跷板暗开关(单控)单联	套	12	8.56	6.74		8.56	7.45	22.75
	Z26000011@1	单联单控开关10A	只	1224		5.84				5.96
163	030404034002	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边 距地1.3m	个	12	8.97	10.25	0	8.97	7.80	27.02
	4-14-352	跷板暗开关(单控)双联	套	12	8.97	10.25		8.97	7.80	27.02
	Z26000011@2	双联单控开关10A	只	1224		9.03				9.21
164	030404034003	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边 距地1.3m	个	5	9.38	15.83	0	9.38	8.16	33.37
	4-14-353	跷板暗开关(单控)三联	套	5	9.38	15.83		9.38	8.16	33.37
	Z26000011@3	三联单控开关10A	只	5.10		14.25				14.54
165	030404034004	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边 距地1.3m	个	5	8.56	13.77	0	8.56	7.45	29.78
	4-14-351	跷板暗开关(单控)单联	套	5	8.56	13.77		8.56	7.45	29.78
	Z26000011@4	单联单控开关10A	只	5.10		12.74				12.99
166	030404034005	照明开关 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边 距地1.3m	个	26	9.38	8	0	9.38	8.16	25.54

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第31页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-357	跷板暗开关(双控) 单联	套	26	9.38	8.00		9.38	8.16	25.54
	Z26000011@5	单联双控开关10A	只	26.52		6.90				7.04
167	030404034006	照明开关 1.名称:定时开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装, 底边距地1.8m	个	1	7.45	14.25	0	7.45	6.48	28.18
	4-14-366	声控延时开关	套	1	7.45	14.25		7.45	6.48	28.18
	Z26000007@1	定时开关10A	套	1.02		13.27				13.54
168	030404035001	插座 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地0.3m	个	92	9.38	8	0	9.38	8.16	25.54
	4-14-382	暗插座≤15A 单相带接地	套	92	9.38	8.00		9.38	8.16	25.54
	Z26000029@1	五孔插座220V10A	套	93.84		6.90				7.04
169	030404035002	插座 1.名称:桌面十孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:桌面安装	个	9	11.32	40.99	0	11.32	9.85	62.16
	4-14-395	多联插座暗装 ≤三联	套	9	11.32	40.99		11.32	9.85	62.16
	Z26000035@1	桌面十孔插座220V10A	套	9.18		38.76				39.54
170	030404035003	插座 1.名称:防溅五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装, 底边距地0.3m	个	9	9.38	15.05	0	9.38	8.16	32.59
	4-14-382	暗插座≤15A 单相带接地	套	9	9.38	15.05		9.38	8.16	32.59
	Z26000029@2	防溅五孔插座220V10A	套	9.18		13.81				14.09
171	030404035004	插座 1.名称:热水器插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装, 底边距地2.2m	个	5	10.21	8.64	0	10.21	8.89	27.74
	4-14-385	暗插座30A 单相带接地	套	5	10.21	8.64		10.21	8.89	27.74
	Z26000029@3	热水器插座220V16A	套	5.10		7.12				7.26
172	030404035005	插座 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装, 底边距地2.2m	个	5	10.21	8.64	0	10.21	8.89	27.74
	4-14-385	暗插座30A 单相带接地	套	5	10.21	8.64		10.21	8.89	27.74
	Z26000029@4	空调插座220V16A	套	5.10		7.12				7.26
173	030404035006	插座 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	8	12.28	136.2	0	12.28	10.68	159.16
	4-14-397	地面插座单相带接地 15A	套	8	12.28	136.20		12.28	10.68	159.16
	Z26000029@5	地面插座220V10A	套	8.16		132.74				135.39
174	030411006001	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装	个	231	7.58	1.4	0	7.58	6.59	15.57
	4-12-230	明装 接线盒	10个	23.1	7.58	1.40		7.58	6.59	15.57
	Z29000137	接线盒	个	235.62		1.06				1.08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第32页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
175	030411006002	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	189	4.22	2.03	0	4.22	3.67	9.92
	4-12-232	暗装 接线盒	10个	18.9	4.22	2.03		4.22	3.67	9.93
	Z29000137	接线盒	个	192.78		1.06				1.08
176	030411004001	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BVR-1.5mm ²	m	50	0.99	1.57	0	0.99	0.87	3.43
	4-13-4	照明管内穿线 铜芯截面 ≤1.5mm ²	100m单线	0.5	0.99	1.57		0.99	0.87	3.43
	Z28000055@1	绝缘电线ZR-BVR-1.5mm ²	m	58.00		1.24				1.44
177	030411004002	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-1.5mm ²	m	96	0.99	1.52	0	0.99	0.87	3.38
	4-13-4	照明管内穿线 铜芯截面 ≤1.5mm ²	100m单线	0.96	0.99	1.52		0.99	0.87	3.38
	Z28000055@2	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-1.5mm ²	m	111.36		1.20				1.39
178	030411004003	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ²	m	60	1.12	2.47	0	1.12	0.97	4.56
	4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm ²	100m单线	0.6	1.12	2.47		1.12	0.97	4.56
	Z28000055@3	绝缘电线NH-BV-2.5mm ²	m	69.60		2.00				2.32
179	030411004004	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	6376.713	1.12	2.35	0	1.12	0.97	4.44
	4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm ²	100m单线	63.76713	1.12	2.35		1.12	0.97	4.44
	Z28000055@4	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	7396.99		1.90				2.20
180	030411004005	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:线槽穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	160612	0.99	2.13	0	0.99	0.87	3.99
	4-13-127	线槽配线 导线截面 ≤2.5mm ²	100m单线	1.60612	0.99	2.13		0.99	0.87	3.99
	Z28000055@4	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-2.5mm ²	m	168.64		1.90				2.00
181	030411004006	配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	5423.605	0.75	3.45	0	0.75	0.65	4.85
	4-13-6	照明管内穿线 铜芯截面 ≤4mm ²	100m单线	54.23605	0.75	3.46		0.75	0.65	4.85

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第33页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055@5	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	5965.97		3.01				3.31
182	030411004007	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:线槽 穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	1770.465	1.12	3.29	0	1.12	0.97	5.38
	4-13-128	线槽配线 导线截面 ≤6mm ²	100m单线	17.70465	1.12	3.29		1.12	0.97	5.38
	Z28000055@5	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-4mm ²	m	1858.99		3.01				3.16
183	030411004008	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格:WDZB-BYJ(F)-6mm ²	m	1635.329	0.99	4.82	0	0.99	0.87	6.68
	4-13-26	动力管内穿线 铜芯截面 ≤6mm ²	100m单线	16.35329	0.99	4.82		0.99	0.87	6.67
	Z28000055@6	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-6mm ²	m	1717.10		4.41				4.63
184	030411004009	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格:WDZB-RVVP-2*0.5mm ²	m	80	0.75	2.79	0	0.75	0.65	4.19
	4-13-38	二芯软导线管内穿线 0.75mm ² 内	100m/束	0.8	0.75	2.78		0.75	0.65	4.18
	Z28000059@1	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVVP-2*0.5mm ²	m	86.40		2.44				2.64
185	030411004010	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格: RVV-2*1.0mm ²	m	738.4	0.99	2.23	0	0.99	0.87	4.09
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm ² 内	100m/束	7.384	0.99	2.23		0.99	0.87	4.09
	Z28000059@2	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0mm ²	m	797.47		1.91				2.06
186	030411004011	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格: RVVP-2*1.0mm ²	m	138	0.99	3.95	0	0.99	0.87	5.81
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm ² 内	100m/束	1.38	0.99	3.95		0.99	0.87	5.81
	Z28000059@3	铜芯多股绝缘电线 RVVP-2*1.0mm ²	m	149.04		3.50				3.78
187	030411004012	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格: RVSP-2*1.0mm ²	m	30	0.99	3.84	0	0.99	0.87	5.7
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm ² 内	100m/束	0.3	0.99	3.84		0.99	0.87	5.70
	Z28000059@4	铜芯多股绝缘电线 RVSP-2*1.0mm ²	m	32.40		3.40				3.67

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第34页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
188	030411004013	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVSP-2*1.5mm2	m	214	0.99	4.77	0	0.99	0.87	6.63
	4-13-40	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	2.14	0.99	4.77		0.99	0.87	6.63
	Z28000059@5	铜芯多股绝缘电线 RVSP-2*1.5mm2	m	231.12		4.25				4.59
189	030411004014	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.5mm2	m	35.871	0.99	3.04	0	0.99	0.87	4.9
	4-13-40	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	0.35871	0.99	3.04		0.99	0.87	4.90
	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线 WDZB-RVV-2*1.5mm2	m	38.74		2.65				2.86
190	030411004015	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:线槽配线 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.5mm2	m	524.644	1.12	3.08	0	1.12	0.97	5.17
	4-13-137	二芯软导线线槽配线 1.5mm2内	100m/束	5.24644	1.12	3.08		1.12	0.97	5.17
	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线 WDZB-RVV-2*1.5mm2	m	550.88		2.65				2.78
191	030411004016	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVV-2*2.5mm2	m	80	1.12	4.89	0	1.12	0.97	6.98
	4-13-41	二芯软导线管内穿线 2.5mm2内	100m/束	0.8	1.12	4.88		1.12	0.97	6.97
	Z28000059@7	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*2.5mm2	m	86.40		4.35				4.70
192	030411004017	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVVP-3*1.0mm2	m	1544	1.12	5.26	0	1.12	0.97	7.35
	4-13-44	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	1.544	1.12	5.27		1.12	0.97	7.36
	Z28000059@8	铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2	m	166.75		4.67				5.04
193	030411004018	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVV-4*1.0mm2	m	512	1.12	4.35	0	1.12	0.97	6.44
	4-13-44	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.512	1.12	4.35		1.12	0.97	6.44
	Z28000059@9	铜芯多股绝缘电线 RVV-4*1.0mm2	m	55.30		3.82				4.13

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第35页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
194	030411004019	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVVP-4*1.0mm2	m	160	1.12	5.95	0	1.12	0.97	8.04
	4-13-44	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	1.6	1.12	5.96		1.12	0.97	8.05
	Z28000059@10	铜芯多股绝缘电线 RVVP-4*1.0mm2	m	172.80		5.31				5.73
195	030411004020	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格: RVV-7*1.5mm2	m	99.889	1.61	9.94	0	1.61	1.41	12.96
	4-13-50	八芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	0.99889	1.61	9.95		1.61	1.41	12.97
	Z28000059@11	铜芯多股绝缘电线 RVV-7*1.5mm2	m	107.88		8.92				9.63
196	030408002001	控制电缆 1.名称控制电缆 2.型号、规格: KVV-10*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	192	3.85	9.36	0.1	3.85	3.35	16.66
	4-9-363	控制电缆穿管≤14芯	100m	1.92	3.85	9.35	0.10	3.85	3.35	16.65
	Z28000093@1	控制电缆KVV-10*1.0	m	194.88		9.03				9.17
197	030408001001	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	46.574	3.96	10.68	0.11	3.96	3.45	18.2
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm2 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.46574	3.96	10.68	0.11	3.96	3.45	18.19
	Z28000079@1	电缆WDZB-YJ(F)E-5*2.5	m	47.04		10.30				10.40
198	030408001002	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	159.164	4.43	11.63	0.11	4.43	3.85	20.02
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm2 实际电缆 芯数(芯):5	100m	1.59164	4.43	11.63	0.11	4.43	3.85	20.02
	Z28000079@1	电缆WDZB-YJ(F)E-5*2.5	m	160.76		10.30				10.40
199	030408001003	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	60.686	3.96	17.44	0.11	3.96	3.45	24.96
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm2 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.60686	3.96	17.44	0.11	3.96	3.45	24.95
	Z28000079@2	电缆WDZB-YJ(F)E-5*4	m	61.29		16.99				17.16

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第36页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
200	030408001004	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*4 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	152.164	4.43	18.39	0.11	4.43	3.85	26.78
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	1.52164	4.43	18.39	0.11	4.43	3.85	26.77
	Z28000079@2	电缆WDZB-YJ(F)E-5*4	m	153.69		16.99				17.16
201	030408001005	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*6 3.敷设方式、部位穿管敷设	m	34.68	3.96	24.41	0.11	3.96	3.45	31.93
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.3468	3.96	24.41	0.11	3.96	3.45	31.92
	Z28000079@3	电缆WDZB-YJ(F)E-5*6	m	35.03		23.89				24.13
202	030408001006	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*6 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	413.486	4.43	25.36	0.11	4.43	3.85	33.75
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	4.13486	4.43	25.36	0.11	4.43	3.85	33.74
	Z28000079@3	电缆WDZB-YJ(F)E-5*6	m	417.62		23.89				24.13
203	030408001007	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*10 3.敷设方式、部位穿管敷设	m	5.189	3.96	40.61	0.11	3.96	3.45	48.13
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.05189	3.96	40.61	0.11	3.96	3.45	48.12
	Z28000079@4	电缆WDZB-YJ(F)E-5*10	m	5.24		39.93				40.33
204	030408001008	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*10 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	57.212	4.43	41.56	0.11	4.43	3.85	49.95
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.57212	4.43	41.56	0.11	4.43	3.85	49.94
	Z28000079@4	电缆WDZB-YJ(F)E-5*10	m	57.78		39.93				40.33
205	030408001009	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*16 3.敷设方式、部位穿管敷设	m	77.866	5.98	63.58	0.11	5.98	5.20	74.87
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤35mm ² 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.77866	5.98	63.58	0.11	5.98	5.20	74.86
	Z28000079@5	电缆WDZB-YJ(F)E-5*16	m	78.64		62.65				63.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第37页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
206	030408001010	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*16 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	625.035	6.68	64.67	0.11	6.68	5.81	77.27
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤35mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	6.25035	6.68	64.67	0.11	6.68	5.81	77.26
	Z28000079@5	电缆WDZB-YJ(F)E-5*16	m	631.29		62.65				63.28
207	030408001011	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16 3.敷设方式、部位穿管敷设	m	13.592	5.98	91.68	0.11	5.98	5.20	102.97
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤35mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.13592	5.98	91.69	0.11	5.98	5.20	102.97
	Z28000079@6	电缆WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16	m	13.73		90.48				91.38
208	030408001012	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	328.038	6.68	92.77	0.11	6.68	5.81	105.37
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤35mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	3.28038	6.68	92.78	0.11	6.68	5.81	105.37
	Z28000079@6	电缆WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16	m	331.32		90.48				91.38
209	030408001013	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*35+1*16 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	69.409	6.68	123.66	0.11	6.68	5.81	136.26
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤35mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.69409	6.68	123.66	0.11	6.68	5.81	136.26
	Z28000079@7	电缆WDZB-YJ(F)E-4*35+1*16	m	70.10		121.06				122.27
210	030408001014	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*50+1*25 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	59.344	12.03	170.34	0.77	12.03	10.47	193.61
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤120mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.59344	12.03	170.34	0.77	12.03	10.47	193.61
	Z28000079@8	电缆WDZB-YJ(F)E-4*50+1*25	m	59.94		167.36				169.03
211	030408001015	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*70+1*35 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	20.056	12.03	242.64	0.77	12.03	10.47	265.91
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤120mm ² 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.20056	12.03	242.63	0.77	12.03	10.47	265.91
	Z28000079@9	电缆WDZB-YJ(F)E-4*70+1*35	m	20.26		238.94				241.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造暨维修项目

第38页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
212	030408001016	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*95+1*50 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	33.469	12.03	333.8	0.77	12.03	10.47	357.07
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤120mm ² 实际电 缆芯数(芯):5	100m	0.33469	12.03	333.80	0.77	12.03	10.47	357.07
	Z28000079@10	电缆WDZB-YJ(F) E-4*95+1*50	m	33.80		329.20				332.49
213	030408001017	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*120+1*70 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	20	12.03	430.34	0.77	12.03	10.47	453.61
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤120mm ² 实际电 缆芯数(芯):5	100m	0.2	12.03	430.33	0.77	12.03	10.47	453.61
	Z28000079@11	电缆WDZB-YJ(F) E-4*120+1*70	m	20.20		424.78				429.03
214	030408001018	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*185+1*95 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	20	16.96	625.24	3.6	16.96	14.76	660.56
	4-9-155	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤240mm ² 实际电 缆芯数(芯):5	100m	0.2	16.96	625.24	3.60	16.96	14.76	660.56
	Z28000079@12	电缆WDZB-YJ(F) E-4*185+1*95	m	20.20		617.31				623.48
215	030408001019	电力电缆 1.名称铜芯电缆 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*240+1*120 3.敷设方式、部位沿桥架敷设	m	20	16.96	812.62	3.6	16.96	14.76	847.94
	4-9-155	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤240mm ² 实际电 缆芯数(芯):5	100m	0.2	16.96	812.61	3.60	16.96	14.76	847.94
	Z28000079@13	电缆WDZB-YJ(F) E-4*240+1*120	m	20.20		802.83				810.86
216	030408006001	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*2.5 3.连接方式: 综合考虑	个	25	5.94	11.17	0	5.94	5.17	22.28
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤10mm ² 实 际电缆芯数(芯):5 人 工*0.2材料*0.2机械*0.2	个	25	5.94	11.17		5.94	5.17	22.28
217	030408006002	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*4 3.连接方式: 综合考虑	个	21	5.94	11.17	0	5.94	5.17	22.28
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤10mm ² 实 际电缆芯数(芯):5 人 工*0.2材料*0.2机械*0.2	个	21	5.94	11.17		5.94	5.17	22.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第39页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
218	030408006003	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*6 3.连接方式:综合考虑	个	17	5.94	11.17	0	5.94	5.17	22.28
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤10mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.2材料*0.2机械*0.2	个	17	5.94	11.17		5.94	5.17	22.28
219	030408006004	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*10 3.连接方式:综合考虑	个	4	5.94	11.17	0	5.94	5.17	22.28
	4-9-175	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤10mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.2材料*0.2机械*0.2	个	4	5.94	11.17		5.94	5.17	22.28
220	030408006005	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-5*16 3.连接方式:综合考虑	个	26	35.08	40.64	0	35.08	30.52	106.24
	4-9-176	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤35mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	26	35.08	40.64		35.08	30.52	106.24
221	030408006006	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16 3.连接方式:综合考虑	个	14	35.08	40.64	0	35.08	30.52	106.24
	4-9-176	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤35mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	14	35.08	40.64		35.08	30.52	106.24
222	030408006007	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*35+1*16 3.连接方式:综合考虑	个	4	35.08	40.64	0	35.08	30.52	106.24
	4-9-176	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤35mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	4	35.08	40.64		35.08	30.52	106.24
223	030408006008	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*50+1*25 3.连接方式:综合考虑	个	2	56.42	61.37	0	56.42	49.08	166.87
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤120mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	2	56.42	61.37		56.42	49.08	166.87
224	030408006009	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格WDZB-YJ(F)E-4*70+1*35 3.连接方式:综合考虑	个	2	56.42	61.37	0	56.42	49.08	166.87
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤120mm ² 实际 电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	2	56.42	61.37		56.42	49.08	166.87

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第40页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
225	030408006010	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-4*95+1*50 3.连接方式:综合考虑	个	2	5642	61.37	0	5642	49.08	166.87
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤120mm ² 实际电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	2	5642	61.37		5642	49.08	166.87
226	030408006011	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-4*120+1*70 3.连接方式:综合考虑	个	4	5642	61.37	0	5642	49.08	166.87
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤120mm ² 实际电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	4	5642	61.37		5642	49.08	166.87
227	030408006012	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-4*185+1*95 3.连接方式:综合考虑	个	4	73.96	95.26	0	73.96	64.35	233.57
	4-9-178	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤240mm ² 实际电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	4	73.96	95.26		73.96	64.35	233.57
228	030408006013	电力电缆头 1.名称铜芯电缆头 2.型号、规格:WDZB-YJ(F)E-4*240+1*120 3.连接方式:综合考虑	个	6	73.96	95.26	0	73.96	64.35	233.57
	4-9-178	户内干包 铜芯终端头 ≤1kV 截面≤240mm ² 实际电缆芯数(芯):5 人 工*0.5材料*0.5机械*0.5	个	6	73.96	95.26		73.96	64.35	233.57
229	030409002001	接地母线 1.名称镀锌扁铁 2.规格:40*4 3.安装形式:沿桥架敷设	m	216.786	645	17.86	0.65	645	5.61	30.57
	4-10-63	接地母线敷设 明敷设 沿 电缆沟支架、桥架	10m	21.6786	645	17.86	0.65	645	5.61	30.56
	Z27000025@1	镀锌扁铁 40*4	m	227.63		15.93				16.73
230	030411003001	桥架 1.名称热镀锌桥架 2.规格:400*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及 规范要求	m	4.345	39.74	86.77	1.66	39.74	34.58	162.75
	4-9-57	钢制桥架 槽式高+宽 ≤600mm	10m	0.4345	39.74	86.77	1.66	39.74	34.58	162.75
	Z33000099	盖板	m	4.39		8.85				8.94
	Z29000041	隔板	m	2.63		4.42				2.68
	Z29000017@1	热镀锌桥架400*100	m	4.39		68.14				68.82
231	030411003002	桥架 1.名称热镀锌桥架 2.规格:300*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及 规范要求	m	238.1	24.84	68.63	0.97	24.84	21.61	116.05
	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽 ≤400mm	10m	23.81	24.84	68.63	0.97	24.84	21.61	116.06
	Z33000099	盖板	m	240.48		8.85				8.94
	Z29000017@2	热镀锌桥架300*100	m	240.48		53.10				53.63

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第41页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
232	030411003003	桥架 1.名称热镀锌桥架 2.规格200*100 3.类型槽式 4.接地方式符合设计及规范要求	m	141.471	24.84	44.49	0.97	24.84	21.61	91.91
	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽 ≤400mm	10m	14.1471	24.84	44.49	0.97	24.84	21.61	91.92
	Z33000099	盖板	m	142.89		8.85				8.94
	Z29000017@3	热镀锌桥架200*100	m	142.89		29.20				29.49
233	030411003004	桥架 1.名称热镀锌桥架 2.规格100*50 3.类型槽式 4.接地方式符合设计及规范要求	m	85.037	14.9	30.08	0.5	14.9	12.97	58.45
	4-9-55	钢制桥架 槽式高+宽 ≤200mm	10m	8.5037	14.90	30.08	0.50	14.90	12.97	58.45
	Z33000099	盖板	m	85.89		8.85				8.94
	Z29000017@4	热镀锌桥架100*50	m	85.89		15.04				15.19
234	030408008001	防火封堵 1.名称防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:桥架穿墙	处	7	10.9	10.19	0	10.9	9.49	30.58
	4-9-398	防火封堵 保护管处 DN200内	处	7	10.90	10.19		10.90	9.49	30.58
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-I	kg	13.61		5.17				10.05
235	030411001001	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格JDG15 3.配置形式:吊顶内明配	m	310	6.86	3.32	0	6.86	5.96	16.14
	4-12-214	紧定式、扣压式钢管 轻型吊顶内敷设 ≤φ15mm	100m	3.1	6.86	3.32		6.86	5.96	16.14
	Z17000353@1	紧定(扣压)式钢管 JDG15	m	319.30		0.97				1.00
236	030411001002	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格JDG20 3.配置形式:吊顶内明配	m	2431.77	7.25	5.11	0	7.25	6.31	18.67
	4-12-215	紧定式、扣压式钢管 轻型吊顶内敷设 ≤φ20mm	100m	24.3177	7.25	5.11		7.25	6.31	18.68
	Z17000353@2	紧定(扣压)式钢管 JDG20	m	2504.72		2.76				2.84
237	030411001003	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格JDG25 3.配置形式:吊顶内明配	m	268.348	8.16	5.32	0	8.16	7.10	20.58
	4-12-216	紧定式、扣压式钢管 轻型吊顶内敷设 ≤φ25mm	100m	2.68348	8.16	5.32		8.16	7.10	20.57
	Z17000353@3	紧定(扣压)式钢管 JDG25	m	276.40		3.40				3.50
238	030411001004	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格JDG32 3.配置形式:吊顶内明配	m	75.381	8.65	8.46	0	8.65	7.53	24.64
	4-12-217	紧定式、扣压式钢管 轻型吊顶内敷设 ≤φ32mm	100m	0.75381	8.65	8.46		8.65	7.53	24.64

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第42页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000353@4	紧定(扣压)式钢导管 JDG32	m	77.64		6.16				6.34
239	030411001005	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:吊顶内明配	m	5.061	9.77	9.02	0	9.77	8.50	27.29
	4-12-218	紧定式、扣压式钢导管 轻型吊顶内敷设 ≤φ40mm	100m	0.05061	9.77	9.02		9.77	8.50	27.29
	Z17000353@5	紧定(扣压)式钢导管 JDG40	m	5.21		6.80				7.00
240	030411001006	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:吊顶内明配	m	53.715	10.35	15.65	0	10.35	9.00	35
	4-12-219	紧定式、扣压式钢导管 轻型吊顶内敷设 ≤φ50mm	100m	0.53715	10.35	15.65		10.35	9.00	35.01
	Z17000353@6	紧定(扣压)式钢导管 JDG50	m	55.33		13.06				13.45
241	030411001007	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	810.59	4.93	3.84	0	4.93	4.29	13.06
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管 砖、混凝土结构暗配 ≤φ20mm	100m	8.1059	4.93	3.85		4.93	4.29	13.06
	Z17000353@2	紧定(扣压)式钢导管 JDG20	m	834.91		2.76				2.84
242	030411001008	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配	m	20	7.04	4.27	0	7.04	6.12	17.43
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管 砖、混凝土结构暗配 ≤φ25mm	100m	0.2	7.04	4.27		7.04	6.12	17.43
	Z17000353@3	紧定(扣压)式钢导管 JDG25	m	20.60		3.40				3.50
243	030411001009	配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配	m	185	35.6	10.09	0	35.6	30.97	76.66
	4-12-221	金属软管 每根管长 800mm DN20内	10m	18.5	35.60	10.09		35.60	30.97	76.67
	Z17000327@1	金属软管φ20	m	190.55		1.38				1.42
244	030411001010	配管 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配	m	1313.729	4.64	1.64	0	4.64	4.03	10.31
	4-12-177	砖、混凝土结构暗配刚 性阻燃管 DN20内	100m	13.13729	4.64	1.64		4.64	4.03	10.31
	Z29000069@1	刚性阻燃管PVC20	m	1445.10		1.06				1.17
245	030413002003	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.填充(恢复)方式:综合 考虑	m	20	3.99	1.62	0.52	3.99	3.47	9.6
	4-12-242	墙体剔槽配管DN32内	10m	2	3.99	1.62	0.52	3.99	3.47	9.60

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第43页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
246	030413002004	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	501.36	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.69
	4-12-241	墙体剔槽配管DN20内	10m	501.36	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.70
247	030413001001	铁构件 1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢 3.含刷油	kg	856.61	11.93	6.44	3.13	11.93	10.38	31.88
	10-11-1	管道支架制作 单件重量 ≤5kg	100kg	8.5661	7.75	4.69	1.91	7.75	6.74	21.11
	10-11-6	管道支架安装 单件重量 ≤5kg	100kg	8.5661	4.18	1.74	1.22	4.18	3.64	10.77
	Z01000009	型钢(综合)	kg	899.44		3.70				3.89
248	031202005001	防火涂料 1.涂刷(喷)品种:防火涂料 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度符合规范和设计要求 3.涂刷部位:明装电气配管	m ²	197.56	15.46	6.05	0	15.46	13.45	34.96
	4-9-414	刷防火涂料 管、线槽、桥架	m ²	197.56	15.46	6.05		15.46	13.45	34.96
249	030414011001	接地装置 1.名称:接地系统调试 2.类别:独立接地装置	系统	1	754.58	10.06	226.7	754.58	656.49	1647.83
	4-16-74	接地网	系统	1	754.58	10.06	226.70	754.58	656.49	1647.83
250	030502001001	机柜、机架 1.名称:弱电机柜 2.规格:机架式, 27U 4.安装方式:落地安装	台	1	165.6	941.95	0.45	165.6	144.07	1252.07
	5-2-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	165.60	941.95	0.45	165.60	144.07	1252.07
	Z55000001@1	弱电机柜 机架式27U	个	1.00		929.20				929.20
251	030502012001	信息插座 1.名称:双口内网插座 2.规格:RJ45+RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	9	9.66	48.36	0	9.66	8.40	66.42
	5-2-70	安装8位模块式信息插座 双口	个	9	9.66	48.36		9.66	8.40	66.42
	Z26000025@1	双口内网插座RJ45+RJ45	个	9.09		47.79				48.27
252	030502012002	信息插座 1.名称:双口内网插座 2.规格:RJ45+RJ45 3.安装方式:吊塔安装	个	16	9.66	48.36	0	9.66	8.40	66.42
	5-2-70	安装8位模块式信息插座 双口	个	16	9.66	48.36		9.66	8.40	66.42
	Z26000025@1	双口内网插座RJ45+RJ45	个	16.16		47.79				48.27
253	030502012003	信息插座 1.名称:内网、电话插座 2.规格:RJ45+RJ11 3.安装方式:距地0.3m安装	个	29	9.66	48.36	0	9.66	8.40	66.42
	5-2-70	安装8位模块式信息插座 双口	个	29	9.66	48.36		9.66	8.40	66.42
	Z26000025@2	内网、电话插座RJ45+RJ11	个	29.29		47.79				48.27

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第44页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
254	030502012004	信息插座 1.名称:内网插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	4	5.52	26.37	0	5.52	4.81	36.7
	5-2-69	安装8位模块式信息插座单口	个	4	5.52	26.37		5.52	4.81	36.70
	Z26000025@3	内网插座RJ45	个	4.04		26.02				26.28
255	030502012005	信息插座 1.名称:外网插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装	个	6	5.52	26.37	0	5.52	4.81	36.7
	5-2-69	安装8位模块式信息插座单口	个	6	5.52	26.37		5.52	4.81	36.70
	Z26000025@4	外网插座RJ45	个	6.06		26.02				26.28
256	030501010001	收发器 1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶安装	个	19	55.2	371.68	53.96	55.2	48.02	528.86
	5-2-64	光纤收发器	架	19	55.20	371.68	53.96	55.20	48.02	528.86
	补充主材004	无线AP	架	19.00		371.68				371.68
257	030502003001	分线接线箱(盒) 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装	个	86	4.22	2.03	0	4.22	3.67	9.92
	4-12-232	暗装 接线盒	10个	8.6	4.22	2.03		4.22	3.67	9.93
	Z29000137	接线盒	个	87.72		1.06				1.08
258	030502003002	分线接线箱(盒) 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:明装	个	91	7.58	1.4	0	7.58	6.59	15.57
	4-12-230	明装 接线盒	10个	9.1	7.58	1.40		7.58	6.59	15.57
	Z29000137	接线盒	个	92.82		1.06				1.08
259	030411003005	桥架 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:300*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	43.233	24.84	68.63	0.97	24.84	21.61	116.05
	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽≤400mm	10m	43.233	24.84	68.63	0.97	24.84	21.61	116.06
	Z33000099	盖板	m	43.67		8.85				8.94
	Z29000017@2	热镀锌桥架300*100	m	43.67		53.10				53.63
260	030411003006	桥架 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:200*100 3.类型:槽式 4.接地方式:符合设计及规范要求	m	89.929	24.84	44.49	0.97	24.84	21.61	91.91
	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽≤400mm	10m	8.9929	24.84	44.49	0.97	24.84	21.61	91.92
	Z33000099	盖板	m	90.83		8.85				8.94
	Z29000017@3	热镀锌桥架200*100	m	90.83		29.20				29.49
261	030408008002	防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:桥架穿墙	处	5	10.9	10.19	0	10.9	9.49	30.58
	4-9-398	防火封堵 保护管处DN200内	处	5	10.90	10.19		10.90	9.49	30.58
	Z230000023	柔性无卤有机堵料PSF-I	kg	9.72		5.17				10.05

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第45页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
262	030411001011	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配	m	1003.272	7.25	5.11	0	7.25	6.31	18.67
	4-12-215	紧定式、扣压式钢管 轻型吊顶内敷设 ≤φ20mm	100m	1003.272	7.25	5.11		7.25	6.31	18.68
	Z17000353@2	紧定(扣压)式钢管 JDG20	m	1033.37		2.76				2.84
263	030411001012	配管 1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	371.15	4.93	3.84	0	4.93	4.29	13.06
	4-12-203	紧定式、扣压式钢管 砖、混凝土结构暗配 ≤φ20mm	100m	371.15	4.93	3.85		4.93	4.29	13.06
	Z17000353@2	紧定(扣压)式钢管 JDG20	m	382.28		2.76				2.84
264	030411001013	配管 1.材质:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式:明配	m	102.4	35.6	10.09	0	35.6	30.97	76.66
	4-12-221	金属软管 每根管长 800mm DN20内	10m	10.24	35.60	10.09		35.60	30.97	76.67
	Z1700027@1	金属软管φ20	m	105.47		1.38				1.42
265	030413002005	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:综合考虑	m	371.15	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.69
	4-12-241	墙体剔槽配管DN20内	10m	37.115	3.64	1.42	0.46	3.64	3.17	8.70
266	030502005001	双绞线端 1.名称:六类网线 2.线端对数:4对 3.敷设方式:穿管敷设 4.工作内容:敷设、链 路测试 5.网线水晶头制安	m	1110.22	1.83	4	0.03	1.83	1.60	7.46
	5-2-24	双绞线端 管内穿放 ≤4 对 高于超五类的布线工 程 人工*1.1	m	1110.22	1.83	4.00	0.03	1.83	1.60	7.46
	Z28000109@1	双绞线端六类网线	m	1165.73		3.72				3.91
267	030502005002	双绞线端 1.名称:六类网线 2.线端对数:4对 3.敷设方式:沿桥架敷设 4.工作内容:敷设、链 路测试 5.网线水晶头制安	m	5701.698	1.52	4	0.03	1.52	1.33	6.88
	5-2-25	双绞线端 线槽或桥架内 布放 ≤4对 高于超五类 的布线工程 人工*1.1	m	5701.698	1.52	4.00	0.03	1.52	1.33	6.88
	Z28000109@1	双绞线端六类网线	m	5986.78		3.72				3.91
268	030411004021	配线 1.名称:铜芯线 2.导线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格: RVVP-3*1.0mm2	m	18.263	1.12	5.26	0	1.12	0.97	7.35
	4-13-44	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.18263	1.12	5.27		1.12	0.97	7.36
	Z28000059@8	铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2	m	19.72		4.67				5.04

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第46页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
269	030411004022	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:线槽 穿线 3.型号、规格: RVVP-3*1.0mm2	m	136.774	1.24	5.24	0	1.24	1.08	7.56
	4-13-141	四芯软导线线槽配线 1mm2内	100m/束	1.36774	1.24	5.25		1.24	1.08	7.57
	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2	m	143.61		4.67				4.90
270	030411004023	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格:WDZ- RVV-2*1.0mm2	m	47.67	0.99	2.35	0	0.99	0.87	4.21
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.4767	0.99	2.35		0.99	0.87	4.21
	Z28000059@12	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVV-2*1.0mm2	m	51.48		2.02				2.18
271	030411004024	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格:WDZA- RVS-2*1.5mm2	m	1220.6	0.99	2.77	0	0.99	0.87	4.63
	4-13-40	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	12.206	0.99	2.77		0.99	0.87	4.63
	Z28000059@13	铜芯多股绝缘电线 WDZA-RVS-2*1.5mm2	m	1318.25		2.40				2.59
272	030411004025	配线 1.名称铜芯线 2.配线形式、部位:管内 穿线 3.型号、规格:WDZ- RVV-4*1.0mm2	m	40.762	1.12	4.35	0	1.12	0.97	6.44
	4-13-44	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.40762	1.12	4.35		1.12	0.97	6.44
	Z28000059@14	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVV-4*1.0mm2	m	44.02		3.82				4.13
273	030413001002	铁构件 1.名称支架制作、安装 2.材质:型钢 3.含刷油	kg	204.43	11.93	6.44	3.13	11.93	10.38	31.88
	10-11-1	管道支架制作 单件重量 ≤5kg	100kg	2.0443	7.75	4.69	1.91	7.75	6.74	21.11
	10-11-6	管道支架安装 单件重量 ≤5kg	100kg	2.0443	4.18	1.74	1.22	4.18	3.64	10.77
	Z01000009	型钢(综合)	kg	214.65		3.70				3.89
274	031202005002	防火涂料 1.涂刷(喷)品种:防火涂 料 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚 度:符合规范和设计要求 3.涂刷部位:明装电气配 管	m2	63.03	15.46	6.05	0	15.46	13.45	34.96
	4-9-414	刷防火涂料 管、线槽、 桥架	m2	63.03	15.46	6.05		15.46	13.45	34.96
275	030501016001	计算机应用、网络系统 试运行 1.名称:信息网络系统试 运行 2.用户数:100以内	系统	1	2760	36.09	354.5	2760	2401.20	5551.79

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第47页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-130	计算机应用、网络系统试运行 信息点 ≤100	系统	1	2760.00	36.09	354.50	2760.00	2401.20	5551.79
	Z02000075	防静电手环	个	1.00		24.78				24.78
276	030501012001	交换机 1.名称48口POE交换机(监控用) 2.功能48个10/100/1000M自适应电口, 2个1GSFP光口, 1-48口支持POE+/POE, 固化交流电源和风扇	台	1	345	7.28	35.42	345	300.15	687.85
	5-1-98	交换机 固定配置 ≤48口	台	1	345.00	7.28	35.42	345.00	300.15	687.85
	补充设备025	POE交换机(监控用) 48口	台	1.00		3451.33				3451.33
277	030507008001	监控摄像设备 1.名称网络高清红外半球摄像机 2.规格:600W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:支持本地MicroSD卡存储和硬盘录像机两种存储模式, 支持白光红光双补光, 红外远达30m, 白光远达20m	台	27	89.7	0.93	0.73	89.7	78.04	169.4
	5-6-84	半球型摄像机	台	27	89.70	0.93	0.73	89.70	78.04	169.40
	补充设备026	网络高清红外半球摄像机600W	台	27.00		339.82				339.82
278	030507013001	录像设备 1.名称网络硬盘录像机 2.规格:4盘位32路, 含4块6T硬盘 3.其他:支持多路同步回放, 进度条智能标识移动时间段, 支持快放加速不卡顿等功能回放	台	1	345	7.28	19.24	345	300.15	671.67
	5-1-36	数字硬盘录像机 带环路 ≤32	台	1	345.00	7.28	19.24	345.00	300.15	671.67
	补充设备027	网络硬盘录像机32路	台	1.00		5097.35				5097.35
279	030507014001	显示设备 1.名称LED高清显示器 2.规格27寸 3.安装方式:桌面放置	台	1	82.8	637.61	1.13	82.8	72.04	793.58
	5-5-193	显示器 摆放 ≤50"	台	1	82.80	637.61	1.13	82.80	72.04	793.58
	补充主材005	LED高清显示器27寸	台	1.00		637.17				637.17
280	030507018001	安全防范全系统调试 系统内容:安全防范全系统调试	系统	1	2760	17.05	204.37	2760	2401.20	5382.62
	5-6-209	安防系统联合调试 ≤200点	系统	1	2760.00	17.05	204.37	2760.00	2401.20	5382.62
281	030506004001	背景音乐系统设备 1.名称背景音乐主机 2.规格:四路功放, 含应包含功放机、前置放大器、音控器、DVD机、话筒等主要设备, 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。 3.安装方式:桌面放置	台	1	82.8	5.24	0.75	82.8	72.04	160.83
	5-5-128	一体化公共广播简易主机 换为【背景音乐主机四路功放】	台	1	82.80	5.24	0.75	82.80	72.04	160.83
	补充设备028	背景音乐主机四路功放	台	1.00		4672.57				4672.57

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第48页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
282	030506001001	扩声系统设备 1.名称:扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:嵌入吊顶安装	台	45	41.4	44.49	0.28	41.4	36.02	122.19
	5-5-66	天花板扬声器 安装孔 ≤φ200mm	只	45	41.40	44.49	0.28	41.40	36.02	122.19
	补充主材006	扬声器3W	只	45.00		44.25				44.25
283	030506004002	背景音乐系统设备 1.名称:音量开关 2.安装方式:距地1.3m安装	台	15	11.04	21.24	0.17	11.04	9.60	42.05
	5-5-145	音控器	台	15	11.04	21.24	0.17	11.04	9.60	42.05
	补充主材007	音量开关	台	15.00		21.24				21.24
284	030506005001	背景音乐系统调试 1.名称:背景音乐系统调试	系统	1	386.4	0	34.52	386.4	336.17	757.09
	5-5-149	分区试响 扬声器数量 ≤50台	系统	1	386.40		34.52	386.40	336.17	757.09
285	030501012002	交换机 1.名称:16口POE交换机 (呼叫用) 2.规格:16个 10/100/1000M自适应电 口; 1个1GSFP光口; 1-16口支持POE+/POE 固化交流电源和风扇	台	1	207	7.28	30.68	207	180.09	425.05
	5-1-97	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	207.00	7.28	30.68	207.00	180.09	425.05
	补充设备029	POE交换机 (呼叫用) 16口	台	1.00		1150.44				1150.44
286	03B007	呼叫主机 1.名称:呼叫主机 2.规格:主机面板采用 PMMA材料雕刻加工一 体成型, 高档不褪色, 支持呼叫对讲、呼叫显 示、呼叫未处理提醒与 清除, 具有话筒广播、 音频宣教广播功能, 支 持外接音频输入设备, 具有语音报导、音乐振 铃功能, 主机音量可分 时段调节, 支持扩展副 话机, 具有对讲和来电 显示功能, 支持扩展移 动医护分机, 具有消息 显示功能, 具有故障报 警、故障巡检功能, 并 可随时显示到屏幕上	台	1	223.56	7779.56	3.82	223.56	194.50	8201.44
	4-15-70	医院呼叫系统安装 护士 站主机 号数30	台	1	223.56	7779.56	3.82	223.56	194.50	8201.44
	补充主材008	呼叫主机	台	1.00		7765.49				7765.49
287	03B008	呼叫分机 1.名称:呼叫分机 2.规格:采用超薄平装 造型设计, 具备呼叫通 话、叫通指示、呼叫清 除功能, 可作为广播机 使用, 采用拨插式呼叫 开关 3.安装方式:设备带安装	台	11	14.9	641.5	0.04	14.9	12.97	669.41
	4-15-75	医院呼叫系统安装 床 头、卫生间呼叫器	个	11	14.90	641.50	0.04	14.90	12.97	669.41
	补充主材009	呼叫分机	个	11.00		637.17				637.17

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第49页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
288	03B009	双面时钟显示屏 1.名称:双面时钟显示屏 2.规格:双面多功能显示屏,可显示呼叫患者的房号、床位号、时间等,采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型,具有极佳的透明显示效果 3.安装方式:贴顶吊装	个	5	26.63	2524.98	0.04	26.63	23.17	2574.82
	4-15-76	医院呼叫系统安装 值班及走廊显示屏安装	个	5	26.63	2524.98	0.04	26.63	23.17	2574.82
	补充主材010	双面时钟显示屏	个	5.00		2522.12				2522.12
289	030507006001	出入口控制设备 1.名称:护士站远程门禁主机 2.规格:光感按键,铝材质面板,高度防水,200万像素双目摄像机,8寸IPS触摸屏,带可视对讲功能	台	1	276	532.27	2.82	276	240.12	1051.21
	5-6-73	门禁控制主机	台	1	276.00	532.27	2.82	276.00	240.12	1051.21
	补充主材011	护士站远程门禁主机	台	1.00		530.97				530.97
290	030507005001	出入口目标识别设备 1.名称:人脸识别门口主机 2.规格:半导体指纹头,IC刷卡,光感按键,铝材质面板,高度防水,集人脸识别、指纹刷卡、密码开锁功能于一体的豪华数字系统主机,200万像素双目摄像机,8寸IPS触摸屏,带可视对讲功能	台	7	131.1	3823.85	0.28	131.1	114.06	4069.29
	5-6-65	人体生物特征识别系统识别器	台	7	131.10	3823.85	0.28	131.10	114.06	4069.29
	补充主材012	人脸识别门口主机	台	7.00		3823.01				3823.01
291	030507007001	出入口执行机构设备 1.名称:电磁锁 2.规格:铝材选用双极氧化,锁体和吸板选用化学电镀是附着力更强,防腐性能更高,此锁提供门磁信号接入,方便联动应用 3.安装方式:支架安装、吊装,含配套磁力锁支架	台	7	38.64	212.54	0.17	38.64	33.61	284.96
	5-6-76	电磁吸力锁	台	7	38.64	212.54	0.17	38.64	33.61	284.96
	补充主材013	电磁锁	台	7.00		212.39				212.39
292	030507005002	出入口目标识别设备 1.名称:出门开关 2.规格:亚克力面板 3.安装方式:底埋地1.3m安装	台	7	9.66	8.94	0	9.66	8.40	27
	5-6-67	出门按钮	台	7	9.66	8.94		9.66	8.40	27.00
	补充主材014	出门开关	台	7.00		8.85				8.85
293	030507017001	安全防范分系统调试 1.名称:出入口控制系统调试	系统	1	2760	0	59.07	2760	2401.20	5220.27
	5-6-203	出入口控制系统调试 ≤50门	系统	1	2760.00		59.07	2760.00	2401.20	5220.27
净化空调工程										

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第60页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
294	030701003001	空调器 1.名称:净化机组 AHU-301 2.规格:机组送风量 9500m³/h, 新风量 1130m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量56kw, 电 加热量52kw, 电加热功 率28kw, 加湿量12kg/ h, 功率7.5kw, 机组尺 寸3600*1478*1252 3.其他: 软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	7-1-23	整体式空调机组 风量 ≤10000m³/h	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	补充设备001	净化机组 AHU-3019500m³/h	台	1.00		123893.81				123893.81
295	030701003002	空调器 1.名称:净化机组 AHU-302 2.规格:机组送风量 9000m³/h, 新风量 1000m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量32kw, 电 加热量30kw, 电加热功 率24kw, 加湿量10kg/ h, 功率7.5kw, 机组尺 寸3600*1478*1150 3.其他: 软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	7-1-23	整体式空调机组 风量 ≤10000m³/h	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	补充设备002	净化机组 AHU-3029000m³/h	台	1.00		115044.25				115044.25
296	030701003003	空调器 1.名称:净化机组 AHU-303 2.规格:机组送风量 4300m³/h, 新风量 1600m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量23kw, 电加热 功率12kw, 加湿量16kg/ h, 功率4kw, 机组尺寸 3600*1121*844 3.其他: 软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	504.39	176.03	130.3	504.39	438.81	1249.53
	7-1-22	整体式空调机组 风量 ≤4000m³/h	台	1	504.39	176.03	130.30	504.39	438.81	1249.53
	补充设备003	净化机组 AHU-3034300m³/h	台	1.00		106194.69				106194.69
297	030701003004	空调器 1.名称:净化机组 AHU-304 2.规格:机组送风量 3800m³/h, 新风量 800m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量21.5kw, 电加 热功率10kw, 加湿量 8kg/h, 功率4kw, 机组 尺寸3700*968*844 3.其他: 软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	504.39	176.03	130.3	504.39	438.81	1249.53

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第51页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-22	整体式空调机组 风量 ≤4000m³/h	台	1	504.39	176.03	130.30	504.39	438.81	1249.53
	补充设备004	净化机组 AHU-3043800m³/h	台	1.00		97345.13				97345.13
298	030701003005	空调器 1.名称:净化机组 AHU-305 2.规格:机组送风量 4300m³/h, 新风量 1600m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量23kw, 电加热 功率12kw, 加湿量16kg/ h, 功率4kw, 机组尺寸 3600*1121*844 3.其他:软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	504.39	176.03	130.3	504.39	438.81	1249.53
	7-1-22	整体式空调机组 风量 ≤4000m³/h	台	1	504.39	176.03	130.30	504.39	438.81	1249.53
	补充设备005	净化机组 AHU-3054300m³/h	台	1.00		106194.69				106194.69
299	030701003006	空调器 1.名称:净化机组 AHU-306 2.规格:机组送风量 3300m³/h, 新风量 3300m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量56kw, 电 加热量52kw, 电加热功 率10kw, 加湿量33kg/ h, 功率3kw, 机组尺寸 3400*1172*946 3.其他:软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	504.39	176.03	130.3	504.39	438.81	1249.53
	7-1-22	整体式空调机组 风量 ≤4000m³/h	台	1	504.39	176.03	130.30	504.39	438.81	1249.53
	补充设备006	净化机组 AHU-3063300m³/h	台	1.00		88495.58				88495.58
300	030701003007	空调器 1.名称:净化机组 AHU-307 2.规格:机组送风量 14000m³/h, 新风量 3600m³/h, 机外压力 700Pa, 制冷量56kw, 电 加热量52kw, 电加热功 率38kw, 加湿量36kg/ h, 功率11kw, 机组尺 寸3800*1835*1252 3.其他:软管接口制 安, 减震器安装、调试 等	台	1	1574.03	258.25	306.23	1574.03	1369.41	3507.92
	7-1-24	整体式空调机组 风量 ≤20000m³/h	台	1	1574.03	258.25	306.23	1574.03	1369.41	3507.92
	补充设备007	净化机组 AHU-30714000m³/h	台	1.00		132743.36				132743.36

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第52页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
301	030701003008	空调器 1.名称:净化机组 AHU-308 2.规格:机组送风量5000m³/h, 新风量1500m³/h, 机外压力700Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量23kw, 电加热功率14kw, 加湿量15kg/h, 功率5.5kw, 机组尺寸3600*1121*844 3.其他: 软管接口制安, 减振器安装、调试等	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	7-1-23	整体式空调机组 风量≤10000m³/h	台	1	919.49	202.34	149.27	919.49	799.96	2071.06
	补充设备008	净化机组 AHU-3085000m³/h	台	1.00		110619.47				110619.47
302	030701003009	空调器 1.名称:净化机组 PAU-301 2.规格:机组送风量11200m³/h, 新风量11200m³/h, 机外压力300Pa, 制冷量168kw, 电加热量156kw, 电加热功率32kw, 功率5.5kw, 机组尺寸4000*1937*1456 3.其他: 软管接口制安, 减振器安装、调试等	台	1	1574.03	258.25	306.23	1574.03	1369.41	3507.92
	7-1-24	整体式空调机组 风量≤20000m³/h	台	1	1574.03	258.25	306.23	1574.03	1369.41	3507.92
	补充设备009	净化机组 PAU-30111200m³/h	台	1.00		247801.77				247801.77
303	030701003010	空调器 1.名称:新风机组 FAU-03-01 2.规格:机组送风量2500m³/h, 新风量2500m³/h, 机外压力250Pa, 制冷量24.5kw, 电加热量21.5kw, 功率1.5kw, 机组尺寸2400*866*742 3.其他: 软管接口制安, 减振器安装、调试等	台	1	504.39	176.03	130.3	504.39	438.81	1249.53
	7-1-22	整体式空调机组 风量≤4000m³/h	台	1	504.39	176.03	130.30	504.39	438.81	1249.53
	补充设备010	新风机组 FAU-03-012500m³/h	台	1.00		100182.30				100182.30
304	030108001001	离心式通风机 1.名称:排风机 2.规格:风量500m³/h, 机外余压190PA, 功率0.2KW, 220V 3.其他: 软管接口制安, 减振器安装, 风机调试等	台	4	90.67	19.7	0	90.67	78.88	189.25
	7-1-64	离心式通风机安装 型号4#	台	4	90.67	19.70		90.67	78.88	189.25
	补充设备011	排风机500m³/h	台	4.00		707.96				707.96

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第53页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
305	030108001002	离心式通风机 1.名称:排风机 2.规格:风量500m3/h, 机外余压350PA, 功率0.3KW, 220V 3.其他:软管接口制安, 减振器安装, 风机调试等	台	9	90.67	19.7	0	90.67	78.88	189.25
	7-1-64	离心式通风机安装 型号4#	台	9	90.67	19.70		90.67	78.88	189.25
	补充设备012	排风机500m3/h	台	9.00		707.96				707.96
306	030108001003	离心式通风机 1.名称:排风机 2.规格:风量920m3/h, 机外余压240PA, 功率0.2KW, 220V 3.其他:软管接口制安, 减振器安装, 风机调试等	台	1	90.67	19.7	0	90.67	78.88	189.25
	7-1-64	离心式通风机安装 型号4#	台	1	90.67	19.70		90.67	78.88	189.25
	补充设备013	排风机920m3/h	台	1.00		884.96				884.96
307	030108001004	离心式通风机 1.名称:排风机 2.规格:风量1900m3/h, 机外余压430PA, 功率0.66KW, 380V 3.其他:软管接口制安, 减振器安装, 风机调试等	台	1	90.67	19.7	0	90.67	78.88	189.25
	7-1-64	离心式通风机安装 型号4#	台	1	90.67	19.70		90.67	78.88	189.25
	补充设备014	排风机1900m3/h	台	1.00		1150.44				1150.44
308	030108001005	离心式通风机 1.名称:排风机 2.规格:风量3300m3/h, 机外余压460PA, 功率0.75KW, 380V 3.其他:软管接口制安, 减振器安装, 风机调试等	台	1	90.67	19.7	0	90.67	78.88	189.25
	7-1-64	离心式通风机安装 型号4#	台	1	90.67	19.70		90.67	78.88	189.25
	补充设备015	排风机3300m3/h	台	1.00		1327.43				1327.43
309	030108001006	离心式通风机 1.名称:管式排风扇 2.规格:风量150m3/h, 功率0.028KW 3.其他:自带止回装置	台	1	74.93	60.49	0	74.93	65.19	200.61
	4-15-69	风扇 轴流排风扇	台	1	74.93	60.49		74.93	65.19	200.61
	Z50000003@01	管式排风扇150m3/h	台	1.00		58.41				58.41
310	030701004001	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-22 3.规格:制冷量2.2kw, 制热量2.6kw, 功率0.068kw, 标准风量485m3/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第54页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-8	吊顶式空调器安装制冷量≤3000W	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	补充设备016	薄型风管式室内机 FGJ-22	台	2.00		2178.76				2178.76
311	030701004002	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-25 3.规格:制冷量2.5kw, 制热量2.8kw, 功率0.068kw, 标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	7-1-8	吊顶式空调器安装制冷量≤3000W	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	补充设备017	薄型风管式室内机 FGJ-25	台	2.00		2315.04				2315.04
312	030701004003	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-28 3.规格:制冷量2.8kw, 制热量3.2kw, 功率0.068kw, 标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	1	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	7-1-8	吊顶式空调器安装制冷量≤3000W	台	1	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	补充设备018	薄型风管式室内机 FGJ-28	台	1.00		2451.33				2451.33
313	030701004004	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-32 3.规格:制冷量3.2kw, 制热量3.6kw, 功率0.068kw, 标准风量510m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	7-1-8	吊顶式空调器安装制冷量≤3000W	台	2	142.42	21.61	21.35	142.42	123.90	309.28
	补充设备019	薄型风管式室内机 FGJ-32	台	2.00		2668.14				2668.14
314	030701004005	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-36 3.规格:制冷量3.6kw, 制热量4.0kw, 功率0.072kw, 标准风量540m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	1	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第65页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-9	吊顶式空调器安装制冷量≤5000W	台	1	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25
	补充设备020	薄型风管式室内机 FGJ-36	台	1.00		2808.85				2808.85
315	030701004006	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-40 3.规格:制冷量4.0kw, 制热量4.5kw, 功率0.072kw, 标准风量540m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	4	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25
	7-1-9	吊顶式空调器安装制冷量≤5000W	台	4	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25
	补充设备021	薄型风管式室内机 FGJ-40	台	4.00		3089.38				3089.38
316	030701004007	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-45 3.规格:制冷量4.5kw, 制热量5.0kw, 功率0.08kw, 标准风量800m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25
	7-1-9	吊顶式空调器安装制冷量≤5000W	台	2	158.98	21.61	21.35	158.98	138.31	340.25
	补充设备022	薄型风管式室内机 FGJ-45	台	2.00		3783.19				3783.19
317	030701004008	风机盘管 1.名称:薄型风管式室内机 2.型号:FGJ-56 3.规格:制冷量5.6kw, 制热量6.3kw, 功率0.08kw, 标准风量800m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等 6.试压要求:满足设计要求	台	2	178.85	25.99	21.35	178.85	155.60	381.79
	7-1-10	吊顶式空调器安装制冷量≤8000W	台	2	178.85	25.99	21.35	178.85	155.60	381.79
	补充设备023	薄型风管式室内机 FGJ-56	台	2.00		3934.51				3934.51
318	030701003011	空调器 1.名称:多联机空调室外机 2.型号:SWZ-16 3.规格:制冷量45kw, 制热量50kw, 制冷功率1209kw, 重量257kg 4.安装形式:落地式 5.其他:含软管接口制安, 减振器安装等	台	1	787.84	67.4	21.33	787.84	685.42	1561.99
	7-1-35	多联体空调室外机 制冷量≤50kW	台	1	787.84	67.40	21.33	787.84	685.42	1561.99

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第56页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补充设备024	多联机空调室外机 SWZ-16	台	1.00		26237.17				26237.17
319	030701003012	空调器 1.名称多联机空调室外机 2.型号:SWZ-20 3.规格:制冷量56kw,制热量63kw,制冷功率15.70kw,重量300kg 4.安装形式:落地式 5.其他:含软管接口制安,减振器安装等	台	1	1181.83	8095	21.33	1181.83	1028.20	2312.31
	7-1-36	多联体空调室外机 制冷量≤90kW	台	1	1181.83	8095	21.33	1181.83	1028.20	2312.31
	补充设备025	多联机空调室外机 SWZ-20	台	1.00		47007.08				47007.08
320	030701003013	空调器 1.名称大1匹分体空调 2.规格:制冷量2.6kw,制热量4.5kw,制冷功率0.565kw,室内机889*290*202,室外机802*555*350 3.安装形式:壁挂式	台	1	113.71	1728	21.35	113.71	98.93	251.27
	7-1-18	壁挂式空调器安装制冷量≤2500W	台	1	113.71	1728	21.35	113.71	98.93	251.27
	补充设备026	分体空调大1匹	台	1.00		3309.73				3309.73
321	030404033001	风扇 1.名称空调温控器 2.规格:10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	台	16	24.7	236.19	0	24.7	21.49	282.38
	4-14-369	集中空调开关	台	16	24.70	236.19		24.70	21.49	282.38
	Z26000003@01	空调温控器10A	套	16.32		230.09				234.69
322	030406009001	微型电机、电加热器 1.类型(大、中、小型):微型电机 2.容量(适用于小型电机):0.75KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	33	62.93	31.33	0	62.93	54.75	149.01
	4-6-45	微型电机检查接线 功率≤0.75kW	台	33	62.93	31.33		62.93	54.75	149.01
	Z17000235	金属软管D20	m	27.19		2.58				2.13
	Z18000313	金属软管活接头φ20	套	67.32		0.73				1.49
323	030406006001	低压交流异步电动机 1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):3KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	2	112.61	28.14	6.13	112.61	97.98	244.86
	4-6-21	交流异步电动机检查接线 功率≤3kW	台	2	112.61	28.14	6.13	112.61	97.98	244.86
	Z17000237	金属软管D25	m	1.65		2.98				2.46
	Z18000315	金属软管活接头φ25	套	4.08		1.85				3.77
324	030406006002	低压交流异步电动机 1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):13KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	9	215.14	44.72	7.94	215.14	187.17	454.97

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第57页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-6-22	交流异步电动机检查接线 功率≤13kW	台	9	215.14	44.72	7.94	215.14	187.17	454.97
	Z17000237	金属软管D25	m	7.42		2.98				2.46
	Z18000315	金属软管活接头φ25	套	18.36		1.85				3.77
325	030406006003	低压交流异步电动机 1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):30KW以下 3.内容:空调、通风设备检查接线	台	1	336.86	61.97	10.88	336.86	293.07	702.78
	4-6-23	交流异步电动机检查接线 功率≤30kW	台	1	336.86	61.97	10.88	336.86	293.07	702.78
	Z17000239	金属软管D40	m	0.82		3.54				2.92
	Z18000317	金属软管活接头φ40	套	2.04		2.96				6.04
326	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:I级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸2600×2400×500,接管尺寸800×250,含300目尼龙网,含H14高效过滤器,含送风散流器	个	2	67.62	15193.88	0	67.62	58.83	15320.33
	7-1-56	高效过滤器安装	台	2	67.62	15193.88		67.62	58.83	15320.33
	补充主材001	I级手术室专用送风天花800×250	台	2.00		15176.99				15176.99
327	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:II级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸1800×1800×500,接管尺寸500×250,含300目尼龙网,含H13高效过滤器,含送风散流器	个	1	67.62	8857.6	0	67.62	58.83	8984.05
	7-1-56	高效过滤器安装	台	1	67.62	8857.60		67.62	58.83	8984.05
	补充主材002	II级手术室专用送风天花500×250	台	1.00		8840.71				8840.71
328	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:III级手术室专用送风天花 2.型号:外形尺寸2600×1400×500,接管尺寸500×250,含300目尼龙网,含H13高效过滤器,含送风散流器	个	5	67.62	10625.74	0	67.62	58.83	10752.19
	7-1-56	高效过滤器安装	台	5	67.62	10625.74		67.62	58.83	10752.19
	补充主材003	III级手术室专用送风天花500×250	台	5.00		10608.85				10608.85
329	030701010001	过滤器 1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸320×320×220mm,额定风量350m³/h,接管尺寸200×200,含静压箱、散流板 3.安装方式:吊装,含支吊架 4.其他要求:详见图纸	台	7	67.62	340.78	0	67.62	58.83	467.23
	7-1-56	高效过滤器安装	台	7	67.62	340.78		67.62	58.83	467.23
	补充主材004	高效过滤器200×200	台	7.00		323.89				323.89

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第58页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
330	030701010002	过滤器 1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸 484×484×220mm, 额 定风量700m³/h, 接管尺 寸 320×200, 含静压 箱、散流板 3.安装方式: 吊装, 含 支吊架 4.其他要求: 详见图纸	台	11	67.62	509.81	0	67.62	58.83	636.26
	7-1-56	高效过滤器安装	台	11	67.62	509.81		67.62	58.83	636.26
	补充主材005	高效过滤器320*200	台	11.00		492.92				492.92
331	030701010003	过滤器 1.名称:高效过滤器 2.规格:尺寸 630×630×220mm, 额 定风量1100m³/h, 接管 尺寸 320×250, 含静压 箱、散流板 3.安装方式: 吊装, 含 支吊架 4.其他要求: 详见图纸	台	11	67.62	664.68	0	67.62	58.83	791.13
	7-1-56	高效过滤器安装	台	11	67.62	664.68		67.62	58.83	791.13
	补充主材006	高效过滤器320*250	台	11.00		647.79				647.79
332	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:门绞式竖向百叶 下回风口 2.型号:风口喉径尺寸 840×340+70mm厚F6中 效过滤器; 铝合金喷 塑, 厚1.0mm	个	40	63.2	164.46	0.14	63.2	54.98	282.78
	7-3-41	百叶风口 周长 ≤2500mm	个	40	63.20	164.46	0.14	63.20	54.98	282.78
	Z22000039@2	门绞式竖向百叶下回风 口840*340	个	40.00		153.10				153.10
333	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:门绞式竖向百叶 下排风口 2.型号:风口喉径尺寸 1040×340+70mm厚H13 高效过滤器; 铝合金喷 塑, 厚1.0mm	个	2	71.48	191.17	0.14	71.48	62.18	324.97
	7-3-42	百叶风口 周长 ≤3300mm	个	2	71.48	191.17	0.14	71.48	62.18	324.97
	Z22000039@3	门绞式竖向百叶下排风 口1040*340	个	2.00		176.11				176.11
334	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:门绞式百叶顶排 风口 2.型号:风口喉径尺寸 340×340+70mm厚F7中 效过滤器; 铝合金喷 塑, 厚1.0mm	个	7	54.65	155.64	0.14	54.65	47.55	257.98
	7-3-40	百叶风口 周长 ≤1800mm	个	7	54.65	155.64	0.14	54.65	47.55	257.98
	Z22000039@4	门绞式百叶顶排风口 340*340	个	7.00		146.90				146.90

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第59页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械 费	计费 基础	管理费 和利润	
335	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:门铰式百叶顶排风口 2.型号:风口喉径尺寸340×340+70mm/厚13 高效过滤器;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	3	54.65	155.64	0.14	54.65	47.55	257.98
	7-3-40	百叶风口 周长 ≤1800mm	个	3	54.65	155.64	0.14	54.65	47.55	257.98

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第60页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000039@4	门板式百叶顶排风口 340*340	个	3.00		146.90				146.90
336	030703011005	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶顶回风口 2.型号:风口喉径尺寸 250×250+尼龙过滤网; 铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	1	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	Z22000039@5	单层可拆百叶顶回风口 250*250	个	1.00		44.25				44.25
337	030703011006	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶顶回风口 2.型号:风口喉径尺寸 400×400+尼龙过滤网; 铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	54.65	82.19	0.14	54.65	47.55	184.53
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	8	54.65	82.19	0.14	54.65	47.55	184.53
	Z22000039@6	单层可拆百叶顶回风口 400*400	个	8.00		73.45				73.45
338	030703011007	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸 300×200+尼龙过滤网; 铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	1	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	Z22000039@7	单层可拆百叶底回风口 300*200	个	1.00		44.25				44.25
339	030703011008	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸 400×300+尼龙过滤网; 铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	54.65	71.57	0.14	54.65	47.55	173.91
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	8	54.65	71.57	0.14	54.65	47.55	173.91
	Z22000039@8	单层可拆百叶底回风口 400*300	个	8.00		62.83				62.83
340	030703011009	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶底回风口 2.型号:风口喉径尺寸 500×300+尼龙过滤网; 铝合金喷塑,厚1.0mm	个	8	54.65	81.31	0.14	54.65	47.55	183.65
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	8	54.65	81.31	0.14	54.65	47.55	183.65
	Z22000039@9	单层可拆百叶底回风口 500*300	个	8.00		72.57				72.57
341	030703011010	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸 250*250mm,带尼龙过 滤网; 铝合金喷塑,厚 1.0mm	个	7	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	7	27.88	50.14	0.14	27.88	24.25	102.41
	Z22000039@10	单层可拆百叶排风口 250*250	个	7.00		44.25				44.25

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第61页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
342	030703011011	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸300*300mm,带尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	5	27.88	59.87	0.14	27.88	24.25	112.14
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	5	27.88	59.87	0.14	27.88	24.25	112.14
	Z22000039@11	单层可拆百叶排风口 300*300	个	5.00		53.98				53.98
343	030703011012	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:单层可拆百叶排风口 2.型号:风口尺寸400*400mm,带尼龙过滤网;铝合金喷塑,厚1.0mm	个	1	54.65	82.19	0.14	54.65	47.55	184.53
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	1	54.65	82.19	0.14	54.65	47.55	184.53
	Z22000039@12	单层可拆百叶排风口 400*400	个	1.00		73.45				73.45
344	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:散流器 2.规格:200*200, ABS	个	8	33.67	13.54	0	33.67	29.29	76.5
	7-3-56	方形散流器 周长≤1000mm	个	8	33.67	13.54		33.67	29.29	76.50
	Z22000069@1	散流器200*200	个	8.00		11.50				11.50
345	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:散流器 2.规格:250*250, ABS	个	3	33.67	16.2	0	33.67	29.29	79.16
	7-3-56	方形散流器 周长≤1000mm	个	3	33.67	16.20		33.67	29.29	79.16
	Z22000069@2	散流器250*250	个	3.00		14.16				14.16
346	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*250, ABS	个	7	54.65	37.06	0.14	54.65	47.55	139.4
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	7	54.65	37.06	0.14	54.65	47.55	139.40
	Z22000039@13	单层百叶回风口600*250	个	7.00		28.32				28.32
347	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*400, ABS	个	9	63.2	46.76	0.14	63.2	54.98	165.08
	7-3-41	百叶风口 周长≤2500mm	个	9	63.20	46.76	0.14	63.20	54.98	165.08
	Z22000039@14	单层百叶回风口600*400	个	9.00		35.40				35.40
348	030703009005	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400*200, ABS	个	7	27.88	31.55	0.14	27.88	24.25	83.82
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	7	27.88	31.55	0.14	27.88	24.25	83.82
	Z22000039@15	双层百叶送风口400*200	个	7.00		25.66				25.66
349	030703009006	塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:500*250, ABS	个	9	54.65	37.06	0.14	54.65	47.55	139.4
	7-3-40	百叶风口 周长≤1800mm	个	9	54.65	37.06	0.14	54.65	47.55	139.40
	Z22000039@16	双层百叶送风口500*250	个	9.00		28.32				28.32

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第62页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
350	030703011013	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 300×300+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	27.88	46.6	0.14	27.88	24.25	98.87
	7-3-39	百叶风口 周长≤1280mm	个	1	27.88	46.60	0.14	27.88	24.25	98.87
	Z22000039@17	防雨百叶风口300*300	个	1.00		40.71				40.71
351	030703011014	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 500×500+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	63.2	94.55	0.14	63.2	54.98	212.87
	7-3-41	百叶风口 周长≤2500mm	个	1	63.20	94.55	0.14	63.20	54.98	212.87
	Z22000039@18	防雨百叶风口500*500	个	1.00		83.19				83.19
352	030703011015	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 400×800+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	63.2	113.13	0.14	63.2	54.98	231.45
	7-3-41	百叶风口 周长≤2500mm	个	1	63.20	113.13	0.14	63.20	54.98	231.45
	Z22000039@19	防雨百叶风口400*800	个	1.00		101.77				101.77
353	030703011016	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 400×1200+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	2	71.48	161.96	0.14	71.48	62.18	295.76
	7-3-42	百叶风口 周长≤3300mm	个	2	71.48	161.96	0.14	71.48	62.18	295.76
	Z22000039@20	防雨百叶风口400*1200	个	2.00		146.90				146.90
354	030703011017	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 630×1200+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	93.01	222.91	0.14	93.01	80.92	396.98
	7-3-43	百叶风口 周长≤4800mm	个	1	93.01	222.91	0.14	93.01	80.92	396.98
	Z22000039@21	防雨百叶风口630*1200	个	1.00		203.54				203.54
355	030703011018	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 800×1500+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	93.01	320.25	0.14	93.01	80.92	494.32
	7-3-43	百叶风口 周长≤4800mm	个	1	93.01	320.25	0.14	93.01	80.92	494.32
	Z22000039@22	防雨百叶风口800*1500	个	1.00		300.88				300.88
356	030703011019	铝及铝合金风口、散流器 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:风口喉径尺寸 600×2000+金属防虫鼠 网,铝合金喷塑,外框 厚1.0mm	个	1	119.78	332.12	0.14	119.78	104.21	556.25
	7-3-44	百叶风口 周长≤6000mm	个	1	119.78	332.12	0.14	119.78	104.21	556.25
	Z22000039@23	防雨百叶风口600*2000	个	1.00		308.85				308.85

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第63页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
357	030703001001	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:160*160,带铜鞋套	个	5	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.1
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	5	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.10
	Z22000079@1	手动对开多叶调节阀 160*160	个	5.00		35.40				35.40
358	030703001002	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*160,带铜鞋套	个	4	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.1
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	4	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.10
	Z22000079@2	手动对开多叶调节阀 200*160	个	4.00		35.40				35.40
359	030703001003	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:200*200,带铜鞋套	个	33	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.1
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	33	60.72	43.84	5.71	60.72	52.83	163.10
	Z22000079@3	手动对开多叶调节阀 200*200	个	33.00		35.40				35.40
360	030703001004	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:250*200,带铜鞋套	个	10	60.72	49.15	5.71	60.72	52.83	168.41
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	10	60.72	49.15	5.71	60.72	52.83	168.41
	Z22000079@4	手动对开多叶调节阀 250*200	个	10.00		40.71				40.71
361	030703001005	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:320*200,带铜鞋套	个	10	60.72	49.15	5.71	60.72	52.83	168.41
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	10	60.72	49.15	5.71	60.72	52.83	168.41
	Z22000079@5	手动对开多叶调节阀 320*200	个	10.00		40.71				40.71
362	030703001006	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:320*250,带铜鞋套	个	14	60.72	55.34	5.71	60.72	52.83	174.6
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	14	60.72	55.34	5.71	60.72	52.83	174.60
	Z22000079@6	手动对开多叶调节阀 320*250	个	14.00		46.90				46.90
363	030703001007	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:400*200,带铜鞋套	个	20	60.72	55.34	5.71	60.72	52.83	174.6
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	20	60.72	55.34	5.71	60.72	52.83	174.60
	Z22000079@7	手动对开多叶调节阀 400*200	个	20.00		46.90				46.90
364	030703001008	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:400*250,带铜鞋套	个	36	60.72	65.96	5.71	60.72	52.83	185.22
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	36	60.72	65.96	5.71	60.72	52.83	185.22

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第64页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000079@8	手动对开多叶调节阀 400*250	个	36.00		57.52				57.52
365	030703001009	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:500*250,带铜鞋套	个	1	60.72	71.27	5.71	60.72	52.83	190.53
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	1	60.72	71.27	5.71	60.72	52.83	190.53
	Z22000079@9	手动对开多叶调节阀 500*250	个	1.00		62.83				62.83
366	030703001010	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:630*250,带铜鞋套	个	15	60.72	78.35	5.71	60.72	52.83	197.61
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	15	60.72	78.35	5.71	60.72	52.83	197.61
	Z22000079@10	手动对开多叶调节阀 630*250	个	15.00		69.91				69.91
367	030703001011	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:630*320,带铜鞋套	个	1	60.72	88.09	5.71	60.72	52.83	207.35
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	1	60.72	88.09	5.71	60.72	52.83	207.35
	Z22000079@11	手动对开多叶调节阀 630*320	个	1.00		79.65				79.65
368	030703001012	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800*250,带铜鞋套	个	2	60.72	87.2	5.71	60.72	52.83	206.46
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	2	60.72	87.20	5.71	60.72	52.83	206.46
	Z22000079@12	手动对开多叶调节阀 800*250	个	2.00		78.76				78.76
369	030703001013	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:800*320,带铜鞋套	个	8	60.72	97.82	5.71	60.72	52.83	217.08
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	8	60.72	97.82	5.71	60.72	52.83	217.08
	Z22000079@13	手动对开多叶调节阀 800*320	个	8.00		89.38				89.38
370	030703001014	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:1000*500,带铜鞋套	个	1	60.72	150.03	5.71	60.72	52.83	269.29
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	1	60.72	150.03	5.71	60.72	52.83	269.29
	Z22000079@14	手动对开多叶调节阀 1000*500	个	1.00		141.59				141.59
371	030703001015	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:400*400+执行器,带铜鞋套	个	1	60.72	128.79	5.71	60.72	52.83	248.05
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	1	60.72	128.79	5.71	60.72	52.83	248.05
	Z22000079@15	电动对开多叶调节阀 400*400	个	1.00		120.35				120.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第65页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
372	030703001016	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*320+执行器,带铜轴套	个	2	60.72	131.45	5.71	60.72	52.83	250.71
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	2	60.72	131.45	5.71	60.72	52.83	250.71
	Z22000079@16	电动对开多叶调节阀 630*320	个	2.00		123.01				123.01
373	030703001017	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*400+执行器,带铜轴套	个	3	60.72	142.95	5.71	60.72	52.83	262.21
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	3	60.72	142.95	5.71	60.72	52.83	262.21
	Z22000079@17	电动对开多叶调节阀 630*400	个	3.00		134.51				134.51
374	030703001018	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*500+执行器,带铜轴套	个	4	60.72	155.34	5.71	60.72	52.83	274.6
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	4	60.72	155.34	5.71	60.72	52.83	274.60
	Z22000079@18	电动对开多叶调节阀 630*500	个	4.00		146.90				146.90
375	030703001019	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:630*800+执行器,带铜轴套	个	4	60.72	190.74	5.71	60.72	52.83	310
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	4	60.72	190.74	5.71	60.72	52.83	310.00
	Z22000079@19	电动对开多叶调节阀 630*800	个	4.00		182.30				182.30
376	030703001020	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:800*400+执行器,带铜轴套	个	1	60.72	153.57	5.71	60.72	52.83	272.83
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	60.72	153.57	5.71	60.72	52.83	272.83
	Z22000079@20	电动对开多叶调节阀 800*400	个	1.00		145.13				145.13
377	030703001021	碳钢阀门 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:1000*630+执行器,带铜轴套	个	2	67.62	200.91	7.99	67.62	58.83	335.35
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	2	67.62	200.91	7.99	67.62	58.83	335.35
	Z22000079@21	电动对开多叶调节阀 1000*630	个	2.00		190.27				190.27
378	030703001022	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.型号:630*320+执行器,带铜轴套	个	1	70.38	130.45	4.34	70.38	61.23	266.4
	7-3-9	风管蝶阀 周长≤2400mm	个	1	70.38	130.45	4.34	70.38	61.23	266.40
	Z19000001@1	电动密闭阀630*320	个	1.00		123.01				123.01

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第66页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
379	030703001023	碳钢阀门 1.名称:电动密闭阀 2.型号:1000*500+执行器 带铜轴套	个	1	94.67	181.94	5.71	94.67	82.36	364.68
	7-3-10	风管蝶阀 周长≤3200mm	个	1	94.67	181.94	5.71	94.67	82.36	364.68
	Z19000001@2	电动密闭阀1000*500	个	1.00		171.68				171.68
380	030703001024	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*160, 配重式 带铜轴套	个	1	33.67	38.92	0.14	33.67	29.29	102.02
	7-3-12	圆、方形风管止回阀 周长≤800mm	个	1	33.67	38.92	0.14	33.67	29.29	102.02
	Z19000109@1	止回阀200*160	个	1.00		35.40				35.40
381	030703001025	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:200*200, 配重式 带铜轴套	个	13	33.67	38.92	0.14	33.67	29.29	102.02
	7-3-12	圆、方形风管止回阀 周长≤800mm	个	13	33.67	38.92	0.14	33.67	29.29	102.02
	Z19000109@2	止回阀200*200	个	13.00		35.40				35.40
382	030703001026	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:320*200, 配重式 带铜轴套	个	1	37.81	45.23	2.86	37.81	32.90	118.8
	7-3-13	圆、方形风管止回阀 周长≤1200mm	个	1	37.81	45.23	2.86	37.81	32.90	118.80
	Z19000109@3	止回阀320*200	个	1.00		40.71				40.71
383	030703001027	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:400*250, 配重式 带铜轴套	个	1	37.81	51.42	2.86	37.81	32.90	124.99
	7-3-13	圆、方形风管止回阀 周长≤1200mm	个	1	37.81	51.42	2.86	37.81	32.90	124.99
	Z19000109@4	止回阀400*250	个	1.00		46.90				46.90
384	030703001028	碳钢阀门 1.名称:止回阀 2.型号:630*320, 配重式 带铜轴套	个	1	57.96	77.71	4.34	57.96	50.43	190.44
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	57.96	77.71	4.34	57.96	50.43	190.44
	Z19000109@5	止回阀630*320	个	1.00		70.80				70.80
385	030703001029	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:200*200, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	12	182.99	120.4	1.73	182.99	159.20	464.32
	7-3-B1	风管防火阀 周长≤1200mm以内	个	12	182.99	120.40	1.73	182.99	159.20	464.32
	Z22000081@1	70°C常开防火阀200*200	个	12.00		88.50				88.50
386	030703001030	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:400*400, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	233.36	164.54	5.9	233.36	203.03	606.83
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	233.36	164.54	5.90	233.36	203.03	606.83
	Z22000081@2	70°C常开防火阀400*400	个	1.00		123.01				123.01
387	030703001031	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:500*250, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	233.36	153.03	5.9	233.36	203.03	595.32

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第67页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-25	风管防火阀 周长 ≤2200mm以内	个	1	233.36	153.03	5.90	233.36	203.03	595.32
	Z22000081@3	70°C常开防火阀500*250	个	1.00		111.50				111.50
388	030703001032	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:500*400, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	1	233.36	172.5	5.9	233.36	203.03	614.79
	7-3-25	风管防火阀 周长 ≤2200mm以内	个	1	233.36	172.50	5.90	233.36	203.03	614.79
	Z22000081@4	70°C常开防火阀500*400	个	1.00		130.97				130.97
389	030703001033	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*320, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	3	233.36	168.96	5.9	233.36	203.03	611.25
	7-3-25	风管防火阀 周长 ≤2200mm以内	个	3	233.36	168.96	5.90	233.36	203.03	611.25
	Z22000081@5	70°C常开防火阀630*320	个	3.00		127.43				127.43
390	030703001034	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*400, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	3	233.36	179.58	5.9	233.36	203.03	621.87
	7-3-25	风管防火阀 周长 ≤2200mm以内	个	3	233.36	179.58	5.90	233.36	203.03	621.87
	Z22000081@6	70°C常开防火阀630*400	个	3.00		138.05				138.05
391	030703001035	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:630*500, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	3	233.36	194.63	5.9	233.36	203.03	636.92
	7-3-25	风管防火阀 周长 ≤2200mm以内	个	3	233.36	194.63	5.90	233.36	203.03	636.92
	Z22000081@7	70°C常开防火阀630*500	个	3.00		153.10				153.10
392	030703001036	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:800*630, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	4	263.44	244.09	9.12	263.44	229.19	745.84
	7-3-26	风管防火阀 周长 ≤3600mm以内	个	4	263.44	244.09	9.12	263.44	229.19	745.84
	Z22000081@8	70°C常开防火阀800*630	个	4.00		184.96				184.96
393	030703001037	碳钢阀门 1.名称:70°C常开防火阀 2.型号:1000*630, 带3C认证, 设置消防反馈信号	个	2	263.44	260.01	9.12	263.44	229.19	761.76
	7-3-26	风管防火阀 周长 ≤3600mm以内	个	2	263.44	260.01	9.12	263.44	229.19	761.76
	Z22000081@9	70°C常开防火阀1000*630	个	2.00		200.88				200.88
394	030703001038	碳钢阀门 1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:250*250+执行器, 箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1	60.72	331.45	5.71	60.72	52.83	450.71
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长 ≤2800mm	个	1	60.72	331.45	5.71	60.72	52.83	450.71
	Z22000079@22	EN型电动双位定风量调节阀250*250	个	1.00		323.01				323.01

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第68页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
395	030703001039	碳钢阀门 1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:400*250+执行器,箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	5	60.72	338.53	5.71	60.72	52.83	457.79
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	5	60.72	338.53	5.71	60.72	52.83	457.79
	Z22000079@23	EN型电动双位定风量调节阀400*250	个	5.00		330.09				330.09
396	030703001040	碳钢阀门 1.名称:EN型电动双位定风量调节阀 2.型号:500*400+执行器,箱体和阀片材料为镀锌钢板	个	1	60.72	363.31	5.71	60.72	52.83	482.57
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	60.72	363.31	5.71	60.72	52.83	482.57
	Z22000079@24	EN型电动双位定风量调节阀500*400	个	1.00		354.87				354.87
397	030703020001	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:400*250*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	193.2	448.86	2.01	193.2	168.08	812.15
	7-3-182	微穿孔板消声器安装 周长≤1800mm	节	1	193.20	448.86	2.01	193.20	168.08	812.15
	Z22000093@1	双层微穿孔板消声器 400*250*1000	节	1.00		381.42				381.42
398	030703020002	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:400*400*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	193.2	504.61	2.01	193.2	168.08	867.9
	7-3-182	微穿孔板消声器安装 周长≤1800mm	节	1	193.20	504.61	2.01	193.20	168.08	867.90
	Z22000093@2	双层微穿孔板消声器 400*400*1000	节	1.00		437.17				437.17
399	030703020003	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:500*250*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	193.2	482.48	2.01	193.2	168.08	845.77
	7-3-182	微穿孔板消声器安装 周长≤1800mm	节	1	193.20	482.48	2.01	193.20	168.08	845.77
	Z22000093@3	双层微穿孔板消声器 500*250*1000	节	1.00		415.04				415.04
400	030703020004	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*320*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	193.2	556.82	2.01	193.2	168.08	920.11
	7-3-182	微穿孔板消声器安装 周长≤1800mm	节	3	193.20	556.82	2.01	193.20	168.08	920.11
	Z22000093@4	双层微穿孔板消声器 630*320*1000	节	3.00		489.38				489.38

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第69页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
401	030703020005	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*400*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	269.51	600.7	2.01	269.51	234.47	1106.69
	7-3-183	微穿孔板消声器安装 周长≤2400mm	节	3	269.51	600.70	2.01	269.51	234.47	1106.69
	Z22000093@5	双层微穿孔板消声器 630*400*1000	节	3.00		522.12				522.12
402	030703020006	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:630*500*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	269.51	658.23	2.01	269.51	234.47	1164.22
	7-3-183	微穿孔板消声器安装 周长≤2400mm	节	4	269.51	658.23	2.01	269.51	234.47	1164.22
	Z22000093@6	双层微穿孔板消声器 630*500*1000	节	4.00		579.65				579.65
403	030703020007	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:800*630*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	349.83	829.13	4.1	349.83	304.36	1487.42
	7-3-184	微穿孔板消声器安装 周长≤3200mm	节	4	349.83	829.13	4.10	349.83	304.36	1487.42
	Z22000093@7	双层微穿孔板消声器 800*630*1000	节	4.00		709.73				709.73
404	030703020008	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声器 2.规格:1000*630*1000, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	2	349.83	914.98	4.1	349.83	304.36	1573.27
	7-3-184	微穿孔板消声器安装 周长≤3200mm	节	2	349.83	914.98	4.10	349.83	304.36	1573.27
	Z22000093@8	双层微穿孔板消声器 1000*630*1000	节	2.00		795.58				795.58
405	030703020009	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:400*400, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	1	122.54	542.47	2.73	122.54	106.61	774.35
	7-3-199	消声弯头安装 周长≤1800mm	个	1	122.54	542.47	2.73	122.54	106.61	774.35
	Z18000281@1	双层微穿孔板消声弯头 400*400	个	1.00		504.42				504.42
406	030703020010	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*320, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	122.54	697.34	2.73	122.54	106.61	929.22
	7-3-199	消声弯头安装 周长≤1800mm	个	3	122.54	697.34	2.73	122.54	106.61	929.22
	Z18000281@2	双层微穿孔板消声弯头 630*320	个	3.00		659.29				659.29
407	030703020011	消声器 1.名称:双层微穿孔板消声弯头 2.规格:630*400, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	3	246.05	771.8	3.25	246.05	214.07	1235.17

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第70页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-200	消声弯头安装 周长 ≤2400mm	个	3	246.05	771.80	3.25	246.05	214.07	1235.17
	Z18000281@3	双层微穿孔板消声弯头 630*400	个	3.00		704.42				704.42
408	030703020012	消声器 1.名称:双层微穿孔板消 声弯头 2.规格:630*500, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	246.05	828.44	3.25	246.05	214.07	1291.81
	7-3-200	消声弯头安装 周长 ≤2400mm	个	4	246.05	828.44	3.25	246.05	214.07	1291.81
	Z18000281@4	双层微穿孔板消声弯头 630*500	个	4.00		761.06				761.06
409	030703020013	消声器 1.名称:双层微穿孔板消 声弯头 2.规格:800*630, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	4	304.84	1141.6	4.36	304.84	265.21	1716.01
	7-3-201	消声弯头安装 周长 ≤3200mm	个	4	304.84	1141.60	4.36	304.84	265.21	1716.01
	Z18000281@5	双层微穿孔板消声弯头 800*630	个	4.00		1061.06				1061.06
410	030703020014	消声器 1.名称:双层微穿孔板消 声弯头 2.规格:1000*630, 双腔 3.材质:镀锌钢板	个	2	304.84	1377	4.36	304.84	265.21	1951.41
	7-3-201	消声弯头安装 周长 ≤3200mm	个	2	304.84	1377.00	4.36	304.84	265.21	1951.41
	Z18000281@6	双层微穿孔板消声弯头 1000*630	个	2.00		1296.46				1296.46
411	030702008001	柔性软风管 1.名称:帆布软接头 2.材质:帆布 3.具体做法详见图纸设 计	m2	45	70.16	57.67	0.72	70.16	61.04	189.59
	7-2-139	软管接口 人工*0.4,材 料*0.4,机械*0.4	m2	45	70.16	57.67	0.72	70.16	61.04	189.59
412	030601002001	压力仪表 1.名称:风系统压力仪表 2.规格:量程 60Pa~60Pa	台	8	36.16	152.2	0.69	36.16	31.46	220.51
	6-1-46	压力表 就地	块	8	36.16	152.20	0.69	36.16	31.46	220.51
	Z24000045@1	风系统压力仪表量 程:60Pa~60Pa	套	8.00		146.90				146.90
413	030702002001	净化通风管道 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及 支架设计要求:满足设计 要求 7.接口形式:角铁法兰连 接	m2	627.36	117.71	63.89	4.78	117.71	102.41	288.79
	7-2-6	镀锌薄钢板矩形法兰风 管(≤δ=1.2mm咬口) 长 边长≤320mm	10m2	62.736	117.71	63.89	4.78	117.71	102.41	288.79
	Z01000085	镀锌薄钢板 60.5	m2	713.94		29.91				34.04

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第71页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
414	030702002002	净化通风管道 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	376.46	87.06	64.46	2.84	87.06	75.75	230.11
	7-2-7	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤630mm	10m2	37.646	87.06	64.46	2.84	87.06	75.75	230.11
	Z01000089	镀锌薄钢板δ0.6	m2	428.41		33.36				37.96
415	030702002003	净化通风管道 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	905.18	68.92	74.12	1.68	68.92	59.95	204.67
	7-2-8	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤1000mm	10m2	90.518	68.92	74.11	1.68	68.92	59.95	204.66
	Z01000091	镀锌薄钢板δ0.75	m2	1030.09		39.12				44.52
416	030702002004	净化通风管道 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 7.接口形式:角铁法兰连接	m2	7321	72.99	85.9	1.18	72.99	63.50	223.57
	7-2-9	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.7321	72.99	85.90	1.18	72.99	63.50	223.56
	Z01000093	镀锌薄钢板δ1.0	m2	8.33		49.47				56.30
417	030702002005	净化通风管道 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:2.0mm	m2	20	84.47	126.95	1.18	84.47	73.49	286.09
	7-2-10	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤4000mm	10m2	2	84.47	126.95	1.18	84.47	73.49	286.08
	Z01000095@1	镀锌薄钢板δ2.0	m2	22.76		80.53				91.64
418	031208003001	通风管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm	m3	57.49	1006.02	1157.31	0	1006.02	875.24	3038.57
	12-4-112	橡塑管(板)安装 通风管道	m3	57.49	1006.02	1157.31		1006.02	875.24	3038.57
	Z15000043	橡塑板	m3	60.36		805.31				845.58
419	031208003002	通风管道绝热 1.绝热材料品种:不燃性岩棉板保温板 2.绝热厚度:20mm	m3	1	573.8	819.15	23.42	573.8	499.21	1915.58

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第72页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-4-28	纤维类制品(管壳、板)安装 矩形管道	m3	1	573.80	819.15	23.42	573.80	499.21	1915.58
	Z15000033@1	石棉板	m3	1.05		339.82				356.81
420	031002002001	设备支架 1.材质:型钢 2.形式:一般设备支吊架	Kg	1300	6.71	4.68	1.53	6.71	5.84	18.76
	10-11-19	设备支架制作 单件重量≤50kg	100kg	13	4.46	4.18	0.96	4.46	3.88	13.47
	10-11-22	设备支架安装 单件重量≤50kg	100kg	13	2.25	0.50	0.57	2.25	1.96	5.27
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1365.00		3.70				3.89
421	031201003001	金属结构刷油 1.除锈:除锈 2.结构类型:管道支架 型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍防锈漆	kg	1300	0.86	0.1	0.18	0.86	0.74	1.88
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	13	0.42	0.02	0.09	0.42	0.36	0.90
	12-2-57	一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	13	0.44	0.08	0.09	0.44	0.38	1.01
	Z13000091	醇酸防锈漆	kg	22.10		4.25				0.07
422	03B010	槽钢基础 1.规格型号: 国标12# 2.安装方式: 焊接 3.其他要求: 详见图纸	m	128	15.87	40.63	2.51	15.87	13.81	72.82
	4-7-1	基础型钢制作安装 槽钢	m	128	15.87	40.63	2.51	15.87	13.81	72.82
	Z01000029@1	槽钢 国标12#	m	134.40		33.36				35.03
423	03B011	混凝土基础 1.规格型号: 长4200mm*宽300mm*高200mm, C20条形混凝土共1个 2.安装方式: 现浇 3.其他要求: 模板搭拆综合考虑, 详见图纸	m3	3	145.87	426.05	44.06	145.87	126.91	742.89
	4-14-261	无钢筋混凝土杆基础制作	m3	3	145.87	426.05	44.06	145.87	126.91	742.89
424	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1	6113.48	11353.6	0	6113.48	5318.73	22785.81
	BM206	系统调试费(第七册通风空调工程)	元	1	6059.68	11253.69		6059.68	5271.92	22585.29
	BM276	系统调试费(第七册通风空调工程)(2021计价依据动态调整汇编补充定额)	元	1	53.80	99.91		53.80	46.81	200.52
425	031001004001	铜管 1.材质: 优质紫铜管 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: Φ6.4mm 4.连接形式: 承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	53.39	1227	12.31	0.32	1227	10.68	35.58
	7-1-94	空调制冷剂铜管安装 管外径≤10mm	10m	53.39	1227	12.31	0.32	1227	10.68	35.57
	Z14000045	制冷剂R410A	g	416.44		0.06				0.47
	Z17000215@1	铜管Φ6.4	m	53.39		11.04				11.04

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第73页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
426	031001004002	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ9.5mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	187325	1227	18.62	0.32	1227	10.68	41.89
	7-1-94	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤10mm	10m	187325	1227	18.62	0.32	1227	10.68	41.88
	Z14000045	制冷剂R410A	g	1461.14		0.06				0.47
	Z17000215@2	铜管φ9.5	m	18733		17.35				17.35
427	031001004003	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ12.7mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	78475	1535	25.43	0.37	1535	13.35	54.5
	7-1-95	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤13mm	10m	78475	1535	25.43	0.37	1535	13.35	54.50
	Z14000045	制冷剂R410A	g	108296		0.06				0.83
	Z17000215@3	铜管φ12.7	m	7848		23.74				23.74
428	031001004004	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ15.9mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	30125	20.18	39.87	0.42	20.18	17.56	78.03
	7-1-96	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤16mm	10m	30125	20.18	39.87	0.42	20.18	17.56	78.02
	Z14000045	制冷剂R410A	g	658231		0.06				1.31
	Z17000215@4	铜管φ15.9	m	30125		37.01				37.01
	Z18000147@1	空调制冷剂铜管件φ15.9	个	5423		1.77				0.32
429	031001004005	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ19.1mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	120956	22.07	48.99	0.55	22.07	19.20	90.81
	7-1-97	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤20mm	10m	120956	22.07	48.99	0.55	22.07	19.20	90.80
	Z14000045	制冷剂R410A	g	389478		0.06				1.93
	Z17000215@5	铜管φ19.1	m	12096		44.90				44.90
	Z18000147@2	空调制冷剂铜管件φ19.1	个	2903		2.65				0.64
430	031001004006	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ22.2mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	31043	26.32	64.66	0.9	26.32	22.89	114.77

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第74页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-98	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤28mm	10m	3.1043	26.32	64.66	0.90	26.32	22.89	114.77
	Z14000045	制冷剂R410A	g	139228		0.06				2.69
	Z17000215@6	铜管φ22.2	m	31.04		58.56				58.56
	Z18000147@3	空调制冷剂铜管件φ22.2	个	8.07		3.54				0.92
431	031001004007	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ25.4mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	5.077	26.32	79.6	0.9	26.32	22.89	129.71
	7-1-98	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤28mm	10m	0.5077	26.32	79.60	0.90	26.32	22.89	129.71
	Z14000045	制冷剂R410A	g	227.70		0.06				2.69
	Z17000215@7	铜管φ25.4	m	5.08		73.27				73.27
	Z18000147@4	空调制冷剂铜管件φ25.4	个	1.32		4.42				1.15
432	031001004008	铜管 1.材质:优质紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级: Φ28.6mm 4.连接形式:承插钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求 6.含管件及分歧管安装	m	261.768	34.57	87.55	1.06	34.57	30.07	153.25
	7-1-99	空调制冷剂铜管安装 管 外径≤35mm	10m	26.1768	34.57	87.54	1.06	34.57	30.07	153.25
	Z17000215@8	铜管φ28.6	m	261.77		82.96				82.96
	Z18000147@5	空调制冷剂铜管件φ28.6	个	73.30		5.31				1.49
433	031001006017	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	56.693	13.29	2.95	0.01	13.29	11.56	27.81
	10-3-44	空调冷热水塑料管(热熔 连接)≤dn20	10m	5.6693	13.29	2.95	0.01	13.29	11.56	27.82
	Z17000267@1	PPR管De20	m	55.90		2.01				1.98
	Z18000171@1	空调冷热水室内塑料管 热熔管件De20	个	53.97		0.88				0.84
434	031001006018	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:满足设计要求	m	21.49	14.48	5.13	0.01	14.48	12.59	32.21
	10-3-45	空调冷热水塑料管(热熔 连接)≤dn25	10m	2.149	14.48	5.13	0.01	14.48	12.59	32.21
	Z17000267@2	PPR管De25	m	21.19		3.22				3.17
	Z18000171@2	空调冷热水室内塑料管 热熔管件De25	个	21.73		1.77				1.79

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第75页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
435	031001006019	塑料管 1.安装部位室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	22471	16.11	7.64	0.01	16.11	14.01	37.77
	10-3-46	空调冷热水塑料管(热熔 连接)≤dn32	10m	22471	16.11	7.64	0.01	16.11	14.01	37.77
	Z17000267@3	PPR管De32	m	2216		4.94				4.87
	Z18000171@3	空调冷热水室内塑料管 热熔管件De32	个	21.82		2.65				2.57
436	031001006020	塑料管 1.安装部位室内 2.介质:加湿器供水 3.材质、规格:PPR管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	20561	17.65	10.97	0.02	17.65	15.36	44
	10-3-47	空调冷热水塑料管(热熔 连接)≤dn40	10m	20561	17.65	10.97	0.02	17.65	15.36	43.99
	Z17000267@4	PPR管De40	m	2077		7.69				7.77
	Z18000171@4	空调冷热水室内塑料管 热熔管件De40	个	17.21		3.54				2.96
437	031001001001	镀锌钢管 1.安装部位室内 2.介质:冷凝水排水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	100269	20.02	20.79	0.39	20.02	17.42	58.62
	10-3-16	空调凝结水镀锌钢管(螺 纹连接) DN40	10m	100269	20.02	20.79	0.39	20.02	17.42	58.63
	Z17000053@1	镀锌钢管DN40	m	101.77		17.80				18.07
	Z18000093@1	空调凝结水室内镀锌钢 管螺纹管件DN40	个	50.94		4.42				2.25
438	031001006021	塑料管 1.安装部位室内 2.介质:多联机冷凝水 3.材质、规格:PPR管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	74466	9.9	4.38	0	9.9	8.61	22.89
	10-3-63	空调凝结水塑料管(热熔 连接)≤dn25	10m	74466	9.90	4.38	0.00	9.90	8.61	22.89
	Z17000267@2	PPR管De25	m	76.10		3.22				3.29
	Z18000173@1	空调凝结水室内塑料管 热熔管件De25	个	43.19		1.77				1.03
439	031001006022	塑料管 1.安装部位室内 2.介质:多联机冷凝水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	33731	11.8	6.94	0	11.8	10.27	29.01
	10-3-64	空调凝结水塑料管(热熔 连接)≤dn32	10m	33731	11.80	6.94	0.00	11.80	10.27	29.01
	Z17000267@3	PPR管De32	m	34.41		4.94				5.04
	Z18000173@2	空调凝结水室内塑料管 热熔管件De32	个	22.94		2.65				1.80

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第76页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
440	031002001001	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支吊架	Kg	100	11.93	6.44	3.13	11.93	10.38	31.88
	10-11-1	管道支架制作 单件重量≤5kg	100kg	1	7.75	4.69	1.91	7.75	6.74	21.11
	10-11-6	管道支架安装 单件重量≤5kg	100kg	1	4.18	1.74	1.22	4.18	3.64	10.77
	Z01000009	型钢(综合)	kg	105.00		3.70				3.89
441	031201003002	金属结构刷油 1.除锈:除轻锈 2.结构类型:管道支架 型钢 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍防锈漆	kg	100	0.86	0.1	0.18	0.86	0.74	1.88
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1	0.42	0.02	0.09	0.42	0.36	0.90
	12-2-57	一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	1	0.44	0.08	0.09	0.44	0.38	1.01
	Z13000091	醇酸防锈漆	kg	1.70		4.25				0.07
442	031208002004	铜管管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:19mm	m3	0.58	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57	m3	0.58	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.60		920.35				957.16
443	031208002005	铜管管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm	m3	2.81	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57	m3	2.81	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.92		920.35				957.16
444	031208002006	冷凝管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:10mm	m3	0.353	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57	m3	0.353	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.37		920.35				957.11
445	031208002007	供水管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm	m3	0.434	1081.92	1408.65	0	1081.92	941.27	3431.84
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57	m3	0.434	1081.92	1408.65		1081.92	941.27	3431.84
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.45		920.35				957.25
446	031002003007	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.垫料材质:详见设计说明	个	1	63.07	42.47	1.36	63.07	54.87	161.77
	10-11-31	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN125	个	1	63.07	42.47	1.36	63.07	54.87	161.77
	Z17000037	焊接钢管DN150	m	0.32		63.20				20.10

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第77页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
447	031002003008	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:详见设计说明	个	5	46.23	37.46	1.24	46.23	40.22	125.15
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN100	个	5	46.23	37.46	1.24	46.23	40.22	125.15
	Z17000037	焊接钢管DN150	m	1.59		63.20				20.10
448	031002003009	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:详见设计说明	个	12	33.95	33.23	1.05	33.95	29.53	97.76
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN80	个	12	33.95	33.23	1.05	33.95	29.53	97.76
	Z17000035	焊接钢管DN125	m	3.82		52.97				16.84
449	031002003010	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:详见设计说明	个	4	19.04	15.33	0.81	19.04	16.56	51.74
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN50	个	4	19.04	15.33	0.81	19.04	16.56	51.74
	Z17000031	焊接钢管DN80	m	1.27		29.30				9.32
450	031002003011	套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:详见设计说明	个	16	19.04	13.33	0.81	19.04	16.56	49.74
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN50	个	16	19.04	13.33	0.81	19.04	16.56	49.74
	Z17000031@1	焊接钢管DN65	m	5.09		23.01				7.32
451	031009002001	空调水工程系统调试 1.系统形式:空调水系统	系统	1	172.62	320.57	0	172.62	150.18	643.37
	BM252	系统调试费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1	172.62	320.57		172.62	150.18	643.37
安装拆除工程										
452	011612001001	管道拆除 1.管道种类、材质:给水PPR管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运处理等综合考虑	m	379	5.44	0.1	0	5.44	4.73	10.27
	02-1-50	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	37.9	5.44	0.10		5.44	4.73	10.26
453	011612001002	管道拆除 1.管道种类、材质:排水PVC管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运处理等综合考虑	m	102	9.48	0.41	0	9.48	8.25	18.14
	02-1-52	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110	10m	10.2	9.48	0.41		9.48	8.25	18.14

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第78页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
454	011612002001	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:洗手盆 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	10	40.82	0.46	0	40.82	35.51	76.79
	02-1-124	洗脸盆拆除 需拆除台面 人工*1.2	10组	1	40.82	0.46		40.82	35.51	76.79
455	011612002002	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:拖布池 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	2	25.39	0.46	0	25.39	22.10	47.95
	02-1-125	拖布池拆除	10组	0.2	25.39	0.46		25.39	22.10	47.94
456	011612002003	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:淋浴室 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	3	14.08	0.23	0	14.08	12.24	26.55
	02-1-117	成套淋浴室拆除	10组	0.3	14.08	0.23		14.08	12.24	26.55
457	011612002004	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	3	65.69	0.46	0	65.69	57.15	123.3
	02-1-111	蹲式大便器拆除	10组	0.3	65.69	0.46		65.69	57.15	123.30
458	011612002005	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:小便器 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	2	28.15	0.46	0	28.15	24.49	53.1
	02-1-114	立式小便器拆除	10组	0.2	28.15	0.46		28.15	24.49	53.11
459	011612002006	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:不锈钢 洗手池 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	6	41.06	0.46	0	41.06	35.72	77.24
	02-1-123	洗涤盆、化验盆拆除	10组	0.6	41.06	0.46		41.06	35.72	77.23
460	011612002007	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:DN50地 漏 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	8	46.92	0	0	46.92	40.82	87.74
	02-1-127	地漏、地面扫除口 DN80 内拆除	10组	0.8	46.92			46.92	40.82	87.74
461	011612002008	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:水嘴 2.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	套	12	3.31	0	0	3.31	2.88	6.19
	02-1-129	水嘴拆除	10个	1.2	3.31			3.31	2.88	6.19
462	03B012	风管拆除 1.风管拆除 2.风管规格型号: 综合 考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	m2	1069376	16.16	0.57	0	16.16	14.06	30.79
	02-2-2	镀锌薄钢板风管拆除 ($\leq 1.5\text{mm}$) 直径或长边 长(mm以内) 630	10m2	1069376	16.16	0.57		16.16	14.06	30.79
463	03B013	消声器拆除 1.消声器拆除 2.规格型号: 综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	个	2	134.96	7.6	0	134.96	117.42	259.98
	02-2-47	消声器拆除 周长(mm以 内) 3200	节	2	134.96	7.60		134.96	117.42	259.98

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第79页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
464	03B014	风管式室内机拆除 1.风管式室内机拆除 2.规格型号:综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	个	16	98.12	0.16	5.87	98.12	85.37	189.52
	02-2-97	风机盘管拆除 吊顶式	台	16	98.12	0.16	5.87	98.12	85.37	189.52
465	03B015	空调制冷剂管路拆除 1.空调制冷剂管路拆除 2.规格型号:综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	m	124.161	7.98	0.21	0	7.98	6.94	15.13
	02-2-93	空调制冷剂管路拆除 气/液管外径(mm以内) 32/16	10m	124.161	7.98	0.21		7.98	6.94	15.13
466	011612001003	管道拆除 1.管道种类、材质:空调 冷凝水PPR管 2.管径综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	m	108.197	5.44	0.1	0	5.44	4.73	10.27
	02-1-50	室内塑料管拆除 管外径 (mm以内) 50	10m	108.197	5.44	0.10		5.44	4.73	10.26
467	011613001001	医院灯具拆除 1.医院灯具拆除 2.灯具种类:综合考虑	套	231	12.77	0	0	12.77	11.11	23.88
	02-4-285	医院灯具拆除 紫外线杀菌灯	10套	23.1	12.77			12.77	11.11	23.87
468	03B016	开关拆除 1.开关拆除	个	61	4.93	0	0	4.93	4.29	9.22
	02-4-299	开关、插座拆除 暗开关	10套	6.1	4.93			4.93	4.29	9.21
469	03B017	插座拆除 1.插座拆除	个	120	5.29	0	0	5.29	4.60	9.89
	02-4-301	开关、插座拆除 暗插座	10套	12	5.29			5.29	4.60	9.88
470	03B018	桥架拆除 1.桥架拆除 2.规格综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	m	581	17.13	0.26	0	17.13	14.90	32.29
	02-4-96	电缆桥架拆除 电缆桥架 (宽+高mm以下) 400	10m	58.1	17.13	0.26		17.13	14.90	32.28
471	03B019	电气配管拆除 1.电气配管拆除 2.规格综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	m	4915	5.23	0.09	0	5.23	4.55	9.87
	02-4-136	电线管拆除 砖、混凝土 结构 公称口径(mm以内) 32	100m	49.15	5.23	0.09		5.23	4.55	9.87
472	03B020	摄像头拆除 1.摄像头拆除 2.规格综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	个	27	70.38	0	0	70.38	61.23	131.61
	02-5-37	监控监测系统器件拆除 监控摄像头	个	27	70.38			70.38	61.23	131.61
473	03B021	扬声器拆除 1.扬声器拆除 2.规格综合考虑 3.现场清理、清理外运 处理等综合考虑	个	45	12.42	0	0	12.42	10.80	23.22
	02-5-14	弱电线路及终端拆除 扬声器拆除	10只	4.5	12.42			12.42	10.80	23.23

工程量清单综合单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第80页 共80页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械 费	计费 基础	管理费 和利润	
474	03B022	门禁系统拆除 1.门禁系统拆除 2.规格综合考虑 3.现场清理 清理外运 处理等综合考虑	个	1	62.1	0	0	62.1	54.03	116.13
	02-5-57	门禁控制器拆除 门禁控 制器	台	1	62.10			62.10	54.03	116.13

措施项目清单计价汇总表

- 131 -

措施项目清单计价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
	乳山市中医院手术室改造整修项目	196701.19
	拆除工程	9516.74
1	总价措施项目清单	9516.74
2	单价措施项目清单	
	土建工程	5012.14
1	总价措施项目清单	5012.14
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	66592.45
1	总价措施项目清单	44554.14
2	单价措施项目清单	22038.31
	给排水工程	3275.62
1	总价措施项目清单	1946.59
2	单价措施项目清单	1329.03
	电气工程	33064.07
1	总价措施项目清单	21253.71
2	单价措施项目清单	11810.36
	净化空调工程	63654.26
1	总价措施项目清单	40051.96
2	单价措施项目清单	23602.30
	安装拆除工程	15585.91
1	总价措施项目清单	8571.72
2	单价措施项目清单	7014.19

总价措施项目清单与计价表

- 133 -

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	乳山市中医院手术室改造整修项目			130907.00	
	拆除工程			9516.74	
1	夜间施工	69968.05	3.91	2916.85	
2	二次搬运	69968.05	3.46	2575.71	
3	冬季施工	69968.05	4.35	3250.27	
4	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
5	已完工程及设备保护费	69968.05	1.10	773.91	
	土建工程			5012.14	
1	夜间施工	57461.72	2.55	1614.00	
2	二次搬运	57461.72	2.18	1379.81	
3	冬季施工	57461.72	2.91	1841.86	
4	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
5	已完工程及设备保护费	113058.75	0.15	1764.7	
	装饰工程			44554.14	
1	夜间施工	346005.19	3.64	14153.17	
2	二次搬运	346005.19	3.28	12753.41	
3	冬季施工	346005.19	4.10	15941.76	
4	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
5	已完工程及设备保护	1083564.86	0.15	1705.80	
	给排水工程			1946.59	
1	夜间施工	16703.66	2.50	599.24	
2	二次搬运	16703.66	2.10	472.85	
3	冬季施工	16703.66	2.80	630.46	
4	已完工程及设备保护	16703.66	1.20	244.04	
	电气工程			21253.71	
1	夜间施工	182377.31	2.50	6542.79	
2	二次搬运	182377.31	2.10	5162.74	
3	冬季施工	182377.31	2.80	6883.65	
4	已完工程及设备保护	182377.31	1.20	2664.53	
	净化空调工程			40051.96	
1	夜间施工	343684.45	2.50	12329.68	
2	二次搬运	343684.45	2.10	9729.02	
3	冬季施工	343684.45	2.80	12972.03	
4	已完工程及设备保护	343684.45	1.20	5021.23	
	安装拆除工程			8571.72	
1	夜间施工	67209.74	2.50	2411.15	
2	二次搬运	67209.74	2.70	2305.83	
3	冬季施工	67209.74	2.80	2536.76	
4	已完工程及设备保护	67209.74	1.70	1317.98	
	合计			130907.00	

单价措施项目清单与计价表

- 135 -

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	乳山市中医院手术室改造整修项目							
	拆除工程							
	土建工程							
	装饰工程							
1	011701003001	室内脚手架(拆除、新建)	1.完成此项的所有内容,搭拆综合考虑 2.计算规则:按照施工范围内建筑面积计算工程量	m2	1678.47	13.13	22038.31	
	给排水工程							
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安装后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1329.03	1329.03	
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007001	高层施工增加		项	0			
	电气工程							
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013002	设备、管道施工的安全防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安装后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1	11810.36	11810.36	
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007002	高层施工增加		项	0			
净化空调工程								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013003	设备、管道施工的安全防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015003	管道安装后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1	23602.30	23602.30	
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007003	高层施工增加		项	0			
安装拆除工程								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安装后的充气保护		项	0			
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1	7014.19	7014.19	
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007004	高层施工增加		项	0			
合计							65794.19	

单价措施项目清单单价分析表

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
乳山市中医院手术室改造整修项目										
拆除工程										
土建工程										
装饰工程										
1	011701003001	室内脚手架(拆除、新建) 1.完成此项的所有内容,措施综合考虑 2.计算规则:按照施工范围内建筑面积计算工程量	m2	1678.47	7.94	0.63	1.34	7.94	3.22	13.13
	17-2-6	双排里钢管脚手架 ≤3.6m	10m2	167.847	7.94	0.63	1.34	7.94	3.22	13.13
给排水工程										
2	031301017001	脚手架搭拆	项	1	356.58	662.23	0	356.58	310.22	1329.03
	BM237	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)(单独承担的室外埋地管道工程除外)	元	1	221.07	410.56		221.07	192.33	823.96
	BM178	脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)(单独承担的室外直埋敷设电缆工程除外)	元	1	6.97	12.95		6.97	6.06	25.98
	BM256	脚手架搭拆费(第十二册刷油、防腐、绝热工程)	元	1	128.54	238.72		128.54	111.83	479.09
电气工程										
3	031301017002	脚手架搭拆	项	1	3168.74	5884.81	0	3168.74	2756.81	11810.36
	BM178	脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)(单独承担的室外直埋敷设电缆工程除外)	元	1	2453.71	4556.88		2453.71	2134.73	9145.32
	BM237	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)(单独承担的室外埋地管道工程除外)	元	1	221.52	411.40		221.52	192.73	825.65
	BM191	脚手架搭拆费(第五册建筑智能化工程)(单独承担的室外埋地线缆工程除外)	元	1	493.51	916.53		493.51	429.35	1839.39
净化空调工程										
4	031301017003	脚手架搭拆	项	1	6332.55	11760.44	0	6332.55	5509.31	23602.3
	BM205	脚手架搭拆费(第七册通风空调工程)	元	1	3547.51	6588.23		3547.51	3086.33	13222.07
	BM178	脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)(单独承担的室外直埋敷设电缆工程除外)	元	1	122.53	227.55		122.53	106.60	456.68
	BM279	脚手架搭拆费(第七册通风空调工程)(2021计价依据动态调整汇编增补定额)	元	1	31.50	58.49		31.50	27.41	117.40
	BM256	脚手架搭拆费(第十二册刷油、防腐、绝热工程)	元	1	2318.15	4305.14		2318.15	2016.79	8640.08
	BM237	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)(单独承担的室外埋地管道工程除外)	元	1	281.73	523.21		281.73	245.10	1050.04

单价措施项目清单单价分析表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BM255	脚手架搭拆费(第十二册刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1	31.13	57.82		31.13	27.08	116.03
	安装拆除工程									
5	031301017004	脚手架搭拆	项	1	1881.92	3495	0	1881.92	1637.27	7014.19
	BM1	脚手架搭拆费(安装工程)(山东省房屋修缮工程消耗量定额(2020))	元	1	1881.92	3495.00		1881.92	1637.27	7014.19

其他项目清单与计价汇总表

- 142 -

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
乳山市中医院手术室改造整修项目				
拆除工程				
1	暂列金额	项	6000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		6000.00	
土建工程				
1	暂列金额	项	14000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		14000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	87000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		87000.00	
给排水工程				
1	暂列金额	项	4000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		4000.00	
电气工程				
1	暂列金额	项	45000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		45000.00	
净化空调工程				
1	暂列金额	项	69000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	25403.99	详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		94403.99	
安装拆除工程				
1	暂列金额	项	5000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		5000.00	

暂列金额明细表

- 145 -

暂列金额明细表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	乳山市中医院手术室改造整修项目			
	拆除工程			
1	暂列金额	项	6000.00	
	合计		6000.00	
	土建工程			
1	暂列金额	项	14000.00	
	合计		14000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	87000.00	
	合计		87000.00	
	给排水工程			
1	暂列金额	项	4000.00	
	合计		4000.00	
	电气工程			
1	暂列金额	项	45000.00	
	合计		45000.00	
	净化空调工程			
1	暂列金额	项	69000.00	
	合计		69000.00	
	安装拆除工程			
1	暂列金额	项	5000.00	
	合计		5000.00	

材料暂估价一览表

- 147 -

材料暂估价一览表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		乳山市中医院手术室改造整修项目					
		拆除工程					
		土建工程					
		装饰工程					
		给排水工程					
		电气工程					
		净化空调工程					
		安装拆除工程					
		合计				0.00	

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		乳山市中医院手术室改造整修项目					
		拆除工程					
		土建工程					
		装饰工程					
		给排水工程					
		电气工程					
		净化空调工程					
		安装拆除工程					
		合计				0.00	

专业工程暂估价表

- 151 -

专业工程暂估价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	乳山市中医院手术室改造整修项目			
	拆除工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	给排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	电气工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	净化空调工程			
1	抗震支架		25403.99	
	合计		25403.99	
	安装拆除工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

- 153 -

特殊项目暂估价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	乳山市中医院手术室改造整修项目					
	拆除工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	电气工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	净化空调工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装拆除工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

- 155 -

计日工表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
乳山市中医院手术室改造整修项目					
拆除工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
电气工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	净化空调工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装拆除工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

- 158 -

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	乳山市中医院手术室改造整修项目			
	拆除工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
	合计			
	给排水工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	电气工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	净化空调工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			
	安装拆除工程			
1	总承包服务费		3.00	
2	材料采购保管费		2.50	
3	设备采购保管费		1.00	
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
乳山市中医院手术室改造整修项目				
拆除工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		10902.59
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		7859.97
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	4874.30
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.25	347.17
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.53	736.00
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.37	1902.50
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	2110.81
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	786.00
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	145.81
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	13479.43
合计=4+6				24382.02
土建工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		25932.71
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		18677.12
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	11623.53
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.56	1854.47
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.65	2152.50
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.92	3046.62
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	5033.55
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	1874.33
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	347.71
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	32137.85
合计=4+6				58070.56
装饰工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		127973.05
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		90642.60
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	59803.67

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.12	2044.57
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.1	1703.81
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.59	27090.55
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	25897.89
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	9643.56
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	1789.00
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	164860.33
	合计=4+6			292833.38
给排水工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		8386.07
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		6183.23
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	3528.96
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.29	291.57
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.59	593.19
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.76	1769.51
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	1528.21
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	569.06
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	105.57
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	9803.36
	合计=4+6			18189.43
电气工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		91668.91
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		67589.47
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	38575.45
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.29	3187.15
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.59	6484.19
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.76	19342.68
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	16705.04

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	6220.43
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	1153.97
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	157686.73
	合计=4+6			249355.64
净化空调工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		107015.48
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		78904.83
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	45033.49
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.29	3720.72
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.59	7569.73
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.76	22580.89
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	19501.68
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	7261.81
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	1347.16
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	247952.98
	合计=4+6			354968.46
安装拆除工程				
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		12320.26
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		9084.00
4.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	3.51	5184.53
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.29	428.35
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.59	871.47
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.76	2599.65
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	1.52	2245.15
4.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.566	836.02
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计	0.105	155.09
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费 合计		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金 合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	14402.49

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=4+6			26722.75

材料汇总表

- 165 -

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第1页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01000017	吊筋	kg	594.14852	3.95	2346.89	
2	01010177	带肋钢筋φ10-12	kg	12.464	3.88	48.36	
3	01030007	钢丝φ1.6	kg	15.23916	5.20	79.24	
4	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	76.03469	5.62	427.31	
5	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	0.9084	5.62	5.11	
6	01030031	镀锌低碳钢丝8#~12#	kg	102.17877	5.68	580.38	
7	01030031	镀锌低碳钢丝8#~12#	kg	32.40128	5.68	184.04	
8	01030039	镀锌低碳钢丝16#	kg	10.85633	5.34	57.97	
9	01030043	镀锌低碳钢丝14#~16#	kg	165.62547	5.35	886.10	
10	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.69	5.84	4.03	
11	01030081	镀锌低碳钢丝φ2.8~4.0	kg	0.79213	5.91	4.68	
12	01090001	圆钢(综合)	t	0.113	3876.11	438.00	
13	01090003	圆钢(综合)	kg	72.53	3.88	281.42	
14	01090005	圆钢φ5.5~9.0	kg	345.04877	3.88	1338.79	
15	01090009	圆钢≤φ10	kg	9.169	3.88	35.58	
16	01090019	圆钢φ9~14	kg	45.216	3.79	171.37	
17	01090021	圆钢φ10~14	kg	11.05839	3.79	41.91	
18	01090021	圆钢φ10~14	kg	4.424	3.79	16.77	
19	01130019	扁钢≤59	kg	611.51848	3.75	2293.19	
20	01130029	镀锌扁钢-25×4	kg	50.09	4.03	201.86	
21	01130029	镀锌扁钢-25×4	kg	27	4.03	108.81	
22	01130033	镀锌扁钢-40×4	kg	30.336	4.10	124.38	
23	01130033	镀锌扁钢-40×4	kg	13.5	4.10	55.35	
24	01190013	槽钢5#~16#	kg	1442.48369	3.72	5366.04	
25	01210030	角钢60	kg	8083.42552	3.80	30717.02	
26	01210031	角钢63	kg	0.63714	3.80	2.42	
27	01290037	普通钢板Q23562.0~2.5	kg	128	4.11	52.61	
28	01290091	不锈钢板δ1	m ²	56.427	115.04	6491.36	
29	01290149	热轧薄钢板δ0.5~1.0	kg	4	4.07	16.28	
30	01290183	热轧厚钢板δ8.0~15.0	kg	0.39133	3.89	1.52	
31	01290183	热轧厚钢板δ8.0~15.0	kg	1.28334	3.89	4.99	
32	01290193	热轧厚钢板δ12~20	kg	0.972	3.76	3.65	
33	01290231@1	手工单坡镁岩梅彩钢50mm	m ²	11.65	63.72	742.34	
34	01290237	钢板δ1~2	kg	7.35	4.65	34.18	
35	01290251	镀锌铁皮26#	m ²	2.4141	34.46	83.19	
36	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	7.69109	21.84	167.97	
37	02010007	橡胶板δ1~3	kg	0.44743	10.60	4.74	
38	02010007	橡胶板δ1~3	kg	441.84508	10.60	4683.56	
39	02010017	橡胶板δ5~10	kg	180.48	11.53	2080.93	
40	02070015	橡胶垫δ2	m ²	1.41191	32.04	45.24	
41	02090013	塑料薄膜	m ²	2.491.18376	1.86	4633.60	
42	02130013	塑料带20mm×40m	卷	16.8119	18.73	314.89	
43	02130019	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0384	6.04	0.23	
44	02190027	尼龙线卡	个	4.2	0.13	0.55	
45	02190037	塑料胀塞φ6~8	个	3336.00751	0.07	233.52	
46	02270001	白布	kg	6.76	6.94	46.91	
47	02270001	白布	kg	34.31771	6.94	238.16	
48	02270003	白布	m ²	0.30531	5.90	1.80	
49	02270009	经白布宽900	m	0.08	6.15	0.49	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
50	02270019	棉纱	kg	28.52226	8.68	247.57	
51	02270019	棉纱	kg	0.45	8.68	3.91	
52	02270021	棉纱头	kg	15	8.65	129.75	
53	02270021	棉纱头	kg	51.55761	8.65	445.97	
54	02270025	破布	kg	12.1115	6.74	81.63	
55	02270025	破布	kg	0.356	6.74	2.40	
56	02270025	破布	kg	16.47843	6.74	111.06	
57	02290019	麻袋布	m ²	0.3432	2.79	0.96	
58	02290027	线麻	kg	0.09024	10.14	0.92	
59	02310003	无纺布	m	6805.02175	0.08	544.40	
60	02310007	帆布	m ²	20.7	7.43	153.80	
61	03000015	保温钉	件	510	0.38	193.80	
62	03010001	地脚	个	716.3013	1.08	773.61	
63	03010009	铁铆钉	kg	1.26	6.39	8.05	
64	03010011	镀锌钢钉TM4	kg	62.47796	6.36	397.36	
65	03010023	螺钉	100个	70.07637	4.07	285.21	
66	03010041	半圆头螺钉M(6~12)×(12~50)	套	8868.40938	0.49	4345.52	
67	03010075	木螺钉M4×40	个	415.68	0.07	29.10	
68	03010075	木螺钉M4×40	个	37.44	0.07	2.62	
69	03010079	木螺钉M4×65	个	41.6	0.07	2.91	
70	03010081	木螺钉M4×65以内	个	2200.75156	0.07	154.05	
71	03010089	木螺钉M(2~4)×(6~65)	个	886.08	0.13	115.19	
72	03010125	镀锌自攻螺钉5mm×30mm	个	49.92	0.04	2.00	
73	03010159	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	套	16	0.14	2.24	
74	03010195	带帽六角螺栓M(2~5)×(4~20)	10套	148.096	2.00	296.19	
75	03010245	镀锌半圆头螺栓M(2~5)×(15~50)	套	663.32	0.05	33.17	
76	03010295	镀锌六角螺栓带螺母2垫圈 M10×14~75	10套	7.488	7.16	53.61	
77	03010303	镀锌六角螺栓带螺母M6×(16~25)	10套	5.408	2.57	13.90	
78	03010307	镀锌六角螺栓带螺母M8×(16~25)	套	348.4	0.35	121.94	
79	03010309	镀锌六角螺栓带螺母M8×(30~60)	10套	26.104	4.13	107.81	
80	03010335	镀锌六角螺栓带螺母M16×85~100	套	30.6	1.74	53.24	
81	03010355	镀锌螺栓M40×30	个	22.44	0.67	15.03	
82	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓M8×100 内	套	681.76296	0.39	265.89	
83	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓M10×100 内	套	540.0512	0.54	291.63	
84	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓M12×100 内	套	103.02	0.68	70.05	
85	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓M16×100 内	套	110.56086	1.19	131.57	
86	03010511	六角螺栓	kg	14.26714	8.86	126.41	
87	03010511	六角螺栓	kg	0.05055	8.86	0.45	
88	03010511	六角螺栓	kg	1.51014	8.86	13.38	
89	03010563	六角螺栓带螺母M6×75以下	10套	1569.95696	2.23	3501.00	
90	03010565	六角螺栓带螺母M6×75	10套	6.864	2.39	16.40	
91	03010569	六角螺栓带螺母M8×75以下	10套	1244.3313	2.39	2973.95	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
92	03010577	六角螺栓带螺母M10×75	10套	7.072	5.66	40.03	
93	03010659	六角螺栓带螺母、垫圈M8×14~75	套	2.472	0.26	0.64	
94	03010663	六角螺栓带螺母、垫圈M10×80~130	套	20.6	0.58	11.95	
95	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	45.01992	6.46	290.83	
96	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	59.155	6.46	382.14	
97	03010739	铜接地端子带螺栓	套	614.1573	3.87	2376.79	
98	03010759	大木螺丝 > 3cm	100个	0.63558	4.34	2.76	
99	03010781	镀锌自攻螺丝	100个	0.28	3.73	1.04	
100	03010783	自攻螺丝镀锌(4~6)×(10~16)	100个	2085.23865	2.30	4796.05	
101	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	44.98809	7.02	315.82	
102	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.24	7.02	29.76	
103	03010791	膨胀螺栓M6	套	67.32	0.19	12.79	
104	03010791	膨胀螺栓M6	套	4.16	0.19	0.79	
105	03010795	膨胀螺栓M8	套	716.3013	0.27	193.40	
106	03010795	膨胀螺栓M8	套	8.16	0.27	2.20	
107	03010797	膨胀螺栓M8×60	套	14.5062	0.19	2.76	
108	03010801	膨胀螺栓M8×90	套	8548.11251	0.33	2820.88	
109	03010803	膨胀螺栓M10	套	308.10861	0.27	83.19	
110	03010807	膨胀螺栓M12	套	1817.95786	0.79	1436.19	
111	03010815	膨胀螺栓M16	套	12.32	1.50	18.48	
112	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	63.86	0.88	56.20	
113	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	217.6	0.88	191.49	
114	03010831	膨胀螺栓M8	10套	1.664	2.74	4.56	
115	03010833	膨胀螺栓M10	10套	10.816	2.74	29.64	
116	03010835	膨胀螺栓M12	10套	12.48	8.23	102.71	
117	03010851	镀锌膨胀螺栓M10×80	套	28.56	0.44	12.57	
118	03010859	六角螺母M6~10	10个	5.512	0.69	3.80	
119	03010871	六角螺母M8	10个	1.696	0.69	1.17	
120	03010873	六角螺母M10	10个	5.512	0.79	4.35	
121	03010881	六角螺母M12~16	10个	2.544	2.07	5.27	
122	03010885	精制六角螺母M12~16	个	63.6	0.17	10.81	
123	03010907	镀锌锁紧螺母DN(15~20)×3	个	611.875	0.34	208.04	
124	03010995	镀锌垫圈M16	个	62.4	0.15	9.36	
125	03011003	镀锌弹簧垫圈M16	个	31.2	0.09	2.81	
126	03031101@1	开门机	个	10.1	110.58	1116.86	
127	03051303	刚性阻燃管专用弹篁	根	1.34	7.48	10.02	
128	03051501	角码	个	6202.8351	0.53	3287.50	
129	03072301	大便器排水接头	个	3.03	15.04	45.57	
130	03110103	砂轮片(综合)	片	41.26116	7.26	299.56	
131	03110105	砂轮片φ100	片	0.60646	1.42	0.86	
132	03110113	砂轮片φ400	片	0.60646	6.11	3.71	
133	03110113	砂轮片φ400	片	1.28	6.11	7.82	
134	03110115	尼龙砂轮片φ100	片	0.97616	2.12	2.07	
135	03110115	尼龙砂轮片φ100	片	0.74254	2.12	1.57	
136	03110123	尼龙砂轮片φ400	片	0.761	10.62	8.08	
137	03110123	尼龙砂轮片φ400	片	26.13028	10.62	277.50	
138	03110123	尼龙砂轮片φ400	片	18.33477	10.62	194.72	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第4页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
139	03110143	石料切割锯片	片	0.58059	64.60	37.51	
140	03110143	石料切割锯片	片	0.2907	64.60	18.78	
141	03110157	切割锯片	片	14.42955	79.20	1142.82	
142	03110161	合金钢锯片φ200	片	1.596	50.44	80.50	
143	03110161	合金钢锯片φ200	片	13.38765	50.44	675.27	
144	03110167	钢锯条	条	171.43486	0.43	73.72	
145	03110167	钢锯条	条	2	0.43	0.86	
146	03110169	钢锯条	根	72.1569	0.40	28.86	
147	03110171	锯条(各种规格)	根	7.50149	0.44	3.30	
148	03110171	锯条(各种规格)	根	20.58709	0.44	9.06	
149	03110173	钢丝刷子	把	2.27	2.92	6.63	
150	03110173	钢丝刷子	把	0.068	2.92	0.20	
151	03110179	铁砂布	张	1.62138	0.78	1.26	
152	03110179	铁砂布	张	5.57572	0.78	4.35	
153	03110181	铁砂布0#~2#	张	22.8	0.78	17.78	
154	03110181	铁砂布0#~2#	张	139.09218	0.78	108.49	
155	03110183	砂纸	张	403.0092	0.45	181.35	
156	03130107	电焊条E4303φ3.2	kg	0.269	9.56	2.57	
157	03130107	电焊条E4303φ3.2	kg	3.85329	9.56	36.84	
158	03130115	电焊条J422φ3.2	kg	13.0681	8.67	113.30	
159	03130115	电焊条J422φ3.2	kg	9.258	8.67	80.27	
160	03130133	低碳钢焊条J422φ3.2	kg	71.22761	10.62	756.44	
161	03130133	低碳钢焊条J422φ3.2	kg	358.24179	10.62	3804.53	
162	03130133	低碳钢焊条J422φ3.2	kg	2.15811	10.62	22.92	
163	03130145	低合金钢焊条E43系列	kg	98.29848	10.62	1043.93	
164	03130347	银铜焊丝	kg	9.26941	108.85	1008.98	
165	03130515	焊锡	kg	3.27	34.51	112.85	
166	03130515	焊锡	kg	39.27228	34.51	1355.29	
167	03130517	焊锡膏	kg	2.90574	15.04	43.70	
168	03130517	焊锡膏	kg	0.68	15.04	10.23	
169	03130813	合金钢钻头	个	7.3019	8.74	63.82	
170	03130813	合金钢钻头	个	3.82	8.74	33.39	
171	03130833	冲击钻头φ6~8	个	0.104	4.42	0.46	
172	03130833	冲击钻头φ6~8	个	4.542	4.42	20.08	
173	03130835	冲击钻头φ10	个	0.264	5.84	1.54	
174	03130837	冲击钻头φ12	个	3.7736	6.28	23.70	
175	03130839	冲击钻头φ6~12	个	20.01004	4.16	83.24	
176	03130845	冲击钻头φ8~16	个	0.256	5.49	1.41	
177	03130845	冲击钻头φ8~16	个	0.715	5.49	3.93	
178	03130853	冲击钻头φ10~20	个	14.33465	8.32	119.26	
179	03130853	冲击钻头φ10~20	个	1.351	8.32	11.24	
180	03150117	气动排屑TST-50	100个	73.9585	9.73	719.62	
181	03150117	气动排屑TST-50	100个	26.99277	9.73	262.64	
182	03150119	气动排屑TF10	100个	370.4043	4.51	1670.52	
183	03150121	气动排屑TF20	100个	146.8656	6.28	922.32	
184	03150123	气动排屑TF30	100个	122.6995	7.26	890.80	
185	03150123	气动排屑TF30	100个	65.55387	7.26	475.92	
186	03150131	水泥钉10#	个	992.15654	0.09	89.29	
187	03150139	圆钉	kg	11.09383	5.58	61.90	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第5页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
188	03150139	圆钉	kg	33.20522	5.58	185.29	
189	03150139	圆钉	kg	0.33	5.58	1.84	
190	03150501	钢丝网	m2	478.2645	5.31	2539.58	
191	03150903	铁件	kg	27.69165	4.78	132.37	
192	03150905	铁件(综合)	kg	1205.956	4.78	5764.47	
193	03150929	螺栓铁件	kg	0.647	5.34	3.45	
194	03630013	铁钉<φ70	kg	0.276	4.87	1.34	
195	04010001	水泥	kg	4307.5175	0.37	1593.78	
196	04010009	水泥42.5MPa	kg	12.134	0.44	5.34	
197	04010009	水泥42.5MPa	kg	10.46	0.44	4.60	
198	04010017	白水泥	kg	31.21003	0.64	19.97	
199	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.00495	442.48	2.19	
200	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.20425	442.48	90.38	
201	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.38595	442.48	170.78	
202	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	22.81039	442.48	10093.14	
203	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.03638	442.48	16.10	
204	04010021	普通硅酸盐水泥42.5MPa	kg	709.50242	0.44	312.18	
205	04010021	普通硅酸盐水泥42.5MPa	kg	85.8618	0.44	37.78	
206	04010033	自流平水泥	kg	9273.14069	1.77	16413.46	
207	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0099	271.84	2.69	
208	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.09	271.84	24.47	
209	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.95494	271.84	259.59	
210	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	58.34912	271.84	15861.62	
211	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.18631	271.84	322.49	
212	04030007	砂子	m3	0.037	145.63	5.39	
213	04030009	砂子	kg	36.366	0.16	5.82	
214	04030009	砂子	kg	16.36	0.16	2.62	
215	04030009	砂子	kg	131.9	0.16	21.10	
216	04030035	河砂	m3	0.15072	242.72	36.58	
217	04030035	河砂	m3	1.16827	242.72	283.56	
218	04090017	石灰膏	m3	0.0555	271.84	15.09	
219	04110031	石材块料	m2	1.5834	252.43	399.70	
220	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.54483	737.86	402.01	
221	04130005	烧结煤矸石普通砖240×115×53	m3	0.38105	660.19	251.57	
222	04130017	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.048	640.78	30.76	
223	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×200×240	m3	8.30939	250.49	2081.42	
224	05030003	板方材	m3	0.7561	1736.28	1312.80	
225	05030003	板方材	m3	0.81982	1736.28	1423.44	
226	05030007	模板材	m3	0.015	1473.45	22.10	
227	05030015	方木	m3	0.10894	2048.67	223.18	
228	05030023	木板材	m3	0.076	1371.68	104.25	
229	05050009	胶合板1220×2440×5	m2	2.079	23.01	47.84	
230	05050009@1	阻燃九厘板衬板	m2	19.5284	26.55	518.48	
231	05090005@1	阻燃板18mm	m2	141.1935	44.25	6247.81	
232	05090005@1	阻燃板18mm	m2	79.3905	44.25	3513.03	
233	06550001	镜面玻璃5	m2	2.079	203.54	423.16	
234	07000007	地板砖600×600	m2	77.859	57.52	4478.45	
235	07030009	全瓷洁面砖300×600	m2	231.8505	57.52	13336.04	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第6页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
236	09000015	锯成材	m3	0.04296	1570.22	67.46	
237	09010005@1	硅酸钙板10mm	m2	3085.5328	18.58	57329.20	
238	09010005@2	防腐石膏板12mm	m2	799.5262	8.85	7075.81	
239	09010005@3	硅酸钙板8mm	m2	741.3216	17.70	13121.39	
240	09050013@1	方形铝扣板600×600	m2	413.9625	75.22	31138.26	
241	09050015@1	铝板3mmPb	m2	375.27	632.74	237448.34	
242	09050015@2	电解钢板1.2mm	m2	791.9835	106.19	84100.73	
243	09110001@1	成品抗倍特板	m2	24.1	106.19	2559.18	
244	09130001@1	喷塑钢板δ1	m2	22.9635	53.10	1219.36	
245	10010005	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	734.328	14.42	10589.01	
246	10010021	竖向龙骨QC75	m	5243.19642	4.74	24852.75	
247	10010023	横向龙骨QC75	m	1278.92408	4.42	5652.84	
248	10010027	通贯龙骨	m	1918.38612	3.65	7002.11	
249	10030009	铝合金龙骨60×30	m	24.967	4.53	113.10	
250	10030013	铝合金龙骨(平面)600×600	m2	10.5	12.57	131.99	
251	10030015@1	镀锌方管龙骨50*30*1.5mm	m	2786.95669	7.29	20316.91	
252	10130001	支撑卡	个	4566.46512	0.43	1963.58	
253	10170001	专用龙骨及配件	m2	413.9625	16.22	6714.47	
254	12030005	铝合金角线30	m	1010.5404	10.62	10731.94	
255	12080017	收边条	m	533.55824	8.85	4721.99	
256	12050007@1	人造石台面板	m	102.714	230.09	23633.46	
257	13010031	酚醛调和漆	kg	1.28	13.27	16.99	
258	13010031	酚醛调和漆	kg	3.25	13.27	43.13	
259	13010065	成品腻子	kg	696.1068	8.85	6160.55	
260	13010081	调和漆	kg	3.90215	13.53	52.80	
261	13030049	聚氨酯甲乙料	kg	300.6974	12.11	3641.45	
262	13030051	沥青漆	kg	3.922	6.59	25.85	
263	13030053@1	抗菌涂料	kg	169.81342	13.27	2253.42	
264	13050005	防锈漆C53-1	kg	8.56835	11.68	100.08	
265	13050005	防锈漆C53-1	kg	1.28	11.68	14.95	
266	13050009	醇酸防锈漆C53-1	kg	218.54075	16.81	3673.67	
267	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.056	16.24	17.15	
268	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.488	16.24	7.93	
269	13050015	红丹防锈漆	kg	3.05482	13.63	41.64	
270	13050029	沥青绝缘漆	kg	2.24335	6.94	15.57	
271	13050041	防火涂料	kg	84.43116	15.84	1337.39	
272	13070005	酚醛调和漆(各色)	kg	175.41862	12.39	2173.44	
273	13330007	TS-C复合防水卷材	m2	1.9998	17.96	35.92	
274	13330013@1	PVC塑胶卷材地板2mm	m2	1404.557	44.25	62151.65	
275	13350009	防水密封胶	支	5.34	11.68	62.37	
276	13350027	密封油膏	kg	56.11218	1.49	83.61	
277	13350027	密封油膏	kg	7.871	1.49	11.73	
278	13350027	密封油膏	kg	4.036	1.49	6.01	
279	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	115.305	0.44	50.73	
280	13350103	油麻	kg	51.659	5.96	307.89	
281	13350103	油麻	kg	9.46	5.96	56.38	
282	13410007	嵌缝石膏	kg	240.69944	0.49	117.94	
283	14010001	防腐油	kg	21.77568	2.09	45.51	
284	14010001	防腐油	kg	38.72736	2.09	80.94	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第7页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
285	14030005	煤油	kg	17.344	7.65	132.68	
286	14030011	汽油60# ~ 70#	kg	28.94243	6.11	176.84	
287	14030013	汽油70# ~ 90#	kg	0.116	6.19	0.72	
288	14030013	汽油70# ~ 90#	kg	0.266	6.19	1.65	
289	14030017	汽油92# ~ 95#	kg	159.90488	6.77	1082.56	
290	14030017	汽油92# ~ 95#	kg	2.43	6.77	16.45	
291	14030021	溶剂汽油	kg	2.226	6.57	14.62	
292	14030023	溶剂汽油200#	kg	0.64	6.57	4.20	
293	14050005	油漆溶剂油	kg	0.35248	4.42	1.56	
294	14070011	机油	kg	7.19971	9.12	65.66	
295	14070011	机油	kg	6.39807	9.12	58.35	
296	14070011	机油	kg	0.286	9.12	2.61	
297	14070017	机油15#	kg	0.312	9.12	2.85	
298	14070023	铅油(厚漆)	kg	1.07288	4.87	5.22	
299	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.5	4.87	2.44	
300	14090001	电力复合脂	kg	0.68	37.17	25.28	
301	14090001	电力复合脂	kg	14.90249	37.17	553.93	
302	14090007	黄油钙基脂	kg	0.32	6.99	2.24	
303	14330005	二甲苯	kg	11.67538	8.28	96.67	
304	14330025	硬脂酸(一级)	kg	1.12932	7.96	8.99	
305	14330041	丙酮	kg	2.13611	5.41	11.56	
306	14350013	发泡剂750ml	支	16.25165	16.95	275.47	
307	14350027	工业酒精99.5%	kg	0.54	2.12	1.14	
308	14350053	洗涤剂	kg	24.18373	11.58	280.05	
309	14390001	氧气	m3	50.0223	5.35	267.62	
310	14390001	氢气	m3	44.30902	5.35	237.05	
311	14390001	氧气	m3	47.58321	5.35	254.57	
312	14390001	氧气	m3	2.08064	5.35	11.13	
313	14390005	乙炔气	kg	16.56828	14.61	242.06	
314	14390005	乙炔气	kg	14.76967	14.61	215.78	
315	14390005	乙炔气	kg	16.66996	14.61	243.55	
316	14390005	乙炔气	kg	0.69354	14.61	10.13	
317	14390007	氮气	m3	78.72	6.61	520.34	
318	14410013	白乳胶	kg	535.92629	7.73	4142.71	
319	14410013	白乳胶	kg	8.3292	7.73	64.38	
320	14410015	玻璃胶	kg	116.56695	15.47	1803.29	
321	14410017	玻璃胶310g	支	696.11076	9.58	6668.74	
322	14410017	玻璃胶310g	支	60.93223	9.58	583.73	
323	14410019	大理石胶	kg	4.845	14.73	71.37	
324	14410033	密封胶	kg	86.77443	22.95	1991.47	
325	14410039	密封胶KS型	kg	97.42727	18.21	1774.15	
326	14410055	干粉型胶粘剂	kg	929.6101	12.40	11527.17	
327	14410057	胶合剂	kg	1.05088	11.95	12.56	
328	14410075	万能胶	kg	26.93688	19.24	518.27	
329	14410075	万能胶	kg	814.65126	19.24	15673.89	
330	14410097	粘接剂	kg	31.90998	12.39	395.36	
331	14410097	粘接剂	kg	1195.7427	12.39	14815.25	
332	14410101	粘结剂	kg	18	11.85	213.30	
333	14410117	氯丁胶	kg	1.05	7.68	8.06	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第8页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
334	14410123	乳液界面剂	kg	462.61253	1.88	869.71	
335	14430013	双面胶带	m	19.2654	1.03	19.84	
336	14430019	贴缝胶带9m	卷	30.8452	7.52	231.96	
337	14430019	贴缝胶带9m	卷	626.69157	7.52	4712.72	
338	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	11.3	5.49	62.04	
339	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	38.785	5.49	212.93	
340	14430029	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.55	12.76	7.02	
341	14430039	铝箔胶带30m/卷	卷	40.5139	3.72	150.71	
342	15000003@1	无机预涂板6mm	m ²	734.328	20.35	14943.57	
343	15000005@1	无机预涂板6mm	m ²	1852.0215	20.35	37688.64	
344	15010071	石棉橡胶板(低压)δ0.8~6.0	kg	0.101	6.93	0.70	
345	15010073	石棉橡胶板(低、中压)δ0.8~6.0	kg	3.7	8.07	29.86	
346	15050005	沥青矿渣棉	m ³	140.70212	300.88	42334.45	
347	16030001@1	机制岩棉装饰板50mm	m ²	10.5	63.72	669.06	
348	17010023	焊接钢管DN20	m	0.54986	5.81	3.19	
349	17010023	焊接钢管DN20	m	0.1704	5.81	0.99	
350	17010057	钢管φ48.3×3.6	m	8.71126	16.37	142.60	
351	17010083	方钢管25×25×2.5	m	8.95181	4.11	36.79	
352	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.101	4.07	0.41	
353	17190009	输水软管φ25	m	0.202	10.53	2.13	
354	17250019	塑料软管	kg	18.59	11.74	218.25	
355	17250027	塑料软管φ6	m	0.48	0.37	0.18	
356	17250099	塑料胀管φ6~8	个	4.4	0.06	0.26	
357	17250107	塑料膨胀管φ8	10个	28.28	0.12	3.39	
358	17250179	异型塑料管φ2.5~5.0	m	54	2.48	133.92	
359	17250181	异型塑料管φ5	m	0.4	2.71	1.08	
360	17270035	橡胶软管DN20	m	0.24449	6.88	1.68	
361	17270035	橡胶软管DN20	m	0.07703	6.88	0.53	
362	18150149	热镀锌活接头DN15	个	18.18	2.88	52.36	
363	18150151	热镀锌活接头DN20	个	9.09	3.85	35.00	
364	18150153	热镀锌活接头DN25	个	2.02	4.27	8.63	
365	18150155	热镀锌活接头DN32	个	1.01	7.35	7.42	
366	18150157	热镀锌活接头DN40	个	1.01	9.86	9.96	
367	18150161	热镀锌活接头DN65	个	1.01	23.81	24.05	
368	18150167	热镀锌六角内接头DN15	个	14.544	1.03	14.98	
369	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	7.272	1.23	8.94	
370	18150171	热镀锌六角内接头DN25	个	1.616	1.75	2.83	
371	18150173	热镀锌六角内接头DN32	个	0.808	2.88	2.33	
372	18150175	热镀锌六角内接头DN40	个	0.808	3.72	3.01	
373	18150179	热镀锌六角内接头DN65	个	0.808	5.73	4.63	
374	18150187	金属软管接头φ20	个	592.044	0.41	242.74	
375	18150199	金属软管尼龙接头20	个	592.044	0.27	159.85	
376	18150233	直管接头φ16	个	57.164	0.96	54.88	
377	18150235	直管接头φ20	个	851.33461	1.01	859.85	
378	18150237	直管接头φ25	个	45.03996	1.12	50.44	
379	18150239	直管接头φ32	个	11.77451	1.38	16.25	
380	18150241	直管接头φ40	个	0.71158	1.81	1.29	
381	18150243	直管接头φ50	个	6.79495	2.11	14.34	
382	18150245	弯管接头φ32	个	2.12574	1.10	2.34	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第9页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
383	18150247	弯管接头φ40	个	0.13159	1.19	0.16	
384	18150249	弯管接头φ50	个	123007	1.26	1.55	
385	18150305	排水接头DN50	个	2.1	4.78	10.04	
386	18250077	管卡子φ16	个	82026	0.12	9.84	
387	18250079	管卡子φ20	个	90891211	0.18	163.60	
388	18250081	管卡子φ25	个	4690723	0.19	8.91	
389	18250083	管卡子φ32	个	131766	0.35	4.61	
390	18250085	管卡子φ40	个	0.69741	0.41	0.29	
391	18250087	管卡子φ50	个	6.2954	0.54	3.40	
392	18250117	吊管卡子φ16	个	328.135	0.49	160.79	
393	18250119	吊管卡子φ20	个	363599196	0.40	1454.40	
394	18250121	吊管卡子φ25	个	18760209	0.50	93.80	
395	18250123	吊管卡子φ32	个	5268886	0.70	36.89	
396	18250125	吊管卡子φ40	个	2.78861	0.88	2.45	
397	18250127	吊管卡子φ50	个	25.17085	1.27	31.97	
398	18250139	金属软管卡子DN20	个	1184088	0.20	236.82	
399	18250175	固定卡子1.5×32	个	8	2.18	17.44	
400	18250177	固定卡子3×80	套	1075526	2.24	240.92	
401	18250189	铜接线卡1.0~2.5	个	22.33	0.80	17.86	
402	18250217	镀锌管箍DN25	个	10.1	3.08	31.11	
403	18250257	铁皮箍	kg	3	5.81	17.43	
404	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.202	11.68	2.36	
405	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.16271	25.08	4.08	
406	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.05055	25.08	1.27	
407	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	3.15	1.11	3.50	
408	24110005	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.27947	24.42	6.82	
409	24110005	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.02424	24.42	0.59	
410	24590011	压力表表弯DN15	个	0.02424	7.08	0.17	
411	24590013	压力表弯管DN15	个	0.28731	7.08	2.03	
412	27060001	接地线5.5~16.0mm ²	m	1354759	7.27	984.91	
413	27150003	瓷接头(双)	个	219.39	0.64	140.41	
414	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	8234451	7.56	622.52	
415	27170023	黄腊带20mm×10m	卷	26.1	9.08	236.99	
416	27170029	相色带20mm×20m	卷	6.141	5.31	32.61	
417	27250015	鹿形塑料绑带	m	139.99474	0.76	106.40	
418	28010011	裸铜绞线6mm ²	m	0.5	4.25	2.13	
419	28010031	镀锡裸铜绞线TJR6~10mm ²	kg	9.9	63.19	625.58	
420	28010037	镀锡裸铜绞线6mm ²	m	17.91	4.25	76.12	
421	28010039	镀锡裸铜绞线10mm ²	m	5.5	8.30	45.65	
422	28010041	镀锡裸铜绞线16mm ²	m	52.67	13.36	703.67	
423	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	0.61	1.59	0.97	
424	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	58.367	1.59	92.80	
425	28030025	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm ²	m	8.702	2.48	21.58	
426	28030027	铜芯塑料绝缘电线BV-6mm ²	m	3.06	3.72	11.38	
427	28030033	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm ²	m	1.02	7.48	7.63	
428	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm ²	m	18.728	1.42	26.59	
429	28030053	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	232.2612	1.86	432.01	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第10页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
430	28030069	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm2	m	2.1	1.35	2.84	
431	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	12224	1.62	19.80	
432	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	181916	1.62	294.70	
433	28030109	绞型软线RVS-2×0.5	m	101956	1.06	108.07	
434	29060023	塑料护口钢管用15~20	个	611.875	0.08	48.95	
435	29060067	镀锌电缆卡子2×35	套	485.5931	2.20	1068.30	
436	29060069	镀锌电缆卡子3×35	套	34.07426	1.91	65.08	
437	29060073	镀锌电缆卡子3×100	套	9.844	3.20	31.50	
438	29060237	阻燃管接头FST20	个	338.28522	0.53	179.29	
439	29060249	螺纹盒接头φ16	个	59.892	1.19	71.27	
440	29060251	螺纹盒接头φ20	个	1150.18349	1.28	1472.23	
441	29060253	螺纹盒接头φ25	个	51.61429	1.68	86.71	
442	29060255	螺纹盒接头φ32	个	13.4932	1.95	26.31	
443	29060257	螺纹盒接头φ40	个	0.82393	2.30	1.90	
444	29060259	螺纹盒接头φ50	个	8.7448	3.10	27.11	
445	29060277	阻燃管入盒接头及锁母20	套	202.97113	1.00	202.97	
446	29060291	镀锌铁紧螺母(金属软管用)20	个	1195.584	0.42	502.15	
447	29090007	铜接线端子DT-4mm2	个	2.02	1.58	3.19	
448	29090009	铜接线端子DT-6mm2	个	34.0182	1.61	54.77	
449	29090011	铜接线端子DT-10mm2	个	80.2716	1.97	158.14	
450	29090013	铜接线端子DT-16mm2	个	39.576	2.21	87.46	
451	29090015	铜接线端子DT-25mm2	个	95.128	2.79	265.41	
452	29090023	铜接线端子DT-95mm2	个	21.62	8.94	193.28	
453	29090029	铜接线端子DT-185mm2	个	21.62	19.73	426.56	
454	29090037	铜接线端子20A	个	232.435	0.35	81.35	
455	29090099	塑料接线柱双线	个	10.3	7.26	74.78	
456	29170025	镀锌铁丝夹20	套	725.685	1.06	769.23	
457	29170053	胶木线夹	个	90	0.44	39.60	
458	29210055	通贯龙骨连接件	个	761.07752	0.88	669.75	
459	29250043	电缆吊挂3×50	套	136.19925	3.23	439.92	
460	29250045	电缆吊挂3×100	套	2.8566	3.54	10.11	
461	30150001	光盘5#	片	1	4.60	4.60	
462	33010025	钢支撑	kg	2.73	5.04	13.76	
463	33050011	铸铁垫板	kg	62.4	3.72	232.13	
464	33410013@1	成品铝合金检修口600*600	个	42.42	39.82	1689.16	
465	34050019	打印纸	包	0.13	165.49	21.51	
466	34070009	塑料手套ST型	个	54.8205	14.16	776.26	
467	34090017	锯末	m3	0.46512	17.08	7.94	
468	34090035	棉丝	kg	1.54829	11.06	17.12	
469	34090055	脱脂棉	kg	0.86	28.32	24.36	
470	34110003	水	m3	41.27651	6.36	262.52	
471	34110003	水	m3	0.49999	6.36	3.18	
472	34110003	水	m3	3.11828	6.36	19.83	
473	34110003	水	m3	1.75393	6.36	11.15	
474	34110003	水	m3	0.23873	6.36	1.52	
475	34110009	电	kW·h	295.68164	0.80	236.55	
476	34110009	电	kW·h	55.80412	0.80	44.64	
477	34110009	电	kW·h	163.51648	0.80	130.81	
478	34110009	电	kW·h	170.88605	0.80	136.71	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第11页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
479	34110009	电	kW ·h	2321082	0.80	18.57	
480	34130003	标志牌	个	2331877	1.46	34.05	
481	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	29299872	1.15	336.95	
482	34130013	位号牌	个	8	2.30	18.40	
483	35010021	组合钢模板	kg	3.12	5.88	18.35	
484	35020003	直角扣件	个	4.7165	5.31	25.04	
485	35020005	对接扣件	个	0.30212	4.42	1.34	
486	35020013	零星卡具	kg	0.75	7.08	5.31	
487	35030017	木脚手板	m3	0.20142	1716.81	345.80	
488	35030029	底座	个	1.57776	6.19	9.77	
489	80210071	混凝土C20	m3	3	398.06	1194.18	
490	80210077	C20细石混凝土	m3	53.69362	456.31	24500.94	
491	88000055	校验材料费	元	2.08	0.88	1.83	
492	BCCLF1	塑胶卷材踢脚线	m2	95.334	60.00	5720.04	
493	BCCLF3	房间内其他影响施工的家具办公桌椅等项目的拆移	m2	1678.47	8.00	13427.76	
494	BCCLF4	电焊钢板圆孤板	m	274.12	105.00	28782.60	
495	BCCLF5	三维球头	个	32	450.00	14400.00	
496	BCCLF8	小便隔断	块	1	11000	11000	
497	BCCLF9	输液导轨	根	16	78.00	1248.00	
498	CLFTZ	材料费调整	元	410.5569	1.00	410.56	
499	CLFTZ	材料费调整	元	-0.18751	1.00	-0.19	
500	CLFTZ	材料费调整	元	0.00052	1.00	0.00	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第12页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
501	CLFTZ	材料费调整	元	-0.04135	1.00	-0.04	
502	CLFTZ	材料费调整	元	-0.00572	1.00	-0.01	
503	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01522	1.00	-0.02	
504	CLFTZ	材料费调整	元	0.00347	1.00	0.00	
505	CLFTZ	材料费调整	元	0.00607	1.00	0.01	
506	CLFTZ	材料费调整	元	0.00466	1.00	0.00	
507	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01592	1.00	-0.02	
508	CLFTZ	材料费调整	元	3494.99644	1.00	3495.00	
509	CLFTZ	材料费调整	元	52321056	1.00	52321	
510	CLFTZ	材料费调整	元	5849166	1.00	58.49	
511	CLFTZ	材料费调整	元	4305.135	1.00	4305.14	
512	CLFTZ	材料费调整	元	22755168	1.00	227.55	
513	CLFTZ	材料费调整	元	658823096	1.00	6588.23	
514	CLFTZ	材料费调整	元	3205735	1.00	320.57	
515	CLFTZ	材料费调整	元	9991254	1.00	99.91	
516	CLFTZ	材料费调整	元	1125368881	1.00	11253.69	
517	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1.00	0.01	
518	CLFTZ	材料费调整	元	0.13	1.00	0.13	
519	CLFTZ	材料费调整	元	91652665	1.00	916.53	
520	CLFTZ	材料费调整	元	-0.20434	1.00	-0.20	
521	CLFTZ	材料费调整	元	455688188	1.00	4556.88	
522	CLFTZ	材料费调整	元	-0.15065	1.00	-0.15	
523	CLFTZ	材料费调整	元	1294508	1.00	12.95	
524	CLFTZ	材料费调整	元	238.7203	1.00	238.72	
525	CLFTZ	材料费调整	元	5781896	1.00	57.82	
526	CLFTZ	材料费调整	元	0.05	1.00	0.05	
527	CLFTZ	材料费调整	元	-0.034	1.00	-0.03	
528	CLFTZ	材料费调整	元	-0.042	1.00	-0.04	
529	CLFTZ	材料费调整	元	-0.008	1.00	-0.01	
530	CLFTZ	材料费调整	元	0.13	1.00	0.13	
531	CLFTZ	材料费调整	元	-0.07	1.00	-0.07	
532	CLFTZ	材料费调整	元	411.3954	1.00	411.40	
533	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02	1.00	-0.02	
534	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02	1.00	-0.02	
535	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02	1.00	-0.02	
536	CLFTZ	材料费调整	元	-0.04	1.00	-0.04	
537	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02	1.00	-0.02	
538	CLFTZ	材料费调整	元	-0.12	1.00	-0.12	
539	CLFTZ	材料费调整	元	-0.08	1.00	-0.08	
540	CLFTZ	材料费调整	元	-0.004	1.00	-0.00	
541	CLFTZ	材料费调整	元	-0.004	1.00	-0.00	
542	CLFTZ	材料费调整	元	-0.00669	1.00	-0.01	
543	CLFTZ	材料费调整	元	-0.004	1.00	-0.00	
544	CLFTZ	材料费调整	元	-0.00401	1.00	-0.00	
545	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01187	1.00	-0.01	
546	CLFTZ	材料费调整	元	-0.09841	1.00	-0.10	
547	CLFTZ	材料费调整	元	-0.00136	1.00	-0.00	
548	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02082	1.00	-0.02	
549	CLFTZ	材料费调整	元	-0.00779	1.00	-0.01	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第13页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
550	Z01000009	型钢(综合)	kg	1114.092	3.70	4122.14	
551	Z01000009	型钢(综合)	kg	1470	3.70	5439.00	
552	Z01000029@1	槽钢国标12#	m	134.4	33.36	4483.58	
553	Z01000085	镀锌薄钢板δ0.5	m ²	71393568	29.91	21353.82	
554	Z01000089	镀锌薄钢板δ0.6	m ²	42841148	33.36	14291.81	
555	Z01000091	镀锌薄钢板δ0.75	m ²	1030.09484	39.12	40297.31	
556	Z01000093	镀锌薄钢板δ1.0	m ²	83313	49.47	412.15	
557	Z01000095@1	镀锌薄钢板δ2.0	m ²	22.76	80.53	1832.86	
558	Z02000029@1	橡胶密封圈(排水)DN50	个	8.08	6.04	48.80	
559	Z02000075	防静电手环	个	1	24.78	24.78	
560	Z03000107	长颈水嘴DN15	个	14.14	15.83	223.84	
561	Z03000121	混合冷热水龙头	个	10.1	11.34	1124.53	
562	Z03000125@1	不锈钢三防地漏DN50	个	7.07	46.02	325.36	
563	Z03000125@2	不锈钢洗衣机地漏DN50	个	1.01	46.02	46.48	
564	Z03000129	存水弯DN50	个	2.02	8.10	16.36	
565	Z03000139	排水栓带链堵	套	2.02	13.60	27.47	
566	Z03000141	大便器脚踏阀	个	3.03	114.91	348.18	
567	Z03000145	角型阀(带铜舌)DN15	个	20.2	41.97	847.79	
568	Z07000009	PAP铝塑卷材	m ²	143.7625	5.31	763.38	
569	Z13000091	酚醛防锈漆	kg	23.8	4.25	101.15	
570	Z14000045	制冷剂R410A	g	15057.6097	0.06	903.46	
571	Z15000033@1	石棉板	m ³	1.05	339.82	356.81	
572	Z15000043	橡塑板	m ³	60.3645	805.31	48612.14	
573	Z17000025	焊接钢管DN32	m	0.954	11.13	10.62	
574	Z17000025@1	焊接钢管DN25	m	1.59	7.96	12.66	
575	Z17000029	焊接钢管DN50	m	0.954	17.06	16.28	
576	Z17000029@1	焊接钢管DN40	m	1.59	14.16	22.51	
577	Z17000031	焊接钢管DN80	m	0.636	29.30	18.63	
578	Z17000031	焊接钢管DN80	m	1.272	29.30	37.27	
579	Z17000031@1	焊接钢管DN65	m	3.18	23.01	73.17	
580	Z17000031@1	焊接钢管DN65	m	5.088	23.01	117.07	
581	Z17000035	焊接钢管DN125	m	3.816	52.97	202.13	
582	Z17000037	焊接钢管DN150	m	1.908	63.20	120.59	
583	Z17000053@1	镀锌钢管DN40	m	101.77304	17.80	1811.56	
584	Z17000215@1	铜管φ6.4	m	53.39	11.04	589.43	
585	Z17000215@2	铜管φ9.5	m	187.325	17.35	3250.09	
586	Z17000215@3	铜管φ12.7	m	78.475	23.74	1863.00	
587	Z17000215@4	铜管φ15.9	m	301.25	37.01	11149.26	
588	Z17000215@5	铜管φ19.1	m	120.956	44.90	5430.92	
589	Z17000215@6	铜管φ22.2	m	31.043	58.56	1817.88	
590	Z17000215@7	铜管φ25.4	m	5.077	73.27	371.99	
591	Z17000215@8	铜管φ28.6	m	261.768	82.96	21716.27	
592	Z17000227@1	金属软管φ20	m	296.022	1.38	408.51	
593	Z17000233	金属软管D15	根	20.2	13.33	269.27	
594	Z17000235	金属软管D20	m	27.192	2.58	70.16	
595	Z17000237	金属软管D25	m	9.064	2.98	27.01	
596	Z17000239	金属软管D40	m	0.824	3.54	2.92	
597	Z17000265@1	PPR管De75	m	24.68982	28.88	713.04	
598	Z17000265@2	PPR管De63	m	9.4549	19.52	184.56	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第14页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
599	Z17000265@3	PPR管De50	m	79.65745	12.58	1002.09	
600	Z17000265@4	PPR管De40	m	33.47313	7.69	257.41	
601	Z17000265@5	PPR管De32	m	43.83735	4.94	216.56	
602	Z17000265@6	PPR管De25	m	79.48168	3.22	255.93	
603	Z17000265@7	PPR管De20	m	105.87431	2.01	212.81	
604	Z17000267@1	PPR管De20	m	55.8993	2.01	112.36	
605	Z17000267@2	PPR管De25	m	97.29339	3.22	313.28	
606	Z17000267@3	PPR管De32	m	56.56203	4.94	279.42	
607	Z17000267@4	PPR管De40	m	20.76661	7.69	159.70	
608	Z17000295@1	PVC管De110	m	25.2377	42.47	1071.85	
609	Z17000295@2	PVC管De75	m	29.39216	25.69	755.08	
610	Z17000295@3	PVC管De50	m	49.75599	12.86	639.86	
611	Z17000339	冲压管DN32	根	3.03	68.10	206.34	
612	Z17000353@1	紧定(扣压)式铜管JDG15	m	319.3	0.97	309.72	
613	Z17000353@2	紧定(扣压)式铜管JDG20	m	4755.28546	2.76	13124.59	
614	Z17000353@3	紧定(扣压)式铜管JDG25	m	296.99844	3.40	1009.79	
615	Z17000353@4	紧定(扣压)式铜管JDG32	m	77.64243	6.16	478.28	
616	Z17000353@5	紧定(扣压)式铜管JDG40	m	5.21283	6.80	35.45	
617	Z17000353@6	紧定(扣压)式铜管JDG50	m	55.32645	13.06	722.56	
618	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.4976	920.35	1378.32	
619	Z17000375	橡塑管壳	m3	4.34408	920.35	3998.07	
620	Z18000093@1	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管 件DN40	个	50.93665	4.42	225.14	
621	Z18000147@1	空调制冷剂铜管件φ15.9	个	54.225	1.77	95.98	
622	Z18000147@2	空调制冷剂铜管件φ19.1	个	29.02944	2.65	76.93	
623	Z18000147@3	空调制冷剂铜管件φ22.2	个	8.07118	3.54	28.57	
624	Z18000147@4	空调制冷剂铜管件φ25.4	个	1.32002	4.42	5.83	
625	Z18000147@5	空调制冷剂铜管件φ28.6	个	73.29504	5.31	389.20	
626	Z18000171@1	空调热水室内塑料管热熔管 件De20	个	53.97174	0.88	47.50	
627	Z18000171@2	空调热水室内塑料管热熔管 件De25	个	21.72639	1.77	38.46	
628	Z18000171@3	空调热水室内塑料管热熔管 件De32	个	21.81934	2.65	57.82	
629	Z18000171@4	空调热水室内塑料管热熔管 件De40	个	17.20956	3.54	60.92	
630	Z18000173@1	空调凝结水室内塑料管热熔管 件De25	个	43.19028	1.77	76.45	
631	Z18000173@2	空调凝结水室内塑料管热熔管 件De32	个	22.93708	2.65	60.78	
632	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件De75	个	14.6535	6.19	90.71	
633	Z18000183@2	室内塑料给水管热熔管件De63	个	6.13265	5.31	32.56	
634	Z18000183@3	室内塑料给水管热熔管件De50	个	58.17503	4.42	257.13	
635	Z18000183@4	室内塑料给水管热熔管件De40	个	29.2231	3.54	103.45	
636	Z18000183@5	室内塑料给水管热熔管件De32	个	46.64191	2.65	123.60	
637	Z18000183@6	室内塑料给水管热熔管件De25	个	95.83175	1.77	169.62	
638	Z18000183@7	室内塑料给水管热熔管件De20	个	158.39464	0.88	139.39	
639	Z18000191@1	室内塑料排水管件De110	个	30.7103	7.96	244.45	
640	Z18000191@2	室内塑料排水管件De75	个	26.54292	6.19	164.30	
641	Z18000191@3	室内塑料排水管件De50	个	33.92454	4.42	149.95	
642	Z18000281@1	双层微穿孔板消声弯头400*400	个	1	504.42	504.42	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造装修项目

第15页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
643	Z18000281@2	双层微穿孔板消声弯头630*320	个	3	659.29	1977.87	
644	Z18000281@3	双层微穿孔板消声弯头630*400	个	3	704.42	2113.26	
645	Z18000281@4	双层微穿孔板消声弯头630*500	个	4	761.06	3044.24	
646	Z18000281@5	双层微穿孔板消声弯头800*630	个	4	1061.06	4244.24	
647	Z18000281@6	双层微穿孔板消声弯头1000*630	个	2	1296.46	2592.92	
648	Z18000313	金属软管活接头φ20	套	67.32	0.73	49.14	
649	Z18000315	金属软管活接头φ25	套	22.44	1.85	41.51	
650	Z18000317	金属软管活接头φ40	套	2.04	2.96	6.04	
651	Z19000001@1	电动密闭阀630*320	个	1	123.01	123.01	
652	Z19000001@2	电动密闭阀1000*500	个	1	171.68	171.68	
653	Z19000109@1	止回阀200*160	个	1	35.40	35.40	
654	Z19000109@2	止回阀200*200	个	13	35.40	460.20	
655	Z19000109@3	止回阀320*200	个	1	40.71	40.71	
656	Z19000109@4	止回阀400*250	个	1	46.90	46.90	
657	Z19000109@5	止回阀630*320	个	1	70.80	70.80	
658	Z19000129@1	截止阀DN15	个	18.18	21.24	386.14	
659	Z19000129@2	截止阀DN20	个	9.09	25.81	234.61	
660	Z19000129@3	截止阀DN25	个	2.02	36.21	73.14	
661	Z19000129@4	截止阀DN32	个	1.01	62.02	62.64	
662	Z19000129@5	截止阀DN40	个	1.01	80.71	81.52	
663	Z19000129@6	闸阀DN65	个	1.01	254.87	257.42	
664	Z20000065@1	法兰压盖DN50	个	8.08	1.44	11.64	
665	Z21000013	双管成品淋浴室(含固定件)	套	3	530.97	1592.91	
666	Z21000019	洗涤盆托架-40×5	副	6.06	25.10	152.11	
667	Z21000021	洗脸盆	个	10.1	852.21	8607.32	
668	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	10.1	43.26	436.93	
669	Z21000031	成品拖布池	套	2.02	302.65	611.35	
670	Z21000039@1	不锈钢清洗池3600*700mm	个	1.01	4494.69	4539.64	
671	Z21000039@2	不锈钢三联洗手池1800mm	个	4.04	5344.25	21590.77	
672	Z21000039@3	不锈钢三联洗手池1500mm	个	1.01	4290.27	4333.17	
673	Z21000041	洗涤盆排水附件	套	6.06	31.14	188.71	
674	Z21000053	蹲式大便器	个	3.03	490.27	1485.52	
675	Z21000059	大便器存水弯DN100	个	3.03	8.75	26.51	
676	Z21000067	挂式小便器	个	2.02	352.21	711.46	
677	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	16.44	33.21	
678	Z21000073	小便器排水附件	套	2.02	30.28	61.17	
679	Z22000035	防污器DN32	个	3.03	8.85	26.82	
680	Z22000039@10	单层可拆百叶排风口250*250	个	7	44.25	309.75	
681	Z22000039@11	单层可拆百叶排风口300*300	个	5	53.98	269.90	
682	Z22000039@12	单层可拆百叶排风口400*400	个	1	73.45	73.45	
683	Z22000039@13	单层百叶回风口600*250	个	7	28.32	198.24	
684	Z22000039@14	单层百叶回风口600*400	个	9	35.40	318.60	
685	Z22000039@15	双层百叶送风口400*200	个	7	25.66	179.62	
686	Z22000039@16	双层百叶送风口500*250	个	9	28.32	254.88	
687	Z22000039@17	防雨百叶风口300*300	个	1	40.71	40.71	
688	Z22000039@18	防雨百叶风口500*500	个	1	83.19	83.19	
689	Z22000039@19	防雨百叶风口400*800	个	1	101.77	101.77	
690	Z22000039@2	门嵌式竖向百叶下回风口840*340	个	40	153.10	6124.00	
691	Z22000039@20	防雨百叶风口400*1200	个	2	146.90	293.80	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第16页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
692	Z22000039@21	防雨百叶风口630*1200	个	1	203.54	203.54	
693	Z22000039@22	防雨百叶风口800*1500	个	1	300.88	300.88	
694	Z22000039@23	防雨百叶风口600*2000	个	1	308.85	308.85	
695	Z22000039@3	门铰式竖向百叶下排风口 1040*340	个	2	176.11	352.22	
696	Z22000039@4	门铰式百叶顶排风口340*340	个	10	146.90	1469.00	
697	Z22000039@5	单层可拆百叶顶回风口250*250	个	1	44.25	44.25	
698	Z22000039@6	单层可拆百叶顶回风口400*400	个	8	73.45	587.60	
699	Z22000039@7	单层可拆百叶顶回风口300*200	个	1	44.25	44.25	
700	Z22000039@8	单层可拆百叶顶回风口400*300	个	8	62.83	502.64	
701	Z22000039@9	单层可拆百叶顶回风口500*300	个	8	72.57	580.56	
702	Z22000069@1	散流器200*200	个	8	11.50	92.00	
703	Z22000069@2	散流器250*250	个	3	14.16	42.48	
704	Z22000079@1	手动对开多叶调节阀160*160	个	5	35.40	177.00	
705	Z22000079@10	手动对开多叶调节阀630*250	个	15	69.91	1048.65	
706	Z22000079@11	手动对开多叶调节阀630*320	个	1	79.65	79.65	
707	Z22000079@12	手动对开多叶调节阀800*250	个	2	78.76	157.52	
708	Z22000079@13	手动对开多叶调节阀800*320	个	8	89.38	715.04	
709	Z22000079@14	手动对开多叶调节阀1000*500	个	1	141.59	141.59	
710	Z22000079@15	电动对开多叶调节阀400*400	个	1	120.35	120.35	
711	Z22000079@16	电动对开多叶调节阀630*320	个	2	123.01	246.02	
712	Z22000079@17	电动对开多叶调节阀630*400	个	3	134.51	403.53	
713	Z22000079@18	电动对开多叶调节阀630*500	个	4	146.90	587.60	
714	Z22000079@19	电动对开多叶调节阀630*800	个	4	182.30	729.20	
715	Z22000079@2	手动对开多叶调节阀200*160	个	4	35.40	141.60	
716	Z22000079@20	电动对开多叶调节阀800*400	个	1	145.13	145.13	
717	Z22000079@21	电动对开多叶调节阀1000*630	个	2	190.27	380.54	
718	Z22000079@22	EN型电动双位定风量调节阀 250*250	个	1	323.01	323.01	
719	Z22000079@23	EN型电动双位定风量调节阀 400*250	个	5	330.09	1650.45	
720	Z22000079@24	EN型电动双位定风量调节阀 500*400	个	1	354.87	354.87	
721	Z22000079@3	手动对开多叶调节阀200*200	个	33	35.40	1168.20	
722	Z22000079@4	手动对开多叶调节阀250*200	个	10	40.71	407.10	
723	Z22000079@5	手动对开多叶调节阀320*200	个	10	40.71	407.10	
724	Z22000079@6	手动对开多叶调节阀320*250	个	14	46.90	656.60	
725	Z22000079@7	手动对开多叶调节阀400*200	个	20	46.90	938.00	
726	Z22000079@8	手动对开多叶调节阀400*250	个	36	57.52	2070.72	
727	Z22000079@9	手动对开多叶调节阀500*250	个	1	62.83	62.83	
728	Z22000081@1	70°C常开防火阀200*200	个	12	88.50	1062.00	
729	Z22000081@2	70°C常开防火阀400*400	个	1	123.01	123.01	
730	Z22000081@3	70°C常开防火阀500*250	个	1	111.50	111.50	
731	Z22000081@4	70°C常开防火阀500*400	个	1	130.97	130.97	
732	Z22000081@5	70°C常开防火阀630*320	个	3	127.43	382.29	
733	Z22000081@6	70°C常开防火阀630*400	个	3	138.05	414.15	
734	Z22000081@7	70°C常开防火阀630*500	个	3	153.10	459.30	
735	Z22000081@8	70°C常开防火阀800*630	个	4	184.96	739.84	
736	Z22000081@9	70°C常开防火阀1000*630	个	2	200.88	401.76	
737	Z22000093@1	双层微穿孔板消声器400*250*1000	节	1	381.42	381.42	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造暨整修项目

第17页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
738	Z22000093@2	双层微穿孔板消声器400*400*1000	节	1	437.17	437.17	
739	Z22000093@3	双层微穿孔板消声器500*250*1000	节	1	415.04	415.04	
740	Z22000093@4	双层微穿孔板消声器630*320*1000	节	3	489.38	1468.14	
741	Z22000093@5	双层微穿孔板消声器630*400*1000	节	3	522.12	1566.36	
742	Z22000093@6	双层微穿孔板消声器630*500*1000	节	4	579.65	2318.60	
743	Z22000093@7	双层微穿孔板消声器800*630*1000	节	4	709.73	2838.92	
744	Z22000093@8	双层微穿孔板消声器1000*630*1000	节	2	795.58	1591.16	
745	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-I	kg	23328	5.17	120.61	
746	Z24000045@1	风系统压力仪表量程-60Pa~60Pa	套	8	146.90	1175.20	
747	Z25000011@1	净化LED密封灯600*30020W	套	606	100.88	611.33	
748	Z25000011@2	净化LED密封灯600*60040W	套	33.33	109.29	3642.64	
749	Z25000011@3	净化LED密封灯1200*30040W	套	98.98	168.14	16642.50	
750	Z25000011@4	净化LED应急密封灯1200*30040W	套	76.76	246.90	18952.04	
751	Z25000011@5	手术中指示灯	套	8.08	97.35	786.59	
752	Z25000011@6	射线中警示灯	套	2.02	88.50	178.77	
753	Z25000011@7	六联LED观片灯	套	8.08	2389.38	19306.19	
754	Z26000003@1	空调温控器10A	套	16.32	230.09	3755.07	
755	Z26000007@1	定时开关10A	套	1.02	13.27	13.54	
756	Z26000011@1	单联单控开关10A	只	12.24	5.84	71.48	
757	Z26000011@2	双联单控开关10A	只	12.24	9.03	110.53	
758	Z26000011@3	三联单控开关10A	只	5.1	14.25	72.68	
759	Z26000011@4	防溅单联开关10A	只	5.1	12.74	64.97	
760	Z26000011@5	单联双控开关10A	只	26.52	6.90	182.99	
761	Z26000025@1	双口内网插座RJ45+RJ45	个	25.25	47.79	1206.70	
762	Z26000025@2	内网、电话插座RJ45+RJ11	个	29.29	47.79	1399.77	
763	Z26000025@3	内网插座RJ45	个	4.04	26.02	105.12	
764	Z26000025@4	外网插座RJ45	个	6.06	26.02	157.68	
765	Z26000029@1	五孔插座220V10A	套	93.84	6.90	647.50	
766	Z26000029@2	防溅五孔插座220V10A	套	9.18	13.81	126.78	
767	Z26000029@3	热水淋浴插座220V16A	套	5.1	7.12	36.31	
768	Z26000029@4	空调插座220V16A	套	5.1	7.12	36.31	
769	Z26000029@5	地面插座220V10A	套	8.16	132.74	1083.16	
770	Z26000035@1	桌面十孔插座220V10A	套	9.18	38.76	355.82	
771	Z27000025@1	镀锌扁铁 40*4	m	227.6253	15.93	3626.07	
772	Z28000055@1	绝缘电线ZR-BVR-1.5mm2	m	58	1.24	71.92	
773	Z28000055@2	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-1.5mm2	m	111.36	1.20	133.63	
774	Z28000055@3	绝缘电线NH-BV-2.5mm2	m	69.6	2.00	139.20	
775	Z28000055@4	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-2.5mm2	m	7565.62968	1.90	14374.70	
776	Z28000055@5	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-4mm2	m	7824.95375	3.01	23553.11	
777	Z28000055@6	绝缘电线WDZB-BYJ(F)-6mm2	m	1717.09545	4.41	7572.39	
778	Z28000059@1	铜芯多股绝缘电线WDZ-RVVP-2*0.5mm2	m	86.4	2.44	210.82	
779	Z28000059@10	铜芯多股绝缘电线RVVP-4*1.0mm2	m	172.8	5.31	917.57	
780	Z28000059@11	铜芯多股绝缘电线RVV-7*1.5mm2	m	107.88012	8.92	962.29	
781	Z28000059@12	铜芯多股绝缘电线WDZ-RVV-2*1.0mm2	m	51.4836	2.02	104.00	
782	Z28000059@13	铜芯多股绝缘电线WDZA-RYS-2*1.5mm2	m	1318.248	2.40	3163.80	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第18页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
783	Z28000059@14	铜芯多股绝缘电线WDZ-RVV-4*1.0mm2	m	44.02296	3.82	168.17	
784	Z28000059@2	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm2	m	797.472	1.91	1523.17	
785	Z28000059@3	铜芯多股绝缘电线RVVP-2*1.0mm2	m	149.04	3.50	521.64	
786	Z28000059@4	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.0mm2	m	32.4	3.40	110.16	
787	Z28000059@5	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.5mm2	m	231.12	4.25	982.26	
788	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线WDZB-RVV-2*1.5mm2	m	589.61688	2.65	1562.48	
789	Z28000059@7	铜芯多股绝缘电线RVV-2*2.5mm2	m	86.4	4.35	375.84	
790	Z28000059@8	铜芯多股绝缘电线RVVP-3*1.0mm2	m	330.08874	4.67	1541.51	
791	Z28000059@9	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm2	m	55.296	3.82	211.23	
792	Z28000079@1	电缆WDZB-YJ(F)E-5*2.5	m	207.79538	10.30	2140.29	
793	Z28000079@10	电缆WDZB-YJ(F)E-4*95+1*50	m	33.80369	329.20	1128.17	
794	Z28000079@11	电缆WDZB-YJ(F)E-4*120+1*70	m	20.2	424.78	8580.56	
795	Z28000079@12	电缆WDZB-YJ(F)E-4*185+1*95	m	20.2	617.31	12469.66	
796	Z28000079@13	电缆WDZB-YJ(F)E-4*240+1*120	m	20.2	802.83	16217.17	
797	Z28000079@2	电缆WDZB-YJ(F)E-5*4	m	214.9785	16.99	3652.48	
798	Z28000079@3	电缆WDZB-YJ(F)E-5*6	m	452.64766	23.89	10813.75	
799	Z28000079@4	电缆WDZB-YJ(F)E-5*10	m	63.02501	39.93	2516.59	
800	Z28000079@5	电缆WDZB-YJ(F)E-5*16	m	709.93001	62.65	44477.12	
801	Z28000079@6	电缆WDZB-YJ(F)E-4*25+1*16	m	345.0463	90.48	31219.79	
802	Z28000079@7	电缆WDZB-YJ(F)E-4*35+1*16	m	70.10309	121.06	8486.68	
803	Z28000079@8	电缆WDZB-YJ(F)E-4*50+1*25	m	59.93744	167.36	10031.13	
804	Z28000079@9	电缆WDZB-YJ(F)E-4*70+1*35	m	20.25656	238.94	4840.10	
805	Z28000093@1	控制电缆KVV-10*1.0	m	194.88	9.03	1759.77	
806	Z28000109@1	双绞线线八类网线	m	7152.5139	3.72	26607.35	
807	Z29000017@1	热镀锌桥架400*100	m	43.8845	68.14	299.03	
808	Z29000017@2	热镀锌桥架300*100	m	284.14633	53.10	15088.17	
809	Z29000017@3	热镀锌桥架200*100	m	233.714	29.20	6824.45	
810	Z29000017@4	热镀锌桥架100*50	m	85.88737	15.04	1291.75	
811	Z29000041	隔板	m	2.63307	4.42	11.64	
812	Z29000069@1	刚性阻燃管PVC20	m	1445.1019	1.06	1531.81	
813	Z29000137	接线盒	个	608.94	1.06	645.48	
814	Z29000169@1	插座箱4插	个	24	530.97	12743.28	
815	Z29000169@2	插座箱3插	个	8	530.97	4247.76	
816	Z29000169@3	气体终端箱	个	8	495.58	3964.64	
817	Z30000035	埋入式感应控制器	个	2.02	132.74	268.13	
818	Z33000099	盖板	m	608.13615	8.85	5382.00	
819	Z50000003@1	管道式排风扇150m3/h	台	1	58.41	58.41	
820	Z52000007@1	电热水器60L	台	5	353.98	1769.90	
821	Z55000001@1	弱电机柜机架式27U	个	1	929.20	929.20	
822	Z55000025@1	总等电位端子箱	个	1	132.74	132.74	
823	Z55000025@2	局部等电位端子箱	个	12	79.65	955.80	
824	补充材料001	铝塑板3mm	m2	134.47	55.17	7418.71	
825	补充材料002	200mm不锈钢防撞带1mm	m	194.55	107.08	20832.41	
826	补充材料003	50mm不锈钢阳角护角1mm	m	171.1	83.19	14233.81	

材料汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第19页 共19页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
827	补充主材001	10KVAIT监测系统终端变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元	台	8	9203.54	73628.32	
828	补充主材001	I级手术室专用送风天花800*250	台	2	15176.99	30353.98	
829	补充主材001	器械柜900*1700*350mm	套	8	3000.00	24000.00	
830	补充主材001	成品甲级钢质防火门	m2	4.2	520.35	2185.47	
831	补充主材002	药品柜900*1700*350mm	套	8	3000.00	24000.00	
832	补充主材002	中央控制面版(带书写台)32寸液晶式	台	8	11681.42	93451.36	
833	补充主材002	成品乙级钢质防火门	m2	34.65	498.23	17263.67	
834	补充主材002	II级手术室专用送风天花500*250	台	1	8840.71	8840.71	
835	补充主材003	麻醉柜900*1700*350mm	套	8	3000.00	24000.00	
836	补充主材003	手动单开平开门JM1021	m2	42	730.09	30663.78	
837	补充主材003	III级手术室专用送风天花500*250	台	5	10608.85	53044.25	
838	补充主材003	走廊辅房中央情报面版10寸液晶式	台	1	2920.35	2920.35	
839	补充主材004	高效过滤器200*200	台	7	323.89	2267.23	
840	补充主材004	无线AP	架	19	371.68	7061.92	
841	补充主材004	手动子母双开平开门JM1221	m2	5.04	730.09	3679.65	
842	补充主材005	手动双开平开门JM1521	m2	31.5	730.09	22997.84	
843	补充主材005	高效过滤器320*200	台	11	492.92	5422.12	
844	补充主材005	LED高清显示器27寸	台	1	637.17	637.17	
845	补充主材006	高效过滤器320*250	台	11	647.79	7125.69	
846	补充主材006	防辐射手动单开平开门JQM0921/QM1021	m2	6.09	2654.87	16168.16	
847	补充主材006	扬声器3W	只	45	44.25	1991.25	
848	补充主材007	防辐射自动平移门JQZDM1521	m2	6.3	4380.53	27597.34	
849	补充主材007	音量开关	台	15	21.24	318.60	
850	补充主材008	自动平移气密门JZDM1521	m2	25.2	1659.29	41814.11	
851	补充主材008	呼叫主机	台	1	7765.49	7765.49	
852	补充主材009	呼叫分机	个	11	637.17	7008.87	
853	补充主材009	室内铝合金钢化玻璃窗8mm钢化玻璃	m2	3.12	1362.83	4252.03	
854	补充主材010	双面时钟显示屏	个	5	2522.12	12610.60	
855	补充主材011	护士站远程门禁主机	台	1	530.97	530.97	
856	补充主材012	人脸识别门口主机	台	7	3823.01	26761.07	
857	补充主材013	电磁锁	台	7	212.39	1486.73	
858	补充主材014	出门开关	台	7	8.85	61.95	
合计						2790617.54	

工程设备汇总表

- 185 -

工程设备汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	品牌/厂家	单价(元)	合价(元)	备注
1	净化机组AHU-3019500m3/h	台	1		123893.81	123893.81	
2	手术部照明配电箱3SSZAT600*1800*400	台	1		23136.28	23136.28	
3	手术部医用隔离电源箱3SS-ORI-8600*1800*400	台	8		11332.74	90661.92	
4	净化机组AHU-3029000m3/h	台	1		115044.25	115044.25	
5	净化机组AHU-3034300m3/h	台	1		106194.69	106194.69	
6	手术部强电配电箱3SS-FS600*400*200	台	1		2364.60	2364.60	
7	净化机组AHU-3043800m3/h	台	1		97345.13	97345.13	
8	手术部病房配电箱3SS-FF600*600*200	台	1		3202.65	3202.65	
9	手术部病房配电箱3SS-BG600*600*200	台	1		3415.93	3415.93	
10	净化机组AHU-3054300m3/h	台	1		106194.69	106194.69	
11	手术室动力配电箱3SSKTAP	台	1		4268.14	4268.14	
12	净化机组AHU-3063300m3/h	台	1		88495.58	88495.58	
13	四层动力总配电箱4ZAP1600*1800*400	台	1		244168.1	244168.1	
14	净化机组AHU-30714000m3/h	台	1		132743.36	132743.36	
15	净化机组AHU-3085000m3/h	台	1		110619.47	110619.47	
16	四层动力总配电箱4ZAP2600*1800*400	台	1		23149.56	23149.56	
17	净化机组PAU-30111200m3/h	台	1		247801.77	247801.77	
18	四层动力总配电箱4ZAP3600*1800*400	台	1		22408.85	22408.85	
19	新风机组FAU-03-012500m3/h	台	1		100182.30	100182.30	
20	UPS不间断电源120KVA	台	1		282411.50	282411.50	
21	排风机500m3/h	台	4		707.96	2831.84	
22	净化机组控制箱AC-AHU-301	台	1		4424.78	4424.78	
23	净化机组控制箱AC-AHU-302	台	1		4424.78	4424.78	
24	排风机500m3/h	台	9		707.96	6371.64	
25	净化机组控制箱AC-AHU-303	台	1		4424.78	4424.78	
26	排风机920m3/h	台	1		884.96	884.96	
27	净化机组控制箱AC-AHU-304	台	1		4424.78	4424.78	
28	排风机1900m3/h	台	1		11504.4	11504.4	
29	净化机组控制箱AC-AHU-305	台	1		4424.78	4424.78	
30	排风机3300m3/h	台	1		1327.43	1327.43	
31	净化机组控制箱AC-AHU-306	台	1		4424.78	4424.78	
32	薄型风管式室内机FGJ-22	台	2		2178.76	4357.52	
33	净化机组控制箱AC-AHU-307	台	1		4424.78	4424.78	
34	薄型风管式室内机FGJ-25	台	2		2315.04	4630.08	
35	净化机组控制箱AC-AHU-308	台	1		4424.78	4424.78	
36	薄型风管式室内机FGJ-28	台	1		2451.33	2451.33	
37	净化机组控制箱AC-PAU-301	台	1		4424.78	4424.78	
38	薄型风管式室内机FGJ-32	台	2		2668.14	5336.28	
39	薄型风管式室内机FGJ-36	台	1		2808.85	2808.85	
40	净化机组控制箱AC-FAU-03-01	台	1		4424.78	4424.78	
41	控制箱3SS-AC1	台	1		3539.82	3539.82	
42	薄型风管式室内机FGJ-40	台	4		3089.38	12357.52	
43	薄型风管式室内机FGJ-45	台	2		3783.19	7566.38	
44	控制箱3SS-AC2	台	1		3539.82	3539.82	
45	控制箱4SS-AC1	台	1		3539.82	3539.82	
46	薄型风管式室内机FGJ-56	台	2		3934.51	7869.02	

工程设备汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	品牌/厂家	单价 (元)	合价 (元)	备注
47	多联机空调室外机SWZ-16	台	1		26237.17	26237.17	
48	控制箱4SS-AC2	台	1		3539.82	3539.82	
49	POE交换机(监控用) 48口	台	1		3451.33	3451.33	
50	多联机空调室外机SWZ-20	台	1		47007.08	47007.08	
51	分体空调大1匹	台	1		3309.73	3309.73	
52	网络高清红外半球摄像机600W	台	27		339.82	9175.14	
53	网络硬盘录像机32路	台	1		5097.35	5097.35	
54	背景音乐主机四路功放	台	1		4672.57	4672.57	
55	POE交换机(呼叫用) 16口	台	1		1150.44	1150.44	
合计						1926402.47	

人机汇总表

- 188 -

人机汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第1页 共3页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	综合工日(土建)		工日	288.44378	128.00	36920.80
2	综合工日(房修建筑)		工日	526.05659	133.00	69965.53
3	综合工日(土建)		工日	87.47744	128.00	11197.11
4	综合工日(装饰)		工日	2255.95987	138.00	311322.46
5	综合工日(装饰)		工日	31.17856	138.00	4302.64
6	综合工日(安装)		工日	1321.19464	138.00	182324.86
7	综合工日(安装)		工日	2444.89819	138.00	337395.95
8	综合工日(安装)		工日	121.03941	138.00	16703.44
9	综合工日(房修安装)		工日	487.03735	138.00	67211.15
10	标准压力发生器		台班	0.032	77.44	2.48
11	彩色监视器		台班	7.7	4.54	34.96
12	笔记本电脑		台班	1695	9.48	16069
13	宽行打印机		台班	5	5.38	26.90
14	手持式万用表		台班	1.09	4.11	4.48
15	工业用真有效值万用表		台班	1972192	5.63	111.03
16	钳形接地电阻测试仪		台班	0.01	12.52	0.13
17	接地电阻测试仪		台班	4.206	53.90	226.70
18	光纤测试仪		台班	1.9	261.79	497.40
19	标准信号发生器		台班	1.5	13.62	20.43
20	网络分析仪		台班	1.7	211.99	360.38
21	频谱分析仪		台班	1.9	268.30	509.77
22	对讲机(一对)		台班	63.05959	4.23	266.74
23	铭牌打印机		台班	0.096	31.28	3.00
24	汽车式起重机	5t	台班	0.015	628.87	9.43
25	汽车式起重机	5t	台班	1.73998	628.87	1094.22
26	汽车式起重机	8t	台班	0.095	724.50	68.83
27	汽车式起重机	8t	台班	0.837	724.50	606.41
28	汽车式起重机	8t	台班	1.401	724.50	1015.02
29	汽车式起重机	10t	台班	0.12052	794.84	95.79
30	汽车式起重机	16t	台班	0.28	917.40	256.87
31	载重汽车	4t	台班	1.3632	382.29	521.14
32	载重汽车	4t	台班	0.024	382.29	9.17
33	载重汽车	5t	台班	1.923	400.21	769.60
34	载重汽车	5t	台班	0.08	400.21	32.02
35	载重汽车	5t	台班	0.4313	400.21	172.61
36	载重汽车	6t	台班	5.3711	417.36	2241.68
37	载重汽车	8t	台班	1.12355	475.14	533.84
38	机动翻斗车	1t	台班	0.387	206.55	79.93
39	电动单筒快速卷扬机	10kN	台班	1.496	193.63	289.67
40	电动单筒快速卷扬机	10kN	台班	0.32	193.63	61.96
41	电动单筒慢速卷扬机	10kN	台班	0.341	195.13	66.54
42	涡浆式混凝土搅拌机	350L	台班	0.117	287.59	33.65
43	灰浆搅拌机	200L	台班	0.13804	202.44	27.94
44	灰浆搅拌机	200L	台班	6.3494	202.44	1285.37
45	混凝土振捣器	平板式	台班	4.38587	7.74	33.95
46	台式钻床	16mm	台班	136.02797	4.54	617.57
47	台式钻床	16mm	台班	11.3213	4.54	51.40
48	台式钻床	25mm	台班	0.06	5.86	0.35
49	立式钻床	25mm	台班	4.92323	7.10	34.95

人机汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第2页 共3页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
50	立式钻床	25mm	台班	14595	7.10	103.62
51	立式钻床	35mm	台班	102.776	11.42	1173.70
52	立式钻床	50mm	台班	1.794	21.14	37.93
53	剪板机	6.3×2000	台班	6.78546	233.04	1581.28
54	折方机	4×2000	台班	6.78546	33.09	224.53
55	咬口机	1.5mm	台班	6.78546	17.89	121.39
56	等离子切割机	400A	台班	0.46931	243.19	114.13
57	砂轮切割机	φ400	台班	13.07995	23.98	313.66
58	砂轮切割机	φ400	台班	16.88607	23.98	404.93
59	砂轮切割机	φ400	台班	0.202	23.98	4.84
60	管子切断套丝机	159mm	台班	1.4539	22.95	33.37
61	管子切断套丝机	159mm	台班	0.309	22.95	7.09
62	石料切割机		台班	0.31008	48.43	15.02
63	石料切割机		台班	1.50635	48.43	72.95
64	剔槽机		台班	13.42765	30.79	413.44
65	剔槽机		台班	1.658	30.79	51.05
66	电动切割机		台班	114.76867	12.00	1377.22
67	电动单级离心清水泵	100mm	台班	0.03298	36.85	1.22
68	电动单级离心清水泵	100mm	台班	0.05027	36.85	1.85
69	真空泵	204m3/h	台班	2.01779	63.59	128.31
70	试压泵	3MPa	台班	0.01418	18.86	0.27
71	试压泵	3MPa	台班	0.26154	18.86	4.93
72	交流弧焊机	21kV·A	台班	54.22545	64.60	3502.96
73	交流弧焊机	21kV·A	台班	6.79486	64.60	438.95
74	交流弧焊机	21kV·A	台班	0.16231	64.60	10.49
75	交流弧焊机	32kV·A	台班	20.29948	94.74	1923.17
76	直流弧焊机	40kV·A	台班	0.00869	104.72	0.91
77	电焊机	(综合)	台班	0.55424	71.38	39.56
78	电焊机	(综合)	台班	27.91313	71.38	1992.44
79	电焊机	(综合)	台班	41.12591	71.38	2935.57
80	电动空气压缩机	0.6m3/min	台班	1.22413	40.21	49.22
81	电动空气压缩机	0.6m3/min	台班	1.144	40.21	46.00
82	电动空气压缩机	0.6m3/min	台班	12.97629	40.21	521.78
83	电动空气压缩机	6m3/min	台班	1.33719	232.80	311.30
84	手动液压叉车		台班	0.05	6.48	0.32
85	塑胶卷材踢脚线人工费		元	95.334	15.00	1430.01
86	输液导轨人工费		元	16	5.00	80.00
87	房间内其他影响施工的家具办公桌椅等项目的拆移人工费		元	1678.47	25.00	41961.75
88	电焊钢板圆弧形板人工费		元	274.12	25.00	6853.00
89	三维球头人工费		元	32	10.00	320.00
90	小便隔断人工费		元	1	10.00	10.00
91	嵌入式器械柜人工费		元	8	100.00	800.00
92	嵌入式药品柜人工费		元	8	100.00	800.00
93	嵌入式麻醉柜人工费		元	8	100.00	800.00
94	机械费调整		元	-0.00201	1.00	-0.00
95	机械费调整		元	0.13	1.00	0.13
96	机械费调整		元	0.20434	1.00	0.20
97	机械费调整		元	0.01	1.00	0.01

人机汇总表

工程名称:乳山市中医院手术室改造整修项目

第3页 共3页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
98	机械费调整		元	0.002	1.00	0.00
99	机械费调整		元	0.002	1.00	0.00
100	机械费调整		元	-0.45	1.00	-0.45
101	机械费调整		元	-0.002	1.00	-0.00
102	机械费调整		元	-0.00593	1.00	-0.01
103	机械费调整		元	-0.00335	1.00	-0.00
104	人工费调整		元	0.04	1.00	0.04
105	人工费调整		元	2318.14962	1.00	2318.15
106	人工费调整		元	11.1022	1.00	11.10
107	人工费调整		元	0.06	1.00	0.06
108	人工费调整		元	-0.13	1.00	-0.13
109	人工费调整		元	3547.50898	1.00	3547.51
110	人工费调整		元	6.97043	1.00	6.97
111	人工费调整		元	-0.01	1.00	-0.01
112	人工费调整		元	12252783	1.00	12253
113	人工费调整		元	31.49551	1.00	31.50
114	人工费调整		元	1881.92116	1.00	1881.92
115	人工费调整		元	221.5206	1.00	221.52
116	人工费调整		元	0.26	1.00	0.26
117	人工费调整		元	2453.70563	1.00	2453.71
118	人工费调整		元	128.5417	1.00	128.54
119	人工费调整		元	0.14	1.00	0.14
120	人工费调整		元	0.04	1.00	0.04
121	人工费调整		元	6059.67859	1.00	6059.68
122	人工费调整		元	0.00779	1.00	0.01
123	人工费调整		元	0.00136	1.00	0.00
124	人工费调整		元	221.0691	1.00	221.07
125	人工费调整		元	172.6165	1.00	172.62
126	人工费调整		元	281.72876	1.00	281.73
127	人工费调整		元	53.79906	1.00	53.80
128	人工费调整		元	31.13329	1.00	31.13
129	人工费调整		元	493.51435	1.00	493.51
合计						1140374.11