

威招审 SG202011004 号

2020 年鲸园街道办事处平改坡
住宅换瓦工程

施工招标文件

威海瑞和工程咨询有限公司

二〇二〇年三月十七日



目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	7
投标人须知前附表	7
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	14
1.4 投标人资格要求	14
1.5 费用承担	17
1.6 保密	17
1.7 语言文字	17
1.8 计量单位	17
1.9 踏勘现场	17
1.10 投标预备会	17
1.11 分包	18
1.12 偏离	18
2. 招标文件	18
2.1 招标文件的组成	18
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	19
3. 投标文件	19
3.1 投标文件的组成	19
3.2 投标报价	20
3.3 投标有效期	20
3.4 投标保证金	20
3.5 投标人资格审查资料	21
3.6 投标文件的编制	21
4. 投标	22
4.1 投标文件的密封和标记	22
4.2 投标文件的递交	22
4.3 投标文件的修改与撤回	22

5. 开标	23
5.1 开标时间和地点	23
5.2 开标程序	23
5.3 开标异议	24
6. 评标	24
6.1 评标委员会	24
6.2 评标原则	25
6.3 评标	25
7. 合同授予	25
7.1 定标方式	25
7.2 中标候选人公示	25
7.3 中标通知	25
7.4 履约担保	26
7.5 签订合同	26
8. 重新招标和不再招标	26
8.1 重新招标	26
8.2 不再招标	26
9. 纪律和监督	26
9.1 对招标人的纪律要求	27
9.2 对投标人的纪律要求	27
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	27
9.5 投诉	27
10. 需要补充的其他内容	27
11. 电子招标投标	27
附件一：开标记录表	28
附件二：问题澄清通知	29
附件三：问题的澄清	30
附件四：中标通知书	31
附表五：电子投标文件编制及报送要求	32
第三章 评标办法（综合评估法）	37
第四章 合同条款及格式	44
第一节 合同协议书	45
第二节 通用条款	49

第三节 专用条款.....	50
第五章 工程量清单.....	85
第六章 图 纸.....	107
第七章 技术标准和要求.....	108
第八章 投标文件格式.....	109
投标函附录.....	110
法定代表人身份证明.....	111
授权委托书.....	112
项目负责人简历表.....	113
投标人信用承诺书.....	114

第一章 招标公告

2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程 施工招标公告

[项目专业：施工—其他]

威招审（SG202011004）号

一、招标条件

本招标项目 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程，招标申请已经建设行政主管部门批准，招标人为威海市环翠区鲸园街道办事处，建设资金财政拨款，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

二、工程招标范围

施工及保修全过程（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

1、工程概况：本项目包括长征社区、花园社区、光明社区等 10 个社区共 62 栋建筑，主要内容为做屋面防水及防水找平层，原有钢檩条更换为 C 型钢檩条，原彩钢瓦更换为合成树脂瓦，原钢结构屋面屋架锈蚀严重构件按原截面更换等。

2、建设地点：威海市环翠区鲸园街道办事处辖区内 10 个社区。

3、工程质量要求：国家验收规范合格标准。

4、计划工期：180 天（具体开工时间以开工令为准）。

5、标段划分：四个标段，投标单位可报一个标段或多个标段，但最多只能中其中一个标段。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价 (元)
1:标段一	20 栋	包括花园社区 4 栋，长征社区 6 栋，朝阳社区 5 栋，古北社区 4 栋，北门外社区 1 栋	3740000
2:标段二	15 栋	光明社区 15 栋	3380000
3:标段三	11 栋	光明社区 11 栋	2750000
4:标段四	16 栋	包括鲸园社区 3 栋，北仓社区 6 栋，码头社区 6 栋，东山社区 1 栋	3980000

四、投标企业资格要求

- 1、持有合法独立法人营业执照的企业。
- 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 3、具有安全生产许可证。
- 4、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录。
- 5、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。
- 6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

五、项目负责人资格要求

- 1、具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2020-03-17 17：30；下载截止时间：2020-03-24 17：30 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子

zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）

【第四开标厅】

投标截止时间、开标时间：2020 年 4 月 8 日 9:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市住房和城乡建设局网站发布。

十、联系方式

招 标 人：威海市环翠区
鲸园街道办事处

地 址：威海市环翠区
戚谷疃小区 1 号楼

邮 编：264200

联 系 人：宁伟

电 话：0631-5232033

传 真：

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

招标代理机构：威海瑞和工程
咨询有限公司

地 址：威海市高山街 28 号
4 楼 E 座

邮 编：264200

联 系 人：鞠洪磊

电 话：0631-5899619

传 真：0631-5899619

电子邮件：whrhzx@126.com

网 址：

开户银行：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市环翠区鲸园街道办事处 地址：威海市环翠区戚谷疃小区 1 号楼 联系人：宁伟 电话：0631-5232033
1.1.3	招标代理机构	名称：威海瑞和工程咨询有限公司 地址：威海市高山街 28 号怡和写字楼四楼 联系人：鞠洪磊 联系电话：0631-5899619
1.1.4	项目名称	2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程
1.1.5	建设地点	威海市环翠区鲸园街道办事处辖区内 10 个社区
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	180 天（具体开工时间以开工令为准）
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资格条件、能力	投标人资格条件： 1、持有合法独立法人营业执照的企业。 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 3、具有安全生产许可证。 4、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录。 5、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。 6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。 （不存在《威海市联合惩戒措施清单》的情形，《威海

		市联合惩戒措施清单》见后附) 项目负责人（项目经理）资格条件： 1、具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。 2、具有安全生产考核合格证（B 证）。 3、未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。 修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	本工程招标控制价： 标段一：3740000 元；标段二：3380000 元；

		标段三：2750000 元；标段四：3980000 元； 每标段投标报价高于相应招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函 投标保证金的金额（人民币）： 标段一：伍万元整；标段二：伍万元整； 标段三：肆万元整；标段四：伍万元整； 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 2、如采用银行保函形式，银行保函必须由投标单位的基本账户银行针对本工程开具，有效期不少于 90 天，投标文件中附银行保函扫描件。 3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设

		厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。 4、采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效（可邮寄）。
3.6.3	投标文件形式	不提交书面投标文件。 是否要求提交电子版文件：是。形式为：按本章附件五，电子投标文件编制及报送要求，上传至威海市建设工程电子交易系统。
4.2.1	投标截止时间	2020 年 4 月 8 日 9:00 时
4.2.2	递交投标文件地点	请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。不需现场递交纸质

		投标文件，投标人在开标时按本章附件五要求派专人完成网上签到、在线解密、确认开标记录表、答疑等各项工作。否则视为无效投标。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2020 年 4 月 8 日 9 时 00 分 开标地点：威海市公共资源交易中心第四开标厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人； 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，每标段推荐中标候选人数量：3 人
7.2	中标候选人公示媒介	山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市住房和城乡建设局网站
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 4、本工程所指类似工程或同类工程均指房屋建筑工程。 5、在发放中标通知书前中标单位向招标代理单位提供山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并

		通过审核截图。
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五
12	疫情期间投标要求	根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下： (1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。 (2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 (3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。 若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到） (4) 疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”

		操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。
--	--	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

- ⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- ⑥严重质量违法失信行为当事人；
- ⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- ⑧存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营经营者；
- ⑨重大税收违法案件当事人；
- ⑩海关失信企业及其有关人员；
- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；
- ㉚盐行业生产经营严重失信者；
- ㉛石油天然气行业严重违法失信主体；

- ③②对外经济合作领域严重失信主体；
- ③③国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ③④严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- ③⑤家政服务领域相关失信责任主体；
- ③⑥公共资源交易领域严重失信主体；
- ③⑦出入境检验检疫严重失信企业；
- ③⑧城市管理违法建设失信主体。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组

成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文

件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 企业信用与实力情况；
- (7) 项目经理信用情况；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料；
- (10) 施工组织设计（单独装订成册）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本工程评委费、招标代理费、图纸审查费均由中标单位支付。

3.2.5 其他具体内容详见“第五章 工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期

银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 投标人资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5 “投标人、法定代表人、项目负责人失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7 “投标人、法定代表人、项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录的承诺函”格式自定。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。

3.6.4 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等,否则否决其投标。

3.6.5 投标人在制作投标文件时,如对多个标段投标,多个标段内容相同的部分,可以使用系统中标书共享的功能。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本次投标不需要提交书面投标文件。

电子投标文件编制及报送按本章附件五要求,将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10000/Tradeinfo-GGSList/2-0-2>) 的预中标公示。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。如一家投标单位同时为两个或多个标段第一名，则只能优先选取其中一个标段，未选取的标段按该标段积分排名依次选定。

招标人确定每标段排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称):

(工 程 名 称), 位于 (详细地址) _____, 工程内容为_____. ____年__月__日在____市公共资源交易中心进行____招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位为____标段____的中标单位, 中标价为_____, 工期为__天 (日历日), 质量达到合格标准。项目经理为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同。

建设单位 (盖章)

代理机构 (盖章)

交易中心 (盖章)

招投标管理机构 (盖章)

日期: 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个

电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。（本次投标不需提供纸质投标文件）

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良

行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计: <u>15</u> 分 投标报价: <u>80</u> 分 资信业绩部分: <u>5</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	1、投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法 评标基准价 $C=A \times K_1 \times Q_1 + B \times K_2 \times Q_2$ A: 投标价算术平均值。 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 7 时, A=所有投标价的算术平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值; 当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; K_1 的值为 96.8%、97.1%、97.4%、97.7%、98%; K_2 的值为 98%; Q: 权重比例 $Q_1 + Q_2 = 100\%$; Q_1 的值为 50%、52%、54%、56%、58%; K_1、Q_1 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。 2、分部分项工程量清单单价评标基准价确定方法: 平均法 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 5 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值; 当 $n \geq 5$ 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。

		3、措施项目评标基准价确定方法： 平均法 当 n（有效投标人个数，以下相同）<5 时，评标基准价=各投标报价中相应措施项目报价金额的算术平均值； 当 $n \geq 5$ 时，评标基准价=各投标报价中相应措施项目报价去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，每标段择优确定三名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。如一家投标单位同时为两个或多个标段第一名，则只能优先选取其中一个标段，未选取的标段按该标段积分排名依次选定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定每标段排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信业绩部分：见评标办法前附表；
- (2) 施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委分标段对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为

准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时, 通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位, 此时应以标出的合价为准, 并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时, 应以各细目合价累计数为准, 修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法, 调整投标书中的投标报价, 经投标单位确认同意后, 调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝, 其投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价, 否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人, 并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

四、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年, 近两年度是指从开标日向前推算二年, 以此类推, 精确到日。

4.2 评标时, 人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报, 工程获奖、信用、荣誉得分按第二章“投标人须知”中附件五第三项要求填报, 否则不得分。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后, 项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后, 中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人(项目经理)撤出手续, 经批准后, 方可承揽新的工程项目。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件, 是本章“评标办法”的组成部分, 是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的, 否决其投标:

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
- 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

- 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：威海市环翠区鲸园街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程施工 及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程
2. 工程地点: 威海市环翠区鲸园街道办事处辖区内 10 个社区。
3. 工程立项批准文号: _____。
4. 资金来源: 财政拨款。
5. 工程概况: 本项目包括长征社区、花园社区、光明社区等 10 个社区共 62 栋建筑, 主要内容为做屋面防水及防水找平层, 原有钢檩条更换为 C 型钢檩条, 原彩钢瓦更换为合成树脂瓦, 原钢结构屋面屋架锈蚀严重构件按原截面更换等。
6. 工程承包范围: 施工及保修全过程, 详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：180天（日历日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 **国家验收规范合格** 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）_____；

其中:

- (1) 安全文明施工费：人民币（大写）（¥ 元）；

(2) 人工费：人民币（大写）_____（¥_____ 元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____ 元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____ 元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____ 元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 威海市环翠区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二节 合同通用条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

第三节 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑

工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其各相关专业质量验收规范及国家和地方颁布的现行有关标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： ；

发包人提供国外标准、规范的名称： ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 投标文件及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 已标价的工程量清单

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相

关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：7 日内审批，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场发包人、承包人、监理人各准备一套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：威海市环翠区鲸园街道办事处；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

通信地址： ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使发包人的一切权利和履行义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：-----。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1 项目经理：（项目负责人）

姓 名：-----；

身份证号：-----；

建造师执业资格等级：-----；

建造师注册证书号：-----；

建造师执业印章号：-----；

安全生产考核合格证书号：-----；

联系电话：-----；

电子信箱：-----；

通信地址：-----；

承包人对项目经理（项目负责人）的授权范围如下：全权代表，代表承包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务。

关于项目经理（项目负责人）每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月在现场不得低于 26 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发

包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理(项目负责人)缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理(项目负责人)未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 5000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理(项目负责人)的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 1000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理(项目负责人)的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 2 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 1000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

承包人对于项目经理及项目主要施工管理人员的任用及管理，达不到正常施工的要求，影响到工程的安全、质量、进度时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

3.5 分包**3.5.1 分包的一般约定**

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令

的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量**5.1 质量要求**

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前 24 小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：_____

超出安全文明施工创建目标的奖励：_____

其他奖惩约定：_____

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1~5万元，处罚款在工程款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。如不按时处理，处以5%罚款。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。承包人延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可以停止付款及终止合同，而无须承担责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) ；

(2) ；

(3) 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款8.4.1条。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：发包人有提出更换主要材料的权力，除发包人供材以外的所有材料由承包人自行采购，但材料质量应符合设计要求、招标文件、合同执行期间新颁布的现行规范要求及通用条款规定。

承包人材料进场前应向监理工程师提供基本情况，并提交有检测资质的检测单位出具的合格材料试验报告供监理工程师检查检验，经监理工程师许可后方可进场，并报发包人核备。

合同金额 10 万元以上的大宗材料进场前须提供承包商的供货合同，并报监理、发包人核备。

进场材料必须符合监理工程师同意的技术标准，严禁以次充好。未经检验合格严禁进场。

承包人进场材料发生二批次质量抽检不合格，承包人必须终止供货合同，并视情节处以 1 万元 — 5 万元违约金。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 。

施工现场需要配备的试验设备： 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计单位、发包人、承包人、监理单位、财政

部门等共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行合同价款约定

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：根据实际情况协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件工程量清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：详见招标文件工程量清单。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动不调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

因工程变更造成的工程量增减，其项目单价执行投标文件中原有清单子目综合单价，若该工程项目为清单不含项目，结算方式为：

变更价款确定的原则：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（4）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，可以核定综合单价的，结算执行由建设单位、监理单位、财政、审计部门根据本年度相似工程综合单价共同确定该综合单价，不能核定综合单价的，按照现行（投标时）的《山东省房屋建筑工程消耗量定额》及相关规定及适用的价目表，按照扣除甲供材料后下浮 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) \times 100\%$ 且不低于 5% 执行。定额人工工日单价按投标文件价格计算。

（5）措施费包干使用，结算时不再调整。

（6）投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，结算时排污费按实际发生计取。

（7）本工程的主要材料，发包人有提出更换的权力，因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，仅计取规费及税金。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

3、其他价格方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：随着工程进度拨付工程进度款，具体视财政拨款情况（扣除甲供材）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用已中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：**承包人必须在规定时间内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人，最终工程量报告需在竣工验收后一周内报送发包人。**

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 (4) 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的_____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后三十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 。

(1) 单机无负荷试车费用由 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 10 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容： 。

14.2 竣工结算审核

工程竣工验收后根据双方的约定、发包人和监理单位共同确认的实际发生的工程量进行结算。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**2 份**。

承包人提交最终结清申请单的期限：**工程竣工验收后一个月内**。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
_____。

(2) 发包人完成支付的期限：**工程保修期满一个月内**。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**详见《工程质量保修书》**。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金**。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**(1) 或 (2)**种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：**3%**；

(2) **3**%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**(2)**种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》，自工程竣工验收合格之日起算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

(7) 其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承

担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于6级4小时以上的大风、200mm以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高寒天气、国家法定的传染病等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须投保高空作业意外险，施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 威海环翠区 人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(4) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

(5) 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

(6) 本工程所有检测均由承包人负责，并承担全部费用，包括但不限于原材料、竣工验收等。

(7) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

(8) 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

(9) 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：暂估价一览表

附件 9：9-1：材料暂估价表

9-2：工程设备暂估价表

9-3：专业工程暂估价表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市环翠区鲸园街道办事处

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；永久性边坡的质量保修期为永久性边坡的设计使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，对于多次维修后仍不合格的分项工程，其质量保修期相应延长。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址:

地 址:

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

邮政编码:

邮政编码:

附件 4:

主要建设工程文件目录

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保

_____ (发包人名称):

鉴于_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”)与_____ (承包人名称)(以下称“承包人”)于____年____月____日就_____ (工程名称) 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)_____元(¥_____)。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____年____月____日

9-2: 工程设备暂估价表

[illegible]

9-3: 专业工程暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

工程量清单包括下列各标段“工程量清单编制说明”、“暂列金额明细表”、“材料暂估价一览表”以及后附附录中的工程量清单的内容。

一、工程量清单编制说明

标段一工程量清单编制说明:

一、 报价单位须知:

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额(价格)均以人民币表示。

二、工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

三、工程概况:本工程共有建筑 20 栋,包含:长征社区(花园南路 32#、35#、36#、少年路 9#、古陌路 25#、花园南路 38#)、花园社区(花园中路 40#、42#、古陌西路 317#、318#)、朝阳社区(庙耩路 4#、附 1#、6#、7#、8#)、北门外社区(文化东路 35#)、古北社区(古北三巷 3#、5#、西北山路 30#、31#)。主要内容包括:原有坡屋面及屋架均拆除,更换为钢结构屋架,采用合成树脂瓦,屋面及天沟均做防水处理。

四、工程招标范围:主要包含施工图纸范围内,原有坡屋面及屋架的拆除,更换为钢结构屋架,采用合成树脂瓦,屋面及天沟均做防水处理。最终以清单为准。

五、工程质量:达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据:

1. 委托单位提供的施工图纸;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011);
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求;
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者,均包括本身;注明“以上、以外、大于”字样者,均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、现场原有的工程情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较

为了了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

十二、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等，投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十五、为达到文明工地标准，迎接有关部门的检查而发生的有关费用，由承

包单位承担。

十六、措施费（一）及以“项”为单位的措施项目清单包干计取使用，措施费（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

十七、所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或优惠的按废标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6. 所有砼项及砂浆项的报价应结合本工程实际情况和政府的相关规定考虑施工方式，实际施工中无论是否采用商砼、是否泵送，结算时均不调整；混凝土项目的报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再调整。

7. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

8. 由施工单位自主报价的材料，结算时不再调整，综合单价中的材料价格必须与材料价格表中的材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

9. 施工现场临时场地、临时用水、用电由中标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

11. 进出场车辆清洗，相邻场地道路清扫冲洗等费用应考虑到报价内，结算时不另计算。

12. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

13. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费、必要的成品保护费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

16. 暂列金额按照给定金额计取，不再计取规费税金。

17. 树脂瓦、脊瓦为暂估价材料，投标单位按照暂估单价报价。

二十、投标人报价中应充分考虑拆除工程中旧料回收及可再利用的情况，垃圾清理及外运、保持建筑物周边环境卫生等费用须充分考虑到相应报价中，结算时类似费用不再另行计算。

标段二工程量清单编制说明：

一、报价单位须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程二标段

三、工程概况：本工程共有建筑 15 栋，分别为：高山街 65 号、66 号、67 号，角山巷 1 号、2 号、3 号，北沟东街 25 号、26 号、27 号、28 号、29 号，统一路 1 号、3 号、5 号、17 号。主要内容包括：原钢结构屋面进行除锈、防锈、防火处理，更换原有钢檩条，原彩钢瓦更换为合成树脂瓦，屋面及天沟做防水处理等。

四、工程招标范围：主要包含施工图纸范围内，原有坡屋面及屋架的拆除，更换为钢结构屋架，采用合成树脂瓦，屋面及天沟均做防水处理。最终以清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 委托单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、现场原有的工程情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，

任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

十二、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等，投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十五、为达到文明工地标准，迎接有关部门的检查而发生的有关费用，由承包单位承担。

十六、措施费（一）及以“项”为单位的措施项目清单包干计取使用，措施

费（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

十七、所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或优惠的按废标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6. 所有砼项及砂浆项的报价应结合本工程实际情况和政府的相关规定考虑施工方式，实际施工中无论是否采用商砼、是否泵送，结算时均不调整；混凝土

项目的报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再调整。

7. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

8. 由施工单位自主报价的材料，结算时不再调整，综合单价中的材料价格必须与材料价格表中的材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

9. 施工现场临时场地、临时用水、用电由中标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

11. 进出场车辆清洗，相邻场地道路清扫冲洗等费用应考虑到报价内，结算时不另计算。

12. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

13. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费、必要的成品保护费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

16. 暂列金额按照给定金额计取，不再计取规费税金。

17. 树脂瓦、脊瓦为暂估价材料，投标单位按照暂估单价报价。

二十、投标人报价中应充分考虑拆除工程中旧料回收及可再利用的情况，垃圾清理及外运、保持建筑物周边环境卫生等费用须充分考虑到相应报价中，结算时类似费用不再另行计算。

标段三工程量清单编制说明：

一、报价单位须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程三标段

三、工程概况：本工程共有建筑 11 栋，分别为：文化东路 21 号，北沟东街 2 号、北沟东街 3 号、北沟东街 4 号，统一路 21 号、统一路 23 号、统一路 25 号，文化东路 14 号、文化东路 15 号、文化东路 17 号、文化东路 18 号。主要内容包括：原钢结构屋面进行除锈、防锈、防火处理，更换原有钢檩条，原彩钢瓦更换为合成树脂瓦，屋面及天沟做防水处理等。

四、工程招标范围：主要包含施工图纸范围内，原有坡屋面及屋架的拆除，更换为钢结构屋架，采用合成树脂瓦，屋面及天沟均做防水处理。最终以清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 委托单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、现场原有的工程情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，

任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

十二、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等，投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十五、为达到文明工地标准，迎接有关部门的检查而发生的有关费用，由承包单位承担。

十六、措施费（一）及以“项”为单位的措施项目清单包干计取使用，措施

费（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

十七、所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或优惠的按废标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6. 所有砼项及砂浆项的报价应结合本工程实际情况和政府的相关规定考虑施工方式，实际施工中无论是否采用商砼、是否泵送，结算时均不调整；混凝土

项目的报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再调整。

7. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

8. 由施工单位自主报价的材料，结算时不再调整，综合单价中的材料价格必须与材料价格表中的材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

9. 施工现场临时场地、临时用水、用电由中标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

11. 进出场车辆清洗，相邻场地道路清扫冲洗等费用应考虑到报价内，结算时不另计算。

12. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

13. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费、必要的成品保护费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

16. 暂列金额按照给定金额计取，不再计取规费税金。

17. 树脂瓦、脊瓦为暂估价材料，投标单位按照暂估单价报价。

二十、投标人报价中应充分考虑拆除工程中旧料回收及可再利用的情况，垃圾清理及外运、保持建筑物周边环境卫生等费用须充分考虑到相应报价中，结算时类似费用不再另行计算。

标段四工程量清单编制说明：

一、报价单位须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程四标段

三、工程概况：本工程共有建筑 16 栋，鲸园社区 3 栋为：北仓街 20 号、杭州街 54 号、南昌街 49 号；北仓社区 6 栋为：港北街 3 号、建设西街 17 号、21 号、24 号、26 号、38 号；码头社区 6 栋：苏州街 9 号、北山路附 3-1 号、北山路附 3-2 号、东山路 11 号、东山路 12 号，东山路 13 号；东山社区 1 栋为：东山路 30 号。主要内容包括：原钢结构屋面进行除锈、防锈、防火处理，更换原有钢檩条，原彩钢瓦更换为合成树脂瓦，屋面及天沟做防水处理等。

四、工程招标范围：主要包含施工图纸范围内，原有坡屋面及屋架的拆除，更换为钢结构屋架，采用合成树脂瓦，屋面及天沟均做防水处理。最终以清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 委托单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、现场原有的工程情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实

际情况(包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素,综合单价均不做调整,招标文件另有规定的除外。

十二、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求,投标单位在投标时应按清单给定的统一格式,提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表”、“材料议价差表”等,投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价,如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高,招标单位有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格,但投标报价中低价不调整。

十五、为达到文明工地标准,迎接有关部门的检查而发生的有关费用,由承包单位承担。

十六、措施费（一）及以“项”为单位的措施项目清单包干计取使用，措施费（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

十七、所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十八、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或优惠的按废标处理。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6. 所有砼项及砂浆项的报价应结合本工程实际情况和政府的相关规定考虑

施工方式，实际施工中无论是否采用商砼、是否泵送，结算时均不调整；混凝土项目的报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再调整。

7. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

8. 由施工单位自主报价的材料，结算时不再调整，综合单价中的材料价格必须与材料价格表中的材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

9. 施工现场临时场地、临时用水、用电由中标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

11. 进出场车辆清洗，相邻场地道路清扫冲洗等费用应考虑到报价内，结算时不另计算。

12. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

13. 报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费、必要的成品保护费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

16. 暂列金额按照给定金额计取，不再计取规费税金。

17. 树脂瓦、脊瓦为暂估价材料，投标单位按照暂估单价报价。

二十、投标人报价中应充分考虑拆除工程中旧料回收及可再利用的情况，垃圾清理及外运、保持建筑物周边环境卫生等费用须充分考虑到相应报价中，结算时类似费用不再另行计算。

二、暂列金额明细表及材料暂估价一览表

标段一：

暂列金额明细表

工程名称：2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程一标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	花园南路 32 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	花园南路 35 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	花园南路 36 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	少年路 9 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	古陌路 25 号			
1	暂列金额	项	15000.00	
	花园南路 38 号			
1	暂列金额	项	22000.00	
	花园中路 40 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	花园中路 42 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	古陌西路 317 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	古陌西路 318 号			
1	暂列金额	项	12000.00	
	庙耩路 4 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	庙耩路附 1 号			
1	暂列金额	项	24000.00	
	庙耩路 6 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	庙耩路 7 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	庙耩路 8 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	文化东路 35 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	古北三巷 3			
1	暂列金额	项	15000.00	

	古北三巷 5			
1	暂列金额	项	9000.00	
	古北山路 30 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	古北山路 31 号			
1	暂列金额	项	22000.00	
合计			264000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程一标段

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	树脂波形瓦、正脊、斜脊、三通、斜屋脊末端、配件	m2	90.00	79.65	0.13	甲供

标段二:

暂列金额明细表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	高山街 65 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	高山街 66 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
	高山街 67 号			
1	暂列金额	项	19000.00	
	角山巷 1 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
	角山巷 2 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	角山巷 3 号			
1	暂列金额	项	15000.00	
	北沟东街 25 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	北沟东街 26 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	北沟东街 27 号			

1	暂列金额	项	18000.00	
	北沟东街 28 号			
1	暂列金额	项	21000.00	
	北沟东街 29 号			
1	暂列金额	项	19000.00	
	统一路 1 号			
1	暂列金额	项	10000.00	
	统一路 3 号			
1	暂列金额	项	14000.00	
	统一路 5 号			
1	暂列金额	项	10000.00	
	统一路 17 号			
1	暂列金额	项	20000.00	
合计			244000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程二标段

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	树脂波形瓦、正脊、斜脊、三通、斜屋脊末端、配件	m ²	90.00	79.65	0.13	甲供

标段三:

暂列金额明细表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程三标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	文化东路 21 号			
1	暂列金额	项	33000.00	
	北沟东街 2 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	北沟东街 3 号			
1	暂列金额	项	15000.00	
	北沟东街 4 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
	统一路 21 号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	统一路 23 号			
1	暂列金额	项	14000.00	

	统一路 25 号			
1	暂列金额	项	27000.00	
	文化东路 14 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	文化东路 15 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	文化东路 17 号			
1	暂列金额	项	30000.00	
	文化东路 18 号			
1	暂列金额	项	15000.00	
合计			205000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程三标段

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	树脂波形瓦、正脊、斜脊、三通、斜屋脊末端、配件	m2	90.00	79.65	0.13	甲供

标段四:

暂列金额明细表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程四标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	北仓街 20 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	杭州街 54 号			
1	暂列金额	项	11000.00	
	南昌街 49 号			
1	暂列金额	项	16000.00	
	港北巷 3 号			
1	暂列金额	项	27000.00	
	建设西街 17 号			
1	暂列金额	项	20000.00	
	建设西街 21 号			
1	暂列金额	项	15000.00	
	建设西街 24 号			
1	暂列金额	项	9000.00	
	建设西街 26 号			

1	暂列金额	项	19000.00	
	建设西街 38 号			
1	暂列金额	项	28000.00	
	苏州街 9 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
	北山路附 3-1 号			
1	暂列金额	项	18000.00	
	北山路附 3-2 号			
1	暂列金额	项	19000.00	
	东山路 11 号			
1	暂列金额	项	31000.00	
	东山路 12 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
	东山路 13 号			
1	暂列金额	项	19000.00	
	东山路 30 号			
1	暂列金额	项	17000.00	
合计			294000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 2020 年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程四标段

序号	材料名称规格	单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	树脂波形瓦、正脊、斜脊、三通、斜屋脊末端、配件	m2	90.00	79.65	13	甲供

第六章 图 纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22 号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

四、工程概况：

本项目包括长征社区、花园社区、光明社区等 10 个社区共 62 栋建筑，主要内容为做屋面防水及防水找平层，原有钢檩条更换为 C 型钢檩条，原彩钢瓦更换为合成树脂瓦，原钢结构屋面屋架锈蚀严重构件按原截面更换等。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传（按标段分别上传，除项目管理机构及报价外，其他部分可共享）word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
7	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

项目负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
备注					

投标单位：（加盖公章）

法定代表人：（加盖印章）

日期：

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（加盖公章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf文档, 内容为资质证书的彩色扫描件,且具有建筑工程施工总承包三级及以上资质
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf文档,若法定代表人参加投标, 内容为法人身份证明 (按投标文件格式提供) 及企业法定代表人身份证扫描件; 若授权代表参加投标, 内容为授权委托书 (按投标文件格式提供) 及企业法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf文档 若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的, 上传由银行相关部门盖章的基本户开户证明 (如开户许可证或银行开户申请表等)、转账凭证等材料彩色扫描件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于90天, 上传银行保函彩色扫描件。 若选择保险保函方式, 具体要求见招标文件投标人须知3.4.1, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 由银行相关部门盖章的基本户开户证明 (如开户许可证或银行开户申请表等); 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过规定网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf文档,内容包括项目负责人 (建筑工程专业贰级及以上注册建造师)、技术负责人 [工程系列中级及以上职称或建设类注册证书 (或资格证书)] 及管理人员【包括施工员、质检 (量) 员、安全员、机械员、材料员、资料员】, 需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表 (按投标文件格式提供)。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf文档 1、上传通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询失信被执行人情况网页截图彩色扫描件, 查询的省份为全部。包括投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人。 2、上传通过网站 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 查询投标人没被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的网页截图彩色扫描件。 3、上传投标人、法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函彩色扫描件, 格式自定。 4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf文档,按投标文件格式提供。
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [5.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档。 1、企业近一年 (2019.4.8—2020.4.7) 未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规违纪行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员。 项目经理为建筑工程专业贰级及以上注册建造师; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书 (或资格证书); 其他关键岗位管理人员【包括施工员、质检 (量) 员、安全员、机械员、材料员、资料员】配备齐全, 符合以上人员配备要求的, 得2分。投标文件中项目管理机构配备不符合招标文件要求或不提供项目管理机构成员社会保险证明, 其投标将被否决。
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档。 项目经理近一年 (2019.4.8—2020.4.7) 未发生任何违纪、违规情况者得1分; 有违法违规违纪行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
4	商务标 [80.00]		
4.1	投标报价	65.00	以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分; 基准价计算方式: 综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定, 其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%~98%, 本次K1: 备选值为0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。 K2的取值范围, 建筑工程为90%~100%, 装饰、安装工程为88%~100%, 市政工程为86%~100%, 园林绿化工程为84%~100%, 其他工程为88%~100%。本次K2: 0.95。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。本次Q1: 备选值为0.5,0.52,0.54,0.56,0.58。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n<7时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 每高于基准值 1%扣:1 每低于基准值 1%扣:0.5
4.2	措施费项目报价	1.00	以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分; 基准价计算方式: 平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n<5时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 每高于基准值 1%扣:0.3 每低于基准值 1%扣:0.3
4.3	分部分项	14.00	采用计算机辅助评标的, 需对每一项清单报价进行评审, 分部分项总数为N, 投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得总分/N分, 投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分; 投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分, 每项清单最高得分总分/N分, 最低0分, 得分精确到小数点后2位, 分数计算过程中, 比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。 基准价计算方式: 平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n<5时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

其他注意事项

控制价 : 3740000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%
减0.5/N，减完为止 每项清单的基本分值：总分值/清
单项目个数。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 长征社区							
	1.1 花园南路32号							
1	GB001	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	322.9			
2	GB002	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	384			
3	GB003	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式：综合考虑	m3	5.5			
4	GB004	垃圾外运	1、废弃材料品种：旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容：垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距：综合考虑	m3	15			
5	GB005	屋面涂漆	1、两道红丹底漆，两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板，经确认后，进行封样 3、包含：屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	322.9			
6	GB006	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆，底漆两遍，面漆两遍	t	1			
7	GB007	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12，热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.0516			
8	GB008	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位：屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
9	GB009	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位：钢结构构件	m2	80.725			
10	GB010	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	322.9			
11	GB011	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：屋面、天沟等	m2	384			
12	GB012	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	384			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	GB013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	48			
14	GB014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	74.8			
15	GB015	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	6.528			
16	GB016	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	0.55			
17	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0816			
18	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2415			
19	GB017	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
20	GB018	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
21	GB019	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	10			
22	GB020	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	117.8			
23	GB021	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
24	GB022	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
25	GB023	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	680			
1.2 花园南路35号								
26	GB061	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m ²	250.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	GB062	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	198			
28	GB063	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
29	GB064	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
30	GB065	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
31	GB066	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	198			
32	GB067	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
33	GB068	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.6895			
34	GB069	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
35	GB070	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	49.5			
36	GB071	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	198			
37	GB072	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	250.4			
38	GB073	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	250.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	GB074	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
40	GB075	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	61.6			
41	GB076	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	5.376			
42	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0672			
43	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1989			
44	GB077	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
45	GB078	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	580			
46	GB079	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
47	GB080	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
48	GB081	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
49	GB082	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	101.48			
50	GB083	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	56			
51	GB084	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	56			
1.3 花园南路36号								
52	GB122	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	198			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	GB123	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	251			
54	GB124	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
55	GB125	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
56	GB126	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	198			
57	GB127	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
58	GB128	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.6895			
59	GB129	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
60	GB130	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	49.5			
61	GB131	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	198			
62	GB132	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	251			
63	GB133	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	251			
64	GB134	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
65	GB135	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	61.6			
66	GB136	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	5.376			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	GB137	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
68	GB138	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
69	GB139	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
70	GB140	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
71	GB141	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	101.48			
72	GB142	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	56			
73	GB143	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	56			
74	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0672			
75	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1989			
76	GB144	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	580			
1.4 少年路9号								
77	GB182	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	325.9			
78	GB183	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	387.4			
79	GB184	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
80	GB185	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	GB186	屋面涂漆	1、两道红丹底漆, 两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板, 经确认后封样 3、包含: 屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	325.9			
82	GB187	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆, 底漆两遍, 面漆两遍	t	1			
83	GB188	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5, 拉条M12, 热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.2326			
84	GB189	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位: 屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
85	GB190	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位: 钢结构构件	m2	81.475			
86	GB191	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	325.9			
87	GB192	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位: 屋面、天沟等	m2	387.4			
88	GB193	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	387.4			
89	GB194	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 7厚1:3水泥砂浆找平扫毛, 7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
90	GB195	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	81.4			
91	GB196	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	7.104			
92	GB197	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位: 螺栓预埋处	m3	0.55			
93	GB198	落水管:	1、材质: 镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡, 新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除, 旧管卡孔洞补平	m	168			
94	GB199	雨水斗:	1、材质: 镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	GB200	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
96	GB201	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	122.86			
97	GB202	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	74			
98	GB203	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	74			
99	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0888			
100	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2628			
101	GB204	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	740			
1.5 古陌路25号								
102	GB242	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	409.8			
103	GB243	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	488.44			
104	GB244	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
105	GB245	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	22			
106	GB246	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	409.8			
107	GB247	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	GB248	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12, 热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.655			
109	GB249	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
110	GB250	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	102.45			
111	GB251	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	409.8			
112	GB252	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	488.4			
113	GB253	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	387.4			
114	GB254	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
115	GB255	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	96.8			
116	GB256	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	8.448			
117	GB257	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
118	GB258	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	201.6			
119	GB259	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	12			
120	GB260	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	24			
121	GB261	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	141.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	GB262	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	88			
123	GB263	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	88			
124	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1056			
125	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.3126			
126	GB264	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	880			
1.6 花园南路38号								
127	GB302	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	572			
128	GB303	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	658.5			
129	GB304	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
130	GB305	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	32.16			
131	GB306	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	572			
132	GB307	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
133	GB308	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
134	GB309	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	3.4997			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
135	GB310	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
136	GB311	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m ²	143			
137	GB312	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	572			
138	GB313	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m ²	658.5			
139	GB314	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	658.8			
140	GB315	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	96			
141	GB316	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	127.6			
142	GB317	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	11.136			
143	GB318	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	0.55			
144	GB319	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	268.8			
145	GB320	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	16			
146	GB321	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	24			
147	GB322	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	187.66			
148	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1391			
149	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.412			
150	GB323	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	1160			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
151	GB324	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	116			
152	GB325	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	116			
2 花园社区								
2.1 花园中路40号								
153	GB363	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	198.9			
154	GB364	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	301.4			
155	GB365	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
156	GB366	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
157	GB367	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	198.9			
158	GB368	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
159	GB369	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.3533			
160	GB370	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
161	GB371	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	49.725			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
162	GB372	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	198.9			
163	GB373	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m ²	301.4			
164	GB374	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	301.4			
165	GB375	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	48			
166	GB376	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	85.8			
167	GB377	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	7.488			
168	GB378	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	0.55			
169	GB379	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
170	GB380	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
171	GB381	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
172	GB382	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	124.36			
173	GB383	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	78			
174	GB384	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	78			
175	GB385	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	780			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
176	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ6箍筋	t	0.0936			
177	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ12	t	0.2771			
2.2 花园中路42号								
178	GB423	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	198.9			
179	GB424	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	199.4			
180	GB425	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
181	GB426	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
182	GB427	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	198.9			
183	GB428	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
184	GB429	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.3533			
185	GB430	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
186	GB431	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	49.725			
187	GB432	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	198.9			
188	GB433	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	299.4			
189	GB434	屋面防水	1、在原防水基础上新做 3.2mm厚砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	299.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
190	GB435	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
191	GB436	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	85.8			
192	GB437	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	7.488			
193	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0936			
194	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2771			
195	GB438	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	780			
196	GB439	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
197	GB440	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
198	GB441	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
199	GB442	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
200	GB443	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	124.36			
201	GB444	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	78			
202	GB445	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	78			
2.3 古陌西路317号								
203	GB483	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	204.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	GB484	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	291.4			
205	GB485	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
206	GB486	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
207	GB487	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	204.4			
208	GB488	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
209	GB489	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.2929			
210	GB490	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
211	GB491	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	51.1			
212	GB492	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	204.4			
213	GB493	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	291.4			
214	GB494	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	291.4			
215	GB495	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	24			
216	GB496	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	83.6			
217	GB497	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	7.296			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
218	GB498	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
219	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0912			
220	GB499	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
221	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.27			
222	GB500	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
223	GB501	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
224	GB502	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	101.44			
225	GB503	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	76			
226	GB504	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	76			
227	GB505	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	760			
2.4 古陌西路318号								
228	GB543	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	204.4			
229	GB544	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	309.4			
230	GB545	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
231	GB546	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
232	GB547	屋面涂漆	1、两道红丹底漆, 两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板, 经确认后封样 3、包含: 屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m ²	204.4			
233	GB548	屋面涂漆	1、两道红丹底漆, 两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板, 经确认后封样	m ²	204.4			
234	GB549	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆, 底漆两遍, 面漆两遍	t	1			
235	GB550	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5, 拉条M12, 热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.6248			
236	GB551	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位: 屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
237	GB552	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位: 钢结构构件	m ²	51.1			
238	GB553	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	204.4			
239	GB554	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位: 屋面、天沟等	m ²	309.4			
240	GB555	屋面防水	1、在原防水基础上新做 3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	309.4			
241	GB556	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 7厚1:3水泥砂浆找平扫毛, 7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	24			
242	GB557	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	83.6			
243	GB558	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	8.352			
244	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1044			
245	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.309			
246	GB559	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位: 螺栓预埋处	m ³	0.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
247	GB560	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
248	GB561	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
249	GB562	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
250	GB563	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	112.44			
251	GB564	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
252	GB565	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
253	GB566	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	870			
3 朝阳社区								
3.1 庙耩路4号								
254	GB604	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	188.1			
255	GB605	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	243.5			
256	GB606	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
257	GB607	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
258	GB608	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	188.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
259	GB609	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
260	GB610	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.5387			
261	GB611	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
262	GB612	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	47.025			
263	GB613	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	188.1			
264	GB614	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	243.5			
265	GB615	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	243.5			
266	GB616	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	24			
267	GB617	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	56.1			
268	GB618	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	4.896			
269	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0612			
270	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1812			
271	GB619	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
272	GB620	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
273	GB621	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
274	GB622	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
275	GB623	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	88			
276	GB624	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
277	GB625	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
278	GB626	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	510			
3.2 庙溝路附1号								
279	GB664	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	684.1			
280	GB665	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	760.1			
281	GB666	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
282	GB667	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	35.52			
283	GB668	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	684.1			
284	GB669	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
285	GB670	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	3.7411			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
286	GB671	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
287	GB672	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	171.025			
288	GB673	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	684.1			
289	GB674	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	760.1			
290	GB675	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	760.1			
291	GB676	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	72			
292	GB677	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	136.4			
293	GB678	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	11.904			
294	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1487			
295	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.4404			
296	GB679	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	1.1			
297	GB680	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	151.2			
298	GB681	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	9			
299	GB682	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
300	GB683	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	188.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
301	GB684	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
302	GB685	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
303	GB686	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	1240			
3.3 庙耩路6号								
304	GB724	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	254			
305	GB725	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	316.5			
306	GB726	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
307	GB727	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	22.62			
308	GB728	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	254			
309	GB729	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
310	GB730	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.8102			
311	GB731	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
312	GB732	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	63.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	GB733	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	254			
314	GB734	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m ²	316.5			
315	GB735	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	316.5			
316	GB736	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	24			
317	GB737	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	66			
318	GB738	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	5.76			
319	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.072			
320	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2131			
321	GB739	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	0.55			
322	GB740	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
323	GB741	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
324	GB742	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
325	GB743	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	116.29			
326	GB744	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
327	GB745	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
328	GB746	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	600			
3.4 庙耩路7号								
329	GB784	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	324.7			
330	GB785	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	395.1			
331	GB786	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
332	GB787	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	24.74			
333	GB788	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	324.7			
334	GB789	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
335	GB790	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.2929			
336	GB791	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
337	GB792	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	81.175			
338	GB793	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	324.7			
339	GB794	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	395.1			
340	GB795	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	395.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
341	GB796	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	36			
342	GB797	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	83.6			
343	GB798	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	7.296			
344	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0912			
345	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.27			
346	GB799	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
347	GB800	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
348	GB801	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
349	GB802	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
350	GB803	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	140.77			
351	GB804	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
352	GB805	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
353	GB806	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	760			
3.5 庙溝路8号								
354	GB844	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	328.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	GB845	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	404.1			
356	GB846	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
357	GB847	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	24.74			
358	GB848	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	328.4			
359	GB849	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
360	GB850	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.2929			
361	GB851	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
362	GB852	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	82.075			
363	GB853	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	328.3			
364	GB854	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	404.1			
365	GB855	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	404.1			
366	GB856	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	36			
367	GB857	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	83.6			
368	GB858	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	7.296			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
369	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ6箍筋	t	0.0912			
370	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ12	t	0.27			
371	GB859	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀 细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
372	GB860	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管 卡,新管卡子必须重新打 眼埋设 3、包含旧落水管的拆除, 旧管卡孔洞补平	m	100.8			
373	GB861	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			
374	GB862	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁 顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
375	GB863	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原 避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷 针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	140.77			
376	GB864	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距 500,镀锌垫片20*20*0.7, 密封膏封严 3、按彩板件延长米计算, 宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运 安装等所有内容	m	68			
377	GB865	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算, 宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运 安装等所有内容	m	68			
378	GB866	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清 孔、植筋、结构胶、钢筋 材料费等费用	根	760			
4 北门外社区								
4.1 文化东路35号								
379	GB904	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架 拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构 件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至 指定地点	m2	384			
380	GB905	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指 定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
381	GB906	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面 瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼 下指定地点、装车、外 运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	24.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
382	GB907	屋面涂漆	1、两道红丹底漆, 两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板, 经确认后封样 3、包含: 屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m ²	313.7			
383	GB908	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆, 底漆两遍, 面漆两遍	t	1			
384	GB909	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5, 拉条M12, 热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.2628			
385	GB910	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m ²	362.2			
386	GB911	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位: 屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
387	GB912	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位: 钢结构构件	m ²	78.425			
388	GB913	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	313.7			
389	GB914	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位: 屋面、天沟等	m ²	362.2			
390	GB915	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	362.2			
391	GB916	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 7厚1:3水泥砂浆找平扫毛, 7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	24			
392	GB917	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	82.5			
393	GB918	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	7.2			
394	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.09			
395	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2664			
396	GB919	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位: 螺栓预埋处	m ³	0.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
397	GB920	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
398	GB921	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
399	GB922	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
400	GB923	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	139.83			
401	GB924	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
402	GB925	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
403	GB926	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	750			
5 古北社区								
5.1 古北三巷3								
404	GB964	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	406.2			
405	GB965	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	482			
406	GB966	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
407	GB967	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	27.18			
408	GB968	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	406.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
409	GB969	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
410	GB970	屋面檩条	1、屋面檩条 C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	2.5946			
411	GB971	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
412	GB972	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	101.55			
413	GB973	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	406.2			
414	GB974	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	482			
415	GB975	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	482			
416	GB976	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	48			
417	GB977	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	94.6			
418	GB978	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	8.256			
419	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1032			
420	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.3055			
421	GB979	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
422	GB980	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	100.8			
423	GB981	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
424	GB982	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
425	GB983	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	154.89			
426	GB984	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
427	GB985	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
428	GB986	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	860			
5.2 古北三巷5								
429	GB1024	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	181.1			
430	GB1025	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	238			
431	GB1026	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
432	GB1027	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
433	GB1028	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	181.8			
434	GB1029	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
435	GB1030	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.7197			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
436	GB1031	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
437	GB1032	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	45.45			
438	GB1033	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	181.8			
439	GB1034	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	238			
440	GB1035	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	238			
441	GB1036	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m2	24			
442	GB1037	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m2	62.7			
443	GB1038	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m3	5.472			
444	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0684			
445	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2025			
446	GB1039	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m3	0.55			
447	GB1040	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
448	GB1041	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
449	GB1042	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
450	GB1043	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	115.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
451	GB1044	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
452	GB1045	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
453	GB1046	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	570			
5.3 古北山路30号								
454	GB1084	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	191.6			
455	GB1085	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	244.4			
456	GB1086	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	5.5			
457	GB1087	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	15			
458	GB1088	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	191.6			
459	GB1089	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
460	GB1090	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	1.7197			
461	GB1091	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	0.5			
462	GB1092	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	47.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
463	GB1093	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m ²	191.6			
464	GB1094	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m ²	244.4			
465	GB1095	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m ²	244.4			
466	GB1096	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆找抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	24			
467	GB1097	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	62.7			
468	GB1098	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	5.472			
469	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.0684			
470	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2025			
471	GB1099	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	0.55			
472	GB1100	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	67.2			
473	GB1101	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	4			
474	GB1102	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	6			
475	GB1103	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	115.13			
476	GB1104	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
477	GB1105	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
478	GB1106	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	570			
5.4 古北山路31号								
479	GB1144	屋面拆除	1、原坡屋面彩钢板、屋架拆除 2、考虑拆除彩钢板、钢构件的回收残值 3、拆除方式综合考虑 4、旧料归堆整理后搬运至指定地点	m2	613.8			
480	GB1145	屋面清理	1、原平屋面清理 2、垃圾归堆整理后运至指定地点	m2	680			
481	GB1146	墙体拆除	1、原屋面砖基础拆除 2、垃圾归堆整理后运至指定地点 3、拆除方式:综合考虑	m3	11			
482	GB1147	垃圾外运	1、废弃材料品种:旧屋面瓦、拆除砌体等垃圾 2、工作内容:垃圾运至楼下指定地点、装车、外运、卸车等 3、运距:综合考虑	m3	33.414			
483	GB1148	屋面涂漆	1、两道红丹底漆,两道面漆 2、油漆由施工单位制作样板,经确认后封样 3、包含:屋架除锈、涂漆等全部工作内容	m2	613.8			
484	GB1149	屋面钢骨架	1、屋架骨架选用L40*5角钢 2、包含连接板、螺栓等零星构件 3、钢材外表面刷防锈漆,底漆两遍,面漆两遍	t	1			
485	GB1150	屋面檩条	1、屋面檩条C100*50*15*2.5,拉条M12,热浸镀锌防腐 2、包含连接板、螺栓等零星构件	t	3.2584			
486	GB1151	预埋铁件	1、规格、尺寸详见图纸节点大样图 2、部位:屋架支点处、檩条与混凝土压顶节点等处	t	1.5			
487	GB1152	防火涂料	1、耐火极限需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014的二级耐火等级要求 2、部位:钢结构构件	m2	153.45			
488	GB1153	树脂波形瓦屋面	1.瓦品种、规格:3mm厚树脂波形瓦配套屋脊瓦 2.专用防水自攻螺钉 3.接缝处密封胶封严 4.按屋面斜面积计算	m2	613.8			
489	GB1154	屋面防水找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、天沟等	m2	680			
490	GB1155	屋面防水	1、在原防水基础上新做3.2mm厚彩砂面SBS防水层一遍 2、包含防水卷材的搭接、上返、局部防水破损处理等	m2	680			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
491	GB1156	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,7厚1:3水泥砂浆找平扫毛,7厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.部位:烟囱侧面	m ²	72			
492	GB1157	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:3水泥砂浆抹灰 3.部位:圈梁两侧及顶面	m ²	118.8			
493	GB1158	现浇混凝土圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C30 3.部位:墙上梁、板上梁等	m ³	10.368			
494	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ6箍筋	t	0.1295			
495	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.3836			
496	GB1159	其他构件	1.构件名称:预埋件加固 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 3.部位:螺栓预埋处	m ³	1.1			
497	GB1160	落水管:	1、材质:镀锌铁皮 2、每节镀锌管最少两个管卡,新管卡子必须重新打眼埋设 3、包含旧落水管的拆除,旧管卡孔洞补平	m	134.4			
498	GB1161	雨水斗:	1、材质:镀锌铁皮 2、包含旧雨水斗的拆除	个	8			
499	GB1162	屋面通气孔:	1、材质:Φ100PVC管 2、原屋面通气孔从新加梁顶引出,不穿瓦屋面	m	18			
500	GB1163	避雷装置	1、屋面避雷网敷设,与原避雷系统可靠连接 2、房屋两端各设一个避雷针 3、避雷带:镀锌扁钢-25*4 4、避雷针:详见图纸	m	212.7			
501	GB1164	泛水板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、水泥钉或射钉间距500,镀锌垫片20*20*0.7,密封膏封严 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
502	GB1165	封檐板:	1、材质:0.5厚彩色钢板 2、与屋面树脂瓦密封连接 3、按彩板件延长米计算,宽度综合考虑 4、包含制作、运输、吊运安装等所有内容	m	68			
503	GB1166	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶、钢筋材料费等费用	根	1080			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)
	长征社区	
	花园南路32号	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	花园南路35号	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	花园南路36号	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	少年路9号	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	古陌路25号	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	花园南路38号	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	花园社区	
	花园中路40号	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	花园中路42号	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	古陌西路317号	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	古陌西路318号	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	朝阳社区	
	庙溝路4号	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	庙溝路附1号	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	庙溝路6号	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	庙溝路7号	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	庙溝路8号	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	北门外社区	
	文化东路35号	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	古北社区	
	古北三巷3	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	古北三巷5	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	古北山路30号	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	古北山路31号	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 长征社区				
	1.1.1 花园南路32号				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 花园南路35号				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.3 花园南路36号				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.1.4 少年路9号				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.1.5 古陌路25号				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.1.6 花园南路38号				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.2 花园社区				
	1.2.1 花园中路40号				
25	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.2.2 花园中路42号				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.2.3 古陌西路317号				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.2.4 古陌西路318号				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.3 朝阳社区				
	1.3.1 庙耩路4号				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.3.2 庙耩路附1号				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.3.3 庙耩路6号				
49	夜间施工				
50	二次搬运				
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.3.4 庙耩路7号				
53	夜间施工				
54	二次搬运				
55	冬、雨季施工				
56	已完工程及设备保护				
	1.3.5 庙耩路8号				
57	夜间施工				
58	二次搬运				
59	冬、雨季施工				
60	已完工程及设备保护				
	1.4 北门外社区				
	1.4.1 文化东路35号				
61	夜间施工				
62	二次搬运				
63	冬、雨季施工				
64	已完工程及设备保护				
	1.5 古北社区				
	1.5.1 古北三巷3				
65	夜间施工				
66	二次搬运				
67	冬、雨季施工				
68	已完工程及设备保护				
	1.5.2 古北三巷5				
69	夜间施工				
70	二次搬运				
71	冬、雨季施工				
72	已完工程及设备保护				
	1.5.3 古北山路30号				
73	夜间施工				
74	二次搬运				
75	冬、雨季施工				
76	已完工程及设备保护				
	1.5.4 古北山路31号				
77	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
78	二次搬运				
79	冬、雨季施工				
80	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 长征社区							
	1.1 花园南路32号							
1	GB027	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	106.4			
2	GB028	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	70.2			
3	GB056	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	54.4			
4	GB024	垂直运输机械		项	1			
	1.2 花园南路35号							
5	GB088	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	61.6			
6	GB089	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	56			
7	GB117	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	44.8			
8	GB085	垂直运输机械		项	1			
	1.3 花园南路36号							
9	GB148	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	61.6			
10	GB149	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	56			
11	GB177	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	44.8			
12	GB145	垂直运输机械		项	1			
	1.4 少年路9号							
13	GB208	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	108.4			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	GB209	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	76			
15	GB237	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	59.2			
16	GB205	垂直运输机械		项	1			
1.5 古陌路25号								
17	GB268	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	131.2			
18	GB269	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	91.2			
19	GB297	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	70.4			
20	GB265	垂直运输机械		项	1			
1.6 花园南路38号								
21	GB329	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	191.6			
22	GB330	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	118.4			
23	GB358	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	92.8			
24	GB326	垂直运输机械		项	1			
2 花园社区								
2.1 花园中路40号								
25	GB389	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	107.2			
26	GB390	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	80			
27	GB418	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	62.4			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	GB386	垂直运输机械		项	1			
2.2 花园中路42号								
29	GB449	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	107.2			
30	GB450	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	80			
31	GB478	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	62.4			
32	GB446	垂直运输机械		项	1			
2.3 古陌西路317号								
33	GB509	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	104			
34	GB510	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	78			
35	GB538	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	60.8			
36	GB506	垂直运输机械		项	1			
2.4 古陌西路318号								
37	GB570	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	125.6			
38	GB571	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	88.8			
39	GB599	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	70.24			
40	GB567	垂直运输机械		项	1			
3 朝阳社区								
3.1 庙耩路4号								
41	GB630	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	75.74			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	GB631	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	65.824			
43	GB659	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	40.8			
44	GB627	垂直运输机械		项	1			
3.2 庙耩路附1号								
45	GB690	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	196.4			
46	GB691	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	131.6			
47	GB719	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	99.2			
48	GB687	垂直运输机械		项	1			
3.3 庙耩路6号								
49	GB750	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	73.6			
50	GB751	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	69.4			
51	GB779	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	48			
52	GB747	垂直运输机械		项	1			
3.4 庙耩路7号								
53	GB810	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	108.4			
54	GB811	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	84			
55	GB839	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	60.8			
56	GB807	垂直运输机械		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	3.5 庙耩路8号							
57	GB870	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	108.4			
58	GB871	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	84			
59	GB899	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	60.8			
60	GB867	垂直运输机械		项	1			
	4 北门外社区							
	4.1 文化东路35号							
61	GB930	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	99.6			
62	GB931	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	80			
63	GB959	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	60			
64	GB927	垂直运输机械		项	1			
	5 古北社区							
	5.1 古北三巷3							
65	GB990	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	123.04			
66	GB991	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时，施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m	98.12			
67	GB1019	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	68.8			
68	GB987	垂直运输机械		项	1			
	5.2 古北三巷5							
69	GB1050	地面安全通道	1、确保屋面施工时，地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况，综合考虑自主决定	m2	67.2			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	GB1051	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	63.2			
71	GB1079	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	45.6			
72	GB1047	垂直运输机械		项	1			
5.3 古北山路30号								
73	GB1110	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	60.8			
74	GB1111	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	61			
75	GB1139	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	45.6			
76	GB1107	垂直运输机械		项	1			
5.4 古北山路31号								
77	GB1170	地面安全通道	1、确保屋面施工时,地面行人的安全 2、搭设高度、宽度、材料选用由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m2	181.6			
78	GB1171	屋面防护栏杆	1、确保屋面施工时,施工人员的安全 2、搭设高度、材料选用、搭设形式由投标人根据现场情况,综合考虑自主决定	m	119.4			
79	GB1199	现浇砼圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	134.4			
80	GB1167	垂直运输机械		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	长征社区			
	花园南路32号			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		13000.00	
	花园南路35号			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000.00	
	花园南路36号			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000.00	
	少年路9号			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		13000.00	
	古陌路25号			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		15000.00	
	花园南路38号			
1	暂列金额	项	22000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		22000.00	
	花园社区			
	花园中路40号			
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		11000.00	
	花园中路42号			
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		11000.00	
	古陌西路317号			
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		11000.00	
	古陌西路318号			
1	暂列金额	项	12000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		12000.00	
	朝阳社区			
	庙耩路4号			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000.00	
	庙耩路附1号			
1	暂列金额	项	24000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		24000.00	
	庙耩路6号			
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		11000.00	
	庙耩路7号			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		13000.00	
	庙耩路8号			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		13000.00	
	北门外社区			
	文化东路35号			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		13000.00	
	古北社区			
	古北三巷3			
1	暂列金额	项	15000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		15000.00	
	古北三巷5			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000.00	
	古北山路30号			
1	暂列金额	项	9000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		9000.00	
	古北山路31号			
1	暂列金额	项	22000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		22000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	长征社区			
	花园南路32号			
1	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
	花园南路35号			
2	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	花园南路36号			
3	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	少年路9号			
4	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
	古陌路25号			
5	暂列金额	项	15000.00	
	合计		15000.00	
	花园南路38号			
6	暂列金额	项	22000.00	
	合计		22000.00	
	花园社区			
	花园中路40号			
7	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	花园中路42号			
8	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	古陌西路317号			
9	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	古陌西路318号			
10	暂列金额	项	12000.00	
	合计		12000.00	
	朝阳社区			
	庙溝路4号			

暂列金额明细表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
11	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	庙溝路附1号			
12	暂列金额	项	24000.00	
	合计		24000.00	
	庙溝路6号			
13	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	庙溝路7号			
14	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
	庙溝路8号			
15	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
	北门外社区			
	文化东路35号			
16	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	
	古北社区			
	古北三巷3			
17	暂列金额	项	15000.00	
	合计		15000.00	
	古北三巷5			
18	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	古北山路30号			
19	暂列金额	项	9000.00	
	合计		9000.00	
	古北山路31号			
20	暂列金额	项	22000.00	
	合计		22000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
1		树脂波形瓦、正脊、斜脊、三通、斜屋脊末端、配件	m2	0	79.65	

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	长征社区			
	花园南路32号			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	花园南路35号			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	花园南路36号			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	少年路9号			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古陌路25号			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	花园南路38号			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	花园社区			
	花园中路40号			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	花园中路42号			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古陌西路317号			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古陌西路318号			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	朝阳社区			
	庙耩路4号			

专业工程暂估价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	庙溝路附1号			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	庙溝路6号			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	庙溝路7号			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	庙溝路8号			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	北门外社区			
	文化东路35号			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古北社区			
	古北三巷3			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古北三巷5			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古北山路30号			
19	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古北山路31号			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	长征社区					
	花园南路32号					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	花园南路35号					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	花园南路36号					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	少年路9号					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古陌路25号					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	花园南路38号					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	花园社区					
	花园中路40号					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	花园中路42号					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古陌西路317号					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古陌西路318号					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	朝阳社区					
	庙溝路4号					

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	庙溝路附1号					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	庙溝路6号					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	庙溝路7号					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	庙溝路8号					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	北门外社区					
	文化东路35号					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古北社区					
	古北三巷3					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古北三巷5					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古北山路30号					
19	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古北山路31号					
20	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	长征社区				
	花园南路32号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	花园南路35号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	花园南路36号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	少年路9号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古陌路25号				

计日工表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	花园南路38号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	花园社区				
	花园中路40号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	花园中路42号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古陌西路317号				
一	人工				

计日工表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古陌西路318号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	朝阳社区				
	庙耩路4号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	庙耩路附1号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	庙耩路6号				
一	人工				
人工小计					

计日工表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	庙溝路7号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	庙溝路8号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	北门外社区				
	文化东路35号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古北社区				
	古北三巷3				
一	人工				
人工小计					

计日工表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古北三巷5				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古北山路30号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	古北山路31号				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	长征社区			
	花园南路32号			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	花园南路35号			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	花园南路36号			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	少年路9号			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	古陌路25号			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	花园南路38号			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	花园社区			
	花园中路40号			
25	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	花园中路42号			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	古陌西路317号			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	古陌西路318号			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	朝阳社区			
	庙耩路4号			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	庙耩路附1号			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	庙耩路6号			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	庙耩路7号			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	庙耩路8号			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	北门外社区			
	文化东路35号			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	古北社区			
	古北三巷3			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	古北三巷5			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			
	古北山路30号			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
76	总承包服务费			
	合计			
	古北山路31号			
77	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共4页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
78	设备采购保管费			
80	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第1页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	长征社区			
	花园南路32号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	花园南路35号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	花园南路36号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第2页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
少年路9号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
古陌路25号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
花园南路38号				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第3页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
花园社区				
花园中路40号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
花园中路42号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第4页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
古陌西路317号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
古陌西路318号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
朝阳社区				
庙耩路4号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第5页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	庙构路附1号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	庙构路6号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第6页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	税金		9	
	合计: 1+2			
庙构路7号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
庙构路8号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
北门外社区				
文化东路35号				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第7页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
古北社区				
古北三巷3				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
古北三巷5				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市环翠区鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦改造工程一标段

第8页 共8页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计: 1+2			
	古北山路30号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	古北山路31号			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			