

文登区高村镇兴高路 41 号改造工程

施工招标文件

招标编号：威招审（sg202016021）号

招标人：威海市文登区高村镇人民政府

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

日期：二〇二〇年七月



目 录

第一章 招标公告..... 1

第二章 投标人须知..... 7

 投标人须知前附表..... 7

 1 . 总则..... 17

 1.1 项目概况..... 17

 1.2 资金来源和落实情况..... 17

 1.3 招标范围、计划工期和质量要求..... 17

 1.4 投标人资格要求..... 17

 1.5 费用承担..... 18

 1.6 保密..... 18

 1.7 语言文字..... 18

 1.8 计量单位..... 18

 1.9 踏勘现场..... 18

 1.10 投标预备会..... 18

 1.11 分包..... 19

 1.12 偏离..... 19

 2. 招标文件..... 19

 2.1 招标文件的组成..... 19

 2.2 招标文件的澄清..... 19

 2.3 招标文件的修改..... 19

 3. 投标文件..... 20

 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。..... 20

 3.2 投标报价..... 20

 3.3 投标有效期..... 21

 3.4 投标保证金..... 21

 3.5 资格审查资料..... 21

 3.6 备选投标方案..... 22

 3.7 投标文件的编制..... 22

 4. 投标..... 22

 4.1 投标文件的密封和标记..... 22

 4.2 投标文件的递交..... 22

 4.3 投标文件的修改与撤回..... 22

 5. 开标..... 22

 5.1 开标时间和地点..... 22

 5.2 开标程序..... 23

 6. 评标..... 23

 6.1 评标委员会..... 23

 6.2 评标原则..... 24

 6.3 评标..... 24

 7. 合同授予..... 24

 7.1 定标方式..... 24

 7.2 中标通知..... 24

 7.3 签订合同..... 24

 8. 重新招标和不再招标..... 24

 8.1 重新招标..... 24

 8.2 不再招标..... 25

 9. 纪律和监督..... 25

 9.1 对招标人的纪律要求..... 25

 9.2 对投标人的纪律要求..... 25

9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	25
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	25
9.5 投诉.....	25
10. 需要补充的其他内容.....	25
附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	26
附件 2 : 威住建通字(2018) 107 号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》.....	29
第三章 评标办法(综合评估法)	30
1、评标方法.....	30
2、评标准备.....	30
3、评审标准及程序.....	31
3.1 资格审查文件评审.....	31
3.3 技术标评审.....	31
3.4 商务标评审.....	32
3.5 判断投标是否为无效标.....	32
3.6 投标文件的澄清和补正.....	32
3.7 评标结果.....	33
附件 A: 无效标投标条件.....	34
附件 B: 无效标投标条件.....	37
第四章 合同条款及格式.....	39
第一部分 合同协议书.....	39
第二部分 通用合同条款.....	42
第三部分 专用合同条款.....	43
1. 一般约定.....	43
1.1 词语定义.....	43
1.3 法律.....	43
1.4 标准和规范.....	43
1.5 合同文件的优先顺序.....	44
1.6 图纸和承包人文件.....	44
1.7 联络.....	44
1.10 交通运输.....	45
1.11 知识产权.....	45
1.13 工程量清单错误的修正.....	45
2. 发包人.....	45
2.2 发包人代表.....	45
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供.....	46
2.5 资金来源证明及支付担保.....	46
3. 承包人.....	46
3.1 承包人的一般义务.....	46
3.2 项目经理.....	46
3.6 工程照管与成品、半成品保护.....	48
3.7 履约担保.....	48
4. 监理人.....	48
4.1 监理人的一般规定.....	48
4.2 监理人员.....	48
4.4 商定或确定.....	49
5. 工程质量.....	49
5.1 质量要求.....	49
5.3 隐蔽工程检查.....	49
6. 安全文明施工与环境保护.....	49
6.1 安全文明施工.....	49
7. 工期和进度.....	50

7.1 施工组织设计.....	50
7.2 施工进度计划.....	50
7.3 开工.....	50
7.4 测量放线.....	51
7.5 工期延误.....	51
7.6 不利物质条件.....	51
7.7 异常恶劣的气候条件.....	51
7.9 提前竣工的奖励.....	51
8. 材料与设备.....	51
8.4 材料与工程设备的保管与使用.....	51
8.6 样品.....	51
8.8 施工设备和临时设施.....	51
9. 试验与检验.....	52
9.1 试验设备与试验人员.....	52
9.4 现场工艺试验.....	52
10. 变更.....	52
10.1 变更的范围.....	52
10.4 变更估价.....	52
10.5 承包人的合理化建议.....	52
10.7 暂估价.....	52
10.8 暂列金额.....	53
11. 价格调整.....	53
11.1 市场价格波动引起的调整.....	53
市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不调整。.....	53
12. 合同价格、计量与支付.....	53
12.1 合同价格形式.....	53
12.2 预付款.....	54
12.3 计量.....	54
12.4 工程进度款支付.....	54
12.5 农民工工资.....	55
12.5.2 人工费支付方式.....	55
13. 验收和工程试车.....	55
13.1 分部分项工程验收.....	55
13.2 竣工验收.....	55
13.3 工程试车.....	56
13.6 竣工退场.....	56
14. 竣工结算.....	56
14.1 竣工结算申请.....	56
14.2 竣工结算审核.....	56
14.5 最终结清.....	56
15. 缺陷责任期与保修.....	57
15.2 缺陷责任期.....	57
15.3 质量保证金.....	57
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式.....	57
15.3.2 质量保证金的扣留.....	57
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;.....	57
15.4 保修.....	57
16. 违约.....	57
16.1 发包人违约.....	57
16.2 承包人违约.....	58
17. 不可抗力.....	59
17.1 不可抗力的确认.....	59

17.4 因不可抗力解除合同..... 59

18. 保险..... 59

18.1 工程保险..... 59

18.3 其他保险..... 59

18.7 通知义务..... 59

20. 争议解决..... 59

20.3 争议评审..... 59

20.4 仲裁或诉讼..... 59

第五章 工程量清单及报价表格式..... 69

1、清单编制总说明..... 69

2、工程量清单（详见后附录）..... 74

第六章 图纸..... 76

1、图纸目录..... 76

2、图纸..... 76

第七章 技术标准和要求..... 77

第八章 投标文件格式..... 78

 投标函附录..... 80

法定代表人身份证明..... 81

授权委托书..... 82

投标保证金..... 83

 项目负责人简历表..... 84

 承包人用于本工程施工的机械设备表..... 85

 投标人基本情况表..... 86

 企业信誉与实力..... 87

 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺和
 投标人信用..... 88

 资信标评分索引表..... 89

第一章 招标公告

文登区高村镇兴高路 41 号改造工程施工资格预审公告（代招标公告）

一、招标条件

文登区高村镇兴高路 41 号改造工程已由相关部门批准建设，招标人为威海市文登区高村镇人民政府，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

二、招标范围

本工程招标范围包括设计图纸范围内的土建、拆除、装饰、安装工程，具体内容详见工程量清单。

三、项目基本情况

本工程为文登区高村镇兴高路 41 号改造工程，位于山东省威海市文登区高村镇驻地。建筑面积约 3200m²，主要包括外墙改造、室内装饰改造、屋面防水、水电、消防、弱电、空调系统等工程项目，概算投资约为 830 万元。工程质量：达到国家验收规范合格标准。工期：90 天。

四、投标企业资格要求

- （1）在中国境内注册的独立法人，具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- （2）具有安全生产许可证。
- （3）申请人及其法定代表人、授权代理人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- （4）申请人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。
- （5）申请人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。
- （6）申请人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的资格预审。
- （7）申请人应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书（须在有效期内）和信用报告，并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（复印件）。本项目投标人在使用信用服务机构出具的信用报告时应到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核（文登区世纪大道 80 号市民中心公共信用信息查询窗口，咨询电话：服务窗口 0631-8488315；区社会信用中心 0631-8451606），审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章。并由审核方留存盖章页复印件交区社会信用中心存档备案。未按以上要求核验且加盖公章的信用报告将不予采信。

五、项目负责人资格要求

- (1) 要求承担本工程负责人具建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
- (2) 项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）。
- (3) 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- (4) 项目负责人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本次资格预审不接受联合体投标。

七、资格预审文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2020-7-3 18:00:00;下载截止时间：2020-7-10 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的资格预审文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的资格预审文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的资格预审文件，只有符合资格条件的潜在申请人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式资格预审文件的潜在投标申请人才能参加资格预审（多标段的项目，申请人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的资格预审文件，否则视为投标无效）。

2.潜在申请人查看资格预审文件澄清与修改的时间和方式：请潜在申请人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在申请人已收到，申请人不再另行通知。

3.潜在申请人对资格预审文件提出异议的时间和方式：请在资格预审文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出疑问。

4.电子资格预审文件不收取费用。

八、资格预审办法

本次资格预审采用有限数量制，当通过详细审查的申请人多于 7 家时，通过资格预审的申请人限定为 7 家；通过详细审查的申请人不少于 3 家且没有超过 7 家时，资格评审委员会不再进行评分，通过资格评审委员会详细审查的申请人均通过资格预审。

九、其他

无

十、招标文件获取

凡资格预审合格者，请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）“1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

十一、投标文件的递交

开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第三开标室。

投标截止时间、开标时间：2020-7-17 9:00

十二、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网发布。

十三、联系方式

招 标 人：威海市文登区高村镇人民政府	招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司
地 址：威海市文登区高村镇驻地	地 址：威海市文登区天福办峰南街 3-3 号
邮 编：	邮 编：264400
联 系 人：黄港	联 系 人：于丽丽、乔伟芸
电 话：13255679577	电 话：0631-8456544、15588361705

传 真：

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

传 真：

电子邮件： whsygczx@163.com

网 址：

开户银行：

账 号：

文登区高村镇兴高路 41 号改造工程 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

（被邀请单位名称）：

根据资格预审公告（代招标公告）“八、资格预审办法，本次资格预审采用有限数量制，当通过详细审查的申请人多于 7 家时，通过资格预审的申请人限定为 7 家；通过详细审查的申请人不少于 3 家且没有超过 7 家时，资格评审委员会不再进行评分，通过资格评审委员会详细审查的申请人均通过资格预审。”，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加文登区高村镇兴高路 41 号改造工程施工投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标文件下载时间，通过 CA 锁从“威海市住房和城乡建设局”网站点击本工程资格预审公告（代招标公告）下方“下载招标文件”按钮进入，威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的资格预审文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的资格预审文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的资格预审文件，只有符合资格条件的潜在申请人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式资格预审文件的潜在投标申请人才能参加资格预审（多标段的项目，申请人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的资格预审文件，否则视为投标无效）。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本投标邀请书后，请于 2020 年 月 日 时 分前予以确认。

招 标 人：威海市文登区高村镇人民政府

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

地 址：威海市文登区高村镇驻地

地 址：威海市文登区天福办峰南街 3-3 号

邮 编：

邮 编：264400

联 系 人：黄港

联 系 人：于丽丽、乔伟芸

电 话：13255679577

电 话：0631-8456544、15588361705

传 真：

传 真：

电子邮件：

电子邮件：whsygczx@163.com

网 址：

网 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

2020 年 月 日

附件：确认通知书

确认通知

（招标人名称）：

我方已于____年____月____日收到你方____年____月____日发出的____
（项目名称）关于____的通知，并确认____（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：____（盖单位章）

法定代表人：____（签字或盖章）

年 月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市文登区高村镇人民政府 地址：威海市文登区高村镇驻地 联系人：黄港 电话：13255679577
1.1.3	招标代理机构	名称：威海晟源工程管理咨询有限公司 地址：威海市文登区天福办峰南街 3-3 号 联系人：于丽丽、乔伟芸 电话：0631-8456544、15588361705 邮箱：whsygczx@163.com
1.1.4	项目名称	文登区高村镇兴高路 41 号改造工程
1.1.5	项目建设规模	建筑面积约 3200m ² ，主要包括外墙改造、室内装饰改造、屋面防水、水电、消防、弱电、空调系统等工程项目。
1.1.6	建设地点	山东省威海市文登区高村镇驻地
1.2.1	资金来源	建设单位自筹
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	设计图纸范围内的土建、拆除、装饰、安装工程，具体内容详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	90 天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件	企业资质条件： (1) 在中国境内注册的独立法人，具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； (2) 具有安全生产许可证； (3) 投标人及其法定代表人、授权代理人经“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人；

		<p>(4) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）；</p> <p>(5) 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(6) 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的资格预审；</p> <p>(7) 投标人应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书（须在有效期内）和信用报告，并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（复印件）。本项目投标人在使用信用服务机构出具的信用报告时应到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核（文登区世纪大道 80 号市民中心公共信用信息查询窗口，咨询电话：服务窗口 0631-8488315；区社会信用中心 0631-8451606），审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章。并由审核方留存盖章页复印件交区社会信用中心存档备案。未按以上要求核验且加盖公章的信用报告将不予采信。</p> <p>注：本项目中标单位须在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核，并于中标公告发布之后，将山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图（须体现投标单位名称）发送至招标代理机构邮箱（whsygczx@163.com）。</p> <p>项目负责人（项目经理）资格要求</p> <p>(1) 要求承担本工程负责人具建筑工程二级及以上注册建造师执业资格；</p> <p>(2) 项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）；</p> <p>(3) 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理；</p> <p>(4) 项目负责人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民</p>
--	--	--

		法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不统一组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
2.2.2	投标截止时间	2020 年 8 月 12 日 9 时 00 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额：16 万元 投标保证金形式：电汇、网上银行、银行保函或保险保函 1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时间前从投标人的基本账户转入指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心文登分中心 开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。

		<p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源芸 2，联系方式：15588361705），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决。招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，受益人为招标人，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。</p> <p>3、如以保险保函形式缴纳投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。投标人应选择符合上述要求的保险机构，需在投标截止时间前，点击</p>
--	--	---

		<p>“保函”按钮，且上传相关证明材料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付，受益人为招标人。1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>4、未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。</p>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	盖章要求	本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
3.7.4	书面投标文件份数	本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。
3.7.5	投标文件制作及装订要求	<p>1、技术标（施工组织设计）制作要求：技术标为暗标，技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的，其投标文件将被否决。</p> <p>2、本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须打印纸质投标文件提交。</p>
4.1	投标文件的密封与标记	书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。
4.2.2	递交投标文件地点	无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第三开标室</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人</p>

		或被威海市各职能部门列为严重失信主体，若被列为失信被执行人或严重失信主体，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数：3 人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
10、需要补充的其他内容		
10.1.1	同类项目（类似工程）	同类项目（类似工程）是指：公共建筑物的改造工程。
10.2 招标控制价		
10.2.1	招标控制价	设招标控制价，招标控制价为 <u>8085841.92</u> 元，详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。
10.4 投标文件电子版		
10.4.1	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。
10.5 计算机评标		
10.5.1	是否实行计算机评标	是，本项目采用全过程电子标进行评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。
10.6 投标人代表出席开标会		
10.6.1	投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不做强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。	
10.7 中标公示		
10.7.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.8 知识产权		

10.8.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.9 重新招标的其他情形	
10.9.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.10 同义词语	
10.10.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11 监督	
10.11.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.12 解释权	
10.12.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.13	招标人补充的其他内容
<p>招标人需要补充的其他内容：</p> <p>1、威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。</p> <p>2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</p>	

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

（投标单位须在投标文件中附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。

8、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标单位须在投标文件中附上上述查询截图。）

9、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

10、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

11、扫黑除恶投诉部门：威海市文登区建设工程招标投标服务中心，电话 0631-8456617。

12、特别说明：

（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。

（2）各投标单位可自行选择是否派员出席本项目开标会议，不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。

（3）各参与投标企业若投标保证金采用银行保函形式提交的，请务必在开标时间（投标截止时间）前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源芸 2，联系方式：15588361705），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决。招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。

（4）疫情防控期间，优先采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）的预

中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。

（5）请各参与投标企业在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）配合完成开标环节相关确认工作

（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件 1 中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

（6）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）。

（7）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（8）各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

（9）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15588382589。威海市公共资源交易中心文登分中心第三开标室录音电话：0631-8451506，投标单位若在开标期间有异议可以拨打此电话，除开标时间外不得拨打。

（10）本项目提倡不见面远程开标。若投标单位派员至开标现场，根据《威海市公共资源交易中心文登分中心疫情防控期间开评标现场管理工作方案》要求，投标人代表应服从威海市公共资源交易中心文登分中心管理，如实上报是否有重点疫区旅行史、居住史或接触史，是否有身体异常状况等，工作人员将对相关信息登记并核查其身份证原件，未达到以下要求导致不能参加投标活动的，责任由投标人自行承担：（1）对身份证住址为山东省内的来文人员需提供山东健康通行卡，对省外（含境外）来文人员需提供健康通行卡（绿色码），否则投标人代表不能进入开标现场。（省外（含境外）入鲁人员应在抵达山东省境内第一时间通过微信公众号“健康山东服务号”或“爱山东”APP 或支付宝“山东电子健康通行码”如实申报个人旅居史、密切接触史、身体健康状况等信息，并承诺自觉进行隔离观察，同时向所在社区（村）和单位报告，申报后系统生成健康通行卡（黄色码）。入鲁人员在隔离观察期间应每日更新或报告个人健康状况，隔离观察期（14 天）满后，可发放或生成健康通行卡（绿

色码）。）（2）禁止有发热、干咳、体温检测异常等症状和未经过隔离观察期的人员参与项目开标活动。

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- （13）不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
- （14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- （15）投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列入失信被执行人；
- （16）通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单及报价表；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公

告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标单位自主报价；投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。

3.2.1.2 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。投标人需对照给定的清单格式，对于系统不能自动生成的表格，在商务标中自行补充。

3.2.1.3 投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 本工程结算要求：

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价，结算时以实测工程量为准。

3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

- ①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- ②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- ③已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，由承包人按照工程量清单计价规范、山东省建筑、安装工程消耗量定额等重新组价，并经招标人确认后执行。

3.2.2.5 其他报价要求详见第五章工程量清单说明。

3.2.2.6 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人确认后进入结算单价。

3.2.3 本工程招标控制价为：8085841.92 元，投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充在资信标补充附件

中，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人可自行选择是否出席开标会议，不强制规定。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (3) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

- （6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- （8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- （9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）对外公告。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

- (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；
- (2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；
- (3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；
- (4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；
- (5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；
- (6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；
- (7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；
- (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；
- (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；
- (4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

附件 2：威住建通字〔2018〕107 号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》

《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员 	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门
	<ol style="list-style-type: none"> 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者 31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体 	

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题

整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后,决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题,通过电子系统形成质疑问卷,向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后,应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正,因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下,评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下,清标工作可以在评标工作开始之前完成,也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员,且应符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求,不得与任何投标人有利益、上下级等关系,不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认,经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果,并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权,书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后,应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

3、评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制,根据评标办法资格审查内容评审,每有一项不符合要求的,作无效标处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.2.1 项目管理班子配备情况

(1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,其投标将被否决。

(2) 关键岗位证书应当以省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。(如证件存在过期情况,上传建设主管部门网站查询的合格信息截图)。

3.2.1.2. 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时,经评标委员会确认后,该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的,评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要,该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 需要项目负责人陈述或答辩的,评标委员会应当根据工程特点和实际情况,制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号;陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式;陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息,否则陈述或答辩不得分。

3.3.3. 投标文件技术标的最终得分,技术标评委少于5人的,技术标得分为所有评委得分去掉一

个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4. 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

3.3.5. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应

以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.7 评标结果

1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：无效标投标条件

无 效 标 条 件

A1.评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
11. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
12. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
13. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
14. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
15. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
16. 投标报价未按招标文件要求编制的；
17. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
3. 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
4. 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
5. 为本招标项目的代建人；
6. 为本招标项目的招标代理机构；
7. 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
9.被依法暂停或者取消投标资格；
10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
12.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人；
15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
17.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
19.投标文件有关质量标准、工期、质保期等实质性内容未响应招标文件要求的。

A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2.投标人之间约定中标人；
3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10.不同投标人的投标文件相互混装；
11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

- 1.使用伪造、变造的许可证件；
2.提供虚假的财务状况或者业绩；

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 4.提供虚假的信用状况;
- 5.隐瞒招标文件要求提供的信息;
- 6.法律、法规、规章规定的其他情形。

A5.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后,经评标委员会评审,合格投标人不足3个的,评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后,合格投标人不足3个的,招标人应当依法重新招标。

A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分,否则该投票无效。

A7.近一年度是指从开标日向前推算一年,近两年度是指从开标日向前推算二年,以此类推,精确到日。

A8.根据评标委员会评标报告,招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9.低于成本价的投标无效,其投标报价不参与评标基准价的计算。

附件 B：无效标投标条件

无 效 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.10 不同投标人聘请同一个人作为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

B1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

B1.8 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

B1.9 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

B1.10 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。

B1.11 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

B1.12 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

B1.13 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

B1.14 商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的

彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

B1.15 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

B1.16 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

B1.17 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.18 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.19 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.20 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

B1.21 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.22 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.23 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.24 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海市文登区高村镇人民政府

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文登区高村镇兴高路 41 号改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：文登区高村镇兴高路 41 号改造工程

2. 工程地点：山东省威海市文登区高村镇驻地

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：自筹资金

5. 工程内容：本工程为文登区高村镇兴高路 41 号改造工程，位于山东省威海市文登区高村镇驻地。建筑面积约 3200m²，主要包括外墙改造、室内装饰改造、屋面防水、水电、消防、弱电、空调系统等工程项目。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：包括设计图纸范围内的土建、拆除、装饰、安装工程，具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实

质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在威海市文登区高村镇人民政府会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 二 份，代理机构一份，其他分发各部门。

发包人：(公章)_____

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：(公章)_____

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____/_____。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____ / _____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____ / _____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____ 执行通用条款第 1.5 条 _____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____ 开工日期前 14 天向承包人提供图纸 _____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____ 由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的图纸 _____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____ 与工程有关的全部施工设计图纸 _____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____ 施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等 _____；

承包人提供的文件的期限为：_____ 开工日期前 7 天 _____；

承包人提供的文件的数量为：_____ 一式两份 _____；

承包人提供的文件的形式为：_____ 书面形式 _____；

发包人审批承包人文件的期限：_____ 应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，
视为同意 _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____ 由发包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件 _____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 _____ 7 _____ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____ 驻施工现场办公室 _____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____ 驻施工现场办公室 _____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____ 驻施工现场办公室 _____；

监理人指定的接收人为：_____ / _____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____ / _____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____以工程规划红线为界_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____ / _____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____ / _____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ / _____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____调整_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____ / _____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按照《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包
人负责编制并提供竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(10) 承包人应履行的其他义务: _____/_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: _____;

身份证号: _____;

建造师执业资格等级: _____;

建造师注册证书号: _____;

建造师执业印章号: _____;

安全生产考核合格证书号: _____ ;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____ ;

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常住施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日，每少一天，承包人应承担违约金 5000 元，超过 10 天以上不在现场，发包人有权解除合同，由此造成的工期耽误等所有损失，均由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 10000 元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 2 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意，并应在 5 日内报区城乡建设局工程科备案，区城乡建设局工程科要及时将人员变更情况告知区质监站、建管处，被更换的项目管理班子人员 6 个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发包人支付 1 万元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1000 元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 5000 元。由此

增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目管理班子成员施工期间请假外出时间原则上平均每个月不超过4天，且须向区质监站、建管处履行请假告知制度。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：不分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：/；

职 务：/；

监理工程师注册证书号：/；

监理工程师执业印章号：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：_____ / _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____ / _____；
- (2) _____ / _____；
- (3) _____ / _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____ 无 _____。

5.1.4 工程质量创建目标约定：_____ 达到国家验收合格标准 _____。

超出质量创建目标的奖励：_____ 无 _____。

其他奖惩约定：_____ / _____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____ 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知发包人检查 _____。

监理人不能按时进行检查时，应提前 _____ / _____ 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____ 48 _____ 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____ 执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用 _____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____ 无 _____。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：_____ 发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 _____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____ 1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5 建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、

生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、严格按照省市的安全文明施工规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___/___。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：___/___。

超出安全文明施工创建目标的奖励：___无___。

其他奖惩约定：___/___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向发包人提交详细的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前7日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前 7 天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 八级及以上持续 2 天的大风；
- (2) 日气温超过 38℃ 的高温及低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____ / _____。

施工现场需要配备的试验设备：_____ / _____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____ / _____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____ / _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人书面签字资料为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，由承包人按照工程量清单计价规范、山东省建筑、安装工程消耗量定额等重新组价，并经发包人确认后执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到承包人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：___/___。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____按要求使用_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：___不调整___。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第___种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：___/___；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：___/___。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：___/___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

3、其他价格方式：_____ / _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》2011_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度付款。工程竣工验收合格后，拨付至工程款的 90%；留 3%为质量保证金，余款于工程验收合格之日起一年后的第一个月内付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：___/___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

(2) 发包人支付进度款的期限：___/___。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：由发包人组织验收，承包人必须确保工程一次性验收合格，因验收不合格，承包人应无条件返工，增加的费用由承包人自行承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：___/___。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：___/___。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的

3‰违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单_____。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 28 天内完成审批_____。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理_____。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式 4 份_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内_____。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书_____。

(2) 发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为： / ；

(2) / % 的工程款；

(3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见附件 3 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：___/___。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，每拖欠一日，发包人向承包人支付应付款的 3‰违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的 3‰违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：___/___。

(8) 其他：___/___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：___/___。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1) 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3‰违约金及相应损失。

(2) 工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。

(3) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

(4) 承包人其他违约责任按照相关法律法规执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：___/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于9级4小时以上的大风，150mm以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气。
(冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准)。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____ / _____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____ / _____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____ / _____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择1名或3名争议评审员，组成争议小组。

选定争议评审员的期限：争议发生14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____工程所在地_____人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	建筑面积 (M²)	结构形 式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____

地 址: _____

法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

电 话: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

承包人(公章): _____

地 址: _____

法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

电 话: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格 型号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产能 力	备注

附件 6：承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

第五章 工程量清单及报价表格式

1、清单编制总说明

一、工程概况：

本工程为文登区高村镇兴高路 41 号改造工程，位于山东省威海市文登区高村镇驻地。建筑面积约 3200m²，主要包括外墙改造、室内装饰改造、屋面防水、水电、消防、弱电、空调系统等工程项目。

二、工程招标范围：

设计图纸范围内的土建、拆除、装饰、安装工程，具体内容详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；
2. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011 年)；
3. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；
4. 招标单位提供的图纸；
5. 国家相关规范及省市相关规定等；

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、报价人须知：

1. 投标人须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
3. 工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。
5. 投标单位在投标报价时须按营改增后的增值税一般计价方法执行。

六、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

1. 投标报价由投标单位根据本工程特点、现场情况、招标文件要求，按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在确保企业成本且有合理利润的前提下填报。

2. 投标报价时投标人应考虑本工程招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中，结算不做调整。

3. 投标单位参与投标，视为已考察施工现场（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织施工，非正常施工因素（如搭设高压线防护架）增加的费用在报价中要充分考虑，结算时不做调整；任何因忽视或误解施工现场情况而导致工期延长和费用增加的申请均不被批准。

4. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

5. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

6. 施工单位应踏勘现场，根据水源、电源切入点及平面布置，综合考虑现场所有临时设施费用、临时道路、临时用水（包括施工单位利用地下水的费用）、临时用电费用，并综合考虑临时用电接入时间可能滞后于施工单位进场时间，需施工单位自行用发电机发电所增加的费用，以上相关费用均包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。施工单位在施工组织设计中要充分考虑临时用水用电滞后的风险，由此产生的工期不予顺延。施工单位投标报价时应综合考虑场地临建布置情况，结算时不因场地紧张等原因增加任何费用。

7. 投标报价中投标人应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施费用及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，投标人应考虑在报价中。

8. 清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标单位自主报价；投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。

9. 本工程措施项目（一）（二）包干计取使用，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项

的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，其他未单独列项的措施费用视为已包括在相应的综合单价中，结算时不再单独计算。

10. 本工程发生的所有材料、设备由施工单位自主报价（暂估价除外），所报单价应包括其落地价、采购保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等以及建设过程中发生的诸如市场物价浮动（除约定可调价材料外）和政策性调价等因素，材料及设备单价均不做调整。

11. 投标人在报价时应根据实际情况考虑材料、成品、半成品构件的损耗率，在未来结算中，不再考虑损耗因素调整造价。

12. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等及投标人自身深化设计综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关规定综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

13. 工程量清单的描述内容与图纸不一致时，报价以工程量清单为准，清单未注明时，以设计图纸为准。

14. 投标单位应详细填写分部分项工程量清单与计价表及措施项目清单与计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内，结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

15. 清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外，其他补充清单工程量均按实际完成工程量(天然密实状态、成活)计算。

16. 投标单位报价时严禁采用不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单综合单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或结算时做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不予调整。

17. 投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的本工程所有检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时需予以考虑，结算时不增加此部分费用。

18. 投标报价中规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标报价对其让利或者优惠的，否决其投标。

19. 无论招标人是否给出暂估价，本工程的材料、设备招标人保留自行采购的权利，所有材料和设备均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均

需提供样品，经招标人同意后方可采购使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。（如甲方指定供应商的材料价格，结算时该材料价格将按造价咨询单位编制的本项目招标控制价中的材料价格从中标总价中扣除）本工程的主要材料建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价，结算时给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

20. 综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按 QDZ 给定的统一格式、按规定内容填写。

21. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

22. 投标单位投标报价时要综合考虑因特殊原因造成整体或局部二次进场施工的因素，包括机械二次进场费、二次临建费、措施费、管理费及其他相关费用，结算时不再增加此项费用。

23. 新型冠状病毒肺炎疫情防控期间发生的各类费用，应包括在综合单价中，工程结算时不再增加此部分费用。

八、投标人在建筑工程报价时注意：

1. 所有涉及砂浆及砼项目的报价均应综合考虑搅拌方式，应符合当地主管部门有关文件相关规定，实际施工中无论采用何种搅拌方式，结算中均不调整报价中的单价。其中：商品混凝土的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑。结算时砼标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

2. 防水层、钢丝网工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

3. 外墙改造脚手架工程费用在分部分项工程综合单价中综合考虑，不另行增加调整。

九、投标人在装饰工程报价时注意：

1. 所有木作面均需做防火处理，一律按成活遍数计入工程造价相应清单项中，现场施工必须达到合格质量要求，不论实际遍数调整与否，结算均不调整单价。

2. 各种装饰面层工程量计算以有效的外露设计成活面积为准，各种原因叠压不露出的装饰部位不计算装饰面积，因特殊造型所涉及到的材料损耗及切割费用要综合考虑在装饰面层

报价内，结算时不再调整单价。

3. 装饰面层内的龙骨及隐蔽基层的施工面积，按照设计成活净尺寸计算，有效面积之外的高出和延长不计。

4. 清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

5. 乳胶漆、涂料及油漆均按照成活遍数用量进行报价，结算时不再调整。现场施工时，招标人有权根据观感要求单位增减涂刷遍数。

6. 油漆、乳胶漆施工时，报价应考虑施工过程中必要的遮挡保护措施，结算时此部分费用不另增加。

7. 轻钢龙骨、木龙骨，实际施工中断面、间距如与设计做法不同，招标人或审核人可依据消耗量定额及适用价目表对投标报价中综合单价加减差价。

8. 各种基层板变化时只调整清单子目中基层板的材料差价，人工费、机械费等其它费用不再调整。

十、投标人在安装工程报价时注意：

1. 分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，设备的价格在设备汇总表中报价，按规定计取税费后列入投标总价中。

2. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验都应达到设计要求，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

3. 所有管道的支架（套用工业管道清单的支架除外）、支架防腐、一般套管均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

4. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管接线盒（箱）等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

5. 管道中均含管件及附件、打洞、剔槽修复、过墙保温、防火封堵、阻火圈、除锈、刷底漆等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价。电气配管报价中包含防护密闭做法，开关盒、接线盒的安装及材料费，均不再单独列项。

6. 套管项目清单是按介质管道列项的，投标报价时应综合考虑预埋、打洞等相关费用。

7. 各种管道埋地敷设时均需考虑管道的挖填土方。

8. 线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的穿刺线夹、T 接头、中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

9. 配电箱（柜）包含焊压接线端子及基础槽钢制作安装等，配电箱（柜）的设备价格均包含图纸范围内的全部元器件；各种小电器的报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

10. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、超高、吊顶等施工中的相关费用，结算时无论采用何种方案，均不得调整。

11. 安装各个专业工程的设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

12. 承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，工程结算时不再单独支付。

十一、特别说明：

1. 暂列金额应按规定计取规费、税金，投标人应按给定的表格和金额计入到投标总价中，不得任意删除或更改金额，否则按废标处理。

2. 投标单位必须严格按照给定清单表格样式顺序逐一填报。

2、工程量清单（详见后附录）

投标人须按以下给定格式单独提供工程设备汇总表（格式后附），投标单位制作完成后，转换为 pdf 文档或 word 文档，上传至商务标的“补充附件”中。

工程设备汇总表

工程名称：文登区高村镇兴高路 41 号改造工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率
1		气体模块	只	1.00				13
2		气体灭火控制器	台	1.00				13
3		柜式七氟丙烷气体灭火装置(含灭火剂及配件)	台	3.00				13
4		防火墙	台	2.00				13
5		核心交换机	台	2.00				13
6		24 口千兆交换机	台	7.00				13
7		POE 交换机	台	2.00				13
8		硬盘录像机 32 路, 4 盘位	台	1.00				13
9		红外半球摄像机	台	26.00				13
10		19 寸液晶显示器	台	1.00				13
11		门禁控制器 单门	台	5.00				13
12		电磁锁 250KG	套	5.00				13
13		读卡器 带键盘	个	6.00				13
14		机架式服务器	台	1.00				13
15		门禁软件	套	1.00				13
16		46 寸拼接屏	台	25.00				13
17		大屏控制器 10 路输出	台	1.00				13
18		大屏控制器 16 路输出 网络客户端控制	台	1.00				13
19		吸顶音箱	台	4.00				13
20		音频处理器	台	1.00				13
21		功率放大器	台	1.00				13
22		电源时序器	台	1.00				13
23		无线话筒智能混音器(鹅颈 4 只)	套	1.00				13
24		网络机柜 600*600*1200	台	1.00				13
25		网络机柜 42U2000*600*600	架	4.00				13
26		PDU	个	4.00				13
27		24 口六类非屏蔽模块式配线架	个	12.00				13
28		UPS 可持续电源 10KV	台	1.00				13
29		蓄电池	块	16.00				13
30		精密空调	台	1.00				13
31		机房配电柜	台	1.00				13
32		风机盘管 FP-85	台	89.00				13
33	210201	电热水器	台	2.00				13
34	210302	电源箱	台	1.00				13
35	210302	一层配电箱 1AL-1	台	1.00				13
36	210302	二层配电箱 2AL-1	台	1.00				13
37	210302	三层配电箱 3AL-1	台	1.00				13
38	210302	四层配电箱 4AL-1	台	1.00				13
39	210302	五层配电箱 5AL-1	台	1.00				13
		合计:						

第六章 图纸

1、图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2、图纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场施工条件

施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2016），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300/2013），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 3、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 4、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
- 5、《工程测量规范》（GB5026-2016），以中国计划出版社编制为准。
- 6、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB500501-2012）
- 7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
- 8、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB51004-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 9、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 10、《砼结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）
- 11、《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2010），以中国计划出版社编制为准。
- 12、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）
- 13、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013）
- 14、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2013），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 16、《给水排水管道工程施工及验收规程》（GB50268-2008）
- 17、《采暖与卫生工程施工及验收规程》（GBJ242-2013）
- 18、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
- 19、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
- 20、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）
- 21、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001），以中国计划出版社编制为准。
- 22、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）
- 23、工程所需其他技术规范及法规等。

第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、需在“资信标补充附件”处上传 word 或 pdf 格式的文档，包括但不限于以下内容：

1、法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。

法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式，须按要求加盖电子章。

2、缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

3、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）2 个网站失信查询截图。

投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。上传网上查询截图。

4、投标人信用承诺书，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。

5、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺和投标人信用，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。

6、其他投标人认为需要上传的材料。

投标函附录

工程名称：

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名：_____ 电话：_____ 邮箱：_____	
2	工期	合同协议书第二条	_____	
3	分包	专用条款第 3.5 款	不分包	
4	质量保修期	专用条款第 15.4 款	_____	
5	质量标准	合同协议书第三条		
6	投标有效期	/		

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____联系方式（手机）：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）_____（联系方式（手机））为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

投 标 人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 年毕业于 学校 专业 </div>				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关	级别	

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

说明：

- 1、“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。
- 2、施工单位自合同开工之日起 3 日内应将拟用于本工程的机械全部到齐。

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

企业信誉与实力

类似工程业绩								
序号	工程名称	建设单位	建设规模	工程造价	合同签订时间	竣工时间	得分	备注
								按照评分办法规定 附相应资料
企业信用等级								按照评分办法规定 附相应资料
慈善捐款								按照评分办法规定 附相应资料
企业信用及考核 情况								
合计（分）								

**拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程
项目的项目经理承诺和投标人信用**

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理名字）身份证号：_____
注册证书号：_____没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。若
承诺存在不属实情况，我单位同意建设主管部门将我单位及项目经理列入失信“黑名单”，并向社会公
布。

特此承诺。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

年 月 日

资信标评分索引表

序号	标题	分值	评审内容	投标文件情况摘要 (投标人填写)	得分	合计 (分)	备注
3.1	企业信用及考核情况	3 分	有效期内的信用报告证明材料扫描件 (信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》)				
		0.5 分	企业近一个年度的不良行为记录扣分	1、			
				2、			
				...			
3.2	类似工程业绩	1 分	企业自 2017 年 1 月 1 日至今承建的类似工程业绩				
3.3	项目管理机构	2 分	是否与资格预审文件配备人员一致 技术负责人高级工程师	是/否			
				是/否			
3.4	项目经理信用情况	0.5 分	项目经理近一个年度的不良行为记录扣分	1、			
				2、			
				...			
3.5	企业荣誉	3 分	近一年有公益捐款或公益捐赠物资				
总计 (10 分)							

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、项目经理及企业近一个年度的不良行为记录，所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的内容一致，若存在不良行为记录扣分，需按实填写负数分值，例如-0.5 分、-1 分。

3、投标人可根据需要自行扩展此表格。

威海市文登区建设工程投标人承诺书

工程名称：_____

本人作为经授权的招标人代表,清楚知晓我单位本项目招标活动,我单位和我本人对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在此声明,本次招标投标活动中申报的所有投标资料都是真实、准确完整的,在本次投标活动中无资质挂靠、串标、围标、弄虚作假等其他违法违规情形。

三、我单位和我本人清楚知晓,有下列情形之一的,属于或视为串通投标行为:

(一)属于招标人与投标人串通投标:1.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;2.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;3.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;4.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;5.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;6.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(二)属于投标人相互串通投标:1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;2.投标人之间约定中标人;3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(三)视为投标人相互串通投标:1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;5.不同投标人的投标文件相互混装;6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、我单位和我本人清楚知晓,有下列情形之一的,属于弄虚作假:1.使用伪造、变造的许可证件;2.提供虚假的财务状况或者业绩;3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;4.提供虚假的信用状况;5.其他弄虚作假的行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪;盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪;伪造公司、企业、事业单位、

人民团体印章罪;伪造、变造居民身份证罪”的规定。

七、我单位未在投标、中标前组织现场施工。

八、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

九、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

投标人(印章):

法定代表人(签字):

投标人授权代表(签字):

年 月 日

备注：1、在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

2、商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	技术标 [20.00]		
1.1	施工总平面图布置合理	1.80	(1.8分) 对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施合理,工期、人员等安排情况合理;
1.2	施工方案和技术措施合理	1.80	(1.8分) 施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,结合施工现场实际情况,采取措施得力、经济、安全、可行;
1.3	质量保证措施	1.80	(1.8分) 工程质量保证措施科学合理,切实可行,有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案,表述清晰,切实可行;
1.4	安全文明措施和应急救援预案	1.80	(1.8分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行;
1.5	环境保护措施	1.80	(1.8分) 环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案;
1.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.80	(1.8分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用;
1.7	施工进度计划和进度措施	1.80	(1.8分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);
1.8	资源配备计划	1.80	(1.8分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要;施工设备选型和配套合理、保证性高,质量监控设备齐全、满足工程检验需要。
1.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.80	(1.8分) 项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。
1.10	成品保护、工程保修制度	1.80	(1.8分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。
1.11	建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等	2.00	(2分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等;扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等;使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
2	资信标 [10.00]		
2.1	企业荣誉	3.00	慈善捐款: 投标人近一年有公益捐款或公益捐赠物资的,公益捐款或公益捐赠物资金额≥5万元的得3分,3万元≤公益捐款或公益捐赠物资金额<5万元的得2分,公益捐款或公益捐赠物资金额<3万元的得1分。 注: 1、上传慈善总会或红十字会出具的非税收入通用票据原件扫描件,票据日期和汇款日期均应在招标公告发布日之前,否则不得分。 2、近一年指自开标日向前推1年,精确到日。
2.2	企业信用及考核情况	3.50	1、上传word文档或pdf文档,内容为:企业持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用等级等业务的社会信用服务机构出具的有效期内的信用等级为AAA级的信用报告的得3分,AA级的信用报告的得2分,A级的信用报告的得1分。备注:本项只计最高分,不重复计分。投标单位须上传有效期内的信用等级证书及信用报告证明材料扫描件(信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》),否则该项不得分。 2、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分0.5分,有违法违规行扣分的,在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算,扣分无下限。以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。注:评标时,企业的工程获奖、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年,不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业的工程获奖、荣誉,评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前,持公文文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记,录入信用档案(0631-5232593)。 投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
2.3	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员。 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致,否则否决其投标。技术负责人具有工程系列高级及以上职称的,得2分。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.4	项目经理信用情况	0.50	项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分0.5分，有违法违规行为和扣分，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。备注：评标时，项目经理的工程获奖、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。 投标单位的项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
2.5	企业业绩	1.00	通过系统勾选业绩。内容为：企业自2017年1月1日至今，具有已完成的合同额≥800万的类似工程业绩的，得1分。 注：1、上传施工合同扫描件和加盖主管部门备案章的中标通知书扫描件（两者同时具备）作为有效业绩；日期以施工合同签订时间为准，进行加分。 2、工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。 3、类似工程：公共建筑物的改造工程。公共建筑物是指办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）以及通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）等。
3	商务标 [70.00]		
3.1	投标报价	68.00	评标基准价C=所有有效标书投标报价中的次低投标价。 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.2分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.2分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
3.2	措施费项目报价	1.00	基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当 $0 \leq n < 5$ 时，A = 所有有效标书报价中去掉0个最高价、0个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n$ 时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
3.3	分部分项	1.00	基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当 $0 \leq n < 5$ 时，A = 所有有效标书报价中去掉0个最高价、0个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n$ 时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减0.25分，减完为止。每低1%减0.125分，减完为止。 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 8085841.92

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 装饰工程							
	1.1 土建工程							
	1.1.1 一层							
	1.1.1.1 地面							
1	010302006001	零星砌砖（卫生间蹲台）	1.构件名称:卫生间蹲台 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	2.18			
2	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:EP卷材 2.防水部位:卫生间 3.防水做法:水泥浆粘贴两遍	m2	102.53			
	1.1.1.2 墙面							
3	010302006002	零星砌砖（240砖墙）	1.构件名称:砖墙 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	8.31			
4	010302006003	零星砌砖（240砖墙）	1.构件名称:封门洞 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	1.33			
	1.1.2 二层							
	1.1.2.1 地面							
5	010302006004	零星砌砖（卫生间蹲台）	1.构件名称:卫生间蹲台 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	2.18			
6	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:EP卷材 2.防水部位:卫生间 3.防水做法:水泥浆粘贴两遍	m2	102.53			
	1.1.2.2 墙面							
7	010302006005	零星砌砖（240砖墙）	1.构件名称:砖墙 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	8.31			
	1.1.3 三层							
	1.1.3.1 地面							
8	010302006006	零星砌砖（卫生间蹲台）	1.构件名称:卫生间蹲台 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	2.18			
9	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:EP卷材 2.防水部位:卫生间 3.防水做法:水泥浆粘贴两遍	m2	102.53			
	1.1.3.2 墙面							
10	010302006007	零星砌砖（240砖墙）	1.构件名称:砖墙 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	8.31			
	1.1.4 四层							
	1.1.4.1 地面							
11	010302006008	零星砌砖（卫生间蹲台）	1.构件名称:卫生间蹲台 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	0.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:EP卷材 2.防水部位:卫生间 3.防水做法:水泥浆粘贴两遍	m2	106.79			
	1.1.4.2 墙面							
13	010302006009	零星砌砖 (240砖墙)	1.构件名称:砖墙 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	8.31			
	1.1.5 其他							
14	010302006010	零星砌砖 (屋面女儿墙)	1.构件名称:屋面女儿墙 2.砖品种、规格:水泥砖 3.砂浆强度等级:M5.0	m3	39.13			
	1.2 装饰工程							
	1.2.1 一层							
	1.2.1.1 地面							
15	020102002001	800*800地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	548.5			
16	020102002002	地砖楼地面 (波打线)	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m2	7.15			
17	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:80mm高瓷砖 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	35.61			
18	020102002003	地砖楼地面 (门口)	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m2	8.86			
19	020101001001	水泥砂浆楼地面找平	面层厚度、配合比:1:3水泥砂浆找平层50mm厚	m2	17.63			
20	020103002001	塑胶卷材楼地面	1.材料种类:自流平基层 2.面层形式:塑胶卷材铺贴	m2	17.63			
21	020102002004	300*300地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*300地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	63.48			
22	020104003001	防静电活动地板	面层材料种类、规格:600*600防静电地板	m2	22			
	1.2.1.2 墙面							
23	020204001001	400*800全瓷砖墙面	1.墙体类型:轻体填充墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆镶贴	m2	53.38			
24	020205001001	石材柱面	1.柱体类型:门套 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:啡网纹大理石干挂	m2	4.06			
25	020604003001	石材装饰线	1.线条安装方式:粘贴 2.线材料种类、规格:100mm啡网纹理石套线	m	28.64			
26	020409003001	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m2	17.55			
27	BB001	理石窗台板倒印		m	87.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	020401003001	单扇木质套装门 (包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:单扇平开门(900*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	22			
29	020401003002	双扇木质套装门 (包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:双扇平开门(1500*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	2			
30	020407001001	成品实木复合门窗套(单面套线)	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	174.4			
31	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	893.16			
32	020507001002	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:走廊墙面满刮防水腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷防水乳胶漆三遍	m ²	141.77			
33	020204003001	卫生间贴300*600 瓷砖墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴300*600墙砖	m ²	143.57			
34	020209001001	卫生间隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间隔断	蹲位	8			
35	020209001002	卫生间小便隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间小便隔断	个	4			
36	020603001001	洗漱台	台面、挡水板、裙边材料种类:金线米黄大理石	m ²	5.52			
37	020603009001	卫生间镜面玻璃	1.镜面形式:现场安装成品防水镜	m ²	6.16			
38	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气砼砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆20mm厚	m ²	69.22			
39	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚	m ²	1034.93			
40	BB002	墙面钢丝网		m ²	310.48			
41	BB003	墙固两遍		m ²	1034.93			
42	020207001001	软包饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:硬质软包面层	m ²	78.71			
43	020207001002	石膏板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:石膏板面层	m ²	18			
44	020207001003	铝塑板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:铝塑板面层	m ²	12			
45	020209001003	隔断	隔断形式、材料种类:75mm轻钢龙骨架,双面双层石膏板	m ²	55.9			
46	020601004001	成品档案柜	1.柜规格:按现场实际测量尺寸加工 2.材料种类:定制成品	m ²	270			
1.2.1.3 顶棚								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020408001001	木窗帘盒	窗帘盒形式、材料种类:细木工板基层,粘贴石膏板面层	m2	46.72			
48	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:异型 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450,细木工板造型刷防水涂料三遍 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	159.69			
49	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝,满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m2	252.37			
50	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	18			
51	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,T型烤漆龙骨 3.基、面层材料种类:600*600吸音板	m2	398.32			
52	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.基、面层材料种类:300*300集成板	m2	63.48			
1.2.2 二层								
1.2.2.1 地面								
53	020102002005	800*800地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	572.93			
54	020105003002	块料踢脚线	1.面层材料种类:80mm高瓷砖 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	33.51			
55	020105005001	PVC踢脚线	1.高度:80 2.粘接方式:装配式	m	37.89			
56	020102002006	地砖楼地面(门口)	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m2	6.12			
57	020102002007	300*300地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*300地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	63.48			
58	020104002001	木制地台	1.材料种类:木龙骨架,细木工板基层,各刷三遍防水涂料	m2	20.18			
1.2.2.2 墙面								
59	020409003002	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m2	20.08			
60	BB004	理石窗台板倒印		m	100.41			
61	020401003003	单扇木质套装门(包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:单扇平开门(900*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	020401003004	双扇木质套装门 (包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:双扇平开门(1500*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	1			
63	020407001002	成品实木复合门窗套(单面套线)	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	162.8			
64	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	888.21			
65	020507001005	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:走廊墙面满刮防水腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷防水乳胶漆三遍	m ²	141.77			
66	020509001001	墙纸裱糊	1.基层类型:墙面满刮腻子三遍 2.面层材料类型、裱糊要求:壁纸饰面	m ²	15.4			
67	020604002001	木质装饰线	1.材料种类:实木装饰线 2.线形式、规格:25mm线条	m	23			
68	020204003002	卫生间贴300*600瓷砖墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴300*600墙砖	m ²	143.57			
69	020209001004	卫生间隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间隔断	蹲位	8			
70	020209001005	卫生间小便隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间小便隔断	个	4			
71	020603001002	洗漱台	台面、挡水板、裙边材料种类:金线米黄大理石	m ²	5.52			
72	020603009002	卫生间镜面玻璃	1.镜面形式:现场安装成品防水镜	m ²	6.16			
73	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气砼砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆20mm厚	m ²	69.22			
74	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚	m ²	1029.93			
75	BB005	墙面钢丝网		m ²	308.98			
76	BB006	墙固两遍		m ²	1029.93			
77	020207001004	硬包饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:皮革硬包面层	m ²	9.3			
78	020207001005	成品木饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:成品木饰板面层	m ²	9			
79	020207001006	玫瑰金不锈钢饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:玫瑰金不锈钢面层	m ²	2.86			
80	020207001007	石膏板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:石膏板面层	m ²	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	020207001008	铝塑板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:铝塑板面层	m ²	12			
82	020209001006	隔断	隔断形式、材料种类:75mm轻钢龙骨架,双面双层石膏板	m ²	128.87			
83	020601020001	服务台	1.服务台的形式、规格:(详见施工图纸) 2.骨架、围板、隔板、面板材料种类:型钢骨架,细木工板、大理石、铝塑板 3.抽屉、门材料种类:细木工板、铝塑板	m	6.33			
84	020601011001	服务台顶帽	1.柜的形式、规格:(详见施工图纸) 2.骨架、围板、隔板、面板材料种类:型钢骨架,细木工板、铝塑板	m	6.33			
85	020601004002	成品书柜	1.柜规格:按现场实际测量尺寸加工 2.材料种类:定制成品	m ²	15.07			
1.2.2.3 顶棚								
86	020408001002	木窗帘盒	窗帘盒形式、材料种类:细木工板基层,粘贴石膏板面层	m ²	44.9			
87	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:异型 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450,细木工板造型刷防火涂料三遍 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m ²	227.93			
88	020507001006	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝,满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	318			
89	020302001006	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m ²	18			
90	020302001007	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,T型烤漆龙骨 3.基、面层材料种类:600*600吸音板	m ²	309.56			
91	020302001008	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.基、面层材料种类:300*300集成板	m ²	63.48			
1.2.3 三层								
1.2.3.1 地面								
92	020102002008	800*800地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m ²	581.03			
93	020101001002	水泥砂浆楼地面找平	面层厚度、配合比:1:3水泥砂浆找平层50mm厚	m ²	16.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	020104002002	复合木地板	1.材料种类:复合木地板 2.面层形式:满铺 3.铺设基层种类:原水泥砂浆基层	m ²	16.74			
95	020105003003	块料踢脚线	1.面层材料种类:80mm高瓷砖 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	39.23			
96	020105005002	PVC踢脚线	1.高度:80 2.粘接方式:装配式	m	16.26			
97	020102002009	地砖楼地面(门口)	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m ²	6.21			
98	020102002010	300*300地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*300地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m ²	63.48			
1.2.3.2 墙面								
99	020409003003	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m ²	20.42			
100	BB007	理石窗台板倒印		m	102.1			
101	020401003005	单扇木质套装门(包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:单扇平开门(900*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	26			
102	020407001003	成品实木复合门窗套(单面套线)	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	132			
103	020507001007	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	945.83			
104	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:走廊墙面满刮防水腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷防水乳胶漆三遍	m ²	141.77			
105	020509001002	墙纸裱糊	1.基层类型:墙面满刮腻子三遍 2.面层材料类型、裱糊要求:壁纸饰面	m ²	15.4			
106	020604002002	木质装饰线	1.材料种类:实木装饰线 2.线形式、规格:25mm线条	m	23			
107	020204003003	卫生间贴300*600瓷砖墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴300*600墙砖	m ²	143.57			
108	020209001007	卫生间隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间隔断	蹲位	8			
109	020209001008	卫生间小便隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间小便隔断	个	4			
110	020603001003	洗漱台	台面、挡水板、裙边材料种类:金线米黄大理石	m ²	5.52			
111	020603009003	卫生间镜面玻璃	1.镜面形式:现场安装成品防水镜	m ²	6.16			
112	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气砼砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆20mm厚	m ²	69.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚	m2	1087.6			
114	BB008	墙面钢丝网		m2	326.28			
115	BB009	墙固两遍		m2	1087.6			
116	020207001009	成品木饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:成品木饰板面层	m2	13.34			
117	020207001010	玫瑰金不锈钢饰面墙面	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:玫瑰金不锈钢面层	m2	2.86			
118	020207001011	石膏板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:石膏板面层	m2	18			
119	020207001012	铝塑板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:铝塑板面层	m2	12			
120	020209001009	隔断	隔断形式、材料种类:75mm轻钢龙骨架,双面双层石膏板	m2	148.72			
121	020601004003	成品书柜	1.柜规格:按现场实际测量尺寸加工 2.材料种类:定制成品	m2	15.07			
	1.2.3.3 顶棚							
122	020408001003	木窗帘盒	窗帘盒形式、材料种类:细木工板基层,粘贴石膏板面层	m2	49.95			
123	020302001009	天棚吊顶	1.吊顶形式:异型 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450,细木工板造型刷防火涂料三遍 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	190.79			
124	020507001009	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝,满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m2	293.2			
125	020302001010	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	18			
126	020302001011	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,T型烤漆龙骨 3.基、面层材料种类:600*600吸音板	m2	375.88			
127	020302001012	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.基、面层材料种类:300*300集成板	m2	63.48			
	1.2.4 四层							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1.2.4.1 地面							
128	020102002011	800*800地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖 2.结合层材料种类:1：3水泥砂浆50mm厚	m2	574.21			
129	020105003004	块料踢脚线	1.面层材料种类:80mm高瓷砖 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	43.17			
130	020102002012	地砖楼地面（门口）	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1：3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m2	8.1			
131	020102002013	300*300地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*300地砖 2.结合层材料种类:1：3水泥砂浆50mm厚	m2	61.8			
	1.2.4.2 墙面							
132	020409003004	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m2	20.42			
133	BB010	理石窗台板倒印		m	102.1			
134	020401003006	单扇木质套装门（包括门锁及五金件）	1.门的类型、外围尺寸:单扇平开门(900*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	31			
135	020407001004	成品实木复合门窗套（单面套线）	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	132			
136	020507001010	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m2	1089.13			
137	020507001011	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:走廊墙面满刮防水腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷防水乳胶漆三遍	m2	141.77			
138	020204003004	卫生间贴300*600瓷砖墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴 300*600墙砖	m2	210.8			
139	020209001010	卫生间隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间隔断	蹲位	4			
140	020209001011	卫生间小便隔断	隔断形式、材料种类:成品抗倍特板卫生间小便隔断	个	2			
141	020603001004	洗漱台	台面、挡水板、裙边材料种类:金线米黄大理石	m2	2.04			
142	020603009004	卫生间镜面玻璃	1.镜面形式:现场安装成品防水镜	m2	2.2			
143	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:加气砼砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆20mm厚	m2	69.22			
144	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1：3水泥砂浆20mm厚	m2	1230.9			
145	BB011	墙面钢丝网		m2	369.27			
146	BB012	墙固两遍		m2	1230.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	020207001013	石膏板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架, 细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:石膏板面层	m2	18			
148	020207001014	铝塑板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架, 细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:铝塑板面层	m2	12			
149	020209001012	隔断	隔断形式、材料种类:75mm轻钢龙骨架, 双面双层石膏板	m2	106.72			
150	020209001013	钢化玻璃隔断及门	隔断形式、材料种类:钢化玻璃隔断及门	m2	24.11			
151	020209001014	钢化玻璃门禁	隔断形式、材料种类:钢化玻璃门禁	套	2			
1.2.4.3 顶棚								
152	020408001004	木窗帘盒	窗帘盒形式、材料种类:细木工板基层, 粘贴石膏板面层	m2	49.48			
153	020302001013	天棚吊顶	1.吊顶形式:异型 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨, 间距450*450, 细木工板造型刷防火涂料三遍 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	151.9			
154	020507001012	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝, 满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆三遍	m2	251.5			
155	020302001014	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨, 间距450*450 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m2	18			
156	020302001015	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨, T型烤漆龙骨 3.基、面层材料种类:600*600吸音板	m2	407.46			
157	020302001016	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.基、面层材料种类:300*300集成板	m2	61.8			
1.2.5 五层								
1.2.5.1 地面								
158	020102002014	800*800地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	140.94			
159	020105003005	块料踢脚线	1.面层材料种类:80mm高瓷砖 2.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m2	8.03			
160	020102002015	地砖楼地面 (门口)	1.面层形式、材料种类、规格:800*800地砖切割 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚 3.切割已综合考虑	m2	1.77			
1.2.5.2 墙面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	020409003005	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘贴	m ²	1.97			
162	BB013	理石窗台板倒印		m	9.85			
163	020401003007	单扇木质套装门(包括门锁及五金件)	1.门的类型、外围尺寸:单扇平开门(900*2100) 2.材料种类、框断面尺寸:木质套装门	樘	4			
164	020407001005	成品实木复合门窗套(单面套线)	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	28.7			
165	020507001013	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	262.18			
166	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚	m ²	262.18			
167	BB014	墙面钢丝网		m ²	78.65			
168	BB015	墙固两遍		m ²	262.18			
169	020207001015	石膏板包管子	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨架,细木工板基层刷防火涂料三遍 2.面层类型、材料种类:石膏板面层	m ²	12			
170	020209001015	隔断	隔断形式、材料种类:75mm轻钢龙骨架,双面双层石膏板	m ²	44.45			
1.2.5.3 顶棚								
171	020408001005	木窗帘盒	窗帘盒形式、材料种类:细木工板基层,粘贴石膏板面层	m ²	7.59			
172	020302001017	天棚吊顶	1.吊顶形式:异型 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,间距450*450,细木工板造型刷防火涂料三遍 3.基、面层材料种类:9.5mm纸面石膏板双层	m ²	35.02			
173	020507001014	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝,满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m ²	52.26			
174	020302001018	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨,T型烤漆龙骨 3.基、面层材料种类:600*600吸音板	m ²	101.28			
1.2.6 楼梯间及其他								
1.2.6.1 地面								
175	020106001001	白麻花岗岩楼梯面层	1.材料种类、规格:白麻花岗岩 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆铺贴40mm	m ²	208.93			
176	020105002001	楼梯黑色花岗岩踢脚线	1.面层材料种类:黑色花岗岩 2.形式:直线型 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴	m ²	10.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
177	020105002002	楼梯黑色花岗岩踢脚线	1.面层材料种类:黑色花岗岩 2.形式:异型 3.粘接方式:水泥砂浆粘帖	m2	5.94			
	1.2.6.2 墙面							
178	020107001001	金属扶手	1.材料种类、规格:不锈钢楼梯扶手	m	68			
179	020107001002	金属扶手	1.材料种类、规格:不锈钢窗栏杆	m	67.2			
180	020409003006	人造大理石窗台板	1.台板材料种类:人造大理石 2.面层材料的铺贴方式:水泥砂浆粘帖	m2	5.42			
181	BB016	理石窗台板倒印		m	27.1			
182	020407001006	成品实木复合门窗套(单面套线)	基、面层材料种类:成品实木复合门窗套	m	39.6			
183	020507001015	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m2	465.12			
184	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚	m2	465.12			
185	BB017	墙面钢丝网		m2	139.54			
186	BB018	墙固两遍		m2	465.12			
	1.2.6.3 顶棚							
187	020507001016	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:顶棚石膏板嵌缝,满刮腻子三遍 2.涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍	m2	286.44			
	1.2.6.4 其他							
188	020102002016	100*100地砖楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:100*100地砖 2.结合层材料种类:1:3水泥砂浆50mm厚	m2	300			
189	BB019	铝合金百叶窗帘		m2	1630			
190	020402003001	走廊铝合金商务门	1.门的类型:商务门 2.材料种类、规格:铝合金磨砂玻璃商务门	m2	6.9			
191	BB020	会议室布帘		m2	120			
192	020201001011	墙面一般抹灰(屋面女儿墙)	1.墙体类型:加气砼砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:水泥砂浆20mm厚	m2	407.6			
	1.3 拆除工程							
	1.3.1 一层							
	1.3.1.1 地面							
193	AB001	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	663.27			
	1.3.1.2 墙面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
194	AB002	原砖墙拆除	1.含垃圾清理及外运	m3	20.35			
195	AB003	墙面瓷砖拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	143.57			
196	AB004	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1134.93			
197	AB005	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1134.93			
198	AB006	墙裙、包暖气、软包等拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	332.66			
199	AB007	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	174.4			
200	AB008	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	87.75			
201	AB009	原套装门拆除	1.含垃圾清理及外运	套	24			
1.3.1.3 顶棚								
202	AB010	石膏板、集成顶、吸音板等吊顶拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	689.49			
1.3.2 二层								
1.3.2.1 地面								
203	AB011	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	692.53			
1.3.2.2 墙面								
204	AB012	原砖墙拆除	1.含垃圾清理及外运	m3	24.99			
205	AB013	墙面瓷砖拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	143.57			
206	AB014	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1129.98			
207	AB015	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1129.98			
208	AB016	墙裙、包暖气、软包等拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	331.07			
209	AB017	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	162.8			
210	AB018	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	100.41			
211	AB019	原套装门拆除	1.含垃圾清理及外运	套	25			
1.3.2.3 顶棚								
212	AB020	石膏板、集成顶、吸音板等吊顶拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	668.97			
1.3.3 三层								
1.3.3.1 地面								
213	AB021	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	717.46			
1.3.3.2 墙面								
214	AB022	原砖墙拆除	1.含垃圾清理及外运	m3	31.58			
215	AB023	墙面瓷砖拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	143.57			
216	AB024	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1203			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
217	AB025	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1203			
218	AB026	墙裙、包暖气、软包等拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	354.54			
219	AB027	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	132			
220	AB028	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	102.1			
221	AB029	原套装门拆除	1.含垃圾清理及外运	套	26			
1.3.3.3 顶棚								
222	AB030	石膏板、集成顶、吸音板等吊顶拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	668.97			
1.3.4 四层								
1.3.4.1 地面								
223	AB031	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	694.11			
1.3.4.2 墙面								
224	AB032	原砖墙拆除	1.含垃圾清理及外运	m3	40.93			
225	AB033	墙面瓷砖拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	210.8			
226	AB034	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1330.9			
227	AB035	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	1330.9			
228	AB036	墙裙、包暖气、软包等拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	395.65			
229	AB037	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	132			
230	AB038	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	102.1			
231	AB039	原套装门拆除	1.含垃圾清理及外运	套	31			
1.3.4.3 顶棚								
232	AB040	石膏板、集成顶、吸音板等吊顶拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	689.16			
1.3.5 五层								
1.3.5.1 地面								
233	AB041	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	192.71			
1.3.5.2 墙面								
234	AB042	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	362.18			
235	AB043	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	362.18			
236	AB044	墙裙、包暖气、软包等拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	84.27			
237	AB045	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	28.7			
238	AB046	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	9.85			
239	AB047	原套装门拆除	1.含垃圾清理及外运	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3.5.3 顶棚							
240	AB048	石膏板、集成顶、吸音板等吊顶拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	186.3			
	1.3.6 楼梯间及其他							
	1.3.6.1 地面							
241	AB049	水磨石、瓷砖地面拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	288.93			
	1.3.6.2 墙面							
242	AB050	楼梯扶手拆除	1.含垃圾清理及外运	m	68			
243	AB051	墙面腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	565.12			
244	AB052	墙面抹灰铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	565.12			
245	AB053	窗套拆除	1.含垃圾清理及外运	m	39.6			
246	AB054	窗台板拆除	1.含垃圾清理及外运	m	27.1			
	1.3.6.3 顶棚							
247	AB055	顶棚腻子铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	336.44			
	1.3.6.4 其他							
248	AB056	屋面SBS防水层铲除	1.含垃圾清理及外运	m2	655			
249	AB057	原铝合金窗拆除	1.含垃圾清理及外运	m2	1650			
	1.4 屋面防水工程							
250	010703001005	SBS卷材防水	1.卷材品种:4mmSBS-20度防水卷材+3mmSBS-20度防水卷材各一道 2.防水部位:屋面阳光房 3.防水做法:沥青浆铺贴	m2	655			
	1.5 铝合金窗工程							
251	020406002001	铝合金平开窗	1.窗的类型:平开内倒窗 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金 3.玻璃种类、厚度:5+5中空钢化玻璃	m2	1650			
	1.6 改造挑檐							
252	GB186	拆除混凝土构件	1.拆除部位:地上钢筋混凝土挑檐及挑檐支撑柱 2.工作内容:拆除、场内垃圾清理、归堆	m3	24.42			
253	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板等费用	m3	22.5			
254	010402002001	圆柱	1.柱种类、断面:圆柱,断面综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板等费用	m3	1.92			
255	GB187	钢筋调整	1.钢筋型号:综合考虑 2.钢筋接头:综合考虑 3.工作内容:综合考虑	t	0.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
256	GB188	广场砖铺贴	1.30厚1:3水泥砂浆 2.300*600文登灰大理石荔枝面铺贴	m ²	238			
257	GB189	拆除广场砖	1.拆除部位: 地面广场砖 2.工作内容: 拆除、场内垃圾清理、归堆	m ²	238			
1.7 其他改造工程								
1.7.1 拆除项目								
258	GB227	混凝土保护层凿除	1.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 2.部位: 混凝土柱 3.工作内容: 拆除、场内垃圾清理、归堆	m ²	79.97			
259	GB228	渣土弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.工作内容: 装车、外运	m ³	2.4			
1.7.2 改造项目								
260	GB229	矩形柱	1.种类:灌浆料 3.包含内容: 除去浮渣、冲洗尘土、浇筑前刷界面处理剂、钢筋除锈	m ³	15.96			
261	GB230	植筋 $\phi 8$	1.包含内容: a.人工费: 植筋所需要的人工费b.材料费: 植筋所需要的胶泥、其他辅材费用, 不包括钢筋材料费用c.机械费: 植筋所需要的机械钻孔、吹孔费用d.锚固深度: 详见设计图纸, 满足规范要求	根	216			
262	GB231	植筋 $\phi 18$	1.包含内容: a.人工费: 植筋所需要的人工费b.材料费: 植筋所需要的胶泥、其他辅材费用, 不包括钢筋材料费用c.机械费: 植筋所需要的机械钻孔、吹孔费用d.锚固深度: 详见设计图纸, 满足规范要求	根	136			
263	GB232	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400, 箍筋 2.钢筋规格: $\phi 8$	t	0.196			
264	GB233	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400, 箍筋 2.钢筋规格: $\phi 10$	t	0.63			
265	GB234	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: $\phi 18$ 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.082			
2 安装工程								
2.1 水电暖拆除								
266	GB243	拆除排水管	1.规格:UPVC100	m	60			
267	GB244	拆除暖气片	1.规格:18片/组	组	53			
268	GB245	拆除暖气管道	1.规格:镀锌钢管DN25	m	82			
269	GB246	拆除电气配管	1.规格:PVC20	m	1700			
270	GB247	拆除半圆吸顶灯		套	196			
271	GB248	拆除蹲便器	1.含所有配件拆除	套	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
272	GB249	拆除小便器	1.含所有配件拆除	套	6			
273	GB250	拆除洗脸盆	1.含所有配件拆除	组	20			
274	GB251	拆除拖布池	1.含所有配件拆除	组	6			
275	GB252	拆除风机盘管		台	89			
276	GB253	镀锌钢管拆除	1.管径DN20-32	m	133.5			
277	GB254	软连接拆除	1.规格: DN20	个	89			
278	GB255	铜球阀拆除	1.规格: DN20	个	178			
279	GB256	Y型过滤器拆除	1.规格: DN20	个	89			
2.2 安装工程								
2.2.1 气体灭火系统								
280	030705001001	点型探测器	1.型号:感烟火灾探测器 2.含底盒	只	2			
281	030705001002	点型探测器	1.型号:感温火灾探测器 2.含底盒	只	2			
282	030705009001	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	1			
283	030705003001	按钮	1.型号、规格:现场紧急启停控制按钮	只	2			
284	030705004001	模块(接口)	1.名称:气体模块	只	1			
285	030204031001	小电器	1.名称:放气指示灯	套	1			
286	030705005001	气体灭火控制器	1.安装方式:壁挂式	台	1			
287	030205001001	蓄电池	1.类型:免维护 2.容量(A·h或V/A·h):12V/500Ah内	个	2			
288	030702007001	贮存装置	1.规格:柜式七氟丙烷气体灭火装置(含灭火剂及配件)	套	3			
289	030204018001	配电箱	1.类别:档案室电源箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:2路	台	1			
290	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:128点	系统	1			
291	030706004001	气体灭火系统装置调试	1.规格:155L以内	个	1			
2.2.2 给排水								
292	030804012001	大便器	1.类型、型号:低水箱蹲便器 2.含成活所有配件	套	24			
293	030804013001	小便器	1.类型、型号:挂斗式感应小便器 2.含成活所有配件	套	6			
294	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:台式洗脸盆 2.含成活所有配件	组	20			
295	030804005001	拖布池	1.组装形式:成品(带水龙头) 2.规格:落地式(含龙头及上下水配件)	组	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
296	030804007001	淋浴器	1.材质、规格:钢制 2.含成活所有配件	组	4			
297	030801005001	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接	m	4			
298	030801005002	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	22.2			
299	030801005003	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	11.1			
300	030801005004	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	34			
301	030801005005	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	56.2			
302	030801005006	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	54			
303	030801005007	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	14.2			
304	030801005008	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	16			
305	030803001001	塑料阀门	1.类型:PP-R双活接球阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
306	030803001002	塑料阀门	1.类型:PP-R双活接球阀 2.型号、规格:DN25	个	8			
307	030803001003	塑料阀门	1.类型:PP-R双活接球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
308	030804020001	热水器 (电能源)	1.类型:电热水器 2.型号:60L	台	2			
309	030801005009	塑料管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN100 5. 连接方式:粘接	m	148.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
310	030801005010	塑料管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:DN75 5. 连接方式:粘接	m	117.8			
311	030804017001	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN75	个	29			
2.2.3 强电								
312	030204018002	配电箱	1.类别:一层配电箱1AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:14路	台	1			
313	030204018003	配电箱	1.类别:二层配电箱2AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:14路	台	1			
314	030204018004	配电箱	1.类别:三层配电箱3AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:14路	台	1			
315	030204018005	配电箱	1.类别:四层配电箱4AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:14路	台	1			
316	030204018006	配电箱	1.类别:五层配电箱5AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米 3.半周长或回路数:6路	台	1			
317	030208004001	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.支架制作及安装	m	220.5			
318	030212001001	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内敷设	m	1262.5			
319	030212001002	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷设	m	227.8			
320	030212001003	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内敷设	m	1085.1			
321	030212001004	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷设	m	462.9			
322	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	4014.1			
323	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	1054.5			
324	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	4644			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
325	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:BV-4	m	3251.1			
326	030204031002	小电器	1.名称:单联开关	套	149			
327	030204031003	小电器	1.名称:双联开关	套	3			
328	030204031004	小电器	1.名称:三联开关	套	3			
329	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):LED平板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装形式:嵌入式	套	281			
330	030213004002	荧光灯	1.形式(组装、成套):LED平板灯 2.型号、规格:300*300 3.安装形式:嵌入式	套	48			
331	030204031005	小电器	1.名称:单相五孔插座	套	670			
332	030204031006	小电器	1.名称:五孔地面插座	套	13			
333	030204031007	小电器	1.名称:单相五孔防溅插座	套	10			
334	030213003001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号、规格:5W 3.安装形式及高度:嵌入式	套	172			
335	030213003002	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式及高度:嵌入式	套	27			
336	030204031008	小电器	1.名称:集成吊顶暖风机	套	4			
337	030204031009	小电器	1.名称:卫生间排气扇	套	8			
338	030213003003	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号、规格:5W/米 3.含电源适配器	m	86			
339	031103003001	金属软管	1.规格:DN20	m	650			
340	GB265	热水宝		套	8			
341	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:楼梯间感应吸顶灯 2.型号、规格:20W	套	10			
342	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:100W	套	2			
2.2.4 弱电								
343	031202008001	防火墙	1.名称:防火墙 2.参数:全新下一代千兆防火墙,桌面级设备,单电源,提供1个console接口;固化16个千兆电口;内置32G硬盘;2个USB口;可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务,推荐250人。	台	2			
344	031202006001	局域网交换机	1.名称:核心交换机 2.参数:标准24端口10/100/1000Base-T自适应以太网三层交换机,8个复用的SFP接口,1个USB 2.0接口,2个扩展槽,支持VSU;背板带宽256Gbps;包转发率156Mpps;	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
345	031202006002	局域网交换机	1.名称: 接入交换机 2.参数: 24口千兆交换机	台	7			
346	031202006003	局域网交换机	1.名称: 接入交换机 2.参数: 24个10/100/1000M电口(POE/POE+), 2个千兆光口。	台	2			
347	031208015001	监控中心设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格: 工业级嵌入式微控制器; 嵌入式Linux实时操作系统; 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF(支持2.4版本)、PSIA; 前智能支持; 后智能不支持; 网络带宽接入320Mbps, 储存320Mbps, 转发320Mbps; 网络视频接入32路; IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P; 解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P; 2路VGA输出, 2路HDMI输出, 支持VGA1和HDMI1同源输出, 双HDMI异源输出; 最大支持16路回放; 视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG; 4个内置SATA接口, 单盘容量支持8T, 可配置成单盘; 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; 1个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口; 1路, RCA支持IPC复合音频输入/2路, RCA支持语音对讲输出; 报警接口16进6出; 1个RS-232/1个RS-485; 1个外置eSATA接口; 1个电源接口, AC100~240V 50+2% Hz	台	1			
348	031208008001	电视控制摄像设备	1.名称: 红外半球摄像机 2.类型: 传感器类型1/2.8英寸CMOS; 最大分辨率200W; 最大红外距离30米; 宽动态120dB; 镜头焦距2.8mm; 定焦; H.265支持; SD卡支持; 星光支持; 供电方式DC12V+POE; 防护等级IP67; IK10 3.含电源及支架安装	台	26			
349	GB266	1.名称: 硬盘	2.参数: 监控级; 6000G; 5400RPM; 256M; SATA	块	4			
350	GB267	1.名称: 显示器	2.参数: 19液晶显示器	台	1			
351	031208006001	出入口控制设备	1.名称: 门禁控制器 2.类型: 单门门禁控制器	台	5			
352	031208007001	出入口执行机构设备	1.名称: 电磁锁 2.类别: 250KG	套	5			
353	031208005001	出入口目标识别设备	1.名称: 读卡器 2.类型: 带键盘	个	6			
354	GB268	1.名称: 电源(门禁专用电源)		套	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	GB269	1.名称: 开门按钮		个	5			
356	031202003001	网络终端设备	1.名称:机架式服务器 2.功能:E3-1220V6 3.0GHZ 8G 1T 3.服务范围	台	1			
357	031202001001	终端设备	1.名称:门禁软件	套	1			
358	031208016001	CRT显示终端	1.名称:46寸拼接屏 2.类型:屏幕尺寸46寸, LED光源; 分辨率: 1920*1080, 双边拼缝 $\leq 3.5\text{mm}$, 水平可视角度 $\geq 178^\circ$, 垂直可视角度 $\geq 178^\circ$, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$; 对比度不低于4000:1, 图像显示清晰度 $\geq 800\text{TVL}$, 亮度鉴别等级 ≥ 10 级;	台	25			
359	GB270	1.名称: 前维护拼接支架	2.参数: 前维护拼接屏液压支架	套	25			
360	GB271	1.名称: HDMI高清线	2.参数: 15米	条	30			
361	031208009001	视频控制设备	1.名称: 大屏控制器 2.回路数(适用于微机矩阵切换设备): 1、纯硬件FPGA架构, CrossPoint全总线交换技术, 标准工业机箱, 模块化设计, 子母卡配置, 单张板卡支持4路1920 \times 1200@ 60fps信号的输入及输出, 支持2种信号源的任意组合; 2、背板等效带宽, 最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps, , 支持7 \times 24小时的连续运行; 3、输入输出板卡可热插拔, 输入板卡热插拔恢复时间 $< 2\text{s}$, 输出板卡热插拔恢复时间 $< 8\text{s}$, 启动电源至输出最总画面的时间间隔 $\leq 10\text{s}$, 平均故障时间间隔(MTBF) 不小于96000小时, 无缝切换时间 $< 20\text{ms}$, 图像开窗响应速度 $< 15\text{ms}$, 场景调取响应速度 $< 20\text{ms}$; 4、机箱配置: 最多可配置16路1920 \times 1200@ 60fps本地信号输入, 最多可配置16路1920 \times 1200@ 60fps本地信号输出; 5、输入配置: 4路HDMI信号输入, 支持HDMI1.3, 支持HDCP, 支持EDID在线编辑, 最大支持分辨率1920 \times 1200@60fps; 6、输出配置: 10路HDMI信号输出, 最大输出分辨率1920 \times 1200@60fps, 每个输出可开2个窗口; 7、系统配置: 可实时在上位机软件浏览通道信号源, 支持64路图像预览, 可配合iPad实现iOS版可视化控制, 不用外加中控直接实现场景调取等;	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
361	031208009001	视频控制设备	<p>8、图像信号无压缩、无失真实时传输,图像质量无损耗。对各个输入通道采用纯硬件处理技术,采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽,切换过程中对其他信号无影响;</p> <p>9、支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号,支持集中采集Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号;</p> <p>10、支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出,支持Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出;</p> <p>11、可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗,支持超大分辨率底图显示,纵横分辨率最大65535像素;</p> <p>12、前面板可显示设备IP地址,设备型号等基础信息内容,支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑;</p> <p>13、输出通道支持宏定义,设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调;</p> <p>14、支持对输入信号通道进行字符叠加,可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度,所叠加文字覆盖在画面上方,方便实时掌握信号的来源,了解相关的备注信息;</p> <p>15、支持视频网络运维管理协议,实时监测设备的运行状态,对设备异常情况进行报警;</p> <p>16、支持RS232串口和网络TCP/IP控制,开放控制协议,可与各品牌中控系统轻松集成。</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
362	031208009002	视频控制设备	<p>1.名称:大屏控制器 2.回路数(适用于微机矩阵切换设备):1、纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,标准工业机箱,模块化设计,子母卡配置,单张板卡支持4路1920×1200@60fps信号的输入及输出,支持2种信号源的任意组合; 2、背板等效带宽,最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps,支持7×24小时的连续运行; 3、输入输出板卡可热插拔,输入板卡热插拔恢复时间<2s,输出板卡热插拔恢复时间<8s,启动电源至输出最总画面的时间间隔≤10s,平均故障时间间隔(MTBF)不小于96000小时,无缝切换时间<20ms,图像开窗响应速度<15ms,场景调取响应速度<20ms; 4、机箱配置:最多可配置16路1920×1200@60fps本地信号输入,最多可配置16路1920×1200@60fps本地信号输出; 5、输入配置:4路HDMI信号输入,支持HDMI1.3,支持 HDCP,支持EDID在线编辑,最大支持分辨率1920×1200@60fps; 6、输出配置:10路HDMI信号输出,最大输出分辨率1920×1200@60fps,每个输出可开2个窗口; 7、系统配置:可实时在上位机软件浏览通道信号源,支持64路图像预览,可配合iPad实现iOS版可视化控制,不用外加中控直接实现场景调取等;</p> <p>8、图像信号无压缩、无失真实时传输,图像质量无损耗。对各个输入通道采用纯硬件处理技术,采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽,切换过程中对其他信号无影响; 9、支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号,支持集中采集Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号; 10、支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出,支持Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出;</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
362	031208009002	视频控制设备	11、可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗，支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素； 12、前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容，支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑； 13、输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调； 14、支持对输入信号通道进行字符叠加，可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，所叠加文字覆盖在画面上方，方便实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息； 15、支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警； 16、支持RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成。	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
362	031208009002	视频控制设备	<p>1.名称:大屏控制器</p> <p>2.回路数(适用于微机矩阵切换设备):1、纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,标准工业机箱,模块化设计,子母卡配置,单张板卡支持4路1920×1200@60fps信号的输入及输出,支持2种信号源的任意组合;</p> <p>2、背板等效带宽,最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps,支持7×24小时的连续运行;</p> <p>3、输入输出板卡可热插拔,输入板卡热插拔恢复时间<2s,输出板卡热插拔恢复时间<8s,启动电源至输出最总画面的时间间隔≤10s,平均故障时间间隔(MTBF)不小于96000小时,无缝切换时间<20ms,图像开窗响应速度<15ms,场景调取响应速度<20ms;</p> <p>4、机箱配置:最多可配置32路1920×1200@60fps本地信号输入,最多可配置36路1920×1200@60fps本地信号输出;</p> <p>5、输入配置:4路HDMI信号输入,满足HDMI 1.4标准,支持3840*2400@30、3840×2160@30 fps、2560×1600@60 fps及其以下分辨率,支持EDID自定义;</p> <p>6、输出配置:16路HDMI信号输出,最大输出分辨率1920×1200@60fps,每个输出可开2个窗口;</p> <p>7、系统配置:可实时在上位机软件浏览通道信号源,支持64路图像预览,可配合iPad实现iOS版可视化控制,不用外加中控直接实现场景调取等;</p> <p>8、图像信号无压缩、无失真实时传输,图像质量无损耗。对各个输入通道采用纯硬件处理技术,采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽,切换过程中对其他信号无影响;</p> <p>9、支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号,支持集中采集Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号;</p> <p>10、支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出,支持Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出;</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
362	031208009002	视频控制设备	11、可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗,支持超大分辨率底图显示,横纵分辨率最大65535像素; 12、前面板可显示设备IP地址,设备型号等基础信息内容,支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑; 13、输出通道支持宏定义,设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调; 14、支持对输入信号通道进行字符叠加,可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度,所叠加文字覆盖在画面上方,方便实时掌握信号的来源,了解相关的备注信息; 15、支持视频网络运维管理协议,实时监测设备的运行状态,对设备异常情况进行报警; 16、支持RS232串口和网络TCP/IP控制,开放控制协议,可与各品牌中控系统轻松集成。	台	1			
363	031206001001	扩声系统设备	1.名称:吸顶音箱 2.类别:一只单独的6英寸低音单元,提供清晰丰满的低音响应。集成多抽头变压器的设计,使得抽头设置可通过扬声器网罩底下的拇指旋钮进行,更换简便: ? 100V - 25W, 10W, 30W可用作阻抗为8Ω,功率为30W的扬声器。 3.回路数: 4.功能	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
364	031206001002	扩声系统设备	1.名称:音频处理器 2.类别:采用专业级200MHz?4核独立处理高速DSP处理器芯片, 48KHz 采样频率, 24-bit A/D 及 D/A转换; 独家首推65K彩色2吋TFT中英文液晶屏, 显示内容更全面直观 麦克风A,B路独立调试, 独立10段PEQ可完美搭配摇暖, 并设有压限功能, 有效防止破声; 录音输出, 可独立调节声音大小, 完美搭配点歌机评分互动 5级反馈抑制, 让啸叫无影无踪; 5.1声道全数字平衡输出, 音乐立体声, 正负7级高保真升降变调; 音乐7段PEQ, 效果3段参量均衡(PEQ) 输入通道独立设有高、低通等功能; 主通道/中置输出通道分别设3段参量均衡(PEQ), 高低通, 输入选择及混合比例, 极性, 增益功能; 低音输出通道分别设3段参量均衡(PEQ), 极性, 增益功能; 配有专业PC设备管理控制软件来操作, USB接口免驱动连接电脑; 操作方便直观; 13组系统记忆功能, 包含6种预置, 6种自编, 1组热舞, 开机为最后一次机器保存的数据; 2级设备锁定功能, 可根据使用需要自行设定设备锁定级别; K歌/热舞模式自动转换, 热舞数据保存在DanceData; 3.回路数: 4.功能	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
365	031206001003	扩声系统设备	<div>1.名称:功率放大器 2.类别:8Ω立体声功率: 4X300W 4Ω立体声功率: 4X600W 额定输出电压 (THD+N<1%,1KHZ): 90V rms 输入灵敏度(1KHZ):1V 总谐波失真(1/8额定功率, 1KHZ): 0.01% 频率响应 (+0/-0.3dB,1W/8Ω): 20Hz-20KHz 信噪比: >100dB 通道分离度: 80dB 阻尼系数: 400 放大器类型: 复合反馈控制CLASS D 电源类型: 开关电源 整机效率: 90% 输入连接器: XLR母 输出连接器: Speakon座 输入阻抗: 20KΩ平衡,10KΩ非平衡 电平调节: 前板电位器,从负无穷到0dB 冷却方式: 无级调速风扇, 气流由前到后 功放电路保护方式: 短路、过流、直流电压、过热、超高频保护</div> <div>电源规格: 交流220V (±15%)45 -65Hz 重量: 3kg ◆信噪比: ≥100dB ◆阻尼系数: ≥500 ◆输入灵敏度: 0.775v/1v/32dB ◆转换速率: ≥10V/us ◆输入阻抗 (平衡/不平衡): 20KΩ/10KΩ ◆电压增益 (8?时): 36dB ◆输出类别: ClassD ◆冷却: 从前到后抽风 ◆输入部分: 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座</div> <div>◆输出部分: 两位红黑接线柱/NL4型SPEAKON插座 ◆前面板指示: 电源/信号/-5dB/-10dB/-20dB/削峰压线/保护 ◆前面板: 电源开关/音量控制旋钮 ◆后面板: 立体声/并接/桥接选择开关、灵敏度选择开关 ◆产品外形尺寸 (毫米): 483×435×89 ◆产品包装尺寸 (毫米): 560x540x170 ◆毛重: 10.7kg 3.回路数: 4.功能</div>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
366	031206003001	背景音乐系统设备	<p>1.名称:功率放大器 2.类别:8Ω立体声功率: 4X300W 4Ω立体声功率: 4X600W 额定输出电压 (THD+N<1%,1KHZ): 90V rms 输入灵敏度(1KHZ):1V 总谐波失真(1/8额定功率, 1KHZ): 0.01% 频率响应 (+0/-0.3dB,1W/8Ω): 20Hz-20KHz 信噪比: >100dB 通道分离度: 80dB 阻尼系数: 400 放大器类型: 复合反馈控制CLASS D 电源类型: 开关电源 整机效率: 90% 输入连接器: XLR母 输出连接器: Speakon座 输入阻抗: 20KΩ平衡,10KΩ非平衡 电平调节: 前板电位器,从负无穷到0dB 冷却方式: 无级调速风扇, 气流由前到后 功放电路保护方式: 短路、过流、直流电压、过热、超高频保护</p> <p>电源规格: 交流220V (±15%)45 -65Hz 重量: 3kg ◆信噪比: ≥100dB ◆阻尼系数: ≥500 ◆输入灵敏度: 0.775v/1v/32dB ◆转换速率: ≥10V/us ◆输入阻抗 (平衡/不平衡): 20KΩ/10KΩ ◆电压增益 (8?时): 36dB ◆输出类别: ClassD ◆冷却: 从前到后抽风 ◆输入部分: 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座</p> <p>◆输出部分: 两位红黑接线柱/NL4型SPEAKON插座 ◆前面板指示: 电源/信号/-5dB/-10dB/-20dB/削峰压线/保护 ◆前面板: 电源开关/音量控制旋钮 ◆后面板: 立体声/并接/桥接选择开关、灵敏度选择开关 ◆产品外形尺寸 (毫米): 483×435×89 ◆产品包装尺寸 (毫米): 560x540x170 ◆毛重: 10.7kg 3.回路数: 4.功能</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
366	031206003001	背景音乐系统设备	<p>1.名称:电源时序器 2.类别:专业级紧凑型机架式1U框架结构,高端大气黑色喷漆式金属机身,采用整版双面电路贴片SMT工艺,功能强大齐全;配以最新欧尼特自主研发网络数模广播技术,保护所有设备的安全供电; 功能特点: 1、自主研发独有学习功能,改变以往的一键开关电源控制模式,内嵌芯片记忆功能,记录人为的关机前工作行为,作为它的控制方式,可手动或通过电脑控制软件2种方式操作; 2、前面板自带一路分断开关保护装置,电流过大或者过载时自动跳闸,保护设备以及所接设备电源不会烧毁; 3、前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口,方便临时用电,以及连接USB应急LED进行显示; 4、自带2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息;内含微电脑控制器,用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔; 5、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭,全天24小时DIY自由定制; 6、内置一键飞梭按键,用于左右旋转调节手动或自动模式切换; 7、可灵活按实际情况定制通道开、关闭顺序和隔时长,亦可设置通道常开功能;</p> <p>8、1路标准RS485数控接口,可受第三方智能控制主机控制,开放式控制协议,满足第三方中央控制器控制及电脑软件控制,程序升级;</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
366	031206003001	背景音乐系统设备	<p>9、内置2路RJ45网口,用户可通过网口将需要控制的电源控制进行互联;用互联的将电源组成系统,配套的智能电源控制软件,针对系统进行全面控制;智能电源控制软件可将系统内设备和电源通道进行命名和自由编组,投标时提供电源管理控制软件截图加盖原厂公章,否则视为废标处理。</p> <p>10、可通过智能电源控制软件对系统设备进行编程,实时控制和监测,实现对电源设备和各通道的定时控制,保证所有电源设备的正常运行;</p> <p>11、支持通过软件自定义定时开关控制编辑,修改电源时序器时间,一键恢复出厂设置;</p> <p>12、8路大电流设计供电输出,每路采用50A继电器,每路输出采用16A万能插座,适用大功率使用场合,投标须提供带‘电源管理控制软件’字样的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记控制软件V1.0认证证书复印件,加盖原厂公章。</p> <p>技术参数</p> <p>1、网络接口:标准RJ45*2;</p> <p>4、电源: AC110V/AC220V 50/60Hz,电源通过GB8898, GB13837认证标准认证;</p> <p>5、线路负载总容量:整机50A,单路16A;</p> <p>6、电源输出插座: 8路万能插座;</p> <p>7、面板控制: USB输出,万能插座,一键飞梭,空气开关;</p> <p>8、外部控制: RS485串口, RJ45控制;</p> <p>9、功能: 行为学习软件编程, RJ45级联, RS485串口控制;</p> <p>10、软件功能: 参数设置, 定时编程, 实时控制, 实时监测;</p> <p>11、尺寸(长×宽×高/mm): 482x180x44mm;</p> <p>12、重量: 5KG;</p> <p>3.功能</p>	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
367	031206001004	扩声系统设备	1.名称:无线话筒智能混音器(鹅颈4只) 2.类别:综合参数 频率范围:610~670 MHz 调制方式:FM 可调范围:50MHz 信道数目:200 信道间隔:300KHz 频率稳定度:±0.005% 动态范围:100dB 音频响应:80Hz-18KHz (±3dB) 综合信噪比 SNR:>105 dB 综合失真:≤0.5% 工作温度:-10℃~+40℃ 接收机 接收机方式:二次变频超外差 中频频率:第一中频 First: 110MHz, second: 10.7MHz 无线接口: BNC/50Ω 灵敏度: 12dB μV (80DbS/N) 灵敏度调节范围: 12-32 dB μV 杂散抑制: >75dB 最大输出电平: +10dBV 工作电压电流: 12V 1000mA 发射器: 无线程式: 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 输出功率: 高功率15mW; 低功率 8mW 杂散抑制: -60dB 供电: 两节AA电池 2 AA batteries 使用时间: 连续使用13个小时 使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米,复杂环境下有效使用距离不小于45米。 3.回路数: 4.功能	台	1			
368	031103013001	落地式机柜、机架	1.名称:网络机柜 2.规格:600*600*1200	架	1			
369	GB272	1.名称: HDMI地插 (含网络接口)		套	7			
370	031103013002	落地式机柜、机架	1.名称:网络机柜 2.规格: 42U标准机柜 2000*600*600, 包含一个PDU插排。	架	4			
371	031103013003	落地式机柜、机架	1.名称:网络配线架 2.规格: 1个24口六类非屏蔽模块式配线架, 1个理线器。	个	12			
372	031103013004	落地式机柜、机架	1.名称: 电话配线架 2.规格: 110配线架	个	1			
373	GB273	1.名称: UPS可持续电源	2.参数: 10KV	台	1			
374	031103031001	电缆跳线	1.名称: 网络跳线 2.规格: 3米六类网络跳线	条	260			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
375	030205001002	蓄电池	1.类型:100AH 2.容量(A·h或V/A·h)	块	16			
376	GB274	1.名称: 电池柜	2.参数: 16块容量	套	1			
377	030901004001	空调器	1.形式:精密空调 2.参数: 6KV, 包含冷媒、铜管等	台	1			
378	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.型号、规格: 1个双孔面板, 包含2个六类网络模块。	个	94			
379	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:一个网络模块、一个单孔面板 2.型号	个	50			
380	031103023002	单口非屏蔽八位模块式信息插座	1.规格:一个电话模块、一个单孔面板 2.型号	个	70			
381	031103017001	4对对绞电缆	1.名称: 网线 2.规格: 六类4对非屏蔽双绞线	m	18850			
382	031103036001	电话线缆、广播线	1.名称: 电话线 2.规格: 4芯电话线路	m	7650			
383	030212001005	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内敷设	m	920			
384	030212001006	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷设	m	360			
385	030208004002	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.支架制作及安装	m	260			
386	030208004003	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*200 4.支架制作及安装	m	60			
387	031103007001	信息插座底盒(接线盒)		个	220			
388	GB275	1.名称: 机房接地	2.参数: 15平米机房整体接地	宗	1			
389	GB276	1.名称: 机房配电柜		套	1			
390	030212003005	电气配线	1.名称: 电源线 2.型号、规格: RVV2*1.0	m	200			
391	030212003006	电气配线	1.名称: 电源线 2.型号、规格: RVV3*2.5	m	200			
392	030212003007	电气配线	1.名称: 电源线 2.型号、规格: RVV3*6	m	35			
393	GB277	1.名称: 六类水晶头		盒	3			
	2.2.5 空调							
394	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:进出风口 2.型号、规格:1200*300	个	89			
395	030204031010	小电器	1.名称:线控器	套	89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
396	030901005001	风机盘管	1.形式: 卧室风机盘管 FP-85 2.参数: 出风量850m3/h 3.软管接口 4.支(吊)架制作、安装及除锈、刷油	台	89			
397	CB001	管道及软连接保温	1.保温材料: 难燃B1级橡塑保温材料 2.保温厚度: 厚30mm 3.部位: 室内	m3	1			
398	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 空调水 3.规格: DN20 4.连接方式: 丝接	m	178			
399	030803001004	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN20	个	178			
400	030803001005	螺纹阀门	1.类型: Y型过滤器 2.型号、规格: DN20	个	89			
3 外墙改造								
3.1 外墙改造工程								
401	GB278	墙面抹灰层及保温层铲除	1.铲除部位名称: 墙面 2.工作内容: 拆除、场内垃圾清理、归堆、垃圾外运 3.工程量按墙面面积计算	m2	2180			
402	GB279	拆除雨水管	1.雨水管材质: 综合考虑	m	168			
403	GB280	保温隔热墙	1.保温隔热形式: 综合考虑 2.材料品种、规格: 50mm聚苯板 3.做法: (1). 20mm水泥砂浆找平 (2). 50mm聚苯板 (3). 一层玻纤网格布 (4). 3mm厚抗裂砂浆	m2	2180			
404	GB281	雨水管安装	1.雨水管材质: 综合考虑	m	168			
3.2 外墙改造装饰								
405	GB319	隔热真石漆	1.基层类型: 耐水腻子 2.面层: 隔热真石漆	m2	2180			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	装饰工程	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	拆除工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	屋面防水工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	铝合金窗工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	改造挑檐	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	其他改造工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	安装工程	
	水电暖拆除	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	安装工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	外墙改造	
	外墙改造工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	外墙改造装饰	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 装饰工程				
	1.1.1 土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 装饰工程				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.1.3 拆除工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.1.4 屋面防水工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.1.5 铝合金窗工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.1.6 改造挑檐				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.1.7 其他改造工程				
25	夜间施工				
26	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.2 安装工程				
	1.2.1 水电暖拆除				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.2.2 安装工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.3 外墙改造				
	1.3.1 外墙改造工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.3.2 外墙改造装饰				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 装饰工程							
	1.1 土建工程							
	1.2 装饰工程							
1	GB050	抹灰装饰脚手架		m	1606.21			
2	GB038	垂直运输机械		m2	3246			
	1.3 拆除工程							
	1.4 屋面防水工程							
	1.5 铝合金窗工程							
	1.6 改造挑檐							
3	GB195	柱脚手架		m2	37.29			
	1.7 其他改造工程							
4	GB240	框柱脚手架	1.按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130规范自行确定 2.工程量按照消耗量柱脚手架计算规则计算	m2	206.18			
5	GB241	框柱四周梁支撑	1.支撑材料：工字钢、千斤顶等 2.工程量按照消耗量柱脚手架计算规则计算	m2	163.2			
6	GB242	柱模板	1.材料：根据施工方案自行确定 2.安铺要求：满足设计及规范要求	m2	108.26			
7	GB235	垂直运输机械		项	1			
	2 安装工程							
	2.1 水电暖拆除							
8	GB257	脚手架		项	1			
	2.2 安装工程							
9	CB003	脚手架		项	1			
	3 外墙改造							
	3.1 外墙改造工程							
10	GB282	垂直运输机械		m2	2616			
	3.2 外墙改造装饰							
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	装饰工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项	200000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		200000.00	
	拆除工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	屋面防水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	铝合金窗工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	改造挑檐			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	其他改造工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	安装工程			
	水电暖拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	外墙改造			
	外墙改造工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	外墙改造装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

暂列金额明细表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	装饰工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
2	暂列金额	项	200000.00	
	合计		200000.00	
	拆除工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	屋面防水工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	铝合金窗工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	改造挑檐			
6	暂列金额	项		
	合计			
	其他改造工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
	水电暖拆除			
8	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	外墙改造			
	外墙改造工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	外墙改造装饰			

暂列金额明细表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
11	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	装饰工程			
	土建工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拆除工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋面防水工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	铝合金窗工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	改造挑檐			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	其他改造工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
	水电暖拆除			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外墙改造			
	外墙改造工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外墙改造装饰			

专业工程暂估价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	装饰工程					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拆除工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋面防水工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	铝合金窗工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	改造挑檐					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	其他改造工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
	水电暖拆除					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外墙改造					
	外墙改造工程					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外墙改造装饰					

特殊项目暂估价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程				
	土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	拆除工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	屋面防水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	铝合金窗工程				

计日工表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	改造挑檐				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	其他改造工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装工程				
	水电暖拆除				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装工程				
一	人工				

计日工表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	外墙改造				
	外墙改造工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	外墙改造装饰				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	装饰工程			
	土建工程			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	拆除工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	屋面防水工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	铝合金窗工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	改造挑檐			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	其他改造工程			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
28	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
	水电暖拆除			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	外墙改造			
	外墙改造工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	外墙改造装饰			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	装饰工程			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	拆除工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
屋面防水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
铝合金窗工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
改造挑檐				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
其他改造工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装工程				
水电暖拆除				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	外墙改造			
	外墙改造工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	外墙改造装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 文登区高村镇兴高路41号改造工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.1	环境保护费		0.25	
1.1.2	文明施工费		0.53	
1.1.3	临时设施费		1.37	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			