

2021年伟德山森林防火通道建设项目一
期工程施工

招标文件

招 标 单 位：荣成市自然资源局

招标代理单位：山东洛伊建设管理有限公司

编 制 时 间：二〇二一年五月



目 录

目 录	1
第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表	7
1. 总则.....	20
1.1 项目概况	20
1.2 资金来源和落实情况	20
1.3 招标范围、工期和质量要求	20
1.4 投标人资格要求	20
1.5 费用承担	21
1.6 保密	21
1.7 语言文字	22
1.8 计量单位	22
1.9 踏勘现场	22
1.10 投标预备会	22
1.11 分包	22
1.12 偏离	22
2. 招标文件	22
2.1 招标文件的组成	23
2.2 招标文件的澄清	23
2.3 招标文件的修改	24
3. 投标文件.....	24
3.1 投标文件的组成	24
3.2 投标报价	25
3.3 投标有效期	25
3.4 投标保证金	26
3.5 资格审查资料	26
3.6 备选投标方案	27
3.7 投标文件的编制	27
4. 投标.....	27
4.1 投标文件的密封和标记	27
4.2 投标文件的递交	28
4.3 投标文件的修改与撤回	28
5. 开标.....	28
5.1 开标时间和地点	28
5.2 开标程序	28
5.3 开标异议	28
6. 评标.....	29
6.1 评标委员会	29
6.2 评标原则	30

6.3 评标	30
7.合同授予.....	30
7.1 定标方式	31
7.2 中标候选人公示	31
7.3 中标通知	31
7.4 履约保证金	31
7.5 签订合同	31
7.6 招标代理服务费.....	32
8. 纪律和监督.....	32
8.1 对招标人的纪律要求	32
8.2 对投标人的纪律要求	32
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	33
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	33
8.5 投诉	33
9. 重新招标和不再招标	33
10. 电子招标投标	33
11. 需要补充的其他内容	34
第三章 评标办法（综合评估法）	37
1. 评标方法.....	37
2. 评审标准.....	38
2.1 分值构成与评分标准	38
3. 评审标准及程序	38
3.1 评标委员会成员签到	38
3.2 评标委员会的分工	38
3.3 熟悉文件资料.....	38
3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作	39
3.5 资格审查文件评审	39
3.6 资信标评审	39
3.7 技术标评审	40
3.8 商务标评审	40
3.9 判断投标是否为无效标	40
3.10 投标文件的澄清和补正	41
3.11 评标结果.....	41
第四章 合同条款及格式.....	45
第五章 工程量清单及投标报价须知.....	87
第六章 图 纸	115
第七章 技术标准和要求.....	116
第八章 投标文件格式.....	117

第一章 招标公告

2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工招标公告

项目编号：PSZX-2021-49-01

一、招标条件

本招标项目 2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成市自然资源局，建设资金来自财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，每个标段选定一家企业负责该项目的施工。

二、工程招标范围

2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工及保修全过程（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程，位于荣成市伟德山。施工内容主要包括新建防火通道约 30km（其中主干道路约 26.15km，通水道路约 3.70km），维修道路约 0.15km，建设 300-400 平方米停车场 10 处等施工内容。概算投资约 2245.06 万元。计划工期 120 日历天。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	2800 米	1#龙口河水库—圣水观风景区（修建停车场 1 处）	888564.53
2 标段	2760 米	2# X038 港崖线—鞍子口、原有道路维修（2 处）、TS1#通水大蒿泊塘坝	1276416.31
3 标段	3800 米	3#口子至大梁线—老兵营至隆峰线（部队）（修建停车场 1 处）	3382659.17
4 标段	1600 米	4#老兵营至隆峰线—北山杨家至北花园线（西侧）（修建停车场 1 处）	2006688.47
5 标段	2270 米	4#老兵营至隆峰线—北山杨家至北花园线（东侧）（修建停车场 1 处）、TS2#通水冷家水库、TS3#通水邹家庵水库	1998928.70
6 标段	4130 米	7#北山杨家至北花园线—王家山（修建停车场 1 处）、TS6#通水蜜蜂沟水库、TS7#通水北花园水库	1237620.96
7 标段	1300 米	5#-3 口子至大梁家线—杏陈家线（修建停车场 1 处）	1816425.82

8 标段	1900 米	6#杏陈家线—北山杨家至北花园线（古迹顶）（修建停车场 1 处）	1073681.96
9 标段	3820 米	5#-2 口子至大梁家线—杏陈家线（修建停车场 1 处）、TS5#通水黑夙水库	3272807.22
10 标段	3120 米	TS4#通水大梁家水库、5#-1 口子至大梁家线—杏陈家线（西侧）（修建停车场 1 处）	2740900.23
11 标段	2500 米	5#-1 口子至大梁家线—杏陈家线（东侧）（修建停车场 1 处）	2755848.25

四、投标企业资格要求

- 1、具有市政公用工程或公路工程施工总承包三级及以上资质的施工企业（网上审查）。
- 2、具有安全生产许可证（网上审查）。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。
- 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。
- 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。
- 7、投标人近三年无行贿犯罪行为记录（<http://wenshu.court.gov.cn/>）。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程项目负责人具有市政公用工程或公路工程二级及以上注册建造师执业资格（网上审查）。
- 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和

信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxglk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼 204 室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2021-05-25 17:00:00；下载截止时间：2021-06-01 17:00:00
下载地址：威海市建设工程电子交易系统
(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电
厂东 200 米路南）第五开标室。

投标截止时间、开标时间：2021 年 06 月 17 日 09 时 30 分。

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

招 标 人：荣成市自然资源局	招标代理机构：山东洛伊建设项目管理有限公司
地 址：荣成市观海东路 14 号	地 址：荣成市荷田东路 108 号
邮 编：264300	邮 编：264209
联 系 人：王竞成	联 系 人：唐俊鹏
电 话：0631-7515577	电 话：0631-7601333
传 真：	传 真：0631-7551462
电子邮件：	电子邮件：sdlyjsxm@163.com
开户银行：	开户银行：山东荣成农村商业银行股份有限公司营业部
账 号：	账 号：2600040684205000012916

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成市自然资源局 地址：荣成市观海东路14号 联系人：王竞成 电话：0631-7515577
1.1.3	招标代理机构	名称：山东洛伊建设项目管理有限公司 地址：荣成市荷田东路108号 联系人：唐俊鹏 电话：0631-7601333
1.1.4	项目名称	2021年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工
1.1.5	建设地点	位于荣成市伟德山
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	2021年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工及保修全过程（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	计划工期：120日历天 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。
1.3.3	质量要求	达到现行国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	一、投标企业资格条件： 1、具有市政公用工程或公路工程施工总承包三级及以上资质的施工企业。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。

		5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。 7、投标人近三年无行贿犯罪行为记录（http://wenshu.court.gov.cn/）。 二、项目负责人资格要求 1、要求承担本工程项目负责人具有市政公用工程或公路工程二级及以上注册建造师执业资格。 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，项目负责人必须为非失信被执行人。 三、要求投标单位信用等级为B级及以上 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rscsybxxg1k@wh.shandong.cn，监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。 投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。 未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用
--	--	--

		报告验讫章”的信用报告将不予采信。
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	请于投标截止日期 10 天前通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。逾期未提出答疑，视为默认招标文件的相关要求。
1.11	偏差	☒ 不允许 ☐ 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料。
2.2.1	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清与修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	无
3.2.4	最高投标限价或其计算方法	招标控制价： <u>一标段：888564.53 元；</u> <u>二标段：1276416.31 元；</u> <u>三标段：3382659.17 元；</u> <u>四标段：2006688.47 元；</u> <u>五标段：1998928.70 元；</u> <u>六标段：1237620.96 元；</u> <u>七标段：1816425.82 元；</u> <u>八标段：1073681.96 元；</u>

		<u>九标段：3272807.22 元；</u> <u>十标段：2740900.23 元；</u> <u>十一标段：2755848.25 元；</u> 投标人的投标报价不得超过招标控制价及单项控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	☐不要求递交投标保证金 ☒要求递交投标保证金 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。 投标保证金的金额： 一标段：17000.00 元整（人民币壹万柒仟元整）； 二标段：25000.00 元整（人民币贰万伍仟元整）； 三标段：65000.00 元整（人民币陆万伍仟元整）； 四标段：40000.00 元整（人民币肆万元整）； 五标段：39000.00 元整（人民币叁万玖仟元整）； 六标段：24000.00 元整（人民币贰万肆仟元整）； 七标段：36000.00 元整（人民币叁万陆仟元整）； 八标段：21000.00 元整（人民币贰万壹仟元整）； 九标段：65000.00 元整（人民币陆万伍仟元整）； 十标段：54000.00 元整（人民币伍万肆仟元整）； 十一标段：55000.00 元整（人民币伍万伍仟元整）； 一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招

	标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 二、如选择银行保函方式： 若采用银行保函形式提交投标保证金的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。 使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzyckw@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路 81 号威海市公共资源交易中心荣成分中心 411 室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。 三、如选择保险保函方式： 若采用保险保函形式提交投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证明；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。 四、如选择电子保函方式： 若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南
--	--

		—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。 若为联合体投标，保证金以牵头人的名义缴纳。
3.5.2	近年财务状况的时间要求	无要求。
3.5.3	近年完成的类似项目的要求	无要求。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.6.2	递交投标文件	本项目不需提供纸质投标文件。投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
3.6.3	投标文件签字或盖章要求	投标人应按招标文件要求在投标文件涉及签字或盖章的指定位置上签字或盖章。
3.6.4	投标文件份数	无要求
3.6.5	装订要求	无要求
4.1.1	投标文件的密封和标记	无要求
4.2.1	投标截止时间	<u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>17</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分
4.2.2	递交投标文件地点	本工程取消纸质投标文件，投标人无须到场，也不需要提交纸质标书。投标人在本单位完成网上签到、网上解密、网上开标工作。
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 5 人（技术标评委 3 人，经济标评委 2 人），其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人。 评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中随机抽取。 注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人人数：3 名 中标公示截止，无异议后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为 3 个工作日。
7.3	技术成果经济补偿	☒ 不补偿 ☐ 补偿，补偿标准：
7.4	履约担保	履约担保金额： 无 履约担保形式（如有）：电汇、汇票、同城转账支票 缴纳时间（如有）：中标单位在中标通知书发出三日内且合同签订前向建设单位缴纳，如不按要求提交履约保证金，建设单位有权解除合同而不承担任何责任。 在中标单位向建设单位提交履约担保（如有）的同时，建设单位向中标单位提供工程款支付担保。
10	需要补充的其他内容	
10.2	资格审查方式	资格后审
10.3	技术标是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按施工组织设计（技术暗标）编制要求”编制施工组织设计。
10.4	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术

		方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 9 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.6	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.7	一体化认证	无
10.8	电子招标投标	☐否 ☒是 一、电子标书编制要求 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczej 格式清单导出全套表格，招标文件要求的其他附表，需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。 3. 投标报价清单信息应以 gczej 文件形式导入，其中 gczej

		文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcztj 内容保持一致。 4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。 5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）。 注：关于电子投标文件签章的说明 1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。
--	--	---

		2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。
10.9	投标人网上电子开标须知	1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 2. 投标人开标当天应在各自单位准备好加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。 3. 电脑软硬件配置要求： （1）操作系统：win7 及以上； （2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； （3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。 登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

		开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 （2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 （3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。 7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定： （1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； （2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； （3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； （4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的； （5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的； （6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。
--	--	---

		8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的； （2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的； （3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的； （4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 9. 本次招标采用全电子标开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。
10.10		人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。
10.11		1、目前，电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节，只显示有效投标人是否大于等于三家，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。 2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。
10.12		1、招标文件中要求提供的证件，投标文件中均须附复印件，属于资格评审项的，未附复印件的均否决其投标，属于加分项的未附复印件的均不加分。

	2、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，否决其投标。投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 3、疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 4、威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292 ，15588382589 。 付款方式：竣工验收合格后第一年付款50%，第二年付款30%，第三年付款20%
--	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，每个标段选定一家企业负责该项目的施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
- (3) 为本招标项目的其他投标人为同一单位负责人;
- (4) 为本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
- (5) 为本招标项目的代建人;
- (6) 为本招标项目的招标代理机构;
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
- (9) 被依法暂停或取消投标资格的;
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- (11) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
- (12) 在最近三年内发生重大施工质量问题 (以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
- (14) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的;
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过（CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端提出疑问，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 目前，电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示投标人数量能否满足开标条件，隐藏潜在投标人信息。查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。招标人和招标代理机构不另行通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以通过威海市建设工程招投标监管信息系统客户端修改招标文件，投标人如果未及时下载修改文件造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 因电子招投标平台网上报名情况的查看环节，隐藏潜在投标人的相关信息，招标代理机构无法确认投标人是否收到修改文件，因此修改文件上传成功后，招标人默认投标人已经收到修改文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标（施工组织设计）组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- （3）投标保证金缴纳证明文件和基本户银行开户证明（复印件）；
- （4）已标价工程量清单；
- （5）项目管理机构；
- （6）资格审查资料；
- （7）投标人信用承诺书；
- （8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 技术标（施工组织设计），包括并不限于以下资料：

- （1）施工总平面图布置设计合理；

- (2) 施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等；
- (3) 针对本工程的通病治理措施；
- (4) 安全文明措施和应急救援预案；
- (5) 环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案；
- (6) 施工进度计划和进度措施；
- (7) 资源配备计划；
- (8) 项目管理机构人员配备齐全合理；
- (9) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等；
- (10) 建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。**招标人提供的工程量清单中的数量为结算数，中标价即为结算价，结算时不再进行调整。**此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本项目招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

3.2.5 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.6 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需上传资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 pdf 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做否决投标处理：

3.5.1 投标人营业执照；

3.5.2 资质证书；

3.5.3 安全生产许可证；

3.5.4 法定代表人身份证明或授权委托书；

3.5.5 投标保证金的相关证明材料；

3.5.6 项目管理机构相关证明材料；

3.5.7 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图；

3.5.8 投标人、法定代表人、授权委托人、项目管理机构所有人员未被最高人民法院列为失信

被执行人查询结果截图；

3.5.9 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图；

3.5.10 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（开标现场代理机构查询）；

3.5.11 投标人信用承诺书；

3.5.12 投标人B级及以上信用报告或信用记录。

3.5.13 其他资格要求。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.7.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术性投标文件(施工组织设计，暗标)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。
- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。
- 4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。
- 4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。
- 4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章或签字。
- 4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
- 4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 招标人宣布开标授权委托书；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表， 代理发送开标记录表至投标人界面， 投标人在确认倒计时内确认开标记录表；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在系统提出，招标人作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7 招标代理服务费

本次招标工程的招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑，不单独列支。中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。收费标准按照下表对应计费比例计费如下：

招标代理费的收费标准：

中标金额	货物招标费率	服务招标费率	工程招标费率
100 万元以下部分	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元部分	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元部分	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元部分	0.5%	0.25%	0.35%

工程量清单编制费的收费标准：

中标金额	费率
100 万元以下部分	5.4‰
100-1000 万元部分	5.0‰
1000-2000 万元部分	4.7‰

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 电子招标投标

本次采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，

见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)

发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)	1.失信被执行人 2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6.严重质量违法失信行为当事人 7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8.存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9.重大税收违法案件当事人 10.海关失信企业及其有关人员 11.涉金融严重失信人名单的当事人 12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13.违法失信上市公司相关责任主体 14.统计领域严重失信企业及其有关人员 15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20.保险领域违法失信相关责任主体 21.重大交通违法违章相关责任主体 22.劳动保障领域严重失信主体 23.社会保险领域严重失信主体 24.海洋渔业领域严重失信主体 25.住房城乡建设领域严重失信主体 26.旅游领域严重失信主体
-------------------------------------	--

	27.价格领域严重失信主体
	28.纳税信用评价为 D 级的纳税人
	29.消防领域严重违法失信相关责任主体
	30.盐行业生产经营严重失信者
	31.石油天然气行业严重违法失信主体
	32.对外经济合作领域严重失信主体
	33.国内贸易流通领域严重违法失信主体
	34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
	35.婚姻登记严重失信当事人
	36.家政服务领域相关失信责任主体
	37.公共资源交易领域严重失信主体
	38.出入境检验检疫严重失信企业
	39.慈善捐助领域失信责任相关主体
	40.严重危害正常医疗秩序失信主体
	41.科研领域严重失信主体
	42.政府采购领域严重失信主体
	43.知识产权（专利）领域严重失信主体
	44.会计领域严重失信主体
	45.文化市场领域严重失信主体
	46.民办教育培训机构严重失信主体
	47.人防领域严重失信主体
	48.社会组织严重失信主体

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: <u>25</u> 分 商务标: <u>70</u> 分 资信标: <u>5</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	投标总报价评标基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数$K1$×权重比例$Q1$+招标控制价B×下浮系数$K2$×权重比例$Q2$。 投标价算术平均值A 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当$0 \leq n \leq 6$ 时, A=所有有效标书报价的算术平均值。 当$6 < n \leq 9$ 时, A=所有有效标书报价中去掉1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。 当$n > 9$ 时, A=所有有效标书报价中去掉2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B: 招标控制价 $K1$: 取值范围96%, 96.5%, 97%, 97.5%, 98% (现场随机抽取)。 $K2$: 取值范围97%。 Q: 权重比例$Q1+Q2=100\%$, $Q1$、$Q2$ 取值均应$\geq 30\%$。 $Q1$: 取值范围 40%, 45%, 50%, 55%, 60% (现场随机抽取)。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章规定的评分标准进行打分, 并按综合得分由高到低的顺序每标段推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的, 将取消其投标资格。

根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

本次招标共分为十一个标段，投标单位可以兼投但最多只能中标一个标段。投标单位若同时在两个及两个以上标段排名第一，则由其挑选其中任意一个标段中标，余下标段由排名次之的单位中标，价格执行投标单位各自的投标价格。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

(1) 资信标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 商务标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在系统内签到以证明其出席。

3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.3 熟悉文件资料

3.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标

范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

3.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.5 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，评标委员会根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，评标委员会应当否决其投标。

3.6 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.6.1 项目管理班子配备情况

- (1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。
- (2) 相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准，关键岗位证书应当以省级住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。

3.7 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.7.1 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少两项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.7.2 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.7.3 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.7.4 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30% 的，应当对其评分做出书面说明。

3.7.5 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.8 商务标评审

3.8.1 评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.8.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.8.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.9 判断投标是否为无效标

3.9.1 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.9.2 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.9.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否

为无效标。

3.10 投标文件的澄清和补正

3.10.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.10.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.10.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.10.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

- (4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.10.5 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.10.6 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.11 评标结果

3.11.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定预中标单位外，评标委员会按照最大程度满足招标文件实质性要求且最终按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.11.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：否决投标条件

否 决 投 标 条 件

A0 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

A1.2.2. 投标人之间约定中标人；

A1.2.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

A1.2.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

A1.2.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

A1.2.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

A1.2.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

A1.2.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

A1.2.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

A1.2.10. 不同投标人的投标文件相互混装；

A1.2.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

A1.2.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

A1.2.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

A1.2.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

A1.2.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

A1.2.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

A1.2.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

A1.2.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

A1.2.19 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标

办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.5 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

A1.5.1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

A1.5.2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

A1.5.3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

A1.5.4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

A1.5.5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

A1.5.6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

A1.5.7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

A1.5.8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

A1.5.9. 没有按照招标文件要求报价；

A1.5.10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；

A1.5.11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

A1.5.12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

A1.5.13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

A1.6 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.6.1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

A1.6.2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

A1.6.3. 为工程项目的监理人；

A1.6.4. 为工程项目的代建人；

A1.6.5. 为工程项目提供招标代理服务的；

A1.6.6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

A1.6.7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

A1.6.8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

A1.6.9. 被责令停业的；

A1.6.10. 被暂停或取消投标资格的；

A1.6.11. 财产被接管或冻结的；

A1.6.12. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.6.13. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6.14. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评

标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.6.15. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.6.16. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.6.17. 投标人未按规定出席开标会的。

A1.7 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

A1.7.1. 使用伪造、变造的许可证件；

A1.7.2. 提供虚假的业绩；

A1.7.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A1.7.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

A1.7.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号： 号

(SDF—2019—0002)

山东省建设工程施工合同

(本合同仅为示范文本)

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局 制定

第一节 合同协议书

发包人（全称）：荣成市自然资源局

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币_____（大写）（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥_____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度, 不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求, 加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在 _____ 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式__份，均具有同等法律效力，发包人执__份、承包人执__份、相关单位执__份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人自行解决，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：／。

发包人是否提供支付担保：／。

发包人提供支付担保的形式：／。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：-----。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

（8）与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、

工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：___；

职 务：___；

监理工程师注册证书号：___；

监理工程师执业印章号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

关于监理人的其他约定：___。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) /_____；
- (2) /_____；
- (3) /_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

5.1.4 工程质量创建目标约定：/。

超出质量创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：∕。

超出安全文明施工创建目标的奖励：∕。

其他奖惩约定：∕。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形: 延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 承包人保证按批准的计划进度进行施工, 若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时, 或认为本合同工程的进度过慢, 可要求承包人增加人员和机械设备, 或通知承包人采取必要的措施, 以确保工程在合同规定的时期内完成, 承包人不得无故拒绝, 也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内, 未能采取加快工程进度的措施, 致使实际工程进度进一步滞后, 或承包人虽采取了一些措施, 仍无法按照规定的工期完成合同工程, 则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止, 按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金, 但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金, 并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误, 但经承包人努力, 总工期按期完工的, 并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间, 承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失, 并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的, 承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解, 发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议, 因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求, 发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准, 承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担, 返工期间工期不予顺延, 并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 合同价格的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) / ；

(2) / ；

(3) / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于承包人提供的施工设备的约定：承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 / 天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：∕。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定总价合同，招标工程量为结算工程量，结算时不再进行调整。

风险范围以外合同价款调整方法：

不调整

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∕。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照

经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人或中标候选人分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本项目无暂列金额。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：不调整。

有关招标文件的解释权属于招标人。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第_____种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的_____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单, 按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作; 全部工程(含资料)自检验收完毕后, 向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告; 监理公司初验合格后, 按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定: 工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: -----。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: 每延期一天支付合同额 1%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: /。

(1) 单机无负荷试车费用由 ----- 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 ----- 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: -----。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容: 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

投标人中标价格即为结算价格。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：-----。

(2) 发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：-----；

(2) -----%的工程款；

(3) 其他方式：-----。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：-----。

关于质量保证金的补充约定：-----。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：_____。

(8) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 _____ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：∟。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：____/____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续4小时的大风，200毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向-----仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

附件：1. 承包人承揽工程项目一览表

2. 发包人供应材料设备一览表

3. 工程质量保修书

4. 主要建设工程文件目录
5. 承包人用于本工程施工的机械设备表
6. 承包人主要施工管理人员表
7. 分包人主要施工管理人员表
8. 履约担保格式
9. 预付款担保格式
10. 支付担保格式
11. 暂估价一览表

附件 1

承包人承揽工程项目一览表

单位工 程名称	建设规模	建筑面 积(平方 米)	结构形式	层 数	生产能力	设备安装 内容	合同价 格（元）	开 工 日 期	竣 工 日 期

附件 2

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市自然资源局

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本项目质量保修期为 3 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____	承包人(公章)：_____
地 址：_____	地 址：_____
法定代表人(签字)：_____	法定代表人(签字)：_____
委托代理人(签字)：_____	委托代理人(签字)：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

附件 4

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 8

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下简称“承包人”）于____年____月____日就
（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销
地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书
面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会
仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

4. 我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第____种方式：

- （1）一次性预付；
- （2）按月预付；
- （3）按节点预付；
- （4）按月支付。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 11

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单及投标报价须知

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019年】10号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】40号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为2021年伟德山森林防火通道建设项目一期工程，位于荣成市伟德山。

三、工程招标范围：

本次招标范围主要包括挖填运土方、爆破外运石方、排水沟及挡土墙的砌筑及勾缝、排水管道的安装、碎石垫层、混凝土路面施工、钢筋绑扎等施工内容。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2016】40号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

- 1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，

不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单**单价为全费用单价（本项目招标控制价均以包含规费及税金）**，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、措施费、利润、**规费及税金**，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、工程施工所用混凝土，无论实际采用何种搅拌方式，结算均不作调整。其材料单价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价。

10、包括所有管道及构筑物的闭水试验。

11、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、本工程采用固定总价招标：招标工程量即为结算工程量，中标单价即为结算单价，结算时不再进行调整。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

工程量清单

工程名称:2021 年伟德山森林防火通道建设项目一期工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					单项控制 价	合价	其中: 暂估价
	000002	一标段: 龙口河水库-圣水观风景区 (1#) 长 2800m					
	000003	一标段: 龙口河水库-圣水观风景区 (1#) 长 2800m					
1	040101001001	机械挖填运土方(含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、 平整、夯实、碾压等,余土运至甲方 指定地点,不指定则自弃。	m3	30607.85	12.00		
2	040102001001	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、 平整、夯实、碾压等,余方运至甲方 指定地点,不指定则自弃。	m3	9210.37	35.00		
3	040701006001	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及 反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	360.00	10.00		
4	040202011001	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	216.00	21.00		
5	040202011002	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	540.00	28.00		
6	040305003001	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石,毛石 掺入量不得大于总体积的 30%,砌体 自重 $\leq 22\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	123.80	406.25		

7	040305003002	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	92.40	439.78		
8	040303001001	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	16.51	689.48		
9	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	1.188	6787.86		
10	040203007001	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	540.00	110.21		
11	040501001001	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼(单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	228.94		
12	04B001	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	40.00	29.56		
	000002	二标段: X038 港崖线-鞍子口(2#) 长 1850m、维修道路(维修 150m)、 通水大蒿泊塘坝(TS1#)长 760m					
	000003	二标段: X038 港崖线-鞍子口(2#) 长 1850m					
13	040101001002	机械挖填运土方(含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、 平整、夯实、碾压等,余土运至甲方 指定地点,不指定则自弃。	m3	30559.62	12.00		

14	040102001002	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	4999.52	35.00		
15	040701006002	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	540.00	10.00		
16	040202011003	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	324.00	21.00		
17	040202011004	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1200.00	28.00		
18	040305003003	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq$ 22KN/m ³ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	215.70	409.28		
19	040305003004	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	138.60	439.78		
20	040303001002	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	24.76	689.50		
21	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III 钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	1.782	6787.86		

22	040203007002	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1200.00	110.21		
23	040501001002	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	228.94		
24	04B002	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	40.00	29.56		
	000004	二标段: 维修道路 (维修 150m)					
25	040101001003	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	900.00	12.00		
26	040102001003	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	200.00	35.00		
27	040202011005	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1260.00	28.00		
28	040305003005	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 < 22KN/m3 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	191.30	413.86		

29	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	0.862	6787.86		
30	040203007003	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1260.00	110.21		
31	040303001003	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	22.94	674.71		
32	040501001003	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	228.94		
	000005	二标段: 通水大蒿泊塘坝 (TS1#) 长 760m					
33	040101001004	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	4699.29	12.00		
34	040102001004	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	414.41	35.00		
	000002	三标段: 口子至大梁家线—老兵营至隆峰线隆峰部队 (3#) 长 3800m					
	000003	三标段: 口子至大梁家线—老兵营至隆峰线隆峰部队 (3#) 长 3800m					

35	040101001005	机械挖填运土方（含沟槽土方） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	49922.67	12.00		
36	040102001005	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距:综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	71652.11	35.00		
37	040701006003	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	435.00	10.00		
38	040202011006	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	261.00	21.00		
39	040202011007	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	810.00	28.00		
40	040305003006	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石,毛石掺入量不得大于总体积的 30%,砌体自重 $\leq 22\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	180.30	406.58		
41	040305003007	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	111.65	439.65		
42	040303001004	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼	m3	19.72	670.77		

		3、含模板等全部内容					
43	040901001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	1.519	6787.86		
44	040203007004	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	810.00	110.21		
45	040501001004	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼(单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	228.94		
46	04B003	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	40.00	29.56		
	000002	四标段: 老兵营至隆峰线—北山杨家至花园线(4#以西)长 1600m					
	000003	四标段: 老兵营至隆峰线—北山杨家至花园线(4#以西)长 1600m					
47	040101001006	机械挖填运土方(含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	28342.00	12.00		
48	040102001006	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距:综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	1321.40	35.00		
49	040701006004	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	500.00	10.00		

50	040202011008	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	256.50	21.00		
51	040701006005	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m3, 破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m2	1400.00	22.00		
52	040202011009	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1500.00	28.00		
53	04B004	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	80.00	45.00		
54	040305003008	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq 22\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	68.80	412.00		
55	040305003009	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	2440.00	411.64		
56	040303015001	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板等全部内容	m3	170.00	1100.66		
57	040303001005	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	100.00	574.71		
58	040901001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III 钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	4.9634	6787.86		
59	04B005	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板等全部内容	m3	15.00	1072.91		

60	040203007005	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m ²	1650.00	109.74		
61	040501001005	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	522.17		
62	040501001006	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10.00	228.94		
63	04B006	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	250.00	29.56		
	000002	五标段: 老兵营至隆峰线—北山杨家至花园线 (4#以东) 长 1700m、通水冷家水库 (TS2#) 长 370m、通水阎家庵水库 (TS3#) 长 200m					
	000003	老兵营至隆峰线—北山杨家至花园线 (4#以东) 长 1700m					
64	040101001007	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m ³	25543.00	12.00		
65	040102001007	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、	m ³	11214.00	35.00		

		平整、夯实、碾压等，余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。					
66	040701006006	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	355.00	10.00		
67	040202011010	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	256.50	21.00		
68	040701006007	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m3, 破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m2	100.00	22.00		
69	040202011011	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1500.00	28.00		
70	04B007	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	70.00	45.00		
71	040305003010	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 < 22KN/m3 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	100.00	412.00		
72	040305003011	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	2013.42	411.64		
73	040303015002	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板等全部内容	m3	10.00	1100.66		
74	040303001006	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	116.75	574.71		

75	040901001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	3.723	6787.86		
76	04B008	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板等全部内容	m3	12.00	1072.91		
77	040203007006	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1350.00	109.74		
78	040501001007	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	522.17		
79	040501001008	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10.00	228.94		
80	04B009	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	250.00	29.56		
	000004	通水冷家水库 (TS2#) 长 370m					
81	040101001008	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	5654.52	12.00		
82	040102001008	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方	m3	271.38	35.00		

		指定地点, 不指定则自弃。					
	000005	通水阎家庵水库 (TS3#) 长 200m					
83	040101001009	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容: 包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	801.48	12.00		
84	040102001009	挖、填、运石方 1. 岩石类别: 综合考虑 2. 开凿深度: 综合考虑 3. 开凿方式: 破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容: 包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	60.70	35.00		
	000002	六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长 3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长 530m、通水北花园水库 (TS7#) 长 300m					
	000003	北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长 3300m					
85	040101001010	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容: 包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	46061.60	12.00		
86	040102001010	挖、填、运石方 1. 岩石类别: 综合考虑 2. 开凿深度: 综合考虑 3. 开凿方式: 破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容: 包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	14184.43	35.00		
87	040701006008	土工布 1. 铺设位置: 边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量: 10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	180.00	10.00		
88	040202011012	碎石垫层 1. 石料规格: 1-4mm 碎石 2. 厚度: 15cm	m2	108.00	21.00		

		3. 夯实原土 100mm					
89	040202011013	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	270.00	28.00		
90	040305003012	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	46.20	399.12		
91	040303001007	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	8.26	689.40		
92	040305003013	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq 22\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容	m3	61.90	406.25		
93	040901001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III 钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	0.594	6787.86		
94	040203007007	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	270.00	110.21		
95	040501001009	$\Phi 500$ 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 $\Phi 500$ 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10.00	228.94		
96	04B010	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: $\Phi 110$	m	40.00	29.56		

	000004	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长 530m					
97	040101001011	机械挖填运土方（含沟槽土方） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余土运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	4447.00	12.00		
98	040102001011	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	418.98	35.00		
	000005	通水北花园水库（TS7#）长 300m					
99	040101001012	机械挖填运土方（含沟槽土方） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余土运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	1492.72	12.00		
100	040102001012	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	123.33	35.00		
	000002	七标段：口子至大梁家线-杏陈家线（5#-3）长 1300m					
	000003	七标段：口子至大梁家线-杏陈家线（5#-3）长 1300m					
101	040101001013	机械挖填运土方（含沟槽土方） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余土运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	16232.76	12.00		

102	040102001013	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	8095.75	35.00		
103	040701006009	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m3, 破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m2	900.00	22.00		
104	04B011	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	80.00	45.00		
105	040202011014	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1300.00	28.00		
106	040305003014	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	2050.05	410.13		
107	040305003015	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq 22\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	84.40	412.01		
108	040303001008	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	108.57	627.54		
109	04B012	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板等全部内容	m3	16.20	1072.91		
110	040303015003	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板等全部内容	m3	110.00	1106.07		

111	040901001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	3.7768	6787.86		
112	040203007008	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1300.00	110.21		
113	040501001010	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	522.17		
114	040501001011	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10.00	228.94		
115	04B013	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	300.00	29.56		
	000002	八标段: 杏陈家线-北山杨家至北花园线 (6#) 古迹顶长 1900m					
	000003	八标段: 杏陈家线-北山杨家至北花园线 (6#) 古迹顶长 1900m					
116	040101001014	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	34696.42	12.00		
117	040102001014	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方	m3	10892.16	35.00		

		指定地点，不指定则自弃。					
118	040701006010	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	435.00	10.00		
119	04B014	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.00	45.00		
120	040202011015	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	261.00	21.00		
121	040202011016	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	810.00	28.00		
122	040305003016	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	111.65	439.78		
123	040305003017	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq$ 22KN/m ³ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	180.00	406.54		
124	040303001009	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	19.72	670.77		
125	040901001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	1.519	6787.86		
126	040203007009	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	810.00	110.21		

127	04B015	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	40.00	29.56		
128	040501001012	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	228.94		
	000002	九标段: 口子至大梁家线-杏陈家线 (东侧 5#-2) 长 3200m、通水黑奛水库 (TS5#) 长 620m					
	000003	口子至大梁家线-杏陈家线 (东侧 5#-2) 长 3200m					
129	040101001015	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑, 运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余土运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	68678.03	12.00		
130	040102001015	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	11439.25	35.00		
131	040701006011	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	855.00	10.00		
132	040202011017	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	513.00	21.00		
133	040202011018	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1800.00	28.00		

134	040701006012	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m ³ , 破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m ²	900.00	22.00		
135	04B016	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	80.00	45.00		
136	040305003018	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 < 22KN/m ³ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m ³	168.80	412.00		
137	040305003019	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m ³	2269.50	413.00		
138	040303015004	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板等全部内容	m ³	110.00	1106.07		
139	04B017	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板等全部内容	m ³	16.20	1072.91		
140	040303001010	C25 砼垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2. 部位:垫层及外包砼 3. 含模板等全部内容	m ³	121.80	628.97		
141	040901001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III 钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	4.3708	6787.86		
142	040203007010	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m ²	1800.00	110.21		

143	040501001013	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	522.17		
144	040501001014	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	228.94		
145	04B018	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	300.00	29.56		
	000004	通水黑奁水库 (TS5#) 长 620m					
146	040101001016	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m ³	3985.74	12.00		
147	040102001016	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m ³	354.97	35.00		
148	04B019	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	10.00	45.00		
149	040202011019	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m ²	900.00	28.00		
150	040305003020	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石,毛石掺入量不得大于总体积的 30%,砌体自重<22KN/m³ 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m ³	60.00	385.35		

151	040305003021	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	559.20	398.80		
152	040303001011	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位:垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	19.72	670.77		
153	040901001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	3.0294	6787.86		
154	040203007011	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	900.00	110.21		
155	04B020	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	200.00	29.56		
156	040501001015	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	228.94		
	000002	十标段: 口子至大梁家线-杏陈家线 (西侧 5#-1) 长 2200m、通水大梁家水库 (TS4#) 长 920m					
	000003	口子至大梁家线-杏陈家线 (西侧 5#-1) 长 2200m					
157	040101001017	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	23554.40	12.00		

158	040102001017	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	18134.79	35.00		
159	040701006013	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	427.50	10.00		
160	040202011020	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	300.00	21.00		
161	040202011021	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1500.00	28.00		
162	040701006014	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m3, 破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m2	900.00	22.00		
163	04B021	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	90.00	45.00		
164	040305003022	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	2160.00	412.40		
165	040305003023	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重 $\leq$ 22KN/m3 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	183.00	410.70		
166	040303001012	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层	m3	123.80	605.98		

		2、部位：垫层及外包砼 3、含模板等全部内容					
167	04B022	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2、含模板等全部内容	m3	16.20	1072.91		
168	040303015005	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2、含模板等全部内容	m3	108.00	1115.53		
169	040901001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	4.65	6787.86		
170	040203007012	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1620.00	110.21		
171	04B023	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	288.00	29.56		
172	040501001016	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	522.17		
173	040501001017	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	228.94		
	000004	通水大梁家水库 (TS4#) 长 920m					
174	040101001018	机械挖填运土方 (含沟槽土方) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	16320.75	12.00		

175	040102001018	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距: 综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等, 余方运至甲方指定地点, 不指定则自弃。	m3	1683.01	35.00		
176	040303001013	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位: 垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	8.26	713.60		
177	040305003024	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石, 毛石掺入量不得大于总体积的 30%, 砌体自重<22KN/m3 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	61.90	406.25		
178	040901001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III 钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	0.594	6787.86		
179	040202011022	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	270.00	28.00		
180	040203007013	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	270.00	110.21		
181	040501001018	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管 Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10.00	228.94		
	000002	十一标段: 口子至大梁家线-杏陈家线 (东侧 5#-1) 长 2500m					
	000003	口子至大梁家线-杏陈家线 (西侧 5#-1) 长 2500m					

182	040101001019	机械挖填运土方（含沟槽土方） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3. 内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余土运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	42377.45	12.00		
183	040102001019	挖、填、运石方 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4. 运距:综合考虑 5. 内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等,余方运至甲方指定地点,不指定则自弃。	m3	32811.44	35.00		
184	040701006015	土工布 1. 铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2. 材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3. 其余参数详见图纸	m2	427.50	10.00		
185	040202011023	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:15cm 3. 夯实原土 100mm	m2	213.00	21.00		
186	040202011024	碎石垫层 1. 石料规格:1-4mm 碎石 2. 厚度:20cm	m2	1500.00	28.00		
187	040701006016	HDPE 土工膜 1. 铺设位置:新建抬高蓄处路面 2. 材料规格、强度、单位重量:密度不应低于 900kg/m3,破坏拉应力不应低于 12Mpa 3. 其余参数详见图纸	m2	600.00	22.00		
188	04B024	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	60.00	45.00		
189	040305003025	M10 水泥砂浆砌筑乱石挡土墙 1. 部位:挡土墙、护坡、基础 2. 材料品种、规格:乱石 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝、压顶等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求	m3	1512.45	412.40		
190	040305003026	M10 水泥砂浆砌筑乱石排水沟 1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:MU40 毛石,毛石掺入量不得大于总体积的 30%,砌体自重<22KN/m3	m3	119.20	410.70		

		3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 含勾缝等全部工作内容 5. 具体砌筑做法详见图纸要求					
191	040303001014	C25 砼垫层 1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25 砼垫层 2、部位: 垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	108.36	605.98		
192	04B025	C30 混凝土防撞墩 1. 混凝土强度等级:C30 2、含模板等全部内容	m3	10.80	1072.91		
193	040303015006	混凝土防渗墙 1. 混凝土强度等级:C25 2、含模板等全部内容	m3	72.00	1115.53		
194	040901001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:III钢 2. 钢筋规格:综合考虑	t	3.45	6787.86		
195	040203007014	C30 砼混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 掺和料: 3. 厚度:20cm 4. 商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5. 路面割缝按要求	m2	1380.00	110.21		
196	04B026	PVC 滤水管 1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	212.00	29.56		
197	040501001019	Φ1000 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管Φ1000 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	30.00	522.17		
198	040501001020	Φ500 混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:C25 砼 (单独列项) 2. 管座材质:混凝土管 3. 规格:III 级钢筋砼管Φ500 4. 接口方式:承插 5. 含管道检验及闭水试验等相关费用	m	20.00	228.94		
		合计					

第六章 图 纸

(无)

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

五、施工过程中产生所有沙、石等所有材料一律不得私自外运，需运送至招标人指定地点。

第八章 投标文件

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标格式里要求盖章的地方，须在标示“加盖公章”或“加盖印章”处，分别签电子单位公章、电子个人印章后上传，未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量目标	达到_____标准	
4	缺陷责任期	_____	
.....			

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

____年__月__日

如法定代表人投标时， 按此格式填写

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

如授权委托人参与投标时， 按此格式填写

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章或签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证复印件及委托代理人社保网上查询截图。

投标保证金

1、转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证截图或银行回执图等材料彩色复印件。

2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，投标文件中附银行保函彩色复印件。

3、如选择保险保函方式，需附：

- 1) 保险费汇款证明及有效发票；
- 2) 基本户银行开户证明；
- 3) 有效保函；
- 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；
- 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；
- 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

注：应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证B证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

投标人： _____（加盖公章）

_____年_____月_____日

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

此项请上传至商务标补充附件中。

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标 工程项目的项目经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（姓名）身份证号
码：_____，注册证书号：_____没有担任其他在建、排名第
一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖企业公章）

年 月 日

信用报告

注：信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明（加盖“荣成市企业信用报告验讫章”）的页面即可。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件 (具有市政公用工程或公路工程施工总承包三级及以上资质)
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期期满后30天, 受益人为招标人, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业基本户银行开户证明; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内没有的服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员) 配备齐全, 项目经理及其他人员需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1. 说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统” (查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件通过网络查询信息记录, 包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2. 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。 (查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 否则否决其投标。本条投标人无需附截图, 开标时, 招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4. 投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图 (http://wenshu.court.gov.cn/)。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人按招标文件格式提供。
1.9	信用报告	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明 (加盖“荣成市企业信用报告验讫章”) 的页面即可。
2	技术标 [25.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	4.00	(4.0分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理;
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	4.50	(4.50分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行;
2.3	针对本工程的通病治理措施	3.00	(3.0分) 有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.50分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.50分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案;
2.6	施工进度计划和进度措施	4.00	(4.0分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保障措施、材料设备进场计划及其他保障措施等);
2.7	资源配备计划	2.00	(2.0分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要;

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.9	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等;
2.10	建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案	1.50	(1.5分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 环保措施以及扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。
3	资信标 [5.00]		
3.1	企业信用情况	1.50	上传word或pdf格式的文档,内容为: 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告或信用记录。 信用等级在 AAA级及以上, 得 1.5分; 信用等级AAA级以下 AA以上 (含AA级), 得1分; AA 级以下A级以上 (含A级), 得0.5分。 注: 信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明 (加盖“荣成市企业信用报告验讫章”) 的页面即可。
3.2	项目管理机构	3.50	通过系统选择项目班子成员 1、项目经理配备符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员) 配备齐全, 得1.5分; 2、项目经理或技术负责人具有高级工程师职称, 得2分; 所有人员须附相关证书和社保证明。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n > 9时, A = 所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.97。 Q: 权重比例Q1 + Q2 = 100 %, Q1、Q2取值均应≥30 %。Q1: 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。 以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数

其他注意事项

控制价 : 1237620.96

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m							
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m							
1	040101001001	机械挖填运土方（含沟槽土方）	1.土壤类别:综合考虑 2.运距综合考虑,运输车辆综合考虑。 3.内容:包括土方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余土运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	46061.6			
2	040102001001	挖、填、运石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:破碎、爆破等综合考虑 4.运距：综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装运、回填、平整、夯实、碾压等，余方运至甲方指定地点，不指定则自弃。	m3	14184.43			
3	040701006001	土工布	1.铺设位置:边坡防冲浆砌石护坡及反滤层 2.材料规格、强度、单位重量:10KN/m 3.其余参数详见图纸	m2	180			
4	040202011001	碎石垫层	1.石料规格:1-4mm碎石 2.厚度:15cm 3.夯实原土100mm	m2	108			
5	040202011002	碎石垫层	1.石料规格:1-4mm碎石 2.厚度:20cm	m2	270			
6	040305003001	M10水泥砂浆砌筑乱石挡土墙	1.部位:挡土墙、护坡、基础 2.材料品种、规格:乱石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.含勾缝、压顶等全部工作内容 5.具体砌筑做法详见图纸要求	m3	46.2			
7	040303001001	C25砼垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C25砼垫层 2、部位：垫层及外包砼 3、含模板等全部内容	m3	8.26			
8	040305003002	M10水泥砂浆砌筑乱石排水沟	1.部位:排水沟 2.材料品种、规格:MU40毛石，毛石掺入量不得大于总体积的30%，砌体自重<22KN/m3 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.含勾缝等全部工作内容	m3	61.9			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:Ⅲ钢 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.594			
10	040203007001	C30砼混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.掺和料: 3.厚度:20cm 4.商砼及其他材料需二次倒运自行考虑 5.路面割缝按要求	m2	270			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040501001001	Φ500混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: C25砼(单独列项) 2.管座材质:混凝土管 3.规格:III级钢筋砼管Φ500 4.接口方式:承插 5.含管道检验及闭水试验等相关费用	m	10			
12	04B001	PVC滤水管	1、材质: PVC 2、规格: Φ110	m	40			
通水蜜蜂沟塘坝(TS6#)长530m								
1	040101001002	机械挖填运土方 (含沟槽土方)	1.土壤类别:综合考虑 2.运距综合考虑,运输车辆 综合考虑。 3.内容:包括土方开挖、装 运、回填、平整、夯实、 碾压等,余土运至甲方指 定地点,不指定则自弃。	m ³	4447			
2	040102001002	挖、填、运石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:破碎、爆破等 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装 运、回填、平整、夯实、 碾压等,余方运至甲方指 定地点,不指定则自弃。	m ³	418.98			
通水北花园水库(TS7#)长300m								
1	040101001003	机械挖填运土方 (含沟槽土方)	1.土壤类别:综合考虑 2.运距综合考虑,运输车辆 综合考虑。 3.内容:包括土方开挖、装 运、回填、平整、夯实、 碾压等,余土运至甲方指 定地点,不指定则自弃。	m ³	1492.72			
2	040102001003	挖、填、运石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:破碎、爆破等 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.内容:包括石方开挖、装 运、回填、平整、夯实、 碾压等,余方运至甲方指 定地点,不指定则自弃。	m ³	123.33			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m	
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	通水北花园水库（TS7#）长300m	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	六标段: 北山杨家至北花园线-王家山(7#)长3300m、通水蜜蜂沟塘坝(TS6#)长530m、通水北花园水库(TS7#)长300m				
	北山杨家至北花园线-王家山(7#)长3300m				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	已完工程及设备保护				
6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	通水蜜蜂沟塘坝(TS6#)长530m				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	通水北花园水库(TS7#)长300m				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m							
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
7	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
8	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
9	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
10	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
11	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
12	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
13	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
14	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
16	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
17	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
18	041108001001	地下管线交叉处理		项	0			
19	041108002001	施工监测、监控		项	0			
	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m							

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	041101001002	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002002	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003002	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004002	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005002	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	1、部位:管墩	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002002	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001002	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001002	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002002	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001002	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002002	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003002	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004002	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	041105005002	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108001002	地下管线交叉处理		项	0			
59	041108002002	施工监测、监控		项	0			
通水北花园水库(TS7#)长300m								
1	041101001003	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002003	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003003	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004003	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005003	井字架	井深:	座	0			
6	041102001002	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002002	基础模板	1、部位:管墩	m2	0			
8	041102003002	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005002	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007002	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008002	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009002	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010002	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011002	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012002	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013002	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015002	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016002	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	041102017002	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019002	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020002	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021002	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022002	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023002	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024002	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025002	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026002	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027002	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029002	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030002	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031002	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032002	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033002	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034002	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035002	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036002	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037002	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038002	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039002	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040002	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002003	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001003	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001003	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	041104002003	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001003	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002003	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003003	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004003	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005003	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108001003	地下管线交叉处理		项	0			
59	041108002003	施工监测、监控		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m			
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	通水北花园水库（TS7#）长300m			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m、通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
	北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m			
1	暂列金额	项		
	合计			
	通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m			
1	暂列金额	项		
	合计			
	通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m、通水北花园水库 (TS7#) 长300m				
		北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m				
		通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m				
		通水北花园水库 (TS7#) 长300m				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m、通水北花园水库 (TS7#) 长300m				
		北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m				
		通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m				
		通水北花园水库 (TS7#) 长300m				

专业工程暂估价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m、通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
	北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m					
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	通水北花园水库（TS7#）长300m					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:2021年伟德山森林防火通道建设项目一期(六标段)工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	六标段:北山杨家至北花园线-王家山(7#)长3300m、通水蜜蜂沟塘坝(TS6#)长530m、通水北花园水库(TS7#)长300m				
	北山杨家至北花园线-王家山(7#)长3300m				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	通水蜜蜂沟塘坝(TS6#)长530m				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	通水北花园水库(TS7#)长300m				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	六标段：北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m、通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m、通水北花园水库（TS7#）长300m			
	北山杨家至北花园线-王家山（7#）长3300m			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	通水蜜蜂沟塘坝（TS6#）长530m			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	通水北花园水库（TS7#）长300m			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	六标段: 北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m、通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m、通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
	北山杨家至北花园线-王家山 (7#) 长3300m			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	通水蜜蜂沟塘坝 (TS6#) 长530m			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	通水北花园水库 (TS7#) 长300m			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2021年伟德山森林防火通道建设项目一期（六标段）工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			