威招审 SG202111030 号

2021 年环翠区校舍升级改造工程

施工招标文件

招标人：威海市环翠区教育和体育局

招标代理单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

2021 年 6 月 3 日

AE33F4ED-A82D-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

目 录

第一章 招标公告……3
第二章 投标人须知……6
投标人须知前附表……6
1. 总则……14
1.1 项目概况……14
1.2 资金来源和落实情况……14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求……14
1.4 投标人资格要求……14
1.5 费用承担……17
1.6 保密……17
1.7 语言文字……17
1.8 计量单位……17
1.9 踏勘现场……18
1.10 投标预备会……18
1.11 偏离……18
2. 招标文件……18
2.1 招标文件的组成……18
2.2 招标文件的澄清……19
2.3 招标文件的修改……19
3. 投标文件……19
3.1 投标文件的组成……19
3.2 投标报价……20
3.3 投标有效期……20
3.4 投标保证金……20
3.5 资格审查资料……21
3.6 投标文件的编制……21
4. 投标……21
4.1 投标文件的递交……21
4.2 投标文件的修改与撤回……22
5. 开标……22
5.1 开标时间和地点……22
5.2 开标程序……22
5.3 开标异议……23
6. 评标……23
6.1 评标委员会……23
6.2 评标原则……24
6.3 评标……24
7. 合同授予……24
7.1 定标方式……24
7.2 中标候选人公示……24
7.3 中标通知……24
7.4 履约担保……24
7.5 签订合同……25

AE33F4FA-A52D-4B03-AFEF-2DDFDC7867AF

8.重新招标…… 25
8.1 重新招标……25
9.纪律和监督…… 25
9.1 对招标人的纪律要求……25
9.2 对投标人的纪律要求……26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求……26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求……26
9.5 投诉……26
10. 需要补充的其他内容……26
11. 电子招标投标……26
附件一：开标记录表……27
附件二：问题澄清通知……28
附件三：问题的澄清……29
附件四：中标通知书……30
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求……31
第三章 评标办法（综合评估法）……35
第四章 合同条款及格式…… 40
第一节 合同协议书……41
第二节 通用条款……45
第三节 专用条款……96
第五章 工程量清单…… 130
第六章 图 纸…… 142
第七章 技术标准和要求…… 143
第八章 投标文件格式……144
投标函附录……145
法定代表人身份证明……146
授权委托书……147
投标人信用承诺书……148
项目经理简历表……149
项目管理机构组成表……150
投标人基本情况表……151

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7967AF

第一章 招标公告

2021年环翠区校舍升级改造工程施工招标公告

[项目专业:施工总承包]

威招审（sg202111030）号

一、招标条件

本招标项目2021年环翠区校舍升级改造工程，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海市环翠区教育和体育局，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

二、工程招标范围

2021年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。

三、项目基本概况

1、工程名称：2021年环翠区校舍升级改造工程；

2、工程概况： 2021年部分中小学校舍升级改造，主要对学校进行水电暖、消防、门窗、地面墙面、卫生间、食堂等进行升级改造；

3、工程地址：威海市环翠区；

4、工程质量要求：达到国家验收规范合格标准；

5、计划工期：45日历天（具体开工时间以招标人通知为准）；

6、标段划分：本工程分为二个标段，具体范围如下：投标单位可以同时投多个标段，只能中一个标段，二个标段均排名第一的优先选择标段。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价（元）
第一标段	0平方米	各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第一标段包括南山小学、环翠教育幼儿园、普陀路小学、千山路小学、第七中学、古寨小学、古寨中学、长征小学、环翠机关幼儿园、统一路小学、城里中学、北竹岛小学、翠竹小学、第十中学、嵩山幼儿园等十五所学校。	8730000
第二标段	0平方米	各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第二标段包括鲸园实验幼儿园、码头小学、实验中学、半月湾小学、半月湾幼儿园、孙家疃小学、孙家疃第一幼儿园、第八中学、恒大幼儿园、望岛小学、温泉学校、温泉镇中心幼儿园、桥头小学、河北小学、新苑学校、羊亭学校等十六所学校。	8800000

四、投标人资格要求

1、持有合法营业执照的独立法人；

2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有安全生产许可证；

4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；

5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

6、投标人近三年无行贿犯罪记录；

7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020年）”）。

五、项目经理资格要求

1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程贰级及以上注册建造师职业资格；

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）；

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb格式文件下载开始时间：2021-6-3 14:00:00;下载截止时间：2021-6-10 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4.电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易三厅；

投标截止时间、开标时间：2021年6月29日10时00分。

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源

AE33F4ED-A62D-4B02-AFFE-8D0F6C7867AF

交易网站发布。

十、联系方式

招 标 人：威海市环翠区教育和体育局	招标代理机构：山东富尔工程咨询管理有限公司
地　　址：威海市环翠区四方路 58 号	地　　址：威海市古寨东路 315 号
邮　　编：264200	邮　　编：264200
联 系 人：戚本辉	联 系 人：雷高昕
电　　话：0631-5288813	电　　话：0631-5896358
传　　真：	传　　真：

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市环翠区教育和体育局 地址：威海市环翠区四方路 58 号 联系人：戚本辉 电话：0631-5288813
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：雷高昕 电话：0631-5896358
1.1.4	项目名称	2021 年环翠区校舍升级改造工程
1.1.5	建设地点	威海市环翠区
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款 100%
1.2.2	资金落实情况	工程资金已落实
1.3.1	招标范围	2021 年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	45 日历天（具体进场时间由招标人另行通知）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	投标企业资格要求 1、持有合法营业执照的独立法人； 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、具有安全生产许可证； 4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目经时未被最高法院列入失信被执行人； 5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

		6、投标人近三年无行贿犯罪记录； 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020 年）”）。 项目经理资格要求 1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程贰级及以上注册建造师职业资格； 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）； 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理； 联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程招投标监管信息系统平台发布的招标文件的修改、澄清、答疑
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止前 10 天 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。 澄清发出时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。 修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价或其	第一标段：捌佰柒拾叁万元整（8730000 元）；

	计算方法（人民币）	第二标段：捌佰捌拾万元整（8800000 元）。 各投标单位在报价时，每个标段投标报价均不能高于上述招标控制价，否则按否决投标处理。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 **投标保证金的形式：电汇、网上银行转账或银行保函、保险保函（专用于本工程）（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）** 第一标段保证金的金额：人民币壹拾万元整 第二标段保证金的金额：人民币壹拾万元整 **1、如采用电汇、网上银行转账形式：需从投标单位的基本账户转入下列指定账户（标明工程名称，以个人、企业办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效，其投标应当被拒绝）。** 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：**收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准** 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码， 登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。

AE33F4ED-A82D-4B03-A1EF-2D0F6C7967AF

		要求： 1）投标保证金必须从企业基本账户转出。 2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 **2.如选择银行保函方式：**银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。 **3.如选择保险保函方式：**按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，**保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案**，通过**山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。** 投标人应选择**符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。**投标人支付的**保险费必须由本单位基本账户支付**。 投标文件中需附：**1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本账户证明文件；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。**

		注：基本账户证明文件为基本户开户许可证明（如开户许可证或企业基本存款账户信息表等） **4.若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。** **5、投标保证金免交或不需足额缴纳的情形：** **根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的规定，2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免予缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。** **未按要求提交投标保证金投标保证金，否决其投标。**
4.1	递交投标文件	**本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。**
5.1	开标时间和地点	开标时间：2021年6月29日10时00分； 开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）。
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人； 评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 **注：评标专家不得为失信被执行人及未被威海市各职能部门列为严**

		重失信主体，若为失信被执行人及严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，每个标段推荐3名中标候选人，综合得分排名第一的为本标段的中标人，二个标段均排名第一的优先选择标段，每家投标企业只能中一个标段。
7.2	中标候选人公示媒介	山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网站。 公示期限：3个工作日
7.3	履约保证金	不要求递交履约保证金
8	**需要补充的其他内容**	
8.1 词语定义		
8.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市住房和城乡建设局网站信用档案栏目》有关规定为准。
8.2 中标公示		
8.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于3个工作日。	
8.3 “暗标”评审		
8.3.1	技术标（施工组织设计）是否采用“暗标”评审方式	采用
8.4 计算机辅助评标		
8.4.1	是否实行计算机辅助评标	是，投标人需按本须知附表 “电子投标文件制作须知”编制及报送电子投标文件。
8.5 知识产权		
8.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
8.6 重新招标的其他情形		
8.6.1	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	

8.7 同义词语	
8.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
8.8 监督	
8.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
8.9 解释权	
8.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
9	投标单位中标后项目管理机构人员证书按相关规定进行备案直至工程初验合格人员证件方能解除且未经招标人同意，项目管理机构人员不允许更换。
10	投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。
11	招标人需要补充的其他内容： **1、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字【2017】9 号《关于加强建设施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函（2018）23 号“关于贯彻鲁政发（2018）17 号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机构污染管控的通知”要求。** 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。 3、投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。 4、开标现场招标人或招标代理机构通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。 5、如在建筑市场领域里发现存在黑恶势力恶意竞标的现象，举报电话 0631-5180256。

	6、为实行山东省建筑市场监管与诚信一体化平台登记制度，凡是中标单位均应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核。公示结束后，中标单位审核通过的截图提供与招标代理单位。
12	根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下: (1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可选择不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易，也可选择到开标现场，进场交易的投标人只允许委派一人参加，且全程佩戴口罩，测量体温、登记备案，按规定提交健康通行码。 （2）请各投标人在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOL oginWH.aspx?appid=104&backurl=1) 配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签到、在线解密、确认开 标记录表等)，以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 (3)请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候， 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内 (以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统 “威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准) 及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。 （4）若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到) (5)疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页- 新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》(2020 年 2 月 14 日发布) “威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书(投标人)”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

AE33F4ED-A82D-4B03-MHE-9D0FC7657AF

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

AE33FAED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；

（17）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（18）投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单(2020 年）”）；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

附《威海市联合惩戒措施清单(2020 年）》具体如下：

（1）失信被执行人；

（2）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

（3）农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

（4）环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

（5）吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

（6）严重质量违法失信行为当事人；

AE33F4ED-A820-4B03-AFEE-2D0F6C7867AF

（7）安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

（8）存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

（9）重大税收违法案件当事人；

（10）海关失信企业及其有关人员；

（11）涉金融严重失信人名单的当事人；

（12）在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

（13）违法失信上市公司相关责任主体；

（14）统计领域严重失信企业及其有关人员；

（15）房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；

（16）电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；

（17）运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；

（18）电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

（19）电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；

（20）保险领域违法失信相关责任主体；

（21）重大交通违法违章相关责任主体；

（22）劳动保障领域严重失信主体；

（23）社会保险领域严重失信主体；

（24）海洋渔业领域严重失信主体；

（25）住房城乡建设领域严重失信主体；

（26）旅游领域严重失信主体；

（27）价格领域严重失信主体；

（28）纳税信用评价为 D 级的纳税人；

（29）消防领域严重违法失信相关责任主体；

（30）盐行业生产经营严重失信者；

（31）石油天然气行业严重违法失信主体；

（32）对外经济合作领域严重失信主体；

（33）国内贸易流通领域严重违法失信主体；

（34）严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

（35）婚姻登记严重失信当事人；

（36）家政服务领域相关失信责任主体；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（37）公共资源交易领域严重失信主体；

（38）出入境检验检疫严重失信企业；

（39）慈善捐助领域失信责任相关主体；

（40）严重危害正常医疗秩序失信主体；

（41）科研领域严重失信主体；

（42）政府采购领域严重失信主体；

（43）知识产权（专利）领域严重失信主体；

（44）会计领域严重失信主体；

（45）文化市场领域严重失信主体；

（46）民办教育培训机构严重失信主体；

（47）人防领域严重失信主体；

（48）社会组织严重失信主体。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。评委费及招标代理费均由中标人支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEF-8D0F6C7867AF

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

主体、关键部位不允许分包。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2 **ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。**

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6078674F

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高相应投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本工程评委费、招标代理费均由中标单位支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

AE33F4ED-A52D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构相关证明材料。

3.5.5“投标人及投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7“投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图”（http://wenshu.court.gov.cn/）。

3.5.8 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件按投标须知前附表电子投标文件制作须知制作。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 具体要求详见投标人须知前附表。

AE33F4FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理工作人员在监督机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

AE33FAED-A820-4B05-AECF-8D0F6C7867AF

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

AE33F4ED-A62D-4B03-AEEF-8D0F607867AF

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3)评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件四：中标通知书

中标通知书

_____ ：

_____，位于_____，___年___月____日在_____公共资源交易中心进行_____招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价_____，工期为____天（日历日），质量达到_____标准。项目经理（项目负责人）为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与_____签订施工合同，并报_____建设工程招投标管理机构审查备案。

建设单位（盖章） 代理机构（盖章）

交易中心 （盖章） 招投标管理机构（盖章）

日期： 年 月 日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7367AF

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档**。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目经理及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

7.1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

7.2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业信用，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8B0FCC7867AF

致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0160786 7AF

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 （总分 100 分）	1、技术标：__20__分 2、商务标：__70__分 3、资信标：__10__分
2.1.2	投标总报价评标基准价计算方法	采用综合平均法。 评标基准价 C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当 n≤6 时，A=所有投标价的算术平均值； 当 6＜n≤9 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当 n＞9 时，A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； K1 的取值范围为 95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97%； K2 的取值为 98%； Q：权重比例 Q1+Q2=100%； Q1 取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，每个标段按综合得分由高到低排序取前三名为中标候选人，推荐第一名为中标人，二个标段排名均第一者优先选择标段。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

AE33F4ED-A82D-4D03-A1E1-3DF6C7867AF

2、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

AE33F4ED-A825-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照综合得分每个标段由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

4、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息、工程获奖、信用、荣誉得分按要求填报，否则不得分。外地

AE33E4FD-A82D-4B05-AEEF-8D0F6C7867AF

企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

AE33FAED-A82D-4B0C-AEEF-8D0F6C7867AF

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

（GF-2017-0201）

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局 制定

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 威海市环翠区教育和体育局

代建单位（全称）： _____

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2021年环翠区校舍升级改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2021年环翠区校舍升级改造工程。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____/_____。

4.资金来源：财政拨款_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

2021年环翠区校舍升级改造工程图纸范围内的施工及保修。具体内容以工程量清单为准。。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合**国家验收规范合格**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）人工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：固定单价合同，详见招标文件及清单编制说明。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

AE33F4FD-A82D-4B03-AEF-8D0F6C7867AF

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____威海市环翠区___签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自___承发包双方签字盖章之日起___生效。

十三、合同份数

本合同一式__拾__份，均具有同等法律效力，发包人执_贰_份，代建单位执_陆_份，承包人执__贰_份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

AE33E4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：11371002004361145M	组织机构代码：_____
地　址：威海市环翠区四方路 58 号	地　址：_____
邮政编码：264200	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：0631-5223215	电　话：_____
传　真：0631-5223215	传　真：_____
电子信箱：hcqjyjadmin@wh.shandong.cn	电子信箱：_____
开户银行：威海建设银行环翠分行	开户银行：_____
账　号：37001706101050007839	账　号：_____

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

AE33F4DD-821D-4B03-AFEF-8D0660786 7AF

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

AE33F4E7-A82D-4B6B-AEE-2D0FCC7867AF

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

AE33F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C0867AF

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

AE3F4ED-1220-4B03-AFEF-8D0C6C7867AF

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶

和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批

AE33F4ED-A8A2-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

AE33F4ED-A20D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出

AE33E4ED-A020-4B03-AFEF-8106C7867AF

意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，

AE33F4D5-A521-4B03-A1EF-8D0F6C7867AF

经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承

包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与

AE33E4ED-A82D-4B03-AFEF-200F6C7867AF

医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

AE33E4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

AE33FAD-1202-4B05-AFEC-8D0F6C7867AF

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

AE33F4ED-1820-4B05-AFEF-8D06C7867AF

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

AE33F4DD-A82D-4B03-AFEE-2D0F6C7967AF

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向

AE33F4E7-A82D-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

AE33F4ED-A82E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果

有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

AE3F4B7-A82F-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自

行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0\left| A + \left| B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0}} \right| - 1 \right|$$

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P_0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包

括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1;B_2;B_3.....B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1};F_{t2};F_{t3}.....F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01};F_{02};F_{03}.....F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另

有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价

格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包

人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

AE33F4EF-A624-4B03-AEF-8D0F0C7867AF

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，

AE33F4FD-A8CD-4B63-AEE-200F6C7867AF

用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3)发包人逾期未完成支付分解表审批的,也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的,则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

AE33F4D0-A821-4B03-AFEF-8B0F6C67867AF

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

AE33F4EU-A82A-4B03-AFEF-200F6C7867AF

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合

AE33F4E1-A82D-4A07-AE11-8D0F6C7867AF

同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承

AE33EAED-A821-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

AE33F4E1-A62D-4B0C-AFEF-8D0F6C7867AF

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

AE33F4DD-485D-4B03-AFEE-8B0F6C7867AF

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

AE33F4ED-A02D-4BD5-AEF-8D0F6C7867AF

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

AE33F4E7-A820-4B03-AEE5-8D0F6C7867AF

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，

AE33E4ED-A82D-4B03-AEE1-8DF6C7867AF

缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应

AE33F4DD-A82C-4503-AEEF-8D0F6C7867AF

详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

AE33F4ED-A821-4B03-ADF6-2D0F6C7867AF

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

20.6代建工作

20.6.1 代建工作范围

建设威海市明湖路学校（二期）工程项目。

20.6.2 代建工作内容

自项目决策阶段至移交委托人使用及保修阶段，按照文件规定及合同约定代为行使项目招标人的职能，全面履行合同约定义务。

20.6.3 受托人应协助委托人完成开工前的各项工作。参与实施过程中各项合同的洽谈与签订工作，对所签订的合同实施过程进行管理。

20.6.4 在工程开工前编制投资管理、进度管理、质量管理、安全管理等措施，分别报送环翠区住建局、财政局和项目使用单位，经批准后严格组织实施。

20.6.5 按照国家有关规定和代建合同约定，组织相关部门及项目使用单位进行竣工（交工）验收并依法办理相关手续。按照批准的资产价值，在合同约定的时限内向使用单位办理资产交付手续。

20.6.6 按照有关档案管理的规定，建立健全有关档案。项目筹划、建设各环节的文件资料，严格按照规定收集、整理、归档。办理移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料向项目使用单位和有关部门移交。

20.6.7 项目竣工后，在项目竣工验收后 3 个月内编制竣工财务决算。

20.6.8 按照政府投资项目后评价工作的要求编报项目总结报告。

20.6.9 委托人应履行的其它职责。

20.6.10 其它未尽事宜详见工作技术标准和要求。

AE33F4ED-A82D-4B05-AEF8-8D0F6C7867AF

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：**在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章**。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：**执行通用条款**。

1.1.3.9 永久占地包括：_____/_____。

1.1.3.10 临时占地包括：**修建临时施工道路、临时住房租用的土地**。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管**

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C67867AF

理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准，规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：__/_____；

发包人提供国外标准、规范的时间：___/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 由发包人委托设计单位提出标准及规范，经监理工程师确认后执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天向承包人提供图纸；

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

发包人向承包人提供图纸的数量：__陆套__；

发包人向承包人提供图纸的内容：__承包范围内的全部内容__。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：__工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。__；

承包人提供的文件的期限为：__根据发包人要求的合理期限内__；

承包人提供的文件的数量为：__根据发包人需要__；

承包人提供的文件的形式为：__根据发包人需要__；

发包人审批承包人文件的期限：__发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延__。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：__现场办公室需至少具备3套图纸，供发包人、监理、承包人使用。__

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在__3__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：__承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。__

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：__施工现场封闭范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。__。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：__/__。

AE33E4ED-A82D-4B03-AEEF-6D0F6C7867AF

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 **承包人** 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： **发包人** 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： **未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方** 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： **承包人** 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： **由承包人承担** 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：**代表发包人行使施工现场发包人的权利义务，但涉及工程量变更、工程质量、工期及工程价款调整等，必须经发包人盖章确认。**

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

AE33F4E0-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**投标单位中标后发包人即可移交施工现场**。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：**发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担**。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：**不提供**。

发包人是否提供支付担保：**不提供**。

发包人提供支付担保的形式：**无**。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：**竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。承包人负责工程竣工资料归档，包含各分包单位的竣工资料**。

承包人需要提交的竣工资料套数：**完整竣工图及竣工资料2套**。

承包人提交的竣工资料的费用承担：**由承包人承担全部城建档案归档费用。**

承包人提交的竣工资料移交时间：**承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人**。

承包人提交的竣工资料形式要求：**书面和电子文档。**

（10）承包人应履行的其他义务：

包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

AE33F4E0-A82D-4B03-AEE8-8D0F6C7867AF

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：**全权代表，代表承包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务**。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**项目经理应常驻施工现场，每月在现场不得低于26 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。项目经理离岗1 天按1 万元/人支付违约金。每月在岗时间少于26 天的，视为违约，由发包人向环翠区建设行政管理部门建议进行处罚。**

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：**由承包人负责**。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：**承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。**

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人50万元/人、其他岗位人员5 万元/人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按1 万元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：**由承包人向发包人支付100万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。**

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：**承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。**

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：**由承包人向发包人支付5千元违约金/人次。**

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：**向项目经理请假，报总监理工**

程师请假，2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：**原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金5 万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。**

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：__/__。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：___/___。

主体结构、关键性工作的范围：_____/___。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：____/____。

其他关于分包的约定：___/____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/___。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：__**自承包人进驻工地时间开始**__。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：__**本工程不提供履约担保**__。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：__/__。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：__**工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认**___。

关于监理人的监理权限：

AE33F4ED-A820-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；

（9）与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：__/__。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：_____。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（6）承包人应按主管部门要求在施工现场出入口设置洗车装备，保持出入施工现场的车辆不带土上路，否则由此造成的处罚、罚款等后果由承包人承担，并负责按主管部门要求对污染的路面进行清理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按政府相关部门的要求执行，达到市级安全文明工地标准要

求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：**已包含在合同价款内，按付款约定执行。**

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：_____ 。

超出安全文明施工创建目标的奖励：_____。

其他奖惩约定：_____。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份**。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见**。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。**

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前7日内**。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

AE33F4FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1～5万元，处罚款在工程款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。如不按时处理，处以5%罚款。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。承包人延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可以停止付款及终止合同，而无须承担责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）六级至七级的持续2天的大风；

（2）日气温超过38℃的高温及低于-20℃的严寒大于3天；

（3）日降雨量100毫米至150毫米的持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8.材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**执行通用条款8.4.1条 。**

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：**发包人有提出更换主要材料的权力，除发包人供材以外的所有材料由承包人自行采购，但材料质量应符合设计要求、招标文件、合同执行期间新颁布的现行规范要求及通用条款规定。**

承包人材料进场前应向监理工程师提供基本情况，并提交有检测资质的检测单位出具的合格材料试验报告供监理工程师检查检验，经监理工程师许可后方可进场，并报发包人核备。

合同金额10万元以上的大宗材料进场前须提供承包商的供货合同，并报监理、发包人核备。

进场材料必须符合监理工程师同意的技术标准，严禁以次充好。未经检验合格严禁进场。

承包人进场材料发生二批次质量抽检不合格，承包人必须终止供货合同，更换所有所涉材料、施工，自行承担一切费用，不计入工期延误，并视情节处以1 万元— 5 万元违约金。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**根据实际情况确定。**

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：**费用由承包人承担**。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____/_____。

施工现场需要配备的试验设备：____/_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：____/____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____/_____。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计单位、发包人、承包人、监理单位、财政部门共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

详见工程量清单编制说明

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：-----。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第-----种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第-----种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：约定暂估价属于材料费的，材料由承包人采购的，材料的样品需通过发包人的确认并封存样品，材料价格由发包人、承包人、总监和财政部门等相关部门一同确认。约定暂估价属于施工费用的，清单中没有或没有相似的子目，按结算方式套用相关定额，施工费用可核定综合单价的由发包人、承包人、总监和财政部门等相关部门一同确认综合单价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：-----。

AE33F4ED-1B2D-4D03-AFEF-6D0F6C7867AF

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**合同期内市场价格波动不调整合同价格。**

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：**投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等**。

风险费用的计算方法：-----。

风险范围以外合同价格的调整方法：-----

2.总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3.其他价格形式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**按现场实际发生，依据清单编制说明规定的计算规则计算**。

AE33F4ED-A825-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：__/____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：__/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：___/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：__/__。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：__随工程进度拨付工程进度款，施工过程中按已完成工程量的50%的比例拨付工程款，工程竣工验收合格后付至工程总造价的60%，提交竣工结算报告付至工程总造价的70%，工程竣工审计完成后付至工程总造价的97%。余款3%为工程保修金，期间无质量问题，质保期满后无息付清。

如财政拨款迟延上述付款期限的，具体付款日期以财政拨付日期为准。不得以此停止施工、顺延工期，追究损失及违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已完成的工程量，套用已中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/__。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：__/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：___2天内___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：__/___。

（2）发包人支付进度款的期限：_/_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：___/_____。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：__/___。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前__24__小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：__48___小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**执行通用条款第13.2.2条第（1）～（5）款**

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____------_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____------_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____------_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____------_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

AE33F4ED-A820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程试车内容：_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____-----_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____-----_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____-----_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**颁发工程接收证书后28天内**。

14.**竣工结算**

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：**承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请**。

竣工结算申请单应包括的内容：**变更、签证及通用条款14.1条规定**。

14.2 竣工结算审核

竣工验收合格后90日内，承包人向发包人提交完整的竣工结算报告，发包人签收后，上报区审计局，由区审计局负责组织竣工结算审核工作。承包人如在规定期限内未提供竣工结算报告，发包人将按照审计定案值下浮10%作为结算依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____/_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____/_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____/_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____**一式四份**_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____---_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：__/__。

（2）发包人完成支付的期限：___/_____。

AE33F4ED-A82D-4B05-AFE5-6D0F6C7867AF

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**自工程实际竣工日期起计算24个月**。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金**。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**（1）或（2）**种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：**3%**；

（2）**3%**的工程款；

（3）其他方式:**/**。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**（2）**种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:_____------_____。

关于质量保证金的补充约定：_____------_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**详见《工程质量保修书》，自工程竣工验收合格之日起算**。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**详见《工程质量保修书》**。

16.违约

16.发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____------_____。

16.1.2 发包人违约的责任

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：**工期顺延**。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：-----。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：-----。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：-----。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延**。

（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：-----。

（8）其他：----。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。

（2）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价3%的违约金。

（3）承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，承包人承担造成的损失。**

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：____----____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：____----_____。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： **≥八级以上连续4小时的大风，200毫米以上的雨雪，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情及其他不可抗力范围内的条件。**

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____----____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____-----_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____-----_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：____-----____。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____------_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____------_____。

选定争议评审员的期限：_____------_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____------_____。

其他事项的约定：_____------_____。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____-----_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___（2）__种方式解决：

（1）向_____---_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____威海环翠区_____人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

21.2 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失，损失由相关部门共同确认。

21.3 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

21.4 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

21.5 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

21.6 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。施工单位要在开工前在施工现场做好工程建设的宣传工作。

21.7 制定防尘降噪措施，成立专项整治领导班子，层层落实责任，制定施工现场专项整治方案。施工现场出入口必须设置沉淀池，对驶出车辆进行冲洗，门口设置统一警示牌，严禁违规车辆出入。施工现场内的堆土要使用密目网双层覆盖，裸露地面要进行碾压并及时洒水，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，确保无扬尘；进行管线和道路施工，对回填的沟槽限时恢复，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒。

21.8 运输车辆按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒。运输车辆不带泥上路、不超高、不超载运输，不脱线行驶；主动使用有封闭设施的运输车辆防止撒落、扬尘，保证运输途中道路和环境“零”污染。

21.9 乱倒土方处罚：清理乱倒造成的直接费用的 2 倍。

21.10 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

21.11 承包人负责应负担的检测项目的检测费。

21.12 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中双倍扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

21.13 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

21.14 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

21.15 工程进度款暂时不到位时，承包人不得以此为由拖延工程进度和工期。

21.16 发包人不承担施工过程中产生的保管等费用。

21.17 在各阶段付进度款之前，承包人应提供增值税发票，否则进度款期限延期，发包人不构成违约。

21.18 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等防治扬尘的控制措施。

AE33F4ED-A820-4B0C-AE1F-8B0F0C7267AF

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：暂估价一览表

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 1 承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 2

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 3

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市环翠区教育和体育局

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 2021 年环翠区校舍升级改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．电梯、消防工程为 2 年；

8．其他项目保修期限约定如下： 本工程保修期为 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____

_____

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地　址：_____ 地　址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电　话：_____ 电　话：_____

传　真：_____ 传　真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账　号：_____ 账　号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

AE33F4ED-A82D-4B03-AFE5-8D0F6C7867AF

附件 4

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

附件 6 承包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 7

分包人主要施工管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

附件 8

8-1：材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

8-2：工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

8-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第五章 工程量清单

工程量清单总说明

第一标段：

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2021 年环翠区校舍升级改造工程-第一标段。

三、工程概况：本工程位于威海环翠区辖区。

四、工程招标范围：

各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第一标段包括南山小学、环翠教育幼儿园、普陀路小学、千山路小学、第七中学、古寨小学、古寨中学、长征小学、环翠机关幼儿园、统一路小学、城里中学、北竹岛小学、翠竹小学、第十中学、嵩山幼儿园等十五所学校。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。

2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建发【2011】19 号文)。

3.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

4.招标单位提供的图纸及图纸问题答复。

5.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、场内外道路、存贮空间、装运吊装限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场在建主体工程的实际情况视为在报价中已充分考虑，任何因忽视

AE33E4DD-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。税率执行鲁建标字【2019】10 号文。投标报价时材料增值税和工程税金须依据鲁建标字【2019】10 号文规定准确报价。中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十、规费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，其中社会保障费依据鲁标定字【2016】33 号文规定的增值税一般计税法费率 1.52%计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。安全文明施工费费率按鲁建办字【2016】20 号文执行，最终竣工结算审计时根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十一、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及清单规范规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十二、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十三、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十四、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表（一）”、“措施项目清单与计价表（二）”、“规费、税金项目清单与计价表”“工料机汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。

十五、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经

AE33F4E1-A82D-4B03-AEF-200F6C867AF

评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。如投标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求投标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十七、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求投标单位完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十九、所有材料均应选用符合国标的产品，未规定品牌的主要材料选用常用知名品牌中等以上档次,所有由投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

二十、报价应适当考虑在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑时间节点前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4.本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

5.无论招标单位是否给出暂估价格，本工程材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7.投标单位在投标报价时需考虑指定堆放地点至施工作业面的水平垂直运输费、材料的保管费，结算时不另计、不调整。因保管不当增加的费用由投标单位承担。因投标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由投标单位承担。

8.所有投标报价应考虑半成品构件、成品构件的吊装、场内外运输、拼装等所有工序。实际施工

中无论采用何种运输、吊装方式，结算时均不做任何调整。

9.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工作业面的场内运输费用、成品保护费。结算时不得因为运距而调整综合单价。如发生设计变更导致运输设备和吊装方式等发生变更导致费用变化，结算时不予调整。

10.清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

11.施工现场临时场地、临时用水、用电、机械使用及施工配合费用由投标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

12.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

13.投标单位在报价时，均应充分考虑土方、垃圾外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用，结算时不另计算。

14.投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

15. 清单中措施项目（一）费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时，均按此报价计取，措施项目（二）按实计取，其中按项计取的项目包干。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

16.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

17.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

18.本工程的暂列金额总计为 8 万元，按相关规定计取规费、税金。因改造项目众多，为方便造价管理，暂列金额统一计入南山小学。

19.专业工程暂估价详见清单附表。

二十二、土建、装饰工程报价时，投标单位应注意:

1.工程现场至土方、垃圾弃至点沿途产生的费用、弃至点的场地费用及土方、垃圾整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃至地点的道路畅通，避免土方、垃圾堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃至场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不再增加此部分费用。

2.土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，综合考虑运输距离、运输方式

AE33F4AD-A82D-4B09-AFE1-800F6C7867AF

及回填方式等相关因素。

3.报价单位的所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。砼标号发生变更仅调整材料差价，差价仅计算规费和税金。

4.所有砼项的报价均需考虑砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的水平垂直运输等所有费用。

5.钢筋的损耗不另计取，均包含在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑包含箍筋及所有不同的接头方式，并包含接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

6.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

7.块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

8.铺贴石材、瓷砖报价中应考虑点缀及拼花的费用，块料的切割（含弧形）、套割、对缝、异形周边加工费用等一并考虑在报价中，结算不再增加单独的费用。块料的磨边、倒角、挖孔等也包含在报价中，结算时不再调整。

9.铺贴板材报价时施工单位应充分考虑由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算时不再调整。

10.室外石材、块料面层铺装，投标单位在报价时应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。墙体勾缝费用应考虑在综合单价中，结算时不再调整。

11.所有毛石、砖等砌筑、抹灰、勾缝、石材粘贴项目实际施工时需搭设脚手架的，其脚 手架搭拆费投标单位应综合考虑在报价中，结算不予另计。

12.沥青拌合设备的燃料费用，综合在机械台班单价中。

13.投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

14.修缮土建、建筑、装饰工程中各类改造项目，无论项目特征描述是否包含脚手架、平立面安全挂网，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算；安装工程中的脚手架按项包干计取。

15.各类改造项目中的混凝土构件，无论项目特征描述是否包含模板的制作、安装、拆除及新旧混

凝土接触面凿毛处理，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算。

16.改造工程中有利用价值的可回收物，包含但不限于各类铁、铝及合金制品，所有权归发包方所有，投标报价应充分考虑此类项目拆除旧料、清理基层、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫成堆、废料装车外运等费用，项目实施过程中若施工单位未经发包人允许，私自将可回收物售卖，结算时应扣除此部分费用。

二十三、安装工程报价时，投标单位应注意:

1.所有管道报价中均含管件及附件、打堵洞眼、剔槽修复、一般钢套管制安等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，均不再单独列项。

2.所有水、暖管道的管件、法兰等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

3.管道的压力试验、系统吹扫、管道脱脂、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

4.电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

5.综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。

6.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

7.配电箱安装均包含外部压接线端子等相关工作内容。

8.分部分项清单中设备安装项目，清单综合单价中只需报安装费用，不用计取设备价格，设备价款单独另列项在设备计价清单中，设备类不取规费、税金，但计入总报价。

二十四、变更价款确定的原则：

1.清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

2.清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

3.清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用 2003 年消耗量定额及适用的价目表，下浮（1-投标价/控制价）*100%且不低于 5%。

AE33F4ED-A821-4B03-AFE1-8D0C7867AF

第二标段：

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2021 年环翠区校舍升级改造工程-第二标段。

三、工程概况：本工程位于威海环翠区辖区。

四、工程招标范围：

各学校校舍维修改造，室外铺装翻修等，具体招标范围以工程量清单为准。第二标段包括鲸园实验幼儿园、码头小学、实验中学、半月湾小学、半月湾幼儿园、孙家疃小学、孙家疃第一幼儿园、第八中学、恒大幼儿园、望岛小学、温泉学校、温泉镇中心幼儿园、桥头小学、河北小学、新苑学校、羊亭学校等十六所学校。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。

2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建发【2011】19 号文)。

3.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

4.招标单位提供的图纸及图纸问题答复。

5.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、场内外道路、存贮空间、装运吊装限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场在建主体工程的实际情况视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。税率执行鲁建标字【2019】10 号文。投标报价时材料增值税和工程税金须依据鲁建标字【2019】10 号文规定准确报价。中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一

AE33F4B1-A820-4B03-AFEF-8B0F6C7867AF

致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十、规费费率按鲁建办字【2016】20号文执行，其中社会保障费依据鲁标定字【2016】33号文规定的增值税一般计税法费率1.52%计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。安全文明施工费费率按鲁建办字【2016】20号文执行，最终竣工结算审计时根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十一、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及清单规范规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十二、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十三、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十四、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程汇总表”、“分部分项工程量清单计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单与计价表（一）”、“措施项目清单与计价表（二）”、“规费、税金项目清单与计价表”“工料机汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。若有疑问按规定提出答疑。

十五、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。如投标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求投标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十七、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求投标单位完成的检测和

验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十九、所有材料均应选用符合国标的产品，未规定品牌的主要材料选用常用知名品牌中等以上档次,所有由投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标单位同意后方可使用;若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

二十、报价应适当考虑在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑时间节点前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。

4.本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

5.无论招标单位是否给出暂估价格，本工程材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7.投标单位在投标报价时需考虑指定堆放地点至施工作业面的水平垂直运输费、材料的保管费，结算时不另计、不调整。因保管不当增加的费用由投标单位承担。因投标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由投标单位承担。

8.所有投标报价应考虑半成品构件、成品构件的吊装、场内外运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式，结算时均不做任何调整。

9.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工作业面的场内运输费用、成品保护费。结算时不得因为运距而调整综合单价。如发生设计变更导致运输设备和吊装方式等发生变更导致费用变化，结算时不予调整。

AE33F4BD-A22D-4B03-AFF1-200F6C7867AF

10.清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

11.施工现场临时场地、临时用水、用电、机械使用及施工配合费用由投标单位与总包单位自行协商解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

12.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

13.投标单位在报价时，均应充分考虑土方、垃圾外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用，结算时不另计算。

14.投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

15. 清单中措施项目（一）费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时，均按此报价计取，措施项目（二）按实计取，其中按项计取的项目包干。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

16.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

17.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

18.本工程的暂列金额总计为 8 万元，按相关规定计取规费、税金。因改造项目众多，为方便造价管理，暂列金额统一计入鲸园实验幼儿园。

19.专业工程暂估价详见清单附表。

二十二、土建、装饰工程报价时，投标单位应注意:

1.工程现场至土方、垃圾弃至点沿途产生的费用、弃至点的场地费用及土方、垃圾整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃至地点的道路畅通，避免土方、垃圾堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃至场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不再增加此部分费用。

2.土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

3.报价单位的所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。砼标号发生变更仅调整材料差价，差价

仅计算规费和税金。

4. 所有砼项的报价均需考虑砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的水平垂直运输等所有费用。

5. 钢筋的损耗不另计取，均包含在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑包含箍筋及所有不同的接头方式，并包含接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

6. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

7. 块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

8. 铺贴石材、瓷砖报价中应考虑点缀及拼花的费用，块料的切割（含弧形）、套割、对缝、异形周边加工费用等一并考虑在报价中，结算不再增加单独的费用。块料的磨边、倒角、挖孔等也包含在报价中，结算时不再调整。

9. 铺贴板材报价时施工单位应充分考虑由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算时不再调整。

10. 室外石材、块料面层铺装，投标单位在报价时应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。墙体勾缝费用应考虑在综合单价中，结算时不再调整。

11. 所有毛石、砖等砌筑、抹灰、勾缝、石材粘贴项目实际施工时需搭设脚手架的，其脚 手架搭拆费投标单位应综合考虑在报价中，结算不予另计。

12. 沥青拌合设备的燃料费用，综合在机械台班单价中。

13. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

14. 修缮土建、建筑、装饰工程中各类改造项目，无论项目特征描述是否包含脚手架、平立面安全挂网，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算；安装工程中的脚手架按项包干计取。

15. 各类改造项目中的混凝土构件，无论项目特征描述是否包含模板的制作、安装、拆除及新旧混凝土接触面凿毛处理，投标人报价时都应将此部分费用综合考虑到综合单价中，结算时不再额外计算。

16. 改造工程中有利用价值的可回收物，包含但不限于各类铁、铝及合金制品，所有权归发包方所有，投标报价应充分考虑此类项目拆除旧料、清理基层、旧料堆放到指定地点、垃圾清扫成堆、

废料装车外运等费用，项目实施过程中若施工单位未经发包人允许，私自将可回收物售卖，结算时应扣除此部分费用。

二十三、安装工程报价时，投标单位应注意:

1.所有管道报价中均含管件及附件、打堵洞眼、剔槽修复、一般钢套管制安等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作、安装均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，均不再单独列项。

2.所有水、暖管道的管件、法兰等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

3.管道的压力试验、系统吹扫、管道脱脂、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

4.电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

5.综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。

6.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

7.配电箱安装均包含外部压接线端子等相关工作内容。

8.分部分项清单中设备安装项目，清单综合单价中只需报安装费用，不用计取设备价格，设备价款单独另列项在设备计价清单中，设备类不取规费、税金，但计入总报价。

二十四、变更价款确定的原则：

1.清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

2.清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

3.清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用 2003 年消耗量定额及适用的价目表，下浮（1-投标价/控制价）*100%且不低于 5%。

AE33F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

第六章 图 纸

1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图纸

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

一、现场施工条件:具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、 有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》对于非道路一栋机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

四、其它说明参见设计图纸。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标 。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____日历天	
5	不存在禁止投标的情形承诺	我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号：_____联系电话：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件，授权委托代理人社保网上查询截图复印件。

注：如法定代表人参加此表可删除

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明：

我方拟派往_____（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建、排名第一名预中标候选人或中标工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任任何在建、排名第一名预中标候选人或中标工程项目的项目经理，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

六、为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，我公司承诺如下：

1、我公司将严格安装上级主管部门关于农民工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、根据相关农民工工资保证金管理办法要求缴纳农民工工资保证金；

3、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到民工手中；

4、如因民工工资发放、处置不力，导致民工有不同形式的上访、闹访、集访等时间发生，我公司同意按照合同中相应条款对我公司进行处罚。由此造成的一切不良后果或损失由我公司承担。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（加盖印章）

年 月 日

AE33F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0166786 7AF

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
。。。					
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关		级别
。。。					

此项上传请至资信标补充附件中

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F607867AF

项目管理机构组成表

序号	职务	姓名	养老保险账号	注册证书或职称或其他
1	项目经理			
2	技术负责人			
3	施工员			
4	质检（量）员			
5	材料员			
6	专职安全员			

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>网 址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户
开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">初级职称人员</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

此项请上传至资信标补充附件中。

AE33F4ED-A82D-4B03-AFE1-8D0F6C7867AF

附录1

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf文档,若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件；若委托代理人参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件及社保证明或网上查询截图。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf文档 1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本户开户证明、汇款证明等材料彩色扫描件。 2.如采用银行保函形式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收 3.若选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需附： 1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业基本账户证明文件；3)有效保函； 4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。 4.如选择电子保函方式：
			若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 5.如投标企业为信用评价为AAA级、AA级的企业可免予缴纳工程投标保证金（或免缴部分保证金的），需在此处上传2019年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料
1.6	项目经理	合格制	上传word或pdf文档， 1、上传建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格彩色扫描件。 2、上传安全生产考核合格证（B证）彩色扫描件。 3、上传未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理（按投标文件格式上传承诺书，且招标代理公司在开标现场进行查询）。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部） 注：查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理不得为失信被执行人情况网页截图。 2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。 注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。查询网址http://wenshu.court.gov.cn/；投标文件需附查询截图。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
1.9	社保缴纳证明	合格制	上传word或pdf文档 项目经理及技术负责人相关证件及项目管理机构所有人员需提供本单位近期社保缴纳证明（项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。填写并上传项目管理机构组成表（按投标文件格式提供）。 项目管理机构：项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书，项目管理机构其他人员包括：技术负责人1人、安全员3人、施工员1人、质检（质量）员1人，材料员1人。
2	技术标［20.00］		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
2.1	内容完整性和编制水平	2.00	对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案与技术措施	2.00	施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行。
2.3	质量管理体系与措施	2.00	有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施。
2.4	安全管理体系与措施	2.00	针对项目实际具有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行。
2.5	环境保护管理体系与措施	2.00	环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染，冬季、雨季施工方案（包括(1)落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2)对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施）
2.6	节能环保方案	2.00	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2.7	工程进度计划与措施	2.00	施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）。
2.8	资源配备计划	2.00	投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要。
2.9	项目管理机构人员配备	2.00	项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）。
2.10	保修制度、配合工作	2.00	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、监理、设计的配合等。
3	**资信标［10.00］**		
3.1	企业信用及考核情况	5.00	上传word或pdf格式的文档。 1、企业近一年（2020.6.28-2021.6.28）未发生任何违纪、违规情况者得0分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。 2、投标人2019年度参加市级及以上建设行政主管部门评定的信用等级评价为AAA等级的，加5分；AA等级的加2分；AA等级以下的，不加分。投标人若在其他城市2019年度同时评定信用等级的，以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 附：建设行政主管部门信用等级评价的文件或官网截图。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B证），否则否决其投标。 技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书，项目管理机构其他人员包括：技术负责人1人、安全员3人、施工员1人、质检（质量）员1人，材料员1人。 项目管理机构人员按要求配备齐全得2分，否则不得分。 需提供人员社保证明(包括项目管理机构人员、委托代理人，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料)。
3.3	项目经理信用情况	1.50	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年（2020.6.28-2021.6.28）未发生任何违纪、违规情况者得1.5分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限（起扣点从1.5分开始起扣）；投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附：“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.4	企业业绩	1.00	通过系统勾选所使用的业绩，2018年以来投标人具有类似项目的业绩，单项合同额500万以上，每有一项得1分，满分1分。 系统中上传合同、中标通知书、官网公示截图彩色扫描件，时间以签订合同时间为准，否则不得分。 类似业绩是指学校或幼儿园的装饰工程或改造工程。
3.5	人员业绩	0.50	通过系统勾选所使用的业绩，2018年以来项目经理具有类似项目的业绩，单项合同额500万以上，每有一项得0.5分，满分0.5分。 系统中上传合同、中标通知书、官网公示截图彩色扫描件，时间以签订合同时间为准，否则不得分。 类似业绩是指学校或幼儿园的装饰工程或改造工程。
4	**商务标［70.00］**		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	70.00	基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当6＜n≤9时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n ＞ 9时，A＝所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。 Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。
			以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.25分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.13分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他注意事项

控制价　　：8730000.00

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:推荐候选人3名

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第1页 共76页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	南山小学							
	修缮土建工程							
1	GB001	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	768.06			
2	GB002	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	48.36			
3	GB003	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	96.15			
4	GB004	拆除人造草坪地面	1.拆除人造草坪地面，包括拆除人造草坪及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	235			
5	GB005	拆除铸铁篦子	1.拆除铸铁篦子，包括拆除铸铁篦子及其五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	11.68			
6	GB006	拆除混凝土散水	1.拆除混凝土散水 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	6.82			
	建筑工程							
1	010101001001	平整场地	1.原场地面层去除后，调整标高、平整场地并且夯实地面	m2	1196.5			
2	010401001001	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 5.按0.5%的坡度排水，坡向与原场地一致	m3	119.65			
	装饰工程							
1	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*40mm厚火烧面青石花色花岗岩，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	1196.5			

AE33F4ED-A82E-4D03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	020102001002	石材水篦子	1.面层形式、材料种类、规格:80厚590*290芝麻灰机切面雨篦子 2.结合层材料种类:5厚不锈钢板角钢，6颗M8金属膨胀栓固定	m	11.68			
	安装工程							
1	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HEPE双壁螺旋塑料管 4．规格:DN300 5．连接方式:胶圈连接 6.敷设方式：暗敷	m	360			
2	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HEPE双壁螺旋塑料管 4．规格:DN200 5．连接方式:胶圈连接 6.敷设方式：暗敷	m	187.5			
	土建工程							
1	010303003001	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mmM7.5砂浆浆砌块石，150mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，150厚井盖板，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ф700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深按照1600mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	10			
2	AB045	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	10			
3	AB046	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C20混凝土底板，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井内用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 3.具体设计详见图纸 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子 5.井深按照1300mm考虑	座	15			

AE35F4ED-AC2E-4C05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	AB047	砖砌平箅式双箅雨水口调整±0.1米	1.砖砌平箅式双箅雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	15			
5	010101006001	管沟土方	1.土壤类别:普通土 2.管道外径:100mm内 3.挖沟平均深度:0.7米	m3	161.7			
6	010103001001	土（石）方回填	1.回填材料要求：普通土 2.回填质量要求：夯填土	m3	110.92			
7	010103001002	土（石）方回填	1.回填材料要求：沙 2其他：详情参考系统图	m3	159.28			
8	010401006001	垫层	1.100mm厚C20细石混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.改造台阶处雨水管	m3	1.05			
9	010401006002	垫层	1.100mm厚碎石垫层 2.改造台阶处雨水管	m3	1.05			
10	010401006003	垫层	1.150mm厚C25混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.改造台阶处雨水管	m3	1.05			
11	010301001001	砖砌台阶	1.砖砌台阶 2.砖类型综合考虑 3.砂浆强度综合考虑	m3	2.1			
12	AB048	敷设雨水管	1.敷设砼雨水管DN500	m	7			
	修缮土建工程							
1	GB044	拆除钢梯	1.拆除钢梯，包括拆除钢梯及其配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.改造台阶处雨水管	项	1			
2	GB045	拆除花岗岩面层	1.拆除花岗岩面层，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.改造台阶处雨水管	m2	10.5			
3	GB046	拆除砖砌台阶	1.拆除砖砌台阶，包括拆除砖砌台阶及其抹灰层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.改造台阶处雨水管	m3	2.1			

AE33F4ED-1824-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB047	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.改造台阶处雨水管	m3	1.05			
	装饰工程							
1	020102001003	石材台阶	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，石材规格同原台阶 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	10.5			
	环翠教育幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB085	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	21.3			
2	GB086	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	0.64			
	建筑工程							
1	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	9.485			
2	010301001002	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			
3	010401006004	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	0.96			
4	010401001002	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	0.32			
5	010401006005	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	0.64			
6	010103001003	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	1.92			
7	010401001003	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:200mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	3.2			

AE33F4ED-482E-4803-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.08			
9	AB093	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	3			
10	010401006006	碎石灌浆垫层	1.地面150mm厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	3.225			
11	010401006007	垫层	1.混凝土强度等级：60mm厚C15混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.29			
	装饰工程							
1	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*60mm厚花岗岩石板，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.包含桩头处花岗岩板开孔处理等全部工作内容	m2	21.5			
	安装工程							
	给排水							
1	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN300 5.连接方式：承插连接	m	12.092			
2	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN200 5.连接方式：承插连接	m	49.664			
3	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：污水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN200 5.连接方式：承插连接	m	23.823			
4	030801005006	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：污水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN150 5.连接方式：承插连接	m	24.292			
5	030801005007	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：冷凝水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN75 5.连接方式：承插连接	m	25.628			

AE33F4ED-1824-4103-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	AB138	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C15混凝土底板，C20细石混凝土垫层，M10水泥砂浆砌砖砌体，井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06M201-8p25 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子 5.井深按照3040mm考虑 6.包含钢筋制作、安装等工作内容	座	4			
2	AB139	砖砌平箅式双箅雨水口调整±0.1米	1.砖砌平箅式双箅雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	4			
3	AB140	隔油池	1.具体设计详见图集L13S8 194页 2.包含井盖安装、基础、模板，土方，防水等全部工作内容	座	1			
4	010303004001	化粪池	1.化粪池做法详见03S702,页11、14，有地下水，顶面可过汽车、有覆土; 2.包含图纸内全部内容	座	1			
5	010303003002	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.100mm厚C15混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ф700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ700mm，井深按照3040mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	3			

AE33F4ED-A82[illegible]-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	AB141	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm，井深调整±0.1m	座	3			
7	010101002001	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	71.5			
8	010103001004	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	16.5			
9	010103001005	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	55			
10	010103001006	土（石）方回填	1.回填材料要求：碎石 2其他：详情参考系统图	m3	8.3			
	修缮土建工程							
	拆除工程							
1	GB124	化粪池拆除	1.包含机械人工垃圾外运等所有费用	个	1			
	普陀路小学							
	修缮土建工程							
1	GB162	拆除原有地砖	1.拆除卫生间原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	145.92			
2	GB163	拆除蹲便台	1.拆除卫生间蹲便台，包含拆除砖砌挡台及填充层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	6.23			
3	GB164	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	190.26			
4	GB165	拆除门	1.拆除门，包含拆除门、门套、玻璃及所有五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	12			
5	GB166	洞口扩宽	1.拆除洞口砌体，包含砌体及其面砖的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点	m3	0.63			

AE33F4ED-182E-4123-AFEF-3D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	GB167	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	144.84			
7	GB168	拆除厕所隔断	1.拆除厕所隔断，包含隔断板及其五金配件的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	153.39			
8	GB169	拆除原洗面台	1.拆除原洗面台，包含拆除理石台面及其型钢骨架等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	11.52			
9	GB170	拆除栏杆	1.保护性拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点	m	15.12			
10	GB171	拆除铝合金窗	1.拆除铝合金窗，包含窗及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	25.92			
	建筑工程							
1	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:卫生间地面	m2	353.09			
2	010401006008	蹲便台	1.120mm厚C30泡沫混凝土蹲便台 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	6.23			
3	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:下水管隐蔽处理砖砌挡墙 2.砖品种、规格:综合考虑	m3	0.14			
4	010414002001	预制水池	1.构件名称、规格:预制水池 2.混凝土强度等级:细石混凝土内配钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.01			
5	010414002002	预制拖布池	1.构件名称、规格:预制拖布池 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土内配ϕ4钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.33			
	装饰工程							
1	020101001001	细石混凝土找坡层	1.最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	145.92			
2	020102002001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*300*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	153.38			

AE33F4ED-A821-...-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚皇室玫瑰色大理石压边 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:蹲便台	m2	5.24			
4	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:7厚1:1:6水泥石灰砂浆、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 3.2厚配套专用界面砂浆批刮 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	166.26			
5	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	199.71			
6	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:300*300铝扣板	m2	144.84			
7	020201001002	洗手池防水砂浆	1.墙体类型:洗手池周围墙面及池壁 2.材料种类、配合比、厚度:20厚防水砂浆	m2	40			
8	020204001001	石材墙面	1.墙体类型:下水管处砖砌挡墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:10厚理石面层，稀水泥浆擦缝（颜色随台面）	m2	11.52			
9	020603001001	大理石洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:大理石洗漱台 2.包含理石磨边、开孔、镀锌骨架安装等所有工作内容	m2	13			
10	BB088	铝合金检修口	1.成品铝合金百叶隔断检修口250*250	个	12			
11	020401006001	卫生间木门	1.门的类型:卫生间木质夹板门 2.包含门、门套、自由门合页及各种五金配件等所有工作内容 3.门下部采用双面拉丝不锈钢板面层及百叶通风结构 4.具体做法详见图纸及设计说明	樘	6			
12	020407001001	门窗套及贴脸	1.木方靠墙刷防腐油一遍、其他三面刷防火涂料三遍 2.18mm细木工基层、背刷防火涂料三遍 3.25mm人造理石门套 4.洗手间入口门洞 5.宽度结合现场实际情况综合考虑	m	30.9			

AE33F4ED-A821-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	020209001001	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:抗倍特板蹲便隔断，包含隔断板、门及锌合金配件等所有工作内容 2.具体做法详见图纸及设计说明	套	35			
14	020209001002	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:抗倍特板小便隔断，包含隔断板及锌合金配件等所有工作内容 2.具体做法详见图纸及设计说明	m2	9.6			
15	020107001001	卫生间无障碍不锈钢扶手	1.卫生间无障碍不锈钢扶手 2.具体做法详见图纸及图集L13J12-1/47、2/47	m	10.5			
16	020603009001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:卫生间专用防水银镜，包含银镜、五金配件等所有工作内容	m2	21.2			
17	020208001001	集成墙板包管道	1.粘贴基层种类:30*40木龙骨@300*300、18mm细木工板打底，木质基层刷防火涂料，遍数达到防火要求 2.面层类型、材料规格:集成墙板	m2	9			
18	BB089	铝合金窗	1.卫生间更换铝合金窗 2.具体做法详见图纸	m2	25.92			
19	020604001001	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格:25*25不锈钢扣条 3.部位:阳角	m	18			
20	BB090	金刚网纱窗	1.金刚网纱窗	个	6			
21	BB091	原栏杆安装	1.原栏杆安装，包含安装栏杆所需的五金配件等全部工作内容	m	15.18			
22	BB092	通风口	1.墙体开孔 2.安装FV-MGX100飘窗（带防虫网）通风口	个	6			
	修缮土建工程							
1	GB209	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	35.59			
2	GB210	拆除女儿墙保护层	1.拆除女儿墙保护层，包含砂浆保护层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	62.312			
3	GB211	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	655.392			

AE33144ED-A82-4D3-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB212	拆除雨水管	1.拆除雨水管，包含雨水管、落水斗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	158			
	建筑工程							
1	010702001001	屋面卷材防水	1.工作内容:4mm厚SBS卷材两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	655.39			
2	010702003001	保护层	1.20mm厚1:2.5或M5水泥砂浆抹平压光（1*1m分隔，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	655.39			
3	010702003002	隔离层	1.干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道	m2	655.39			
4	010702003003	找平层	1.原基层拆除后水泥砂浆找平，厚度达到后期防水施工要求	m2	655.39			
5	AB230	雨水管	1.实壁雨水管安装，包含雨水斗、五金配件等工作内容	m	158			
6	AB231	泛水	1.40长水泥钉中距500固定泛水 2.0.7*20宽通长钢压条压住 3.密封胶处理 4.包含剔槽及垃圾清理外运等全部工作内容	m	153.08			
7	AB232	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:屋面方墩及女儿墙 2.涂料种类、刷喷要求:外墙高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	62.31			
	安装工程							
	电气							
1	030204018001	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:200*200*90 4.其他：含焊、压接线端子，补刷油漆，接地，配电箱底盒的预留，预埋等 5.其他：描述详见图纸说明，符合设计规范	台	3			
2	030212001001	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:吊顶内敷设	m	126.2			
3	030212001002	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷	m	122.5			
4	030212003001	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	704.6			

AE33F4ED-A82D-B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:自带红外感应防水型LED方灯 2.型号、规格:嵌入，600*600*60，32W	套	18			
6	030204031001	小电器	1.名称:换气扇开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	6			
7	030204031002	小电器	1.名称：带防溅盒密闭插座 2.型号、规格：250V10A	个（套）	22			
8	CB027	防水密闭接线口	1名称：防水密闭接线口 2.包含剔洞	个	15			
9	031204003001	控制器	1.名称:无障碍求助控制器 2.其他：含壁挂式声光报警器，24V求救按钮带自复功能，220V/24V变压器，接线等	台	2			
	给排水							
10	030801003001	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De50 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	14.9			
11	030801003002	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De75 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	9.2			
12	030801003003	承插铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．规格:De110 4．接口材料:承插连接，水泥接口	m	32			
13	030801005008	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de50 5．连接方式:承插粘接	m	46.5			
14	030801005009	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de75 5．连接方式:承插粘接	m	45.9			
15	030801005010	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:排水 3．材质:U-PVC 4．规格:de110 5．连接方式:承插粘接	m	89.4			
16	030804012001	大便器	1.类型、型号:液压脚踏阀蹲便器 2.组装方式:	套	47			
17	030804012002	大便器	1.类型、型号:坐便器 2.组装方式:连体	套	2			
18	030804013001	小便器	1.类型、型号:自动感应一体式小便器 2.组装方式:	套	23			
19	030804005001	拖布池	1.拖布池 2.成品	组	8			

AE3514ED-1824-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	030804003001	洗脸盆	1.组装形式：承插 2.类型：肘式 3.开关：感应水嘴	组	6			
21	030804017001	地漏	1.材质：密闭水封地漏 2.规格：DN50	个	20			
22	030804018001	地面扫除口	1.材质:PVC 2.规格:De110	个	16			
23	030801005011	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de20 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	75.6			
24	030801005012	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	18.9			
25	030801005013	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de25 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内安装	m	8.4			
26	030801005014	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：暗敷 7.其他：含剔槽	m	122.5			
27	030801005015	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de32 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内安装	m	5.2			
28	030801005016	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de40 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内安装	m	23.8			
29	030801005017	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de50 5．连接方式:熔接	m	11.7			
30	030801005018	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接 6.敷设方式：吊顶内安装	m	10.7			
31	CB028	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN50	个	11			

AE33F4EB-A62B-4B93-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	CB029	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN25	个	4			
33	CB030	塑料阀门	1.名称：PPR双活接铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	16			
	暖通							
34	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接	m	71			
35	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	69.5			
36	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	117.2			
37	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	175.8			
38	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	505.9			
39	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	290			
40	030805001001	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：12片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	1			
41	030805001002	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：14片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	12			
42	030805001003	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：15片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	3			
43	030805001004	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：16片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	4			
44	030805001005	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：18片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	2			
45	030805001006	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	44			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	030805001007	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：25片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	23			
47	030805001008	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	片	100			
48	CB031	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	411.2			
49	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	42			
50	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	14			
51	030803001003	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN40，工作压力1.0MPa	个	2			
52	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN70，工作压力1.0MPa	个	2			
53	030803001005	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
54	030803001006	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN70	个	1			
55	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	6			
56	030803001007	螺纹阀门	1.类型:三通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	59			
57	030803001008	螺纹阀门	1.类型：二通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	22			
58	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接	m	368			
59	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接	m	162.4			
60	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	530.4			
61	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	101.3			
62	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	586.5			
63	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	1621.7			
64	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	23.1			

AE3F74ED-A82E-4103-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	030805001009	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：15片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	50			
66	030805001010	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	170			
67	030805001011	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：25片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	132			
68	030805001012	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	片	100			
69	CB032	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	1715.3			
70	030803001009	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	23			
71	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	129			
72	030803001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	42			
73	030803001012	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN32，工作压力1.0MPa	个	2			
74	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN50，工作压力1.0MPa	个	2			
75	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN80，工作压力1.0MPa	个	4			
76	030803001015	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
77	030803001016	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN50	个	1			
78	030803001017	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
79	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	23			
80	030803001018	螺纹阀门	1.类型:三通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	247			
81	030803001019	螺纹阀门	1.类型：二通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	45			
82	030204031003	小电器	1.名称：壁式轴流排风扇 2.型号、规格：风量1020CMH 静压50Pa 功率50W,220V	个（套）	6			
83	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:防雨百叶 2．型号、规格:320*320	个	6			

AE35F4FD-1852-4103-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN70 4.连接方式:螺纹连接	m	79.2			
85	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	37			
86	030801001016	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	128.9			
87	030801001017	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	117.4			
88	030801001018	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	517			
89	030801001019	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	9.2			
90	030805001013	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：10片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	4			
91	030805001014	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：15片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	4			
92	030805001015	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：20片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	35			
93	030805001016	铸铁散热器	1.类型:铸铁辐射对流散热器 2.片数：25片 3.型号、规格:TZY2-6-8型，工作压力为0.8MPa 4.利旧	组	22			
94	030805001017	铸铁散热器	1.安装方式（组成或成组安装）:组成 2.型号、规格:20片内	片	100			
95	CB033	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷银粉漆两遍		m2	315.2			
96	030803001020	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
97	030803001021	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	54			
98	030803001022	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN40，工作压力1.0MPa	个	4			
99	030803001023	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN50，工作压力1.0MPa	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	030803001024	螺纹阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN70，工作压力1.0MPa	个	2			
101	030803001025	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
102	030803001026	螺纹阀门	1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN70	个	1			
103	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	8			
104	030803001027	螺纹阀门	1.类型：二通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25	个	54			
105	030801002001	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:焊接	m	16			
106	030801002002	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN125 5.连接方式:焊接	m	35			
107	030801002003	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接	m	24			
108	030801002004	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接	m	22			
109	030801002005	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN70 5.连接方式:焊接	m	71			
110	030801002006	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:焊接	m	93			
111	030801002007	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN40 5.连接方式:焊接	m	8			
112	030801002008	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN32 5.连接方式:焊接	m	6			

AE33F4ED-A82D-4208-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
113	030801002009	钢管	1.安装部位（室内、外）：室外 2.输送介质:热水 3.材质或种类:已做好聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接方式:焊接	m	8			
114	031203001001	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN150	个	1			
115	031203001002	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN100	个	2			
116	031203001003	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN70	个	2			
117	031203001004	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能 3.规格：DN32	个	1			
118	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型：压差控制阀 2.型号、规格：DN32	个	1			
119	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:压差控制阀 2.型号、规格:DN70	个	2			
120	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型：压差控制阀 2.型号、规格：DN100	个	2			
121	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型：压差控制阀 2.型号、规格：DN150	个	1			
122	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型：闸阀 2.型号、规格：DN32	个	5			
123	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型：闸阀 2.型号、规格：DN70	个	10			
124	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型：闸阀 2.型号、规格：DN100	个	10			
125	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型：闸阀 2.型号、规格：DN150	个	5			
126	030803003009	焊接法兰阀门	1.类型：静态水力平衡阀 2.型号、规格：DN32	个	1			
127	030803003010	焊接法兰阀门	1.类型：静态水力平衡阀 2.型号、规格：DN70	个	2			
128	030803003011	焊接法兰阀门	1.类型：静态水力平衡阀 2.型号、规格：DN100	个	2			
129	030803003012	焊接法兰阀门	1.类型：静态水力平衡阀 2.型号、规格：DN150	个	1			
130	030803003013	焊接法兰阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN32	个	1			
131	030803003014	焊接法兰阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN70	个	2			
132	030803003015	焊接法兰阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN100	个	2			
133	030803003016	焊接法兰阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN150	个	1			
134	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):Y-100	台	18			

AE3F4ED7-A8D1-4B2E-8D03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	031001001001	温度仪表	1．名称 :温度计 2．规格： 满足图纸需求	支	12			
	土建工程							
1	010303003003	阀门井	1.名称:阀门井; 2.井内净规格:700*700mm 3.无地下水、井内净深1250mm 4.100mm厚级配碎石垫层，100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:底部及内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:800*800mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	6			
2	010101002002	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	141			
3	010103001007	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	56.4			
4	010103001008	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	84.6			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB047	开关拆除		个	6			
2	CB048	电气管道拆除		米	134			
3	CB049	灯具拆除		个	18			
4	CB050	配线拆除		米	800			
5	CB051	给水管道拆除，管径综合考虑		米	279			
6	CB052	排水管道拆除，管径综合考虑		米	200			
7	CB053	小便器拆除		套	47			
8	CB054	大便器拆除		个	23			
9	CB055	洗手盆拆除		组	6			
10	CB056	散热器拆除		组	250			
11	CB057	暖气管道拆除，管径DN25内		m	3025			
12	CB058	暖气管道拆除管径DN50内		m	1900			
13	CB059	暖气管道拆除管径DN100内		m	693			
14	CB060	室外暖气管道拆除管径DN25内		m	8			
15	CB061	室外暖气管道拆除管径DN50内		m	108			

AE3C14ED-1852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	CB062	室外暖气管道拆除管径DN100内		m	118			
17	CB063	室外暖气管道拆除管径DN150内		m	51			
	修缮土建工程							
1	GB258	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	169.2			
2	GB259	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	16.92			
	装饰工程							
1	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	169.2			
	千山路小学							
	修缮土建工程							
1	GB297	钢结构除锈	1.连接构件表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	200			
2	GB298	钢结构刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	200			
3	GB299	彩钢板屋面除锈	1.彩钢板表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	179.16			
4	GB300	彩钢板屋面刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度，专用铆钉重新加固屋顶彩钢板 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	179.16			
5	GB301	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	106.32			

AE35F4ED-A820-4E25-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程							
1	020201001003	墙面基层处理	1.刷专用界面剂一道 2.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，网眼尺寸为8*8mm，每平方克重125g	m2	106.32			
2	020507001001	刷喷真石漆	1.基层类型、喷刷部位:外墙 2.涂料种类、刷喷要求:刷专用界面剂一道、喷或滚刷底涂料一遍、真石漆、喷或滚刷面层涂料两遍，颜色综合考虑 3.包含脚手架等工作内容	m2	106.32			
	修缮土建工程							
1	GB339	彩钢板屋面除锈	1.施工前检查屋面基层状况以确保屋面金属板牢固、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、裂缝、孔及突物或其他可能妨碍防水系统的粘接性杂物 2.彩钢板表面先用磨光机、钢丝球去除浮锈 3.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运 5.包含脚手架等全部工作内容	m2	1650			
2	GB340	彩钢板屋面刷漆	1.除锈后涂刷闭锈涂料两遍，专用铆钉重新加固屋顶彩钢板 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	1650			
3	GB341	彩钢板屋面防水	1.专用网格式聚酯防水布做附层，把搭接缝密实成一个整体，再采用金属基防水涂料把接缝覆盖 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	412.5			
4	GB342	彩钢板屋脊防水	1.30cm宽专用网格式聚酯防水布做附层，把搭接缝密实成一个整体，再采用金属基防水涂料把接缝覆盖 2.包含脚手架等全部工作内容	m	62			
5	GB343	铲除涂料	1.铲除顶棚腻子乳胶漆 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	3345.5			
6	GB344	拆除外墙面砖	1.拆除外墙面砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	1297.08			
	装饰工程							

AE33F4ED-A82-4D5-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001004	墙面基层处理	1.刷专用界面剂一道 2.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，网眼尺寸为8*8mm，每平方克重125g 3.部位：用于原涂料位置	m2	3345.5			
2	020201001005	墙面基层处理	1.刷专用界面剂一道 2.25mm厚聚合物水泥砂浆找平层 3.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，网眼尺寸为8*8mm，每平方克重125g 4.部位：用于原面砖位置	m2	1297.08			
3	020507001002	刷喷真石漆	1.基层类型、喷刷部位:外墙 2.涂料种类、刷喷要求:刷专用界面剂一道、喷或滚刷底涂料一遍、真石漆、喷或滚刷面层涂料两遍，颜色综合考虑 3.包含脚手架等工作内容	m2	4642.58			
	修缮土建工程							
1	GB382	拆除围墙顶水泥砂浆	1.拆除围墙顶水泥砂浆，包含砂浆的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	26.22			
2	GB383	铲除涂料	1.铲除腻子乳胶漆 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容，部位综合考虑	m2	218.95			
3	GB384	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	69			
	建筑工程							
1	010403004001	混凝土压顶	1.断面:250*250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	6.83			
2	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.42			
3	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.23			
	装饰工程							

AE3B4ED-1821-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体与混凝土压顶 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆厚度达到施工要求	m2	81.95			
2	BB209	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原墙及压顶处 2.涂料种类、刷喷要求:外墙高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	218.95			
3	020504010001	围墙栏杆	1.50*4mm方管插入混凝土压顶内200mm 2.20*20mm、14*14mm实心方钢相互焊接，内置圆环造型 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.部位：围墙顶，高度1000mm	m2	12.04			
4	020504010002	围墙栏杆	1.50*4mm方管插入混凝土压顶内200mm 2.20*20mm、14*14mm实心方钢相互焊接，内置圆环造型 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.部位：看台墙顶，高度1200mm	m2	102			
5	020504010003	新建围网	1.基础土方开挖，土方类型、开挖形式、运距综合考虑 2.混凝土基础600*600*800mm，混凝土类型及型号综合考虑 3.立柱采用ϕ76*3.0镀锌钢管，间距不大于3070mm 4.横梁采用ϕ60*2.5mm镀锌钢管 5.PE镀锌包塑网采用内径ϕ2.3mm、外径3.6mm高标准优质低碳镀锌铁丝，原装进口高密度PE塑层，网红45*45mm 6.地上高度4000mm 7.部位：场地南侧	m2	181.72			
6	020504010004	新建护栏网	1.基础土方开挖，土方类型、开挖形式、运距综合考虑 2.混凝土基础，混凝土类型及型号综合考虑 3.立柱采用ϕ76*3.0镀锌钢管，立柱间距3000mm 4.次立柱及横梁采用ϕ50*2.5mm镀锌钢管 5.钢丝网采用成品ϕ5钢筋网，网孔50*200 6.地上高度2500mm、地面下为300mm 7.部位：学校北侧 8.包含护栏网及门等所有工作内容	m2	750			
	安装工程							
1	040904008001	接线箱安装	1.名称：室外设备箱(内设光交换机) 2.型号、规格：600*400*200	个	4			

AE35F4ED-A82E-4BD3-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	030208001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV3*6 3.材质：铜芯电力电缆 4.敷设方式：穿管敷设 5.含无端子接线	m	600			
3	030208001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV3*4 3.材质：铜芯电力电缆 4.敷设方式：穿管敷设 5.含无端子接线	m	25			
4	031103017001	4对对绞电缆	1.规格:UTP-6E 2.敷设方式:综合考虑	m	25			
5	030208002001	控制电缆	1.名称：单模8芯光缆 2.敷设方式：穿管敷设	m	600			
6	030212001003	电气配管	1.材质 :PE 2.规格 :De50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设	m	1200			
7	031208008001	电视控制摄像设备	1.名称:室外400万像素红外摄像机 2.型号规格:POE供电，满足设计需求 3.其他：含支架安装	台	8			
8	CB064	摄像机立杆	1、焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无任何一处漏焊,焊缝平整,无任何焊接缺陷。 2.表面处理:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥60um.表面处理工艺磷化标准按 附着力达到I级标准。 3.杆体观感:造型及尺寸符合每个项目的要求,型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆柱形结构,圆型杆体任一截面没有失圆。杆体圆度标 准≤6.35mm。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试(25X25MM方格)喷塑层粘贴力强,不轻易剥落。密封立杆应包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠。 4.垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤0.5%%%。 5.钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜采用M18,连结应有防松动措施,且牢固可靠。 6.基础底座混凝土的标号不得低于C25。 7.立杆的颜色应根据项目的实际情况和周边环境确定。 8.立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于:IP55。 9.此杆适用于大楼接闪器保护范围内无需做防雷接地措施的室外摄像机的安装。 10.高度：3.5米	个	4			
	修缮土建工程							

AE33F4ED-A82B-4B1D-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB422	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	30			
2	GB423	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	3			
	建筑工程							
1	010401001004	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 5.按0.5%的坡度排水，坡向与原场地一致 6.部位：花岗岩地面	m3	3			
	装饰工程							
1	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	30			
	第七中学							
	修缮土建工程							
1	GB461	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	220.97			
2	GB462	拆除水泥砂浆结合层	1.拆除水泥砂浆结合层，包含砂浆结合层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	679.06			
3	GB463	拆除砖墙	1.拆除看台西侧砖墙，包含砌体及砂浆结合层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	0.448			
4	GB464	拆除不锈钢栏杆	1.拆除原不锈钢栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m	149.2			
	建筑工程							

AE33144ED-A82...03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010103001009	土（石）方回填	1.回填材料要求:综合考虑 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	193.19			
2	010401001005	混凝土垫层	1.形式、材料种类:200mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	77.28			
3	AB409	水泥花砖路面	1.50厚水泥花砖铺实拍平 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道	m2	386.39			
4	010702001002	屋面卷材防水	1.隔离层:2厚石油沥青卷材一层 2.防水层:2厚聚合物改性沥青一道 3.部位：主席台地面	m2	135.81			
5	010702003004	细石混凝土找平层	1.厚度:30mm 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土找平层	m2	118.8			
6	010702003005	轻骨料混凝土找坡层	1.厚度:最薄处30mm找坡2% 2.混凝土强度等级:LC轻骨料混凝土	m2	118.8			
	装饰工程							
1	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料种类、刷喷要求:浅黄色高级外墙涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	235.27			
2	020102001008	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:主席台、看台、台阶、女儿墙等	m2	665.32			
3	BB268	不锈钢扶手	1.新建台阶增加不锈钢栏杆，材质、高度、规格同原栏杆相同	m	149.6			
	安装工程							
	电气							
1	030204018002	配电箱	1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:距地1.8米暗装 3.半周长或回路数:200*200*90	台	1			
2	030212001004	电气配管	1.材质:HDPE 2.规格:40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设	m	440			
3	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:YJV5*6 2.敷设方式:穿管 3.含无端子外部接线	m	450			
4	030213007001	广场灯安装	1.名称:投光灯 2.型号、规格:1KW，暖白光220V 3.安装形式及高度:高16m 4.其他：含路灯基础制作，接地极制安灯座安装，灯杆综合考虑，详见图纸	套	2			

AE33F4ED-A82D-4B5D-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	010303003004	手孔井	1.名称:手孔井; 2.井内净规格:400*500mm 3.有无地下水、井内净深700mm 4.100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C20混凝土井基，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	2			
2	010101006002	管沟土方	1.土壤类别:普通土 2.管道外径:HDPE40 3.挖沟平均深度:0.7m	m	400			
3	010103001010	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:	m3	160			
	古寨小学							
	修缮土建工程							
1	GB502	拆除瓷砖楼地面	1.拆除瓷砖楼地面，包括拆除瓷砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1812.64			
2	GB503	拆除瓷砖踢脚	1.拆除瓷砖踢脚，包括拆除瓷砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	38.5			
3	GB504	拆除楼地面木地板	1.拆除楼地面木地板，包括拆除木地板及其附加层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	170			
4	GB505	拆除楼地面防静电地板	1.拆除楼地面防静电地板，包括拆除防静电地板及其支架等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	163.5			
	装饰工程							
1	020102001009	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*15mm厚火烧板地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	314.48			
2	BB298	防水涂料	1.1.5mm厚合成高分子防水涂料	m2	400			

AE3...-A82...-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020102002002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*10mm厚地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	1533.92			
4	020204003002	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	29.42			
5	BB299	卷材防水	1.SBC防水卷材两道,管道根部附加1.5mm厚防水涂料一道 2.防水部位:厨房操作间地面及墙面上返	m2	133.26			
6	020101001002	水泥砂浆找平层	1.找平部位:洗刷间地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥浆一道	m2	103.84			
7	020604001002	金属装饰线	1.材料种类：不锈钢 2.线形式、规格：15mmU型分隔条	m	454.9			
8	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:5mm厚面砖，水泥浆擦缝 2.粘接方式:刷专用界面剂一遍，9mm厚1:3水泥砂浆、6mm厚1:2水泥砂浆、素水泥浆一道、4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层	m2	38.5			
9	020101001003	水泥砂浆找平层	1.找平部位:木地板地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥浆一道	m2	170			
10	020104002001	木地板地面	1.材料种类:12mm厚实木复合地板 2.铺设基层种类:3-5mm厚泡沫塑料衬垫	m2	82.5			
11	020101001004	自流平水泥地面	1.找平部位:塑胶地板地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:3-5mm厚自流平水泥地面	m2	87.5			
12	020103004001	塑料卷材楼地面	1.面层厚度、材料种类:3mm厚塑胶地板，专用胶粘剂粘贴	m2	87.5			
13	020104003001	防静电活动地板	1.面层材料种类、规格:同原地面，包含底部支架等全部工作内容	m2	163.5			
	修缮土建工程							
1	GB543	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	60			

AE33E4ED-A09B-4D3B-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB544	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1500			
3	GB545	清理女儿墙	1.清理女儿墙表面脱落破损处，包含涂料及墙皮铲除等 2.铲除后局部找平 3.拆除后清理工作面达到后期防水施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	500			
4	GB546	拆除雨水管	1.拆除雨水管，包含雨水管、落水斗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	100			
5	GB547	拆除屋面瓦	1.铲除屋面瓦 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	10			
6	GB548	拆除屋面脊瓦	1.铲除屋面脊瓦 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	5			
	建筑工程							
1	010702001003	屋面卷材防水	1.工作内容:4mm厚SBS卷材两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	1500			
2	010702003006	保护层	1.20mm厚1:2.5或M5水泥砂浆抹平压光（1*1m分隔，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	1000			
3	010702003007	隔离层	1.干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道	m2	1000			
4	010702003008	找平层	1.原基层拆除后水泥砂浆找平，厚度达到后期防水施工要求	m2	1000			
5	AB498	雨水管	1.实壁雨水管安装，包含雨水斗、五金配件等工作内容	m	100			
6	AB499	安装脊瓦	1.安装屋面脊瓦，包含脊瓦安装、原龙骨处理等全部工作内容	m	5			
7	AB500	安装树脂瓦	1.安装屋面树脂瓦，包含树脂瓦安装、原龙骨处理等全部工作内容	m2	10			
	修缮土建工程							
1	GB586	拆除铝合金窗	1.拆除铝合金窗，包含窗及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	394.2			

AE33144D-482E-4E93-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB587	金属推拉窗	1.窗的类型:推拉窗 2.材料种类、规格:断桥隔热式铝合金推拉窗1800*1800mm 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃(6+12A+6)	m2	48.6			
3	GB588	拆除木门	1.拆除木门，包含门、门套、玻璃及五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	27			
4	GB589	木门安装	1.教室安装木门，包含门套、玻璃及各种五金配件等所有工作内容	m2	74.97			
5	GB590	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m	115.2			
6	GB591	不锈钢栏杆	1.下方和侧面设置预埋件，不锈钢扶手与埋件焊接，扶手与侧方埋件连接处设置不锈钢法兰 2.不锈钢栏杆高度不小于1100mm 3.采用304不锈钢 4.具体做法详见图纸	m	115.2			
	安装工程							
1	030701018001	消火栓	1.安装部位 :落地式 2.型号、规格:SG24E65Z-J型,尺寸:1800x700x240,采用安全玻璃门,不采用普通玻璃门,消火栓箱内设DN65消火栓口一个带消防软管卷盘(JPS1.0-19/30),QZ19水枪一支,DN65X25m衬胶水龙带一根,消防按钮一只,下配磷酸铵盐干粉灭火器两具。消火栓按钮的动作信号与原报警信号连接。装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽,并保证消火栓箱门开启的角度不小于120°。	套	10			
2	CB091	磷酸铵盐干粉灭火器	1.规格：满足设计需求	个	20			
3	CB092	消火栓拆除		套	10			
	修缮安装工程							
1	CB106	消火栓拆除		套	10			
	土建工程							
1	AB545	墙开洞封堵	1.砖墙开洞1800*700*240，具体详见图纸。	个	10			
	古寨中学							
	修缮土建工程							

AE3F4ED1-182F-4AEF-8DF6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB637	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	2.82			
	建筑工程							
1	010101003002	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	13.31			
2	010301001003	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			
3	010401006009	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	3.02			
4	010401001006	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	1.01			
5	010401006010	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	2.02			
6	010103001011	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	6.05			
7	010401001007	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:200mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	10.08			
8	AB590	沥青路面修复	1.80mm厚沥青路面修复 2.沥青类型综合考虑	m2	10.08			
9	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.255			
10	AB591	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	11			
	修缮土建工程							
1	GB675	拆除外墙面砖	1.拆除外墙面砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	60.4			

AE33F4ED-A82...-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB676	拆除外墙水泥砂浆面层	1.拆除外墙水泥砂浆面层，包含涂料面层及水泥砂浆基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	148.41			
3	GB677	拆除原有门窗	1.拆除原有门窗，包含门窗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	32.63			
4	GB678	拆除防盗网	1.拆除原有防盗网，包含防盗网及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	25			
5	GB679	拆除雨水管	1.拆除雨水管，包含雨水管、落水斗及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	7.8			
6	GB680	拆除台阶花岗岩面层	1.拆除台阶花岗岩面层，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	6.1			
7	GB681	拆除台阶	1.拆除砖砌台阶 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.43			
8	GB682	拆除原有隔墙、便台	1.拆除卫生间原有隔墙、便台，包含拆除砌体及其表面瓷砖等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	9.33			
9	GB683	拆除原有地砖	1.拆除卫生间原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	95.59			
10	GB684	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	135.78			
	建筑工程							
1	010803003001	外墙保温	1.专用粘接剂粘贴100厚B1级聚苯板，专用锚钉固定，个数符合规范要求 2.5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 3.包含脚手架等工作内容	m2	111.51			

AE33FAED-A82E-4B15-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010803003002	外墙保温	1.专用粘接剂粘贴100厚B1级聚苯板，专用锚钉固定，个数符合规范要求 2.5厚抗裂砂浆中间压入后热镀锌电焊网 3.包含脚手架等工作内容	m2	60.4			
3	010803003003	外墙保温	1.门窗侧30mm厚无机保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆中间压入后热镀锌电焊网 3.包含脚手架等工作内容	m2	29.6			
4	AB636	雨水管	1.实壁雨水管安装，包含雨水斗、五金配件等工作内容	m	7.8			
5	010101003003	挖台阶基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	3.48			
6	010401006011	碎石灌将垫层	1.300mm厚碎石灌2.5混合砂浆分两步灌注 2.部位:台阶	m3	3.48			
7	010401002001	混凝土台阶	1.C20混凝土台阶 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	2.92			
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:室内隔墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:A3.5加气砼块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.墙角等易于磕碰磨损部位，应做塑料或钢板网护角 6.包含脚手架等所有工作内容	m3	1.02			
9	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:卫生间地面	m2	175.84			
10	010302006002	零星砌砖	1.构件名称:砖砌盥洗池 2.砖品种、规格:综合考虑	m3	0.21			
11	010414002003	预制洗池	1.构件名称、规格:预制洗池 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土内配ϕ6钢筋 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.22			
	装饰工程							
1	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:原墙体 2.材料种类、配合比、厚度:20厚聚合物水泥砂浆找平层 3.部位:外墙 4.包含脚手架等工作内容	m2	208.81			
2	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:外墙弹性底涂、柔性腻子，遍数达到成活要求 2.涂料种类、刷喷要求:真石漆，遍数达到成活要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等工作内容	m2	148.41			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020204003003	块料墙面	1.墙体类型:外墙抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:灰色面砖墙裙 3.包含脚手架等工作内容	m2	60.4			
4	020402003001	金属地弹簧门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:节能铝合金玻璃商务门，包含五金配件等所有工作内容	m2	7.2			
5	020406001001	金属推拉窗	1.窗的类型:推拉窗 2.材料种类、规格:节能铝合金 3.玻璃种类、厚度:详见图纸要求	m2	32.63			
6	020406009001	不锈钢防盗网	1.安装不锈钢防盗网	m2	25			
7	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:40厚花岗岩踏步板和踢面板，石材六面均满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.基层类型:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	6.78			
8	020102001010	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:40mm厚花岗岩石板，石板六面均满涂防污剂，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 3.部位:台阶平台	m2	7.2			
9	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙体 2.材料种类、配合比、厚度:9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.包含界面剂等工作内容	m2	16.07			
10	BB329	玻纤网布	1.内墙基层抹灰面160g/m玻纤网布	m2	16.07			
11	020204003004	块料墙面	1.墙体类型:室内抹灰墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:4-5厚面砖（面砖颜色、样式与原墙面一致）、白水泥浆擦缝	m2	24.38			
12	020101001005	水泥砂浆找平层	1.找平部位:卫生间地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	129.49			
13	020102001011	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚大理石板，石板六面均满涂防污剂，稀水泥擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:卫生间地面	m2	129.49			
14	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方（矩）形板	m2	135.78			
15	020209001003	卫生间隔断	1.隔断形式、材料种类:新三聚氰胺隔断板，包含隔断板及五金配件安装等全部工作内容	m2	43.88			
	安装工程							
	电气							

AE33-4ED-A82-5AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030212001005	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:沿砖、混凝土暗敷	m	46.3			
2	030212003002	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5	m	134.9			
3	030204031004	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地1.3米暗装	个（套）	2			
4	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:普通吸顶灯 2.型号、规格:36W	套	8			
	给排水							
5	030801005019	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 压力等级1.25MPA 4．规格:DN40 5．连接方式:热熔连接，专用管件采用专用热熔接头含套管安装制作，含墙体剔槽	m	14.38			
6	030801005020	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:冷水 3．材质:PPR 压力等级1.25MPA 4．规格:DN32 5．连接方式:热熔连接 专用管件采用专用热熔接头，含墙体剔槽	m	19.568			
7	030801005021	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PPR 压力等级1.25MPA 4.规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 专用管件采用热熔接头 含墙体剔槽	m	6.205			
8	030801005022	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PPR 压力等级1.25MPA 4.规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 专用管件采用热熔接头 含墙体剔槽	m	3.308			
9	030801005023	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PPR 压力等级1.25MPA 4.规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 专用管件采用热熔接头	m	20.88			

AE3F4ED-1B2E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030801005024	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内埋地套管 2.输送介质：冷水 3.材质：PVC 4.规格：DN65 5.连接方式：热熔连接 专用管件采用热熔接头	m	6.536			
11	030801004001	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:排水 3．规格:DN50 4．接口型式:承插法兰连接，内壁喷涂环氧树脂漆，紧固件采用不锈钢材料	m	7.776			
12	030801004002	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:排水 3．规格:DN75 4．接口型式:承插法兰连接，内壁喷涂环氧树脂漆，紧固件采用不锈钢材料	m	20.842			
13	030801004003	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:排水 3．规格:DN150 4．接口型式:承插法兰连接，内壁喷涂环氧树脂漆，紧固件采用不锈钢材料（含套管安装制作）	m	29.901			
14	030803001028	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:DN40	个	2			
15	030804016001	水龙头	1.规格:DN15 2.材质:钢质	个	2			
16	030804017002	地漏	1.材质:密闭水封地漏 2.规格:DN50	个	2			
17	CB107	成品小便槽	1名称：成品小便槽 2规格：满足设计需要 3其他：含红外探测器开关，智能便槽电磁阀	米	16			

AE33F4ED-A82D-4205-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	030804012003	大便器	1.类型、型号:蹲便 2.组装方式:带水箱	套	33			
19	030803001029	螺纹阀门	1.类型：球阀 2.型号、规格：DN40	个	2			
20	CB108	排水管道埋地部分刷冷底子油一道，石油沥青两道		m2	21.52			
21	CB109	管道保温，保温材料采用超细玻璃丝棉，外缠铝箔。不采暖房间及管井内保温厚度50mm，防结露给水管厚度20mm。		m3	0.1			
22	CB110	刷防火漆两道，铝箔外表面对应管道功能刷相应色环		m3	0.1			
	暖通							
23	030801002010	钢管	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：热水 3.材质或种类：无缝钢管（聚氨酯,高密度聚乙烯外护套管，结合在一起的预制管） 4.规格：DN40 5.连接方式：焊接 含套管安装制作	m	60			
24	030801001020	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 吊顶内安装 2.输送介质：热水 3.规格：DN40	m	25.882			
25	030801001021	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN40	m	8.89			
26	030801001022	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 吊顶内安装 2.输送介质：热水 3.规格：DN32	m	7.346			
27	030801001023	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 吊顶内安装 2.输送介质：热水 3.规格：DN25	m	3.239			
28	030801001024	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 吊顶内安装 2.输送介质：热水 3.规格：DN20	m	37.332			
29	030801001025	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.规格：DN20	m	34.392			
30	030803001030	螺纹阀门	1.类型：过滤器 2.型号、规格：DN40	个	1			
31	030803001031	螺纹阀门	1.类型：恒温两通阀 2.型号、规格：DN20	个	6			

AE3...14DD-A82...4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	030805001018	铸铁散热器	1.型号、规格：铸铁散热器 21片/组 TZY3-6-6(8) 2.安装方式（组成或成组安装）：铸铁散热器组成安装	片	126			
33	CB111	散热器刷漆 试验合格的铸铁散热器刷防锈底漆两遍，非金属漆两遍		m2	28.98			
34	031103015001	接线箱	1.名称：暖表箱 2.型号、规格：800*500*150	个	1			
35	031203001005	远传基表	1.名称:热量表 DN40 2.类别:配套温度传感器	个	1			
36	030803001032	螺纹阀门	1.类型：锁闭阀 铜制阀门 2.型号、规格：DN40	个	1			
37	030803001033	螺纹阀门	1.类型：锁闭调节阀 铜制阀门 2.型号、规格：DN40	个	1			
38	030803001034	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN20	个	6			
39	030803001035	螺纹阀门	1.类型：铜闸阀 2.型号、规格：DN20	个	12			
40	030803001036	螺纹阀门	1.类型：铜闸阀 2.型号、规格：DN40	个	2			
41	030803005004	自动排气阀	1.型号、规格：DN20 铜制	个	8			
42	CB112	管道橡塑保温 30MM厚		m3	0.716			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB126	给水管道拆除 管径综合考虑		米	64			
2	CB127	排水管道拆除 管径综合考虑		米	58.52			
3	CB128	电气管道拆除		米	48.3			
4	CB129	灯具拆除		个	2			
5	CB130	配线拆除		米	134.9			
6	CB131	开关拆除		个	2			
	长征小学							
	修缮土建工程							
1	GB730	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1161.25			
2	GB731	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	116.125			
	建筑工程							

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101001002	平整场地	1.原场地面层去除后，调整标高、平整场地并且夯实地面	m2	1161.25			
2	010401001008	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	116.125			
	装饰工程							
1	020102001012	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:500*300*40mm厚花岗岩火烧面(青石花色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	1161.25			
	修缮土建工程							
1	GB769	彩钢板屋面除锈	1.施工前检查屋面基层状况以确保屋面金属板牢固、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、裂缝、孔及突物或其他可能妨碍防水系统的粘接性杂物 2.彩钢板表面先用磨光机、钢丝球去除浮锈 3.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	552.63			
2	GB770	彩钢板屋面刷漆	1.除锈后涂刷闭锈涂料两遍，专用铆钉重新加固屋顶彩钢板	m2	552.63			
3	GB771	彩钢板屋面防水	1.专用网格式聚酯防水布做附层，把搭接缝密实成一个整体，再采用金属基防水涂料把接缝覆盖	m2	138.1575			
4	GB772	彩钢板屋脊防水	1.30cm宽专用网格式聚酯防水布做附层，把搭接缝密实成一个整体，再采用金属基防水涂料把接缝覆盖	m	43.4			
5	GB773	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	5.01			
6	GB774	拆除女儿墙保护层	1.拆除女儿墙保护层，包含砂浆保护层的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	49.98			

AE33F4ED-1825-4C03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	GB775	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	133.56			
	建筑工程							
1	010702001004	屋面卷材防水	1.工作内容:4mm厚SBS卷材两道，含防水搭接及附加层等 2.部位：屋面	m2	133.56			
2	010702003009	保护层	1.20mm厚1:2.5或M5水泥砂浆抹平压光（1*1m分隔，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	133.56			
3	010702003010	隔离层	1.干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道	m2	133.56			
4	010702003011	找平层	1.原基层拆除后水泥砂浆找平，厚度达到后期防水施工要求	m2	133.56			
5	AB725	泛水	1.40长水泥钉中距500固定泛水 2.0.7*20宽通长钢压条压住 3.密封胶处理 4.包含剔槽及垃圾清理外运等全部工作内容	m	166.6			
	修缮土建工程							
1	GB813	拆除铁皮杂物间	1.拆除铁皮杂物间 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
2	GB814	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	57.27			
3	GB815	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	5.73			
	建筑工程							
1	010101003004	土方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	21			
2	010103001012	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	23.64			
3	010401006012	碎石垫层	1.100mm厚级配碎石垫层	m3	2.33			
4	010401006013	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.68			

AE3F1AD-A82D-4-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010301001004	砖基础	1.基础形式:室外地坪以下条形基础 2.砖品种、规格:普通烧结砖 3.砖强度等级:M15 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.71			
6	010403004002	混凝土圈梁	1.断面:200*200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	1.3			
7	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.12			
8	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.03			
9	010401006014	垫层	1.混凝土强度等级：120mm厚C20混凝土垫层	m3	6.87			
10	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.防水部位:地面	m2	57.27			
11	010703002004	铝合金檐沟	1.8英寸1.2mm厚成品铝合金檐沟	m	3			
	装饰工程							
1	020101001006	细石混凝土地面	1.50m厚C15细石混凝土地面	m2	50.39			
2	020101001007	水泥砂浆找平层	1.找平部位:木屋地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道、20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	57.27			
3	BB388	轻型木屋	1.防腐木轻型木屋，包含骨架、内外墙挂板、顶面、屋面等全部工作内容 2.详见设计图纸及说明 3.按建筑面积计算 4.脚手架综合考虑	m2	55.05			
4	BB389	强化复合木地板	1.170*12mm厚强化复合木地板	m2	35.15			
5	BB390	阶梯座椅及台阶	1.阶梯台阶木龙骨40*60@400 2.包含35mm松木台阶踏板、17mm松木踢板及侧面包封等 3.按水平投影面积计算	m2	19.14			
6	BB391	松木栏杆	1.松木40*60扶手、30*40立杆 2.刷油漆，遍数达到成活要求 3.高度900mm、立杆间距110mm 4.详见设计图纸及说明	m	5.1			
7	020601006001	松木地柜	1.17mm松木地柜，包含柜门、刷漆、五金等所有工作内容 2.规格650*400mm 3.按延长米计算	m	13.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	020601006002	松木书架	1.17mm、35mm厚松木板书架，包含刷漆等全部工作内容 2.暗藏LED灯带 3.按投影面积计算	m2	35.4			
9	020406001002	金属推拉窗	1.窗的类型:金属推拉窗 2.材料种类、规格:70系列深灰色隔热断桥铝合金窗 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃5+12A+5	m2	1.38			
10	020406001003	金属固定窗	1.窗的类型:金属固定窗 2.材料种类、规格:70系列深灰色隔热断桥铝合金窗 3.玻璃种类、厚度:中空玻璃5+12A+5	m2	2.28			
11	020402001001	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金平开门，中空玻璃6+12A+6	m2	6.6			
12	BB392	金刚网纱窗	1.金刚网纱窗	个	3			
13	020406001004	天窗	1.窗的类型:天窗 2.材料种类、规格:节能隔热断桥铝合金型材，深灰色氟碳漆 3.玻璃种类、厚度:5+1.14PVC+5双层夹胶钢化玻璃	m2	1.57			
14	BB393	松木板投影布盒	1.17mm松木板投影布盒，包含刷漆等全部工作内容 2.按展开面积计算	m2	1.08			
	安装工程							
	电气							
1	030213003001	装饰灯	1.名称：组合荧光灯光带 2.型号、规格：DC24V LED10W/M 3.安装形式及高度：嵌入式	m	15.89			
2	030213003002	装饰灯	1.名称：轨道射灯 2.型号、规格：LED 30W 3.安装形式及高度：含轨道安装	套	11			
3	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：LED节能灯 2.型号、规格：LED22	套	12			
4	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称：LED防水防尘节能灯 2.型号、规格：LED22	套	2			
5	030204031005	小电器	1.名称：2+3孔安全型插座 2.型号、规格：250V 10A	个（套）	3			
6	030204031006	小电器	1.名称：空调专用三孔插座带开关 2.型号、规格：250V 16A	个（套）	1			
7	030204031007	小电器	1.名称：单相联单控开关 2.型号、规格：宽板防漏电 暗装	个（套）	1			
8	030204031008	小电器	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：宽板防漏电 暗装	个（套）	1			
9	030204031009	小电器	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：宽板防漏电 暗装	个（套）	2			

AE231AED-A80...-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030204018003	配电箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：距地1.5米，暗装 2.半周长或回路数：600*500*160 3.类别：照明配电箱 4.含无端子外部接线	台	1			
11	030212001006	电气配管	1.材质：PVC管 2.规格：PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土地面下暗配	m	78.71			
12	030212001007	电气配管	1.材质：PVC管 2.规格：PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：砖、混凝土地面下暗配	m	12.575			
13	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：照明线路、沿墙顶板穿管敷设 2.型号、规格：BV2.5 3.种类（导线、母线）：管内穿线	m	164.561			
14	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：照明线路、沿墙顶板地面穿管敷设 2.型号、规格：BV4 3.种类（导线、母线）：管内穿线	m	78.405			
15	030212001008	电气配管	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设	m	2.5			
16	030212001009	电气配管	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设	m	2.2			
17	030208001004	电力电缆	1.型号、规格：YJV22-4*6(含电缆头制作安装) 2.敷设方式：穿管敷设	m	2.255			
18	031103017002	4对对绞电缆	1.型号、规格：UTP-6E 2.敷设方式：穿管敷设	m	11.19			
19	031103015002	接线箱	1.名称：弱电信息箱 2.型号、规格：400*300*120	个	1			
20	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座	1.名称：网络插座 2.型号、规格：86盒 暗装	个	2			
21	031103015003	接线箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：距地0.3米，暗装 2.半周长或回路数：300*200*120 3.类别：总等电位箱	个	1			
22	030209001001	接地装置	2.接地母线材质、规格、敷设方式：采用40*4镀锌扁钢与各个干管及主筋连接，采用BV1*25线与设备及箱体连接	项	1			

AE33F4ED-A02E-4203-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030412007001	一般路灯	1.名称：高庭院灯 4.灯杆材质、规格：3.5m，灯杆为等径钢管焊接，材质Q235A，灯杆表面热镀锌防腐处理，再静电喷塑 6.附件配置要求：光源采用飞利浦LED50W	套	4			
24	030411004001	配线	1.名称:QBXL-0.5KV-2.5 2.配线形式:灯杆内敷设 3.规格:QBXL-0.5KV-2.5	m	42			
25	030404031001	小电器	1.名称：微型断路器 2.型号：普通型 3.规格：	个(套、台)	4			
26	030208003001	电缆保护管	1.材质：PE管 2.规格：PE40	m	129.85			
27	030208001005	电力电缆	1.规格、型号：YJV-1.0KV-3*6 2.敷设方式：穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	137.2			
28	030212003005	电气配线	2.型号、规格：BV-0.5KV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	12			
29	030209001002	接地装置	1.材质：镀锌角钢 2.规格：50*5 1.5米/根	根	4			
30	031101019001	户外接地母线	1.材质：镀锌扁钢 2.规格：40*4	m	12			
	暖通							
31	030801002011	钢管	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：热水 3.材质或种类：无缝钢管（带聚氨酯预制保温管） 4.规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接（含穿墙 楼板套管）	m	7			
32	030801005025	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.材质：PPR管 4.规格：De32*3.6 S4 5.连接方式：热熔连接	m	3.065			
33	030801005026	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：热水 3.材质：PE-RT管 4.规格：De20 壁厚2.3mm，S4 5.连接方式：热熔连接	m	188.7			
34	030803001037	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
35	030803001038	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
36	030803001039	螺纹阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN25 60目	个	1			
37	030204031010	小电器	1.名称：五孔插座 2.型号、规格：86盒 暗装	个（套）	1			

AE3514EA-A2D2-4503-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	030204031011	小电器	1.名称：温控器 2.型号、规格：房间温控器	个（套）	1			
39	CB132	分集水器 出水接口数3		组	1			
40	030803001040	螺纹阀门	1.类型：铜球阀 2.型号、规格：DN25	个	1			
41	031203001006	远传基表	1.名称:热量表 2.类别:具有数据通讯和远传功能	个	1			
42	030803001041	螺纹阀门	1.类型：Y型过滤器 2.型号、规格：DN25	个	1			
43	030803001042	螺纹阀门	1.类型：锁闭调节阀 2.型号、规格：DN25	个	2			
44	030803001043	螺纹阀门	1.类型：测温球阀 2.型号、规格：DN25	个	1			
45	031103015004	接线箱	1.安装方式（仅适用于成套配电箱）：距地0.2米 2.半周长或回路数：800*600*200（仅供参考） 3.类别：热表箱	个	1			
	给排水							
46	030801005027	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR管PN16 4.规格：De25 5.连接方式：热熔连接	m	50			
47	030803001044	螺纹阀门	1.类型：铜闸阀 2.型号、规格：DN20 PN10	个	1			
48	030701018002	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格：1000*380*160配LQ-10-20消防水龙，直径6喷头，含两个磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2 2具	套	1			
49	CB133	橡塑保温，室内管道橡塑保温30mm厚		M3	0.26			
50	030801005028	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：排水 3.材质：HDPE双壁波纹管 4.规格：DN300 5.连接方式：承插胶圈连接	m	335			
	土建工程							

AE33F4ED-A8D1-4E33-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010303003005	砖砌污水检查井	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mmM7.5砂浆浆砌块石，150mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，150厚井盖板，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深按照1600mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	9			
2	AB814	砖砌污水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形污水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	9			
3	010303003006	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mmM7.5砂浆浆砌块石，150mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，150厚井盖板，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深按照1600mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	6			
4	AB815	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	6			

AE3F4ED-A82E-4C2-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	AB816	砖砌平算式双算雨水口	1.方形砖砌平算式双算雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C20混凝土底板，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井内用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 3.具体设计详见图纸 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子	座	14			
6	AB817	砖砌平算式双算雨水口调整±0.1米	1.砖砌平算式双算雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	14			
7	010303003007	电缆接线井	1.名称:电缆接线井; 2.井内净规格:600*600mm 3.无地下水、井内净深600mm 4.100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU20蒸压粉煤灰砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:详见图纸 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:600*600mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	4			
8	010103001013	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	9.99			
9	010101002003	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	502.5			
10	010103001014	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	167.5			
11	010103001015	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	268			
	机关幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB853	铲除涂料	1.铲除内外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	457.44			
2	GB854	铲除水泥砂浆抹灰层	1.铲除水泥砂浆抹灰层 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	10			

AE33F4ED-A02E-4D03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程							
1	020507001005	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:外墙面 2.涂料种类、刷喷要求:浅黄色高级外墙涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求 3.包含脚手架等工作内容	m2	451.44			
2	020507001006	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:室内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:腻子三遍、乳胶漆面层，遍数达到成活要求 3.包含脚手架等工作内容	m2	6			
3	020201001009	墙面一般抹灰	1.25mm厚无机保温砂浆 2.5厚抗裂砂浆中间压入一层复合耐碱玻纤布 3.包含脚手架等工作内容	m2	10			
	修缮土建工程							
1	GB892	拆除屋面保护层及隔离层	1.拆除屋面保护层及隔离层，包含屋面垃圾、细石混凝土保护层、石灰砂浆隔离层、钢筋的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	9			
2	GB893	铲除屋面防水层	1.铲除屋面防水层，包含屋面垃圾、面层、防水层及其结合层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	500			
3	GB894	清理女儿墙	1.清理女儿墙表面脱落破损处，包含涂料及墙皮铲除等 2.铲除后局部找平 3.拆除后清理工作面达到后期防水施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	120			
	建筑工程							
1	010702003012	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土抹面压光（内配φ4@200双向钢筋网片），按6*6设分隔缝，缝宽20，密封胶嵌缝	m2	150			
2	010702001005	隔离层	1.聚酯无纺布一道	m2	135.81			
3	010702001006	屋面卷材防水	1.4mmSBS防水卷材两遍	m2	500			
4	010702003013	水泥砂浆找平层	1.厚度:20mm 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	150			
5	010702003014	水泥珍珠岩找坡层	1.厚度:最薄处30mm 2.1:8（重量比）水泥珍珠岩找坡2%	m2	150			
6	AB862	排气帽	1.屋面设置φ50不锈钢（304）排气帽	个	12			
	修缮土建工程							

AE351AEE-A80D-4203-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB932	亚克力照片栏板拆安	1.保护性拆除亚克力照片栏板，拆除后堆放至指定地点 2.护栏刷漆完成后重新安装照片栏板	组	10			
2	GB933	钢结构除锈	1.连接构件表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	50			
3	GB934	钢结构刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	50			
4	GB935	踏步板除锈	1.踏步板表面先用钢丝刷人工除锈，再进行喷砂除锈 2.除锈后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	78.4			
5	GB936	踏步板刷漆	1.除锈后涂红丹底漆一度，防锈面漆二度，专用铆钉重新加固屋顶彩钢板 2.包含脚手架等全部工作内容	m2	78.4			
6	GB937	金属面油漆	1.金属面的类型:原有金属栏杆 2.油漆种类、刷油要求:金属面除锈，刷防锈漆2遍、氟碳漆2遍 3.包含脚手架等所有工作内容	m2	189.88			
	修缮土建工程							
1	GB975	拆除原有地砖	1.拆除原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	69.27			
2	GB976	拆除原有墙砖	1.拆除原有墙砖，包含面砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	20.46			
3	GB977	拆除混凝土地面	1.拆除混凝土地面 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	3.91			
4	GB978	拆除铝合金门窗、防盗卷帘	1.拆除铝合金门窗、防盗卷帘，包含窗、卷帘及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	48.03			

AE33E4ED-A82E-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	GB979	拆除防盗网	1.拆除原有防盗网，包含防盗网及其五金配件的拆除 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	11.67			
	建筑工程							
1	010703001001	卷材防水	1.SBC防水卷材两道,管道根部附加1.5mm厚防水涂料一道 2.防水部位:厨房操作间地面及墙面上返	m2	89.73			
2	010101003005	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	0.36			
3	010103001016	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	0.72			
4	010403004003	混凝土地沟	1.C20混凝土地沟 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.45			
5	AB907	不锈钢水篦子	1.不锈钢水篦子，规格与原篦子相同，满足后续是用要求	m	10			
	装饰工程							
1	020102002003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10mm厚全瓷防滑地砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:厨房加工区	m2	69.27			
2	020204003005	块料墙面	1.墙体类型:厨房加工区墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层	m2	20.46			
3	020101001008	细石混凝土找平层	1.找平部位:厨房加工区 2.C20细石混凝土找平层	m3	3.46			
4	020402001002	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:铝合金平开门	m2	16.56			
5	020402001003	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:隔热铝合金商务门	m2	9.9			
6	020406001005	金属推拉窗	1.窗的类型:推拉窗 2.材料种类、规格:隔热断桥铝合金	m2	11.67			
7	020406001006	金属防盗卷帘门	1.金属防盗卷帘门，包含卷帘门、包封及电机等所有工作内容 2.按投影面积计算	m2	13.2			
8	020406009002	不锈钢防盗网	1.安装不锈钢防盗网	m2	11.67			
	修缮土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB1017	拆除原有地砖	1.拆除原有地砖，包含拆除地砖及其基层等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	84.36			
2	GB1018	拆除洗手池	1.拆除洗手池，包括拆除防腐木板、水龙头挂板及洗手池等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
3	GB1019	拆除木桥	1.拆除木桥，包括拆除防腐木桥及其扶手等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
4	GB1020	拆除南侧防腐木游乐设施	1.拆除南侧防腐木游乐设施，包括拆除防腐木游乐设施及其型钢骨架等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	1			
5	GB1021	拆除防腐木坐凳	1.拆除大树防腐木坐凳，包括拆除防腐木板及砖墙等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	项	5			
6	GB1022	拆除南侧玻璃隔断	1.拆除南侧玻璃隔断，包含玻璃隔断及其五金配件的拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	4.2			
7	GB1023	拆除混凝土地面	1.拆除混凝土地面，包含混凝土地面、垫层、沙坑及鹅卵石等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	12.521			
	建筑工程							
1	010101003006	土方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	38.24			
2	010401001009	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 5.部位:特色铺装、卵石甬路、防腐木地台	m3	5.1			

AE33F4ED-A82[illegible]-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.18			
4	010401006015	碎石垫层	1.100mm厚级配碎石垫层 2.部位:特色铺装、卵石甬路、防腐木地台、沉沙井等	m3	5.33			
5	010401006016	鹅卵石面层	1.混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土粘贴鹅卵石面层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m2	28.03			
6	AB952	铺装路缘石	1.铺装机切石600*100*100，100厚级配碎石垫层，素土夯实，包含砂浆、砼护脚等所有工作内容	m	34.18			
7	010305001001	石基础	1.基础形式:条形基础 2.石料种类:毛石 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.部位：砖基础下	m3	9.01			
8	010301001005	砖基础	1.部位:沙池、沉沙井、砖砌挡墙等 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.62			
9	010401006017	碎石垫层	1.200mm厚级配碎石垫层 2.部位:嬉沙区	m3	5.66			
10	AB953	无纺布	1.200g/m2无纺布两层 2.部位:嬉沙区	m2	28.33			
11	010401006018	消毒细沙	1.400mm厚消毒细沙 2部位:嬉沙区	m3	11.33			
12	010401006019	碎石垫层	1.100mm厚级配碎石垫层 2部位:戏水池	m3	5.52			
13	010401006020	垫层	1.混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位:戏水池、沉沙井等	m3	3.91			
14	010702001007	卷材防水	1.工作内容:3mm厚SBS防水卷材一道，含防水搭接及附加层等 2.部位：戏水池	m2	90.33			
15	010401003001	混凝土戏水池	1.基础形式、材料种类:200厚C30钢筋混凝土戏水池 2.混凝土强度等级:C30，防水等级P6 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 4.戏水池	m3	21.59			
16	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.部位:戏水池	t	0.8			
17	010401006021	鹅卵石面层	1.混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土粘贴鹅卵石面层 2.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容 3.部位：沙池	m2	36.82			

AE3F4ED-182E-4105-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	AB954	钢结构过梁	1.100*100*5镀锌方钢过梁	kg	151			
19	AB955	铺设草坪	1.铺设草坪，包含种植、养护等所有工作内容	m2	78.38			
20	AB956	成品树脂篦子	1.成品树脂篦子300*600	个	1			
	装饰工程							
1	020104002002	防腐木地板	1.材料种类:100*30厚栗色防腐木，间隙6mm，通长 2.铺设基层种类:70*70防腐木龙骨@600,5厚50*50角钢@500，L=50，M8膨胀螺丝固定，侧面100*20深棕色防腐木收边	m2	5.34			
2	BB481	防腐木栏杆	1.防腐木60*110扶手、50*90横杆、110*110立柱、60*40格栅，L100*10角钢M12螺栓固定 2.栗色水性漆2道以上 3.高度1100mm 4.详见设计图纸及说明	m	2.59			
3	020102002004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:特色铺装瓷砖，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	19			
4	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆抹灰掺6%防水剂 3.部位：沙池、沉沙井等	m2	38.99			
5	020102002005	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20*20*5蓝色系通体玻璃马赛克（深蓝色：浅蓝色：白色=80%：10%：10%） 2.结合层材料种类:5厚1:1水泥砂浆+20%建筑胶粘贴，素水泥砂浆一道 3.沙池及湖心岛	m2	37.74			
6	020101001009	水泥砂浆找平层	1.找平部位:戏水池 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	90.33			
7	020101001010	水泥砂浆保护层	1.保护层部位:戏水池 2.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	90.33			
8	020102001013	石材楼池底池壁	1.面层形式、材料种类、规格:200*200*20厚烧面文登灰，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:池底、池壁等	m2	64.16			
9	020102001014	散置鹅卵石	1.散置ϕ60-150鹅卵石 2.部位:池底等	m3	4			
10	020204001002	石材墙面	1.墙体类型:砖砌洗手池 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:专用粘接剂粘贴黑灰色文化石面饰	m2	7.42			
	安装工程							
	室外排水							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030801005029	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室外 2.输送介质：雨水 3.材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 4.规格：DN300 5.连接方式：胶圈连接	m	3.7			
	食堂改造							
2	030204031012	小电器	1.名称：三相五孔密闭插座 2.型号、规格：IP54 380V 32A	个（套）	2			
3	030208001006	电力电缆	1.型号、规格：YZW-5*6 2.敷设方式：穿管敷设	m	7.3			
4	030212001010	电气配管	1.材质 :PC32 2.规格 :PC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:地面暗敷	m	5.425			
	土建工程							
1	010303003008	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.100mm厚C15混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ700mm，井深按照3040mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	1			
2	AB1001	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ700圆形雨水检查井，有地下水，具体做法详见02S515，页11 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm，井深调整±0.1m	座	1			
3	010101002004	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	3.8			
4	010103001017	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	0.89			
5	010103001018	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	2.96			
	统一路小学							
	修缮土建工程							

AE3B4ED-A82-2015-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB1061	拆除围墙顶水泥砂浆	1.拆除围墙顶水泥砂浆，包含砂浆的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	3.75			
2	GB1062	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	340			
3	GB1063	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	153			
	建筑工程							
1	010403004004	混凝土压顶	1.断面:250*250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.94			
2	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.包含植筋等工作内容	t	0.05			
3	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.02			
	装饰工程							
1	020201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体与混凝土压顶 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆厚度达到施工要求	m2	12			
2	BB511	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原墙及压顶处 2.涂料种类、刷喷要求:外墙高级涂料，腻子及涂料遍数达到成活要求	m2	340			
3	020504010005	围墙栏杆	1.50*4mm方管插入混凝土压顶内200mm 2.20*20mm、14*14mm实心方钢相互焊接，内置圆环造型 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.高度1200mm	m2	15			
4	020504010006	原护栏上方增补栏杆	1.20*20实心方钢、 ϕ12立杆净间距不大于110 2.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 3.其他做法及造型详见图纸 4.高度900mm	m2	139.5			

AE33F4ED-A82D-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	BB512	金属面油漆	1.金属面的类型:原有金属栏杆 2.油漆种类、刷油要求:金属面除锈，刷防锈漆2遍、氟碳漆2遍 3.按栏杆面积计算	m2	170.5			
	安装工程							
	电气工程							
1	030208001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.材质：铜芯电力电缆 4.其他：含热缩电缆头制安 5.敷设方式:穿管敷设	m	30.6			
2	030212003006	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZN-BYJ-4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	39			
3	030212003007	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZ-BYJ-4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	1776.5			
4	030212003008	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(2.5mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	2603.5			
5	030212003009	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：NH-RVS-2*4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	354.5			
6	031103017003	4对对绞电缆	1.规格:UTP6 2.敷设方式:综合考虑	m	542.8			
7	030204031013	小电器	1.名称:暗装单相五孔插座(带安全门) 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地0.3米或1.8米暗装	个（套）	72			
8	030204031014	小电器	1.名称:单联防漏电宽面板暗开关 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地1.3米暗装	个（套）	24			
9	030204031015	小电器	1.名称:三联防漏电宽面板暗开关 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地1.3米暗装	个（套）	16			

AE3F4ED-A52E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030213004001	荧光灯	1.名称:黑板灯 2.型号、规格:三基色1*28W T5 3.安装形式:距地2.8米	套	56			
11	030213004002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:三基色2*28W T5 3.安装形式:吸顶	套	144			
12	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:人体红外感应照明灯 2.型号、规格:LED22W	套	32			
13	030213003003	装饰灯	1.名称:应急灯 2.型号、规:A-ZFJC系列12W 3.安装形式及高度:吸顶灯	套	23			
14	030213003004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规:A-ZFJC系列12W 3.安装形式及高度:距地0.5米墙壁安装	套	18			
15	030213003005	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规:A-ZFJC系列12W 3.安装形式及高度:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m吊挂	套	4			
16	030213003006	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规:A-ZFJC系列12W 3.安装形式及高度:门框上方0.2m壁挂	套	4			
17	030212001011	电气配管	1.材质 :KBG20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	1045			
18	030212001012	电气配管	1.材质 :SC20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	354			
19	030212001013	电气配管	1.材质 :PVC20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	124.4			
20	030212001014	电气配管	1.材质 :PVC32 2.规格 :DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	25			
21	030208004001	电缆桥架	1.名称：槽式普通电缆桥架 2.规格：100*50 3.金属线槽及附件安装(含盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆)(含接地线连接) 4.金属线槽穿墙、过板处用防火材料填充空隙	m	156			
22	030208004002	电缆桥架	1.名称：槽式普通电缆桥架 2.规格：60*50 3.金属线槽及附件安装(含盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆)(含接地线连接) 4.金属线槽穿墙、过板处用防火材料填充空隙	m	124			

AE33F4ED-A82E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030208005001	电缆支架	1.名称：支架制作安装 2.手工除锈 一般钢结构轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆二遍 4.一般钢结构 调和漆二遍 5.其他	kg	196			
24	030208001008	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.材质：铜芯电力电缆 4.其他：含热缩电缆头制安 5.敷设方式:穿管敷设	m	38.5			
25	030212003010	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZN-BYJ-4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	57			
26	030212003011	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(2.5mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	3254.4			
27	030212003012	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：WDZ-BYJ-4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	2220			
28	030212003013	电气配线	1.名称：照明穿线 2.型号：NH-RVS-2*4 3.材质：照明线路(铜芯)导线 4.规格：截面(4mm2以内) 5.其它：含接焊包头、并线等 6.敷设方式：综合考虑	m	400.5			
29	031103017004	4对对绞电缆	1.规格:UTP6 2.敷设方式:综合考虑	m	653.5			
30	030204031016	小电器	1.名称:暗装单相五孔插座(带安全门) 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地0.3米或1.8米暗装	个（套）	90			
31	030204031017	小电器	1.名称:单联防漏电宽面板暗开关 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地1.3米暗装	个（套）	30			
32	030204031018	小电器	1.名称:三联防漏电宽面板暗开关 2.型号、规格:250V10A 3安装方式：距地1.3米暗装	个（套）	20			
33	030213004003	荧光灯	1.名称:黑板灯 2.型号、规格:三基色1*28W T5 3.安装形式:距地2.8米	套	70			

AE3F4ED-A85-4C3-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	030213004004	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:三基色 2*28W T5 3.安装形式:吸顶	套	180			
35	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:人体红外感应照明灯 2.型号、规格:LED22W	套	40			
36	030213003007	装饰灯	1.名称:应急灯 2.型号、规:A-ZFJC系列 12W 3.安装形式及高度:吸顶灯	套	29			
37	030213003008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规:A-ZFJC系列 12W 3.安装形式及高度:距地0.5米墙壁安装	套	24			
38	030213003009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规:A-ZFJC系列 12W 3.安装形式及高度:门框上方0.2m壁挂或底距地2.5m吊挂	套	5			
39	030213003010	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规:A-ZFJC系列 12W 3.安装形式及高度:门框上方0.2m壁挂	套	5			
40	030212001015	电气配管	1.材质 :KBG20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	1308.75			
41	030212001016	电气配管	1.材质 :SC20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	384			
42	030212001017	电气配管	1.材质 :PVC20 2.规格 :DN20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	155.5			
43	030212001018	电气配管	1.材质 :PVC32 2.规格 :DN32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑	m	30			
44	030208004003	电缆桥架	1.名称：槽式普通电缆桥架 2.规格：100*50 3.金属线槽及附件安装(含盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆)(含接地线连接) 4.金属线槽穿墙、过板处用防火材料填充空隙	m	195			
45	030208004004	电缆桥架	1.名称：槽式普通电缆桥架 2.规格：60*50 3.金属线槽及附件安装(含盖板、隔板及所有满足现场连接配件、刷漆)(含接地线连接) 4.金属线槽穿墙、过板处用防火材料填充空隙	m	155			

AE33F4ED-A82E-4D05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	030208005002	电缆支架	1.名称：支架制作安装 2.手工除锈 一般钢结构轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆二遍 4.一般钢结构 调和漆二遍 5.其他	kg	245.7			
47	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*35 2.敷设方式:穿管敷设 3.材质：铜芯电力电缆 4.其他：含热缩电缆头制安	m	44.9			
48	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:VV22-4*35 2.敷设方式:穿管敷设 3.材质：铜芯电力电缆 4.其他：含热缩电缆头制安	m	73.4			
49	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*25 2.敷设方式:穿管敷设 3.材质：铜芯电力电缆 4.其他：含热缩电缆头制安	m	30.2			
	土建工程							
1	010303003009	电缆接线井	1.名称:电缆接线井 2.井内净规格:600*600mm 3.无地下水、井内净深900mm 4.100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU200砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:ϕ600mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	1			
2	010101006003	管沟土方	1.土壤类别:普通土 2.管道外径:100mm内 3.挖沟平均深度:0.7米	m3	32			
3	010103001019	土（石）方回填	1.回填材料要求：普通土 2.回填质量要求：夯填土	m3	20.8			
4	010103001020	土（石）方回填	1.回填材料要求：石屑	m3	11.2			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB173	电气管道拆除	（综合考虑）	米	3571			
2	CB174	灯具拆除（综合考虑）		个	638			
3	CB175	配线拆除（综合考虑）		米	14249			
4	CB176	开关拆除（综合考虑）		套	90			
5	CB177	插座拆除（综合考虑）		套	162			
	修缮土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB1109	拆除花岗岩地面	1.拆除花岗岩地面，包括拆除花岗岩板及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	103.2			
2	GB1110	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	10.32			
3	GB1111	拆除水泥花砖路面	1.保护性拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	18			
	装饰工程							
1	020102001015	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	103.2			
2	AB1134	水泥花砖	1.水泥砂浆铺贴原水泥花砖，粘接层厚度满足施工标准	m2	18			
	城里中学							
	修缮土建工程							
1	GB1149	拆除门	1.拆除门，包含拆除门、门套、玻璃及其所有五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	190			
	装饰工程							
1	020402001004	金属平开门	1.门的类型:钢质平开门， 2.材料种类、规格:内配50*50加固钢管、10公分加厚承重梁，门框厚度1.2、门板厚度0.8，门扇厚度70mm，内部填充蜂窝纸，8mm钢化玻璃 3.上部设置平开内倒窗 4.包含门套、12公分铰链、各类五金等所有工作内容，详见图纸	樘	190			
2	BB571	门边修复	1.换门破损处修复，包含拆除、清理、修复等所有工作内容	套	190			
	北竹岛小学							
	修缮土建工程							

AE3B4ED-A82D-4F03-AEEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB1187	拆除水泥花砖路面	1.拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1570			
2	GB1188	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	157			
3	GB1189	拆除沟盖板	1.拆除沟盖板，包括拆沟盖板等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	65			
4	GB1190	排水沟清淤	1.排水沟清淤及疏通，垃圾装车外运	m	65			
5	GB1191	拆除路缘石	1.保护性拆除花岗岩路缘石 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m	96			
6	GB1192	拆除围墙顶水泥砂浆	1.拆除围墙顶水泥砂浆，包含砂浆的拆除清理等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	17.28			
7	GB1193	铲除涂料	1.铲除外墙涂料 2.涂料铲除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等全部工作内容	m2	175			
8	GB1194	拆除栏杆	1.拆除原钢质栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m2	72			
	建筑工程							
1	010101001003	平整场地	1.原场地面层去除后，调整标高、平整场地并且夯实地面	m2	1570			
2	010401001010	混凝土垫层	1.形式、材料种类:100mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	157			
3	AB1135	铺装路缘石	1.重新铺装已有路缘石，包含砂浆、砼护脚等所有工作内容	m	96			

AE3514ED-1824-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010101003007	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等 7.部位:防腐木坐凳	m3	3.24			
5	010103001021	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准 3.部位:防腐木坐凳	m3	5.76			
6	010401006022	混凝土底座	1.C15混凝土底座 2.部位:防腐木坐凳	m3	3.92			
7	AB1136	理石石墩	1.混凝土垫层上安装灰色麻点花岗岩石墩500*500*550mm，细石混凝土灌缝 2.石凳边缘磨圆角处理 3.石凳上方一侧预留90厚凹槽用于安装防腐木 4.部位:防腐木坐凳	m3	4.13			
8	AB1137	防腐木条	1.石墩上安装防腐木条 2.木条刷合成树脂调和漆 3.木条做圆角处理	m3	0.7			
9	010403004005	混凝土压顶	1.断面:250*250mm 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	3.19			
10	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.包含植筋等工作内容	t	0.27			
11	010416001012	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12	根	286			
12	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ 8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.12			
13	010302005001	实心砖柱	1.柱形式:方形实心砖柱 2.柱截面（周长）:同原柱 3.砖品种、规格:综合考虑 4.砖强度:MU10 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.包含脚手架等全部工作内容	m3	1.51			
	装饰工程							
1	020102001016	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(石岛红色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	490.11			

AE33F4ED-A82E-4503-AFEE-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	020102001017	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm厚花岗岩火烧面(青石花色），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥砂浆一道	m2	1079.89			
3	020102001018	石材盖板	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*50mm石岛红色火烧板盖板 2.安装方式综合考虑	m	65			
4	020201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体与混凝土压顶 2.材料种类、配合比、厚度:1:3水泥砂浆厚度达到施工要求	m2	58.18			
5	020102001019	石材压顶	1.面层形式、材料种类、规格:600*350*100mm青石花色花岗岩压顶 2.结合层材料种类:综合考虑	个	11			
6	020507001007	刷喷真石漆	1.基层类型、喷刷部位:围墙及柱 2.涂料种类、刷喷要求:喷涂底层、主层及面层涂料，遍数达到成活要求，哈弗红色 3.包含脚手架等工作内容	m2	233.18			
7	020504010007	围墙栏杆	1.100*4mm方管与150*150*10预埋钢板焊接固定 2.50*10mm钢板与ϕ20钢筋相互焊接 3.钢材均采用Q235-B钢，栏杆防腐需做防锈漆2遍、氟碳漆2遍 4.其他做法及造型详见图纸 5.部位：围墙顶，高度1150mm	m	72			
	安装工程							
	电气							
1	030213006001	一般路灯安装（安装在厂区、住宅区内）	1.名称：6米高杆路灯； 2.灯架形势:详见图纸; 3.灯头火数:路灯光源为LED100W; 4.灯杆材质、高度:钢管，高度6米; 5.灯座形势:灯杆底板为预埋钢板; 6.其他：含基础制作，接地极制安，接线盒、空气开关等，灯具与设备的安装位置结合现场情况而定，符合设计规范要求。	套	5			
2	030212001019	电气配管	1.材质:SC管 2.规格:40 3.配置形式及部位:沿建筑外墙屋檐下明敷设 4.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 5.满足设计及相关规范要求	m	40.33			

AE33E4ED-8320-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	030212001020	电气配管	1.材质:SC管 2.规格:40 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.钢管管件 丝扣件、卡接件连接 5.满足设计及相关规范要求	m	2.55			
4	030212001021	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:50 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.含接线盒安装 5.满足设计及相关规范要求	m	222.35			
5	030208001012	电力电缆	1.导线规格、型号:YJV-3*10 2.敷设部位、线制:管内敷设 3.含电缆头制作安装	m	254.59			
6	030212001022	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:100 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.含接线盒安装 5.满足设计及相关规范要求	m	132.4			
	给排水							
7	030801005030	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:de63 5．连接方式:熔接 6.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 7.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	40			
8	030801003004	球墨铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:给水 3．规格:DN100 4．接口材料:详见图纸说明 5.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 6.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	317.9			
9	030801003005	球墨铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:消防水 3．规格:DN100 4．接口材料:详见图纸说明 5.含卡箍、弯头、三通等管道附件及其安装 6.管道消毒、冲洗、试水及其他	m	90.9			

AE33F4ED-A82E-4E05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030801005031	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:HDPE双壁波纹管 4．规格:ϕ300 5．连接方式:承插胶圈粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	64.44			
11	030803003017	焊接法兰阀门	1.类型：止回阀 2.型号、规格：DN100	个	1			
12	030803003018	焊接法兰阀门	1.类型：暗杆弹性密封闸阀 2.型号、规格：DN100 PN10	个	16			
13	030803003019	焊接法兰阀门	1.名称:低阻倒流防止器 2.规格型号：DN100	个	1			
14	030803010001	水表	1.型号、规格:DN50 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
15	030803010002	水表	1.型号、规格:DN100 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
16	030701018003	消火栓	1.安装部位:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.包含配套阀门	套	2			
	土建工程							
1	010303003010	电缆接线井	1.名称:电缆接线井; 2.井内净规格:600*600mm 3.无地下水、井内净深600mm 4.100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU20蒸压粉煤灰砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:详见图纸 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:600*600mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	5			
2	010303003011	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mmM7.5砂浆浆砌块石，150mm厚C20混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU10砖井墙及流槽，150厚井盖板，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm（单独列项） 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深按照1600mm考虑 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	5			

AE33F4ED-A82E-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	AB1182	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	5			
4	010303003012	阀门井	1.名称:阀门井; 2.井内净规格:700*700mm 3.无地下水、井内净深1250mm 4.100mm厚级配碎石垫层，100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:底部及内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:800*800mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	12			
5	010303003013	消防水表井	1.名称:消防水表井; 2.井内净规格:2150*1100mm 3.无地下水、井内净深1400mm 4.100mm厚C15混凝土垫层，200厚C25钢筋混凝土底板，150厚C25盖板,490mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:详见图纸	座	1			
6	010303003014	给水水表井	1.名称:给水水表井 2.井内净规格:2150*1100mm 3.无地下水、井内净深1400mm 4.100mm厚C15混凝土垫层，200厚C25钢筋混凝土底板，150厚C25盖板,490mm厚MU10砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:详见图纸	座	1			
7	010101002005	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	501.5			
8	010103001022	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	320.2			

AE35E4ED-A821-4D03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010103001023	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	181.3			
	翠竹小学							
	修缮土建工程							
1	GB1232	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	2.08			
	建筑工程							
1	010101003008	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.运输距离:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、运土、平整、倒运等	m3	13.52			
2	010301001006	砖基础	1.部位:污水泵旁砖砌体 2.砖品种、规格:综合考虑 3.砖强度等级:MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.35			
3	010401006023	碎石渗水层	1.300mm厚碎石渗水层	m3	3.12			
4	010401001011	带形基础	1.基础形式、材料种类:混凝土条形基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土类型:综合考虑	m3	1.04			
5	010401006024	碎石垫层	1.200mm厚碎石垫层	m3	2.08			
6	010103001024	土（石）方回填	1.回填材料要求:原土夯实 2.回填质量要求:达到成活标准	m3	6.24			
7	010401001012	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:300mm厚钢筋混凝土路面，钢筋另计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土类型:综合考虑	m2	3.12			
8	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.26			
9	AB1227	电动升降桩	1.304不锈钢液压驱动升降桩直径219mm，间距不大于1000mm 2.运动壁柱高度600mm 3.包含控制箱、线管敷设、污水泵及配套管件等全部工作内容 4.防护等级符合有关规范要求，详见图纸	套	10			
	修缮土建工程							
1	GB1270	拆除混凝土路面	1.拆除混凝土路面，包括混凝土切割、拆除等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.52			

AE33FAED-A8DF-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	建筑工程							
1	010401001013	混凝土路面	1.路面形式、材料种类:100mm厚混凝土路面 2.混凝土强度等级:C50高标准混凝土 3.混凝土类型:综合考虑	m2	15.18			
	装饰工程							
1	020102001020	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:500*500*40mm厚文登白花岗岩火烧面，砖背面刮水泥浆粘贴，彩色水泥浆勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	15.18			
	建筑工程							
1	010401001014	新建混凝土基层	1.形式、材料种类:150mm厚混凝土基层 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土类型:综合考虑 4.在大门处采用斜面过渡，避免雨水流入大门内	m3	172.5			
2	AB1316	沥青混凝土路面	1.细粒式普通沥青砼厚5cm，AC-13C 2.喷洒黏层热沥青AL(M)-4 3.混凝土面打毛	m2	1150			
	安装工程							
	电气							
1	030212001023	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:50 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.满足设计及相关规范要求	m	70.07			
2	030212001024	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:32 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.满足设计及相关规范要求	m	140.18			
	给排水							
3	030801005032	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:雨水 3．材质:UPVC 4．规格:De110 5．连接方式:承插粘接 6.含弯头、三通等管道附件及其安装 7.工作内容：含灌水、通水、通球等	m	25			
	土建工程							

AE33FAED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010303003015	手孔接线井	1.名称:手孔接线井 2.井内净规格:600*600mm 3.无地下水、井内净深900mm 4.100mm厚C15混凝土井基，240mm厚MU200砖M10砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:3水泥砂浆抹面20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除 7.井盖规格、材质:ϕ600mm树脂盖板及井盖圈，包含井盖安装等	座	1			
2	010303003016	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.300mm厚M7.5浆砌毛石垫层，150mm厚C20混凝土基础，M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙及流槽，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm，150mm厚井盖板，踏步综合考虑 3.盖板材质、规格:井盖ϕ700mm 4.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 5.圆形井内径Φ1000mm，井深700mm 6.Φ700球墨铸铁井座及井盖（内配防坠网等）	座	1			
3	AB1361	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000圆形雨水检查井，无地下水，具体做法详见图纸 2.M10水泥砂浆砌MU10蒸压粉煤灰砖，井墙，抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆，井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m	座	1			
4	010101002006	挖土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土平均厚度:按照图纸要求	m3	25			
5	AB1362	砖砌平箅式双箅雨水口	1.方形砖砌平箅式双箅雨水口（偏沟综合考虑） 2.做法：素土夯实，C15混凝土底板，C20细石混凝土垫层，M10水泥砂浆砌砖砌体，井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06M201-8p25 4.450*750mm重型球墨铸铁箅子 5.包含钢筋制作、安装等工作内容	座	3			

AE33F4ED-A820-4C35-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	AB1363	砖砌平算式双算雨水口调整±0.1米	1.砖砌平算式双算雨水口，具体设计详见图集06M201-8p25 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外壁采用1:2.5水泥砂浆抹面2cm，内掺5%防水剂 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.井深调整±0.1m	座	3			
7	010103001025	土（石）方回填	1.回填材料要求:普通土 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	10			
8	010103001026	土（石）方回填	1.回填材料要求:沙 2.回填质量要求:按设计图纸要求	m3	244.5			
9	AB1364	更换球墨铸铁雨水篦子	1.规格材质：450*750mm球墨铸铁箅子	套	5			
10	AB1365	二级钢筋混凝土管	1.规格：DN300 2.埋深0.7米	m	27			
	修缮土建工程							
1	GB1308	拆除水泥花砖路面	1.保护性拆除水泥花砖路面，包括拆除水泥花砖及其粘贴层等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	14			
2	GB1309	拆除混凝土垫层	1.拆除混凝土垫层 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m3	1.4			
	装饰工程							
1	AB1410	水泥花砖	1.水泥砂浆铺贴原水泥花砖，粘接层厚度满足施工标准	m2	14			
	第十中学							
	修缮土建工程							
1	GB1347	拆除楼梯栏杆	1.拆除原楼梯栏杆，包含连接件及固定件等 2.高度：综合考虑 3.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 4.垃圾装车外运	m	264.59			
	修缮土建工程							
1	GB1385	拆除吊顶	1.拆除原吊顶，包含面层、龙骨及吊筋等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	163.32			

AE35F4DD-A82D-4D35-AFEF-3D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程							
1	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:成品铝合金扣板400*800mm 4.包含脚手架等所有工作内容	m2	957.8			
	修缮土建工程							
1	GB1423	铲除墙皮	1.拆除墙皮，包含腻子、水泥砂浆抹灰面的铲除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	163.32			
2	GB1424	拆除防火门	1.拆除防火门，包含拆除防火门及其五金配件等工作内容 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	樘	1			
3	GB1425	拆除墙砖	1.拆除墙砖，包含墙砖及其基层的拆除等 2.拆除后清理工作面达到后期施工要求，垃圾及旧料清扫归堆至指定地点 3.垃圾装车外运	m2	1.42			
	建筑工程							
1	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:室内隔墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:A3.5加气砼块 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.包含脚手架等工作内容	m3	12.05			
2	AB1411	钢丝网	1.抹灰层处增加一道钢丝网片，钢丝网片的网孔尺寸不应大于20*20mm，其钢丝直径不应小于1.2mm 2.具体要求详见图纸	m2	17.88			
3	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面:构造柱200*300 2.混凝土强度等级:C20 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.86			
4	010403004006	混凝土圈梁	1.断面:200*200mm 2.混凝土强度等级:C20 3.包含模板制作、安装、拆除等全部工作内容	m3	0.56			
5	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.06			
6	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.03			
7	010416001017	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12	根	12			
	装饰工程							

AE3F4ED-A82E-4C03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	020201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:2厚配套专用界面砂浆批刮、7厚2:1:8水泥石灰砂浆、6厚1:2水泥砂浆抹平 3.包含脚手架等工作内容	m2	140.76			
2	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:新建墙体抹灰面 2.涂料种类、刷喷要求:腻子三遍、乳胶漆面层，遍数达到成活要求 3.包含脚手架等工作内容	m2	80.1			
3	020402001005	钢质防火门	1.门的类型:钢质防火门 2.材料种类、规格:1500*2400	m2	7.2			
4	020204003006	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:全瓷面砖300*600、白水泥浆擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层	m2	60.66			
	安装工程							
	电气							
1	030212001025	电气配管	1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	90			
2	030212003014	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5	m	375			
3	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:自带红外感应防水型LED方灯 2.型号、规格:嵌入，600*600*60，32W	套	24			
4	CB204	金属软管	1.名称：金属软管	m	48			
5	030213004005	荧光灯	1.形式（组装、成套）:双管荧光灯 2.型号、规格:2*36W 3.安装形式:吊顶嵌入	套	45			
6	030213004006	荧光灯	1.形式（组装、成套）:防水防尘双管荧光灯 2.型号、规格:2*36W 3.安装形式:吊顶嵌入	套	8			
7	030213004007	荧光灯	1.形式（组装、成套）:防水防尘单管荧光灯 2.型号、规格:1*36W 3.安装形式:吊顶嵌入	套	10			
8	030204031019	小电器	1.名称：吊风扇 2.型号、规格:满足设计需求	个（套）	18			
9	030204031020	小电器	1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	2			
10	030204031021	小电器	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	4			
11	030204031022	小电器	1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	2			
12	030204031023	小电器	1.名称:三联开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	1			

AE35AED-A82E-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030204031024	小电器	1.名称:四联开关 2.安装方式:距地1.3米暗装	个（套）	1			
14	CB205	防水密闭接线口	1名称：防水密闭接线口 2.包含剔洞	个	40			
	暖通							
15	030801001026	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.规格:DN70 4.连接方式：螺纹连接	m	134.7			
16	030801001027	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.规格:DN50 4.连接方式：螺纹连接	m	37.8			
17	030801001028	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.规格:DN40 4.连接方式：螺纹连接	m	28.23			
18	030801001029	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.规格:DN32 4.连接方式：螺纹连接	m	31.3			
19	030801001030	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:水 3.规格:DN25 4.连接方式：螺纹连接	m	200			
20	030803005005	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
21	030803001045	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
22	CB206	保温	1.材质：带铝箔超细玻璃丝绵 2.厚度：40mm	m3	2.5426			
23	CB207	保温	1.材质：带铝箔超细玻璃丝绵 2.厚度：35mm	m3	2.1296			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	CB208	保护层	1.材质：玻璃丝布 2.厚度：	m2	185.0239			
	修缮安装工程							
	拆除工程							
1	CB222	灯具拆除		个	36			
2	CB223	吊风扇拆除		个	18			
	嵩山幼儿园							
	安装工程							
	给排水							
1	030804027001	恒温净水机	型号:尺寸421*452*1455 接水盘高度298mm，额定电压220v 额定功率1850w 加热功率1800w 净水制水量100G 进水管de20 排水管de25 水效等级1级 RO反渗透膜恒温 两个水龙头	套	13			
2	030801005033	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PPR 4.规格：DN15 S4 1.6mpa 5.连接方式：热熔连接 6.其他：含剔槽	m	31.46			
3	030801005034	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：U-PVC管 4.规格：DN32 实壁 5.连接方式：粘接	m	25.179			
合计								

AE33F4ED-A82D-4B03-AEE5-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第1页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
	南山小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	环翠教育幼儿园	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1CE1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第2页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	普陀路小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第3页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	千山路小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1E1A-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第七中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	古寨小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	

AE3[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第5页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	古寨中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	长征小学	

AE2...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	机关幼儿园	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	

AE2E1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	统一路小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	城里中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE2F1E0D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第9页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
	北竹岛小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	翠竹小学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1CE1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第10页 共11页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第十中学	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	

AE2F1CE1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第11页 共11页**

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	修缮安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	嵩山幼儿园	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	南山小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	环翠教育幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	普陀路小学				

AE2FFED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第3页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				

AE2F1FD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	千山路小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				

AE2F1ECD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第5页 共18页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				

AE2F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第6页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	第七中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	古寨小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE3F1E0D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				

AE3F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	古寨中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2EEEC1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第9页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	长征小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	机关幼儿园				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				

AE3FFED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第12页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	统一路小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE2F1E1D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	城里中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				

AE2EFED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	北竹岛小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	翠竹小学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE3F1E0D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	第十中学				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

AE2...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第17页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	嵩山幼儿园				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

AE3F1E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第18页 共18页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	南山小学							
	修缮土建工程							
1	GB007	垂直运输机械		项	0			
2	GB008	施工排水		项	0			
3	GB009	施工降水		项	0			
4	GB010	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB011	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB012	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB013	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB014	工具式脚手架		m	0			
9	GB015	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB016	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB017	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB018	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB019	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB020	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB021	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB022	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB023	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB024	活动平台车		座	0			
19	GB025	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB026	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB027	钢管斜道		座	0			
22	GB028	钢管运输道		m	0			
23	GB029	落料溜槽		座	0			
24	GB030	钢管防护架		m2	0			
25	GB031	安全网		m	0			
26	GB032	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB033	脚手架落翻板		m	0			
28	GB034	建筑物封护		m2	0			
29	GB035	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE25E4ED-1820-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB036	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB037	基础模板		m2	0			
32	GB038	柱模板		m2	0			
33	GB039	梁模板		m2	0			
34	GB040	墙模板		m2	0			
35	GB041	板模板		m2	0			
36	GB042	其他模板		项	0			
37	GB043	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB001	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB002	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB003	构件吊装机械费		项	0			
4	AB004	塔式起重机基础		项	0			
5	AB005	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB006	外脚手架		m2	0			
7	AB007	里脚手架		m2	0			
8	AB008	满堂脚手架		m2	0			
9	AB009	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB010	依附斜道		座	0			
11	AB011	立挂式安全网		m2	0			
12	AB012	挑出式安全网		m2	0			
13	AB013	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB014	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB015	电梯井字架		座	0			
16	AB016	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB017	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB018	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB019	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB020	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB021	构筑物垂直运输机械		座	0			

AE2A4FED-2B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	AB022	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB023	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB024	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB025	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB026	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB027	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB028	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB029	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB030	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB031	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB032	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB033	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB034	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB035	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB036	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB037	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB038	地、胎膜		m2	0			
39	AB039	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB040	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB041	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB042	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB043	集水井排水		项	0			
44	AB044	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB001	室内空气污染测试		项	0			
2	BB002	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB003	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB004	构件吊装机械费		项	0			
5	BB005	现浇混凝土基础模板		m2	0			

AE3514EB-A52D-4B03-AAEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	BB006	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB007	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB008	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB009	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB010	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB011	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB012	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB013	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB014	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB015	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB016	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB017	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB018	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB019	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB020	地、胎膜		m2	0			
21	BB021	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB022	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB023	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB024	外脚手架		m2	0			
25	BB025	里脚手架		m2	0			
26	BB026	满堂脚手架		m2	0			
27	BB027	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB028	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB029	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB001	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB002	脚手架		项	1			
3	CB003	施工排水		项	0			
4	CB004	施工降水		项	0			

AE3514ED-852D-4B03-AEE1-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	CB005	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB006	组装平台		项	0			
7	CB007	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB008	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB009	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB010	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB011	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB012	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB013	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB049	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB050	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB051	构件吊装机械费		项	0			
4	AB052	塔式起重机基础		项	0			
5	AB053	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB054	外脚手架		m2	0			
7	AB055	里脚手架		m2	0			
8	AB056	满堂脚手架		m2	0			
9	AB057	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB058	依附斜道		座	0			
11	AB059	立挂式安全网		m2	0			
12	AB060	挑出式安全网		m2	0			
13	AB061	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB062	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB063	电梯井字架		座	0			
16	AB064	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB065	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB066	±0.00以下垂直运输机械		项	0			

AE25A4E3-152D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	AB067	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB068	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB069	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB070	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB071	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB072	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB073	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB074	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB075	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB076	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB077	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB078	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB079	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB080	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB081	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB082	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB083	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB084	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB085	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB086	地、胎膜		m2	0			
39	AB087	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB088	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB089	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB090	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB091	集水井排水		项	0			
44	AB092	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB048	垂直运输机械		项	0			
2	GB049	施工排水		项	0			
3	GB050	施工降水		项	0			

AE25AEE1-C2D-4B03-AAEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB051	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB052	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB053	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB054	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB055	工具式脚手架		m	0			
9	GB056	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB057	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB058	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB059	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB060	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB061	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB062	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB063	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB064	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB065	活动平台车		座	0			
19	GB066	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB067	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB068	钢管斜道		座	0			
22	GB069	钢管运输道		m	0			
23	GB070	落料溜槽		座	0			
24	GB071	钢管防护架		m2	0			
25	GB072	安全网		m	0			
26	GB073	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB074	脚手架落翻板		m	0			
28	GB075	建筑物封护		m2	0			
29	GB076	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB077	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB078	基础模板		m2	0			
32	GB079	柱模板		m2	0			
33	GB080	梁模板		m2	0			
34	GB081	墙模板		m2	0			

AE2C4ED-182D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	GB082	板模板		m2	0			
36	GB083	其他模板		项	0			
37	GB084	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB030	室内空气污染测试		项	0			
2	BB031	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB032	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB033	构件吊装机械费		项	0			
5	BB034	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB035	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB036	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB037	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB038	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB039	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB040	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB041	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB042	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB043	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB044	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB045	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB046	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB047	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB048	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB049	地、胎膜		m2	0			
21	BB050	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB051	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB052	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB053	外脚手架		m2	0			
25	BB054	里脚手架		m2	0			

AE3F4EDA-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB055	满堂脚手架		m2	0			
27	BB056	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB057	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB058	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	环翠教育幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB087	垂直运输机械		项	0			
2	GB088	施工排水		项	0			
3	GB089	施工降水		项	0			
4	GB090	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB091	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB092	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB093	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB094	工具式脚手架		m	0			
9	GB095	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB096	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB097	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB098	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB099	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB100	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB101	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB102	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB103	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB104	活动平台车		座	0			
19	GB105	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB106	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB107	钢管斜道		座	0			
22	GB108	钢管运输道		m	0			
23	GB109	落料溜槽		座	0			
24	GB110	钢管防护架		m2	0			

AE3...-4B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	GB111	安全网		m	0			
26	GB112	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB113	脚手架落翻板		m	0			
28	GB114	建筑物封护		m2	0			
29	GB115	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB116	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB117	基础模板		m2	0			
32	GB118	柱模板		m2	0			
33	GB119	梁模板		m2	0			
34	GB120	墙模板		m2	0			
35	GB121	板模板		m2	0			
36	GB122	其他模板		项	0			
37	GB123	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB094	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB095	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB096	构件吊装机械费		项	0			
4	AB097	塔式起重机基础		项	0			
5	AB098	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB099	外脚手架		m2	0			
7	AB100	里脚手架		m2	0			
8	AB101	满堂脚手架		m2	0			
9	AB102	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB103	依附斜道		座	0			
11	AB104	立挂式安全网		m2	0			
12	AB105	挑出式安全网		m2	0			
13	AB106	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB107	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB108	电梯井字架		座	0			
16	AB109	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB110	外装饰工程脚手架		m2	0			

AE2514ED-1620-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	AB111	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB112	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB113	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB114	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB115	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB116	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB117	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB118	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB119	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB120	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB121	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB122	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB123	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB124	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB125	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB126	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB127	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB128	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB129	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB130	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB131	地、胎膜		m2	0			
39	AB132	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB133	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB134	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB135	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB136	集水井排水		项	0			
44	AB137	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB059	室内空气污染测试		项	0			

AE3...-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	BB060	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB061	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB062	构件吊装机械费		项	0			
5	BB063	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB064	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB065	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB066	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB067	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB068	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB069	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB070	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB071	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB072	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB073	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB074	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB075	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB076	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB077	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB078	地、胎膜		m2	0			
21	BB079	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB080	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB081	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB082	外脚手架		m2	0			
25	BB083	里脚手架		m2	0			
26	BB084	满堂脚手架		m2	0			
27	BB085	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB086	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB087	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							

AE3814EA-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	CB014	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB015	脚手架		项	1			
3	CB016	施工排水		项	0			
4	CB017	施工降水		项	0			
5	CB018	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB019	组装平台		项	0			
7	CB020	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB021	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB022	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB023	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB024	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB025	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB026	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB142	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB143	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB144	构件吊装机械费		项	0			
4	AB145	塔式起重机基础		项	0			
5	AB146	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB147	外脚手架		m2	0			
7	AB148	里脚手架		m2	0			
8	AB149	满堂脚手架		m2	0			
9	AB150	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB151	依附斜道		座	0			
11	AB152	立挂式安全网		m2	0			
12	AB153	挑出式安全网		m2	0			
13	AB154	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB155	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB156	电梯井字架		座	0			

AE3CFEE8-82D-4B03-AEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	AB157	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB158	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB159	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB160	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB161	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB162	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB163	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB164	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB165	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB166	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB167	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB168	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB169	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB170	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB171	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB172	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB173	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB174	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB175	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB176	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB177	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB178	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB179	地、胎膜		m2	0			
39	AB180	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB181	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB182	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB183	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB184	集水井排水		项	0			
44	AB185	井点降水		项	0			

AE2C1AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	修缮土建工程							
1	GB125	垂直运输机械		项	0			
2	GB126	施工排水		项	0			
3	GB127	施工降水		项	0			
4	GB128	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB129	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB130	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB131	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB132	工具式脚手架		m	0			
9	GB133	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB134	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB135	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB136	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB137	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB138	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB139	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB140	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB141	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB142	活动平台车		座	0			
19	GB143	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB144	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB145	钢管斜道		座	0			
22	GB146	钢管运输道		m	0			
23	GB147	落料溜槽		座	0			
24	GB148	钢管防护架		m2	0			
25	GB149	安全网		m	0			
26	GB150	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB151	脚手架落翻板		m	0			
28	GB152	建筑物封护		m2	0			
29	GB153	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE3B4ED-1820-4B03-AFFF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB154	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB155	基础模板		m2	0			
32	GB156	柱模板		m2	0			
33	GB157	梁模板		m2	0			
34	GB158	墙模板		m2	0			
35	GB159	板模板		m2	0			
36	GB160	其他模板		项	0			
37	GB161	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	普陀路小学							
	修缮土建工程							
1	GB172	垂直运输机械		项	0			
2	GB173	施工排水		项	0			
3	GB174	施工降水		项	0			
4	GB175	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB176	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB177	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB178	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB179	工具式脚手架		m	0			
9	GB180	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB181	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB182	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB183	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB184	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB185	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB186	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB187	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB188	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB189	活动平台车		座	0			
19	GB190	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB191	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			

AE2...-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	GB192	钢管斜道		座	0			
22	GB193	钢管运输道		m	0			
23	GB194	落料溜槽		座	0			
24	GB195	钢管防护架		m2	0			
25	GB196	安全网		m	0			
26	GB197	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB198	脚手架落翻板		m	0			
28	GB199	建筑物封护		m2	0			
29	GB200	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB201	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB202	基础模板		m2	0			
32	GB203	柱模板		m2	0			
33	GB204	梁模板		m2	0			
34	GB205	墙模板		m2	0			
35	GB206	板模板		m2	0			
36	GB207	其他模板		项	0			
37	GB208	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB186	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB187	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB188	构件吊装机械费		项	0			
4	AB189	塔式起重机基础		项	0			
5	AB190	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB191	外脚手架		m2	0			
7	AB192	里脚手架		m2	0			
8	AB193	满堂脚手架		m2	0			

AE33F4ED-1820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB194	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB195	依附斜道		座	0			
11	AB196	立挂式安全网		m2	0			
12	AB197	挑出式安全网		m2	0			
13	AB198	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB199	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB200	电梯井字架		座	0			
16	AB201	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB202	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB203	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB204	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB205	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB206	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB207	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB208	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB209	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB210	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB211	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB212	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB213	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB214	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB215	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB216	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB217	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB218	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB219	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB220	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB221	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB222	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C1AED-8E2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	AB223	地、胎膜		m2	0			
39	AB224	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB225	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB226	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB227	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB228	集水井排水		项	0			
44	AB229	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB093	室内空气污染测试		项	0			
2	BB094	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB095	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB096	构件吊装机械费		项	0			
5	BB097	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB098	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB099	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB100	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB101	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB102	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB103	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB104	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB105	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB106	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB107	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB108	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB109	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB110	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB111	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB112	地、胎膜		m2	0			
21	BB113	构筑物混凝土模板		m3	0			

AE3514ED-85ED-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	BB114	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB115	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB116	外脚手架		m2	0			
25	BB117	里脚手架		m2	0			
26	BB118	满堂脚手架		m2	0			
27	BB119	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB120	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB121	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB213	垂直运输机械		项	0			
2	GB214	施工排水		项	0			
3	GB215	施工降水		项	0			
4	GB216	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB217	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB218	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB219	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB220	工具式脚手架		m	0			
9	GB221	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB222	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB223	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB224	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB225	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB226	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB227	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB228	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB229	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB230	活动平台车		座	0			
19	GB231	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB232	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB233	钢管斜道		座	0			

AE2...MED...A8E2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	GB234	钢管运输道		m	0			
23	GB235	落料溜槽		座	0			
24	GB236	钢管防护架		m2	0			
25	GB237	安全网		m	0			
26	GB238	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB239	脚手架落翻板		m	0			
28	GB240	建筑物封护		m2	0			
29	GB241	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB242	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB243	基础模板		m2	0			
32	GB244	柱模板		m2	0			
33	GB245	梁模板		m2	0			
34	GB246	墙模板		m2	0			
35	GB247	板模板		m2	0			
36	GB248	其他模板		项	0			
37	GB249	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB233	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB234	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB235	构件吊装机械费		项	0			
4	AB236	塔式起重机基础		项	0			
5	AB237	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB238	外脚手架		m2	0			
7	AB239	里脚手架		m2	0			
8	AB240	满堂脚手架		m2	0			
9	AB241	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB242	依附斜道		座	0			
11	AB243	立挂式安全网		m2	0			
12	AB244	挑出式安全网		m2	0			
13	AB245	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB246	烟囱（水塔）脚手架		座	0			

AE3...4ED-182D-AB03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	AB247	电梯井字架		座	0			
16	AB248	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB249	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB250	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB251	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB252	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB253	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB254	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB255	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB256	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB257	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB258	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB259	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB260	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB261	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB262	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB263	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB264	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB265	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB266	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB267	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB268	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB269	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB270	地、胎膜		m2	0			
39	AB271	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB272	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB273	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB274	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB275	集水井排水		项	0			

AE2F4AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	AB276	井点降水		项	0			
	安装工程							
1	CB034	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB035	脚手架		项	1			
3	CB036	施工排水		项	0			
4	CB037	施工降水		项	0			
5	CB038	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB039	组装平台		项	0			
7	CB040	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB041	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB042	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB043	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB044	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB045	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB046	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB277	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB278	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB279	构件吊装机械费		项	0			
4	AB280	塔式起重机基础		项	0			
5	AB281	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB282	外脚手架		m2	0			
7	AB283	里脚手架		m2	0			
8	AB284	满堂脚手架		m2	0			
9	AB285	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB286	依附斜道		座	0			
11	AB287	立挂式安全网		m2	0			
12	AB288	挑出式安全网		m2	0			
13	AB289	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			

AE3F4EDA-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	AB290	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB291	电梯井字架		座	0			
16	AB292	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB293	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB294	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB295	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB296	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB297	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB298	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB299	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB300	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB301	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB302	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB303	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB304	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB305	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB306	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB307	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB308	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB309	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB310	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB311	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB312	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB313	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB314	地、胎膜		m2	0			
39	AB315	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB316	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB317	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB318	基底排水		m2基底面积	0			

AE2514ED1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	AB319	集水井排水		项	0			
44	AB320	井点降水		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB250	脚手架		项	1			
2	GB251	施工排水		项	0			
3	GB252	施工降水		项	0			
4	GB253	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB254	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB255	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB256	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB257	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB260	垂直运输机械		项	0			
2	GB261	施工排水		项	0			
3	GB262	施工降水		项	0			
4	GB263	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB264	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB265	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB266	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB267	工具式脚手架		m	0			
9	GB268	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB269	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB270	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB271	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB272	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB273	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB274	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB275	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB276	钢管电梯间脚手架		座	0			

AE2...-4ED...-42D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	GB277	活动平台车		座	0			
19	GB278	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB279	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB280	钢管斜道		座	0			
22	GB281	钢管运输道		m	0			
23	GB282	落料溜槽		座	0			
24	GB283	钢管防护架		m2	0			
25	GB284	安全网		m	0			
26	GB285	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB286	脚手架落翻板		m	0			
28	GB287	建筑物封护		m2	0			
29	GB288	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB289	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB290	基础模板		m2	0			
32	GB291	柱模板		m2	0			
33	GB292	梁模板		m2	0			
34	GB293	墙模板		m2	0			
35	GB294	板模板		m2	0			
36	GB295	其他模板		项	0			
37	GB296	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB122	室内空气污染测试		项	0			
2	BB123	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB124	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB125	构件吊装机械费		项	0			
5	BB126	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB127	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB128	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB129	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB130	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			

AE35AFEE-4B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	BB131	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB132	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB133	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB134	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB135	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB136	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB137	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB138	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB139	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB140	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB141	地、胎膜		m2	0			
21	BB142	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB143	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB144	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB145	外脚手架		m2	0			
25	BB146	里脚手架		m2	0			
26	BB147	满堂脚手架		m2	0			
27	BB148	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB149	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB150	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	千山路小学							
	修缮土建工程							
1	GB302	垂直运输机械		项	0			
2	GB303	施工排水		项	0			
3	GB304	施工降水		项	0			
4	GB305	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB306	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB307	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB308	钢管双排外脚手架		m	0			

AE3C14EB-820D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	GB309	工具式脚手架		m	0			
9	GB310	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB311	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB312	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB313	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB314	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB315	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB316	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB317	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB318	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB319	活动平台车		座	0			
19	GB320	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB321	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB322	钢管斜道		座	0			
22	GB323	钢管运输道		m	0			
23	GB324	落料溜槽		座	0			
24	GB325	钢管防护架		m2	0			
25	GB326	安全网		m	0			
26	GB327	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB328	脚手架落翻板		m	0			
28	GB329	建筑物封护		m2	0			
29	GB330	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB331	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB332	基础模板		m2	0			
32	GB333	柱模板		m2	0			
33	GB334	梁模板		m2	0			
34	GB335	墙模板		m2	0			
35	GB336	板模板		m2	0			
36	GB337	其他模板		项	0			
37	GB338	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							

AE3514ED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	BB151	室内空气污染测试		项	0			
2	BB152	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB153	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB154	构件吊装机械费		项	0			
5	BB155	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB156	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB157	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB158	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB159	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB160	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB161	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB162	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB163	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB164	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB165	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB166	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB167	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB168	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB169	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB170	地、胎膜		m2	0			
21	BB171	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB172	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB173	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB174	外脚手架		m2	0			
25	BB175	里脚手架		m2	0			
26	BB176	满堂脚手架		m2	0			
27	BB177	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB178	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB179	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			

AE357AED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	修缮土建工程							
1	GB345	垂直运输机械		项	0			
2	GB346	施工排水		项	0			
3	GB347	施工降水		项	0			
4	GB348	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB349	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB350	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB351	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB352	工具式脚手架		m	0			
9	GB353	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB354	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB355	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB356	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB357	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB358	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB359	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB360	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB361	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB362	活动平台车		座	0			
19	GB363	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB364	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB365	钢管斜道		座	0			
22	GB366	钢管运输道		m	0			
23	GB367	落料溜槽		座	0			
24	GB368	钢管防护架		m2	0			
25	GB369	安全网		m	0			
26	GB370	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB371	脚手架落翻板		m	0			
28	GB372	建筑物封护		m2	0			
29	GB373	抗震、金属结构加固		m2	0			

AE3...4FD...-...32D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	GB374	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB375	基础模板		m2	0			
32	GB376	柱模板		m2	0			
33	GB377	梁模板		m2	0			
34	GB378	墙模板		m2	0			
35	GB379	板模板		m2	0			
36	GB380	其他模板		项	0			
37	GB381	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB180	室内空气污染测试		项	0			
2	BB181	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB182	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB183	构件吊装机械费		项	0			
5	BB184	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB185	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB186	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB187	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB188	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB189	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB190	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB191	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB192	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB193	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB194	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB195	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB196	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB197	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB198	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB199	地、胎膜		m2	0			

AE3...4EB...82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	BB200	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB201	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB202	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB203	外脚手架		m2	0			
25	BB204	里脚手架		m2	0			
26	BB205	满堂脚手架		m2	0			
27	BB206	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB207	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB208	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB385	垂直运输机械		项	0			
2	GB386	施工排水		项	0			
3	GB387	施工降水		项	0			
4	GB388	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB389	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB390	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB391	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB392	工具式脚手架		m	0			
9	GB393	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB394	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB395	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB396	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB397	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB398	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB399	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB400	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB401	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB402	活动平台车		座	0			
19	GB403	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE3...4EB...A2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB404	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB405	钢管斜道		座	0			
22	GB406	钢管运输道		m	0			
23	GB407	落料溜槽		座	0			
24	GB408	钢管防护架		m2	0			
25	GB409	安全网		m	0			
26	GB410	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB411	脚手架落翻板		m	0			
28	GB412	建筑物封护		m2	0			
29	GB413	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB414	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB415	基础模板		m2	0			
32	GB416	柱模板		m2	0			
33	GB417	梁模板		m2	0			
34	GB418	墙模板		m2	0			
35	GB419	板模板		m2	0			
36	GB420	其他模板		项	0			
37	GB421	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB321	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB322	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB323	构件吊装机械费		项	0			
4	AB324	塔式起重机基础		项	0			
5	AB325	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB326	外脚手架		m2	0			
7	AB327	里脚手架		m2	0			
8	AB328	满堂脚手架		m2	0			
9	AB329	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB330	依附斜道		座	0			
11	AB331	立挂式安全网		m2	0			
12	AB332	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A6CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB333	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB334	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB335	电梯井字架		座	0			
16	AB336	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB337	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB338	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB339	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB340	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB341	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB342	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB343	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB344	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB345	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB346	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB347	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB348	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB349	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB350	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB351	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB352	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB353	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB354	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB355	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB356	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB357	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB358	地、胎膜		m2	0			
39	AB359	构筑物混凝土模板		m3	0			

AE3514EDC-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	AB360	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB361	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB362	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB363	集水井排水		项	0			
44	AB364	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB210	室内空气污染测试		项	0			
2	BB211	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB212	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB213	构件吊装机械费		项	0			
5	BB214	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB215	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB216	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB217	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB218	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB219	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB220	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB221	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB222	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB223	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB224	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB225	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB226	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB227	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB228	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB229	地、胎膜		m2	0			
21	BB230	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB231	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB232	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE3C14ED-0CCD-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	BB233	外脚手架		m2	0			
25	BB234	里脚手架		m2	0			
26	BB235	满堂脚手架		m2	0			
27	BB236	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB237	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB238	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB065	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB066	脚手架		项	1			
3	CB067	施工排水		项	0			
4	CB068	施工降水		项	0			
5	CB069	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB070	组装平台		项	0			
7	CB071	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB072	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB073	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB074	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
11	CB075	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
12	CB076	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB077	格架式抱杆费		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB424	垂直运输机械		项	0			
2	GB425	施工排水		项	0			
3	GB426	施工降水		项	0			
4	GB427	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB428	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB429	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB430	钢管双排外脚手架		m	0			

AE3...4EDE-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	GB431	工具式脚手架		m	0			
9	GB432	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB433	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB434	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB435	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB436	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB437	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB438	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB439	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB440	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB441	活动平台车		座	0			
19	GB442	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB443	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB444	钢管斜道		座	0			
22	GB445	钢管运输道		m	0			
23	GB446	落料溜槽		座	0			
24	GB447	钢管防护架		m2	0			
25	GB448	安全网		m	0			
26	GB449	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB450	脚手架落翻板		m	0			
28	GB451	建筑物封护		m2	0			
29	GB452	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB453	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB454	基础模板		m2	0			
32	GB455	柱模板		m2	0			
33	GB456	梁模板		m2	0			
34	GB457	墙模板		m2	0			
35	GB458	板模板		m2	0			
36	GB459	其他模板		项	0			
37	GB460	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							

AE3...4ED...82D-4B03-AFE4-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	AB365	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB366	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB367	构件吊装机械费		项	0			
4	AB368	塔式起重机基础		项	0			
5	AB369	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB370	外脚手架		m2	0			
7	AB371	里脚手架		m2	0			
8	AB372	满堂脚手架		m2	0			
9	AB373	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB374	依附斜道		座	0			
11	AB375	立挂式安全网		m2	0			
12	AB376	挑出式安全网		m2	0			
13	AB377	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB378	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB379	电梯井字架		座	0			
16	AB380	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB381	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB382	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB383	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB384	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB385	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB386	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB387	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB388	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB389	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB390	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB391	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB392	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB393	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE3...4FE...-A02D-4B03-AFE1-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	AB394	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB395	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB396	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB397	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB398	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB399	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB400	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB401	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB402	地、胎膜		m2	0			
39	AB403	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB404	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB405	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB406	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB407	集水井排水		项	0			
44	AB408	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB239	室内空气污染测试		项	0			
2	BB240	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB241	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB242	构件吊装机械费		项	0			
5	BB243	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB244	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB245	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB246	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB247	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB248	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB249	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB250	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB251	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			

AE3C14ED-A8CD-4B03-AFCF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	BB252	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB253	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB254	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB255	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB256	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB257	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB258	地、胎膜		m2	0			
21	BB259	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB260	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB261	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB262	外脚手架		m2	0			
25	BB263	里脚手架		m2	0			
26	BB264	满堂脚手架		m2	0			
27	BB265	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB266	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB267	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	第七中学							
	修缮土建工程							
1	GB465	垂直运输机械		项	0			
2	GB466	施工排水		项	0			
3	GB467	施工降水		项	0			
4	GB468	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB469	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB470	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB471	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB472	工具式脚手架		m	0			
9	GB473	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB474	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB475	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			

AE3C1AED-52D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	GB476	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB477	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB478	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB479	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB480	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB481	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB482	活动平台车		座	0			
19	GB483	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB484	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB485	钢管斜道		座	0			
22	GB486	钢管运输道		m	0			
23	GB487	落料溜槽		座	0			
24	GB488	钢管防护架		m2	0			
25	GB489	安全网		m	0			
26	GB490	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB491	脚手架落翻板		m	0			
28	GB492	建筑物封护		m2	0			
29	GB493	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB494	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB495	基础模板		m2	0			
32	GB496	柱模板		m2	0			
33	GB497	梁模板		m2	0			
34	GB498	墙模板		m2	0			
35	GB499	板模板		m2	0			
36	GB500	其他模板		项	0			
37	GB501	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB410	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB411	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB412	构件吊装机械费		项	0			
4	AB413	塔式起重机基础		项	0			

AE3214ED-182D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	AB414	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB415	外脚手架		m2	0			
7	AB416	里脚手架		m2	0			
8	AB417	满堂脚手架		m2	0			
9	AB418	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB419	依附斜道		座	0			
11	AB420	立挂式安全网		m2	0			
12	AB421	挑出式安全网		m2	0			
13	AB422	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB423	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB424	电梯井字架		座	0			
16	AB425	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB426	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB427	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB428	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB429	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB430	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB431	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB432	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB433	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB434	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB435	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB436	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB437	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB438	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB439	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB440	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB441	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB442	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB443	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

AE3...-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	AB444	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB445	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB446	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB447	地、胎膜		m2	0			
39	AB448	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB449	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB450	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB451	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB452	集水井排水		项	0			
44	AB453	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB269	室内空气污染测试		项	0			
2	BB270	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB271	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB272	构件吊装机械费		项	0			
5	BB273	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB274	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB275	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB276	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB277	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB278	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB279	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB280	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB281	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB282	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB283	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB284	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB285	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB286	竹（胶）板模板制作		m2	0			

AE3514ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	BB287	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB288	地、胎膜		m2	0			
21	BB289	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB290	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB291	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB292	外脚手架		m2	0			
25	BB293	里脚手架		m2	0			
26	BB294	满堂脚手架		m2	0			
27	BB295	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB296	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB297	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB078	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB079	脚手架		项	1			
3	CB080	施工排水		项	0			
4	CB081	施工降水		项	0			
5	CB082	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB083	组装平台		项	0			
7	CB084	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB085	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB086	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB087	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB088	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB089	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB090	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB454	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB455	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			

AE3F4EDA-C6D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	AB456	构件吊装机械费		项	0			
4	AB457	塔式起重机基础		项	0			
5	AB458	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB459	外脚手架		m2	0			
7	AB460	里脚手架		m2	0			
8	AB461	满堂脚手架		m2	0			
9	AB462	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB463	依附斜道		座	0			
11	AB464	立挂式安全网		m2	0			
12	AB465	挑出式安全网		m2	0			
13	AB466	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB467	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB468	电梯井字架		座	0			
16	AB469	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB470	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB471	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB472	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB473	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB474	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB475	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB476	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB477	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB478	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB479	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB480	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB481	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB482	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB483	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB484	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB485	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			

AE3514ED-1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	AB486	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB487	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB488	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB489	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB490	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB491	地、胎膜		m2	0			
39	AB492	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB493	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB494	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB495	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB496	集水井排水		项	0			
44	AB497	井点降水		项	0			
	古寨小学							
	修缮土建工程							
1	GB506	垂直运输机械		项	0			
2	GB507	施工排水		项	0			
3	GB508	施工降水		项	0			
4	GB509	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB510	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB511	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB512	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB513	工具式脚手架		m	0			
9	GB514	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB515	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB516	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB517	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB518	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB519	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB520	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB521	钢管楼梯间脚手架		m2	0			

AE2514ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	GB522	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB523	活动平台车		座	0			
19	GB524	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB525	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB526	钢管斜道		座	0			
22	GB527	钢管运输道		m	0			
23	GB528	落料溜槽		座	0			
24	GB529	钢管防护架		m2	0			
25	GB530	安全网		m	0			
26	GB531	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB532	脚手架落翻板		m	0			
28	GB533	建筑物封护		m2	0			
29	GB534	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB535	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB536	基础模板		m2	0			
32	GB537	柱模板		m2	0			
33	GB538	梁模板		m2	0			
34	GB539	墙模板		m2	0			
35	GB540	板模板		m2	0			
36	GB541	其他模板		项	0			
37	GB542	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB300	室内空气污染测试		项	0			
2	BB301	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB302	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB303	构件吊装机械费		项	0			
5	BB304	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB305	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB306	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB307	现浇混凝土墙模板		m2	0			

AE35E4ED-C50D-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	BB308	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB309	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB310	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB311	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB312	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB313	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB314	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB315	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB316	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB317	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB318	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB319	地、胎膜		m2	0			
21	BB320	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB321	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB322	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB323	外脚手架		m2	0			
25	BB324	里脚手架		m2	0			
26	BB325	满堂脚手架		m2	0			
27	BB326	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB327	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB328	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB549	垂直运输机械		项	0			
2	GB550	施工排水		项	0			
3	GB551	施工降水		项	0			
4	GB552	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB553	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB554	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB555	钢管双排外脚手架		m	0			

AE25F4ED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	GB556	工具式脚手架		m	0			
9	GB557	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB558	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB559	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB560	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB561	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB562	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB563	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB564	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB565	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB566	活动平台车		座	0			
19	GB567	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB568	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB569	钢管斜道		座	0			
22	GB570	钢管运输道		m	0			
23	GB571	落料溜槽		座	0			
24	GB572	钢管防护架		m2	0			
25	GB573	安全网		m	0			
26	GB574	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB575	脚手架落翻板		m	0			
28	GB576	建筑物封护		m2	0			
29	GB577	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB578	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB579	基础模板		m2	0			
32	GB580	柱模板		m2	0			
33	GB581	梁模板		m2	0			
34	GB582	墙模板		m2	0			
35	GB583	板模板		m2	0			
36	GB584	其他模板		项	0			
37	GB585	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							

AE3514EE-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	AB501	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB502	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB503	构件吊装机械费		项	0			
4	AB504	塔式起重机基础		项	0			
5	AB505	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB506	外脚手架		m2	0			
7	AB507	里脚手架		m2	0			
8	AB508	满堂脚手架		m2	0			
9	AB509	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB510	依附斜道		座	0			
11	AB511	立挂式安全网		m2	0			
12	AB512	挑出式安全网		m2	0			
13	AB513	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB514	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB515	电梯井字架		座	0			
16	AB516	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB517	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB518	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB519	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB520	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB521	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB522	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB523	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB524	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB525	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB526	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB527	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB528	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB529	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE3...4FE...-A02D-4B03-AFEA-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	AB530	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB531	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB532	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB533	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB534	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB535	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB536	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB537	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB538	地、胎膜		m2	0			
39	AB539	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB540	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB541	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB542	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB543	集水井排水		项	0			
44	AB544	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB592	垂直运输机械		项	0			
2	GB593	施工排水		项	0			
3	GB594	施工降水		项	0			
4	GB595	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB596	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB597	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB598	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB599	工具式脚手架		m	0			
9	GB600	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB601	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB602	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB603	金属吊篮脚手架		m2	0			

AE3...4FE-A52D-4B03-AFCF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	GB604	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB605	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB606	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB607	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB608	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB609	活动平台车		座	0			
19	GB610	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB611	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB612	钢管斜道		座	0			
22	GB613	钢管运输道		m	0			
23	GB614	落料溜槽		座	0			
24	GB615	钢管防护架		m2	0			
25	GB616	安全网		m	0			
26	GB617	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB618	脚手架落翻板		m	0			
28	GB619	建筑物封护		m2	0			
29	GB620	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB621	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB622	基础模板		m2	0			
32	GB623	柱模板		m2	0			
33	GB624	梁模板		m2	0			
34	GB625	墙模板		m2	0			
35	GB626	板模板		m2	0			
36	GB627	其他模板		项	0			
37	GB628	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	安装工程							
1	CB093	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB094	脚手架		项	1			
3	CB095	施工排水		项	0			
4	CB096	施工降水		项	0			
5	CB097	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			

AE3174ED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	CB098	组装平台		项	0			
7	CB099	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB100	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB101	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB102	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB103	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB104	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB105	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB629	脚手架		项	1			
2	GB630	施工排水		项	0			
3	GB631	施工降水		项	0			
4	GB632	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB633	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB634	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB635	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB636	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	土建工程							
1	AB546	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB547	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB548	构件吊装机械费		项	0			
4	AB549	塔式起重机基础		项	0			
5	AB550	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB551	外脚手架		m2	0			
7	AB552	里脚手架		m2	0			
8	AB553	满堂脚手架		m2	0			
9	AB554	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB555	依附斜道		座	0			

AE3C4AED-E12D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	AB556	立挂式安全网		m2	0			
12	AB557	挑出式安全网		m2	0			
13	AB558	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB559	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB560	电梯井字架		座	0			
16	AB561	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB562	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB563	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB564	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB565	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB566	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB567	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB568	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB569	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB570	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB571	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB572	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB573	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB574	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB575	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB576	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB577	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB578	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB579	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB580	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB581	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB582	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB583	地、胎膜		m2	0			
39	AB584	构筑物混凝土模板		m3	0			

AE3514ED-85D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	AB585	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB586	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB587	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB588	集水井排水		项	0			
44	AB589	井点降水		项	0			
	古寨中学							
	修缮土建工程							
1	GB638	垂直运输机械		项	0			
2	GB639	施工排水		项	0			
3	GB640	施工降水		项	0			
4	GB641	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB642	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB643	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB644	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB645	工具式脚手架		m	0			
9	GB646	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB647	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB648	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB649	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB650	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB651	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB652	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB653	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB654	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB655	活动平台车		座	0			
19	GB656	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB657	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB658	钢管斜道		座	0			
22	GB659	钢管运输道		m	0			
23	GB660	落料溜槽		座	0			

AE2C14EDE1CCD-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	GB661	钢管防护架		m2	0			
25	GB662	安全网		m	0			
26	GB663	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB664	脚手架落翻板		m	0			
28	GB665	建筑物封护		m2	0			
29	GB666	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB667	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB668	基础模板		m2	0			
32	GB669	柱模板		m2	0			
33	GB670	梁模板		m2	0			
34	GB671	墙模板		m2	0			
35	GB672	板模板		m2	0			
36	GB673	其他模板		项	0			
37	GB674	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB592	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB593	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB594	构件吊装机械费		项	0			
4	AB595	塔式起重机基础		项	0			
5	AB596	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB597	外脚手架		m2	0			
7	AB598	里脚手架		m2	0			
8	AB599	满堂脚手架		m2	0			
9	AB600	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB601	依附斜道		座	0			
11	AB602	立挂式安全网		m2	0			
12	AB603	挑出式安全网		m2	0			
13	AB604	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB605	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB606	电梯井字架		座	0			
16	AB607	主体工程外脚手架		m2	0			

AE2F14E-1E2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	AB608	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB609	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB610	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB611	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB612	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB613	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB614	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB615	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB616	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB617	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB618	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB619	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB620	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB621	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB622	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB623	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB624	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB625	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB626	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB627	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB628	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB629	地、胎膜		m2	0			
39	AB630	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB631	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB632	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB633	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB634	集水井排水		项	0			
44	AB635	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							

AE3514ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	GB685	垂直运输机械		项	0			
2	GB686	施工排水		项	0			
3	GB687	施工降水		项	0			
4	GB688	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB689	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB690	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB691	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB692	工具式脚手架		m	0			
9	GB693	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB694	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB695	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB696	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB697	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB698	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB699	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB700	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB701	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB702	活动平台车		座	0			
19	GB703	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB704	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB705	钢管斜道		座	0			
22	GB706	钢管运输道		m	0			
23	GB707	落料溜槽		座	0			
24	GB708	钢管防护架		m2	0			
25	GB709	安全网		m	0			
26	GB710	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB711	脚手架落翻板		m	0			
28	GB712	建筑物封护		m2	0			
29	GB713	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB714	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB715	基础模板		m2	0			

AE2...-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	GB716	柱模板		m2	0			
33	GB717	梁模板		m2	0			
34	GB718	墙模板		m2	0			
35	GB719	板模板		m2	0			
36	GB720	其他模板		项	0			
37	GB721	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB637	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB638	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB639	构件吊装机械费		项	0			
4	AB640	塔式起重机基础		项	0			
5	AB641	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB642	外脚手架		m2	0			
7	AB643	里脚手架		m2	0			
8	AB644	满堂脚手架		m2	0			
9	AB645	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB646	依附斜道		座	0			
11	AB647	立挂式安全网		m2	0			
12	AB648	挑出式安全网		m2	0			
13	AB649	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB650	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB651	电梯井字架		座	0			
16	AB652	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB653	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB654	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB655	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB656	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB657	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB658	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB659	现浇混凝土基础模板		m2	0			

AE2C1AEDA82D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	AB660	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB661	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB662	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB663	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB664	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB665	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB666	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB667	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB668	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB669	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB670	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB671	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB672	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB673	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB674	地、胎膜		m2	0			
39	AB675	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB676	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB677	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB678	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB679	集水井排水		项	0			
44	AB680	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB330	室内空气污染测试		项	0			
2	BB331	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB332	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB333	构件吊装机械费		项	0			
5	BB334	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB335	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB336	现浇混凝土梁模板		m2	0			

AE3514ED-A82D-4B03-AEE1-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	BB337	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB338	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB339	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB340	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB341	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB342	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB343	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB344	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB345	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB346	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB347	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB348	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB349	地、胎膜		m2	0			
21	BB350	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB351	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB352	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB353	外脚手架		m2	0			
25	BB354	里脚手架		m2	0			
26	BB355	满堂脚手架		m2	0			
27	BB356	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB357	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB358	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB113	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB114	脚手架		项	1			
3	CB115	施工排水		项	0			
4	CB116	施工降水		项	0			
5	CB117	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB118	组装平台		项	0			

AE3214EDA2CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	CB119	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB120	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB121	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB122	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB123	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB124	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB125	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB722	脚手架		项	1			
2	GB723	施工排水		项	0			
3	GB724	施工降水		项	0			
4	GB725	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB726	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB727	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB728	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB729	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	长征小学							
	修缮土建工程							
1	GB732	垂直运输机械		项	0			
2	GB733	施工排水		项	0			
3	GB734	施工降水		项	0			
4	GB735	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB736	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB737	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB738	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB739	工具式脚手架		m	0			
9	GB740	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB741	钢管管道脚手架		m	0			

AE3514ED-82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	GB742	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB743	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB744	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB745	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB746	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB747	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB748	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB749	活动平台车		座	0			
19	GB750	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB751	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB752	钢管斜道		座	0			
22	GB753	钢管运输道		m	0			
23	GB754	落料溜槽		座	0			
24	GB755	钢管防护架		m2	0			
25	GB756	安全网		m	0			
26	GB757	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB758	脚手架落翻板		m	0			
28	GB759	建筑物封护		m2	0			
29	GB760	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB761	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB762	基础模板		m2	0			
32	GB763	柱模板		m2	0			
33	GB764	梁模板		m2	0			
34	GB765	墙模板		m2	0			
35	GB766	板模板		m2	0			
36	GB767	其他模板		项	0			
37	GB768	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB681	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB682	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB683	构件吊装机械费		项	0			

AE2314ED-1820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	AB684	塔式起重机基础		项	0			
5	AB685	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB686	外脚手架		m2	0			
7	AB687	里脚手架		m2	0			
8	AB688	满堂脚手架		m2	0			
9	AB689	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB690	依附斜道		座	0			
11	AB691	立挂式安全网		m2	0			
12	AB692	挑出式安全网		m2	0			
13	AB693	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB694	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB695	电梯井字架		座	0			
16	AB696	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB697	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB698	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB699	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB700	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB701	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB702	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB703	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB704	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB705	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB706	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB707	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB708	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB709	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB710	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB711	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB712	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB713	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			

AE3CE1ED-A62D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	AB714	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB715	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB716	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB717	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB718	地、胎膜		m2	0			
39	AB719	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB720	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB721	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB722	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB723	集水井排水		项	0			
44	AB724	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB359	室内空气污染测试		项	0			
2	BB360	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB361	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB362	构件吊装机械费		项	0			
5	BB363	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB364	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB365	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB366	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB367	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB368	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB369	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB370	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB371	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB372	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB373	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB374	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB375	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-A8ED-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	BB376	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB377	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB378	地、胎膜		m2	0			
21	BB379	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB380	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB381	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB382	外脚手架		m2	0			
25	BB383	里脚手架		m2	0			
26	BB384	满堂脚手架		m2	0			
27	BB385	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB386	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB387	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB776	垂直运输机械		项	0			
2	GB777	施工排水		项	0			
3	GB778	施工降水		项	0			
4	GB779	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB780	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB781	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB782	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB783	工具式脚手架		m	0			
9	GB784	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB785	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB786	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB787	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB788	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB789	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB790	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB791	钢管楼梯间脚手架		m2	0			

AE3...4ED...82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	GB792	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB793	活动平台车		座	0			
19	GB794	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB795	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB796	钢管斜道		座	0			
22	GB797	钢管运输道		m	0			
23	GB798	落料溜槽		座	0			
24	GB799	钢管防护架		m2	0			
25	GB800	安全网		m	0			
26	GB801	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB802	脚手架落翻板		m	0			
28	GB803	建筑物封护		m2	0			
29	GB804	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB805	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB806	基础模板		m2	0			
32	GB807	柱模板		m2	0			
33	GB808	梁模板		m2	0			
34	GB809	墙模板		m2	0			
35	GB810	板模板		m2	0			
36	GB811	其他模板		项	0			
37	GB812	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB726	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB727	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB728	构件吊装机械费		项	0			
4	AB729	塔式起重机基础		项	0			
5	AB730	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB731	外脚手架		m2	0			
7	AB732	里脚手架		m2	0			
8	AB733	满堂脚手架		m2	0			
9	AB734	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3F1AEB-B9CD-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB735	依附斜道		座	0			
11	AB736	立挂式安全网		m2	0			
12	AB737	挑出式安全网		m2	0			
13	AB738	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB739	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB740	电梯井字架		座	0			
16	AB741	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB742	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB743	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB744	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB745	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB746	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB747	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB748	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB749	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB750	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB751	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB752	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB753	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB754	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB755	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB756	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB757	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB758	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB759	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

AE33F4ED-8S2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	AB760	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB761	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB762	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB763	地、胎膜		m2	0			
39	AB764	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB765	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB766	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB767	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB768	集水井排水		项	0			
44	AB769	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB816	垂直运输机械		项	0			
2	GB817	施工排水		项	0			
3	GB818	施工降水		项	0			
4	GB819	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB820	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB821	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB822	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB823	工具式脚手架		m	0			
9	GB824	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB825	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB826	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB827	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB828	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB829	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB830	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB831	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB832	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB833	活动平台车		座	0			
19	GB834	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE2514ED-2B2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB835	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB836	钢管斜道		座	0			
22	GB837	钢管运输道		m	0			
23	GB838	落料溜槽		座	0			
24	GB839	钢管防护架		m2	0			
25	GB840	安全网		m	0			
26	GB841	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB842	脚手架落翻板		m	0			
28	GB843	建筑物封护		m2	0			
29	GB844	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB845	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB846	基础模板		m2	0			
32	GB847	柱模板		m2	0			
33	GB848	梁模板		m2	0			
34	GB849	墙模板		m2	0			
35	GB850	板模板		m2	0			
36	GB851	其他模板		项	0			
37	GB852	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB770	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB771	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB772	构件吊装机械费		项	0			
4	AB773	塔式起重机基础		项	0			
5	AB774	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB775	外脚手架		m2	0			
7	AB776	里脚手架		m2	0			
8	AB777	满堂脚手架		m2	0			
9	AB778	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB779	依附斜道		座	0			
11	AB780	立挂式安全网		m2	0			
12	AB781	挑出式安全网		m2	0			

AE3C4ED-A6CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	AB782	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB783	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB784	电梯井字架		座	0			
16	AB785	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB786	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB787	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB788	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB789	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB790	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB791	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB792	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB793	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB794	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB795	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB796	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB797	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB798	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB799	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB800	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB801	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB802	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB803	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB804	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB805	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB806	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB807	地、胎膜		m2	0			
39	AB808	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB809	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB810	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE3514ED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	AB811	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB812	集水井排水		项	0			
44	AB813	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB394	室内空气污染测试		项	0			
2	BB395	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB396	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB397	构件吊装机械费		项	0			
5	BB398	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB399	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB400	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB401	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB402	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB403	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB404	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB405	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB406	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB407	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB408	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB409	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB410	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB411	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB412	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB413	地、胎膜		m2	0			
21	BB414	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB415	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB416	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB417	外脚手架		m2	0			
25	BB418	里脚手架		m2	0			

AE3C14ED-2C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB419	满堂脚手架		m2	0			
27	BB420	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB421	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB422	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB134	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB135	脚手架		项	1			
3	CB136	施工排水		项	0			
4	CB137	施工降水		项	0			
5	CB138	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB139	组装平台		项	0			
7	CB140	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB141	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB142	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB143	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB144	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB145	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB146	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB818	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB819	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB820	构件吊装机械费		项	0			
4	AB821	塔式起重机基础		项	0			
5	AB822	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB823	外脚手架		m2	0			
7	AB824	里脚手架		m2	0			
8	AB825	满堂脚手架		m2	0			
9	AB826	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3C14ED-8C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB827	依附斜道		座	0			
11	AB828	立挂式安全网		m2	0			
12	AB829	挑出式安全网		m2	0			
13	AB830	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB831	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB832	电梯井字架		座	0			
16	AB833	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB834	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB835	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB836	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB837	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB838	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB839	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB840	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB841	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB842	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB843	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB844	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB845	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB846	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB847	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB848	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB849	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB850	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB851	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB852	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB853	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB854	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB855	地、胎膜		m2	0			

AE3C7AED-8S2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	AB856	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB857	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB858	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB859	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB860	集水井排水		项	0			
44	AB861	井点降水		项	0			
	机关幼儿园							
	修缮土建工程							
1	GB855	垂直运输机械		项	0			
2	GB856	施工排水		项	0			
3	GB857	施工降水		项	0			
4	GB858	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB859	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB860	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB861	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB862	工具式脚手架		m	0			
9	GB863	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB864	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB865	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB866	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB867	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB868	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB869	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB870	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB871	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB872	活动平台车		座	0			
19	GB873	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB874	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB875	钢管斜道		座	0			
22	GB876	钢管运输道		m	0			

AE3514ED-182D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	GB877	落料溜槽		座	0			
24	GB878	钢管防护架		m2	0			
25	GB879	安全网		m	0			
26	GB880	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB881	脚手架落翻板		m	0			
28	GB882	建筑物封护		m2	0			
29	GB883	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB884	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB885	基础模板		m2	0			
32	GB886	柱模板		m2	0			
33	GB887	梁模板		m2	0			
34	GB888	墙模板		m2	0			
35	GB889	板模板		m2	0			
36	GB890	其他模板		项	0			
37	GB891	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB423	室内空气污染测试		项	0			
2	BB424	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB425	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB426	构件吊装机械费		项	0			
5	BB427	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB428	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB429	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB430	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB431	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB432	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB433	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB434	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB435	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB436	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			

AE3C4ED-A8CD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	BB437	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB438	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB439	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB440	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB441	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB442	地、胎膜		m2	0			
21	BB443	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB444	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB445	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB446	外脚手架		m2	0			
25	BB447	里脚手架		m2	0			
26	BB448	满堂脚手架		m2	0			
27	BB449	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB450	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB451	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB895	垂直运输机械		项	0			
2	GB896	施工排水		项	0			
3	GB897	施工降水		项	0			
4	GB898	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB899	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB900	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB901	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB902	工具式脚手架		m	0			
9	GB903	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB904	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB905	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB906	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB907	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3C1AED-1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB908	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB909	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB910	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB911	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB912	活动平台车		座	0			
19	GB913	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB914	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB915	钢管斜道		座	0			
22	GB916	钢管运输道		m	0			
23	GB917	落料溜槽		座	0			
24	GB918	钢管防护架		m2	0			
25	GB919	安全网		m	0			
26	GB920	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB921	脚手架落翻板		m	0			
28	GB922	建筑物封护		m2	0			
29	GB923	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB924	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB925	基础模板		m2	0			
32	GB926	柱模板		m2	0			
33	GB927	梁模板		m2	0			
34	GB928	墙模板		m2	0			
35	GB929	板模板		m2	0			
36	GB930	其他模板		项	0			
37	GB931	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB863	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB864	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB865	构件吊装机械费		项	0			
4	AB866	塔式起重机基础		项	0			
5	AB867	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB868	外脚手架		m2	0			

AE3E14EB-A62D-4B03-AEEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB869	里脚手架		m2	0			
8	AB870	满堂脚手架		m2	0			
9	AB871	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB872	依附斜道		座	0			
11	AB873	立挂式安全网		m2	0			
12	AB874	挑出式安全网		m2	0			
13	AB875	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB876	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB877	电梯井字架		座	0			
16	AB878	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB879	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB880	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB881	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB882	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB883	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB884	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB885	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB886	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB887	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB888	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB889	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB890	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB891	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB892	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB893	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB894	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB895	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB896	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB897	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB898	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB899	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB900	地、胎膜		m2	0			
39	AB901	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB902	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB903	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB904	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB905	集水井排水		项	0			
44	AB906	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB938	垂直运输机械		项	0			
2	GB939	施工排水		项	0			
3	GB940	施工降水		项	0			
4	GB941	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB942	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB943	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB944	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB945	工具式脚手架		m	0			
9	GB946	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB947	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB948	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB949	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB950	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB951	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB952	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB953	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB954	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB955	活动平台车		座	0			
19	GB956	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB957	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			

AE3174ED-A62D-4B03-AFEF-9D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	GB958	钢管斜道		座	0			
22	GB959	钢管运输道		m	0			
23	GB960	落料溜槽		座	0			
24	GB961	钢管防护架		m2	0			
25	GB962	安全网		m	0			
26	GB963	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB964	脚手架落翻板		m	0			
28	GB965	建筑物封护		m2	0			
29	GB966	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB967	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB968	基础模板		m2	0			
32	GB969	柱模板		m2	0			
33	GB970	梁模板		m2	0			
34	GB971	墙模板		m2	0			
35	GB972	板模板		m2	0			
36	GB973	其他模板		项	0			
37	GB974	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB980	垂直运输机械		项	0			
2	GB981	施工排水		项	0			
3	GB982	施工降水		项	0			
4	GB983	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB984	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB985	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB986	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB987	工具式脚手架		m	0			
9	GB988	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB989	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB990	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB991	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB992	钢管单排里脚手架		m	0			

AE3F1AED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	GB993	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB994	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB995	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB996	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB997	活动平台车		座	0			
19	GB998	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB999	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1000	钢管斜道		座	0			
22	GB1001	钢管运输道		m	0			
23	GB1002	落料溜槽		座	0			
24	GB1003	钢管防护架		m2	0			
25	GB1004	安全网		m	0			
26	GB1005	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1006	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1007	建筑物封护		m2	0			
29	GB1008	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1009	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1010	基础模板		m2	0			
32	GB1011	柱模板		m2	0			
33	GB1012	梁模板		m2	0			
34	GB1013	墙模板		m2	0			
35	GB1014	板模板		m2	0			
36	GB1015	其他模板		项	0			
37	GB1016	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB908	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB909	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB910	构件吊装机械费		项	0			
4	AB911	塔式起重机基础		项	0			
5	AB912	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB913	外脚手架		m2	0			

AE35F4FD-A62D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	AB914	里脚手架		m2	0			
8	AB915	满堂脚手架		m2	0			
9	AB916	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB917	依附斜道		座	0			
11	AB918	立挂式安全网		m2	0			
12	AB919	挑出式安全网		m2	0			
13	AB920	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB921	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB922	电梯井字架		座	0			
16	AB923	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB924	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB925	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB926	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB927	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB928	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB929	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB930	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB931	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB932	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB933	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB934	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB935	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB936	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB937	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB938	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB939	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB940	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB941	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB942	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			

AE3...4FE...-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	AB943	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB944	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB945	地、胎膜		m2	0			
39	AB946	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB947	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB948	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB949	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB950	集水井排水		项	0			
44	AB951	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB452	室内空气污染测试		项	0			
2	BB453	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB454	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB455	构件吊装机械费		项	0			
5	BB456	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB457	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB458	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB459	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB460	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
10	BB461	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB462	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB463	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB464	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB465	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB466	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB467	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB468	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB469	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB470	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	BB471	地、胎膜		m2	0			
21	BB472	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB473	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB474	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB475	外脚手架		m2	0			
25	BB476	里脚手架		m2	0			
26	BB477	满堂脚手架		m2	0			
27	BB478	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB479	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB480	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB1024	垂直运输机械		项	0			
2	GB1025	施工排水		项	0			
3	GB1026	施工降水		项	0			
4	GB1027	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1028	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1029	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1030	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1031	工具式脚手架		m	0			
9	GB1032	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1033	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1034	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1035	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1036	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1037	钢管双排里脚手架		m	0			

AE33F4EB-852D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	GB1038	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1039	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1040	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1041	活动平台车		座	0			
19	GB1042	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1043	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1044	钢管斜道		座	0			
22	GB1045	钢管运输道		m	0			
23	GB1046	落料溜槽		座	0			
24	GB1047	钢管防护架		m2	0			
25	GB1048	安全网		m	0			
26	GB1049	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1050	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1051	建筑物封护		m2	0			
29	GB1052	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1053	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1054	基础模板		m2	0			
32	GB1055	柱模板		m2	0			
33	GB1056	梁模板		m2	0			
34	GB1057	墙模板		m2	0			
35	GB1058	板模板		m2	0			
36	GB1059	其他模板		项	0			
37	GB1060	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB957	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB958	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB959	构件吊装机械费		项	0			
4	AB960	塔式起重机基础		项	0			
5	AB961	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB962	外脚手架		m2	0			
7	AB963	里脚手架		m2	0			

AE3514ED-182D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	AB964	满堂脚手架		m2	0			
9	AB965	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB966	依附斜道		座	0			
11	AB967	立挂式安全网		m2	0			
12	AB968	挑出式安全网		m2	0			
13	AB969	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB970	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB971	电梯井字架		座	0			
16	AB972	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB973	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB974	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB975	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB976	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB977	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB978	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB979	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB980	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB981	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB982	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB983	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB984	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB985	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB986	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB987	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB988	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB989	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB990	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB991	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB992	竹（胶）板模板制作		m2	0			

AE3C1AEB-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	AB993	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB994	地、胎膜		m2	0			
39	AB995	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB996	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB997	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB998	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB999	集水井排水		项	0			
44	AB1000	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB482	室内空气污染测试		项	0			
2	BB483	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB484	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB485	构件吊装机械费		项	0			
5	BB486	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB487	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB488	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB489	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB490	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB491	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB492	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB493	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB494	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB495	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB496	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB497	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB498	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB499	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB500	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB501	地、胎膜		m2	0			

AE3C14ED-85D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	BB502	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB503	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB504	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB505	外脚手架		m2	0			
25	BB506	里脚手架		m2	0			
26	BB507	满堂脚手架		m2	0			
27	BB508	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB509	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB510	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB147	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB148	脚手架		项	1			
3	CB149	施工排水		项	0			
4	CB150	施工降水		项	0			
5	CB151	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB152	组装平台		项	0			
7	CB153	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB154	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB155	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB156	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB157	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB158	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB159	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB1002	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1003	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1004	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1005	塔式起重机基础		项	0			

AE3C14ED-1E2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	AB1006	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1007	外脚手架		m2	0			
7	AB1008	里脚手架		m2	0			
8	AB1009	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1010	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1011	依附斜道		座	0			
11	AB1012	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1013	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1014	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1015	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1016	电梯井字架		座	0			
16	AB1017	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1018	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1019	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1020	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1021	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1022	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1023	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1024	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1025	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1026	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1027	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1028	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1029	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1030	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1031	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1032	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1033	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1034	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1035	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

AE3...-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	AB1036	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1037	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1038	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1039	地、胎膜		m2	0			
39	AB1040	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1041	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1042	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1043	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1044	集水井排水		项	0			
44	AB1045	井点降水		项	0			
	统一路小学							
	修缮土建工程							
1	GB1064	垂直运输机械		项	0			
2	GB1065	施工排水		项	0			
3	GB1066	施工降水		项	0			
4	GB1067	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1068	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1069	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1070	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1071	工具式脚手架		m	0			
9	GB1072	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1073	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1074	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1075	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1076	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1077	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1078	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1079	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1080	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1081	活动平台车		座	0			

AE3514ED-E2D-4B03-AEE-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	GB1082	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1083	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1084	钢管斜道		座	0			
22	GB1085	钢管运输道		m	0			
23	GB1086	落料溜槽		座	0			
24	GB1087	钢管防护架		m2	0			
25	GB1088	安全网		m	0			
26	GB1089	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1090	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1091	建筑物封护		m2	0			
29	GB1092	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1093	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1094	基础模板		m2	0			
32	GB1095	柱模板		m2	0			
33	GB1096	梁模板		m2	0			
34	GB1097	墙模板		m2	0			
35	GB1098	板模板		m2	0			
36	GB1099	其他模板		项	0			
37	GB1100	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1046	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1047	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1048	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1049	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1050	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1051	外脚手架		m2	0			
7	AB1052	里脚手架		m2	0			
8	AB1053	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1054	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1055	依附斜道		座	0			
11	AB1056	立挂式安全网		m2	0			

AE3F1AED-1C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	AB1057	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1058	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1059	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1060	电梯井字架		座	0			
16	AB1061	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1062	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1063	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1064	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1065	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1066	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1067	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1068	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1069	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1070	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1071	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1072	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1073	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1074	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1075	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1076	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1077	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1078	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1079	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1080	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1081	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1082	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1083	地、胎膜		m2	0			
39	AB1084	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1085	地下暗室模板拆除增加		m2	0			

AE3514ED-2CD-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	AB1086	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1087	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1088	集水井排水		项	0			
44	AB1089	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB513	室内空气污染测试		项	0			
2	BB514	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB515	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB516	构件吊装机械费		项	0			
5	BB517	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB518	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB519	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB520	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB521	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB522	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB523	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB524	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB525	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB526	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB527	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB528	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB529	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB530	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB531	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB532	地、胎膜		m2	0			
21	BB533	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB534	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB535	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB536	外脚手架		m2	0			

AE3E14ED-1C2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	BB537	里脚手架		m2	0			
26	BB538	满堂脚手架		m2	0			
27	BB539	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB540	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB541	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB160	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB161	脚手架		项	1			
3	CB162	施工排水		项	0			
4	CB163	施工降水		项	0			
5	CB164	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB165	组装平台		项	0			
7	CB166	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB167	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB168	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB169	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB170	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB171	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB172	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB1090	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1091	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1092	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1093	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1094	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1095	外脚手架		m2	0			
7	AB1096	里脚手架		m2	0			
8	AB1097	满堂脚手架		m2	0			

AE3C14EB-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB1098	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1099	依附斜道		座	0			
11	AB1100	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1101	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1102	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1103	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1104	电梯井字架		座	0			
16	AB1105	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1106	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1107	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1108	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1109	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1110	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1111	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1112	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1113	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1114	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1115	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1116	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1117	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1118	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1119	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1120	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1121	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1122	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1123	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1124	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1125	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1126	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C1AED-8S2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	AB1127	地、胎膜		m2	0			
39	AB1128	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1129	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1130	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1131	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1132	集水井排水		项	0			
44	AB1133	井点降水		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB1101	脚手架		项	1			
2	GB1102	施工排水		项	0			
3	GB1103	施工降水		项	0			
4	GB1104	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB1105	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			
6	GB1106	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB1107	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB1108	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB1112	垂直运输机械		项	0			
2	GB1113	施工排水		项	0			
3	GB1114	施工降水		项	0			
4	GB1115	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1116	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1117	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1118	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1119	工具式脚手架		m	0			
9	GB1120	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1121	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1122	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1123	金属吊篮脚手架		m2	0			

AE3...4ED...E5D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	GB1124	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1125	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1126	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1127	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1128	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1129	活动平台车		座	0			
19	GB1130	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1131	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1132	钢管斜道		座	0			
22	GB1133	钢管运输道		m	0			
23	GB1134	落料溜槽		座	0			
24	GB1135	钢管防护架		m2	0			
25	GB1136	安全网		m	0			
26	GB1137	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1138	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1139	建筑物封护		m2	0			
29	GB1140	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1141	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1142	基础模板		m2	0			
32	GB1143	柱模板		m2	0			
33	GB1144	梁模板		m2	0			
34	GB1145	墙模板		m2	0			
35	GB1146	板模板		m2	0			
36	GB1147	其他模板		项	0			
37	GB1148	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB542	室内空气污染测试		项	0			
2	BB543	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB544	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB545	构件吊装机械费		项	0			
5	BB546	现浇混凝土基础模板		m2	0			

AE3B4ED-182D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	BB547	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB548	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB549	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB550	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB551	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB552	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB553	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB554	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB555	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB556	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB557	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB558	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB559	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB560	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB561	地、胎膜		m2	0			
21	BB562	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB563	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB564	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB565	外脚手架		m2	0			
25	BB566	里脚手架		m2	0			
26	BB567	满堂脚手架		m2	0			
27	BB568	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB569	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB570	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	城里中学							
	修缮土建工程							
1	GB1150	垂直运输机械		项	0			
2	GB1151	施工排水		项	0			
3	GB1152	施工降水		项	0			

AE3D1A2D-852D-4B03-AEE1-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB1153	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1154	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1155	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1156	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1157	工具式脚手架		m	0			
9	GB1158	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1159	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1160	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1161	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1162	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1163	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1164	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1165	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1166	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1167	活动平台车		座	0			
19	GB1168	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1169	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1170	钢管斜道		座	0			
22	GB1171	钢管运输道		m	0			
23	GB1172	落料溜槽		座	0			
24	GB1173	钢管防护架		m2	0			
25	GB1174	安全网		m	0			
26	GB1175	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1176	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1177	建筑物封护		m2	0			
29	GB1178	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1179	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1180	基础模板		m2	0			
32	GB1181	柱模板		m2	0			
33	GB1182	梁模板		m2	0			
34	GB1183	墙模板		m2	0			

AE2...-4BD3-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	GB1184	板模板		m2	0			
36	GB1185	其他模板		项	0			
37	GB1186	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB572	室内空气污染测试		项	0			
2	BB573	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB574	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB575	构件吊装机械费		项	0			
5	BB576	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB577	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB578	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB579	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB580	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB581	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB582	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB583	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB584	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB585	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB586	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB587	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB588	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB589	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB590	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB591	地、胎膜		m2	0			
21	BB592	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB593	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB594	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB595	外脚手架		m2	0			
25	BB596	里脚手架		m2	0			

AE3F4EDA-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	BB597	满堂脚手架		m2	0			
27	BB598	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB599	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB600	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	北竹岛小学							
	修缮土建工程							
1	GB1195	垂直运输机械		项	0			
2	GB1196	施工排水		项	0			
3	GB1197	施工降水		项	0			
4	GB1198	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1199	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1200	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1201	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1202	工具式脚手架		m	0			
9	GB1203	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1204	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1205	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1206	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1207	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1208	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1209	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1210	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1211	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1212	活动平台车		座	0			
19	GB1213	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1214	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1215	钢管斜道		座	0			
22	GB1216	钢管运输道		m	0			

AE3...-4B52D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	GB1217	落料溜槽		座	0			
24	GB1218	钢管防护架		m2	0			
25	GB1219	安全网		m	0			
26	GB1220	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1221	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1222	建筑物封护		m2	0			
29	GB1223	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1224	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1225	基础模板		m2	0			
32	GB1226	柱模板		m2	0			
33	GB1227	梁模板		m2	0			
34	GB1228	墙模板		m2	0			
35	GB1229	板模板		m2	0			
36	GB1230	其他模板		项	0			
37	GB1231	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1138	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1139	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1140	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1141	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1142	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1143	外脚手架		m2	0			
7	AB1144	里脚手架		m2	0			
8	AB1145	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1146	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1147	依附斜道		座	0			
11	AB1148	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1149	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1150	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1151	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1152	电梯井字架		座	0			

AE3C4ED-182D-4B03-AEE-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	AB1153	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1154	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1155	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1156	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1157	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1158	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1159	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1160	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1161	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1162	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1163	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1164	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB1165	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1166	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1167	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1168	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1169	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1170	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1171	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1172	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1173	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1174	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1175	地、胎膜		m2	0			
39	AB1176	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1177	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1178	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1179	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1180	集水井排水		项	0			
44	AB1181	井点降水		项	0			

AE2C1AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	装饰工程							
1	BB601	室内空气污染测试		项	0			
2	BB602	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB603	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB604	构件吊装机械费		项	0			
5	BB605	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB606	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB607	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB608	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB609	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB610	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB611	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB612	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB613	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB614	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB615	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB616	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB617	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB618	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB619	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB620	地、胎膜		m2	0			
21	BB621	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB622	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB623	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB624	外脚手架		m2	0			
25	BB625	里脚手架		m2	0			
26	BB626	满堂脚手架		m2	0			
27	BB627	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB628	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			

AE3C1AED-A82D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	BB629	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB178	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB179	脚手架		项	1			
3	CB180	施工排水		项	0			
4	CB181	施工降水		项	0			
5	CB182	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB183	组装平台		项	0			
7	CB184	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB185	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB186	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB187	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB188	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB189	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB190	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB1183	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1184	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1185	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1186	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1187	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1188	外脚手架		m2	0			
7	AB1189	里脚手架		m2	0			
8	AB1190	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1191	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1192	依附斜道		座	0			
11	AB1193	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1194	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1195	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			

AE3C1AFD-182D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	AB1196	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1197	电梯井字架		座	0			
16	AB1198	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1199	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1200	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1201	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1202	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1203	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1204	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1205	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1206	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1207	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1208	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1209	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1210	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1211	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1212	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1213	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1214	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1215	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1216	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1217	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1218	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1219	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1220	地、胎膜		m2	0			
39	AB1221	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1222	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1223	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1224	基底排水		m2基底面积	0			

AE257AED-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	AB1225	集水井排水		项	0			
44	AB1226	井点降水		项	0			
	翠竹小学							
	修缮土建工程							
1	GB1233	垂直运输机械		项	0			
2	GB1234	施工排水		项	0			
3	GB1235	施工降水		项	0			
4	GB1236	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1237	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1238	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1239	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1240	工具式脚手架		m	0			
9	GB1241	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1242	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1243	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1244	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1245	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1246	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1247	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1248	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1249	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1250	活动平台车		座	0			
19	GB1251	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1252	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1253	钢管斜道		座	0			
22	GB1254	钢管运输道		m	0			
23	GB1255	落料溜槽		座	0			
24	GB1256	钢管防护架		m2	0			
25	GB1257	安全网		m	0			
26	GB1258	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1259	脚手架落翻板		m	0			

AE2B1AED-1C2D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	GB1260	建筑物封护		m2	0			
29	GB1261	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1262	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1263	基础模板		m2	0			
32	GB1264	柱模板		m2	0			
33	GB1265	梁模板		m2	0			
34	GB1266	墙模板		m2	0			
35	GB1267	板模板		m2	0			
36	GB1268	其他模板		项	0			
37	GB1269	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1228	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1229	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1230	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1231	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1232	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1233	外脚手架		m2	0			
7	AB1234	里脚手架		m2	0			
8	AB1235	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1236	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1237	依附斜道		座	0			
11	AB1238	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1239	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1240	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1241	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1242	电梯井字架		座	0			
16	AB1243	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1244	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1245	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1246	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			

AE3E4FED-A52D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	AB1247	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1248	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1249	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1250	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1251	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1252	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1253	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1254	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1255	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1256	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1257	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1258	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1259	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1260	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1261	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1262	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1263	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1264	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1265	地、胎膜		m2	0			
39	AB1266	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1267	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1268	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1269	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1270	集水井排水		项	0			
44	AB1271	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB1271	垂直运输机械		项	0			
2	GB1272	施工排水		项	0			
3	GB1273	施工降水		项	0			

AE3F4ED-A2CD-4B03-AAEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	GB1274	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1275	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1276	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1277	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1278	工具式脚手架		m	0			
9	GB1279	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1280	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1281	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1282	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1283	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1284	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1285	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1286	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1287	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1288	活动平台车		座	0			
19	GB1289	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1290	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1291	钢管斜道		座	0			
22	GB1292	钢管运输道		m	0			
23	GB1293	落料溜槽		座	0			
24	GB1294	钢管防护架		m2	0			
25	GB1295	安全网		m	0			
26	GB1296	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1297	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1298	建筑物封护		m2	0			
29	GB1299	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1300	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1301	基础模板		m2	0			
32	GB1302	柱模板		m2	0			
33	GB1303	梁模板		m2	0			
34	GB1304	墙模板		m2	0			

AE2...-4E...-82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	GB1305	板模板		m2	0			
36	GB1306	其他模板		项	0			
37	GB1307	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1272	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1273	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1274	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1275	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1276	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1277	外脚手架		m2	0			
7	AB1278	里脚手架		m2	0			
8	AB1279	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1280	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1281	依附斜道		座	0			
11	AB1282	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1283	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1284	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1285	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1286	电梯井字架		座	0			
16	AB1287	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1288	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1289	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1290	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1291	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1292	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1293	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1294	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1295	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1296	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1297	现浇混凝土墙模板		m2	0			

AE3514ED-C2D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	AB1298	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1299	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1300	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1301	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1302	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1303	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1304	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1305	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1306	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1307	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1308	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1309	地、胎膜		m2	0			
39	AB1310	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1311	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1312	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1313	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1314	集水井排水		项	0			
44	AB1315	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB630	室内空气污染测试		项	0			
2	BB631	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB632	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB633	构件吊装机械费		项	0			
5	BB634	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB635	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB636	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB637	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB638	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB639	现浇混凝土板模板		m2	0			

AE3514ED-8CCD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	BB640	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB641	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB642	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB643	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB644	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB645	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB646	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB647	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB648	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB649	地、胎膜		m2	0			
21	BB650	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB651	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB652	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB653	外脚手架		m2	0			
25	BB654	里脚手架		m2	0			
26	BB655	满堂脚手架		m2	0			
27	BB656	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB657	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB658	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1317	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1318	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1319	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1320	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1321	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1322	外脚手架		m2	0			
7	AB1323	里脚手架		m2	0			
8	AB1324	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1325	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			

AE3C1AED-8CCD-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	AB1326	依附斜道		座	0			
11	AB1327	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1328	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1329	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1330	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1331	电梯井字架		座	0			
16	AB1332	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1333	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1334	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1335	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1336	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1337	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1338	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1339	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1340	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1341	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1342	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1343	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1344	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1345	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1346	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1347	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1348	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1349	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1350	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1351	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1352	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1353	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1354	地、胎膜		m2	0			

AE3C7AED-85ED-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	AB1355	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1356	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1357	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1358	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1359	集水井排水		项	0			
44	AB1360	井点降水		项	0			
	安装工程							
1	CB191	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB192	脚手架		项	1			
3	CB193	施工排水		项	0			
4	CB194	施工降水		项	0			
5	CB195	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB196	组装平台		项	0			
7	CB197	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB198	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB199	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB200	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB201	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB202	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB203	格架式抱杆费		项	0			
	土建工程							
1	AB1366	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1367	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1368	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1369	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1370	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1371	外脚手架		m2	0			
7	AB1372	里脚手架		m2	0			
8	AB1373	满堂脚手架		m2	0			

AE3F4FED-A62D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB1374	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1375	依附斜道		座	0			
11	AB1376	立挂式安全网		m2	0			
12	AB1377	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1378	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1379	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1380	电梯井字架		座	0			
16	AB1381	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1382	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1383	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1384	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1385	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1386	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1387	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1388	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1389	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1390	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1391	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1392	轻体框架柱（壁式柱)		m2	0			
28	AB1393	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1394	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1395	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1396	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1397	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1398	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1399	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1400	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1401	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1402	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			

AE3C14ED-8S2D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	AB1403	地、胎膜		m2	0			
39	AB1404	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB1405	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1406	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1407	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1408	集水井排水		项	0			
44	AB1409	井点降水		项	0			
	修缮土建工程							
1	GB1310	垂直运输机械		项	0			
2	GB1311	施工排水		项	0			
3	GB1312	施工降水		项	0			
4	GB1313	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1314	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1315	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1316	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1317	工具式脚手架		m	0			
9	GB1318	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1319	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1320	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1321	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1322	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1323	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1324	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1325	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1326	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1327	活动平台车		座	0			
19	GB1328	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1329	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1330	钢管斜道		座	0			
22	GB1331	钢管运输道		m	0			

AE3514ED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	GB1332	落料溜槽		座	0			
24	GB1333	钢管防护架		m2	0			
25	GB1334	安全网		m	0			
26	GB1335	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1336	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1337	建筑物封护		m2	0			
29	GB1338	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1339	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1340	基础模板		m2	0			
32	GB1341	柱模板		m2	0			
33	GB1342	梁模板		m2	0			
34	GB1343	墙模板		m2	0			
35	GB1344	板模板		m2	0			
36	GB1345	其他模板		项	0			
37	GB1346	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB659	室内空气污染测试		项	0			
2	BB660	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB661	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB662	构件吊装机械费		项	0			
5	BB663	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB664	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB665	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB666	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB667	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB668	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB669	框架轻板及后浇带		m2	0			

AE33FAED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	BB670	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB671	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB672	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB673	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB674	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB675	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB676	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB677	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB678	地、胎膜		m2	0			
21	BB679	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB680	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB681	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB682	外脚手架		m2	0			
25	BB683	里脚手架		m2	0			
26	BB684	满堂脚手架		m2	0			
27	BB685	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB686	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB687	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	第十中学							
	修缮土建工程							
1	GB1348	垂直运输机械		项	0			
2	GB1349	施工排水		项	0			
3	GB1350	施工降水		项	0			
4	GB1351	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1352	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1353	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1354	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1355	工具式脚手架		m	0			

AE3C1AED-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	GB1356	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1357	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1358	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1359	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1360	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1361	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1362	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1363	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1364	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1365	活动平台车		座	0			
19	GB1366	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1367	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1368	钢管斜道		座	0			
22	GB1369	钢管运输道		m	0			
23	GB1370	落料溜槽		座	0			
24	GB1371	钢管防护架		m2	0			
25	GB1372	安全网		m	0			
26	GB1373	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1374	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1375	建筑物封护		m2	0			
29	GB1376	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1377	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1378	基础模板		m2	0			
32	GB1379	柱模板		m2	0			
33	GB1380	梁模板		m2	0			
34	GB1381	墙模板		m2	0			
35	GB1382	板模板		m2	0			
36	GB1383	其他模板		项	0			
37	GB1384	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB1386	垂直运输机械		项	0			

AE35AED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	GB1387	施工排水		项	0			
3	GB1388	施工降水		项	0			
4	GB1389	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1390	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1391	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1392	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1393	工具式脚手架		m	0			
9	GB1394	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1395	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1396	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1397	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1398	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1399	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1400	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1401	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1402	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1403	活动平台车		座	0			
19	GB1404	钢管卷扬机脚手架		座	0			
20	GB1405	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1406	钢管斜道		座	0			
22	GB1407	钢管运输道		m	0			
23	GB1408	落料溜槽		座	0			
24	GB1409	钢管防护架		m2	0			
25	GB1410	安全网		m	0			
26	GB1411	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1412	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1413	建筑物封护		m2	0			
29	GB1414	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1415	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			

AE3...-1820-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	GB1416	基础模板		m2	0			
32	GB1417	柱模板		m2	0			
33	GB1418	梁模板		m2	0			
34	GB1419	墙模板		m2	0			
35	GB1420	板模板		m2	0			
36	GB1421	其他模板		项	0			
37	GB1422	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	装饰工程							
1	BB688	室内空气污染测试		项	0			
2	BB689	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB690	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB691	构件吊装机械费		项	0			
5	BB692	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB693	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB694	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB695	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB696	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB697	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB698	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB699	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB700	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB701	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB702	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB703	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB704	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB705	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB706	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB707	地、胎膜		m2	0			
21	BB708	构筑物混凝土模板		m3	0			

AE3514EB-C2D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	BB709	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB710	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB711	外脚手架		m2	0			
25	BB712	里脚手架		m2	0			
26	BB713	满堂脚手架		m2	0			
27	BB714	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB715	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB716	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	修缮土建工程							
1	GB1426	垂直运输机械		项	0			
2	GB1427	施工排水		项	0			
3	GB1428	施工降水		项	0			
4	GB1429	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
5	GB1430	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	GB1431	钢管单排外脚手架		m	0			
7	GB1432	钢管双排外脚手架		m	0			
8	GB1433	工具式脚手架		m	0			
9	GB1434	楼房挑檐钢管脚手架		m	0			
10	GB1435	钢管管道脚手架		m	0			
11	GB1436	钢管烟囱、水塔脚手架		座	0			
12	GB1437	金属吊篮脚手架		m2	0			
13	GB1438	钢管单排里脚手架		m	0			
14	GB1439	钢管双排里脚手架		m	0			
15	GB1440	钢管满堂脚手架		m2	0			
16	GB1441	钢管楼梯间脚手架		m2	0			
17	GB1442	钢管电梯间脚手架		座	0			
18	GB1443	活动平台车		座	0			
19	GB1444	钢管卷扬机脚手架		座	0			

AE3...4EDA-48...-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	GB1445	钢管挑檐座车平台漏子		座	0			
21	GB1446	钢管斜道		座	0			
22	GB1447	钢管运输道		m	0			
23	GB1448	落料溜槽		座	0			
24	GB1449	钢管防护架		m2	0			
25	GB1450	安全网		m	0			
26	GB1451	脚手架单独铺板		m	0			
27	GB1452	脚手架落翻板		m	0			
28	GB1453	建筑物封护		m2	0			
29	GB1454	抗震、金属结构加固		m2	0			
30	GB1455	平房、楼房绑钢管扶手		m	0			
31	GB1456	基础模板		m2	0			
32	GB1457	柱模板		m2	0			
33	GB1458	梁模板		m2	0			
34	GB1459	墙模板		m2	0			
35	GB1460	板模板		m2	0			
36	GB1461	其他模板		项	0			
37	GB1462	抗震加固混凝土模板		m2	0			
	建筑工程							
1	AB1412	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB1413	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB1414	构件吊装机械费		项	0			
4	AB1415	塔式起重机基础		项	0			
5	AB1416	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB1417	外脚手架		m2	0			
7	AB1418	里脚手架		m2	0			
8	AB1419	满堂脚手架		m2	0			
9	AB1420	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB1421	依附斜道		座	0			
11	AB1422	立挂式安全网		m2	0			

AE3214FD-A62D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	AB1423	挑出式安全网		m2	0			
13	AB1424	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB1425	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB1426	电梯井字架		座	0			
16	AB1427	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB1428	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB1429	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB1430	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB1431	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB1432	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB1433	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB1434	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB1435	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB1436	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB1437	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB1438	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB1439	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB1440	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB1441	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB1442	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB1443	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB1444	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB1445	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB1446	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB1447	竹（胶）板模板制作		m2	0			
37	AB1448	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB1449	地、胎膜		m2	0			
39	AB1450	构筑物混凝土模板		m3	0			

AE3C14FD-85D-4B03-AFEF-5D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	AB1451	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB1452	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB1453	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB1454	集水井排水		项	0			
44	AB1455	井点降水		项	0			
	装饰工程							
1	BB717	室内空气污染测试		项	0			
2	BB718	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB719	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB720	构件吊装机械费		项	0			
5	BB721	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB722	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB723	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB724	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB725	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
10	BB726	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB727	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB728	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB729	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB730	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB731	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB732	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB733	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB734	竹（胶）板模板制作		m2	0			
19	BB735	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB736	地、胎膜		m2	0			
21	BB737	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB738	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB739	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			

AE3F4FED-52D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	BB740	外脚手架		m2	0			
25	BB741	里脚手架		m2	0			
26	BB742	满堂脚手架		m2	0			
27	BB743	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB744	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB745	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
	安装工程							
1	CB209	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB210	脚手架		项	1			
3	CB211	施工排水		项	0			
4	CB212	施工降水		项	0			
5	CB213	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB214	组装平台		项	0			
7	CB215	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB216	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB217	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB218	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB219	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB220	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB221	格架式抱杆费		项	0			
	修缮安装工程							
1	GB1463	脚手架		项	1			
2	GB1464	施工排水		项	0			
3	GB1465	施工降水		项	0			
4	GB1466	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
5	GB1467	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施		项	0			

AE33FED-A52D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	GB1468	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
7	GB1469	管道安装后的充气保护措施		项	0			
8	GB1470	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
	嵩山幼儿园							
	安装工程							
1	CB224	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB225	脚手架		项	1			
3	CB226	施工排水		项	0			
4	CB227	施工降水		项	0			
5	CB228	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB229	组装平台		项	0			
7	CB230	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB231	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB232	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB233	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB234	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB235	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB236	格架式抱杆费		项	0			
合计								

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	南山小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		80000.00	
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8B0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	环翠教育幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE3514ED-A82D-4B03-AFEF-C00F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	普陀路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3E4E2D-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			

AE33A1D-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	千山路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

AE3C1A3D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

AE33EAED-A82D-4B03-AFEF-C0F6C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	第七中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	古寨小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

AE23EA2D-A82D-4B03-AFEF-C0076C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	古寨中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-C0DFCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	长征小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

AE33AE2D-A82D-4B03-AFEF-8B0FBC7967AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE35A2ED-A82D-4B03-AFEF-C80FCC7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	机关幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7887AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			

AE33A1D-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	221500.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		221500.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	统一路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

AE3C1A3D-A82D-4B03-AFEF-3D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-C0F6C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	城里中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	北竹岛小学			

AE23E4ED-A82D-4B03-AFEF-C0F6C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	翠竹小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

AE3C1A2D-A82D-4B03-AFEF-8D0FCC7887AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	87250.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		87250.00	
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			

AE33A1D-A82D-4B03-AFEF-C0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	第十中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项	79377.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		79377.00	
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

AE3C1A3D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

AE23E4ED-A82D-4B03-AFEF-C0F6C1867AF

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	嵩山幼儿园			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第1页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	南山小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	环翠教育幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第2页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	普陀路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		

AE23E5ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第3页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	千山路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		

AE2F1E9D-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第4页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	第七中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	古寨小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第5页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	古寨中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	长征小学			

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第6页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	机关幼儿园			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第7页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	统一路小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	城里中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE25F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第9页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	北竹岛小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	翠竹小学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第10页 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	第十中学			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		

AE2F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

暂列金额明细表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第11页 共11页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	修缮安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	嵩山幼儿园			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	南山小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	环翠教育幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	普陀路小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	千山路小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	安装工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	第七中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	古寨小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	土建工程					
	古寨中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	长征小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	机关幼儿园					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	统一路小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	城里中学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	北竹岛小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

材料暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第4页 共4页**

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	安装工程					
	土建工程					
	翠竹小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	建筑工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	第十中学					
	修缮土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	嵩山幼儿园					
	安装工程					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	南山小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	环翠教育幼儿园					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	普陀路小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	千山路小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	安装工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	第七中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	古寨小学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	土建工程					
	古寨中学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	长征小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					

AE35FE3D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	机关幼儿园					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	统一路小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮安装工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	城里中学					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	北竹岛小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					

AE35F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

工程设备暂估价一览表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
	安装工程					
	土建工程					
	翠竹小学					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	建筑工程					
	安装工程					
	土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	第十中学					
	修缮土建工程					
	修缮土建工程					
	装饰工程					
	修缮土建工程					
	建筑工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	修缮安装工程					
	嵩山幼儿园					
	安装工程					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	南山小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	环翠教育幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE25EED-182D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	普陀路小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F1ED-182D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	千山路小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE3F1E5D-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE3F1EE1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	第七中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古寨小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE25FEDA-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第6页 共14页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	古寨中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第7页 共14页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	长征小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE3F1ED-1C2D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	机关幼儿园			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE32F4F1-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			

AE3FEED-182D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第10页 共14页**

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	统一路小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE35EED-1C2D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	城里中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	北竹岛小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

AE25F1ED-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	翠竹小学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

AE32F4FD-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第13页 共14页

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	第十中学			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE25E1EA-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	修缮安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	嵩山幼儿园			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	南山小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	环翠教育幼儿园					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	普陀路小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE3F1CED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第3页 共11页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	千山路小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			

AE25E45D-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第4页 共11页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	第七中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古寨小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	古寨中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	长征小学					

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	机关幼儿园					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第7页 共11页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价	嬉沙区汀步石	项	1	221500.00	
	合计				221500.00	
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	统一路小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	城里中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE3F4ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	北竹岛小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	翠竹小学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价	不锈钢电动伸缩门及其配套轨道，包含原伸缩门及轨道的拆除回收等全部工作内容	项	1	87250.00	
	合计				87250.00	
	建筑工程					

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	第十中学					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价	楼梯铁艺栏杆	项	1	79377.00	
	合计				79377.00	
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					

AE3F1ED-A82D-4B03-AEEF-8D0F6C7867AF

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	嵩山幼儿园					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	南山小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35F4ED-A82D-AB03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	环翠教育幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第4页 共37页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				

AE3FA5D-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	普陀路小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				

AE23F4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

AE35E4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	千山路小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

AE23F4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	第七中学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	古寨小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

AE25F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第16页 共37页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	古寨中学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

AE35F4ED-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35E4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	长征小学				

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				

AE3F4ED_A82D_4B03_AFEF_8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				

AE3FAED-A62D-4B05-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	机关幼儿园				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

AE25E4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3BF4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	统一路小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

AE3BF4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

AE35E4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	城里中学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	北竹岛小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	翠竹小学				
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第32页 共37页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

AE35F4ED-A62D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	第十中学				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第35页 共37页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮土建工程				

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装工程				
一	人工				

AE3FA5D-AC2D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	嵩山幼儿园				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

AE35F4ED-A62D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第1页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	南山小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	环翠教育幼儿园			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			

AE3F1CED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第2页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	普陀路小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			

AE25F6D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第3页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	千山路小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			

AE2F1C5D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第4页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	第七中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	古寨小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第5页 共11页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	古寨中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	长征小学			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第6页 共11页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	机关幼儿园			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第7页 共11页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			

AE3F1ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			
	统一路小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	城里中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE3F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第9页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	北竹岛小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	翠竹小学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			

AE3F1CD-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第10页 共11页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	第十中学			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	修缮土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			

AE2F1CED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段 **第11页 共11页**

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	修缮安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	嵩山幼儿园			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段　　第1页 共44页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	南山小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	环翠教育幼儿园			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

AE35F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	

AE35F4D-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2021年环翠区校舍升级改造工程-第一标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+06			
	普陀路小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	

AE35F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	千山路小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4D-182D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE23F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	

AE35F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	第七中学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	古寨小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE23F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	古寨中学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	长征小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

AE33F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35E4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	机关幼儿园			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			

AE35F[illegible]-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

AE23F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEE-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	统一路小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	

AE35F4E9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE35F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	城里中学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	

AE35F4D-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	北竹岛小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

AE23F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	翠竹小学			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE33F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	

AE35F4CD-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	第十中学			

AE35F4E0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	

AE35F1C0-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			

AE35F4C9-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.25	
4	文明施工费		0.53	
5	临时设施费		1.37	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	

AE33F4E5-A82D-4B03-AFEF-8D0F6C7867AF

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
06	税金		9	
	合计=1+06			
	嵩山幼儿园			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			

AE33F4ED-A82D-4B03-AFEF-8D6F6C7867AF