

招标编号：威招审（sg202112032）号

工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

施工招标文件

招标人：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

日期：二〇二二年六月

目 录

第一章	投标邀请书.....	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评估法）.....	33
第四章	合同条款及格式.....	38
第五章	工程量清单.....	39
第六章	图 纸.....	87
第七章	技术标准和要求.....	88
第八章	投标文件格式.....	89

第一章 投标邀请书

工业和信息化部电子信息技术综合研究中心 1#楼室内装修施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修施工投标。

一. 招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二. 投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易二厅

投标截止时间、开标时间：2022-6-23 9:00

三. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网发布。

四. 联系方式

招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

地 址：威海高新区科技路220号

邮 编：264200

联 系 人：卞海波

电 话：0631-5620370

传 真：

电子邮件：

网 址：

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地 址：威海市昆明路81号（金猴购物广场五楼北区）

邮 编：264200

联 系 人：康生红 谭训军

电 话：0631-5273170 5273176

传 真：0631-5282497

电子邮件：lucheng5273170@163.com

网 址：<http://www.lucheng.sd.cn>

开户银行：
账 号：

开户银行：
账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海高新区科技路220号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：康生红、谭训军 联系电话：0631-5273170 5273176 邮箱：lucheng5273170@163.com
1.1.4	项目名称	工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修施工
1.1.5	建设地点	威海火炬高技术产业开发区，硅谷路以东，和兴路以北，环湾西路以西，孵化路以南
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：60日历天 计划开工日期：2022年7月1日 计划竣工日期：2022年8月29日 (具体开工时间以开工令为准)。
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	申请人资质条件、能力和信誉	详见资格预审公告

1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 (2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	人民币17998875.33元，投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥10000.00元）。

		<p>投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函、保证保险、担保保函等（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担。）</p> <p>递交方式及要求：</p> <p>（1）如选择银行转账方式须从投标人的基本账户转入下列指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由</p>
--	--	--

		<p>投标人自行承担。</p> <p>若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，上传由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。</p> <p>（2）保函要求：</p> <p>若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于90天，投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、银行纸质保函扫描件或电子保函。</p> <p>如选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）；3）有效纸质保函扫描件或电子保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p>
--	--	--

		<p>(3) 未按规定提交投标保证金的投标人，否决其投标。</p> <p>投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）〉的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。</p>
3.6.4	投标文件份数	<p>为做好疫情防控，网上开标，投标人不到现场。</p> <p>投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。</p> <p>除按上述要求提交投标文件外，另需按下述要求提供：</p> <p>普通电子光盘或U盘报价文件：1份（含PDF格式的最终版投标文件、excel格式最终报价版清单），纸质投标文件2份。</p> <p>递交方式：投标人以邮寄或直接送达的方式进行递交（接收地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区，接收人：康生红，联系电话：0631-5273170），邮寄时间若早于投标截止时间，需进行密封。基于工程资料归档的要求，最迟邮寄到达时间为开标后三个工作日内。如开标后三个工作日内未寄达，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，相关责任由投标人自行承担。</p>

4.2.1	投标截止时间	2022年6月23日9:00 时
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易二厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	<p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p>开标前准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 <p>开标现场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2. 代理机构主持开标会，宣布开标； 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 8. 评标委员会对投标人进行初步审查； 9. 评标委员会对投标人进行资格审查； 10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务

		标； 11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：_7_ 人，包括经济标评委_3_人，技术标评委_4_人；</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	是，确定 1名
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>3、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易</p>

		<p>系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。</p> <p>6、投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构。</p> <p>7、扫黑除恶举报电话：0631-5625428。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

1. 失信被执行人
2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体
3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员
4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员
5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员
6. 严重质量违法失信行为当事人
7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员
8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者
9. 重大税收违法案件当事人
10. 海关失信企业及其有关人员

11. 涉金融严重失信人名单的当事人
12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员
13. 违法失信上市公司相关责任主体
14. 统计领域严重失信企业及其有关人员
15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员
16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体
17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员
18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员
20. 保险领域违法失信相关责任主体
21. 重大交通违法违章相关责任主体
22. 劳动保障领域严重失信主体
23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为D级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体

- 42. 政府采购领域严重失信主体
- 43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
- 44. 会计领域严重失信主体
- 45. 文化市场领域严重失信主体
- 46. 民办教育培训机构严重失信主体
- 47. 人防领域严重失信主体
- 48. 社会组织严重失信主体

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本工程招标代理费，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；

- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；

- (5) 项目管理机构;
- (6) 企业信用情况;
- (7) 项目经理信用情况;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料;
- (10) 施工组织设计 (单独装订成册)。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价 (招标控制价), 投标人的投标报价不得超过最高投标限价, 最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后, 发出中标通知书 5 日内, 向未中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 投标人资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。（投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构）

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资

格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称):
(工 程 名 称), 位于(详细地址) _____, 工程内容为_
_____. 年__月__日在__市公共资源交易中心进行__招标后, 经评标
委员会评定, 确定贵单位为____的中标单位, 中标价为____, 工期为__天
(日历日), 质量达到合格标准。项目经理为____, 项目管理机
构关键岗位人员分别为____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内
容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。
请在接到本通知书 30 日内, 与____签订施工合同。

建设单位(盖章)

代理机构(盖章)

日期: 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的

将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: 15分 投标报价: 75分 资信标: 10分
2.1.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法</p> <p>评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当$n \leq 6$时, A=所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$6 < n \leq 9$时, A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>当$n > 9$时, A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值</p> <p>B: 招标控制价。K: 下浮系数;</p>
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人报价- 评标基准价) / 评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

四、投标文件的澄清和补正

41 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

42 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

43 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

44 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非

评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

- 5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
 - 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 - 5.2.2 投标人之间约定中标人；
 - 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
 - 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
 - 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 - 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 - 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 - 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
 - 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
 - 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
 - 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
 - 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
 - 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
 - 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
 - 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
 - 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
 - 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 - 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
 - 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号：GKFS2022-05SG-038

招标编号：威招审（sg202112032）号

采购编号：GKC2021-04G1-007

工业和信息化部电子信息技术综合研究 中心1#楼室内装修施工合同

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：_____

签约时间：_____

工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1# 楼室内装修施工合同

发包人： 威海高新园区建设运营有限公司

地址：

联系人：

电话：

承包人：

地址：

联系人：

联系人电话：

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修。
2. 工程地点：威海火炬高技术产业开发区，硅谷路以东，和兴路以北，环湾西路以西，孵化路以南。
3. 资金来源：自筹资金。
4. 工程内容：
 - (1) 地下一层
 - a、楼梯面层、踏步侧面抹灰、斜板滴水及扶手栏杆。
 - b、电梯前室楼地面铺贴、墙面干挂、石膏板吊顶。
 - c、地下室变电所地面面层环氧自流平地坪漆。
 - (2) 1—20层室内楼梯栏杆扶手、护窗安全防护栏杆及局部玻璃栏板、楼梯栏杆及侧边扶手、外幕墙内侧安全防护栏杆、栏板。

(3) 1—20层各种室内门（除大厅门、旋转门、展厅铜门、建筑物外围门及各种防火门外）

(4) 图纸中所有的装修内容（包括墙、地、顶面层做法）。

(5) 装修范围内配电箱、照明、插座管线安装、灯具及桥架安装（电井内配电箱不包含在本次招标范围内）。

(6) 首层图纸中阴影线填充区域不在本次招标范围之内；

(7) 5、6层（除楼梯间及栏杆外）所有装饰装修及安装均不含在本次招标范围内；

(8) 2层实验室及开敞办公区域所有装饰装修及安装均不含在本次招标范围内。

5. 工程承包范围：施工及保修全过程，具体以工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2022年__月__日。

计划竣工日期：2022年__月__日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元），不含税金额为¥_____元；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；
- (9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在威海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份，招标代理单位执壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

（1）合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

（2）合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

（3）工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

（1）适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 本合同专用条款；

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及其附件；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：/。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，

供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理项目部；

监理人指定的接收人为：项目总监。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

(3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

第二条、发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

联系电话：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____/____。

发包人是否提供支付担保：____/____。

发包人提供支付担保的形式：____/____。

第三条、承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的2%）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施

等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

2)因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3)承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4)承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

5)按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6)按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7)负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8)接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有关部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9)在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10)所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

全生产考核合格证书号：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____/_____。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付5000元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付5000元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元，并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体工程承包人不得转包或分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____/_____。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，

但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第3.6条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：／。

第四条、监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1) 施工图组织设计、施工方案的批准；

- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；
- (2) _____/_____；
- (3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。
- (2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。
- (4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述程序重新验收。

- (2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过： 48 小时。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。如出现一切伤亡事故，由承包人承担一切法律责任及经济损失，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

5) 围挡应按照发包人要求进行施工。

6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护社会稳定秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前2天提供施工场地治安管理计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施

工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随进度完成工程量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；

(2) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；

(3) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

(1) 提前竣工的奖励：_____ / _____。

第八条、材料与设备

1. 材料与工程设备的保管与使用

(1) 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

2. 样品

(1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

3. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

(1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价认定;相同清单项报价不一致时,结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的,综合单价的计取依据为:2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率,重新组价。如原清单中人工费报价不同,采用最低的价格,且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目,套用定额后,材料价格取用中标人投标时的材料价格,如原清单中不同项的材料相同但单价不同时,采用最低的价格;如增加子目中出现原清单中没有的材料,此材料价格由招标单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定计取。

(6) 下调系数:原清单中没有的清单子目,包含招标单位和财政部门共同确认的价格,均按照 $(1-\text{中标价}/\text{招标控制价}) \times 100\%$,且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费(一)、(二)包干计取使用。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人和承包人根据实际情况协商。

4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用,发包人的要求通过监理人发出。暂列金额如有余额归发包人。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

(2) 措施费(一)、(二)包干计取使用。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：____/____。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式结算，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后48小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

（1）监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

2. 竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

3. 工程试车

（1）试车程序

工程试车内容： / 。

1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

（2）投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

4. 竣工退场

（1）竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1) 或第2)种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

2) 合同价格3%的工程款；

3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：双方另行确定。

8) 其他： / 。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价2‰的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止

付款及终止合同，而不承担责任。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

6. 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

7. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

8. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

9. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

10. 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

11. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及甲方出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期

附件2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及甲方因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

附件4:

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件8:

履约担保

_____ (发包人名称):

鉴于_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与_____ (承包人名称) (以下称“承包人”) 于____年__月__日就_____ (工程名称) 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币 (大写) _____ 元 (¥_____)。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请_____ 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件10:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

第五章 工程量清单

1、清单总说明

一、报价人须知

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况

本工程为工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修。

三、编制依据

- 1、《山东省建设工程工程量清单计价规则》2011、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
- 2、现行施工规范及相关规定等；
- 3、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；
- 4、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及相关计价要求；
- 5、甲方提供电子版图纸；
- 6、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
- 7、建筑市场情况及建设单位意见。

四、招标范围

1、地下一层

- a、楼梯面层、踏步侧面抹灰、斜板滴水及扶手栏杆。
- b、电梯前室楼地面铺贴、墙面干挂、石膏板吊顶。
- c、地下室变电所地面面层环氧自流平地坪漆。

2、1--20层室内楼梯栏杆扶手、护窗安全防护栏杆及局部玻璃栏板、楼梯栏杆及侧边扶手、外幕墙内侧安全防护栏杆、栏板。

3、1--20层各种室内门（除大厅门、旋转门、展厅铜门、建筑物外围门及各种防火门外）

4、图纸中所有的装修内容（包括墙、地、顶面层做法）。

5、装修范围内配电箱、照明、插座管线安装、灯具及桥架安装（电井内配电箱不包含在本次招标范围内）。

6、首层图纸中阴影线填充区域不在本次招标范围之内；
7、5、6层（除楼梯间及栏杆外）所有装饰装修及安装均不含在本次招标范围内；

8、2层实验室及开敞办公区域所有装饰装修及安装均不含在本次招标范围内

五、投标报价说明

1、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身；

2、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场原有的工程情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已理解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔活工期延长将不被批准。投标单位应充分考虑抢工期所投入也的费用。

3、投标单位在投标报价时采取增值税一般计税方法，税金按照鲁建标字〔2019〕10号文件规定计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

六、投标人在投标报价时应考虑以下因素：

1、块料及石材面层的磨边、倒角及对缝、套割、切割（含弧形）、挖孔等费用均包含在综合报价中，结算时不再增加此部分费用。

2、吊顶铺贴的各种装饰面板、内外墙及地面镶贴各种块料、石材面层等的损耗量，投标单位在投标报价时应综合考虑，结算时无论增、减均不予调整。如材料规格发生变化，只调整材料价格，人工费、机械费不调整。

3、找平层如厚度发生变化，按厚度进行折算。

4、石材项目的报价应考虑擦缝、磨边、加筋、表面打蜡、成品保护等费用，结算时不再增加此项费用；

5、木材面项目报价中应考虑基层清理、除污、打磨、润粉、刮腻子、磨光、刷色等费用，结算时不在调整此项费用；

6、天棚吊顶均按水平投影面积计算（清单项中有特殊说明的除外），跌级造型（无论是否是灯带）及侧帮封堵均已列在清单内，结算时均不再单独计算。

7、墙面及顶棚石膏板嵌缝及各种阴角接缝处理、丝钉点防锈漆、石膏板接缝处胶带粘贴等均包含在刮腻子项目中。

8、腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报

价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数。

9、投标报价时，所有门的综合单价均包括五金件、锁具、拉手等配件。

10、各作业面完毕后，投标单位应按建设单位要求清理现场，竣工清理、卫生保洁等所有费用报价均应包含在报价中，结算不予增加此费用。

11、所有投标报价材料均应包括其材料费、采保费、检验试验费、运输费、装卸费（即购买、运输至现场卸车）的费用、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价

12、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费、必要的成品保护费，结算不予调整。

13、所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

14、块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时，结算时对此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时，只调整清单子目中块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整，差价只计取规费、税金。

15、墙地面块料面层的规格、材质变更，给予调整块料面层材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

16、各部位收口线条（如地毯、硬包等）按图纸及常规做法考虑，报价含在各项清单内，不单独报价。

17、天棚吊顶均按水平投影面积计算（清单项中有特殊说明的除外），跌级造型（无论是否是灯带）及侧帮封堵、检修口、风口刷漆等均已列在清单内，结算时均不再单独计算。

18、各种阴角结合处，白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中，不单独计价。各种边缝处理均视为已包含在报价中，不单独计价。

19、腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数。

20、洗面台面包括台面开孔、磨边、打胶、龙骨支架固定、配合洁具安装等费用，均综合考虑在报价中，结算不予另计。

七、安装部分清单编制说明

1、安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准。材料费计入综合单价内，并填入“工程主材汇总表”中；设备费不计入综合单价，列入设备费计入总造价，并填入“工程设备汇总表”中。

2、桥架清单项中包含桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容，桥架安装报价时应综合因需要绕梁、风道、管道设备因素增加的制作安装费用、防火封堵、穿变形缝时的补偿装置，伸缩节及阻火圈等报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

3、所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试、接线盒安装和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时无论何种情况均不调整。

4、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和电缆的波形余度均在综合单价中，电缆的穿刺线夹、中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式，单价均不做调整。

5、电气穿线管安装中包含支架及其穿墙打眼、接地跨接等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

6、所有管道安装的综合单价中都应、支架制安及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、防水堵漏、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。

7、所有设备安装均包括设备整体安装、设备支架制安、接线、单体调试、减震措施、基础灌浆等与之相关的所有工作内容，清单中另有单独列项除外。设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考考在相应的清单报价中，结算时不再增加此项费用。

8、综合单价应综合不同安装高度费用，充分考虑管线器具的安装高度。投标单位应充分仔细阅读图纸、勘察现场，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

9、送配电系统调试、联动试车费等费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。

10、投标单位应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

11、没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，结算时无论何种情况均不调整。

12、承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，工程结

算时不再单独支付。

13、各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不调整。

14、综合单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及及箱体的刷油防腐、管洞、桥架洞堵漏等工作内容，结算不再增加此部分内容。

八、其他需说明的问题

1、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定除外；

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合单价中，工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用；

3、由于本工程交叉施工作业多，各专业相互之间应互相配合，因此在报价中应充分考虑此部分风险，结算时不增加此部分费用；

4、清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、按照等的一切损耗，应包括在报价内；

5、投标方必须负责管理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中；

6、施工现场临时用水、临时用电开工前建设单位将水、电等施工管线接至距离建筑物中心50m半径范围内。现场用水费用（包括施工单位利用地下水费用）、用电费用由施工单位承担。

7、主要材料有暂定材料价格的按暂定材料价格报价，无暂定材料价格的由施工单位根据市场行情自主报价。在建设过程中发生的（除列暂定价的材料）诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

8、措施费（一）、措施费（二）包干计取使用，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，如清单的工程量与招标图纸工程量有差异，请投标单位根据施工图纸在清单报价中综合考虑。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用（一）、（二）的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程

施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

9、材料场外运输及采保费，试验费、损耗计入综合单价。

10、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对地质等工程情况已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地及地质等工程情况视为在报价中已充分考虑。

11、工程量清单与设计图纸不一致处以工程量清单为准，工程量清单未注明之处以设计图纸为准。

12、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计，投标人在投标报价中时，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。

13、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价。中标人编制的部分工程量清单单价明显超过各投标企业平均价或明显高于市场价，则招标人无论何时均有权根据该单项影响的工程造价及合理性，要求投标人更改为平均价（评标基准价）或另行定价，如在评标时没有发现，结算时也需要做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不调整。

14、暂列金额720000元列入装饰1-4层其他项目清单内，投标人应按规定计取规费、税金后计入到投标总价中，不得任意删除，否则将否决其投标。

15、变更价款确定的原则：

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

(3) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，套用03消耗量定额及适用的价目表。此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于5%。

16、所有由投标人现场使用材料，采购前投标人均须提供样品，提供样品的尺寸、品牌及档次等均需经招标人同意后方可使用。

17、工程主要材料和设备的价格应在投标报价说明中详细列明品牌。报价中所选用的品牌档次应不低于以下品牌中档以上：

1. 乳胶漆：紫荆花、贝乐姆、来威

2. 石膏板：泰山、杰森、兔宝宝；

3. 墙地砖：惠达、简诺、金鹿

4. 实木复合门：鑫迪、欧派、鸿脉

5. 型钢、管材：济钢、青钢、莱钢、唐山进丰；

6. 地毯：朋力、山花、海马；
7. 阻燃板：焰盾、鲁象
8. 轻钢龙骨：冠岳、泰戈尔、金偶鹏龙
9. JDG管：华成、有发、鑫吉安；
10. 灯具：济南三星、雷士、TCL；
11. 开关、插座：松下、TCL、公牛；
12. 电线、电缆：山东昆崙、江苏上上、环海；

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、需补充清单给定的样表的，均制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_

性别：_____

年龄：_____

职务：_系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_

_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年月日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 若法定代表人参加投标,内容为法人身份证明(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证彩色扫描件; 若授权代表参加投标,内容为授权委托书(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证、授权委托书代理人身份证彩色扫描件。
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,详见投标人须知前附表 如选择保险保函方式,详见投标人须知前附表 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)>的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定,2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金,信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 资格预审通过通知书扫描件
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档: 投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料(如果有)。
2	技术标 [15.00] (汇总规则当专家数量小于等于1位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于1位小于等于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近一年(2021.6.23-2022.6.22)未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图,得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员包括：项目经理、技术负责人、施工员1人、质检员（或质量员）1人、安全员2人、资料员1人。项目经理配备必须符合资格要求；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员按标准配备齐全，得3分。
3.3	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档， 内容为：项目经理近一年（2021.6.23-2022.6.22）未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.4	企业信用考核	3.00	上传word或pdf文档。 企业经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务报告或记录,针对本项目出具的社会信用等级评价为AAA得3分，AA得2分，A得1分。 注：附经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的备案证和社会信用服务机构出具的信用等级报告或信用记录。否则不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n > 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。 Q1：0.45,0.46,0.47,0.48,0.49,0.5。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	2.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n > 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	13.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n > 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1%减0.5/N，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人，1 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
	土建							
1	AB001	拆除原有砌块墙	1.拆除形式：综合考虑 2.工作内容：墙体拆除、清扫及垃圾归堆	m3	70.0587			
2	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:砌块墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:200mm厚加气块 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	12.189			
3	010403005001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.工作内容：混凝土浇筑、模板等所有费用	m3	0.24			
4	010407001001	其他构件	1.构件名称:预制过梁 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.工作内容：混凝土浇筑、模板等所有费用	m3	0.12			
5	010416001001	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:一级钢12	t	0.0426			
6	010416001002	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:一级钢8箍筋	t	0.0202			
7	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:零星砌体 2.砖品种、规格:机制红砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	2.3009			
8	AB002	过门石垫层	1.部位：卫生间门口处 2.混凝土标号：c20细石混凝土 3.厚度：100mm 4.工作内容：混凝土浇筑、模板安、拆等	m3	1.08			
9	AB003	垃圾外运	1.运距：综合考虑	m3	70.059			
	装饰工程							
	地下一层							
	地下一层墙面							
1	020407003001	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层：15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m2	24			
2	020204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m2	191.205			
3	020604001001	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置：电梯口处	m	44.4			
4	020604001002	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置：电梯口处	m	31.2			
5	020206003001	块料零星项目	1.基层：20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度：0.05m 4.位置：楼梯滴水线	m2	3.239			
6	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置：踏步侧面	m2	10.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第2页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	020204004001	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	2.781			
地下一层地面								
8	020102002001	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m ²	83.732			
9	BB001	耐磨防静电环氧地坪漆	1、面层:环氧自流平,2mm厚(绿色) 2.部位:地下一层变电所	m ²	292.088			
10	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m ²	57.122			
11	020106001001	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m ²	148.512			
12	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	19.856			
13	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	13.242			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手: $\phi 50 \times 3$ 钢管扶手 2.竖向钢管为 $\phi 30$ 钢管立柱 镀铬, 上下横杆为 $\phi 15$ 钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度: 1100mm 5.部位: 楼梯栏杆 6.材质: 203 不锈钢	m	66.378			
15	BB002	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号: 1:3 水泥砂浆	m ²	289.366			
地下一层吊顶								
16	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式: 跌级石膏板吊顶 2.吊杆: 直径8mm 热镀锌吊筋 吊杆间距 ≤ 1000 3.龙骨类型、规格、中距: CS50*1.2 轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6 轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格: 双层9.5mm 厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200 安装固定 5.嵌缝材料种类: 优质石膏嵌缝 6.其他: 含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢 (20mm*30mm*20mm)、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm 厚阻燃板, 灯带造型处15mm 厚阻燃板外包1mm 厚定制不锈钢板 8.工程量计算规则: 按照水平投影面积计算 9.位置: 地下一层电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m ²	40.12			
17	020507001001	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置: 石膏板吊顶处	m ²	48.6058			
18	020507001002	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍(白色)	m ²	6.08			
19	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式: 矿棉板吊顶 2.吊杆: 直径8mm 热镀锌吊筋 吊杆间距 ≤ 1000 3.安装主龙骨: C38 龙骨, 间距900~1200mm 4.安装次龙骨: 配套T型龙骨, 间距600*600mm 5.安装边龙骨: 采用L型边龙骨, 固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格: 矿棉板, 规格600*600*15	m ²	37.531			
1-4层								
1-4层墙面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第4页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	020207001001	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板,下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类:纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.位置: P3A墙面	m2	1696.163			
2	020209001001	隔断	1.隔断形式、材料种类:定制玻璃高间隔断 2.高度及固定方式: 2400mm,结构胶固定安装 3.材质: 83铝合金型材,双层5mm厚钢化玻璃,玻璃中间加百叶 3.位置: P4A墙面	m2	217.968			
3	020207001002	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm石膏板 3.龙骨种类:纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.底部: 18mm阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板 4.位置: P4A墙面	m2	312.419			
4	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:新建石膏板墙面 2、涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3、耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍 4、石膏板接缝处石膏腻子填缝,外贴防裂带	m2	1509.843			
5	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	4761.727			
6	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	136.52			
7	020105003002	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:25mm厚1:3水泥砂浆粘贴 3.位置: 木饰面及硬包下部踢脚	m2	13.931			
8	020207001003	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:18mm厚阻燃夹板 2.面层类型、材料种类:成品热镀锌金属挂件挂木质吸音板 3.龙骨种类: 40*30mm热镀锌方通, 间距400 4.底部及顶部0.8mm厚热镀锌钢收边条	m2	241.884			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第5页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	020207001004	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:18mm厚阻燃夹板 2.面层类型、材料种类:12mm厚中纤板硬包 3.龙骨类型: 40mm*30mm热镀锌方通, 间距400	m ²	212.816			
10	020409003001	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板, 磨边、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m ²	118.418			
11	020204003002	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式: 10mm厚干粉胶粘贴	m ²	886.94			
12	020603009001	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式: 30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式: 12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则: 按镜子外围投影面积计算	m ²	75.82			
13	BB032	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:3mm腻子基层、壁纸专用基膜 2.面层类型、材料种类:灰色壁纸	m ²	84.48			
14	020603001001	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边, 开孔, 磨孔边, 台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m ²	33.028			
15	020407003002	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层: 15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m ²	103.728			
16	BB033	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式: 2650mm, 结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	44			
17	BB034	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式: 综合考虑	个	16			
18	020604001003	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置: 电梯口处	m	156.8			
19	020204003003	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m ²	552.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第6页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	020204001001	石材墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm厚白色石材墙面	m ²	397.745			
21	040308001001	水泥砂浆抹面	1.部位:墙面硬包及干挂木饰面底部 2.厚度:30mm 3.配合比:1:3水泥砂浆	m ²	8.3599			
22	020207001005	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:15mm厚阻燃板 2.面层类型、材料种类:定制2mm厚铝板雕刻喷漆(咖啡色)	m ²	11.65			
23	020604001004	金属装饰线	1.材料种类:定制2mm厚铝板收边条喷漆 2.线形式、规格:2mm厚	m	16.2			
24	020207001006	装饰板墙面	1.基层:18mm厚阻燃板加固1000*1000 2.位置:电视机加固处	m ²	5			
25	020207001007	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:12mm厚阻燃夹板 2.面层类型、材料种类:9.5mm厚石膏板 3.位置:滚梯处	m ²	76.8			
26	BB035	防偷窥贴	1.位置:卫生间幕墙玻璃	m ²	74.16			
27	020207001008	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:15mm厚阻燃板 2.面层类型、材料种类:8mm钢化背漆玻璃	m ²	13.9125			
28	020604001005	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	224			
29	020207001009	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:木饰面板 2.龙骨种类:木龙骨 3.位置:门上部	m ²	6.9138			
30	020206003002	块料零星项目	1.基层:20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度:0.05m 4.位置:楼梯滴水线	m ²	4.258			
31	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置:踏步侧面	m ²	13.5			
32	020204004002	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	17.311			
33	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	121.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第7页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020207001010	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:铝塑板 2.龙骨种类: 30*40*2mm方钢龙骨 3.位置: 门厅处	m2	4.6			
	1-4层地面							
35	020102002002	块料楼地面	1.填缝, 面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平, 最薄处40mm	m2	4072.6421			
36	020104003001	防静电活动地板	1.清洁工作: 进行地板清洁, 并做好打蜡保养 2.防静电架空地板 3.架空地板专用支架 4.c20细石混凝土找平, 最薄处40mm	m2	172.079			
37	020103002001	橡胶卷材楼地面	1.0.3cm厚(蓝色)PVC 2.5mm水泥自流平 3.C20细石混凝土, 厚度6cm厚, 收面光操作, 直径1mm镀锌钢丝网 4.钢筋混凝土楼板、表面拉毛处理	m2	0			
38	020104001001	楼地面地毯	1.20mm厚地毯(米黄色、灰色) 2.5mm水泥自流平 3.c20细石混凝土, 厚度6cm	m2	1115.3456			
39	020109001001	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石, 石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层100mm厚 4.包含磨边、加筋等费用	m2	28.87			
40	020102002003	块料楼地面	1.填缝, 面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	289.151			
41	020102002004	块料楼地面	1.填缝, 面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平, 最薄处40mm	m2	20.642			
42	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平, 最薄处40mm	m2	96.109			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第8页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	020106001002	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m ²	312.754			
44	020105002003	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	32.435			
45	020105002004	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	25.5858			
46	BB036	耐磨防静电环氧自流平地坪	1.防静电环氧自流平地坪,2mm厚(绿色) 2.5mm水泥自流平 3.C20细石混凝土,厚度4cm厚,收面光操作 4.钢筋混凝土楼板,表面拉毛处理 5.部位:一层消控中心	m ²	116.259			
47	BB037	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号:1:3水泥砂浆	m ²	4791.298			
48	BB038	细石混凝土	1.c20细石混凝土每增减1cm厚	m ²	1403.684			
49	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手:φ50*3钢管扶手 2.竖向钢管为φ30钢管立柱镀铬,上下横杆为φ15钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度:1100mm 5.部位:楼梯栏杆 6.材质:203不锈钢	m	122.765			
50	BB039	地台	1.龙骨支撑:40mm*40mm@550方管 2.基层板:18mm厚阻燃板 3.面层:12mm厚复合木地板	m ²	26.883			
51	BB040	卫生清理、外运		m ²	7968.576			
	1-4层吊顶							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	BB041	顶棚钢骨架	1.骨架种类、规格:热镀锌型钢龙骨 2.部位:吊顶转换层、反支撑吊顶 3.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等,详见设计图纸 4.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 5.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢、镀锌吊筋等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	6.9004			
53	020302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距小于1000,吊在镀锌角钢 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:单层15mm厚阻燃板+单层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,1.2mm厚黑色不锈钢条凹槽 (10mm*20mm*10mm凹槽) 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.灯带处造型为单层15mm厚阻燃板基层,面层采用1mm厚定制不锈钢板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:首层门厅吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	274.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第10页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	020302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢 (20mm*30mm*20mm)、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板,灯带造型处15mm厚阻燃板外包1mm厚定制不锈钢板、成品金属收边条等 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:首层-四层电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	284.16			
55	020302001005	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:四周双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,中间造型区域单层阻燃板+单层9.5mm纸面石膏板,中间部分为单层15mm阻燃板+专业灯膜布,1.2mm厚黑色不锈钢条凹槽(10mm*20mm*10mm凹槽) 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、灯膜专业铝合金卡件、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.适用于顶内高度小于2.5m大于1.5m的吊顶,首层会客室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	78.975			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第11页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	020302001006	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:中间造型处为单层15mm阻燃板+单层9.5mm厚纸面石膏板,四周为双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,中间部分为专业灯膜布,灯带处外侧为黑色不锈钢 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:三层会客室 10.施工需达到设计要求	m2	183.0543			
57	020302001007	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 8.位置:中小会议室等 9.施工需达到设计要求	m2	1522.6486			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第12页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	020302001008	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚防水石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.造型处为15mm厚阻燃板,外包定制不锈钢板1mm厚 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:二层走廊吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	0			
59	020302001009	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝,跌落高度0.2m; 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:中小会议室 10.施工需达到设计要求	m2	233.9244			
60	020302001010	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊顶吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定;跌落高度0.1m 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:二-四层大会议室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	36.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第13页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	020302001011	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊杆 吊杆间距≤1000 3.安装主龙骨: C38龙骨, 间距900~1200mm 4.安装次龙骨: 配套T型龙骨, 间距600*600mm 5.安装边龙骨: 采用L型边龙骨, 固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格:矿棉板, 规格600*600*15	m2	1464.104			
62	020302001012	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业龙骨 2.300*300白色集成吊顶 3.位置: 卫生间	m2	294.39			
63	020302001013	天棚吊顶	1.吊顶形式: 跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊杆 吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距: CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200mm安装固定, 灯带部分为专业灯膜布及1mm厚定制不锈钢板 5.嵌缝材料种类: 优质石膏嵌缝 6.其他: 含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板, 灯带处为阻燃板、阻燃木方外包1.2mm厚黑色不锈钢 (20mm*20mm*20mm) 8.工程量计算规则: 按照水平投影面积计算 9.位置: 三四层多功能厅 10.施工需达到设计要求	m2	846.0225			
64	020302001014	木纹铝板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距: 金属格栅专用龙骨, 主龙骨间距900mm 2.面层材料品种、规格: 1.0mm厚木纹铝板 3.其他: 综合单价含暗架龙骨垂直吊扣、单块铝单板边缘侧邦、成品收口条等	m2	198.97			
65	020507001005	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置: 石膏板吊顶处	m2	5086.372			
66	020507001006	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍 (白色)	m2	845.157			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	020408002001	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:单层9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与石膏板相连的窗帘盒	m	275.634			
68	020408002002	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:平面15mm厚双层阻燃板基层,立面18mm厚单层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与矿棉板相连的窗帘盒	m	33.05			
69	020507001007	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.黑色乳胶漆饰面两遍	m ²	47.36			
70	020408002003	石膏板窗帘盒	1.窗帘盒形式:明式窗帘盒 2.龙骨类型、规格、中距:40*40三防木龙骨 3.基层材料种类、规格:内立面及平面单层15mm厚阻燃板基层,外立面采用双层15mm厚阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与木纹铝板相连接的窗帘盒	m	30.05			
71	020401003001	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质:9mm厚密度板基层,3mm厚木饰面 3.规格:1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	43			
72	020401003002	实木装饰门	1.门的类型:GM1530 2.门材质:9mm厚密度板基层,3mm厚木饰面 3.规格:1500*2400*45mm厚双开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第15页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	020404005001	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质: 12mm厚钢化玻璃门 3.规格: 1800*2400mm 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m ²	25.92			
74	BB042	一层大厅服务台	1.骨架种类、规格:20*40方管骨架的间距500mm 2.台面及外立面材料种类:干挂18mm厚爵士白大理石及木饰面造型 3.造型木饰面基层:木龙骨+18mm厚阻燃板+木饰面造型 4.柜体板:15mm厚白色防火板饰面 5.干挂件: 40*40角铁纵向间距600mm, 石材干挂件 5.五金种类、规格:优质五金件,把手,烟斗合页等 6.工作内容: 包含服务台制作、理石磨边、开孔等 7.其他详见图纸	m	10.8			
75	BB043	水吧	1.台面:20mm厚人造石台面 2.骨架:40*40*4mm方钢、木龙骨 3.围板、隔板、面板材料种类:20mm厚白色三聚氰胺板基层板, 白色烤漆门 4.合页、理石磨边、开洗手盆洞口等综合考虑 5.工程量计算规则:按正立面的水平投影面积计算	m ²	7.446			
7-10层								
7-10层墙面								
1	020207001011	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板,下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400, 横向龙骨延地及顶为100*50*0.8, 中间为38*10*0.6间距600 4.位置: P3A墙面	m ²	1965.852			
2	020209001002	隔断	1.隔断形式、材料种类:定制玻璃高间隔断 2.高度及固定方式: 2400mm, 结构胶固定安装 3.位置: P4A墙面	m ²	507.24			
3	020207001012	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm石膏板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400, 横向龙骨延地及顶为100*50*0.8, 中间为38*10*0.6间距600 4.底部: 18mm阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板 4.位置: P4A墙面	m ²	425.761			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第16页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m ²	2707.063			
5	020507001009	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m ²	3036.992			
6	020603001002	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边,开孔,磨孔边,台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m ²	15.0281			
7	020604001006	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置:电梯口处	m	134.4			
8	020204003004	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m ²	400.074			
9	020204003005	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式:10mm厚干粉胶粘贴	m ²	341.44			
10	020105003003	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m ²	146.364			
11	020105003004	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:25mm厚1:3水泥砂浆粘贴 3.位置:木饰面及硬包下部踢脚	m ²	1.74			
12	020407003003	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m ²	95.488			
13	020604001007	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	134.4			
14	020409003002	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板,磨边、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m ²	89.856			
15	020603009002	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式:30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式:12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则:按镜子外围投影面积计算	m ²	39.104			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第17页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	BB073	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式:2650mm,结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	20			
17	020207001013	装饰板墙面	1.粘贴基层种类:12mm厚水泥压力板 2.面层类型、材料种类:8mm钢化背漆玻璃	m ²	27.825			
18	BB074	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式:综合考虑	个	16			
19	020604001008	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	134.4			
20	020207001014	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:木饰面板 2.龙骨种类:木龙骨 3.位置:门上部	m ²	2.982			
21	020206003003	块料零星项目	1.基层:20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度:0.05m 4.位置:楼梯滴水线	m ²	1.56			
22	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置:踏步侧面	m ²	4.26			
23	020204004003	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	6.4039			
7-10层地面								
24	020102002005	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m ²	3327.279			
25	020103002002	橡胶卷材楼地面	1.0.3cm厚(蓝色)PVC 2.5mm水泥自流平 3.C20细石混凝土,厚度6cm厚,收面光操作,直径1mm镀锌钢丝网 4.钢筋混凝土楼板、表面拉毛处理	m ²	137.343			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第18页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	020104001002	楼地面地毯	1.20mm厚地毯(米黄色、灰色) 2.5mm水泥自流平 3.c20细石混凝土,厚度6cm	m2	407.155			
27	020109001002	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石,石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层100mm厚 3.包含磨边、加筋等费用	m2	20.12			
28	020102002006	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	112.006			
29	020102002007	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	163.36			
30	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	43.68			
31	020106001003	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m2	89.232			
32	020105002005	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	9.496			
33	020105002006	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	11.7936			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第19页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手: $\phi 50 \times 3$ 钢管扶手 2.竖向钢管为 $\phi 30$ 钢管立柱 镀铬, 上下横杆为 $\phi 15$ 钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度: 1100mm 5.部位: 楼梯栏杆 6.材质: 203 不锈钢	m	53.82			
35	BB075	地台	1.龙骨支 撑: 40mm*40mm@550 方管 龙骨 2.基层板: 18mm 厚阻燃板 3.面层: 12mm 厚复合木地板	m ²	18.977			
36	BB076	水泥砂浆每增减 1mm	1.水泥砂浆标号: 1:3 水泥 砂浆	m ²	3735.557			
37	BB077	细石混凝土	1.c20 细石混凝土每增减1cm 厚	m ²	544.498			
38	BB078	卫生清理、外运		m ²	5097.96			
	7-10层吊顶							
39	020302001015	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊 筋吊杆间距 ≤ 1000 3.安装主龙骨: C38 龙骨, 间距900~1200mm 4.安装次龙骨: 配套T型龙 骨, 间距600*600mm 5.安装边龙骨: 采用L型边 龙骨, 固定间距应为 200mm 6.面层材料种类、规格:矿 棉板, 规格600*600*15	m ²	3065.788			
40	020302001016	天棚吊顶	1.吊顶形式: 跌级石膏板吊 顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊 筋吊杆间距 ≤ 1000 3.龙骨类型、规格、中距: CS50*1.2 轻钢主龙骨间距小 于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6 轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双 层9.5mm 厚纸面石膏板用自 攻钉间距小于200 安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏 嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风 口、检修口、阻燃木方外 包U型黑色不锈钢 (20mm*30mm*20mm)、 成品金属收边条、造型等 的制作安装 7.立面造型处为15mm 厚阻 燃板, 灯带造型处15mm 厚 阻燃板外包1mm 厚定制不 锈钢 8.工程量计算规则:按照水 平投影面积计算 9.位置: 电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m ²	189.44			
41	020302001017	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业 龙骨 2.300*300 白色集成吊顶 3.位置: 卫生间	m ²	119.464			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第20页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	020302001018	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:会议室 10.施工需达到设计要求	m2	42.96			
43	020302001019	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.工程量计算规则:按照水平投影面积计算	m2	162.225			
44	020302001020	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:中间造型处为单层15mm阻燃板+单层9.5mm厚纸面石膏板,四周为双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,中间部分为专业灯膜布,灯带处外侧为黑色不锈钢 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:会客室 10.施工需达到设计要求	m2	216.999			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第21页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	020302001021	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,灯带部分为专业灯膜布及1mm厚定制不锈钢板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板,灯带处为阻燃板、阻燃木方外包1.2mm厚黑色不锈钢 (20mm*20mm*20mm) 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:报告厅 10.施工需达到设计要求	m ²	164.1733			
46	020507001010	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置:石膏板吊顶处	m ²	1092.4532			
47	020507001011	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍(白色)	m ²	248.32			
48	020408002004	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:CS50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚双层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与矿棉板相连的窗帘盒	m	351.76			
49	020408002005	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (高50mm*宽15mm*厚1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (高50mm*宽15mm*厚0.6mm) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与石膏板相连的窗帘盒	m	123.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第22页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	020401003003	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质: 9mm厚密度板基层, 3mm厚木饰面 3.规格: 1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层门套, 发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	62			
51	020401003004	实木装饰门	1.门的类型:GM1530 2.门材质: 9mm厚密度板基层, 3mm厚木饰面 3.规格: 1500*2400*45mm厚双开木门(含门框) 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层门套, 发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	24			
52	020404005002	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质: 12mm厚钢化玻璃门 3.规格: 1800*2400mm 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m2	34.56			
53	BB079	茶水柜地柜	1.台面:20mm厚人造石台面 2.骨架:木龙骨 3.围板、隔板、面板材料种类:20mm厚白色三聚氰胺板基层板, 白色烤漆门 4.合页、理石磨边、开槽、开洗菜盆槽等综合考虑 5.工程量计算规则:按正立面的水平投影面积计算 6.位置: 有洗手菜盆地柜	m2	14.994			
54	BB080	茶水柜地柜	1.台面:20mm厚人造石台面 2.骨架:木龙骨 3.围板、隔板、面板材料种类:20mm厚白色三聚氰胺板基层板, 白色烤漆门 4.合页、开槽等综合考虑 5.工程量计算规则:按正立面的水平投影面积计算 6.位置: 无洗手盆地柜	m2	14.994			
55	BB081	茶水柜吊柜	1.围板、隔板、面板材料种类:20mm厚白色三聚氰胺板基层板, 白色烤漆门 2.合页等综合考虑 3.工程量计算规则:按正立面的水平投影面积计算	m2	31.136			
	11-13层							
	11-13层墙面							
1	020207001015	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板, 下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400, 横向龙骨延地及顶为100*50*0.8, 中间为38*10*0.6间距600 4.位置: P3A墙面	m2	878.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第23页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	020507001012	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m ²	1166.4			
3	020603001003	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边,开孔,磨孔边,台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m ²	15.0281			
4	020604001009	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置:电梯口处	m	100.8			
5	020204003006	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式:10mm厚干粉胶粘贴	m ²	341.44			
6	020204003007	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m ²	267.24			
7	020407003004	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m ²	71.616			
8	020507001013	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m ²	2277.744			
9	020105003005	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m ²	74.007			
10	020409003003	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板,磨边、加筋、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m ²	67.392			
11	020603009003	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式:30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式:12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则:按镜子外围投影面积计算	m ²	29.328			
12	BB111	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式:2650mm,结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第24页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	020206003004	块料零星项目	1.基层: 20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度: 0.05m 4.位置: 楼梯滴水线	m2	1.56			
14	BB112	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式: 综合考虑	个	12			
15	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置: 踏步侧面	m2	4.26			
16	020604001010	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽 1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置: 电梯口处	m	100.8			
17	020204004004	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.3789			
11-13层地面								
18	020102002008	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	3137.436			
19	020109001003	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石,石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层100mm厚 3.包含磨边、加筋等费用	m2	8.88			
20	020102002009	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	84.213			
21	020102002010	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	93.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第25页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	32.76			
23	020106001004	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m2	66.924			
24	020105002007	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	7.122			
25	020105002008	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	8.8452			
26	020107001004	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手:φ50*3钢管扶手 2.竖向钢管为φ30钢管立柱镀铬,上下横杆为φ15钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度:1100mm 5.部位:楼梯栏杆 6.材质:203不锈钢	m	40.365			
27	BB113	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号:1:3水泥砂浆	m2	3415.233			
28	BB114	卫生清理、外运		m2	3823.47			
	11-13层吊顶							
29	020302001022	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.安装主龙骨:C38龙骨,间距900~1200mm 4.安装次龙骨:配套T型龙骨,间距600*600mm 5.安装边龙骨:采用L型边龙骨,固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格:矿棉板,规格600*600*15	m2	2774.784			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第26页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	020302001023	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢(20mm*30mm*20mm)、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板,灯带造型处15mm厚阻燃板外包1mm厚定制不锈钢 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m ²	142.08			
31	020302001024	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业龙骨 2.300*300白色集成吊顶 3.位置:卫生间	m ²	89.598			
32	020507001014	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置:石膏板吊顶处	m ²	339.9474			
33	020507001015	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍(白色)	m ²	186.24			
34	020408002006	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距小于1000 2.龙骨类型、规格、中距:C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚双层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与矿棉板相连的窗帘盒	m	261.9			
35	020401003005	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质:9mm厚密度板基层、3mm厚木饰面 3.规格:1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第27页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	020404005003	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质: 12mm厚钢化玻璃门 3.规格: 1800*2400mm 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m2	155.52			
	14-16层							
	14-16层墙面							
1	020207001016	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板,下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.位置: P3A墙面	m2	878.4			
2	020507001016	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	1166.4			
3	020603001004	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边,开孔,磨孔边,台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m2	15.0281			
4	020604001011	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置: 电梯口处	m	100.8			
5	020204003008	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式: 10mm厚干粉胶粘贴	m2	341.44			
6	020204003009	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m2	267.24			
7	020105003006	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	74.007			
8	020407003005	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层: 15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m2	71.616			
9	020507001017	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	2277.744			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第28页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	020604001012	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽 1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	100.8			
11	020409003004	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板,磨边、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m ²	67.392			
12	020603009004	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式:30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式:12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则:按镜子外围投影面积计算	m ²	29.328			
13	BB144	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式:2650mm,结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	15			
14	BB145	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式:综合考虑	个	12			
15	020206003005	块料零星项目	1.基层:20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度:0.05m 4.位置:楼梯滴水线	m ²	1.56			
16	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置:踏步侧面	m ²	4.26			
17	020204004005	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.3789			
14-16层地面								
18	020102002011	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m ²	3137.436			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第29页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020109001004	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石, 石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层 100mm厚 3.包含磨边、加筋等费用	m2	8.88			
20	020102002012	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	84.213			
21	020102002013	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线 200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	93.9			
22	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	32.76			
23	020106001005	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m2	66.924			
24	020105002009	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	7.122			
25	020105002010	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	8.8452			
26	020107001005	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手:φ50*3钢管扶手 2.竖向钢管为φ30钢管立柱镀铬,上下横杆为φ15钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度:1100mm 5.部位:楼梯栏杆 6.材质:203不锈钢	m	40.365			
27	BB146	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号:1:3水泥砂浆	m2	3415.233			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第30页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	BB147	卫生清理、外运		m2	3823.47			
	14-16层吊顶							
29	020302001025	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.安装主龙骨: C38龙骨, 间距900~1200mm 4.安装次龙骨: 配套T型龙骨, 间距600*600mm 5.安装边龙骨: 采用L型边龙骨, 固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格:矿棉板, 规格600*600*15	m2	2774.784			
30	020302001026	天棚吊顶	1.吊顶形式: 跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距: CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢 (20mm*30mm*20mm)、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板, 灯带造型处15mm厚阻燃板外包1mm厚定制不锈钢板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置: 电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	142.08			
31	020302001027	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业龙骨 2.300*300白色集成吊顶 3.位置: 卫生间	m2	89.598			
32	020507001018	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置: 石膏板吊顶处	m2	339.9474			
33	020507001019	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍 (白色)	m2	186.24			
34	020408002007	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距小于1000 2.龙骨类型、规格、中距: C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格: 15mm厚双层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置: 与矿棉板相连的窗帘盒	m	261.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第31页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	020401003006	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质:9mm厚密度板基层,3mm厚木饰面 3.规格:1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	9			
36	020404005004	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质:12mm厚钢化玻璃门 3.规格:1800*2400mm 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m2	129.6			
17-19层								
17-19层墙面								
1	020507001020	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	2707.694			
2	020105003007	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	83.587			
3	020409003005	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板,磨边、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m2	93.613			
4	020107001006	金属扶手带栏杆、栏板	1.材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.形式:顶部Φ50mm不锈钢管、底部Φ19mm不锈钢管、中间部分Φ25mm不锈钢管、Φ50mm不锈钢管、Φ19mm不锈钢管 3.固定方式:10mm厚镀锌钢板12化学锚栓固定 3.位置:三、四、五、十八层玻璃幕墙安全护栏	m	100.85			
5	020207001017	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板,下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类:纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.位置:P3A墙面	m2	878.4			
6	020507001021	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	1166.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第32页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	020603001005	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边,开孔,磨孔边,台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m2	15.0281			
8	020604001013	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置:电梯口处	m	100.8			
9	020204003010	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式:10mm厚干粉胶粘贴	m2	341.44			
10	020204003011	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.龙骨形式:6.3#槽钢、L50*5镀锌角钢,间距依据石材的规格大小综合考虑 3.面层材料种类、规格、铺贴形式:400*800*18mm白色瓷砖	m2	267.24			
11	020204003012	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m2	267.24			
12	020407003006	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m2	71.616			
13	020603009005	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式:30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式:12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则:按镜子外围投影面积计算	m2	29.328			
14	BB177	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式:2650mm,结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	15			
15	BB178	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式:综合考虑	个	12			
16	020604001014	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	100.8			
17	020206003006	块料零星项目	1.基层:20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度:0.05m 4.位置:楼梯滴水线	m2	1.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第33页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置:踏步侧面	m2	4.26			
19	020204004006	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	4.3789			
17-19层地面								
20	020102002014	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	2943.572			
21	020109001005	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石,石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层100mm厚 3.包含磨边、加筋等费用	m2	8.28			
22	020102002015	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	84.213			
23	020102002016	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	93.879			
24	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	33.176			
25	020106001006	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m2	93.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第34页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	020105002011	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	10.146			
27	020105002012	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m2	9.5424			
28	020107001007	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手: ϕ 50*3钢管扶手 2.竖向钢管为 ϕ 30钢管立柱镀铬,上下横杆为 ϕ 15钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度: 1100mm 5.部位: 楼梯栏杆 6.材质: 203不锈钢	m	45.457			
29	BB179	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号: 1:3水泥砂浆	m2	3248.57			
30	BB180	卫生清理、外运		m2	3823.47			
	17-19层吊顶							
31	020302001028	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距 \leq 1000 3.安装主龙骨: C38龙骨,间距900~1200mm 4.安装次龙骨: 配套T型龙骨,间距600*600mm 5.安装边龙骨: 采用L型边龙骨,固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格:矿棉板,规格600*600*15	m2	2610.153			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第35页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	020302001029	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢(20mm*30mm*20mm)、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板,灯带造型处15mm厚阻燃板外包1mm厚定制不锈钢板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	142.08			
33	020302001030	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业龙骨 2.300*300白色集成吊顶 3.位置:卫生间	m2	89.598			
34	020408002008	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格:15mm厚双层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与矿棉板相连的窗帘盒	m	261.9			
35	020507001022	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置:石膏板吊顶处	m2	339.9474			
36	020507001023	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍(白色)	m2	186.24			
37	020401003007	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质:9mm厚密度板基层、3mm厚木饰面 3.规格:1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第36页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	020404005005	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质: 12mm厚钢化玻璃门 3.规格: 1800*2400mm 4.工作内容: 包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m2	155.52			
	20层							
	20层墙面							
1	020207001018	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm厚石膏板,下部双面单层9.5mm水泥压力板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.位置: P3A墙面	m2	472.968			
2	020209001003	隔断	1.隔断形式、材料种类:定制玻璃高间隔断 2.高度及固定方式: 2400mm, 结构胶固定安装 3.位置: P4A墙面	m2	209.664			
3	020207001019	装饰板墙面	1.填充层种类:80mm厚防火隔音岩棉 2.面层类型、材料种类:双面双层9.5mm石膏板 3.龙骨种类: 纵向龙骨100*50*0.8间距400,横向龙骨延地及顶为100*50*0.8,中间为38*10*0.6间距600 4.底部: 18mm阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板 4.位置: P4A墙面	m2	172.809			
4	020507001024	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m2	655.543			
5	020603001006	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:18mm白色大理石 2.含理石磨边,开孔,磨孔边,台下L40*40*4角钢骨架等 3.清单工程量为面层展开面积	m2	6.1694			
6	020604001015	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置: 电梯口处	m	33.6			
7	020204003013	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:300*600墙砖 3.粘贴方式: 10mm厚干粉胶粘贴	m2	108.936			
8	020604001016	金属装饰线	1.材料种类:玫瑰金收边 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚 3.位置: 电梯口处	m	33.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第37页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	020407003007	电梯门套	1.龙骨:75轻钢龙骨 2.基层:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、铺贴方式:不锈钢板	m ²	21.312			
10	020105003008	块料踢脚线	1.面层材料种类:瓷砖踢脚 2.粘接方式:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴	m ²	61.035			
11	020204003014	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:干挂400*800*18mm白色瓷砖	m ²	89.08			
12	020507001025	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:原有水泥砂浆墙面 2.涂料种类、刷喷要求:乳胶漆面漆两遍(白色),达到成活效果 3.耐水腻子找平(至少两遍),乳胶漆底漆一遍	m ²	599.382			
13	020409003006	石材窗台板	1.台板材料种类:15mm厚大理石窗台板、磨边、加筋 2.面层材料的铺贴方式:15mm厚水泥砂浆粘贴	m ²	67.392			
14	020603009006	镜面玻璃	1.镜面形式:6mm水银镜 2.镜面规格:综合考虑 3.龙骨形式:30*40@300木龙骨刷防火涂料三遍 4.基层形式:12mm厚阻燃夹板 5.30mm宽1.2mm厚黑钛不锈钢扣条 6.150mm宽1.2mm厚拉丝不锈钢 7.计算规则:按镜子外围投影面积计算	m ²	13.448			
15	BB210	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:蹲便隔断25mm厚抗倍特板 2.高度及固定方式:2650mm,结构胶固定安装 3.含挂衣钩、合页、支腿、门锁、拉手、角码等所有费用	蹲位	5			
16	020604001017	金属装饰线	1.材料种类:镜面不锈钢 2.线形式、规格:40mm宽1.2mm厚黑钛镜面不锈钢 3.位置:电梯口处	m	33.6			
17	BB211	小便隔断	1.隔断形式、材料种类:15mm厚抗倍特板小便隔断 2.高度及固定方式:综合考虑	个	4			
18	020206003007	块料零星项目	1.基层:20mm厚水泥砂浆 2.面层材料种类、规格、铺贴方式:瓷砖专用剂贴瓷砖 3.宽度:0.05m 4.位置:楼梯滴水线	m ²	0.78			
19	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 3.位置:踏步侧面	m ²	1.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第38页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	020204004007	钢骨架	1.骨架种类、规格:热钢龙骨 2.其他:包含螺栓、穿墙丝、钢板等 3.预埋件或后置埋件:埋件、螺栓等综合考虑,对基层面的破坏修复费用综合考虑在综合单价中 4.计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,含刷防锈漆、弧形制作费用	t	1.4596			
20层地面								
21	020102002017	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖300*300mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	25.788			
22	020102002018	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm抛釉砖 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	756.119			
23	020104001003	楼地面地毯	1.20mm厚地毯(米黄色、灰色) 2.5mm水泥自流平 3.c20细石混凝土,厚度6cm	m2	184.8146			
24	020109001006	石材零星项目	1.18mm厚浅啡网过门石,石材专用粘接剂 2.1:2.5素水泥砂浆找平层100mm厚 3.包含磨边等费用	m2	5.55			
25	020102002019	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.米黄色地砖800*800mm防滑砖 3.11cm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	28.071			
26	020102002020	块料楼地面	1.填缝,面砖接缝<2mm 2.黑色抛釉砖波挡线200*800mm 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	43.46			
27	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm	m2	18.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第39页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	020106001007	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20mm厚花岗岩石材,石材表面10宽防滑条、,云石胶填缝 2.5mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.1:3水泥砂浆找平,最薄处40mm 4.包含磨边等费用	m ²	22.308			
29	020105002013	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:直型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	2.82			
30	020105002014	石材踢脚线	1.面层材料种类:18mm厚花岗岩石材 2.3.5mm厚纯水泥浆结合层粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,厚度2cm 4.原墙面拉毛 5.部位:异型踢脚 6.包含磨边等费用	m ²	3.0139			
31	020107001008	金属扶手带栏杆、栏板	1.扶手:φ50*3钢管扶手 2.竖向钢管为φ30钢管立柱镀铬,上下横杆为φ15钢管 3.底座套盘 4.栏杆高度:1100mm 5.部位:楼梯栏杆 6.材质:203不锈钢	m	13.754			
32	BB212	地台	1.龙骨支撑:40mm*40mm@550方管 龙骨 2.基层板:18mm厚阻燃板 3.面层:12mm厚复合木地板	m ²	9.7574			
33	BB213	地面水泥砂浆每增减1mm	1.水泥砂浆标号:1:3水泥砂浆	m ²	894.726			
34	BB214	细石混凝土	1.c20细石混凝土每增减1cm厚	m ²	184.815			
35	BB215	卫生清理、外运		m ²	1274.49			
20层吊顶								
36	020302001031	天棚吊顶	1.吊顶形式:矿棉板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.安装主龙骨:C38龙骨,间距900~1200mm 4.安装次龙骨:配套T型龙骨,间距600*600mm 5.安装边龙骨:采用L型边龙骨,固定间距应为200mm 6.面层材料种类、规格:矿棉板,规格600*600*15	m ²	522.401			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第40页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	020302001032	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,1.2mm厚黑色不锈钢条凹槽(10mm*20mm*10mm凹槽) 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:二十层主要领导办公室 10.施工需达到设计要求	m2	26.788			
38	020302001033	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:二十层会议室 10.施工需达到设计要求	m2	43.6548			
39	020302001034	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000 (50mm*15mm*1.2mm), C50*0.6轻钢副龙骨间距400 (50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.工程量计算规则:按照水平投影面积计算	m2	138.6372			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第41页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	020302001035	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚防水石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 8.位置:会议室卫生间	m2	10.738			
41	020302001036	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开灯孔、开风口、检修口、阻燃木方外包U型黑色不锈钢(20mm*30mm*20mm)、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为15mm厚阻燃板,灯带造型处15mm厚阻燃板外包1mm厚定制不锈钢板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:电梯前室吊顶 10.施工需达到设计要求	m2	47.36			
42	020302001037	天棚吊顶	1.吊顶形式:集成吊顶专业龙骨 2.300*300白色集成吊顶 3.位置:卫生间	m2	29.866			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第42页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	020302001038	天棚吊顶	1.吊顶形式:跌级石膏板吊顶 2.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋间距≤1000 3.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 4.面层材料种类、规格:中间造型处为单层18mm阻燃板+单层9.5mm厚纸面石膏板,四周为双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻钉间距小于200安装固定,中间部分为专业灯膜布,灯带处外侧为黑色不锈钢 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、检修口、成品金属收边条、造型等的制作安装 7.立面造型处为双层石膏板 8.工程量计算规则:按照水平投影面积计算 9.位置:二十层接待室 10.施工需达到设计要求	m ²	127.5			
44	020302001039	木纹铝板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:金属格栅专用龙骨,主龙骨间距900mm 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚木纹铝板 3.其他:综合单价含暗架龙骨垂直吊扣、单块铝单板边缘侧邦、成品收口条等	m ²	150.1			
45	020507001026	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色乳胶漆饰面两遍 4.位置:石膏板吊顶处	m ²	334.0488			
46	020507001027	刷喷涂料	1.刷防潮涂料; 2.乳胶漆底漆一遍 3.白色防水乳胶漆饰面两遍 4.位置:办公室卫生间	m ²	10.738			
47	020507001028	刷喷涂料	1.裸顶凹凸不平处石膏找平、打磨 2.乳胶漆两遍(白色)	m ²	62.563			
48	020408002009	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊筋吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距:CS50*1.2轻钢主龙骨间距小于1000(50mm*15mm*1.2mm),C50*0.6轻钢副龙骨间距400(50mm*15mm*0.6mm) 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板用自攻钉间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与石膏板相连的窗帘盒	m	112.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第43页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	020408002010	石膏板窗帘盒	1.吊杆:直径8mm热镀锌吊杆 吊杆间距≤1000 2.龙骨类型、规格、中距: C50*0.6轻钢副龙骨间距400 3.基层材料种类、规格: 15mm厚双层阻燃板基层 4.面层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板用自攻钉 间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与矿棉板相连的窗帘盒	m	30.78			
50	020408002011	石膏板窗帘盒	1.窗帘盒形式:明式窗帘盒 2.龙骨类型、规格、中距: 40*40三防木龙骨 3.基层材料种类、规格: 内立面及平面单层18mm厚阻燃板基层,外立面采用双层15mm厚阻燃板基层 4.面层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板用自攻钉 间距小于200安装固定 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.位置:与木纹铝板相连接的窗帘盒	m	14.27			
51	020401003008	实木装饰门	1.门的类型:MM1024 2.门材质:9mm厚密度板基层,3mm厚木饰面 3.规格:1000*2400*45mm单开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	12			
52	020401003009	实木装饰门	1.门的类型:GM1530 2.材质:9mm厚密度板基层,3mm厚木饰面 3.规格:1500*2400*45mm厚双开木门(含门框) 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层门套,发泡胶填充、实木门套、成品五金件、木门等的制作安装	樘	12			
53	020404005006	双开玻璃门	1.门的类型:GM1524双开玻璃门 2.材质:12mm厚钢化玻璃门 3.规格:1800*2400mm 4.工作内容:包含18mm厚阻燃板基层、拉丝不锈钢门套、成品五金件、玻璃门等的制作安装	m ²	8.64			
安装工程								
安装								
电气								
1	030213003001	装饰灯	1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:600*600 30W 3.安装形式及高度:吊顶安装	套	2644			
2	030213003002	装饰灯	1.名称:LED平板灯卫生间集成吊顶灯 2.型号、规格:300*600 22W 3.安装形式及高度:吊顶安装	套	139			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第44页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):铝方通led长条方通灯 2.型号、规格:120*50 18W 3.安装形式:吸顶安装	套	79			
4	030213003003	装饰灯	1.名称:明装LED筒灯 2.型号、规格:12厘米 12W 3.安装形式及高度:吊顶安装	套	161			
5	030213003004	装饰灯	1.名称:明装声光控LED筒灯(楼梯间) 2.型号、规格:12厘米 12W 3.安装形式及高度:吊顶安装	套	136			
6	030213003005	装饰灯	1.名称:暗装LED筒灯 2.型号、规格:12厘米 12W 3.安装形式及高度:吊顶安装	套	889			
7	030213003006	装饰灯	1.名称:LED长条灯带 2.型号、规格:5W 3.安装形式及高度:灯槽安装	m	879.82			
8	030213003007	装饰灯	1.名称:暗装LED筒灯 2.型号、规格:12厘米 12W 3.安装形式及高度:吊顶安装一层门厅处 4.综合考虑超高安装费用	套	72			
9	030213003008	装饰灯	1.名称:LED长条灯带 2.型号、规格:5W 3.安装形式及高度:灯槽安装一层门厅处 4.综合考虑超高安装费用	m	32.3			
10	030204031001	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	套	80			
11	030204031002	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	套	305			
12	030204031003	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A	套	33			
13	030204031004	小电器	1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.型号、规格:250V 10A	套	617			
14	030204031005	小电器	1.名称:五孔防水插座(安全型/防护等级IP54) 2.型号、规格:250V 10A	套	43			
15	030204031006	小电器	1.名称:镀铜地插 2.型号、规格:250V 10A	套	576			
16	030212002001	线槽	1.材质:金属线槽 2.规格:100*50 3.安装位置(仅适用于小型塑料槽):嵌地安装	m	417.1			
17	030208004001	电缆桥架	1.材质:金属防火电缆桥架 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100(金属隔板200/100) 4.包含桥架支吊架	m	1816.63			
18	030204018001	配电箱	1.类别:小超市配电箱 AL-CS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装, H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第45页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030204018002	配电箱	1.类别:物业办公室配电箱 AL-WY 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	1			
20	030204018003	配电箱	1.类别:三相电源插座箱 AX 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	2			
21	030204018004	配电箱	1.类别:实验室配电箱 SWS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):嵌墙暗装 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	6			
22	030204018005	配电箱	1.类别:实验室配电箱 SWA 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):嵌墙暗装 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	1			
23	030204018006	配电箱	1.类别:办公室配电箱 AL-HYS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	20			
24	030204018007	配电箱	1.类别:办公室配电箱 AL-HYS1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	23			
25	030204018008	配电箱	1.类别:办公室配电箱 AL-HYS2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	7			
26	030204018009	配电箱	1.类别:办公室配电箱 AL-HYX 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	16			
27	030204018010	配电箱	1.类别:办公室配电箱 AL-HYZ 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	2			
28	030204018011	配电箱	1.类别:多功能配电箱 AL-DGN1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第46页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030204018012	配电箱	1.类别:多功能配电箱 AL-DGN2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装,H=1.5m 3.半周长或回路数:600*600*200 4.含接线端子	台	1			
30	030212001001	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明配 4.接线盒安装	m	1461.76			
31	030212001002	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明配 4.接线盒安装	m	14106.2			
32	030212001003	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明配	m	173.18			
33	030212001004	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.接线盒安装 5.综合考虑墙体剔槽	m	617.03			
34	030212001005	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.接线盒安装 5.综合考虑墙体剔槽	m	451.35			
35	030212001006	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.综合考虑墙体剔槽	m	66.4			
36	CB001	金属软管		m	2406			
37	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	38775.938			
38	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	45.69			
39	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	18941.01			
40	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	7798			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第47页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设或桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm ²	m	2193.55			
42	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5x6 2.敷设方式:穿管敷设或桥架敷设 3.含电缆终端头制作及安装	m	66.13			
43	030211002001	送配电装置系统	1.电压类别(交流或直流):交流 2.电压等级(V或kV):1KV以下	系统	1			
给排水								
44	030804004001	洗手盆	1.组装形式:成套单槽不锈钢洗菜盆 2.规格:800*450*200mm,盆深度200mm 3.材质:304不锈钢,表面材质磨砂面,配套水龙头、U型下水及配套配件	组	22			
45	030804012001	大便器	1.类型、型号:坐便器 2.组装方式:成套 3.含五金及上下水附件等	套	2			
46	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:台式 2.包含水龙头、阀门、上下水及五金配件	组	2			
47	030804017001	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN50	个	28			
48	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内地面暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接方式:熔接	m	242.71			
49	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内嵌墙暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	9.3			
50	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):明装 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	17.6			
51	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污、废水 3.材质:UPVC实壁排水管 4.规格:De50 5.连接方式:粘接	m	240.62			
52	CB002	排水管道楼板打眼	1.规格:DN50	个	28			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	土建工程	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1-4层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	7-10层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11-13层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	14-16层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	17-19层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	20层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	土建工程				
	土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
	地下一层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1-4层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	7-10层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11-13层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14-16层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	17-19层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	20层				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
	土建							
1	AB004	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB005	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB006	构件吊装机械费		项	0			
4	AB007	塔式起重机基础		项	0			
5	AB008	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB009	外脚手架		m2	0			
7	AB010	里脚手架		m2	0			
8	AB011	满堂脚手架		m2	0			
9	AB012	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB013	依附斜道		座	0			
11	AB014	立挂式安全网		m2	0			
12	AB015	挑出式安全网		m2	0			
13	AB016	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB017	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
15	AB018	电梯井字架		座	0			
16	AB019	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB020	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB021	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB022	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB023	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB024	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB025	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB026	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB027	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB028	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB029	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB030	轻体框架柱（壁式柱）		m2	0			
28	AB031	现浇混凝土板模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	AB032	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB033	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB034	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB035	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB036	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB037	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB038	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB039	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB040	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB041	地、胎膜		m2	0			
39	AB042	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB043	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB044	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB045	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB046	集水井排水		项	0			
44	AB047	井点降水		项	0			
装饰工程								
地下一层								
1	BB003	室内空气质量测试		项	0			
2	BB004	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB005	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB006	构件吊装机械费		项	0			
5	BB007	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB008	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB009	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB010	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB011	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB012	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB013	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB014	现浇混凝土其他模板		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	BB015	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB016	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB017	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB018	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB019	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB020	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB021	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB022	地、胎膜		m2	0			
21	BB023	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB024	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB025	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB026	外脚手架		m2	0			
25	BB027	里脚手架		m2	31.113			
26	BB028	满堂脚手架		m2	0			
27	BB029	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB030	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB031	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
1-4层								
1	BB044	室内空气质量测试		项	0			
2	BB045	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB046	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB047	构件吊装机械费		项	0			
5	BB048	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB049	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB050	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB051	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB052	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB053	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB054	框架轻板及后浇带		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	BB055	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB056	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB057	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB058	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB059	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB060	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB061	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB062	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB063	地、胎膜		m2	0			
21	BB064	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB065	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB066	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB067	外脚手架		m2	0			
25	BB068	里脚手架		m2	1663.6512			
26	BB069	满堂脚手架		m2	274.55			
27	BB070	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB071	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB072	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
7-10层								
1	BB082	室内空气质量测试		项	0			
2	BB083	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB084	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB085	构件吊装机械费		项	0			
5	BB086	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB087	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB088	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB089	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB090	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB091	现浇混凝土板模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	BB092	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB093	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB094	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB095	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB096	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB097	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB098	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB099	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB100	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB101	地、胎膜		m2	0			
21	BB102	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB103	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB104	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB105	外脚手架		m2	0			
25	BB106	里脚手架		m2	943.0101			
26	BB107	满堂脚手架		m2	0			
27	BB108	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB109	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB110	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
11-13层								
1	BB115	室内空气质量测试		项	0			
2	BB116	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB117	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB118	构件吊装机械费		项	0			
5	BB119	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB120	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB121	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB122	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB123	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	BB124	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB125	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB126	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB127	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB128	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB129	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB130	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB131	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB132	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB133	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB134	地、胎膜		m2	0			
21	BB135	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB136	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB137	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB138	外脚手架		m2	0			
25	BB139	里脚手架		m2	0			
26	BB140	满堂脚手架		m2	0			
27	BB141	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB142	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB143	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
14-16层								
1	BB148	室内空气质量测试		项	0			
2	BB149	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB150	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB151	构件吊装机械费		项	0			
5	BB152	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB153	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB154	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB155	现浇混凝土墙模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	BB156	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
10	BB157	现浇混凝土板 模板		m2	0			
11	BB158	框架轻板及后 浇带		m2	0			
12	BB159	现浇混凝土其 他模板		项	0			
13	BB160	现场预制混凝 土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB161	现场预制混凝 土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB162	现场预制混凝 土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB163	现场预制混凝 土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB164	现场预制混凝 土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB165	竹(胶)板模 板制作		m2	0			
19	BB166	现场预制混凝 土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB167	地、胎膜		m2	0			
21	BB168	构筑物混凝土 模板		m3	0			
22	BB169	地下暗室模板 拆除增加		m2	0			
23	BB170	对拉螺栓端头 处理增加		m2	0			
24	BB171	外脚手架		m2	0			
25	BB172	里脚手架		m2	448.428			
26	BB173	满堂脚手架		m2	0			
27	BB174	外装饰工程脚 手架		m2	0			
28	BB175	建筑物外墙装 修工程垂直运 输机械		m2	0			
29	BB176	建筑物内装修 工程垂直运输 机械		m2	0			
17-19层								
1	BB181	室内空气质量 测试		项	0			
2	BB182	地上、地下设 施,建筑物的 临时保护设施 费		项	0			
3	BB183	大型机械设备 进出场及安拆		项	0			
4	BB184	构件吊装机械 费		项	0			
5	BB185	现浇混凝土基 础模板		m2	0			
6	BB186	现浇混凝土柱 模板		m2	0			
7	BB187	现浇混凝土梁 模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	BB188	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB189	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB190	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB191	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB192	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB193	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB194	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB195	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB196	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB197	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB198	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB199	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB200	地、胎膜		m2	0			
21	BB201	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB202	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB203	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB204	外脚手架		m2	0			
25	BB205	里脚手架		m2	446.124			
26	BB206	满堂脚手架		m2	0			
27	BB207	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB208	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB209	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
20层								
1	BB216	室内空气质量测试		项	0			
2	BB217	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB218	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB219	构件吊装机械费		项	0			
5	BB220	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB221	现浇混凝土柱模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	BB222	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB223	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB224	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB225	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB226	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB227	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB228	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB229	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB230	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB231	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB232	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB233	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB234	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB235	地、胎膜		m2	0			
21	BB236	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB237	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB238	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB239	外脚手架		m2	0			
25	BB240	里脚手架		m2	267.5955			
26	BB241	满堂脚手架		m2	0			
27	BB242	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB243	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB244	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
安装工程								
安装								
1	CB003	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB004	脚手架		项	1			
3	CB005	施工排水		项	0			
4	CB006	施工降水		项	0			
5	CB007	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB008	组装平台		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息综合研究中心1#楼室内装修

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	CB009	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB010	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB011	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB012	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB013	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB014	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB015	格架式抱杆费		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
土建工程				
土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
装饰工程				
地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
1-4层				
1	暂列金额	项	720000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		720000.00	
7-10层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
11-13层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
14-16层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
17-19层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
20层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4			
	安装工程			
	安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

暂列金额明细表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1-4层			
1	暂列金额	项	720000.00	
	合计		720000.00	
	7-10层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	11-13层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	14-16层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	17-19层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	20层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土建工程				
		土建				
		装饰工程				
		地下一层				
		1-4层				
		7-10层				
		11-13层				
		14-16层				
		17-19层				
		20层				
		安装工程				
		安装				

工程设备暂估价一览表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		土建工程				
		土建				
		装饰工程				
		地下一层				
		1-4层				
		7-10层				
		11-13层				
		14-16层				
		17-19层				
		20层				
		安装工程				
		安装				

专业工程暂估价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	土建工程			
	土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1-4层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7-10层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11-13层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14-16层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	17-19层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	20层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
	安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	土建工程					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1-4层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7-10层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11-13层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	14-16层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	17-19层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	20层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土建工程				
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
	地下一层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	1-4层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	7-10层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	11-13层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
14-16层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
17-19层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
20层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	土建工程			
	土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下一层			
1	总承包服务费			
	合计			
	1-4层			
1	总承包服务费			
	合计			
	7-10层			
1	总承包服务费			
	合计			
	11-13层			
1	总承包服务费			
	合计			
	14-16层			
1	总承包服务费			
	合计			
	17-19层			
1	总承包服务费			
	合计			
	20层			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
	安装			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
土建工程				
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
1-4层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
7-10层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
11-13层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
14-16层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
17-19层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
20层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼室内装修

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	环境保护税		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			