

招标编号：威招审（SG202112035）号

威海高新医疗器械产业园配套服务区一期
室外工程

施工招标文件

招标人：威海双岛湾汇沅城市发展有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

二〇二一年十月

目 录

第一章	投标邀请书（代资格预审通过通知书）	3
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评估法）	33
第四章	合同条款及格式.....	38
第五章	工程量清单.....	39
第六章	图 纸.....	79
第七章	技术标准和要求.....	80
第八章	投标文件格式.....	81

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程施工投标邀请书

_____（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程施工投标。

一. 招标文件的获取

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口），电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

二. 投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）交易四厅

投标截止时间、开标时间：2021-11-8 14:00

三. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网发布。

四. 联系方式

招 标 人：威海双岛湾汇元城市发展有限公司 招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

地 址：威海高新区科技路220号

地 址：威海市昆明路81号（金猴购物广场五楼北区）

邮 编：

邮 编： 264200

联 系 人：卞海波

联 系 人： 康生红 谭训军

电 话： 0631-5620370

电 话： 0631-5273170 5273176

传 真：

传 真： 0631-5282497

电子邮件：

电子邮件： lucheng5273170@163.com

网 址：

开户银行：

账 号：

网 址： <http://www.lucheng.sd.cn>

开户银行：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海双岛湾汇元城市发展有限公司 地址：威海高新区科技路220号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：康生红、谭训军 联系电话：0631-5273170 5273176 邮箱：lucheng5273170@163.com
1.1.4	项目名称	威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程施工 标段一：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段 标段二：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程二标段
1.1.5	建设地点	威海高新区
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：90日历天 计划开工日期：2021年11月16日 计划竣工日期：2022年2月13日 (具体开工时间以开工令为准)。

1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	申请人资质条件、能力和信誉	详见资格预审公告 项目管理班子需与资格预审配备一致，否则否决投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 (2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价	标段一控制价：人民币8614599.81元，标段二控制价：人民币12109874.44元，投标报价高于招标控制价的，否决其投标。

3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：标段一人民币贰万元整（¥20000.00元），标段二人民币叁万元整（¥30000.00元）。</p> <p>投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函、保证保险、担保保函等（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担。）</p> <p>递交方式及要求：</p> <p>（1）如选择银行转账方式须从投标人的基本账户转入下列指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴</p>

		<p>纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，上传基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。</p> <p>（2）保函要求：</p> <p>若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于90天，投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、银行纸质保函扫描件或电子保函。</p> <p>如选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）；3）有效纸质保函扫描件或电子保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p> <p>若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公</p>
--	--	--

		<p>公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>（3）未按规定提交投标保证金的投标人，否决其投标。</p> <p>投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字〔2019〕76号）的要求，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过20万元。投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p>
3.6.4	投标文件份数	<p>为做好疫情防控，网上开标，投标人不到现场。</p> <p>投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。</p> <p>除按上述要求提交投标文件外，另需按下述要求提供：</p> <p>普通电子光盘或U盘报价文件：1份（含PDF格式的最终版投标文件、excel格式最终报价版清单），纸质投标文件2份。</p> <p>递交方式：投标人以邮寄或直接送达的方式进行递交（接收地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区，接收人：康生红，联系电话：0631-5273170），邮寄时间若早于投标截止时间，需按照进行密封。基于工程资料归档的要求，最迟邮寄到达时间为开标后</p>

		三个工作日内。如开标后三个工作日内未寄达，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，相关责任由投标人自行承担。
4.2.1	投标截止时间	2021年11月8日14:00时
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易四厅 (威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼)
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	<p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p>开标前准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用CA数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 <p>开标现场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2. 代理机构主持开标会，宣布开标； 3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5. 代理机构启动解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

		<p>8. 评标委员会对投标人进行初步审查；</p> <p>9. 评标委员会对投标人进行资格审查；</p> <p>10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；</p> <p>11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成： <u>7</u> 人，包括经济标评委 <u>3</u> 人，技术标评委 <u>4</u> 人；</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	是，每个标段确定 1 名。可兼投两个标段，只能中一个标段。
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，</p>

		<p>以电子投标文件为准。</p> <p>3、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>4、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。</p> <p>6、投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构。</p> <p>7、扫黑除恶举报电话：0631-5625428。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

1. 失信被执行人
2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体
3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员
4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员
5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员
6. 严重质量违法失信行为当事人
7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员
8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者
9. 重大税收违法案件当事人
10. 海关失信企业及其有关人员

11. 涉金融严重失信人名单的当事人
12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员
13. 违法失信上市公司相关责任主体
14. 统计领域严重失信企业及其有关人员
15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员
16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体
17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员
18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员
19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员
20. 保险领域违法失信相关责任主体
21. 重大交通违法违章相关责任主体
22. 劳动保障领域严重失信主体
23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为D级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体

- 42. 政府采购领域严重失信主体
- 43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
- 44. 会计领域严重失信主体
- 45. 文化市场领域严重失信主体
- 46. 民办教育培训机构严重失信主体
- 47. 人防领域严重失信主体
- 48. 社会组织严重失信主体

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

本工程招标代理费标段一人民币叁万伍仟元整，标段二人民币肆万肆仟元整，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；

- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；

- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 企业信用情况；
- (7) 项目经理信用情况；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料；
- (10) 施工组织设计（单独装订成册）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保

证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 投标人资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。（投标人可不到场投标，并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。为保证项目存档所需，各投标单位于开标之日起 3 个工作日内邮寄或送达至招标代理机构）

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
 - (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
 - (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
 - (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
 - (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
 - (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
 - (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
 - (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
 - (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代

理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和

中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称):
(工 程 名 称), 位于(详细地址) _____, 工程内容为_____
_____。 年__月__日在__市公共资源交易中心进行__招标后, 经评标
委员会评定, 确定贵单位为_____的中标单位, 中标价为_____, 工期为__天
(日历日), 质量达到合格标准。项目经理为_____, 项目管理机
构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内
容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。
请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同。

建设单位 (盖章)

代理机构 (盖章)

日期: 年 月 日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、部分分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的

将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2. ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：

CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，

但要保证ie浏览器是ie9及以上；

(3) 系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: 20分 投标报价: 75分 资信标: 5分
2.1.2	评标基准价计算方法	<p>投标总报价评标基准价确定方法: 综合平均法</p> <p>评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2$</p> <p>A: 投标价算术平均值。</p> <p>当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算术平均值;</p> <p>当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值;</p> <p>当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B: 招标控制价。K: 下浮系数;</p> <p>K1的取值范围: 0.970, 0.973, 0.975, 0.978, 0.980 (95%~98%)</p> <p>K2的取值范围: 0.98 (建筑工程为90%~100%; 安装工程为88%~100%; 市政工程为86%~100%; 园林绿化工程为84%~100%; 其他工程为88%~100%)</p> <p>权重比例 Q1: 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 (权重比例 $Q1+Q2=100\%$, $Q1$、$Q2$取值均应 $\geq 30\%$)</p>
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 = $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

四、投标文件的澄清和补正

41 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

42 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

43 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

44 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非

评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

- 5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
 - 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 - 5.2.2 投标人之间约定中标人；
 - 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
 - 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
 - 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 - 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 - 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 - 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
 - 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
 - 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
 - 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
 - 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
 - 5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。
 - 5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- 5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。
 - 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
 - 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
 - 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 - 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
 - 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

威海高新医疗器械产业园配套服务区一期 室外工程标段 施工合同

发包人（全称）： _____

承包人（全称）： _____

签 约 时 间： _____

威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外 工程标段 施工合同

发包人：

地址：

联系人：

电话：

承包人：

地址：

联系人：

联系人电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1. 工程名称：威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程。

2. 工程地点：威海市高新区初村科技新城石岭路南、山海路西。

3. 工程立项批准文号：威高经投【2019】25号。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：一标段（H5、H6、F7、H8#楼室外）：室外建筑面积约11649m²，主要包括土石方、绿化、硬化、铺装、管网安装等。

二标段（H3、H4、H9#楼室外部分）室外建筑面积约19098m²，主要包括土石方、绿化、硬化、铺装、管网安装等。

6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

第二条、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。因不可抗力影响、设计变更、现场不具备施工条件引起工期延误的，应当顺延工期。

第三条、质量标准

1. 工程质量达到国家验收规范合格标准。

第四条、签约合同价格

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____固定单价合同_____。

第五条、项目经理

1. 承包人项目经理：_____。

第六条、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书；
- （2）本合同专用条款；
- （3）中标通知书；
- （4）投标文件及其附件；
- （5）本合同通用条款；
- （6）标准、规范及有关技术文件；
- （7）图纸；
- （8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

2. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

第七条、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条、签订时间

本合同于 2021 年 月 日签订。

第十条、签订地点

本合同在 威海市高区 签订。

第十一条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十二条、合同生效

本合同自 各方签字盖章后 生效。

第十三条、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 贰 份，招标代理机构执 壹 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

地 址：威海高新区科技路220号

邮政编码： _____

电 话： 0631-5620370

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

地 址： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

招标代理单位：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

第二部分 合同通用条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

（1）合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

（2）合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；
资质类别和等级：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；
资质类别和等级：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。

（3）工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前15天发包人向承包人提供完整的施工图纸四套。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

(3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围: / 。

1. 发包人代表

姓 名: _____ ;

身份证号: _____;

职 务: _____;

联系电话: _____ ;

电子信箱: _____;

通信地址: _____

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

(2) 提供施工条件

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。

发包人是否提供支付担保: / 。

发包人提供支付担保的形式: / 。

1. 承包人的一般义务

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数: 技术资料三套(分包工程的竣工资料由总
方负责收集整理), 竣工图纸三套, 且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。

注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整

的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的2%）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有关部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

2. 项目经理

（1）项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：___/___。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：___/___。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：___/___。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：___/___。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：___/___。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元并于10日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

(3) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次支付违约金1000元。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元并于10日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：___/___。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：其他项目分包必须经发包人同意，分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

2) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：___/___。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

承包人是否提供履约担保：不提供。

第四条、监理人

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

总监理工程师:

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____;
- (2) _____/_____;
- (3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。
- (2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。
- (4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48小时。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。如出现一切伤亡事故，由承包人承担一切法律责任及经济损失，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

5) 围挡应按照发包人要求进行施工。

6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人

未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前2天提供施工场地治安保卫计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，随工程进度款支付比例按规费计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。
工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后3天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工

工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____ / _____。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；
- (2) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；
- (3) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

- (1) 提前竣工的奖励: / 。

第八条、材料与设备

1. 材料与工程设备的保管与使用

- (1) 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

2. 样品

- ### (1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同
中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，
承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证
书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点
和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何
样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发
包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批
复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批
准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应
为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和好的环境条件。提供样品和提供存

放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

3. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

(1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时,结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的,综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率,重新组价。如原清单中人工费报价不同,采用最低的价格,且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目,套用定额后,材料价格取用中标人投标时的材料价格,

如原清单中不同项的材料相同但单价不同时,采用最低的价格;如增加子目中出现原清单中没有的材料,此材料价格由招标单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定计取。

(6) 下调系数: 原清单中没有的清单子目, 包含招标单位和财政部门共同确认的价格, 均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$, 且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费(一)和措施费(二)包干使用。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 收到监理人报送的合理化建议后7日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 发包人和承包人根据实际情况协商。

4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 暂列金额按照发包人的要求使用, 发包人的要求通过监理人发出。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不调整。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围: / 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围: / 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

(3) 双方约定合同价款的其他调整因素: 设计变更、经济技术签证; 措施费(一)和措施费(二)包干使用。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 本工程无预付款。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式：____/____。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：____/____。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。

(2) 工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

(3) 措施费（一）和措施费（二）包干使用。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

(5) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：____/____。

(6) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。

发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式结算，支付时，发包人有权按现场

管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前向发包人提供上月16日至当月15日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

- 1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。
- 2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。
- 3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后48小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告48小时。

- 2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告7日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

(5) 支付分解表的编制

- 1) 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。
- 2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的____%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____
/_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____/_____。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容：_____/_____。

1) 单机无负荷试车费用由_____/_____承担；

2) 无负荷联动试车费用由_____/_____承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

4. 竣工退场

(1) 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后90天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____/_____。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后30个工作日内。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1或第2种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

2) 合同价格3%的工程款；

3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：双方另行确定。

8) 其他： / 。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价5%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___(2)___种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

6. 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

7. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

8. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，

必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

9. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

10. 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

11. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及甲方出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：___

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程标段 施工（工程全称）签订工程质量保修书。

第一条、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3. 装修工程为二年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5. 供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7. 绿化工程的养护期为二年，苗木养护要求为一级养护。
8. 其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为 2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

第三条、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除乙方应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及甲方因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条、保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条、双方约定的其他工程质量保修项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

第五章 工程量清单

1、清单总说明

工程名称：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

一、工程概况：

工程名称：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

建设单位：威海双岛湾汇元城市发展有限公司

建设地点：威海市高区初村镇

项目概况：一标段（H5、H6、F7、H8#楼室外）：室外建筑面积约11649m²，主要包括土石方、绿化、硬化、铺装、管网安装等。

二标段（H3、H4、H9#楼室外部分）室外建筑面积约19098m²，主要包括土石方、绿化、硬化、铺装、管网安装等。

二、工程招标范围：

土建部分：

1、包括土石方、沥青砼路面、石材铺装、挡土墙、台阶、景亭、花坛、自行车棚、道路划线、综合管线铺设等；

绿化部分：

1、包括绿化用地整理、苗木种植养护等；

安装部分：

1、强电系统：H4#楼变电室至各单体电缆保护管及电缆敷设（电缆保护管至各单体外墙 1.5 米，电缆敷设至各单体配电箱）；

2、弱电系统：H8#楼弱电机房至各单体保护管敷设（保护管预留至各单体外墙 1.5 米）；

3、消防电系统：H3#楼消防控制室至各单体保护管及报警线缆敷设（保护管至各单体外墙 1.5 米，报警线缆敷设至各单体区域报警器）；

4、灌溉系统：灌溉给水管道、阀门安装等；

5、景观照明系统：景观照明配电箱、灯具安装、线缆及配管敷设等（含配电箱进箱主电缆及保护管）；

6、采暖供热系统：换热站外墙至各单体外墙的采暖管网安装（至各单体外墙 1.5 米、不含换热站房内部分）；

7、自来水给水系统：市政给水管网、加压给水管网敷设（至各单体外墙 1.5 米、水表、不含水泵房内部分）；

8、室内消火栓给水系统：水泵房外墙至各单体消火栓给水管网、阀门安装（至各单体外墙 1.5 米、不含水泵接合器）；

9、室外消火栓给水系统：水泵房外墙至室外管网、阀门、消火栓安装；

- 10、自喷给水系统：水泵房外墙至各单体自喷给水管网、阀门安装（至各单体外墙 1.5 米、不含水泵接合器）；
- 11、污水系统：污水井至室外管网部分管道（至各单体外墙 1.5 米）；
- 12、雨水系统：雨水井至室外管网部分管道（至各单体外墙 1.5 米）。

具体以工程量清单为准。

三、工程量清单编制依据：

- 1、威海凯得建筑设计有限公司提供的《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-景观详图》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-灌溉照明》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-强电》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-弱电》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-消防》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-供热管线》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-给排水管线》、图纸及相关设计答疑等资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011 年）；
- 3、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
- 4、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
- 5、市场情况。

四、投标人报价须知

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
- 4、金额（价格）均以人民币表示。
- 5、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
- 6、投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 7、投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 8、投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

9、投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费（除税）、机械使用费（除税），管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

10、措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用（含在分部分项工程量清单中的除外），按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，工程结算时不再调整。未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

11、根据鲁建办字【2016】20 号文，本工程按照增值税一般的计价依据执行。**依据鲁建标字【2016】33 号文，社会保障费的费率按 1.52%计取；根据鲁建标字【2019】10 号文，税金均按不含税造价的 9%计取。**投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或者优惠的投标报价将导致否决。

12、综合单价应包含清单项目特征描述的所有工作内容，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，按规定内容填写。

13、不论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料及设备，发包人有提出更换的权力，发包人授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，差价仅计取税金，不再计取其他费用。

14、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时综合单价不变。严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理的投标报价将被否决。

15、如果发现中标人的单价中有明显错误的项目，结算时有权将该项目单价调减到社会平均水平，而不承担任何责任，其它子项也不调整，但投标报价中低价不调整。

16、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的应由投标人自行检测和验收的项目，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

17、工程施工中，为保证工程质量，中标人自行采取的施工工艺措施项目，均由投标人在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

18、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

19、关于图纸或施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按图纸、施工规范要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

20、工程量清单描述与图纸不一致之处，以工程量清单为准。工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

21、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

(1)、挖土石方和回填土子目的报价应包含场区内的倒运土。机械挖土石方项目应包含人工配合挖土费用、石方爆破及破碎等费用。土壤类别综合考虑指包括建筑垃圾、土方、石方、石面子、草皮、淤泥等所有须挖除部分，结算时不再调整。土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

(2)、投标人在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标人原因发生安全责任事故，中标人承担全部责任和经济损失，若对发包人造成损失，赔偿相应的金额。

(3)、进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

(4)、投标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定产生的费用由中标人承担。

(5)、投标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

(6)、投标人自行选定的弃土点的费用及沿途行驶产生的费用，需包含在投标报价中。

(7)、投标人应做好土方、建筑垃圾现场及运输途中的洒水保洁工作，防止扬尘。

(8)、投标人必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

(9)、投标人应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价的要求，并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素，结算时不再因施工工艺的原因调整综合单价。

(10)、所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，清单中的砼标号如果与实际施工中的砼标号（经现场确认并签字）不同

时，结算时可以根据所报材料单价进行换算，调整差价，差价只计取规费及税金；无论采用何种搅拌、运输方式、泵送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。

(11)、所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，无论采用何种搅拌、运输方式，结算时均不调整报价中的综合单价。

(12)、投标人应综合考虑材料运杂费、运输损耗费、检测实验费、采购及保管费、施工中的二次搬运费用、材料及构件的水平垂直运输等所有费用及在合同期内的所有风险，结算不再另行增加。

(13)、所有砼项的报价均考虑模板制作支拆、砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的脚手架搭拆及水平垂直运输等所有费用。

(14)、钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

(15)、措施项目清单与计价表中，投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

(16)、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标人自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，发包人不再另行考虑。

(17)、施工各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整，本工程如与道路施工或周边环境等所产生的配合或其它费用，由中标人进行协调，费用包含在投标报价中，结算时不另行增加。

(18)、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

(19)、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

(20)、投标人应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

(21)、投标人为本工程提供的各类设备费用（包括运输、拆卸、拼装等所有费用）应包含在投标报价中，结算时不再增加。

(22)、该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

(23)、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标人自行解决。

22、材料价格应包含材料费、采保费、检验试验费、材料损耗、场外、场内运输费即购买、运输至现场并使用的费用等。

- 23、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，结算时，不再考虑损耗因素影响的单价变化。
- 24、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品由发包人单位确认，否则发包人有提出更换的权利，由此所增加的费用不予认可。
- 25、块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算不再调整。
- 26、块料面层的伸缩缝做法按照图纸施工，该费用应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。
- 27、模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。
- 28、模板（砖、地膜）、脚手架、砼垫层的割缝、花岗岩切割、铺装伸缩缝等费用不单独列项，报价时应充分考虑在各相应项目中。
- 29、路牙石按延长米计算，投标单位报价时需考虑弧形部位增加的费用，结算时不另增弧形费用。
- 30、绿化工程的养护等级为一级，养护期为两年。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。胸径（D）是指苗木离地面 1.3m 处树干的直径，地径（d）是指苗木离地面 0.2m 处树干的直径，高度（H）是指苗木经过常规处理（人工修剪等）后的自然高度，冠幅或蓬径（P）是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。所栽的苗木成活率达到 100%，结算时按成活的苗木计价。
- 31、投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。
- 32、投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。
- 33、所有景石清单项报价均包含石材选型、购买、场内场外水平垂直运输、吊装、安放等全部工作内容。投标人需综合考虑工程实际现场情况选定形态良好，且具有一定观赏性的石材，需经建设单位和监理单位确认后方可进场施工。
- 34、投标人应充分考虑木材的切割、各种钉锚连接件以及木材的防腐、防潮、防虫处理、外罩清漆的费用，并计入相应综合单价中，结算时不再增加此项费用。防腐木价格

中应包含制作、运输、安装等的全部费用。

35、管道安装包含管件、消毒冲洗、水压试验等费用应综合考虑在相应清单项目中。

36、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

37、法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

38、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

39、所有系统的材料（设备）价均包括所涉及的材料、设备及相关配件费用。

40、灯具(光源)、照明配电箱内电器元件、等采用中上品牌，质量满足国标；进场前需向甲方提供材料样品或照片，经建设单位和监理单位确认后，方可进入施工现场，不允许假冒伪劣、低档产品进入施工现场。

41、安装工程的各种调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价，并综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

42、承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，结算时不再增加此类费用。

43、各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不调整。

44、投标单位应充分仔细阅读图纸，报价时应综合考虑不同安装位置及安装高度所增加的降效费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

45、本工程的暂列金额为 330000 元，投标人必须按此数计取规费、税金计入工程总造价，否则投标报价将被否决。

工程名称：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程二标段

一、工程概况：

工程名称：威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程二标段

建设单位：威海双岛湾汇元城市发展有限公司

建设地点：威海市高区初村镇

项目概况：二标段（H3、H4、H9#楼室外部分）室外建筑面积约19098m²，主要包括土石方、绿化、硬化、铺装、管网安装等。

二、工程招标范围：

土建部分：

- 1、包括土石方、沥青砼路面、石材铺装、围墙、台阶、景亭、花坛、道路划线、综合管线铺设等；

绿化部分：

- 2、包括绿化用地整理、苗木种植养护等；

安装部分：

- 1、强电系统：H4#楼变电室至各单体电缆保护管及电缆敷设（电缆保护管至各单体外墙 1.5 米，电缆敷设至各单体配电箱）；
- 2、弱电系统：H8#楼弱电机房至各单体保护管敷设（保护管预留至各单体外墙 1.5 米）；
- 3、消防电系统：H3#楼消防控制室至各单体保护管及报警线缆敷设（保护管至各单体外墙 1.5 米，报警线缆敷设至各单体区域报警器）；
- 4、灌溉系统：灌溉给水管道、阀门安装等；
- 5、景观照明系统：景观照明配电箱、灯具安装、线缆及配管敷设等（含配电箱进箱主电缆及保护管）；
- 6、采暖供热系统：换热站外墙至各单体外墙的采暖管网安装（至各单体外墙 1.5 米、不含换热站房内部分）；
- 7、自来水给水系统：市政给水管网、加压给水管网敷设（至各单体外墙 1.5 米、水表、不含水泵房内部分）；
- 8、室内消火栓给水系统：水泵房外墙至各单体消火栓给水管网、阀门安装（至各单体外墙 1.5 米、不含水泵接合器）；
- 9、室外消火栓给水系统：水泵房外墙至室外管网、阀门、消火栓安装；
- 10、自喷给水系统：水泵房外墙至各单体自喷给水管网、阀门安装（至各单体外墙 1.5 米、不含水泵接合器）；
- 11、污水系统：污水井至室外管网部分管道（至各单体外墙 1.5 米）；
- 12、雨水系统：雨水井至室外管网部分管道（至各单体外墙 1.5 米）。

具体以工程量清单为准。

三、工程量清单编制依据：

- 6、威海凯得建筑设计有限公司提供的《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-景观详图》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-灌溉照明》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-强电》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-弱电》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-消防》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-供热管线》、《威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期-给排水管线》、图纸及相关设计答疑等资料；
- 7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011年）；
- 8、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
- 9、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
- 10、市场情况。

四、投标人报价须知

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
- 4、金额（价格）均以人民币表示。
- 5、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
- 6、投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 7、投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 8、投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 9、投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费（除税）、机械使用费（除税），管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

10、措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用（含在分部分项工程量清单中的除外），按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，工程结算时不再调整。未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

11、根据鲁建办字【2016】20号文，本工程按照增值税一般的计价依据执行。**依据鲁建标字【2016】33号文，社会保障费的费率按1.52%计取；根据鲁建标字【2019】10号文，税金均按不含税造价的9%计取。**投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或者优惠的投标报价将导致否决。

12、综合单价应包含清单项目特征描述的所有工作内容，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，按规定内容填写。

13、不论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料及设备，发包人有提出更换的权力，发包人授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，差价仅计取税金，不再计取其他费用。

14、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时综合单价不变。严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理的投标报价将被否决。

15、如果发现中标人的单价中有明显错误的项目，结算时有权将该项目单价调减到社会平均水平，而不承担任何责任，其它子项也不调整，但投标报价中低价不调整。

16、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的应由投标人自行检测和验收的项目，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

17、工程施工中，为保证工程质量，中标人自行采取的施工工艺措施项目，均由投标人在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

18、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

19、关于图纸或施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按图纸、施工规范要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

20、工程量清单描述与图纸不一致之处，以工程量清单为准。工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于

答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

21、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

(1)、挖土石方和回填土子目的报价应包含场区内的倒运土。机械挖土石方项目应包含人工配合挖土费用、石方爆破及破碎等费用。土壤类别综合考虑指包括建筑垃圾、土方、石方、石面子、草皮、淤泥等所有须挖除部分，结算时不再调整。土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

(2)、投标人在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标人原因发生安全责任事故，中标人承担全部责任和经济损失，若对发包人造成损失，赔偿相应的金额。

(3)、进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼(扬)洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

(4)、投标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定产生的费用由中标人承担。

(5)、投标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

(6)、投标人自行选定的弃土点的费用及沿途行驶产生的费用，需包含在投标报价中。

(7)、投标人应做好土方、建筑垃圾现场及运输途中的洒水保洁工作，防止扬尘。

(8)、投标人必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

(9)、投标人应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价的要求，并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素，结算时不再因施工工艺的原因调整综合单价。

(10)、所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，清单中的砼标号如果与实际施工中的砼标号（经现场确认并签字）不同时，结算时可以根据所报材料单价进行换算，调整差价，差价只计取规费及税金；无论采用何种搅拌、运输方式、泵送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用，结算时不再增加此部分费用。

(11)、所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，无论采用何种搅拌、运输方式，结算时均不调整报价中的综合单价。

(12)、投标人应综合考虑材料运杂费、运输损耗费、检测实验费、采购及保管费、施

工中的二次搬运费用、材料及构件的水平垂直运输等所有费用及在合同期内的所有风险，结算不再另行增加。

(13)、所有砼项的报价均考虑模板制作支拆、砼搅拌浇筑养护、相应构件可能发生的脚手架搭拆及水平垂直运输等所有费用。

(14)、钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

(15)、措施项目清单与计价表中，投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

(16)、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标人自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，发包人不再另行考虑。

(17)、施工各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整，本工程如与道路施工或周边环境等所产生的配合或其它费用，由中标人进行协调，费用包含在投标报价中，结算时不另行增加。

(18)、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

(19)、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

(20)、投标人应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

(21)、投标人为本工程提供的各类设备费用（包括运输、拆卸、拼装等所有费用）应包含在投标报价中，结算时不再增加。

(22)、该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

(23)、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标人自行解决。

22、材料价格应包含材料费、采保费、检验试验费、材料损耗、场外、场内运输费即购买、运输至现场并使用的费用等。

23、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，结算时，不再考虑损耗因素影响的单价变化。

24、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品由发包人单位确认，否则发包人有提出更换的权利，由此所增加的费用不予认可。

25、块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报

价中，结算时不再增加此项费用。由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算不再调整。

26、块料面层的伸缩缝做法按照图纸施工，该费用应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。

27、模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

28、模板（砖、地膜）、脚手架、砼垫层的割缝、花岗岩切割、铺装伸缩缝等费用不单独列项，报价时应充分考虑在各相应项目中。

29、路牙石按延长米计算，投标单位报价时需考虑弧形部位增加的费用，结算时不另增弧形费用。

30、绿化工程的养护等级为一级，养护期为两年。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。胸径（D）是指苗木离地面 1.3m 处树干的直径，地径（d）是指苗木离地面 0.2m 处树干的直径，高度（H）是指苗木经过常规处理（人工修剪等）后的自然高度，冠幅或蓬径（P）是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。所栽的苗木成活率达到 100%，结算时按成活的苗木计价。

31、投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。

32、投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。

33、所有景石清单项报价均包含石材选型、购买、场内场外水平垂直运输、吊装、安放等全部工作内容。投标人需综合考虑工程实际现场情况选定形态良好，且具有一定观赏性的石材，需经建设单位和监理单位确认后方可进场施工。

34、投标人应充分考虑木材的切割、各种钉锚连接件以及木材的防腐、防潮、防虫处理、外罩清漆的费用，并计入相应综合单价中，结算时不再增加此项费用。防腐木价格中应包含制作、运输、安装等的全部费用。

35、管道安装包含管件、消毒冲洗、水压试验等费用应综合考虑在相应清单项目中。

36、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

37、法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装，报价时综合考虑在相应的清单

中，结算时不再增加此部分费用。

38、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

39、所有系统的材料（设备）价均包括所涉及的材料、设备及相关配件费用。

40、灯具(光源)、照明配电箱内电器元件、等采用中上品牌，质量满足国标；进场前需向甲方提供材料样品或照片，经建设单位和监理单位确认后，方可进入施工现场，不允许假冒伪劣、低档产品进入施工现场。

41、安装工程的各种调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价，并综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

42、承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，结算时不再增加此类费用。

43、各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不调整。

44、投标单位应充分仔细阅读图纸，报价时应综合考虑不同安装位置及安装高度所增加的降效费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

45、本工程的暂列金额为 468000 元，投标人必须按此数计取规费、税金计入工程总造价，否则投标报价将被否决。

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖造价人员专用章，清单给定的样表与系统生成的不一致的，均制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。

第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_

性别：_____

年龄：_____

职务：_系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_

_____年____月____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年月日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档: 若法定代表人参加投标,内容为法人身份证明(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证彩色扫描件; 若授权代表参加投标,内容为授权委托书(按招标文件格式提供)及企业法定代表人身份证、授权委托代理人身份证彩色扫描件。
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,详见投标人须知前附表 如选择保险保函方式,详见投标人须知前附表 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2019〕76号)的规定,2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金。投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的证明材料。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档资格预审通过通知书
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档: 投标人在编制投标文件时,应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料(如果有)
2	技术标 [20.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	2.00	(2分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	2.00	(2分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.00	(2分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	2.00	(2分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	2.00	(2分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	2.00	(2分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [5.00]		
3.1	企业信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近一年(2020.11.8-2021.11.7)未发生任何违纪、违规情况者得1分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图,得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构人员包括：项目经理、技术负责人、施工员、质检（量）员、安全员。项目经理配备必须符合资格要求；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员按标准配备齐全，得3分。
3.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf格式的文档， 内容为：项目经理近一年（2020.11.8-2021.11.7）未发生任何违纪、违规情况者得1分，有违法违规行扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.97,0.973,0.975,0.978,0.98。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.45,0.46,0.47,0.48,0.49,0.5。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	2.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	13.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 8614599.81

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段							
	土建工程							
	挡土墙							
1	010305001001	石基础	1.部位：挡墙 2.基础厚度:综合考虑 3.石料种类:MU30毛石 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.详见图集04J008 5.直形、弧形综合考虑	m3	112.9784			
2	010305003001	毛石墙	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.直形、弧形综合考虑 5.详见图集04J008 6.含变形缝、脚手架等措施费	m3	245.603			
3	010305003002	料石镶面	1.墙体厚度:综合考虑 2.石料种类:料石浆砌 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆,外立面勾缝,缝宽均匀,缝宽10 4.直形、弧形综合考虑 5.部位：挡土墙表面	m3	83.25			
4	010403004001	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度:C25 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容 4.部位:挡墙上圈梁	m3	10.1824			
5	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装	t	0.6021			
6	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ8箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装	t	0.2901			
7	AB001	泄水孔	1.做法：PVC100泄水孔，外倾5%，2000*2000梅花布置 2.反滤包做法：300-400g/平米土工布，1-4mm石屑，20mm碎石	个	185			
	沥青路面（车库顶）							
8	AB002	路床(槽)整形	1.部位:车行路面 2.素土夯实，压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m2	1957.72			
9	010401006001	碎石垫层	1.部位：车行路面 2.100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求	m3	195.772			
10	010401006002	混凝土垫层	1.部位：车行路面 2.200mm厚C30混凝土垫层 3.混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容	m3	391.544			
11	010416001003	传力杆钢筋	1.纵缝采用拉杆，用螺纹钢 2.缩缝胀缝施工缝采用传力杆用圆钢，规格600mm长三级钢d14,@300mm	t	0.9348			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	AB003	透层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:透层乳化沥青油,喷油量:用量为1.1kg/m ² 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑	m ²	1957.72			
13	AB004	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:石油沥青 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青 4.厚度:50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容	m ²	1957.72			
14	AB005	粘层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:粘层沥青油,用量为0.5kg/m ² 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑	m ²	1957.72			
15	AB006	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:石油沥青 3.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4.厚度:40mm 5.集料种类:花岗岩石子 6.石料粒径、配比按设计要求 7.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑	m ²	1957.72			
沥青路面(非车库顶)								
16	AB007	路床(槽)整形	1.部位:车行路面 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m ²	2742.16			
17	010401006003	碎石垫层	1.部位:车行路面 2.100mm厚级配碎石,压实度达到设计要求	m ³	274.216			
18	AB008	水稳基层	1.部位:车行路面 2.水稳厚度180mm,水泥掺量6% 3.水稳拌和、运输、摊铺、养护等工作内容 4.按实际摊铺面积计算	m ²	2742.16			
19	AB009	水稳基层	1.部位:车行路面 2.水稳厚度180mm,水泥掺量6% 3.水稳拌和、运输、摊铺、养护等工作内容 4.按实际摊铺面积计算	m ²	2742.16			
20	AB010	透层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:透层乳化沥青油,喷油量:用量为1.1kg/m ² 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑	m ²	2742.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	AB011	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:石油沥青 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青 4.厚度:50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容	m2	2742.16			
22	AB012	粘层	1.部位:沥青路面 2.材料品种:粘层沥青油,用量为0.5kg/m2 3.厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑	m2	2742.16			
23	AB013	沥青混凝土	1.部位:沥青路面 2.沥青品种:石油沥青 3.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4.厚度:30mm 5.集料种类:花岗岩石子 6.石料粒径、配比按设计要求 7.运距自行考虑,厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑	m2	2742.16			
人行、车行石材路面								
24	AB014	路床(槽)整形	1.部位:人行路面 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m2	1041.17			
25	010401006004	碎石垫层	1.部位:人行路面 2.100mm厚级配碎石,压实度满足设计要求	m3	115.315			
26	010401006005	混凝土垫层	1.部位:人行路面 2.100mm厚C25混凝土垫层 4.混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容	m3	126.513			
花岗岩路边石								
27	AB015	路床(槽)整形	1.部位:人行路面 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m2	357.4552			
28	010401006006	混凝土垫层及靠背	1.部位:路边石 2.C20素砼垫层及C20素砼二次浇注 3.规格、厚度按设计要求:综合考虑 4.模板制作、安装、拆除、砼拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	33.5233			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	AB016	安砌平缘石	1.材料:文登白花岗岩 2.形状:直形 3.规格:150*250*1000mm 4.结合层材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 5.含石材切割、倒角处理 6.工程量按延长米计算	m	330.83			
30	AB017	安砌平缘石	1.材料:文登白花岗岩 2.形状:直形、异形等综合考虑 3.规格:150*250*1000mm 4.结合层材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 5.含石材切割、倒角处理 6.工程量按延长米计算	m	103.2			
31	AB018	安砌立缘石	1.材料:文登白花岗岩 2.形状:直形、异形等综合考虑 3.规格:150*250*1000mm 4.结合层材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 5.含石材切割、倒角处理 6.工程量按延长米计算	m	1013.612			
32	AB019	安砌立缘石	1.材料:文登白花岗岩 2.形状:直形、异形等综合考虑 3.规格:150*250*1000mm 4.结合层材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 5.含石材切割、倒角处理 6.工程量按延长米计算	m	253.4			
自行车停车位								
33	AB020	路床(槽)整形	1.部位:自行车停车位 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m2	105.47			
34	010401006007	碎石垫层	1.部位:自行车停车位 2.100mm厚碎石 3.压实度满足设计要求	m3	10.547			
35	010401006008	混凝土垫层	1.部位:自行车停车位 2.C25混凝土 3.厚度:100mm厚 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	10.547			
36	AB021	通体砖路面	1.部位:自行车停车位 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,200*100*50mm水泥通体砖(中粗沙扫缝后洒水封缝),铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 4.砖强度、透水性等技术要求按设计要求 5.工程量按照实际铺装面积计算	m2	105.47			
37	AB022	车棚基础 (420*420/620*620 变截面基础)	1.部位:自行车停车位 2.100厚C20砼垫层,C25钢筋砼基础及配套埋件 3.其他做法:见设计说明 4.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010603002001	空腹柱	1.钢材品种、规格: $\phi 83 \times 3.5$ 钢管 2.表面喷涂氟碳漆2遍 3.其他做法见设计要求	t	0			
39	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格: $\phi 50 \times 2.5$ 钢管 2.表面喷涂氟碳漆2遍 3.其他做法见设计要求	t	0			
40	AB023	自行车棚钢结构: 1.结构类型: 钢管焊接骨架, 2.钢管直径: 综合考虑 3.防锈漆一遍, 表面喷涂氟碳漆2遍 4.制作工艺详见图纸		T	0.673			
41	AB024	成品车档	1.部位: 自行车停车位 2.做法: 详见图纸设计要求	个	12			
停车位植草砖								
42	AB025	路床(槽)整形	1.部位:车行路面 2.素土夯实, 压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m ²	972.89			
43	010401006009	碎石垫层	1.部位:车行路面 2.150mm厚级配碎石 3.压实度满足设计要求	m ³	145.9335			
44	010401006010	混凝土垫层	1.部位:车行路面 2.200mm厚C25混凝土 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m ³	194.578			
45	010401006011	砂垫层	1.部位:车行路面 2.30mm厚级配砂 3.压实度满足设计要求	m ³	0			
46	AB026	植草砖路面	1.部位:车行路面 2.80mm厚植草砖, 粘结层为30厚中粗砂, 内掺草籽, 种植土、铺地样式、颜色、停车箭头等按设计要求综合考虑 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、等工作内容 4.砖强度、透水性等技术要求按设计要求 5.工程量按照实际铺装面积计算	m ²	972.89			
消防登高面植草格								
47	AB027	路床(槽)整形	1.部位:车行路面 2.素土夯实, 压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m ²	745.38			
48	010401006012	碎石垫层	1.部位:车行路面 2.300mm厚级配碎石 3.压实度满足设计要求	m ³	223.614			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	010401006013	种植土、粗砂、细石垫层	1.部位:车行路面 2.60厚种植土混合粗砂、细石,比例12:3:5 3.压实度满足设计要求	m3	223.614			
50	AB028	植草格路面	1.部位:消防登高处 2.HDPE410*390*70绿色植草格,铺地样式等按设计要求综合考虑 3.放样、运料、铺筑、安装等工作内容 4.植草格内种植土30mm,内撒混播草籽 5.工程量按照实际铺装面积计算	m2	745.38			
垃圾桶地面铺装								
51	AB029	路床(槽)整形	1.部位:垃圾桶位 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.地坪推高垫低、平整、放样、碾压成型等工作内容 4.按铺装面积计算	m2	19.3875			
52	010401006014	碎石垫层	1.部位:垃圾桶位 2.100mm厚碎石 3.压实度满足设计要求	m3	1.9388			
53	010401006015	混凝土垫层	1.部位:垃圾桶位 2.C25混凝土 3.厚度:100mm厚 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	1.9388			
54	AB030	通体砖路面	1.部位:垃圾桶位 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,200*100*50mm水泥通体砖(中粗沙扫缝后洒水封缝),铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等工作内容 4.砖强度、透水度等技术要求按设计要求 5.工程量按照实际铺装面积计算	m2	14.175			
四步及四步以内台阶								
55	AB031	路床(槽)整形	1.部位:台阶 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容	m2	180.0432			
56	010401006016	碎石垫层	1.部位:台阶 2.100mm厚级配碎石,压实度满足设计要求	m3	18.0043			
57	010401006017	混凝土垫层	1.部位:台阶 2.100mm厚C25混凝土垫层 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	16.441			
58	010302001001	砖台阶	1.砖品种、规格:MU10标砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	47.801			
四步以上台阶								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	AB032	路床(槽)整形	1.部位:台阶 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容	m2	67.432			
60	010401006018	碎石垫层	1.部位:台阶 2.100mm厚级配碎石,压实度满足设计要求	m3	6.7432			
61	010407001001	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	11.7247			
钢筋砼台阶								
62	AB033	路床(槽)整形	1.部位:台阶 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫低、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容	m2	22			
63	010407001002	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	5.127			
64	010416001004	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:上部通长筋 HRB400, 10@100, 下部通长筋 HRB400, 14@100, 分布筋HRB400, 10@150	t	0.859			
异形花坛一								
65	010101002001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.土方量为实际开挖量	m3	12.2563			
66	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.包含:基础回填 5.土方来源:报价中自行考虑	m3	9.19			
67	010401006019	碎石垫层	1.部位:花坛 2.150mm厚级配碎石 3.压实度满足设计要求	m3	2.0547			
68	010401006020	混凝土垫层	1.部位:花坛 2.C20混凝土 3.厚度:100mm厚 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	1.0093			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	AB034	防腐座凳	1.部位:异型花坛 2.50*50防腐木龙骨 Φ6膨胀螺栓固定于钢筋混凝土上 2.400*95*50mm防腐木,栗褐色,缝宽10,Φ4不锈钢螺丝固定,具体尺寸、规格详见设计 3.包括采购、运输到场、制作、安装等全费用,防腐木槽内涂专用胶与预埋铁件进行粘结、自攻螺丝等 4.按防腐木体积计算	m3	0.1269			
70	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.8381			
71	010403004002	圈梁(素混凝土)	1.断面:240*100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	0.1142			
72	AB035	回填种植土	1.材料:外购种植土 2.运距:综合考虑 3.工程量按天然密实体积计算	m3	18.32			
73	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 400g/平方 2.防水部位:花坛砖墙内侧1道	m2	8.83			
74	AB036	泄水孔	1.做法详见设计要求 2.按实际设置数量计算	个	18			
异形花坛二								
75	010101002002	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.土方量为实际开挖量	m3	9.3636			
76	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料要求:素土回填,满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.包含:基础回填 5.土方来源:报价中自行考虑	m3	7.01			
77	010401006021	碎石垫层	1.部位:花坛 2.150mm厚级配碎石 3.压实度满足设计要求	m3	1.5766			
78	010401006022	混凝土垫层	1.部位:花坛 2.C20混凝土 3.厚度:100mm厚 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	0.7745			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	AB037	防腐座凳	1.部位:异型花坛 2.50*50防腐木龙骨 Φ6膨胀螺栓固定于钢筋混凝土上 2.400*95*50mm防腐木,栗褐色,缝宽10,Φ4不锈钢螺丝固定,具体尺寸、规格详见设计 3.包括采购、运输到场、制作、安装等全费用,防腐木槽内涂专用胶与预埋铁件进行粘结、自攻螺丝等 4.按防腐木体积计算	m3	0.143			
80	010302001003	实心砖墙	1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.1362			
81	010403004003	圈梁(素混凝土)	1.断面:240*100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制作、安装、拆除、砼拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m3	0.1291			
82	AB038	回填种植土	1.材料:外购种植土 2.运距:综合考虑 3.工程量按天然密实体积计算	m3	11.016			
83	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:SBC卷材 400g/平方 2.防水部位:花坛砖墙内侧1道	m2	6.915			
84	AB039	泄水孔	1.做法详见设计要求 2.按实际设置数量计算	个	8			
85	AB040	布置特选景石	1.规格:雪浪石,详见图纸要求 2.工作内容:选型、购买、运输、吊装、切割、安放等 3.结算工程量以实际过磅单重量计算	吨	25			
异型景亭								
86	010101002003	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.土方量为实际开挖量	m3	24.3			
87	010103001003	土(石)方回填	1.回填材料要求:素土回填、满足施工设计要求 2.回填质量要求:分层夯实,夯实度满足施工设计要求 3.回填方式:综合考虑 4.包含:基础回填 5.土方来源:报价中自行考虑	m3	21.08			
88	AB041	路床(槽)整形	1.部位:景亭 2.素土夯实,压实度满足设计要求 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 4.外扩等按设计要求综合考虑	m2	40.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	010401006023	碎石垫层	1.部位:景亭 2.厚度:综合考虑 3.压实度满足设计要求	m ³	4.058			
90	010401006024	混凝土垫层	1.部位:异型景亭 2.C20混凝土 3.厚度:100mm厚 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m ³	0.731			
91	010401006025	混凝土垫层	1.部位:异型景亭 2.C25混凝土 3.厚度:100mm厚 4.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m ³	4.059			
92	010401002001	独立基础	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:景亭基础 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m ³	2.498			
93	010302006001	零星砌砖	1.砖品种、规格:MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.4044			
94	AB042	地脚螺栓	1.材质、规格:M20	套	20			
95	010417002001	预埋铁件	1.铁件规格:10厚钢板250*250,直径16锚筋@190 2.部位:景亭 3.详见图纸	t	0.454			
96	010403004004	圈梁	1.断面:300*220mm 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制作、安装、拆除、砼拌和、运输、浇筑、养护等工作内容	m ³	0.7752			
97	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋,Φ10 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.0666			
98	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.1493			
99	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装	t	0.5181			
100	AB043	排水管	1.规格:PVC管DN50 2.做法详见图纸要求	m	15.3			
101	010603002002	空腹柱	1.钢材品种、规格:200*200*8方钢 2.表面喷涂氟碳漆2遍 3.其他做法见设计要求	t	0			
102	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:综合考虑 2.表面喷涂氟碳漆2遍 3.其他做法见设计要求	t	0			
103	010606012001	零星钢构件	1.构件名称:坐凳 2.钢材品种、规格:方管规格综合考虑 2.表面喷涂氟碳漆2遍 3.其他做法见设计要求	t	0			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	AB044	钢结构: 1.结构类型: 方钢管焊接骨架, 2.钢管规格: 综合考虑 3.表面喷涂氟碳漆2遍 4.制作工艺详见图纸		T	7.832			
沟槽土石方项目								
105	AB045	管沟土方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.挖土石方、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑; 场地内进行挖方, 土方平衡, 土方等的倒运、平整等 6.放坡、土方厚度等综合考虑 7.以实际开挖工程量按体积计算	m3	5270.105			
106	AB046	管沟石方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.挖石方破碎(破碎方式综合考虑)、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑; 场地内进行挖方, 土方平衡, 土方等的倒运、平整等 6.放坡、土方厚度等综合考虑 7.以实际开挖工程量按体积计算	m3	3513.4			
107	AB047	管沟土方回填	1.部位:管沟及井等 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.以实际回填工程量按体积计算	m3	2239.9216			
108	AB048	管沟回填	1.回填材料:碎石屑 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	881.0999			
109	AB049	管沟回填	1.回填材料:中粗砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1326.6303			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	AB050	管沟回填	1.回填材料:外购土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	2549.5118			
111	AB051	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	6543.59			
室外照明土建								
112	010401004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸: 600mm*800mm*200mm 3.含混凝土运输、浇筑、养护、二次灌浆、模板安拆等 4.部位:配电箱基础	m3	0.096			
113	010401004002	独立基础	1.混凝土强度等级:C25 2.尺寸: 800mm*800mm*1200mm 3.含混凝土运输、浇筑、养护、二次灌浆、模板安拆等 4.部位:8米单臂路灯灯杆基础	m3	12.288			
114	010401004003	独立基础	1.混凝土强度等级:C25 2.尺寸: 600mm*600mm*1000mm 3.含混凝土运输、浇筑、养护、二次灌浆、模板安拆等 4.部位:4米庭院灯灯杆基础	m3	13.32			
115	010401004004	独立基础	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸: 300mm*300mm*300mm 3.含混凝土运输、浇筑、养护、二次灌浆、模板安拆等 4.部位:射灯基础	m3	0.054			
116	010303003001	手孔井	1.名称:手孔井 2.井规格:内径400mm*500mm 3.有地下水、井内净深700mm 4.100mm厚碎石垫层,150mmC20混凝土井基,240mm厚MU7.5机制红砖M7.5砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:采用1:3水泥砂浆抹面,内壁抹面厚20mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	16			
117	AB052	安装手孔井盖	1.规格、材质:400*500mm成品树脂盖板及井盖圈 2.工程量:按图示数量以套计算	套	16			
化粪池隔油池								
118	010303004001	化粪池	1.化粪池9号化粪池(有效容积30立方),有地下水 2.标准化粪池做法详见国标图集03S702 3.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	010303004002	化粪池	1.化粪池12号化粪池(有效容积75立方),有地下水 2.标准化粪池做法详见国标图集03S702 3.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	2			
120	010303004003	隔油池	1.钢筋混凝土隔油池(甲类),有地下水,顶面过车 2.标准化粪池做法详见省标图集L13S8,194-199页 3.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	1			
121	010303004004	隔油池	1.钢筋混凝土隔油池(丙类),有地下水,顶面过车 2.标准化粪池做法详见省标图集L13S8,194-199页 3.包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、井盖安装等费用	座	1			
污水井								
122	010303003002	砖砌污水井	1.砖砌Φ700直筒式排水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页19 2.100mm厚C15混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙及流槽,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 5.圆形井内径Φ700mm,井深按照1400mm考虑	座	74			
123	AB053	砖砌污水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ700直筒式排水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页19 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	74			
124	010303003003	砖砌水封井	1.砖砌Φ1000直筒式水封井,有地下水,具体做法详见省标L13S8-181页 2.100mm厚C15混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙及流槽,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 5.圆形井内径Φ700mm,井深按照2000mm考虑	座	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	AB054	砖砌水封井调整 ±0.1米	1.砖砌Φ700直筒式水封井,有地下水,具体做法详见省标L13S8-181页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	5			
126	010303003004	砖砌跌水井	1.砖砌非定型跌水井,有地下水,具体做法详见省标L13S8-43页 2.100mm厚C15混凝土垫层, M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙及流槽,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 5.井深按照3000mm考虑	座	1			
127	AB055	砖砌水封井调整 ±0.1米	1.砖砌非定型跌水井,有地下水,具体做法详见省标L13S8-43页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	1			
128	AB056	污水检查井盖	1.部位:车行道 2.Φ700重型铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	52			
129	AB057	污水检查井盖	1.部位:人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	22			
130	AB058	污水检查井盖	1.部位:绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集14S501-1 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	6			
	雨水口							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	AB059	砖砌平算式单算雨水口	1.方形砖砌平算式单算雨水口(偏沟综合考虑) 2.做法:素土夯实,100mm厚C20混凝土底板,50mm厚C15细石混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖,井内侧用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06MS201-8,6页 4.井内径380*680mm,井深按照1000mm考虑 5.雨水篦子及井圈(单独列项) 6.按实际数量以座计算	座	4			
132	AB060	砖砌平算式单算雨水口调整±0.1米	1.砖砌平算式单算雨水口,有地下水,具体做法详见图集06MS201-8,6页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 2.M10水泥砂浆砌MU10砌体,井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.井内径680*380mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	4			
133	AB061	砖砌平算式双算雨水口	1.方形砖砌平算式双算雨水口(偏沟综合考虑) 2.做法:素土夯实,100mm厚C20混凝土底板,50mm厚C15细石混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖,井内侧用M10.0水泥砂浆勾缝 3.具体设计详见图集06MS201-8,7页 4.井内径380*1450mm,井深按照1000mm考虑 5.雨水篦子及井圈(单独列项) 6.按实际数量以座计算	座	52			
134	AB062	砖砌平算式双算雨水口调整±0.1米	1.砖砌平算式双算雨水口,有地下水,具体做法详见图集06MS201-8,7页 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌MU10砖 2.M10水泥砂浆砌MU10砌体,井内用M10.0水泥砂浆勾缝 3.井内径680*1450mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	52			
135	AB063	雨水算子	1.部位:车行道 2.规格、材质:重型球墨铸铁双篦雨水口 3.详见图集06MS201-8,6页 4.按实际数量以套计算	套	52			
136	AB064	雨水算子	1.部位:车行道 2.规格、材质:重型球墨铸铁单篦雨水口 3.详见图集06MS201-8,6页 4.按实际数量以套计算	套	4			
雨水检查井								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	010303003005	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ700直筒式雨水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页10 2.100mm厚C15混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙及流槽,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 5.圆形井内径Φ700mm,井深按照1400mm考虑	座	67			
138	AB065	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ700直筒式雨水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页10 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	67			
139	010303003006	砖砌雨水检查井	1.砖砌Φ1000直筒式雨水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页10 2.100mm厚C15混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙及流槽,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 4.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 5.圆形井内径Φ700mm,井深按照1400mm考虑	座	4			
140	AB066	砖砌雨水检查井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000直筒式雨水检查井,有地下水,具体做法详见02S515,页10 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ700mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	4			
141	AB067	雨水检查井盖	1.部位:车行道 2.Φ700重型铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集02S515,页10 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	32			
142	AB068	雨水检查井盖	1.部位:人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集02S515,页10 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
143	AB069	雨水检查井盖	1.部位:绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集02S515,页10 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	9			
消防水、电井								
144	010303003007	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1000直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1000mm,井深按照1200mm考虑	座	11			
145	AB070	砖砌阀门井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000砖砌阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	11			
146	010303003008	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1400直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1400mm,井深按照1800mm考虑	座	6			
147	AB071	砖砌阀门井调整±0.1米	1.砖砌Φ1400砖砌阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1400mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	6			
148	010303003009	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1800直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1800mm,井深按照2000mm考虑	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
149	AB072	砖砌阀门井调整 ±0.1米	1.砖砌Φ1800砖砌阀门井, 有地下水,具体做法详见 05S502, 15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧 结砖井墙,抹面、座浆均 用1:2防水水泥砂浆,井 内、外墙用1:2防水砂浆抹 面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1800mm, 井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	1			
150	AB073	阀门井、检查井 盖	1.部位:车行道 2.Φ700重型铸铁井座及井 盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502, 15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	11			
151	AB074	阀门井、检查井 盖	1.部位:人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井 盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502, 15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	20			
152	AB075	阀门井、检查井 盖	1.部位:绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及 井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502, 15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	7			
153	010303003010	消防电检查井	1.名称:消防电检查井,参 见图集08D800-7 2.井规格:内径700mm 3.有地下水、井内净深 1000mm 4.100mm厚碎石垫层, 150mmC20混凝土井基, 240mm厚MU20砖M20砂浆 砌筑 5.勾缝、抹面要求:采用1:3 水泥砂浆抹面,内外壁抹 面厚10mm 6.其他:模板的制作、安 装、拆除	座	6			
154	010303003011	消火栓检查井	1.名称:消火栓检查井,参 见图集05S502-16页 2.盖板材质、规格:井盖 φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格: 砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1200mm, 井深按照1500mm考虑	座	9			
155	010303003012	水泵接合器井	1.名称:1.75m*1.25m砖砌矩 形井,有地下水,参见图 集L13S4-33页 2.盖板材质、规格:井盖 φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格: 砼井圈(单独列项) 4.井深按照1900mm考虑	座	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	AB076	砖砌水泵接合器井调整±0.1米	1.1.75m*1.25m砖砌矩形井,有地下水,参见图集L13S4-33页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	5			
自来水给水井								
157	010303003013	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1000直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1000mm,井深按照1200mm考虑	座	3			
158	AB077	砖砌阀门井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000砖砌阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	3			
159	010303003014	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1800直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1800mm,井深按照2000mm考虑	座	4			
160	AB078	砖砌阀门井调整±0.1米	1.砖砌Φ1800砖砌阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1800mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	4			
161	010303003015	砖砌水表井	1.砖砌1.0m*0.8m矩形水表井,有地下水,具体做法详见L13S2-9页 2.盖板材质、规格:井盖及井圈详见12S8(单独列项) 3.圆形井内径Φ700mm,井深按照1400mm考虑	座	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
162	AB079	砖砌水表井调整 ±0.1米	1.砖砌1.0m*0.8m矩形水表井,有地下水,具体做法详见L13S2-9页及12S8 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.矩形井内径1.0m*0.8m,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	11			
163	010303003016	砖砌水表井	1.砖砌1.5m*1.2m矩形水表井,有地下水,具体做法详见L13S2-9页 2.盖板材质、规格:井盖及井圈详见12S8(单独列项) 3.圆形井内径Φ700mm,井深按照1400mm考虑	座	5			
164	AB080	砖砌水表井调整 ±0.1米	1.砖砌1.5m*1.2m矩形水表井,有地下水,具体做法详见L13S2-9页及12S8 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.矩形井内径1.5m*1.2m,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	5			
165	AB081	阀门井、水表井盖	1.部位:车行道 2.Φ700重型铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502,15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	4			
166	AB082	阀门井、水表井盖	1.部位:人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502,15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	11			
167	AB083	阀门井、水表井盖	1.部位:绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502,15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	8			
室外采暖井								
168	010303003017	砖砌阀门井	1.砖砌Φ1000直筒式阀门井,有地下水,具体做法详见05S502,15-25页 2.盖板材质、规格:井盖Φ700mm(单独列项) 3.井盖、井圈材质及规格:砼井圈(单独列项) 4.圆形井内径Φ1000mm,井深按照1200mm考虑	座	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	AB084	砖砌阀门井调整±0.1米	1.砖砌Φ1000砖砌阀门井,有地下水,具体做法详见05S502, 15-25页 2.M7.5水泥砂浆砌MU10烧结砖井墙,抹面、座浆均用1:2防水水泥砂浆,井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径Φ1000mm,井深调整±0.1m 4.按实际数量计算	座	19			
170	AB085	阀门井、水表井盖	1.部位:人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502, 15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	4			
171	AB086	阀门井、水表井盖	1.部位:绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及井盖(内配防坠网等) 3.详见图集05S502, 15-25页 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	15			
强、弱电井								
172	010303003018	弱电手孔井	1.名称:弱电手孔井,参见图集08D800-7 2.井规格:内径700mm 3.有地下水、井内净深1000mm 4.100mm厚碎石垫层,150mmC20混凝土井基,240mm厚MU20砖M20砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:采用1:3水泥砂浆抹面,内外壁抹面厚10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	6			
173	010303003019	弱电人孔井	1.名称:弱电人孔井,参见图集08D800-7 2.井规格:内径1200mm*1200mm 3.有地下水、井内净深1800mm 4.100mm厚碎石垫层,150mmC20混凝土井基,240mm厚MU20砖M20砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:采用1:3水泥砂浆抹面,内壁抹面厚10mm 6.其他:模板的制作、安装、拆除	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
174	AB087	强电中型三通井	1.垫层: C15砼 2.井壁、底板、盖板: C30 砼 3.钢筋、防水: 详见设计图纸, 满足设计要求 4.抹灰: 20厚1: 3水泥砂浆抹面 5.成品井盖: 直径770mm成品铸铁井盖及井座 6.其它: 包含电缆支架、扁铁预埋、角钢及圆钢爬梯、拉力环、预埋钢板钢管及封堵、电缆集水坑铁篦子、防掉落网等, 具体做法详见设计图纸 7.工作内容: 包含砼浇筑、模板、脚手架等全部内容	座	13			
175	AB088	弱电手孔井、人孔井盖	1.部位: 人行道 2.Φ700球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 3.参见图集08D800-7 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	7			
176	AB089	弱电手孔井、人孔井盖	1.部位: 绿化带 2.Φ700树脂花盆式井座及井盖(内配防坠网等) 3.参见图集08D800-7 4.其它详见设计 5.按实际数量以套计算	套	13			
道路划线								
177	AB090	普通标线	1.热熔突起型 2.线宽、颜色综合考虑 3.干膜厚度2mm 4.详见设计图纸	m ²	271.3995			
装饰工程								
挡墙								
1	020109001001	石材零星项目	1.面层材料种类、规格:450*600*50厚浅灰色火烧面花岗岩压顶 2.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.部位: 挡土墙压顶	m ²	74.1708			
2	020107001001	金属栏杆	1.栏杆形式:成品黑色铁艺防护栏杆 2.高度1100mm 3.栏杆详见, 图集15J403-1, B19页 4.具体样式详见图纸 5.含制作、运输、安装及预埋件等各种辅材	m	125.794			
3	020507001001	刷喷涂料	1.部位: 挡墙圈梁 2.颜色: 黄锈石真石漆 3.做法要求:弹性底漆, 遍数满足设计及规范要求 4.采用的机械、设备、人工、脚手架搭拆等综合考虑	m ²	45.2552			
面层铺装								
4	020102002001	块料地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*300*30厚火烧面浅灰色花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他要求详见设计要求	m ²	799.63			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	020102002002	块料地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*300*60厚火烧面浅灰色花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他要求详见设计要求	m2	223.96			
6	020102002003	块料地面	1.面层形式、材料种类、规格:100*100*30厚火烧面浅灰色花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他要求详见设计要求	m2	51.36			
7	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏面600*340*30厚火烧面浅灰色花岗岩,踢面600*120*25厚火烧面浅灰色花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆 3.其他要求详见设计要求	m2	238.2092			
8	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏面600*300*80厚火烧面浅灰色花岗岩台阶石,踢面600*120*25厚火烧面浅灰色花岗岩 2.结合层材料种类:40厚1:3水泥砂浆 3.其他要求详见设计要求	m2	6.74			
异形花坛一								
9	020201001001	墙面一般抹灰	1.部位:花坛 2.20mm厚1:3水泥砂浆	m2	26.66			
10	020204001001	石材墙面	1.部位:花坛外侧 2.面层材料种类、规格:400*400*25mm浅灰色火烧面花岗岩 3.转角处采用400*100*25 4.含石材切割及缝处理	m2	7.2096			
11	020204001002	石材墙面	1.部位:花坛内侧 2.面层材料种类、规格:100*100*30mm浅灰色火烧面花岗岩 3.含石材切割及缝处理	m2	1.765			
12	020102001001	石材压顶	1.部位:花坛 2.30mm厚1:3水泥砂浆,600*400*50直形文登白光面花岗岩压顶 3.含石材切割及伸缩缝处理	m2	3.7836			
13	020102001002	石材压顶	1.部位:花坛 2.30mm厚1:3水泥砂浆,L*400*50异形文登白光面花岗岩压顶 3.含石材异型切割及伸缩缝处理	m2	1.9012			
异形花坛二								
14	020201001002	墙面一般抹灰	1.部位:花坛 2.20mm厚1:3水泥砂浆	m2	19.565			
15	020204001003	石材墙面	1.部位:花坛外侧 2.面层材料种类、规格:400*400*25mm浅灰色火烧面花岗岩 3.转角处采用400*100*25 4.含石材切割及缝处理	m2	5.532			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	020204001004	石材墙面	1.部位:花坛内侧 2.面层材料种类、规格:100*100*30mm浅灰色火烧面花岗岩 3.含石材切割及缝处理	m ²	1.265			
17	020102001003	石材压顶	1.部位:花坛 2.30mm厚1:3水泥砂浆, 600*400*50直形文登白光面花岗岩压顶 3.含石材切割及伸缩缝处理	m ²	2.0176			
18	020102001004	石材压顶	1.部位:花坛 2.30mm厚1:3水泥砂浆, L*400*50异形文登白光面花岗岩压顶 3.含石材切割及伸缩缝处理	m ²	1.8684			
异型景亭								
19	AB136	屋顶饰面	1.材料规格:3mm深灰色铝单板 2.安装要求详见设计图纸	m ²	91.2385			
自行车棚								
20	AB137	屋顶饰面	1.材料规格:10mm深蓝色阳光板 2.安装要求详见设计图纸 3.工程量按水平投影面积计算	m ²	27.84			
绿化工程								
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:黑松 2.乔木规格:胸径D≥12cm,高度≥6.0m,冠幅P≥3.0m,主干挺直,树冠匀称丰满 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	20			
2	EB001	回填种植土	1.按设计要求堆土、分层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距、微地形塑造等综合考虑	m ³	1364.7			
3	EB002	土工布	1.做法:200g/平方米土工布(长短边搭接长度各为150-200mm) 2.部位:车库种植顶板 3.按外露面积计算	m ²	3801.37			
4	EB003	塑料排水板	1.做法:(HDP)类防排水保护层,排水板 2.部位:车库种植顶板 3.按外露面积计算	m ²	3801.37			
5	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:造型黑松A 2.乔木规格:胸径D≥15cm,高度≥2.5m,冠幅P≥4.0m,形状奇特,高低错落,搭配合理 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:造型黑松B 2.乔木规格:胸径 D≥12cm, 高度≥1.5m, 冠幅P≥3.2m, 主干挺直, 树冠匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	6			
7	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径 D≥12cm, 高度H≥4.0m, 冠幅P≥3.0m, 主干挺直, 树冠匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	68			
8	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:地径d≥8cm, 高度H≥2.2m, 冠幅 P≥2.0m, 分枝点一致, 冠 匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	56			
9	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:地径d≥8cm, 高度H≥2.2m, 冠幅 P≥2.2m, 分枝点一致, 冠 匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	41			
10	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类:红枫 2.乔木规格:地径d≥8cm, 高度H≥2.5m, 冠幅 P≥2.4m, 分枝点一致, 冠 匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	9			
11	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类:丛生榆叶梅 2.乔木规格:地径分枝 d≥6cm, 高度H≥1.2m, 冠幅P≥1.2m, 分枝点一 致, 冠匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	23			
12	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类:龙爪槐 2.乔木规格:地径d≥6cm, 高度H≥1.8m, 冠幅 P≥1.8m, 主干挺直, 全 冠, 冠匀称丰满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	7			
13	050102004001	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球A 2.灌木规格:高度H≥1.5m, 冠幅P≥1.5m, 净球, 落地 起蓬, 不脱脚, 球形饱满 3.养护等级及期限: 一级养 护, 2年 4.土质:综合考虑	株	42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	050102004002	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球B 2.灌木规格:高度H≥1.2m,冠幅P≥1.2m,净球,落地起蓬,不脱脚,球形饱满 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	36			
15	050102004003	栽植灌木	1.灌木种类:金森女贞球 2.灌木规格:高度H≥1.2m,冠幅P≥1.2m,净球,落地起蓬,不脱脚,球形饱满 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	73			
16	050102004004	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球A 2.灌木规格:高度H≥1.5m,冠幅P≥1.5m,净球,落地起蓬,不脱脚,球形饱满 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	12			
17	050102004005	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球B 2.灌木规格:高度H≥1.2m,冠幅P≥1.2m,净球,落地起蓬,不脱脚,球形饱满 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	株	161			
18	050102007001	栽植色带	1.色带种类:大叶黄杨 2.色带规格:高度H≥0.4m,冠幅P≥0.35m,36株/m ² 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	m ²	260			
19	050102007002	栽植色带	1.色带种类:红叶石楠 2.色带规格:高度H≥0.5m,冠幅P≥0.4m,35株/m ² 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	m ²	99			
20	050102007003	栽植色带	1.色带种类:瓜子黄杨 2.色带规格:高度H≥0.3m,冠幅P≥0.25m,35株/m ² 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	m ²	560			
21	050102007004	栽植色带	1.色带种类:金叶女贞 2.色带规格:高度H≥0.35m,冠幅P≥0.35m,40株/m ² 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	m ²	221			
22	050102010001	铺种草皮	1.草皮种类:结缕草 2.铺种方式:成坪结缕草,满铺 3.养护等级及期限:一级养护,2年 4.土质:综合考虑	m ²	3409			
安装工程								
强电系统								
1	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	3.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*25 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	3.02			
3	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*70 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	1504.84			
4	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*95 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	115.95			
5	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*120 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	3.02			
6	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*240 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	1170.1			
7	030208003001	电缆保护管	1.材质: CPVC 2.规格: Φ160 3.含管枕、电缆标志桩	m	2513.39			
8	030208003002	电缆保护管	1.材质: 过路钢管 2.规格: DN150	m	209.87			
9	030209001001	接地装置	1.接地母线材质: 镀锌扁钢 2.规格: 40*4 3.敷设方式: 沿管沟方向通 长敷设40*4扁钢, 电缆支 架与扁钢焊接	m	446.54			
10	030211008001	接地装置	1.类别: 独立接地装置调试	系统	1			
11	CB001	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁 刷冷底子油一道, 石油沥 青两道	m2	108.8			
弱电系统								
12	031103002001	硬质PVC管	1.材质: PE管 2.规格: Φ75 3.配管形式及部位: 埋地敷 设	m	11.88			
13	031103002002	硬质PVC管	1.材质: PE管 2.规格: Φ110 3.配管形式及部位: 埋地敷 设	m	409.82			
14	031103001001	钢管	1.材质: 过路钢管 2.规格: DN65 3.配管形式及部位: 埋地敷 设	m	31.8			
15	031103001002	钢管	1.材质: 过路钢管 2.规格: DN100 3.配管形式及部位: 埋地敷 设	m	61.34			
16	CB002	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁 刷冷底子油一道, 石油沥 青两道	m2	30.8			
消防电系统								
17	030208002001	控制电缆	1.型号、规格: NH- KVVP-6*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	351.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2*2.5 3.种类(导线、母线):铜芯多股绝缘导线	m	1756.8			
19	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-1.5 3.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线	m	2459.52			
20	031103002003	硬质PVC管	1.材质:PE管 2.规格:Φ50 3.配管形式及部位:埋地敷设	m	8.97			
21	031103002004	硬质PVC管	1.材质:PE管 2.规格:Φ110 3.配管形式及部位:埋地敷设	m	400.98			
22	031103001003	钢管	1.材质:过路钢管 2.规格:DN50 3.配管形式及部位:埋地敷设	m	65.46			
23	031103001004	钢管	1.材质:过路钢管 2.规格:DN100 3.配管形式及部位:埋地敷设	m	64.96			
24	CB003	管道防腐蚀	1.防腐形式:过路钢管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道	m ²	35.59			
灌溉系统								
25	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:灌溉给水 3.材质:PE冷水管 4.规格:DN20 5.连接方式:热熔连接	m	123.2			
26	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:灌溉给水 3.材质:PE冷水管 4.规格:DN25 5.连接方式:热熔连接	m	82.5			
27	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:灌溉给水 3.材质:PE冷水管 4.规格:DN40 5.连接方式:热熔连接	m	224.88			
28	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:灌溉给水 3.材质:PE冷水管 4.规格:DN50 5.连接方式:热熔连接	m	197.29			
29	030601004001	低压碳钢管	1.规格:DN32 2.连接方式:焊接 3.输送材质:过路镀锌钢管	m	8.44			
30	030601004002	低压碳钢管	1.规格:DN40 2.连接方式:焊接 3.输送材质:过路镀锌钢管	m	10.82			
31	030601004003	低压碳钢管	1.规格:DN65 2.连接方式:焊接 3.输送材质:过路镀锌钢管	m	27.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030601004004	低压碳钢管	1.规格: DN80 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路镀锌钢管	m	18.38			
33	030803001001	螺纹阀门	1.类型: 自动泄水阀 2.型号、规格: DN20 3.含塑料6寸阀门箱、砖基础、不小于8cm厚的反滤层, 20mm粒径的黑色卵石	个	4			
34	030803001002	螺纹阀门	1.类型: 快速取水阀 2.型号、规格: DN20 3.含塑料6寸阀门箱、砖基础、粒径60-80mm鹅卵石、固定支架制安等	个	13			
35	CB004	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青两道	m2	14.35			
景观照明系统								
36	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地式 2.半周长或回路数: 按设计系统要求 3.类别: 景观照明配电箱AL2, 室外防雨型 4.含基础槽钢制作及安装	台	1			
37	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*2.5 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	552.37			
38	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*4 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	255.83			
39	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: YJV-3*6 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	346.38			
40	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*16 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作及安装	m	50			
41	030209001002	接地装置	1.接地板材质: 镀锌扁钢 2.规格: 40*4, L=500mm 3.安装土质: 综合考虑 4.含接地装置调试	项	2			
42	030209001003	接地装置	1.接地板材质: 镀锌扁钢 2.规格: 40*4, L=1000mm 3.安装土质: 综合考虑 4.含接地装置调试	项	37			
43	030212001001	电气配管	1.材质: PE管 2.规格: Φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地敷设	m	660.57			
44	030212001002	电气配管	1.材质: PE管 2.规格: Φ40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地敷设	m	299.56			
45	030212001003	电气配管	1.材质: 过路钢管 2.规格: SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地敷设	m	80.73			
46	030212001004	电气配管	1.材质: 过路钢管 2.规格: SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地敷设	m	26.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030212001005	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 砖、砼结构暗配	m	136.8			
48	030213006001	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称: 单臂路灯 2.型号: 220V, 100W, H=8m 3.含室外防水接线盒、熔断器、地脚螺栓、附件安装等 4.灯杆内配线、灯具接线及调试 5.其他: 技术要求详见图纸	套	16			
49	030213006002	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称: 庭院灯 2.型号: 220V, 40W, H=4m 3.含室外防水接线盒、熔断器、地脚螺栓、附件安装等 4.灯杆内配线、灯具接线及调试 5.其他: 技术要求详见图纸	套	21			
50	030213006003	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称: 射灯 2.型号: 220V, 40W, H=0.5m 3.含固定件制作及安装	套	2			
51	CB005	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青两道	m ²	14.77			
采暖系统								
52	030801002001	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 26.9 \times 3.5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	59.62			
53	030801002002	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 32 \times 3.2$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	99.19			
54	030801002003	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 38 \times 3.5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	19.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030801002004	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 48 \times 3.5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	64.55			
56	030801002005	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 76 \times 4$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	17.44			
57	030801002006	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 89 \times 4.5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	31.32			
58	030801002007	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 108 \times 4.5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	97.04			
59	030801002008	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 133 \times 5$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	314.49			
60	030801002009	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 159 \times 6$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	168.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030801002010	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 219 \times 7$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	172.89			
62	030801002011	钢管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 采暖供回水 3.材质或种类: 预制保温无缝钢管 4.规格: $\Phi 325 \times 12$ 5.连接方式: 焊接 6.含管件、接头补口保温及保护壳 7.保温层、保护壳符合设计及规范要求	m	16.78			
自来水给水系统								
63	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 市政压力自来水给水 3.材质: PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.规格: DN100 5.连接方式: 电熔连接	m	28.5			
64	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 市政压力自来水给水 3.材质: PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.规格: DN200 5.连接方式: 电熔连接	m	346.97			
65	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 市政压力自来水给水 3.材质: PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.规格: DN250 5.连接方式: 电熔连接	m	25.17			
66	030801008001	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 加压自来水给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.型号、规格: DN100 5.连接方式: 电熔连接	m	22.79			
67	030801008002	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 加压自来水给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.型号、规格: DN150 5.连接方式: 电熔连接	m	747.81			
68	030601004005	低压碳钢管	1.规格: DN250 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	114.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030601004006	低压碳钢管	1.规格: DN300 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	48.37			
70	030803001003	螺纹阀门	1.类型: 铜截止阀 2.型号、规格: DN32	个	22			
71	030803001004	螺纹阀门	1.类型: 铜截止阀 2.型号、规格: DN40	个	6			
72	030803001005	螺纹阀门	1.类型: 铜截止阀 2.型号、规格: DN50	个	3			
73	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN65	个	4			
74	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN80	个	6			
75	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN100	个	17			
76	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN150	个	8			
77	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN200	个	3			
78	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型: 铜芯法兰闸阀 2.型号、规格: DN250	个	2			
79	030803010001	水表	1.型号、规格: DN32 2.连接方式: 螺纹连接	个	11			
80	030803010002	水表	1.型号、规格: DN40 2.连接方式: 螺纹连接	个	3			
81	030803010003	水表	1.型号、规格: DN50 2.连接方式: 螺纹连接	个	1			
82	030803010004	水表	1.型号、规格: DN65 2.连接方式: 法兰连接	个	2			
83	030803010005	水表	1.型号、规格: DN80 2.连接方式: 法兰连接	个	3			
84	030803010006	水表	1.型号、规格: DN100 2.连接方式: 法兰连接	个	7			
85	030803010007	水表	1.型号、规格: DN250 2.连接方式: 法兰连接	个	1			
86	CB006	管道防腐	1.防腐形式: 过路钢管外壁 刷冷底子油一道, 石油沥 青两道	m2	147.51			
87	030801007001	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室 外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN32 5.连接方式: 螺纹连接	m	122.8			
88	030801007002	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室 外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN40 5.连接方式: 螺纹连接	m	14.76			
89	030801007003	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室 外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN50 5.连接方式: 螺纹连接	m	6.26			
90	030801007004	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室 外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN65 5.连接方式: 螺纹连接	m	10.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030801007005	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN80 5.连接方式: 螺纹连接	m	21.8			
92	030801007006	塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自来水给水 3.材质: 内涂塑镀锌钢管 4.规格: DN100 5.连接方式: 沟槽连接	m	55.36			
93	CB007	管道防腐蚀	1.防腐形式: 埋地热镀锌钢管 管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青三道外加保护层 (涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	48.11			
室内消火栓给水系统								
94	030701007001	法兰阀门	1.类型: 铸钢涡轮蝶阀 2.型号、规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	2			
95	030801008003	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 消火栓给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯 PE给水管, 公称压力 1.60MPa 4.型号、规格: DN200 5.连接方式: 电熔连接	m	195.23			
96	030601004007	低压碳钢管	1.规格: DN300 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	42.73			
97	CB008	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁 刷冷底子油一道, 石油沥 青两道	m2	43.59			
98	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室外 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN125 4.连接方式: 沟槽连接	m	30.1			
99	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室外 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN200 4.连接方式: 沟槽连接	m	9.38			
100	CB009	管道防腐蚀	1.防腐形式: 埋地热镀锌钢 管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青三道外加保护层 (涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	20.93			
室外消火栓给水系统								
101	030701007002	法兰阀门	1.类型: 铸钢涡轮蝶阀 2.型号、规格: DN100 3.连接方式: 法兰连接	个	9			
102	030701007003	法兰阀门	1.类型: 铸钢涡轮蝶阀 2.型号、规格: DN200 3.连接方式: 法兰连接	个	11			
103	030701018001	消火栓	1.安装部位: 地上式室外消 火栓 2.型号、规格: SS100/65-1.60型 3.安装详见图集13S201-19	套	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	030801008004	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 消防栓给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.型号、规格: DN100 5.连接方式: 电熔连接	m	29.23			
105	030801008005	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 消防栓给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯PE给水管, 公称压力1.60MPa 4.型号、规格: DN200 5.连接方式: 电熔连接	m	672.67			
106	030601004008	低压碳钢管	1.规格: DN150 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	9.5			
107	030601004009	低压碳钢管	1.规格: DN300 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	112.69			
108	CB010	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青两道	m2	119.71			
自喷给水系统								
109	030701007004	法兰阀门	1.类型: 铸钢涡轮蝶阀 2.型号、规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接	个	2			
110	030801008006	钢骨架塑料复合管	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 自动喷淋给水 3.材质: 钢丝网骨架聚乙烯PE给水管, 公称压力2.0MPa 4.型号、规格: DN150 5.连接方式: 电熔连接	m	199.73			
111	030601004010	低压碳钢管	1.规格: DN250 2.连接方式: 焊接 3.输送材质: 过路钢管	m	44.03			
112	CB011	管道防腐蚀	1.防腐形式: 过路钢管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青两道	m2	37.78			
113	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位(室内外): 室外 2.材质: 热镀锌钢管 3.规格: DN150 4.连接方式: 沟槽连接	m	14.88			
114	CB012	管道防腐蚀	1.防腐形式: 埋地热镀锌钢管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	7.71			
污水系统								
115	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 污水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m2 4.规格: DN300 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	585.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 污水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN400 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	2.96			
117	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口, 法兰连接	m	16.27			
118	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 废水 3.规格: DN150 4.接口型式: 柔性接口, 法兰连接	m	18.61			
雨水系统								
119	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN200 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	32.3			
120	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN300 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	522.47			
121	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN400 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	194.69			
122	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN500 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	106.73			
123	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室外 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE双壁波纹管, 环刚度8KN/m ² 4.规格: DN600 5.连接方式: 承插连接, 橡胶圈接口	m	45.29			
124	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE高密度聚乙烯管 4.规格: DN100 5.连接方式: 电熔连接	m	221.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	废水系统							
125	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口, 法兰连接	m	15.95			
126	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口, 法兰连接	m	26.26			
127	030801004005	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 外墙1.5米至检查井 2.输送介质: 废水 3.规格: DN200 4.接口型式: 柔性接口, 法兰连接	m	2.85			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段							
	土建工程							
1	AB091	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB092	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB093	构件吊装机械费		项	0			
4	AB094	塔式起重机基础		项	0			
5	AB095	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB096	机械进出场	1.挖掘机、摊铺机等综合考虑	项	1			
7	AB097	外脚手架		m2	0			
8	AB098	里脚手架		m2	0			
9	AB099	满堂脚手架		m2	0			
10	AB100	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
11	AB101	依附斜道		座	0			
12	AB102	立挂式安全网		m2	0			
13	AB103	挑出式安全网		m2	0			
14	AB104	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
15	AB105	烟囱（水塔）脚手架		座	0			
16	AB106	电梯井字架		座	0			
17	AB107	主体工程外脚手架		m2	0			
18	AB108	外装饰工程脚手架		m2	0			
19	AB109	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
20	AB110	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
21	AB111	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
22	AB112	构筑物垂直运输机械		座	0			
23	AB113	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
24	AB114	现浇混凝土基础模板		m2	0			
25	AB115	现浇混凝土柱模板		m2	0			
26	AB116	现浇混凝土梁模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	AB117	现浇混凝土墙模板		m2	0			
28	AB118	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
29	AB119	现浇混凝土板模板		m2	0			
30	AB120	框架轻板及后浇带		m2	0			
31	AB121	现浇混凝土其他模板		项	0			
32	AB122	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
33	AB123	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
34	AB124	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
35	AB125	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
36	AB126	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
37	AB127	竹(胶)板模板制作		m2	0			
38	AB128	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
39	AB129	地、胎膜		m2	0			
40	AB130	构筑物混凝土模板		m3	0			
41	AB131	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
42	AB132	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
43	AB133	基底排水		m2基底面积	0			
44	AB134	集水井排水		项	0			
45	AB135	井点降水		项	0			
装饰工程								
1	BB001	室内空气质量测试		项	0			
2	BB002	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB003	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB004	构件吊装机械费		项	0			
5	BB005	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB006	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB007	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB008	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB009	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	BB010	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB011	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB012	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB013	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB014	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB015	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB016	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB017	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB018	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB019	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB020	地、胎膜		m2	0			
21	BB021	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB022	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB023	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB024	外脚手架		m2	0			
25	BB025	里脚手架		m2	0			
26	BB026	满堂脚手架		m2	0			
27	BB027	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB028	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB029	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
绿化工程								
1	EB004	垂直运输机械		项	0			
2	EB005	施工排水		项	0			
3	EB006	施工降水		项	0			
4	EB007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
5	EB008	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
6	EB009	木脚手架		m2	0			
7	EB010	钢管脚手架		m2	0			
8	EB011	满堂脚手架		m2水平投影面积	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	EB012	现浇基础模板		m2	0			
10	EB013	现浇柱模板		m2	0			
11	EB014	现浇梁、檁模板		m2	0			
12	EB015	现浇板及其他模板		m2	0			
13	EB016	现场预制柱、梁模板		m3混凝土体积	0			
14	EB017	现场预制板及其他模板		m3混凝土体积	0			
15	EB018	混凝土搅拌机		m3	0			
16	EB019	洒水车		m3水	0			
17	EB020	吊装机械		项	0			
安装工程								
1	CB013	脚手架		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段			
	土建工程			
1	暂列金额	项	170000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		170000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		20000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	130000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		130000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段			
	土建工程			
1	暂列金额	项	170000.00	
	合计		170000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	130000.00	
	合计		130000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段				
		土建工程				
		装饰工程				
		绿化工程				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段				
		土建工程				
		装饰工程				
		绿化工程				
		安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械产业园配套服务工程一期室外工程一标段

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			