

威招审（sg202114046）号

捷士客高端食材智能生产园区工程 2 标段

施工招标文件

招标人：威海市港达城市发展有限公司

招标代理：北京东方华太工程咨询有限公司

日期：2021 年 12 月



目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书） 3

第二章 投标人须知..... 4

 投标人须知前附表..... 4

 1. 总则..... 13

 2. 招标文件..... 17

 3. 投标文件..... 18

 4. 投标..... 19

 5. 开标..... 20

 6. 评标..... 20

 7. 合同授予..... 21

 8. 重新招标和不再招标..... 22

 9. 纪律和监督..... 22

 10. 需要补充的其他内容..... 23

 11. 电子招标投标..... 23

 附表一：开标记录表..... 24

 附件二：问题澄清通知..... 25

 附件三：问题的澄清..... 26

 附件四：中标通知书..... 27

 附件五：电子投标文件编制及报送要求..... 28

第三章 评标办法（综合评估法） 32

 评标办法前附表..... 32

第四章 合同条款及格式..... 37

第五章 工程量清单..... 66

第六章 图 纸 67

第七章 技术标准和要求..... 68

第八章 投标文件格式..... 69

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

捷士客高端食材智能生产园区工程投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过捷士客高端食材智能生产园区工程（ 标段）资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加捷士客高端食材智能生产园区工程（ 标段）投标。

请你单位随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，在规定时间内通过 CA 数字证书下载电子 ztb 格式招标文件。

递交投标文件的截止时间和地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招标人：威海市港达城市发展有限公司

招标代理机构：北京东方华太工程咨询有限公司

地址：威海临港经济技术开发区草庙子镇
周宁路 1 号 421 室

地 址：山东省威海市海滨中路 4 号 5 层

邮编：264200

邮编： 264200

联系人：杜娟

联系人： 姜薇

电话：0631-5580036

电话： 0631-5801898

传真：

传真： 0631-5801898

电子邮件：

电子邮件：HTZXZBDL@163.COM

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市港达城市发展有限公司 地址：威海临港经济技术开发区草庙子镇周宁路1号421室 联系人：杜娟 电话：0631-5580036
1.1.3	招标代理机构	名称：北京东方华太工程咨询有限公司 地址：山东省威海市海滨中路4号5层 联系人：姜薇 电话：0631-5801898
1.1.4	项目名称	捷士客高端食材智能生产园区工程
1.1.5	建设地点	位于威海临港福州路东、威海路北、李俚线南
1.1.6	建设规模	捷士客高端食材智能生产园区工程，共分为2个标段，其中： 1标段包括门卫房、1号车间1-35轴，建筑面积约为26538.74平方米，建筑高度最高为17米，单跨跨度最大为31米。 2标段包括1号车间36-58轴、2#车间，建筑面积约为25235.47平方米，建筑高度最高为11.5米，单跨跨度最大为17.5米。
1.2.1	资金来源	自筹
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程，具体以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	360日历天（具体开工时间以开工令为准）
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标人资格要求： 1、投标人持有合法独立法人的企业。 2、标段一：申请人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质； 标段二：申请人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

		<p>3、具有有效的安全生产许可证。</p> <p>4、投标人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>5、投标人在最近三年内施工过的工程未发生过重大安全或质量事故，未存在重大合同纠纷；</p> <p>6、投标人在最近三年内未发生过骗取中标和严重违约问题；</p> <p>7、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>8、投标人及法定代表人未被最高法院列入失信被执行人。</p> <p>9、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。</p> <p>10、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的。</p> <p>二、项目负责人（项目经理）资格：</p> <p>1、标段一：要求承担本工程负责人具有建筑工程壹级注册建造师执业资格；</p> <p>标段二：要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目负责人应具有安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目负责人。</p> <p>4、未被最高法院列入失信被执行人。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在中标通知书发放之前通过审核并需提供审核通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>2、通过资格预审的投标人均可参加投标，投标人须在投标文件中附资格预审通过通知书。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截	时间：投标截止时间前 10 日

	止时间	形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。修改发出的时间距离投标截止时间不足 15 日的，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
1.11	分包	允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的澄清信息。 澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的修改信息。 修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知
3.1.1	构成投标文件的其他材料	（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 （2）投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	1 标段招标控制价：

		<table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>招标控制价 (元)</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>桩基工程</td><td>2396737.67</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>建筑工程</td><td>79958040.78</td><td>其中： 1. 措施费上限控制价为 11014381.26 元(不含规费税金)。 措施一：669946.88 元； 措施二：10344434.38 元。</td></tr><tr><td>3</td><td>消防工程</td><td>7199859.51</td><td>其中：措施费上限控制价为 213826.1 元(不含规费税金)。</td></tr><tr><td>4</td><td>捷士客高端食材智能生产园区工程 1 标段</td><td>89554637.96</td><td></td></tr></table> <p>2 标段招标控制价：</p> <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>招标控制价 (元)</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>桩基工程</td><td>1947850.36</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>建筑工程</td><td>68863789.28</td><td>其中： 1. 措施费上限控制价为 9786659.35 元(不含规费税金)。 措施一：606829.73 元； 措施二：9179829.62 元。</td></tr><tr><td>3</td><td>消防工程</td><td>7106734.19</td><td>其中：措施费上限控制价为 189714.03 元(不含规费税金)。</td></tr><tr><td>4</td><td>捷士客高端食材智能生产园区工程 2 标段</td><td>77918373.83</td><td></td></tr></table> <p>各投标单位在报价时，投标报价均不能高于整个工程及上述各组成费用的招标控制价，否则否决投标。</p>	序号	项目名称	招标控制价 (元)	备注	1	桩基工程	2396737.67		2	建筑工程	79958040.78	其中： 1. 措施费上限控制价为 11014381.26 元(不含规费税金)。 措施一：669946.88 元； 措施二：10344434.38 元。	3	消防工程	7199859.51	其中：措施费上限控制价为 213826.1 元(不含规费税金)。	4	捷士客高端食材智能生产园区工程 1 标段	89554637.96		序号	项目名称	招标控制价 (元)	备注	1	桩基工程	1947850.36		2	建筑工程	68863789.28	其中： 1. 措施费上限控制价为 9786659.35 元(不含规费税金)。 措施一：606829.73 元； 措施二：9179829.62 元。	3	消防工程	7106734.19	其中：措施费上限控制价为 189714.03 元(不含规费税金)。	4	捷士客高端食材智能生产园区工程 2 标段	77918373.83	
序号	项目名称	招标控制价 (元)	备注																																							
1	桩基工程	2396737.67																																								
2	建筑工程	79958040.78	其中： 1. 措施费上限控制价为 11014381.26 元(不含规费税金)。 措施一：669946.88 元； 措施二：10344434.38 元。																																							
3	消防工程	7199859.51	其中：措施费上限控制价为 213826.1 元(不含规费税金)。																																							
4	捷士客高端食材智能生产园区工程 1 标段	89554637.96																																								
序号	项目名称	招标控制价 (元)	备注																																							
1	桩基工程	1947850.36																																								
2	建筑工程	68863789.28	其中： 1. 措施费上限控制价为 9786659.35 元(不含规费税金)。 措施一：606829.73 元； 措施二：9179829.62 元。																																							
3	消防工程	7106734.19	其中：措施费上限控制价为 189714.03 元(不含规费税金)。																																							
4	捷士客高端食材智能生产园区工程 2 标段	77918373.83																																								
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）																																								
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：</p> <p>1 标段：人民币壹万元整（¥10000.00 元）</p> <p>2 标段：人民币壹万元整（¥10000.00 元）</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1. 如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p>																																								

	<p>收款人账户名称:威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式:投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码,登录“威海市建设工程电子交易系统”,并进入“投标保证金管理”模块,选中目标项目,点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金,则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号;为能及时、准确退还投标保证金,请个投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。注意:每个标段都应申请收款人虚拟账号,一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作,在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致,如有出入请及时联系招标人或招标代理,未按招标文件要求操作的,可能导致投标保证金无法确认,进而影响投标资格,由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求:</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分,同时需提交基本账户开户证明(企业银行基本账户开户证明(如开户许可证或银行开户证明等))及基本账户汇款证明,且投标保证金转出账户需与账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达保证金指定账户,逾期不到,视为放弃本次投标,现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式,如选择银行保函方式,银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具,有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选用保险保函形式,按照山东省住房和城乡建设厅、山</p>
--	---

	<p>东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和由中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见(试行)》(鲁建管字[2018]11号)文件要求,需满足以下条件且提供相关证明材料:</p> <p>(1)保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>(2)保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案,通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台:http://221.214.94.41:81/xyzj”“全国公共资源交易平台(山东省)/山东省公共资源交易网(http://www.sdggzyjy.gov.cn)”,将保险机构单位信息、保险合同条款(范本)、保单(范本)、保函(范本)等向社会主动公开。</p> <p>(3)投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>(4)投标文件中需附:1)保险费汇款证明及有效发票;2)企业银行基本账户开户证明(如开户许可或银行开户证明等);3)有效保函;4)保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明;5)保险机构通过上述网站公开信息的查询截图;6)保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。</p> <p>注:采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的,需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位,并需上传所附资料彩色扫描件 word 或 pdf 文档,否则投标无效。</p> <p>4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的,需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可,基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函</p>
--	---

		<p>验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》（威住建通字【2019】76号）的规定，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金20万元（注：如项目投标保证金金额小于20万元，按项目实际保证金金额缴纳；如项目投标保证金金额大于20万元（含），缴纳20万元即可。）投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价登记的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.7.1	签字或盖章要求	电子投标文件按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章），未按照要求上传或盖章的，否决其投标。
4.1.2	递交投标文件	请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。
4.2.1	投标截止时间	2022年01月11日14时00分
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼）【交易四厅】
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7人；4个技术标评委，3个经济标评委；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退（开标现场查询）。</p>

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐 3 名中标候选人。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒介 公示期：不少于 3 个工作日
7.3.1	履约担保	无
10. 需要补充的其他内容		
10	需要补充的其他内容	<p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供续交材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，将否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受纪监审办公室及有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。扫黑除恶投诉电话：0631-5581813。</p> <p>5、5、为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，进行网上开标，投标人不到现场，现将有关要求通知如下：</p> <p>（1）本工程采用全过程网上交易，以系统上传的电子投标文件为为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。</p> <p>（2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统</p> <p>（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。</p> <p>（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，</p>

		<p>随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。</p> <p>若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）</p> <p>6、投标单位的纸质版投标文件（两份），纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印，投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致，并签字盖章。需以邮寄或送达的方式递交（邮寄地址：山东省威海市海滨中路 4 号 5 层，联系人：姜薇，联系方式：0631-5801898。），基于工程资料归档的要求，最迟到达时间为开标后三日内。</p>
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

⑥严重质量违法失信行为当事人；

⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

⑧存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

⑨重大税收违法案件当事人；

⑩海关失信企业及其有关人员；

- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；
- ㉚盐行业生产经营严重失信者；
- ㉛石油天然气行业严重违法失信主体；
- ㉜对外经济合作领域严重失信主体；
- ㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- ㉟婚姻登记严重失信当事人；
- ㊱家政服务领域相关失信责任主体；
- ㊲公共资源交易领域严重失信主体；
- ㊳出入境检验检疫严重失信企业；
- ㊴慈善捐助领域失信责任相关主体；

- ④⑩严重危害正常医疗秩序失信主体；
- ④⑪科研领域严重失信主体；
- ④⑫政府采购领域严重失信主体；
- ④⑬知识产权（专利）领域严重失信主体；
- ④⑭会计领域严重失信主体；
- ④⑮文化市场领域严重失信主体；
- ④⑯民办教育培训机构严重失信主体；
- ④⑰人防领域严重失信主体；
- ④⑱社会组织严重失信主体。

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本招标项目的监理人；
- （4）为本招标项目的代建人；
- （5）为本招标项目提供招标代理服务的；
- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程的招标代理费及评委费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 投标邀请书（代资格预审通过通知书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出澄清要求，以便补齐及澄清。投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清方式：见投标人须知前附表。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标截止时间。

2.2.4 投标人接收招标文件澄清的时间及方式：见投标人须知前附表。

2.2.5 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务标、资信标、技术标等组成。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件做否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按电子投标文件编制及报送要求制作。

3.7.4 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照投标无效（处理）。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、

密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- （1）代理机构接受纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- （2）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （7）评标委员会对投标人进行初步审查；
- （8）评标委员会对投标人进行资格审查；
- （9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- （10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员及威海市公共资源交易中心工作人员在行政监督主管部门人员的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。推选主任评委 1 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素，标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以，

公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者其他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对于评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格形式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

威招审 _____

中标通知书

(中标单位名称): _____

(项目名称), 位于(详细地址), (项目概况)。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行(公开/邀请)招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位__中标, 中标价为_____, 工期为_____, 质量达到_____标准。项目管理机构人员为_____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容, 与招标人积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书_____日内, 与_____签订_____合同。

招标单位(盖章)

代理机构(盖章)

附件五：电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后

的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单

（三）工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（四）投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密是用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：**

CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 以上

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应做出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：
0631-5819292**

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	技术标: <u>15</u> 分 商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	详见附录 1
2.1.3	投标报价的偏差率 计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，每标段择优推荐三名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标人均可就该项目的 2 个标段投标，可兼投兼中。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1.1 分值构成：

- (1) 资信标部分：见评标办法前附表；
- (2) 技术标部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务标部分：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评分办法附录。

2.1.5 评分细则

2.1.5.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

评标委员会由招标代理单位和交易中心工作人员通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取依法组建，人数为7人，采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委3人，技术标评委4人，推荐主任评委1人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 采用资格后审的，对投标人资格进行审查；

4. 清标；

5. 初步评审；

6. 详细评审；

7. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

8. 评标委员会解散。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其

个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程。

四、 投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、 否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

- 5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：
- 5.1.1 资格审查有一项不合格的；
- 5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；
- 5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- 5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- 5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
- 5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；
- 5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- 5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。
- 5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。
- 5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。
- 5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。
- 5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第（二）项第 7 条情形的。
- 5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。
- 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 5.2.2 投标人之间约定中标人；
- 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号： 号

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海市港达城市发展有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：捷士客高端食材智能生产园区工程（ 标段）

2. 工程地点：位于威海临港区福州路东、威海路北、李俚线南

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程规模：1 标段包括门卫房、1 号车间 1-35 轴，建筑面积约为 26538.74 平方米，建筑高度最高为 17 米，单跨跨度最大为 31 米。

2 标段包括 1 号车间 36-58 轴、2#车间，建筑面积约为 25235.47 平方米，建筑高度最高为 11.5 米，单跨跨度最大为 17.5 米。

6. 工程承包范围：施工及保修全过程。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

2. 合同价格形式: **固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在威海签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖公章并签字或盖法人章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执贰份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码:

组织机构代码:

地 址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

账 号:

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：___/___。

1.1.3.9 永久占地包括：___/___。

1.1.3.10 临时占地包括：___/___。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单；(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：5 套蓝图、电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：___/___。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：___/___。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档（包含各分包单位的竣工资料）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日之内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：____/____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使施工现场承包人的一切权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场 \leq 3 天的，承包人承担违约金 5000 元，擅自离场 $>$ 3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1 万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 3000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程基础、主体结构及关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：符合相关法律法规。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：已标价工程量清单中给定暂估价的专业工程。

其他关于分包的约定：除了工程量清单中约定的承包人发包的专业工程外，在后续施工过程中出现的专业分包工程，总包服务费上限额为专业分包工程总额的（扣除甲供材料及设备费） 2%，由专业分包单位缴纳给总承包单位（不包括招标人发包的专业工程）

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发
包人已将工程款支付至承包人账户，则承包人应按照分包合同约定支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到
该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款
将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政
府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此
给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包
人支付赔偿金。

如分包人施工质量、安全文明施工、工期、资料整理等未达到合同约定的标准，或施工
过程中不服从承包人的统一管理，对整体施工部署产生一定的影响，承包人有权对分包人进
行相应的处罚，拒不整改的或整改不到位的有权延期支付或拒付分包人工程款且不承担任何
责任。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交
施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监
现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全生产监督管
理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

- (4) 进度款支付前形象进度的确认;
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收;
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署;
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理;
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时, 承包人均应视为已经取得发包人的同意, 不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括: 工程开工令、工程停工令、暂停令的发布, 工程延期、工程变更的审批, 工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 由承包人免费提供。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: _____;

职 务: _____;

监理工程师执业资格证书号: _____;

联系电话 _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

关于监理人的其他约定: 执行通用条款 4.2。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定: ___/___。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 无。

关于工程奖项的约定: ___/___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发
包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。其他未尽事项执行威海市现行规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，承包人须制定防尘降噪措施，如达不到规定要求，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣

除相应违约金。所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内向监理人提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在3日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1~5万元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的3%违约金，违约金上限为合同价款3%。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 大于等于6级大风且持续2天以上；
- (2) 日最高气温超过38℃的高温及最低气温低于-10℃的严寒且持续3天以上；
- (3) 日降雨量200毫米或持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在主要材料进场 30 日前,其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品,发包人 10 日内签认;发包人未签认的材料,承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验,并经发包人验收,未经发包人验收或验收不合格的材料,承包人不得使用,如果承包人私自使用,发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工;所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③投标报价还应包含材料检验、检测费用,政策性规定发包人负责的除外。

④乙购材料,必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备:执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件:执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:执行通用条款 10.1 条第(1)~(5)款规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（另外单独约定除外）。

本合同采用固定单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：

（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定。

（2）清单报价中已有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定。

（3）清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：工程造价按照定额 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 年《山东省安装工程消耗量定额》，2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及相关规定计算，采用威海市 2015 年价目表，112 元/工日找差；规费按投标文件费率执行；工程类别、管理费和利润费率按实计算，以上规定不随政策性调整而调整。此部分项目结算时其结算价为按上述规定计算后的金额进行下浮，下浮系数=（1-中标价/控制价），下浮系数不低于 5%。

（4）税率按照实际增值税专用发票税率计取。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

(1) 暂估价为材料费的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，价格由发包人、审计单位共同确认。

(2) 暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人、审计单位共同确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程按照《捷士客高端食材智能生产园区工程可调价材料材料调价方法》对材料价格调整，详见后附件。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料价格波动（可调价材料除外）、不可抗力以外的自然灾害灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或额：无。

预付款支付限：_____。

预付款扣回的式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的 70%拨付；竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后无息退还质量保证金的 50%，剩余质量保证金待缺陷责任期满 3 年后工程无任何质量问题并经发包人、承包人、使用方（或物业公司）、监理单位共同签署认可文件的情况下 30 日内无息付清。

应付承包人工程款=审定结算造价-与结算造价相对应的发包人供应材料和设备折款及其他应扣款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款 12.4.2 条第（1）～（7）款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关
资料后完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关
资料后委托造价咨询单位完成审核并提供进度造价审核书报发包人。

(2) 发包人支付进度款的期限：发包人应在确认进度造价审核书后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的%)
全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全
部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支
付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月
将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完

毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前 15 日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：___/___。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：___/___。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：___/___。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：___/___。

(1) 单机无负荷试车费用由___/___承担；

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款 14.1 条之规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后核查并报送发包人，由发包人委托造价咨询单位进行竣工结算的审核工作，发包人根据审核结果办理竣工结算手续。

发包人完成竣工付款的期限：执行合同条款 12.4.1 付款周期的规定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

(2) 发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 工程结算额的3%的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 3‰的违约金及相应损失，上限不超过合同价款的 3%；

(2) 承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料

进行更换外，还须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金；

(3) 工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；

(4) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 3%的违约金并解除分包合同；

(5) 承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：___/___。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：___/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：：施工过程中的一切保险均由承包人以发承包双方名义投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位 工程 名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构 形式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格（元）	开工 日期	竣工 日期

附件 2:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市港达城市发展有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：其他工程 2 年。

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，质量保证金的退还执行合同条款 12.4.1 付款周期的规定。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址:

地 址:

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

邮政编码:

邮政编码:

第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

第六章 图 纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、现场施工条件：场地三通一平，无拆迁。

三、本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

四、主要材料要求参见工程量清单。

五、按照《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》中第三条，将监测设备费用列为安全文明施工费用。投标报价中应适当考虑。

六、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历天）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形 承诺	我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（加盖公章）

_____年 ____月 ____日

法定代表人身份证明

如法定代表人参加投标时，按此格式填写。

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年 _____月 _____日

授权委托书

如授权委托人参加投标时，按此格式填写。

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份扫描件

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年 ____月 ____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件 若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证、授权委托书代理人身份证扫描件
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料扫描件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函扫描件。 3、若选用保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知前附表，需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照彩色扫描件。 采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，并需上传所附资料彩色扫描件word或pdf文档，否则投标无效。 4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》（威住建通字【2019】76号）的规定，2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金20万元（注：如项目投标保证金金额小于20万元，按项目实际保证金金额缴纳；如项目投标保证金金额大于20万元（含），缴纳20万元即可。）投标文件须后附2020年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价登记的证明材料。
1.3	资格预审通过通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档资格预审通过通知书。
1.4	响应符合性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为投标函附录。注：投标函附录内容需响应招标文件中相关的要求。
1.5	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）
2	技术标 [15.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	（1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.5分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要;
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业工程获奖情况	3.00	企业近两年承揽工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计同类工程, 以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的工程获奖信息为准, 最高得3分。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站查询网页截图, 得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站查询结果为准。 同类工程指: 房屋建筑类工程。
3.2	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图, 得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
3.3	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致, 得3分, 否则否决其投标。
3.4	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图, 得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.98。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1% 减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 77918373.83

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	桩基工程							
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程							
	桩基工程							
1	AB001	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类:预应力混凝土实心方桩 2.土壤类别:综合考虑 3.桩径:500*500mm 4.桩长:根据现场情况综合考虑 5.混凝土强度等级:C60 6.工作内容:含方桩、桩尖、锤击沉桩、施工费、设备费 7.其他:报价中要综合考虑沉桩施工过程中遇地下石头导致桩发生偏位而发生的相关费用等 8.工程量计算规则:按设计桩顶标高以下的桩长+超出桩顶标高以上的部分（超出1米部分按1米计算，低于1米部分按实计算）	m3	972			
	建筑工程							
	1#生产车间工程36-58轴-土建							
	拆除工程							
1	AB002	拆除路面	1.拆除材质:混凝土 2.工作内容:含拆除、清理、废弃材料归堆、垃圾搬运、装车、外运等所有费用 3.部位:原场地混凝土场道	m3	370.26			
2	AB003	拆除铺装	1.材质:方砖 2.工作内容:含拆除结合层、清理、废弃材料归堆、垃圾搬运、装车、外运等所有费用 3.部位:原场地铺装	m2	231.4			
	土石方工程							
3	010101001001	平整场地	1.平整方式:由投标人自行考虑 2.工作内容:挖、填、平整等	m2	13548.58			
4	010101003001	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.部位:非桩间挖土	m3	4490.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010101003002	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.部位:桩间挖土	m3	883.015			
6	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数大于0.95 3.工作内容:挖土、装车、运输、倒运、回填、夯实等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.回填部位:基础	m3	3469.48			
7	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数大于0.94 3.工作内容:挖土、装车、运输、倒运、回填、夯实等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.回填部位:房心	m3	7791.6038			
基础工程								
8	AB004	截、凿桩及桩头钢筋整理	1.截面及高度:综合考虑 2.工作内容:桩头混凝土凿除、垃圾清理、外运、钢筋整理等 3.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.工程量:按桩根数计算	根	486			
9	AB005	垫层	1.材质及规格:3:7灰土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:含素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 4.部位:台阶	m3	12.678			
10	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:电梯基坑、通风沟、台阶平台等	m3	49.86			
11	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:桩承台	m3	81.95			
12	010401001001	带形基础	1.基础形式:无梁式 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:隔墙基础	m3	3.666			
13	010401003001	满堂基础	1.基础形式:无梁式 2.混凝土强度等级:C30,抗渗P6 3.部位:电梯基坑、通风沟	m3	133.66			
14	010401005001	桩承台基础	1.承台型式:独立式承台 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6	m3	693.09			
15	010403001001	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6	m3	550.06			
砌体工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010301001001	砖基础	1.基础形式:综合考虑 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	232.64			
17	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:≥300mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	20.13			
18	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	830.96			
19	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥300mm 3.砖、砌块品种、规格:A2.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	34.55			
20	010304001004	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:A2.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.79			
21	010304001005	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:A2.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	1544.8567			
22	010302001001	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位:砼防水外墙	m3	155.6112			
23	010302001002	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:60mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆 4.部位:屋面变形缝	m3	3.3516			
24	010302001003	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆 4.部位:台阶挡墙	m3	8.31			
混凝土工程								
25	010402001001	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.柱种类、断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P6	m3	84.67			
26	010402001002	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.柱种类、断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	711.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第4页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010402001003	矩形柱	1.名称:构造柱 2.柱种类、断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	162.95			
28	010403004001	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	69.87			
29	010403005001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.87			
30	010404001001	直形墙	1.墙体类型:电梯井壁墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6	m3	14.39			
31	010404001002	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6	m3	430.33			
32	010404001003	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	262.27			
33	010405001001	有梁板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	4437.02			
34	010405003001	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:通风沟盖板	m3	62.24			
35	AB006	预应力板	1.构件名称:预应力混凝土双T板 2.构件型号:YTPb1824, 长度为17.4m, 详见18G432-1 3.工作内容:包括双T板制作、运输、吊装、安装、焊接、灌缝等完成此项目的所有工作内容 4.要求:制作、堆放、运输及安装应符合相关规范要求 5.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	2665.56			
36	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.289			
37	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	349.96			
38	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	118.91			
39	AB007	地沟及电缆沟	1.名称:现浇地沟 2.沟断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	239.7065			
40	010410003001	过梁	1.构件类型:预制过梁 2.单件体积:综合考虑 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C25 5.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	5.25			
41	010407001001	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	25.75			
42	010407001002	其他构件	1.构件名称:卫生间等有水房间上返台 2.混凝土强度等级:C20	m3	21.68			
43	010407001003	其他构件	1.构件名称:出屋面墙坎 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.83			
44	010407001004	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	4.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第5页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	010407001005	其他构件	1.构件名称:屋面太阳能基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	260.304			
46	010407001006	其他构件	1.构件名称:现浇钢筋混凝土盖板 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:屋面变形缝盖板	m3	6.783			
47	010414002001	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.4592			
48	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制沟盖板 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土、砂浆强度等级:C30	m3	0.5			
49	010408001001	后浇带	1.部位:基础梁 2.混凝土强度等级:C35, 微膨胀抗渗P6	m3	7.99			
钢筋工程								
50	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, ϕ 6.5箍筋	t	0.185			
51	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, ϕ 8箍筋	t	0.494			
52	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 6.5箍筋	t	25.748			
53	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8箍筋	t	132.824			
54	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10箍筋	t	20.439			
55	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, ϕ 6.5	t	67.0215			
56	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, ϕ 8	t	7.708			
57	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8	t	97.518			
58	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10	t	84.281			
59	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 12	t	152.902			
60	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 14	t	95.902			
61	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 16	t	27.752			
62	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 18	t	70.473			
63	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 20	t	88.564			
64	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 22	t	93.931			
65	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 25	t	148.509			
66	AB008	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	35765			
67	AB009	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	根	4508			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第6页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	AB010	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	根	6603			
69	010417002001	预埋铁件	1.铁件规格:综合考虑 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设等	t	2.0164			
70	010607001001	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.规格:20×20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 4.部位:所有内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接处;管线剔槽等	m2	9631.761			
防水工程								
71	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	13795.25			
72	010702001002	屋面卷材防水	1.卷材品种:两道(4+3)厚SBS改性沥青防水卷材 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	13795.25			
73	010702001003	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接等 3.部位:双T板板缝处理 4.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	728.7			
74	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍(卷材:(0.7+0.7),粘结料:(1.3+1.3)芯材厚度:0.5) 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:沟底板、沟壁	m2	1726.09			
75	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:1.5厚自粘无胎SBS防水卷材 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:室内地面	m2	9735.1			
76	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.工作内容:含刷基层处理剂一道 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:室内地面	m2	633.09			
77	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:0.35厚聚乙烯丙纶防水隔汽膜 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:室内地面	m2	11917.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第7页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:1: 2水泥防水砂浆25mm厚 (内掺水泥重量3-5%的防水剂) 2.防水(潮)部位:水平防潮层	m ²	256.23			
79	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:1: 2.5水泥砂浆20mm厚 2.防水(潮)部位:竖直防潮层	m ²	2082			
屋面工程								
80	AB011	找平、保护层	1.材质及配合比:1: 2.5水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:屋面硬基层	m ²	18694.68			
81	AB012	保护层	1.材质及配合比:1: 2.5水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:屋面填充层	m ²	2759.96			
82	AB013	找平层	1.混凝土强度等级:C20细石 2.厚度:40mm厚 3.部位:屋面	m ²	13505.48			
83	AB014	找平层	1.混凝土强度等级:C20细石 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:屋面	m ²	-27010.96			
84	AB015	找平层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:40mm厚 3.工作内容:40mm厚C30钢筋混凝土整浇层兼找平,钢筋 ϕ 6@200,双向设置 (钢筋单列) 4.部位:屋面	m ²	2778.16			
85	AB016	找平层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:屋面	m ²	5556.32			
86	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:1: 4石灰砂浆 2.厚度:10mm厚 3.隔离层部位:屋面	m ²	13505.48			
87	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:错缝铺贴 2.材料品种、规格:B1级阻燃型挤塑聚苯板,分两层错缝铺贴 3.厚度:60mm厚	m ²	13505.48			
88	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%	m ²	2759.96			
89	AB017	细石混凝土面层	1.材料种类:细石砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.厚度:40厚 4.工作内容:50厚C20细石混凝土,内配 Φ 4@100钢筋网片随打随抹平压光 (钢丝网单列), 6mX6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分隔缝处断开 5.部位:屋面	m ²	13505.48			
90	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC, DN150 2.含雨水口、落水斗 3.做法及要求:详见L13J5-1, 5/E2,C/E3	m	159.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第8页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格: UPVC, DN100 2.含雨水口、落水斗 3.做法及要求:详见 L13J5-1, 5/E2,C/E3	m	49.4			
92	AB018	排气帽	1.材质及规格: ϕ 50钢排气管 2.高度:出屋面100mm 3.做法及要求:详见L13J5-1-A16, 含排气管等	个	375			
93	010607001002	金属网	1.材料:成品钢丝网 2.规格及型号: ϕ 3@50 3.部位:屋面	m ²	13505.48			
94	010703004001	变形缝	1.材料种类:0.8厚不锈钢盖缝 2.做法及要求:详图 L13J5-1, 3/A13 3.部位:屋面变形缝三	m	71.8			
保温隔热工程								
95	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:30mm厚聚苯颗粒保温砂浆 3.工作内容:含2厚配套专用界面砂浆批刮 4.部位:门窗洞侧边、女儿墙内侧	m ²	1567.17			
96	010803003002	保温隔热墙	1.保温隔热形式:配套胶粘剂粘贴 2.材料品种、规格:50厚聚合聚苯板 (AEPS板, 燃烧性能A级) 3.工作内容:含运输、安装、锚栓固定等所需全部内容 4.部位:外墙	m ²	7440.59			
97	010803003003	保温隔热墙	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:100mm厚EPS板 3.做法及要求:详见L13J14, 1/21 4.部位:外墙变形缝填充	m ²	183.72			
98	010803003004	保温隔热墙	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:100厚聚氨酯发泡 3.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 4.部位:屋面变形缝填充	m ²	55.86			
99	010803004001	保温柱	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:150厚聚氨酯保温夹芯板 3.工作内容:四角聚氨酯发泡灌缝, 0.5厚钢板包角, L=200, 自攻螺钉 4.部位:冻结间	m ²	291.42			
100	010803004002	保温柱	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:10厚聚苯板 3.工作内容:耐火硅酮密封胶 4.部位:冻结间独立柱脚	m ²	15.12			
101	010803005001	隔热楼地面	1.隔热形式:平铺 2.材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (XPS) 保温层 3.部位:室内地面	m ²	8462.38			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第9页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	010803005002	隔热楼地面	1.隔热形式:平铺 2.材料品种、规格及厚度:150厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 3.部位:室内地面	m2	2774.36			
103	010803002001	保温隔热天棚	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:100厚B1级单面不锈钢聚氨酯夹芯板	m2	17047.52			
104	010803002002	保温隔热天棚	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:200厚B1级双面彩钢聚氨酯夹芯板	m2	2726.66			
105	010803002003	保温隔热天棚	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:喷涂50厚聚氨酯 3.要求:满足设计规范及施工验收标准	m2	2726.66			
楼地面工程								
106	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:含纵、横向伸缩缝,纵向伸缩缝应采用平头缝或企口缝,间距为3-6m,横向伸缩缝宜采用假缝,间距为6-12mm,假缝的宽度5-20mm,高度为垫层厚度的1/3,缝内填水泥砂浆。 4.部位:室内地面垫层	m3	903.45			
107	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑 3.做法:内配 $\phi 6@150$ 双向双层钢筋网(钢筋单列) 4.部位:室内地面	m3	1120.31			
108	AB019	垫层	1.材料种类、配合比:级配碎石压实灌M5水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.做法:分层夯实 4.部位:室内地面	m3	1981.19			
109	AB020	垫层	1.材料种类:级配粗砂 2.厚度:综合考虑 3.部位:室内地面	m3	1664.616			
110	AB021	垫层	1.材料种类及要求:平铺水泥砖 2.厚度:综合考虑 3.部位:室内地面	m3	110.9744			
111	AB022	找坡层	1.材料种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.厚度:最薄处30mm	m2	483.32			
112	AB023	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1:3水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工作内容:含素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.部位:室内地面、通风沟底面	m2	13166.12			
113	AB024	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1:3水泥砂浆 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:室内地面	m2	7435.06			
其他工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第10页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	AB025	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 3.工程量:按照建筑物空间体积以m3计算	m3	125614.228			
115	AB026	楼梯滑动支座	1.名称:聚四氟乙烯板 2.厚度:5mm厚 3.做法:参图集16G101-2, P43-1	m2	28.593			
116	010703004002	变形缝	1.部位:外墙 2.品种、规格:不锈钢盖板 3.工作内容:制作安装, 含密封膏及辅材 4.做法及要求:详见图集 L13J14, P21-1	m	49.4			
117	010703004003	变形缝	1.部位:楼面 2.品种、规格:0.7厚镀锌薄钢板 3.工作内容:制作安装, 含密封膏及辅材 4.做法及要求:详见图集 L13J14, P1-3	m	126.8			
118	010703004004	变形缝	1.部位:管沟 2.做法及要求:详图集 02J331, P81-36 3.工作内容:制作安装, 含密封膏及辅材	m	27.9			
119	AB027	彩钢盖板	1.尺寸、规格及厚度:0.5厚彩钢盖板, L=300 2.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 3.部位:冻结间独立柱脚	m	25.2			
120	AB028	通风管	1.材质、规格: ϕ 350mm 钢筋水泥通风管 2.管壁厚度及配筋:不小于30mm, 管壁内配纵向钢筋不少于8根 ϕ 4, 环向钢筋不少于2根 ϕ 6@150 3.工作内容:含制作、运输、安装等所有工作内容 4.部位:室内地面	m	1851.1			
121	AB029	成品不锈钢排水沟	1.材质及规格:1.2mm厚不锈钢板, 宽300mm 2.工作内容:含预埋45*45*4厚不锈钢角钢等 3.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 4.部位:排水明沟	m	2179.15			
122	AB030	铸铁盖板	1.尺寸、规格及厚度:20厚300*490 2.做法及要求:详见图集 02J331, P77-21 3.部位:排水明沟过门洞位置	m2	4.704			
123	AB031	不锈钢篦子盖板	1.规格及尺寸:宽300mm, 厚度30mm 2.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 3.部位:排水明沟	m2	653.745			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第11页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	010407002001	散水、坡道	1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:50厚C30细石砼面层,宽800,撒1:1水泥砂子压实赶光每6m设置一道界格线,密封胶嵌缝 3.工作内容:含素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 ,向外坡3%~5%;150厚3:7灰土,宽出面层100	m2	248.09			
125	010407002002	散水、坡道	1.名称:坡道 2.面层材料种类、厚度:90厚C30砼随打抹随做锯齿形碾压 3.工作内容:含素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 ;300厚3:7灰土	m2	298.7587			
1#生产车间工程36-58轴-装饰								
楼地面工程								
1	BB001	聚氨酯砂浆面层	1.材料种类:聚氨酯砂浆面层 2.厚度:6mm厚 3.工作内容:含刮抹聚氨酯砂浆底涂一道,封闭基底	m2	6561.54			
2	BB002	金刚砂面层	1.材料种类:金刚砂耐磨骨料 2.做法及要求:初凝时表面铺洒金刚砂耐磨骨料(分两次铺洒、打磨),养护2周后,喷涂高渗透混凝土密封固化剂,待反应完全后清洁打磨。表面沿结构柱中轴纵横切缝(如柱距大于8m,则等分切缝,缝距不大于6m),缝宽5~8mm,深25mm,聚氨酯发泡灌缝。 3.部位:楼、地面	m2	9733.6			
3	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20不发火细石砼 2.工作内容:含随打随抹光 3.部位:地面	m2	87.84			
4	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:通风沟地面	m2	315			
5	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C30砼 2.工作内容:含素水泥浆一道(内掺建筑胶),内配 $\phi 6@200$ 双向钢筋网(钢筋单列) 3.部位:楼面	m2	5058.4			
6	020101003003	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:楼面	m2	10116.8			
7	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:20厚理石板踏步及踢脚 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道,水泥浆擦缝	m2	12.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第12页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚理石板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道、水泥浆擦缝 4.部位:台阶平台	m ²	29.65			
9	020108003001	水泥砂浆台阶面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m ²	6.83			
墙面工程								
10	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚M15预拌水泥砂浆找平层 3.部位:外墙	m ²	7440.59			
11	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:二层及以上外墙	m ²	4206.87			
12	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚抹面胶浆,中间压入二层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:首层外墙	m ²	4621.34			
13	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.面层种类、配合比、厚度:8厚1:2.5水泥砂浆压光 3.基层种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆找平 4.工作内容:含玻纤网一道(160g/m ²) 5.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m ²	3216.06			
14	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3.工作内容:含玻纤网一道(160g/m ²) 4.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m ²	8689.47			
15	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆 3.部位:亮白色耐腐蚀不锈钢内墙	m ²	10910.57			
16	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙面 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆 3.部位:砼沟壁外侧	m ²	1296.44			
17	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙面 2.材料种类、配合比、厚度:15厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:砼沟壁内侧	m ²	1207.46			
18	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆 3.部位:用于加工车间、封闭月台、穿堂等房间独立柱	m ²	1304.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第13页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020507001001	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆 2.基层类型:刮柔性耐水腻子 3.底层涂料:喷或滚刷底涂料一遍 4.面层涂料:喷或滚刷面层涂料二遍	m2	9007.76			
20	020507001002	刷喷涂料	1.材质种类:0.3厚双组份青凝 2.做法及要求:分两遍涂刷,满足设计及施工验收标准 3.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m2	3216.06			
21	020507001003	刷喷涂料	1.材质种类、规格及厚度:80厚自熄型硬质聚氨酯 2.做法及要求:分层喷涂,其他要求满足设计及施工验收标准 3.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m2	532.59			
22	020507001004	刷喷涂料	1.材质种类、规格及厚度:150厚自熄型硬质聚氨酯 2.做法及要求:分层喷涂,其他要求满足设计及施工验收标准 3.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m2	153.16			
23	020507001005	刷喷涂料	1.材质种类、规格及厚度:220厚自熄型硬质聚氨酯 2.做法及要求:分层喷涂,其他要求满足设计及施工验收标准 3.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m2	2530.31			
24	020507001006	刷喷涂料	1.材质种类、规格及厚度:10厚白色无机玻璃钢面料 2.做法及要求:分两次涂刷,表面辊涂压出纹理,其他要求满足设计及施工验收标准 3.部位:聚氨酯喷涂保温内墙	m2	3216.06			
天棚工程								
25	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:综合考虑 2.面层材料种类、配合比及厚度:5厚1:2.5水泥砂浆罩面 3.基层材料种类、配合比及厚度:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.工作内容:含混凝土板面清理干净 5.部位:白色耐擦洗油性防霉涂料顶棚	m2	1270.44			
门窗工程								
26	020402007001	钢制防火门	1.门的类型:甲级防火门 2.规格:详见图纸 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件、锁具、闭门器、顺序器等	m2	17.01			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第14页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	020402007002	钢制防火门	1.门的类型:乙级防火门 2.规格:详见图纸 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件、锁具、闭门器、顺序器等	m2	45			
28	BB003	特级防火卷帘	1.门的类型及材质:双轨无机复合特级防火卷帘 2.外围尺寸:综合考虑 3.技术参数:应符合国标(GB14102-2008)《防火卷帘》的有关规定 4.含电动装置、包厢、封底等 5.耐火要求:4小时	m2	4.8			
1#生产车间工程36-58轴-安装								
36-58轴电气系统								
1	030204018001	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
4	030204018004	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
5	030204018005	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
6	030204018006	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
7	030204018007	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5-7 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
8	030204018008	配电箱	1.类别:成套配电箱AL5Z 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
9	030204018009	配电箱	1.类别:成套配电箱B5AT1,2,3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第15页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030204018010	配电箱	1.类别:成套配电箱BJAL5-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
11	030204018011	配电箱	1.类别:成套配电箱ALE5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
12	030204018012	配电箱	1.类别:成套配电箱DDMK5-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
13	030204018013	配电箱	1.类别:成套配电箱AP5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
14	030204018014	配电箱	1.类别:成套配电箱APE5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
15	030204018015	配电箱	1.类别:成套配电箱LKAL6-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
16	030204018016	配电箱	1.类别:成套配电箱LKAL6-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
17	030204018017	配电箱	1.类别:成套配电箱LKKG6-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
18	030204018018	配电箱	1.类别:成套配电箱LKKG6-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
19	030204018019	配电箱	1.类别:成套配电箱LKKG6-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
20	030204018020	配电箱	1.类别:成套配电箱LKKG6-4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
21	030204018021	配电箱	1.类别:成套配电箱SJAL6-1~4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第16页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030204018022	配电箱	1.类别:成套配电箱 DDMK6-2,4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	2			
23	030204018023	配电箱	1.类别:成套配电箱PHZ6-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
24	030204018024	配电箱	1.类别:成套配电箱 DDMK6-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
25	030204018025	配电箱	1.类别:成套配电箱 DDMK6-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
26	030204018026	配电箱	1.类别:成套配电箱 DDMK6-5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
27	030204018027	配电箱	1.类别:成套配电箱 DDMK6-6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
28	030204018028	配电箱	1.类别:成套配电箱B6AT1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
29	030204018029	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
30	030204018030	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
31	030204018031	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
32	030204018032	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
33	030204018033	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-5 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第17页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030204018034	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-6 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
35	030204018035	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8-7 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
36	030204018036	配电箱	1.类别:成套配电箱AL8Z 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
37	030204018037	配电箱	1.类别:成套配电箱ALE8 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
38	030204018038	配电箱	1.类别:成套配电箱B8AT1~3 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	3			
39	030204018039	配电箱	1.类别:成套配电箱AP8 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
40	030204018040	配电箱	1.类别:成套配电箱APE8 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
41	030204018041	配电箱	1.类别:太阳能水泵电源箱TYN2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
42	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: DWNH-BX-2.5mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	1868.055			
43	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: DWNH-BX-4mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	21.525			
44	030212003003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: DWNH-BX-6mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	1066.4325			
45	030212003004	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线): 导线	m	916.1565			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第18页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030212003005	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-4mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	2681.0175			
47	030212003006	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-6mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	40.2255			
48	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-16mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	201.495			
49	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	8.82			
50	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	48.405			
51	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: DWNH-YJY-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	246.1305			
52	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: DWNH-YJY-5X10mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	153.048			
53	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: DW-YJY-3X2.5mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	11441.4405			
54	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: DW-YJY-3X4mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	320.46			
55	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: DW-YJY-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	152.355			
56	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: DW-YJY-5X10mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	1211.637			
57	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: DW-YJY-5X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	159.705			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第19页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: BBTRZ-4X25+1X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	1344.6405			
59	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: BBTRZ-4X70+1X35mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	30			
60	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: WD- YJY-4X70+1X35mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	100			
61	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: WD- YJY-4X35+1X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	100			
62	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: BBTRZ-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	11.235			
63	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: YJY22-4X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	50			
64	030208001016	电力电缆	1.型号、规格: YJY22-4X35+1X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架 敷设 3.其他: 电缆头制安	m	50			
65	030212001001	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	8467.0425			
66	030212001002	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	56.805			
67	030212001003	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	8.925			
68	030212001004	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	44.31			
69	030212001005	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	1296.645			
70	030212001006	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	138.39			
71	030212001007	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位 (不适用 于金属软管):暗配	m	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第20页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	030212001008	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	50			
73	030212001009	电气配管	1.材质:CPVC 2.规格:CPVC80 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	21			
74	030212001010	电气配管	1.材质:CPVC 2.规格:CPVC50 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配	m	21			
75	030212001011	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: Φ20	m	68.46			
76	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	1503			
77	030204031001	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	123			
78	030204031002	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
79	030204031003	小电器	1.名称:人体感应开关 2.型号、规格:250V 10A	个	21			
80	030204031004	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	194			
81	030204031005	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	33			
82	030204031006	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	100			
83	030204031007	小电器	1.名称:防水防溅五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
84	030208004001	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:100*50 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	87.465			
85	030208004002	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*50 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	427.245			
86	030208004003	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:100*75 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	3.36			
87	030208004004	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*75 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	13.23			
88	030208004005	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:150*75 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	13.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第21页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030208004006	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:150*75 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	441.5985			
90	030208004007	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:梯式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	16.38			
91	030208004008	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	159.096			
92	030208004009	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	55.776			
93	CB001	墙体剔槽及恢复	1.管径: Φ 32以内	m	61.908			
94	CB002	墙体剔槽及恢复	1.管径: Φ 20以内	m	2953.251			
95	030206009001	微型电机、电加 热器	1.名称:微型电机 2.容量 (kW):0.75KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	1			
96	030206006001	低压交流异步电 动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电 机):13KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	1			
97	030206006002	低压交流异步电 动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电 机):30KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	3			
98	030206006003	低压交流异步电 动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电 机):100KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第22页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
99	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:本工程在屋顶沿女儿墙、房脊等易受雷击部位用Φ10热镀锌圆钢明敷一圈作接闪带或用Φ8热镀锌圆钢暗敷 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地极材质、规格、安装土质:利用建筑物基础内的钢筋作为总接地装置,其它电气设备、信息系统等均与防雷共用接地装置 4.等电位箱的安装 5.断接卡箱安装 6.接地母线做法: 接地母线及等电位联结详见设计施工图	项	1			
36-58轴给排水系统								
100	030801004001	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN400 4. 接口型式:承插法兰胶圈连接	m	229.9993			
101	030801004002	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN300 4. 接口型式:承插法兰胶圈连接	m	434.1845			
102	030801004003	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN150 4. 接口型式:柔性机械接口	m	46.4804			
103	030801004004	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN100 4. 接口型式:柔性机械接口	m	105.188			
104	030801004005	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN75 4. 接口型式:柔性机械接口	m	92.8263			
105	030801004006	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN50 4. 接口型式:柔性机械接口	m	120.5631			
106	030801004007	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:通气管 3. 规格:DN100 4. 接口型式:法兰承插连接	m	6.72			
107	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢塑复合管DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	100.8294			
108	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢塑复合管DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	32.0439			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第23页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢塑复合管DN65 4.连接方式:螺纹连接	m	3.8609			
110	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢塑复合管DN80 4.连接方式:螺纹连接	m	35.5352			
111	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢塑复合管DN100 4.连接方式:螺纹连接	m	31.5178			
112	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE 4. 规格:DN150 5. 连接方式:热熔或电熔连接	m	334.0659			
113	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE 4. 规格:DN200 5. 连接方式:热熔或电熔连接	m	130.0289			
114	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN100 5. 连接方式:热熔或电熔连接	m	3.2288			
115	030803010001	水表	1.型号、规格:螺纹水表DN40 2.连接方式:螺纹连接	组	5			
116	030803010002	水表	1.型号、规格:螺纹水表DN50 2.连接方式:螺纹连接	组	2			
117	030803010003	水表	1.型号、规格:螺纹水表DN65 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
118	030803010004	水表	1.型号、规格:螺纹水表DN80 2.连接方式:螺纹连接	组	6			
119	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:自动排气阀DN15	个	5			
120	030803001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN15	个	5			
121	030803001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40	个	5			
122	030803001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
123	030803001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN65	个	1			
124	030803001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN80	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第24页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030804017001	地漏	1.材质:卫生间塑料地漏 2.规格:DN50	个	60			
126	030804017002	地漏	1.材质:网框式铸铁地漏 2.规格:DN150	个	80			
127	030804018001	地面扫除口	1.材质:塑料扫除口 2.规格:DN50	个	8			
128	030804018002	地面扫除口	1.材质:铸铁扫除口 2.规格:DN150	个	44			
129	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De20 5.连接方式: 热熔连接	m	306.1275			
130	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De32 5.连接方式: 热熔连接	m	118.65			
131	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De20 5.连接方式: 热熔连接	m	49.6388			
132	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De25 5.连接方式: 热熔连接	m	11.4398			
133	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De32 5.连接方式: 热熔连接	m	28.3311			
134	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De40 5.连接方式: 热熔连接	m	26.8391			
135	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De50 5.连接方式: 热熔连接	m	109.1139			
136	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De63 5.连接方式: 热熔连接	m	15.5988			
137	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内明装 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: De75 5.连接方式: 热熔连接	m	1.848			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第25页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内暗装 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:De20 5.连接方式:热熔连接	m	136.5			
139	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内明装 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:De50 5.连接方式:热熔连接	m	83.1411			
140	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内明装 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:De63 5.连接方式:热熔连接	m	73.2134			
141	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内明装 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管 4.规格:De90 5.连接方式:热熔连接	m	49.1253			
142	CB003	墙体剔槽及恢复	1.管径:Φ32以内	m	442.6275			
143	CB004	墙体剔槽及恢复	1.管径:Φ20以内	m	118.65			
144	CB005	管道保温	1.名称:超细玻璃丝棉	m ³	12.0844			
145	CB006	管道保温保护层	1.名称:不燃性玻璃布复合铝箔	m ²	386.507			
146	CB007	管道刷油	1.名称:保温外壳刷防火漆 2遍	m ²	281.828			
147	CB008	管道刷油	1.名称:埋地管道做三油 (环氧煤沥青)两布防腐处理	m ²	670.123			
2#生产车间工程-锚杆工程								
锚杆								
1	AB065	锚杆(锚索)	1.钻孔直径:φ150 2.钻孔深度:综合考虑 3.杆体材料品种、规格、数量:二根HRB400 φ25钢筋电焊成束 4.浆液种类、强度等级:C30 细石混凝土 5.锚杆承载力:按设计规定并满足规范要求 6.工作内容:含钻孔、钢筋隔离支架、灌浆、锚杆检测等	m	1455.2			
2#生产车间工程-土建								
土石方工程								
1	010101001002	平整场地	1.平整方式:由投标人自行考虑 2.工作内容:挖、填、平整等	m ²	2301.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第26页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010101002001	挖土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m3	15874.22			
3	010103001003	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数大于0.95 3.土源:外购土 4.工作内容:挖土、装车、运输、倒运、回填、夯实等 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.回填部位:基础	m3	1653.97			
4	010103001004	土(石)方回填	1.回填材料:2:8灰土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数大于0.94 3.土源:外购土 4.工作内容:挖土、装车、运输、倒运、回填、夯实等 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.回填部位:地下墙体周围	m3	1160.64			
基础工程								
5	AB069	垫层	1.材质及规格:3:7灰土 2.厚度:综合考虑 3.工作内容:含素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 4.部位:台阶	m3	3.774			
6	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑	m3	260.2748			
7	010401003002	满堂基础	1.基础形式:无梁式 2.混凝土强度等级:C30微膨胀纤维砼,抗渗P6	m3	1210.06			
8	010401002001	独立基础	1.基础形式:柱墩 2.混凝土强度等级:C30,抗渗P6	m3	15.19			
砌体工程								
9	010301001002	砖基础	1.基础形式:综合考虑 2.砖品种、规格:MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	44.196			
10	010304001006	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:A3.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	127.72			
11	010304001007	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:A2.5蒸压加气砼砌块B06级,干密度为625kg/m3 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	41.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第27页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010302001004	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位:砼防水外墙	m3	177.9624			
13	010302001005	实心砖墙	1.砖品种、规格:MU10蒸压灰砂砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆 4.部位:台阶挡墙	m3	8.31			
混凝土工程								
14	010402001004	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.柱种类、断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	45.77			
15	010402001005	矩形柱	1.名称:构造柱 2.柱种类、断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	6.91			
16	010403002001	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30微膨胀纤维砼, 抗渗P6	m3	10.05			
17	010403002002	矩形梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	159.13			
18	010403004002	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.43			
19	010403005002	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
20	010404001004	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30微膨胀纤维砼, 抗渗P6	m3	470.36			
21	010404001005	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	637.81			
22	010405003002	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30微膨胀纤维砼, 抗渗P6	m3	20.58			
23	010405003003	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	192.59			
24	AB070	预应力板	1.构件名称:预应力混凝土双T板 2.构件型号:YTPb2424-2, 长度为24.4m, 详见18G432-1 3.工作内容:包括双T板制作、运输、吊装、安装、焊接、灌缝等完成此项目的所有工作内容 4.要求:制作、堆放、运输及安装应符合相关规范要求 5.工程量计算规则:按照设计图示尺寸以面积计算	m2	725.9			
25	010406001003	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	17.04			
26	010406001004	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	37.62			
27	010407001007	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第28页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	010407001008	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.4253			
29	010410003002	过梁	1.构件类型:预制过梁 2.单件体积:综合考虑 3.安装高度:综合考虑 4.混凝土强度等级:C25 5.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.05			
30	010407001009	其他构件	1.构件名称:出屋面墙坎 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.83			
31	010414002002	其他构件	1.构件名称、规格:门窗边预制块 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.0541			
32	010407001010	其他构件	1.构件名称:屋面太阳能基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.584			
33	010408001002	后浇带	1.部位:基础 2.混凝土强度等级:C35微膨胀纤维、抗渗P6 3.含后浇带凿毛、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	21.28			
34	010408001003	后浇带	1.部位:砼墙 2.混凝土强度等级:C35微膨胀砼、抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	9.07			
钢筋工程								
35	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 6.5箍筋	t	0.875			
36	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8箍筋	t	20.814			
37	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10箍筋	t	0.982			
38	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 6.5	t	12.7056			
39	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8	t	0.266			
40	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10	t	2.519			
41	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 12	t	46.646			
42	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 14	t	78.892			
43	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 16	t	62.297			
44	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 18	t	39.632			
45	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 20	t	45.685			
46	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 22	t	18.451			
47	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 25	t	14.865			
48	AB071	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料 (不含钢筋) 等费用	根	1836			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第29页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	AB072	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	根	6362			
50	AB073	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	根	692			
51	010417002002	预埋铁件	1.铁件规格:综合考虑 2.工作内容:除锈、制作、安装、埋设等	t	1.706			
52	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:满足设计要求 3.工作内容:除锈、制作加工、运输、防腐、安装、油漆等 4.做法:参L13J8-P94 5.部位:检修爬梯	t	0.86			
53	010607001003	金属网	1.材料品种:热镀锌钢丝网 2.规格:20×20mm,钢丝直径不小于1.2mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 4.部位:所有内、外墙梁、柱、剪力墙与填充墙交接处;管线剔槽等	m2	911.691			
防水工程								
54	010702001004	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	946.69			
55	010702001005	屋面卷材防水	1.卷材品种:两道(2.5+2.5)厚自粘型高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	801.64			
56	010702001006	屋面卷材防水	1.卷材品种:两道(4+3)SBS改性沥青防水卷材 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:雨棚	m2	15.84			
57	010702001007	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接等 3.部位:双T板板缝处理 4.工程量计算规则:按外露展开面积计算	m2	146.4			
58	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍(卷材:(0.7+0.7),粘结料:(1.3+1.3)芯材厚度:0.5) 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:砼防水外墙	m2	1483.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第30页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:两道 (4+3) SBS改性沥青防水卷材 2.工作内容:含配套层处理剂、防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:基础底板、消防水池、沉淀池等水池地面、墙面	m2	11075.53			
60	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.工程量计算规则:按外露展开面积计算 4.部位:设备机房、楼梯间、卸货平台等楼面	m2	249.96			
61	010703003003	砂浆防水(潮)	1.防水层种类、厚度:防水砂浆15mm厚 2.防水部位:集水坑平面、立面防水层	m2	180.04			
屋面工程								
62	AB074	找平、保护层	1.材质及配合比:1: 2.5水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:屋面硬基层	m2	115.9			
63	AB075	保护层	1.材质及配合比:1: 2.5水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:屋面填充层	m2	115.9			
64	AB076	找平层	1.混凝土强度等级:C20细石 2.厚度:40mm厚 3.部位:屋面	m2	862.54			
65	AB077	找平层	1.混凝土强度等级:C20细石 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:屋面	m2	-1377.38			
66	AB078	找平层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:40mm厚 3.工作内容:40mm厚C30钢筋混凝土整浇层兼找平,钢筋 $\phi 6@200$,双向设置 (钢筋单列) 4.部位:屋面	m2	746.64			
67	AB079	找平层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:屋面	m2	1493.28			
68	010802001002	隔离层	1.隔离层材料品种:1: 4石灰砂浆 2.厚度:10mm厚 3.隔离层部位:屋面	m2	115.9			
69	010803001003	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:错缝铺贴 2.材料品种、规格:B1级阻燃型挤塑聚苯板,分两层错缝铺贴 3.厚度:60mm厚	m2	862.54			
70	010803001004	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%	m2	115.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第31页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	AB080	细石混凝土面层	1.材料种类:细石砼 2.混凝土强度等级:C20细石 3.厚度:40厚 4.工作内容:40厚C20细石混凝土,内配Φ3@50钢筋网片随打随抹平压光(钢丝网单列),6mX6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分隔缝处断开 5.部位:屋面	m2	862.74			
72	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC, DN100 2.含雨水口、落水斗 3.做法及要求:详见L13J5-1, 5/E2,C/E3	m	46.8			
73	010607001004	金属网	1.材料:成品钢丝网 2.规格及型号:φ 3@50 3.部位:屋面	m2	862.74			
74	AB081	水泥砂浆面层	1.材料种类及配合比:M15预拌水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:一层上人平台	m2	111.93			
保温隔热工程								
75	010803003005	保温隔热墙	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:30mm厚聚苯颗粒保温砂浆 3.部位:门窗洞侧边、女儿墙内侧	m2	243.28			
76	010803003006	保温隔热墙	1.保温隔热形式:综合考虑 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 3.部位:砼防水外墙	m2	1483.02			
77	010803003007	保温隔热墙	1.保温隔热形式:配套胶粘剂粘贴 2.材料品种、规格:50厚聚合聚苯板(AEPS板,燃烧性能A级) 3.工作内容:含运输、安装、锚栓固定等所需全部内容 4.部位:外墙	m2	1171.63			
楼地面工程								
78	AB082	垫层	1.材料种类、配合比:碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:150厚 3.部位:卸货平台	m3	11.031			
79	010401006006	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:卸货平台	m3	4.4124			
80	AB083	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1:3(M15)水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.工作内容:含素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.部位:消防水池、水泵房、沉淀池等有水地面,设备机房、楼梯间楼面、卸货平台	m2	2310.84			
81	AB084	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1:3水泥砂浆 2.厚度:10mm厚 3.部位:防水保护层	m2	73.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第32页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	AB085	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1: 3 (M15) 水泥砂浆 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:消防水池、水泵房、沉淀池等有水地面, 设备机房、楼梯间楼面, 卸货平台	m2	4621.68			
83	AB086	找平、保护层	1.材料种类及配合比:1: 2.5 水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.部位:基础底板	m2	3012.93			
84	AB087	找平、保护层	1.材料种类:C25砼 2.厚度:40mm厚 3.部位:基础底板	m2	3012.93			
85	AB088	找平、保护层	1.材料种类:C20细石砼 2.厚度:40mm厚 3.工作内容:内配双向 ϕ 6@200钢筋网片 (钢筋单列) 4.部位:消防水池、沉淀池等水池地面	m2	2124.25			
86	AB089	混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:120厚 3.工作内容:内配 Φ 6@150双层双向钢筋网 (钢筋单列) 4.部位:室外卸货平台	m2	73.54			
87	010802001003	隔离层	1.隔离层材料品种:塑料膜浮铺 2.厚度:0.4mm厚 3.隔离层部位:消防水池、水泵房、沉淀池等有水地面	m2	2124.25			
其他工程								
88	AB090	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 3.工程量:按照建筑物空间体积以m3计算	m3	20538.2946			
89	AB091	成品不锈钢排水沟	1.材质及规格:1.2mm厚不锈钢板, 宽300mm 2.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 3.部位:排水明沟	m	25.4			
90	AB092	铸铁盖板	1.截面尺寸:1800*1700 2.做法及要求:详见图集05J927-1, P49 3.部位:集水坑	m2	3.06			
91	AB093	成品铸铁箅子	1.规格及尺寸:宽350mm 2.做法及要求:满足设计规范及施工验收标准 3.部位:排水明沟	m2	8.89			
92	010407002003	散水、坡道	1.名称:坡道 2.面层材料种类、厚度:90厚C30砼随打抹随做锯齿形碾压 3.工作内容:含素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 ; 300厚3: 7灰土	m2	2.05			
2#生产车间工程:装饰								
楼地面工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第33页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	020101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.工作内容:含基层处理剂一道,素水泥浆一道 3.部位:消防水池水泵房、污水处理池地面、水池地面等	m2	2124.25			
2	BB005	金刚砂面层	1.材料种类:金刚砂耐磨骨料 2.做法及要求:初凝时表面铺洒金刚砂耐磨骨料(分两次铺洒、打磨),养护2周后,喷涂高渗透混凝土密封固化剂,待反应完全后清洁打磨。表面沿结构柱中轴纵横切缝(如柱距大于8m,则等分切缝,缝距不大于6m),缝宽5~8mm,深25mm,聚氨酯发泡灌缝。 3.部位:一层车间楼面、卸货平台	m2	820.18			
3	020101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20不发火细石砼 2.工作内容:含随打随抹光 3.部位:设备机房、楼梯间楼面	m2	113.05			
4	020101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C30砼 2.工作内容:含素水泥浆一道(内掺建筑胶),内配 $\phi 6@200$ 双向钢筋网(钢筋单列) 3.部位:一层车间楼面	m2	746.64			
5	020101003007	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:每增减5mm厚 3.部位:楼面	m2	1493.28			
6	020106003001	水泥砂浆楼梯面	1.面层材料厚度及配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.踏步防滑条:参L13J8,2/68	m2	17.04			
7	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚理石板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道,水泥浆擦缝 4.部位:台阶平台	m2	6.28			
8	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:20厚理石板踏步及踢脚 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.工作内容:含素水泥浆一道,水泥浆擦缝	m2	6.3			
墙面工程								
9	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚M15预拌水泥砂浆找平层 3.部位:外墙、防水内墙	m2	6952.41			
10	020201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚M20预拌水泥砂浆抹面 3.部位:水池等内墙	m2	5624.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第34页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	020201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7厚抹面胶浆,中间压入二层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:首层外墙	m2	1327.8			
12	020201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚M20预拌水泥砂浆找平层 3.工作内容:含刷基层处理剂一道 4.部位:地下室防水外墙	m2	1483.02			
13	020201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:14厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3.工作内容:含玻纤网一道(160g/m2) 4.部位:内墙	m2	455.41			
14	020201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆 3.部位:亮白色耐腐蚀不锈钢内墙	m2	707.27			
15	020507001007	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆 2.基层类型:刮柔性耐水腻子 3.底层涂料:喷或滚刷底涂料一遍 4.面层涂料:喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1546.59			
门窗工程								
16	020406004001	金属百叶窗	1.材料种类、规格:铝合金防雨百叶 2.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 3.质量要求:满足设计及质量规范要求 4.做法:满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准 5.工程量:按外框外围面积计算	m2	0.675			
2#生产车间工程-安装								
±0.00以下电气系统								
1	030204018042	配电箱	1.类别:成套配电箱WYPL(仅计安装费) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
2	030204018043	配电箱	1.类别:成套配电箱WYYL(仅计安装费) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
3	030204018044	配电箱	1.类别:成套配电箱WYSW(仅计安装费) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第35页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030204018045	配电箱	1.类别:成套配电箱WYSN (仅计安装费) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
5	030204018046	配电箱	1.类别:排污泵配电箱 (仅计安装费) 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
6	030204018047	配电箱	1.类别:成套配电箱XF1 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
7	030204018048	配电箱	1.类别:成套配电箱XF2 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
8	030204018049	配电箱	1.类别:成套配电箱XF3 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
9	030204018050	配电箱	1.类别:成套配电箱XF4 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
10	030204018051	配电箱	1.类别:成套配电箱XF5 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含基础槽钢	台	1			
11	030208001017	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X4mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	193.367			
12	030208001018	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-3X25mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	105.5732			
13	030208001019	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-4X25mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	105.5732			
14	030208001020	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-3X50mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	66.9755			
15	030208001021	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-4X50mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	66.9755			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第36页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-3X240mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	78.9582			
17	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-4X240mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	78.9582			
18	030208001024	电力电缆	1.型号、规格: WDZCN-YJY-4X150+1X70mm ² 2.敷设方式: 穿管或沿桥架敷设 3.其他: 电缆头制安	m	39.1709			
19	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	303.3526			
20	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格: WDZN-BYJ-4mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	45.4001			
21	030212001012	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	84			
22	030212001013	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	15.1406			
23	030212001014	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	21.6294			
24	030208004010	电缆桥架	1.材质: 金属 2.类型: 梯式 3.型号、规格: 100*50 4.桥架支架: 制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	64.8882			
25	030208004011	电缆桥架	1.材质: 金属 2.类型: 梯式 3.型号、规格: 200*100 4.桥架支架: 制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	37.9596			
26	030208004012	电缆桥架	1.材质: 金属 2.类型: 梯式 3.型号、规格: 300*100 4.桥架支架: 制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	4.1096			
27	030208004013	电缆桥架	1.材质: 金属 2.类型: 槽式 3.型号、规格: 100*50 4.桥架支架: 制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	22.4189			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第37页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030208004014	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	15.5732			
29	030208004015	电缆桥架	1.材质:金属 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架支架:制作安装及防腐、热镀锌支架 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	21.5212			
30	CB022	墙体剔槽及恢复	1.管径: Φ 20以内	m	5.2			
31	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	7			
32	030204031008	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:10A	个	2			
33	030206009002	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机 2.容量 (kW) :0.75KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	6			
34	030206006004	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型) :小型电机 2.容量 (适用于小型电机) : 13KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	6			
35	030206006005	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型) :小型电机 2.容量 (适用于小型电机) : 100KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	6			
36	030206006006	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型) :小型电机 2.容量 (适用于小型电机) : 220KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	2			
±0.00以上电气系统								
37	030204018052	配电箱	1.类别:成套配电箱ALZ1 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
38	030204018053	配电箱	1.类别:成套配电箱ALZ2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			
39	030204018054	配电箱	1.类别:成套配电箱AL1,3,4 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	3			
40	030204018055	配电箱	1.类别:成套配电箱AL2 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第38页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: YJY-5X6mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架 敷设 3.其他:电缆头制安	m	59.9135			
42	030208001026	电力电缆	1.型号、规格: YJY-5X10mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架 敷设 3.其他:电缆头制安	m	11.8854			
43	030208001027	电力电缆	1.型号、规格: YJY22-4*16mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架 敷设 3.其他:电缆头制安	m	100			
44	030212003010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部 位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:DW- BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):导 线	m	1487.4766			
45	030212003011	电气配线	1.导线用途、配线形式、部 位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH- BYJ-4mm ² 3.种类(导线、母线):导 线	m	99.052			
46	030212001015	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于 金属软管):暗配	m	483			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第39页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030212001016	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	15.1406			
48	030212001017	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	48.039			
49	030212001018	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	100			
50	030212001019	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	100			
51	030212001020	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	10			
52	CB023	墙体剔槽及恢复	1.管径:Φ32以内	m	10			
53	CB024	墙体剔槽及恢复	1.管径:Φ20以内	m	147			
54	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯口 2.安装方式:吸顶	套	58			
55	030204031009	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:10A	个	6			
56	030204031010	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:10A	个	7			
57	030206009003	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机 2.容量(kW):0.2KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	1			
58	030206009004	微型电机、电加热器	1.名称:微型电机 2.容量(kW):0.75KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	1			
59	030206006007	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型电机 2.容量(适用于小型电机):3KW以下 3.内容:电机检查接线及调试	台	1			
60	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:屋顶设接闪带及接闪网,采用Φ10热镀锌圆钢,接闪带采用明装 2.引下线材质、规格及形式:利用柱筋 3.接地板材质、规格、安装土质:构造柱内用做引下线的主筋(至少二根16),应分别与底板内上下层钢筋电气贯通 4.利用建筑物底板外圈二根直径不小于10mm的圆钢且沿底板外圈敷设不小于25mmX4mm作为环形接地连接线,地坪下1米处,引出40X4热镀锌扁钢伸出室外 5.等电位箱的安装 6.接地母线做法:接地母线及等电位联结详见设计施工图 7.断接卡箱安装	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第40页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	±0.00以下给排水系统							
61	030803010005	水表	1.型号、规格:远传水表 DN100 2.连接方式:螺纹连接	组	1			
62	030803001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100	个	7			
63	030803007001	减压器	1.名称：主管减压阀组 2.型号、规格:DN100 3.做法详见图纸，含各阀门、过滤器、避震喉、压力表及相关附件 4.满足图纸、规范要求	组	1			
64	030803001007	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100	个	1			
65	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外)：室内明装 2.输送介质：给水 3.材质：PP-R给水管 4.规格：De110 5.连接方式：热熔连接	m	40			
66	CB025	管道保温保护层	1.名称：不燃性玻璃布复合铝箔	m2	28.048			
67	CB026	管道保温	1.名称：超细玻璃丝棉	m3	1.049			
68	CB027	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100	个	4			
	专业工程暂估							
	消防工程							
	1#生产车间消防安装工程36-58轴							
	36-58轴消火栓系统							
1	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内埋地 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	22.75			
2	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接	m	796.26			
3	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接	m	673.44			
4	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：内外壁热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	m	1.2			
5	030701018001	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格：SG24D65Z-J型减压稳压单栓 3.箱内配置：消火栓口一个,QZ19水枪一支, DN65X25M衬胶水龙带一根,下配2具MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	90			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第41页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等附件) 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):普通型	台	2			
7	CB041	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 3.独立放置	具	6			
8	030701007001	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	90			
9	030701007002	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	26			
10	030701007003	法兰阀门	1.类型:金属波纹管 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
11	030701007004	法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	3			
12	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
13	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
14	CB042	管道保温	1.材质:超细玻璃丝绵保温 2.型号、规格:Φ133以内	m3	13.8729			
15	CB043	管道保温	1.材质:超细玻璃丝绵保温 2.型号、规格:Φ325以内	m3	27.9487			
16	CB044	管道保温保护层	1.名称:不燃性玻璃布复合铝箔保护层1遍	m2	2189.0926			
17	CB045	管道保温保护层	1.做法:外刷防火漆一道	m2	2189.09			
18	CB046	管道防腐	1.做法:埋地管三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	11.7936			
19	CB047	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、型号:DN150 3.包含完成本工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	3			
36-58轴自动喷淋系统								
20	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN150 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:沟槽连接	m	776.38			
21	030701001002	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN100 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:沟槽连接	m	200.28			
22	030701001003	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN80 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:沟槽连接	m	144.18			
23	030701001004	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN65 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:沟槽连接	m	55.31			
24	030701001005	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN50 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:螺纹连接	m	827.63			
25	030701001006	水喷淋镀锌钢管	1.规格:DN40 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.连接方式:螺纹连接	m	705.87			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第42页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030701001007	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN32 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接	m	2547.1			
27	030701001008	水喷淋镀锌钢管	1.规格: DN25 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.连接方式: 螺纹连接	m	3207.1			
28	030701011001	水喷头	1.安装型式: 吊顶内 2.型号、规格: 68 C 吊顶型 装饰喷头	个	1639			
29	030701011002	水喷头	1.安装型式: 无吊顶 2.型号、规格: 68 C 直立型 装饰喷头	个	301			
30	030701007005	法兰阀门	1.类型: 信号蝶阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	9			
31	030701014001	水流指示器	1.型号、规格: DN150 2.连接形式: 马鞍式	个	5			
32	030701015001	减压孔板	1.规格: DN150	个	5			
33	030701007006	法兰阀门	1.类型: 电磁阀 2.规格: DN50 3.连接方式: 螺纹法兰连接	个	35			
34	030701007007	法兰阀门	1.类型: 快速排气阀 2.规格: DN50 3.连接方式: 螺纹法兰连接	个	35			
35	030701016001	末端试水装置	1.规格: DN25	组	5			
36	030803001009	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN25	个	1			
37	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格: DN25	个	1			
38	030701012001	报警装置	1.类型: 预作用报警阀组(含 配套设备、阀门安装) 2.型号规格: DN150	组	5			
39	030110001001	活塞式压缩机	1.名称: 空压机(含配电箱) 2.规格、型号: 排气量0.4m ³ / min, 功率3.0KW	台	5			
40	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位: 室外地下 2.名称: 地下式消防水泵接 合器 3.型号规格: SQX150-A型 4.含安全阀、闸阀、止回阀 等成套	套	3			
41	CB048	管道保温	1.材质: 超细玻璃丝绵保温 2.型号、规格: Φ325以内	m ³	0.3812			
42	CB049	管道保温保护层	1.名称: 不燃性玻璃布复合 铝箔保护层1遍	m ²	18.9724			
43	CB050	管道保温保护层	1.做法: 外刷防火漆一道	m ²	18.97			
44	CB051	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格、型号: DN150 3.包含完成本项工程所需 的一切工序, 满足图纸设 计、施工及相关规范标准 及要求	个	2			
36-58轴智能疏散照明系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第43页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	030204018056	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP5-1 2.型号: A-D-0.4KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
46	030204018057	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP5-2 2.型号: A-D-0.4KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
47	030204018058	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP5-3 2.型号: A-D-0.4KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
48	030204018059	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP6-1 2.型号: A-D-0.2KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
49	030204018060	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP8-1 2.型号: A-D-0.3KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
50	030204018061	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP8-2 2.型号: A-D-0.3KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
51	030204018062	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP8-3 2.型号: A-D-0.3KVA-A200FP 3.安装方式 (仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第44页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030204018063	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源FP8-4 2.型号: A-D-0.3KVA-A200FP 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
53	030213003001	装饰灯	1.名称: A型应急照明灯 2.型号、规格: 2*3W LED 3.安装形式及高度: 壁装	套	259			
54	030213003002	装饰灯	1.名称: A型楼层标志灯 2.型号、规格: 1W LED 3.安装形式及高度: 壁装	套	14			
55	030213003003	装饰灯	1.名称: A型安全出口指示灯 2.型号、规格: 1W LED 3.安装形式及高度: 壁装	套	72			
56	030213003004	装饰灯	1.名称: A型单面疏散指示灯 2.型号、规格: 1W LED 3.安装形式及高度: 壁装	套	230			
57	030213003005	装饰灯	1.名称: A型双面疏散指示灯 2.型号、规格: 2W 3.安装形式及高度: 吊装	套	22			
58	030212001021	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	5253.52			
59	030212001022	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	32.86			
60	030212001023	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	23.1			
61	030212003012	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5mm ²	m	10403.88			
62	030212003013	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NHRVSP-2*1.5mm ²	m	514.13			
63	CB052	管道刷油	1.类型: 刷防火涂料 2.位置: 明装穿线钢管 3.其他: 厚度符合规范要求	m ²	441.2957			
36-58轴自动报警系统								
64	030212001024	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	620.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第45页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	030212001025	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	5550.28			
66	030212001026	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	35.59			
67	030212001027	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	79.16			
68	030212001028	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	35.59			
69	030212001029	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	79.16			
70	030212001030	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	24.52			
71	030212001031	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	14.49			
72	030212001032	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	11.68			
73	030212001033	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	605.22			
74	CB053	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:明装穿线钢管 3.其他:厚度符合规范要求	m ²	485.0557			
75	030208004016	电缆桥架	1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:消防报警桥架200*100 4.支吊架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	20.6			
76	030208004017	电缆桥架	1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:消防报警桥架150*75 4.支吊架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	235.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第46页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030208004018	电缆桥架	1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:消防报警桥架100*50 4.支吊架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	475.24			
78	030212003014	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	7087.4			
79	030212003015	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	1902.51			
80	030212003016	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5mm ²	m	1547.31			
81	030212003017	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	61.72			
82	030212003018	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RVSP-2*1.5mm ²	m	620.12			
83	030212003019	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RVSP-2*1.0mm ²	m	620.12			
84	030212003020	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	114.48			
85	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-7*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	748.83			
86	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	748.83			
87	030705001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	只	375			
88	030705001002	点型探测器	1.名称:感温探测器	只	2			
89	030705003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	只	90			
90	030705003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	只	35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第47页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030705009001	报警装置	1.名称:火灾声光报警器	台	35			
92	030705004001	模块(接口)	1.名称:短路隔离器 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输入	只	22			
93	030705004002	模块(接口)	1.名称:广播模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输出	只	4			
94	030705004003	模块(接口)	1.名称:电话模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输出	只	4			
95	030705004004	模块(接口)	1.名称:单输入模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输入	只	31			
96	030705004005	模块(接口)	1.名称:单输入输出模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出	只	46			
97	031206001001	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器 2.安装方式:壁装	台	67			
98	031103038001	电话出线口	1.名称:火灾报警电话	个	10			
99	030705008001	重复显示器	1.名称:火灾显示盘	台	5			
100	031103015001	接线箱	1.名称:消防模块箱	个	6			
101	031103015002	接线箱	1.名称:消防端子箱	个	4			
102	030705004006	模块(接口)	1.名称:电压信号传感器(只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	只	12			
103	030705004007	模块(接口)	1.名称:火灾剩余电流探测器(只计安装、接线) 2.安装方式:配电箱自带	只	3			
36-58轴防排烟系统								
104	030901002001	通风机	1.形式:消防排烟风机 2.参数:风量36856m ³ /h,全压558Pa,功率11KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
105	030901002002	通风机	1.形式:消防高温排烟专用风机 2.参数:风量69290m ³ /h,全压866Pa,转速960r/min,功率30KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	2			
106	030901002003	通风机	1.形式:消防高温排烟专用风机 2.参数:风量84347m ³ /h,全压843Pa,转速960r/min,功率30KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
107	030901002004	通风机	1.形式:消防高温排烟专用风机 2.参数:风量94925m ³ /h,全压1188Pa,转速960r/min,功率37KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第48页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	030901002005	通风机	1.形式:消防高温排烟专用风机 2.参数:风量105377m3/h,全压977Pa, 转速960r/min,功率37KW 3.设备支架制作、安装、减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
109	030901002006	通风机	1.形式:高效低噪斜流补风风机 2.参数:风量105377m3/h,全压977Pa, 转速960r/min,功率37KW 3.设备支架制作、安装、减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
110	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	559.89			
111	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	730.87			
112	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	2376.8			
113	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:1600*1000	个	2			
114	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:2000*630	个	2			
115	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:2000*500	个	1			
116	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1600*500	个	4			
117	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1600*400	个	8			
118	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1250*500	个	2			
119	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1250*400	个	8			
120	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1000*630	个	1			
121	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1000*400	个	3			
122	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:1000*320	个	1			
123	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:800*400	个	9			
124	030903001012	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280度防火阀 2.型号或规格:800*320	个	8			
125	030903001013	碳钢调节阀制作安装	1.类型:远控排烟阀 2.型号或规格:1600*400 3.包含远程控制装置	个	8			
126	030903001014	碳钢调节阀制作安装	1.类型:远控排烟阀 2.型号或规格:1250*500 3.包含远程控制装置	个	1			
127	030903001015	碳钢调节阀制作安装	1.类型:远控排烟阀 2.型号或规格:1250*400 3.包含远程控制装置	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第49页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030903001016	碳钢调节阀制作安装	1.类型:远控排烟阀 2.型号或规格:1000*630 3.包含远程控制装置	个	1			
129	030903001017	碳钢调节阀制作安装	1.类型:远控排烟阀 2.型号或规格:800*320 3.包含远程控制装置	个	2			
130	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:3800*630	个	1			
131	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:3000*630	个	1			
132	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:3000*500	个	1			
133	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:2000*2000	个	1			
134	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:2000*1600	个	1			
135	CB054	风管防火板:	1.名称:防火板,耐火时间满足规范要求 2.内容:包含裁剪、拼装、固定、修整等全部工作内容 3.质量:符合设计及规范验收要求	m2	3663.7335			
136	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:2000*630	个	1			
137	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:双层百叶风口 2.规格:1600*1000	个	1			
138	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*1000	个	8			
139	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*800	个	12			
140	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	8			
141	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:630*500	个	4			
142	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶排烟口 2.型号、规格:(1200+250)*800 3.包含远程控制装置	个	4			
143	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶排烟口 2.型号、规格:(1000+250)*1000 3.包含远程控制装置	个	4			
144	030903007003	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶排烟口 2.型号、规格:(1000+250)*800 3.包含远程控制装置	个	1			
145	030903007004	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶排烟口 2.型号、规格:(1000+250)*630 3.包含远程控制装置	个	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第50页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	030903007005	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶排烟口 2.型号、规格:(800+250)*320 3.包含远程控制装置	个	2			
147	CB055	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃	m2	1929.12			
148	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
149	CB056	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物,耐火等级满足设计要求 3.包括:电机、卷轴、帘布、控制箱、按钮箱、限位开关及控制管线等	m2	18.9			
36-58轴通风系统								
150	030901002007	通风机	1.形式:高效底噪斜流排风机 2.参数:风量4163m3/h,全压218Pa,转速1450r/min,功率0.55KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	3			
151	030204031011	小电器	1.名称:PF-400排气扇(带止回功能) 2.型号、规格:风量400m3/h,功率55W	套	16			
152	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰连接	m2	50.57			
153	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:共板法兰连接	m2	11.55			
154	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰连接	m2	136.01			
155	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:共板法兰连接	m2	94.09			
156	030903001018	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:630*500	个	1			
157	030903001019	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:630*400	个	1			
158	030903001020	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:500*500	个	1			
159	030903001021	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70度防火阀 2.型号或规格:500*400	个	1			
160	030903001022	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:500*500	个	3			
161	030903001023	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:500*400	个	1			
162	030903001024	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:250*250	个	4			
163	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:1250*200	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第51页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:630*500	个	1			
165	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:500*400	个	1			
166	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:400*400	个	3			
167	030903011016	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:防雨百叶风口 2.规格:250*250	个	2			
168	030903011017	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:800*400	个	1			
169	030903011018	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	3			
170	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
2#生产车间消防工程								
±0.00以上自动报警系统								
1	030212001034	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	57.29			
2	030212001035	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	11.37			
3	030212001036	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	2.4			
4	CB070	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:明装穿线钢管 3.其他:厚度符合规范要求	m ²	0.9551			
5	030212003021	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-4*1.0mm ²	m	77.06			
6	030705003003	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	只	3			
±0.00以下自动报警系统								
7	030212001037	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	1.5			
8	030212001038	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第52页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030212001039	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	3			
10	030212001040	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	224.57			
11	030212001041	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	10.56			
12	030212001042	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	5.4			
13	CB071	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:明装穿线钢管 3.其他:厚度符合规范要求	m ²	19.9748			
14	030212003022	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	108.92			
15	030212003023	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	44.24			
16	030212003024	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5mm ²	m	26.25			
17	030212003025	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.0mm ²	m	132.08			
18	030208002003	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-7*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	40.2			
19	030208002004	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	40.2			
20	030208002005	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-2*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	30.26			
21	030705001003	点型探测器	1.名称:感烟探测器	只	1			
22	030705001004	点型探测器	1.名称:感温探测器	只	10			
23	030705003004	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	只	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第53页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030705009002	报警装置	1.名称:火灾声光报警器	台	1			
25	030705004008	模块(接口)	1.名称:短路隔离器 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输入	只	1			
26	030705004009	模块(接口)	1.名称:单输入模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):单输入	只	4			
27	030705004010	模块(接口)	1.名称:单输入输出模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出	只	4			
28	031206001002	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器 2.安装方式:壁挂	台	2			
29	031103038002	电话出线口	1.名称:火灾报警电话	个	1			
30	031103015003	接线箱	1.名称:消防模块箱	个	1			
31	031103015004	接线箱	1.名称:消防端子箱	个	1			
32	CB072	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	3			
±0.00以上智能疏散照明系统								
33	030204018064	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源2#FP1 2.型号:A-D-0.1KVA-A200FP 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
34	030204018065	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源2#FP2 2.型号:A-D-0.1KVA-A200FP 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
35	030213003006	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号、规格:6W,LED 3.安装形式及高度:吊装	套	4			
36	030213003007	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号、规格:2*3W LED 3.安装形式及高度:壁挂	套	12			
37	030213003008	装饰灯	1.名称:A型安全出口指示灯 2.型号、规格:1W LED 3.安装形式及高度:壁挂	套	4			
38	030213003009	装饰灯	1.名称:A型单面疏散指示灯 2.型号、规格:1W LED 3.安装形式及高度:壁挂	套	12			
39	030213003010	装饰灯	1.名称:A型双面疏散指示灯 2.型号、规格:2W 3.安装形式及高度:吊装	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第54页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030212001043	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	97.91			
41	030212001044	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装 5.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	180.34			
42	030212001045	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:Φ20	m	7.5			
43	030212003026	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5mm ²	m	569.14			
44	030212003027	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NHRVSP-2*1.5mm ²	m	37.18			
45	CB073	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:明装穿线钢管 3.其他:厚度符合规范要求	m ²	8.2244			
±0.00以下智能疏散照明系统								
46	030204018066	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源BFFP 2.型号:A-D-0.1KVA-A200FP 3.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 4.半周长或回路数:800*520*210 5.含外部压、接线	台	1			
47	030213003011	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号、规格:2*3W LED 3.安装形式及高度:壁装	套	4			
48	030213003012	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号、规格:1W LED 3.安装形式及高度:壁装	套	2			
49	030213003013	装饰灯	1.名称:A型安全出口指示灯 2.型号、规格:1W LED 3.安装形式及高度:壁装	套	2			
50	030213003014	装饰灯	1.名称:A型单面疏散指示灯 2.型号、规格:1W LED 3.安装形式及高度:壁装	套	2			
51	030213003015	装饰灯	1.名称:A型复合标志灯 2.型号、规格:2W 3.安装形式及高度:吊装	套	1			
52	030212001046	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 4.含接线盒安装	m	62.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第55页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030212003028	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内或穿管敷设 3.型号、规格:NH-BYJ-2.5mm ²	m	125.76			
54	030212003029	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NHRVSP-2*1.5mm ²	m	3			
55	CB074	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:明装穿线钢管 3.其他:厚度符合规范要求	m ²	5.2819			
±0.00以上消防栓系统								
56	030701003005	消防栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接	m	71.24			
57	030701003006	消防栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接	m	48.54			
58	030701003007	消防栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外):室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	0.5			
59	030701018002	消防栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:SG24D65Z-J型减压稳压单栓 3.箱内配置:消防栓口一个,QZ19水枪一支, DN65X25M衬胶水龙带一根,下配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	3			
60	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等附件) 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):普通型	台	1			
61	CB075	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC3 3.独立放置	具	8			
62	030701007008	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
63	030701007009	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	3			
64	030803005004	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	3			
65	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	3			
66	CB076	管道保温	1.材质:超细玻璃丝绵保温 2.型号、规格:Φ133以内	m ³	2.9163			
67	CB077	管道保温保护层	1.名称:不燃性玻璃布复合铝箔保护层1遍	m ²	159.1651			
68	CB078	管道保温保护层	1.做法:外刷防火漆一道	m ²	159.17			
消防泵房								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第56页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030601004001	低压碳钢管	1.规格: DN400 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	34.82			
70	030601004002	低压碳钢管	1.规格: DN300 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	1.9			
71	030601004003	低压碳钢管	1.规格: DN250 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	1.9			
72	030601004004	低压碳钢管	1.规格: DN200 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	88.97			
73	030601004005	低压碳钢管	1.规格: DN150 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	93.65			
74	030601004006	低压碳钢管	1.规格: DN100 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	114.5			
75	030601004007	低压碳钢管	1.规格: DN65 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	20.39			
76	030601004008	低压碳钢管	1.规格: DN50 2.连接方式: 螺纹连接 3.材质: 内外壁热镀锌钢管 4.包含水压试验、水冲洗	m	75.15			
77	030601004009	低压碳钢管	1.规格: DN100 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 钢塑复合管 4.包含水压试验、水冲洗	m	6.25			
78	030601004010	低压碳钢管	1.规格: DN80 2.连接方式: 沟槽连接 3.材质: 钢塑复合管 4.包含水压试验、水冲洗	m	8.16			
79	030604001001	低压碳钢管件	1.种类、材质: 沟槽弯头 2.规格: DN400 3.连接方式: 法兰连接	个	10			
80	030604001002	低压碳钢管件	1.种类、材质: 沟槽弯头 2.规格: DN200 3.连接方式: 卡箍连接	个	17			
81	030604001003	低压碳钢管件	1.种类、材质: 沟槽弯头 2.规格: DN150 3.连接方式: 卡箍连接	个	15			
82	030604001004	低压碳钢管件	1.种类、材质: 沟槽弯头 2.规格: DN100 3.连接方式: 卡箍连接	个	39			
83	030604001005	低压碳钢管件	1.种类、材质: 沟槽弯头 2.规格: DN65 3.连接方式: 卡箍连接	个	2			
84	030604001006	低压碳钢管件	1.种类、材质: 偏心大小头 2.规格: DN300*150 3.连接方式: 卡箍连接	个	2			
85	030604001007	低压碳钢管件	1.种类、材质: 偏心大小头 2.规格: DN250*125 3.连接方式: 卡箍连接	个	2			
86	030604001008	低压碳钢管件	1.种类、材质: 偏心大小头 2.规格: DN200*125 3.连接方式: 卡箍连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第57页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	030604001009	低压碳钢管件	1.种类、材质:偏心大小头 2.规格:DN150*100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
88	030604001010	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽异径管 2.规格:DN100*50 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
89	030604001011	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽异径管 2.规格:DN150*80 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
90	030604001012	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽异径管 2.规格:DN150*100 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
91	030604001013	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽异径管 2.规格:DN200*100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
92	030604001014	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽异径管 2.规格:DN200*125 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
93	030604001015	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽正三通 2.规格:DN400 3.连接方式:法兰连接	个	2			
94	030604001016	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽正三通 2.规格:DN200 3.连接方式:卡箍连接	个	8			
95	030604001017	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽正三通 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接	个	10			
96	030604001018	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽正三通 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	11			
97	030604001019	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽正三通 2.规格:DN65 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
98	030604001020	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN150*65 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
99	030604001021	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN150*100 3.连接方式:卡箍连接	个	5			
100	030604001022	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN200*100 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
101	030604001023	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN200*65 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
102	030604001024	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN400*300 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
103	030604001025	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN400*200 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
104	030604001026	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN400*250 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
105	030604001027	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽三通 2.规格:DN400*150 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
106	030604001028	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽四通 2.规格:DN200*65 3.连接方式:卡箍连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第58页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	030604001029	低压碳钢管件	1.种类、材质:沟槽四通 2.规格:DN150*65 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
108	030604001030	低压碳钢管件	1.种类、材质:机械三通 2.规格:DN100*50 3.连接方式:卡箍连接	个	6			
109	030604001031	低压碳钢管件	1.种类、材质:机械三通 2.规格:DN100*25 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
110	030604001032	低压碳钢管件	1.种类、材质:机械三通 2.规格:DN150*25 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
111	030604001033	低压碳钢管件	1.种类、材质:机械三通 2.规格:DN200*25 3.连接方式:卡箍连接	个	4			
112	030604001034	低压碳钢管件	1.种类、材质:螺纹管件 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	8			
113	030604001035	低压碳钢管件	1.种类、材质:钢塑复合正三通 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	1			
114	030604001036	低压碳钢管件	1.种类、材质:钢塑复合弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
115	030604001037	低压碳钢管件	1.种类、材质:钢塑复合弯头 2.规格:DN80 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
116	030604001038	低压碳钢管件	1.种类、材质:钢塑复合大小头 2.规格:DN100*80 3.连接方式:卡箍连接	个	2			
117	030607003001	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	4			
118	030607003002	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	4			
119	030607003003	低压法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	2			
120	030607003004	低压法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	2			
121	030607003005	低压法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	4			
122	030607003006	低压法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.阀体材料:球墨铸铁	个	4			
123	030607004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1.类型:电动阀 2.规格:DN400 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第59页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	030607003007	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN400 3.连接方式: 焊接法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	5			
125	030607003008	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN300 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
126	030607003009	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN250 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
127	030607003010	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	9			
128	030607003011	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	14			
129	030607003012	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	12			
130	030607003013	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN80 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
131	030607003014	低压法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.规格: DN65 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
132	030607003015	低压法兰阀门	1.类型: 止回阀 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
133	030607003016	低压法兰阀门	1.类型: 止回阀 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
134	030607003017	低压法兰阀门	1.类型: 止回阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
135	030607003018	低压法兰阀门	1.类型: 止回阀 2.规格: DN80 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
136	030607003019	低压法兰阀门	1.类型: 橡胶软连接 2.规格: DN300 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
137	030607003020	低压法兰阀门	1.类型: 橡胶软连接 2.规格: DN250 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
138	030607003021	低压法兰阀门	1.类型: 橡胶软连接 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	6			
139	030607003022	低压法兰阀门	1.类型: 橡胶软连接 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第60页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030607003023	低压法兰阀门	1.类型: 橡胶软连接 2.规格: DN80 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
141	030607003024	低压法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.规格: DN300 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
142	030607003025	低压法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.规格: DN250 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
143	030607003026	低压法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
144	030607003027	低压法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
145	030607003028	低压法兰阀门	1.类型: 过滤器 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	2			
146	030607003029	低压法兰阀门	1.类型: 水锤消除器 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
147	030607003030	低压法兰阀门	1.类型: 水锤消除器 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
148	030607003031	低压法兰阀门	1.类型: 安全泄压阀 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
149	030607003032	低压法兰阀门	1.类型: 防旋流止器 2.规格: DN400 3.连接方式: 焊接法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
150	030607003033	低压法兰阀门	1.类型: 防旋流止器 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
151	030607003034	低压法兰阀门	1.类型: 泄水阀 2.规格: DN50 3.连接方式: 螺纹法兰连接 4.阀体材料: 球墨铸铁	个	4			
152	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.类型(副、片或种类): 焊接法兰 2.规格: DN400 3.连接方式: 焊接	副	8			
153	030610001001	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN300 3.连接方式: 沟槽连接	副	4			
154	030610001002	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN250 3.连接方式: 沟槽连接	副	4			
155	030610001003	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN200 3.连接方式: 沟槽连接	副	23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第61页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	030610001004	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN150 3.连接方式: 沟槽连接	副	28			
157	030610001005	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN100 3.连接方式: 沟槽连接	副	30			
158	030610001006	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN80 3.连接方式: 沟槽连接	副	4			
159	030610001007	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 沟槽转换法兰 2.规格: DN65 3.连接方式: 沟槽连接	副	10			
160	030610001008	低压碳钢螺纹法兰	1.类型(副、片或种类): 螺纹法兰 2.规格: DN50 3.连接方式: 螺纹连接	副	4			
161	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等附件) 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):普通型	台	20			
162	031001002004	压力仪表	1.名称:压力开关	台	4			
163	031001003001	流量仪表	1. 名称:自动记录流量计 2. 类型:DN65	台	2			
164	031001004001	物位检测仪表	1.名称:远传式磁翻板液位计 2.类型:信号传至消防控制室 3.规格:测量范围300-15000mm	台	2			
165	030804025001	电消毒器	1.类型:水池自洁消毒器 2.规格、型号: WTS-2A, N=0.3KW	台	18			
166	030109001001	离心式泵	1.名称:室外消防栓泵 2.质量或型号:XBD5/50-L, Q=45L/S, H=50m, N=37KW 3.输送介质:水	台	2			
167	030109001002	离心式泵	1.名称:室内消防栓泵 2.质量或型号:XBD12/25-L, Q=25L/S, H=90m, N=45KW 3.输送介质:水	台	2			
168	030109001003	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.质量或型号:XBD12/40-L, Q=40L/S, H=105m, N=75KW 3.输送介质:水	台	2			
169	030109001004	离心式泵	1.名称:雨淋泵 2.质量或型号:XBD12/100-L, Q=100L/S, H=105m, N=200KW 3.输送介质:水	台	2			
170	030109001005	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号: 65QW40-15-4.0, Q=40m ³ /h, H=15m, N=4KW 3.输送介质:水 4.自带控制箱	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第62页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	030701020001	隔膜式气压水罐	1.名称:室外消火栓用稳压设备 2.型号规格:XW(L)-II -1.5-30-ADL 3.稳压泵配置: ADL4-5 Q=1.5L/S,H=30m,N=1.1KW 4.立式隔膜式气压罐: SQL800×0.6 5.包含控制箱,管道附件,稳压泵调试等	台	1			
172	030701020002	隔膜式气压水罐	1.名称:室内消火栓用稳压设备 2.型号规格:XW(L)-II -1.0-38-ADL 3.稳压泵配置: ADL3-10 Q=1.0L/S,H=38m, N=0.75KW 4.立式隔膜式气压罐: SQL800×0.6 5.包含控制箱,管道附件,稳压泵调试等	台	1			
173	030701020003	隔膜式气压水罐	1.名称:自动喷淋用稳压设备 2.型号规格:XW(L)-II -1.0-38-ADL 3.稳压泵配置: ADL3-10 Q=1.0L/S,H=38m, N=0.75KW 4.立式隔膜式气压罐: SQL800×0.6 5.包含控制箱,管道附件,稳压泵调试等	台	1			
174	030701020004	隔膜式气压水罐	1.名称:雨淋用稳压设备 2.型号规格:XW(L)-II -1.5-38-ADL 3.稳压泵配置: ADL4-6 Q=1.5L/S,H=38m,N=1.1KW 4.立式隔膜式气压罐: SQL800×0.6 5.包含控制箱,管道附件,稳压泵调试等	台	1			
175	CB079	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC3	具	4			
176	CB080	管道刷油	1.安装部位(室内、外):明装管道 2.做法:红色调和漆两道	m2	181.37			
177	030615001001	管架制作安装	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架,设备支架 3.包含支架刷油	kg	743.42			
178	CB081	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN400 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	6			
179	CB082	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	2			
180	CB083	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第63页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
181	CB084	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	12			
182	CB085	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	2			
183	CB086	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	2			
184	CB087	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	3			
185	CB088	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	4			
186	CB089	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.包含完成本项工程所需的一切工序,满足图纸设计、施工及相关规范标准及要求	个	4			
±0.00以下通风系统								
187	030901002008	通风机	1.形式:高效底噪斜流排风机 2.参数:风量4163m³/h,全压218Pa,转速1450r/min,功率0.55KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
188	030901002009	通风机	1.形式:高效底噪斜流补风机 2.参数:风量4854m³/h,全压371Pa,转速1450r/min,功率0.75KW 3.设备支架制作、安装,减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
189	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰连接	m²	23.14			
190	030903011019	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:700*400	个	2			
191	030904001003	通风工程检测、调试		系统	1			
±0.00以上通风系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第64页 共64页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
192	030901002010	通风机	1.形式:底噪轴流风机 2.参数:风量2439m3/h,全压260Pa,转速2900r/min, 功率0.25KW 3.设备支架制作、安装。	台	1			
193	030901002011	通风机	1.形式:底噪轴流风机 2.参数:风量1647m3/h,全压213Pa,转速2900r/min, 功率0.18KW 3.设备支架制作、安装。	台	1			
194	030901002012	通风机	1.形式:底噪轴流风机 2.参数:风量6747m3/h,全压546Pa,转速2900r/min, 功率2.2KW 3.设备支架制作、安装。	台	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	桩基工程	
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
	1#生产车间工程36-58轴-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#生产车间工程36-58轴-装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#生产车间工程36-58轴-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#生产车间工程-锚杆工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#生产车间工程-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#生产车间工程-装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#生产车间工程-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	专业工程暂估	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
	1#生产车间消防安装工程36-58轴	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#生产车间消防工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	桩基工程				
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
	1#生产车间工程36-58轴-土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#生产车间工程36-58轴-装饰				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#生产车间工程36-58轴-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#生产车间工程-锚杆工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#生产车间工程-土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#生产车间工程-装饰				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
2#生产车间工程-安装					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
专业工程暂估					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
消防工程					
1#生产车间消防安装工程36-58轴					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
2#生产车间消防工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	桩基工程							
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程							
	建筑工程							
	1#生产车间工程36-58轴-土建							
1	AB032	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 2.工作内容:含垫层、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 3.其他:检测验收费用综合考虑	台次	2			
2	AB033	±0.00以上垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑招标范围内地下部分所有工程内容	m2	21724.98			
3	AB034	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	7029.665			
4	AB035	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	8094.535			
5	AB036	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1616.55			
6	AB037	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	13735.14			
7	AB038	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	433.65			
8	AB039	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9534.59			
9	AB040	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	2			
10	AB041	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	215.07			
11	AB042	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1446.52			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	AB043	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4414.15			
13	AB044	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	123.75			
14	AB045	现浇混凝土柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5301.13			
15	AB046	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1894.85			
16	AB047	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	680.13			
17	AB048	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	30.65			
18	AB049	现浇混凝土直形墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	4031.45			
19	AB050	现浇混凝土电梯井壁墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	116.01			
20	AB051	现浇混凝土有梁板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	32585.76			
21	AB052	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	394.27			
22	AB053	现浇混凝土挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	44.478			
23	AB054	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	349.96			
24	AB055	现浇混凝土卫生间上返台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	218.62			
25	AB056	现浇混凝土出屋面墙坎模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.68			
26	AB057	现浇混凝土盖板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	95.76			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	AB058	现浇混凝土压顶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	25.75			
28	AB059	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	19.44			
29	AB060	现浇混凝土太阳能基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2705.12			
30	AB061	现场预制沟盖板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.5			
31	AB062	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	5.25			
32	AB063	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	7.4592			
33	AB064	现浇混凝土后浇带基础梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	63.36			
1#生产车间工程36-58轴-装饰								
1	BB004	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	23605.38			
1#生产车间工程36-58轴-安装								
1	CB009	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB010	脚手架		项	1			
3	CB011	施工排水		项	0			
4	CB012	施工降水		项	0			
5	CB013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB014	组装平台		项	0			
7	CB015	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB016	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB017	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB018	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB019	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB020	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB021	格架式抱杆费		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2#生产车间工程-锚杆工程								
1	AB066	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB067	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB068	构件吊装机械费		项	0			
2#生产车间工程-土建								
1	AB094	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑 2.工作内容:含垫层、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇捣养护、预埋螺栓、基础拆除、附着加固、安拆及场外运输等 3.其他:检测验收费用综合考虑	台次	1			
2	AB095	±0.00以下垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑招标范围内地下部分所有工程内容	m2	2313.61			
3	AB096	±0.00以上垂直运输及水平运输费	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑招标范围内地下部分所有工程内容	m2	905.12			
4	AB097	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	2486.934			
5	AB098	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	3001.726			
6	AB099	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	538.365			
7	AB100	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1813.03			
8	AB101	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2049.29			
9	AB102	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	227.32			
10	AB103	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	44.27			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	AB104	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	119.6			
12	AB105	现浇混凝土柱墩模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	29.53			
13	AB106	现浇混凝土柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	355.35			
14	AB107	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	86.64			
15	AB108	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	92.68			
16	AB109	现浇混凝土矩形梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	1187.79			
17	AB110	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.6			
18	AB111	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	17.04			
19	AB112	现浇混凝土墙模板	1.内容:自行考虑螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	7093.07			
20	AB113	现浇混凝土平板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	856.58			
21	AB114	现浇混凝土雨篷模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.56			
22	AB115	现浇混凝土出屋面墙坎模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	12.68			
23	AB116	现浇混凝土压顶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	50.97			
24	AB117	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.255			
25	AB118	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	1.0541			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB119	现场预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.05			
27	AB120	现浇混凝土后浇带墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	44.32			
28	AB121	现浇混凝土后浇带基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.6			
29	AB122	现浇混凝土太阳能基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	203.52			
2#生产车间工程-装饰								
1	BB006	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	6945.35			
2#生产车间工程-安装								
1	CB028	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB029	脚手架		项	1			
3	CB030	施工排水		项	0			
4	CB031	施工降水		项	0			
5	CB032	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB033	组装平台		项	0			
7	CB034	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB035	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB036	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB037	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB038	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB039	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB040	格架式抱杆费		项	0			
专业工程暂估								
消防工程								
1#生产车间消防安装工程36-58轴								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	CB057	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB058	脚手架		项	1			
3	CB059	施工排水		项	0			
4	CB060	施工降水		项	0			
5	CB061	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB062	组装平台		项	0			
7	CB063	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB064	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB065	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB066	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB067	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB068	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB069	格架式抱杆费		项	0			
2#生产车间消防工程								
1	CB090	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB091	脚手架		项	1			
3	CB092	施工排水		项	0			
4	CB093	施工降水		项	0			
5	CB094	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB095	组装平台		项	0			
7	CB096	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB097	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB098	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB099	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB100	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB101	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB102	格架式抱杆费		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	桩基工程			
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	建筑工程			
	1#生产车间工程36-58轴-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	1#生产车间工程36-58轴-装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	1#生产车间工程36-58轴-安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	2#生产车间工程-锚杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	2#生产车间工程-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
2#生产车间工程-装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
2#生产车间工程-安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
专业工程暂估				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	1349571.50	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		1349571.50	
消防工程				
1#生产车间消防安装工程36-58轴				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
2#生产车间消防工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			

暂列金额明细表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	桩基工程			
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
	1#生产车间工程36-58轴-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#生产车间工程-锚杆工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#生产车间工程-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#生产车间工程-装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#生产车间工程-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	专业工程暂估			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防工程			
	1#生产车间消防安装工程36-58轴			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#生产车间消防工程			

暂列金额明细表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共5页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	桩基工程					
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程					
	建筑工程					
	1#生产车间工程36-58轴-土建					
1	ZG0001	C152现浇砼碎石<20(预拌)	m3		330.10	
2	ZG0002	C202现浇砼碎石<20(预拌)	m3		344.66	
3	ZG0003	C252现浇砼碎石<20(预拌)	m3		359.22	
4	ZG0004	C302现浇砼碎石<20-C30细石(预拌)	m3		398.06	
5	ZG0005	C302现浇砼碎石<20-P6抗渗(预拌)	m3		398.06	
6	ZG0006	C302现浇砼碎石<20(预拌)	m3		373.79	
7	ZG0007	C352现浇砼碎石<20-微膨胀P6(预拌)	m3		436.89	
8	ZG0008	C20细石砼(预拌)	m3		368.93	
9	ZG0009	C252预制砼碎石<20(预拌)	m3		359.22	
10	ZG0010	C302预制砼碎石<20(预拌)	m3		373.79	
	1#生产车间工程36-58轴-装饰					
1	ZG0006	C302现浇砼碎石<20(预拌)	m3		373.79	
2	ZG0011	C20细石砼-C20不发火细石砼(预拌)	m3		388.35	
	1#生产车间工程36-58轴-安装					
1	ZG0012	电线 DWNH-BX-4mm2	m		3.10	
2	ZG0013	电线 DWNH-BX-6mm2	m		4.42	
3	ZG0014	电线 WDZN-BYJ-4mm2	m		2.95	
4	ZG0015	电线 WDZN-BYJ-6mm2	m		4.27	
5	ZG0016	电线 BV25	m		15.78	
6	ZG0017	电线 DWNH-BX-2.5mm2	m		1.88	
7	ZG0018	电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m		1.98	
8	ZG0019	电线 WDZN-BYJ-16mm2	m		11.28	
9	ZG0020	电缆 BBTRZ-5X6mm2	m		39.05	
10	ZG0021	电缆 DW-YJY-3X2.5mm2	m		6.69	
11	ZG0022	电缆 DW-YJY-3X4mm2	m		10.62	
12	ZG0023	电缆 DW-YJY-5X10mm2	m		38.05	
13	ZG0024	电缆 DW-YJY-5X6mm2	m		22.99	
14	ZG0025	电缆 DWNH-YJY-5X10mm2	m		38.04	
15	ZG0026	电缆 DWNH-YJY-5X6mm2	m		23.01	
16	ZG0027	电缆 WDZN-YJY-5X16mm2	m		56.24	

材料暂估价一览表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共5页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
17	ZG0028	电缆 WDZN-YJY-5X6mm2	m		23.01	
18	ZG0029	电缆 DW-YJY-5X16mm2	m		56.24	
19	ZG0030	电缆 WD-YJY-4X35+1X16mm2	m		104.65	
20	ZG0031	电缆 YJY22-4X16mm2	m		46.20	
21	ZG0032	电缆 YJY22-4X35+1X16mm2	m		105.54	
22	ZG0033	电缆 BBTRZ-4X25+1X16mm2	m		108.41	
23	ZG0034	电缆 BBTRZ-4X70+1X35mm2	m		272.64	
24	ZG0035	电缆 WD-YJY-4X70+1X35mm2	m		203.24	
25	ZG0036	成套配电箱AL5-1	套		2212.39	
26	ZG0037	成套配电箱AL5-2	套		2123.89	
27	ZG0038	成套配电箱AL5-3	套		2212.39	
28	ZG0039	成套配电箱AL5-4	套		2477.88	
29	ZG0040	成套配电箱AL5-5	套		2831.86	
30	ZG0041	成套配电箱AL5-6	套		2654.87	
31	ZG0042	成套配电箱AL5-7	套		3362.83	
32	ZG0043	成套配电箱AL5Z	套		9734.51	
33	ZG0044	成套配电箱B5AT1,2,3	套		14601.77	
34	ZG0045	成套配电箱BJAL5-1	套		9292.04	
35	ZG0046	成套配电箱ALE5	套		8849.56	
36	ZG0047	成套配电箱DDMK5-1	套		884.96	
37	ZG0048	成套配电箱AP5	套		11504.42	
38	ZG0049	成套配电箱APE5	套		11504.42	
39	ZG0050	成套配电箱LKAL6-1	套		2035.40	
40	ZG0051	成套配电箱LKAL6-2	套		929.20	
41	ZG0052	成套配电箱LKKG6-1	套		663.72	
42	ZG0053	成套配电箱LKKG6-3	套		442.48	
43	ZG0054	成套配电箱LKKG6-2	套		663.72	
44	ZG0055	成套配电箱LKKG6-4	套		442.48	
45	ZG0056	成套配电箱SJAL6-1~4	套		929.20	
46	ZG0057	成套配电箱DDMK6-2,4	套		973.45	
47	ZG0058	成套配电箱FHZ6-1	套		7433.63	
48	ZG0059	成套配电箱DDMK6-1	套		884.96	
49	ZG0060	成套配电箱DDMK6-5	套		973.45	
50	ZG0061	成套配电箱DDMK6-3	套		973.45	

材料暂估价一览表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共5页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
51	ZG0062	成套配电箱B6AT1	套		14601.77	
52	ZG0063	成套配电箱AL8-1	套		1238.94	
53	ZG0064	成套配电箱AL8-2	套		2123.89	
54	ZG0065	成套配电箱AL8-3	套		2654.87	
55	ZG0066	成套配电箱AL8-4	套		1858.41	
56	ZG0067	成套配电箱AL8-5	套		2831.86	
57	ZG0068	成套配电箱AL8-6	套		3097.35	
58	ZG0069	成套配电箱AL8-7	套		2831.86	
59	ZG0070	成套配电箱AL8Z	套		9734.51	
60	ZG0071	成套配电箱ALE8	套		8893.81	
61	ZG0072	成套配电箱B8AT1~3	套		14159.29	
62	ZG0073	成套配电箱AP8	套		10176.99	
63	ZG0074	成套配电箱APE8	套		10176.99	
64	ZG0075	太阳能水泵电源箱TYN2	套		15929.20	
65	ZG0076	成套配电箱DDMK6-6	套		973.45	
2#生产车间工程-锚杆工程						
2#生产车间工程-土建						
1	ZG0001	C152现浇砼碎石<20(预拌)	m3		330.10	
2	ZG0003	C252现浇砼碎石<20(预拌)	m3		359.22	
3	ZG0005	C302现浇砼碎石<20-P6抗渗(预拌)	m3		398.06	
4	ZG0006	C302现浇砼碎石<20(预拌)	m3		373.79	
5	ZG0008	C20细石砼(预拌)	m3		368.93	
6	ZG0009	C252预制砼碎石<20(预拌)	m3		359.22	
7	ZG0077	C302现浇砼碎石<20-微膨胀纤维、P6抗渗(预拌)	m3		446.60	
2#生产车间工程-装饰						
1	ZG0006	C302现浇砼碎石<20(预拌)	m3		373.79	
2	ZG0008	C20细石砼(预拌)	m3		368.93	
3	ZG0011	C20细石砼-C20不发火细石砼(预拌)	m3		388.35	
2#生产车间工程-安装						
1	ZG0014	电线 WDZN-BYJ-4mm2	m		2.95	
2	ZG0016	电线 BV25	m		15.78	
3	ZG0018	电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m		1.98	
4	ZG0078	电线 NH-BYJ-4mm2	m		2.95	
5	ZG0079	电线 DW-BYJ-2.5mm2	m		1.95	

材料暂估价一览表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第4页 共5页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
6	ZG0080	电缆 YJY-5X10mm2	m		36.76	
7	ZG0081	电缆 YJY-5X6mm2	m		21.91	
8	ZG0082	电缆 WDZCN-YJY-3X50mm2	m		100.58	
9	ZG0083	电缆 WDZCN-YJY-4X50mm2	m		132.06	
10	ZG0084	电缆 WDZCN-YJY-3X25mm2	m		55.52	
11	ZG0085	电缆 WDZCN-YJY-4X25mm2	m		72.14	
12	ZG0086	电缆 WDZN-YJY-5X4mm2	m		15.82	
13	ZG0087	电缆 YJY22-4*16mm2	m		45.44	
14	ZG0088	电缆 WDZCN-YJY-3X240mm2	m		449.84	
15	ZG0089	电缆 WDZCN-YJY-4X150+1X70mm2	m		425.01	
16	ZG0090	电缆 WDZCN-YJY-4X240mm2	m		597.65	
17	ZG0091	2#成套配电箱ALZ2	套		1415.93	
18	ZG0092	2#成套配电箱AL1,3,4	套		884.96	
19	ZG0093	2#成套配电箱ALZ1	套		1592.92	
20	ZG0094	2#成套配电箱AL2	套		973.45	
21	ZG0095	成套配电箱XF1	套		20176.99	
22	ZG0096	成套配电箱XF2	套		13097.35	
23	ZG0097	成套配电箱XF3	套		13451.33	
24	ZG0098	成套配电箱XF4	套		16460.18	
25	ZG0099	成套配电箱XF5	套		31858.41	
专业工程暂估						
消防工程						
1#生产车间消防安装工程36-58轴						
1	ZG0100	电线 NH-RVS-2*1.5mm2	m		2.63	
2	ZG0101	电线 NH-RVS-2*2.5mm2	m		4.24	
3	ZG0102	电线 NH-RVVP-2*1.5mm2	m		6.26	
4	ZG0103	电线 ZR-RVS-2*1.5mm2	m		2.79	
5	ZG0104	电线 ZR-RVSP-2*1.5mm2	m		6.26	
6	ZG0105	电线 ZR-RVSP-2*1.0mm2	m		3.74	
7	ZG0106	电线 NH-RVSP-2*1.5mm2	m		6.29	
8	ZG0107	电线 WDZN-BYJ-1.5mm2	m		1.42	
9	ZG0108	电线 NH-BYJ-2.5mm2	m		2.35	
10	ZG0109	控制电缆 NH-KVV-4*1.5mm2	m		5.19	
11	ZG0110	控制电缆 NH-KVV-7*1.5mm2	m		12.23	

材料暂估价一览表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第5页 共5页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
2#生产车间消防工程						
1	ZG0100	电线 NH-RVS-2*1.5mm2	m		2.63	
2	ZG0101	电线 NH-RVS-2*2.5mm2	m		4.24	
3	ZG0102	电线 NH-RVVP-2*1.5mm2	m		6.26	
4	ZG0105	电线 ZR-RVSP-2*1.0mm2	m		3.74	
5	ZG0106	电线 NH-RVSP-2*1.5mm2	m		6.29	
6	ZG0108	电线 NH-BYJ-2.5mm2	m		2.35	
7	ZG0109	控制电缆 NH-KVV-4*1.5mm2	m		5.19	
8	ZG0110	控制电缆 NH-KVV-7*1.5mm2	m		12.23	
9	ZG0111	电线 NH-RVS-4*1.0mm2	m		6.09	
10	ZG0112	控制电缆 NH-KVV-2*1.5mm2	m		3.72	

工程设备暂估价一览表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		桩基工程				
		1#生产车间工程36-58轴-桩基工程				
		建筑工程				
		1#生产车间工程36-58轴-土建				
		1#生产车间工程36-58轴-装饰				
		1#生产车间工程36-58轴-安装				
		2#生产车间工程-锚杆工程				
		2#生产车间工程-土建				
		2#生产车间工程-装饰				
		2#生产车间工程-安装				
		专业工程暂估				
		消防工程				
		1#生产车间消防安装工程36-58轴				
		2#生产车间消防工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	桩基工程			
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
	1#生产车间工程36-58轴-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#生产车间工程-锚杆工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#生产车间工程-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#生产车间工程-装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#生产车间工程-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
专业工程暂估				
1	玻璃雨棚		111900.00	
2	金属平开门		4158.00	
3	推拉门		40320.00	
4	卷帘门		47520.00	
5	铝合金保温门		38415.00	
6	铝合金平开门		207675.00	
7	铝合金固定+平开窗		262116.00	
8	铝合金固定+下悬窗		11407.50	
9	手动排烟窗		32940.00	
10	防撞栏杆		143120.00	
11	抗震支架		450000.00	
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		1349571.50	
消防工程				
1#生产车间消防安装工程36-58轴				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
2#生产车间消防工程				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	桩基工程					
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
	1#生产车间工程36-58轴-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#生产车间工程36-58轴-装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#生产车间工程36-58轴-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#生产车间工程-锚杆工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#生产车间工程-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#生产车间工程-装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#生产车间工程-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	专业工程暂估					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
	1#生产车间消防安装工程36-58轴					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#生产车间消防工程					

特殊项目暂估价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	桩基工程				
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	建筑工程				
	1#生产车间工程36-58轴-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	1#生产车间工程36-58轴-装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					

计日工表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	1#生产车间工程36-58轴-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#生产车间工程-锚杆工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	2#生产车间工程-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	2#生产车间工程-装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	2#生产车间工程-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	专业工程暂估				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	消防工程				

计日工表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1#生产车间消防安装工程36-58轴				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	2#生产车间消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	桩基工程			
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
	1#生产车间工程36-58轴-土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	1#生产车间工程36-58轴-安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#生产车间工程-锚杆工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#生产车间工程-土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#生产车间工程-装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#生产车间工程-安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	专业工程暂估			
1	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
	1#生产车间消防安装工程36-58轴			
1	总承包服务费			
	合计			
	2#生产车间消防工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	桩基工程			
	1#生产车间工程36-58轴-桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	建筑工程			
	1#生产车间工程36-58轴-土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#生产车间工程36-58轴-装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1#生产车间工程36-58轴-安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#生产车间工程-锚杆工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#生产车间工程-土建			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#生产车间工程-装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#生产车间工程-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
专业工程暂估				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防工程				
1#生产车间消防安装工程36-58轴				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#生产车间消防工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:捷士客高端食材智能生产园区工程2标段

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			