

威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段
一排水工程

施工招标文件

招标编号：威招审（sg202216010）号

招标人：文登金滩投资管理有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

日期：二〇二二年二月



目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	4
投标人须知前附表.....	4
1. 总则.....	12
1.1 项目概况.....	12
1.2 资金来源和落实情况.....	12
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	12
1.4 投标人资格要求.....	12
1.5 费用承担.....	13
1.6 保密.....	13
1.7 语言文字.....	13
1.8 计量单位.....	13
1.9 踏勘现场.....	13
1.10 投标预备会.....	13
1.11 分包.....	13
1.12 偏离.....	14
2. 招标文件.....	14
2.1 招标文件的组成.....	14
2.2 招标文件的澄清.....	14
2.3 招标文件的修改.....	14
3. 投标文件.....	15
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。.....	15
3.2 投标报价.....	15
3.3 投标有效期.....	16
3.4 投标保证金.....	17
3.5 资格审查资料.....	17
3.6 备选投标方案.....	18
3.7 投标文件的编制.....	18
4. 投标.....	18
4.1 投标文件的密封和标记.....	18
4.2 投标文件的递交.....	18
4.3 投标文件的修改与撤回.....	19
5. 开标.....	19
5.1 开标时间和地点.....	19
5.2 开标程序.....	19
6. 评标.....	19
6.1 评标委员会.....	19
6.2 评标原则.....	20
6.3 评标.....	20
7. 合同授予.....	20
7.1 定标方式.....	20
7.2 中标通知.....	20
7.3 签订合同.....	20
7.4 农民工工资保证金.....	20
8. 重新招标和不再招标.....	21
8.1 重新招标.....	21
8.2 不再招标.....	21
9. 纪律和监督.....	21
9.1 对招标人的纪律要求.....	21

9.2 对投标人的纪律要求.....	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	21
9.5 投诉.....	21
10. 需要补充的其他内容.....	21
附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	22
第三章 评标办法（综合评估法）.....	26
1、评标方法.....	26
2、评标准备.....	26
3、评审标准及程序.....	27
3.1 资格审查文件评审.....	27
3.3 技术标评审.....	27
3.4 商务标评审.....	27
3.5 判断投标是否为无效标.....	28
3.6 投标文件的澄清和补正.....	28
3.7 评标结果.....	29
附件 A: 评审细则.....	29
附件 B: 无效标投标条件.....	32
第四章 合同条款及格式.....	34
第五章 工程量清单及报价表格式.....	46
1、 清单编制总说明.....	46
2、 工程量清单（详见招标文件后附件）。.....	49
第六章 图纸.....	50
1、图纸目录.....	50
2、图纸.....	50
第七章 技术标准和要求.....	51
第八章 投标文件格式.....	52
投标函附录.....	53
法定代表人身份证明.....	54
授权委托书.....	55
项目负责人简历表.....	56
技术负责人简历表.....	57
承包人用于本工程施工的机械设备表.....	59
投标人基本情况表.....	60
拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理承诺.....	61
农民工工资承诺书.....	62
资信标评分索引表.....	63
投标人信用承诺书.....	64

第一章 招标公告

威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程施工招标公告

一、招标条件

本招标项目威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程（施工）已由相关部门批准建设，招标人为文登金滩投资管理有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

详见工程量清单。

三、项目基本情况

本工程为威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程（施工），位于文登开发区，包含灵山路（南通路-堆金路）、宁波路（南通路-文昌路）、寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）、永州路（香山北路-金山路）、醍香湾小区北路（保利路-晋江路）、香山北路连接路。主要工作内容包含雨水管网、污水管网及园林绿化工程。计划工期：110天，具体以实际开工日期为准。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	1组	主要工作内容包含雨水管网、污水管网及园林绿化工程。	36061378.58

四、投标企业资格要求

1、具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

2、具有安全生产许可证。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

5、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。

6、要求投标单位信用等级为B级及以上。投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共

信用信息查询窗口审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：wdxysyq@163.com,监督电话：0631-8488315。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（威海市文登区行政审批服务局信用中心服务窗口）直接现场审核。

五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程项目经理具有市政公用工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

2、项目经理必须具有安全生产考核合格 B 类证书。

3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理，拟派项目经理已承担一个及以上在建工程施工项目的以及发生变更 6 个月内的，均不能参加本项目投标。

4、项目负责人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2022-2-13 16:30:00;下载截止时间：2022-2-19 8:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：本项目采用电子标进行开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，投标人可自行选择是否派员出席开标会议，疫情防控期间，优先采用“不见面远程开标”。本项目开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第四开标室。

投标截止时间、开标时间：2022-3-6 9:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网上发布。

十、联系方式

招 标 人：文登金滩投资管理有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

地 址：威海市文登经济开发区广州路 46 号

地 址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦

邮 编：

邮 编： 264400

联 系 人：张建朝

联 系 人：于丽丽、孙青

电 话：13963110222

电 话：0631-8456544、13156310198

传 真：

传 真：

电子邮件：

电子邮件： whsygczx@163.com

网 址：

网 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：文登金滩投资管理有限公司 地址：威海市文登经济开发区广州路46号 联系人：张建朝 电话：13963110222
1.1.3	招标代理机构	名称：威海晟源工程管理咨询有限公司 地址：威海市文登区文山东路90号财富大厦10楼 联系人：于丽丽、孙青 电话：0631-8456544、13156310198 邮箱：whsygczx@163.com
1.1.4	项目名称	威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程
1.1.5	项目建设规模	主要工作内容包含雨水管网、污水管网及园林绿化工程
1.1.6	建设地点	文登开发区，包含灵山路（南通路-堆金路）、宁波路（南通路-文昌路）、寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）、永州路（香山北路-金山路）、醍香湾小区北路（保利路-晋江路）、香山北路连接路
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见工程量清单
1.3.2	计划工期	110天，具体以实际开工日期为准
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资格条件	投标企业资格要求 1、具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

		4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。 5、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单。 6、要求投标单位信用等级为 B 级及以上。投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：wdxysyq@163.com，监督电话：0631-8488315。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。 投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（威海市文登区行政审批服务局信用中心服务窗口）直接现场审核。 项目负责人资格要求 1、要求承担本工程项目经理具有市政公用工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 2、项目经理必须具有安全生产考核合格 B 类证书。 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理，拟派项目经理已承担一个及以上在建工程施工项目的以及发生变更 6 个月内的，均不能参加本项目投标。 4、项目负责人经“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不统一组织

1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的 截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
1.10.3	招标人书面澄清 的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其 他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招 标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
2.2.2	投标截止时间	2022 年 3 月 6 日 9 时 0 分
2.2.3	投标人确认收到招 标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招 标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其 他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
3.6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.3	盖章要求	本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
3.7.4	书面投标文件份数	本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。
3.7.5	投标文件制作及装 订要求	本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须打印纸质投标文件提交。
4.1	投标文件的密封与 标记	书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。

4.2.2	递交投标文件地点	无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第四开标室
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人。 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3 人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.4	农民工工资保证金	农民工工资保证金的支付形式：电汇或转账 农民工工资保证金期限：至少涵盖本项目施工建设时间。农民工工资保证金金额：工程开工前，中标人通过基本账户将农民工工资保证金（取施工合同金额的 1%）存入农民工工资专用账户。由招标人支付施工合同金额的 1%作为农民工工资保证金至农民工工资专用账户，农民工工资专用账户撤销后，作为工程款划拨至合同约定的中标人账户。工程项目合同完工验收并已足额支付农民工工资后，应在施工现场对无拖欠农民工情况进行不少于 5 天的公示，无异议后可向招标人提出工资专户撤销申请（包括工资结算情况 and 无拖欠工资承诺等）。经招标人审核通过后予以撤销，工资专户撤销后，账户人工费余额、招标人缴纳的工资保证金均作为工程款划拨至合同约定的中标人账户，中标人缴纳的工资保证金按照相关规定予以退回。
10、需要补充的其他内容		
10.1 招标控制价		
10.1.1	招标控制价	设招标控制价，招标控制价为 36061378.58 元，招标文件投标人须知 3.2.3 款。
10.2	同类工程	

10.2 “暗标”评审		
10.2.1	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	不采用
10.3 投标文件电子版		
10.3.1	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。
10.4 计算机评标		
10.4.1	是否实行计算机评标	是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。
10.5 投标人代表出席开标会		
10.5.1	投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不做强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。	
10.6 中标公示		
10.6.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.7 知识产权		
10.7.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.8 重新招标的其他情形		
10.8.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.9 同义词语		
10.9.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.10 监督		
10.10.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.11 解释权		

10.11.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.12	招标人补充的其他内容 招标人需要补充的其他内容： 1、威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。 2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 4、电子招标文件不收取费用。 5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的； （2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的； （3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的； （4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。 （投标单位须在投标文件中附“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。） 7、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标单位须在投标文件中附上上述查询截图。） 8、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现

有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

9、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

10、特别说明：

（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。本项目在威海市建设工程电子交易系统水利子系统中上传投标文件。

（2）各投标单位可自行选择是否派员出席本项目开标会议，不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。

（3）疫情防控期间，优先采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。

（4）请各参与投标企业在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件1中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

（5）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在10分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在10分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）。

（6）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（7）各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

（8）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：15553872456。威海市公共资源交易中心文登分中心第4开标室录音电话：0631-8451526，投标单位若在开标期间有异议可以拨打

此电话，除开标时间外不得拨打。

（9）本项目提倡不见面远程开标。若投标单位派员至开标现场，根据《威海市公共资源交易中心文登分中心疫情防控期间开评标现场管理工作方案》要求，投标人代表应服从威海市公共资源交易中心文登分中心管理，如实上报是否有重点疫区旅行史、居住史或接触史，是否有身体异常状况等，工作人员将对相关信息登记并核查其身份证原件，未达到以下要求导致不能参加投标活动的，责任由投标人自行承担：（1）按开标所在地疫情防控要求执行；（2）禁止有发热、干咳、体温检测异常等症状和未经过隔离观察期的人员参与项目开标活动。

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程招标代理服务费按计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格[2003]857号相关规定执行，由中标单位一次性支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单及报价表；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、投标函均为系统自动生成。

3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 综合单价：综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，主要材料价格调价范围以威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj. Weihai.gov.cn/>）2022 年第一季度质量造价版块所列品目为准），按照下列方法进行调整：

采用威海市住房和城乡建设局发布的材料指导价进行调整。

1) 主要材料价格风险波动幅度为基准价的 $\pm 5\%$ 。

基准价的确定：按照威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj. Weihai.gov.cn/>）2022 年第一季度质量造价版块发布的建筑材料指导价格表（价格区间采用中间值）。

可调材料施工当期价格的波动：【以施工期威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj. Weihai.gov.cn/>）质量造价版块发布的建筑材料指导价格表为准（价格区间采用中间值）】，波动幅度在基准价 $\pm 5\%$ 以内的不作调整，只调整超过基准价 $\pm 5\%$ 以外部分的价差。

2) 材料除税差价计取规费和税金。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。其中工程量为依据本招标文件及《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》中的工程量计算规则计算出来的工程量，详见第五章内容。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的,应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出,由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 本工程结算要求：

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价，最终结算造价按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由中标单位按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2016）、结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等综合分析和测算重新组价，但编制新的综合单价应采用投标时的人工、材料、机械及相关费用规定，人工费省价 138 元、128 元，市价 117 元，如遇新材料其价格需经发包人确认，重新组价下浮 5%，认质认价的项目单价不参与下浮，重新组成的综合单价需经审计及相关单位确认后执行。

3.2.2.5 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人确认后进入结算单价。

3.2.3 本工程招标控制价为：36061378.58 元。投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 5 日前通过电子招投标平台发布。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- （3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- （1）企业营业执照；
- （2）资质证书；（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79 号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的，不适用前述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。）
- （3）安全生产许可证；
- （4）项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图），同时须提供项目经理在本单位近一个月社保缴纳证明材料。
- （5）法定代表人身份证明及法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证扫描件（若有）。授权委托人须提供在本单位近一个月社保缴纳证明材料。
- （6）投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；
- （7）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单（上传查询截图）；
- （8）投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构

的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区公共信用信息查询窗口邮箱：wdxysyq@163.com, 监督电话：0631-8488315。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（威海市文登区行政审批服务局信用中心服务窗口）直接现场审核。

（9）其他资格审查所要提交的资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人可自行选择是否出席开标会议，不强制规定。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（4）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（5）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（6）评标委员会对投标人进行初步审查；

（7）评标委员会对投标人进行资格审查；

（8）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（9）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）3 年以内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人董事、监事，或者是投标人的控股股东、实际控制人；

- (二) 3 年以内与投标人发生过法律纠纷;
- (三) 与投标人的法定代表人或者负责人有亲属或近亲属关系;
- (四) 同一招标项目的专家有亲属或近亲属关系;
- (五) 与投标人有其他可能影响评标评审活动公平、公正进行的关系;
- (六) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的, 应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效, 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 对外公告。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失。

7.4 农民工工资保证金

工程开工前, 中标人通过基本账户将农民工工资保证金(取施工合同金额的 1%) 存入工资专户。中标人不能按投标人须知前附表规定缴纳农民工工资保证金的, 视为放弃中标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”

按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将

暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：
0631-5819292。

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 and 工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息 and 数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏

差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间予以澄清、说明或补正。

3、评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 投标文件技术标的最终得分为所有评委得分的算术平均值(保留2位小数,不四舍五入,以下相同)。

3.3.3. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 B 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 B 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 B 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了

报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.7 评标结果

1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：评审细则

A1.评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
11. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
12. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
13. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
14. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
15. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
16. 投标报价未按招标文件要求编制的；
17. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- 3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- 4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- 5.为本招标项目的代建人；
- 6.为本招标项目的招标代理机构；
- 7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- 8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- 9.被依法暂停或者取消投标资格；
- 10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 12.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- 13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高人民法院列入失信被执行人；
- 15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
- 16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- 17.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
- 18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 19.评标委员会认定投标文件质量标准、工期、质保期等实质性内容方面未响应招标文件要求的。

A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2.投标人之间约定中标人；
- 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10.不同投标人的投标文件相互混装；
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

- 1.使用伪造、变造的许可证件；
- 2.提供虚假的财务状况或者业绩；
- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 4.提供虚假的信用状况；
- 5.隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 6.法律、法规、规章规定的其他情形。

A5.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足3个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足3个的，招标人应当依法重新招标。

A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

A7.近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

A8.根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9.低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

附件 B：无效标投标条件

无 效 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人作为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.5 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.6 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

B1.7 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

B1.8 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。

B1.9 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

B1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

B1.11 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

B1.12 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

B1.13 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

B1.14 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.15 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.16 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.17 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.18 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第3.6.5款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.19 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第3.6.4款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.20 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

合同文本通用条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）

第二节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：文登金滩投资管理有限公司

1.1.2.3 承包人：

1.1.2.6 监理人：

1.1.4 工期：

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 2 年。

1.4 合同文件的优先顺序：

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是

- （1）合同协议书及有关补充文件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）经评审确认的已标价工程量清单；
- （9）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达文登金滩投资管理有限公司。

2 发包人义务

2.3 提供施工用地

2.3.1 发包人不提供。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

- （1）按第 4.3 条约定，批准工程的分包；
- （2）确定延长完工期限；

- (3) 向承包人作出合同范围与内容的变更指示；
- (4) 批准暂列金额的使用；
- (5) 影响工期、质量、合同价等其他重大决定；
- (6) 涉及全局进度的工程暂停指示；
- (7) 批准因责任事故停工后的复工；
- (8) 对承包人变更单价要求的答复。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务：（1）做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

（2）主要管理人员主动接受发包人考勤，登记农民工信息，每周将农民工考勤表报发包人备案；承包人必须遵守《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》，设立农民工专用账户，按月发放工资；申请付款时，须将农民工工资支付表一并报发包人。

（3）施工单位要落实安全生产主体责任，严禁利用涉农车辆违法接送务工人员。承包人违反区水利局关于农民工工资或安全生产黑名单制度的，发包人将上报水利厅、文登区公共信用信息平台备案。

（4）承包人不得租赁、购买、使用非道路移动机械大气污染物排放不合格的机械设备，需采取临时道路洒水、防尘网覆盖砂土料堆放和运输等防扬尘措施，防止造成大气污染。承包人要在进场后 7 日内建立大气污染防治管控及非道路移动机械动态管控台账，并按要求报发包人备查。

4.3 分包

未经发包人批准不允许分包。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备见下列第(1)项内容：

- (1) 本工程无发包人提供的材料和工程设备。

(2) 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的主要材料表(参考格式)

序号	材料名称	材料规格	数量	交货地点	计划交货日期	备注

发包人提供的主要设备表(参考格式)

序号	工程设备名称	型号及规格	数量	交货地点	计划交货日期	备注

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

11 开工和竣工(完工)

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 风速大于 17.2m/s 的八级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；
- (4) 日气温低于-5℃ 的严寒大于 3 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：发包方应补偿损失给承包方；
- (6) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表(参考格式)。

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
----	--------	--------	----------

由于承包人的原因造成工期延误的，承包人每天应向发包人支付合同结算金额的 3% 作为逾期完工违约金。延误工期超过 30 日的，发包人可解除合同，也可将合同中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。但并不免除承包人按照合同约定应承担的责任和应履行的义务。若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3% 违约金及相应损失。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：发包人对提前完工进行单独奖励。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

13 工程质量 13.1 工程质量要求

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：在合同实施期间由发包人会同监理人确定。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

① 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

② 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③ 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2016）、结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等综合分析和测算重新组价，但编制的综合单价应采用投标时的人工、材料、机械及相关费用规定，人工费省价 138 元、128 元，市价 117 元，如遇新材料其价格需经发包人确认，重新组价下浮 5%，认质认价的项目单价不参与下浮，重新组成的综合单价需经审计及相关单位确认后执行。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：由发包人在合同实施期间视具体情况确定。

15.8 暂估价

15.8.1 (1) 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定；发包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由承包人负责管理，承包人向发包人负责。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，主要材料价格调价范围以威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj.wei hai.gov.cn/>）2022 年第一季度质量造价版块所列品目为准），按照下列方法进行调整：

采用威海市住房和城乡建设局发布的材料指导价进行调整。

1) 主要材料价格风险波动幅度为基准价的 $\pm 5\%$ 。

基准价的确定：按照威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj.wei hai.gov.cn/>）2022 年第一季度质量造价版块发布的建筑材料指导价格表（价格区间采用中间值）。

可调材料施工当期价格的波动：【以施工期威海住房和城乡建设局（网址 <http://zjj.wei hai.gov.cn/>）质量造价版块发布的建筑材料指导价格表为准（价格区间采用中间值）】，波动幅度在基准价 $\pm 5\%$ 以内的不作调整，只调整超过基准价 $\pm 5\%$ 以外部分的价差。

2) 材料除税差价计取规费和税金。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：工程开工后预付 10%工程款

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款按形象进度进行支付。

17.3.2 进度付款申请单

17.3.2.1 承包人应在每个付款同期末，按监理人批准的格式向监理人提交一式 3 份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

17.3.2.2 按形象进度付款，工程开工后预付 10%工程款，工程完工后，付至工程中标价的 80%（扣除未实施项目造价），工程结算经审计定案后，付至审定工程总价款的 97%；工程竣工后 2 年内如出现质量问题，承包人接到通知后，必须在 7 日内维修好，否则发包人将根据相

关法律追究承包人责任，余 3% 质量保证金发包人应在缺陷责任期满后完成支付（无息）。

17.3.2.3 农民工工资：

（一）农民工工资支付

1、承包人在项目所在地农民工工资专用账户协议银行开设农民工工资专用账户，并与发包人和开户银行签订三方协议，对工资专户的设立和代发管理予以约定。工资专户只能用于该项目划拨人工费和支付农民工工资，不得多个项目共用或挪作他用。

2、承包人每月 10 日前需要将工资发放明细表上传监管平台和在施工现场公示，公示期不少于 5 天，确保每月 15 日前工资能足额发放到位。

3、工程开工后，发包人依据工资监管及委托发放协议约定，将项目人工费总额（取施工合同金额的 15 % 一次性拨付）足额汇入农民工工资专用账户，作为承包人支付现场从业人员工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人次月 10 日前编制工资发放明细表，承包人签字、盖章确认后报发包人，并直接委托银行代发工资。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发包人等有权对承包人进行处罚。

4、若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起 3 日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权告知银行直接动用农民工工资保证金支付不足部分。

（二）农民工工资保证金的支付形式：电汇或转账

农民工工资保证金期限：至少涵盖本项目施工建设时间。

承包人需支付农民工工资保证金金额：_____，由承包人在签订合同前予以支付（由基本账户汇款至农民工工资保证金专用账户）。

发包人需支付农民工工资保证金金额：_____，直接转至农民工工资专用账户。

工程项目合同完工验收并已足额支付农民工工资后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工情况进行不少于 5 天的公示，无异议后可向发包人提出工资专户撤销申请（包括工资结算情况和无拖欠工资承诺等）。经发包人审核通过后予以撤销，工资专户撤销后，账户人工费余额、发包人缴纳的工资保证金均作为工程款划拨至合同约定的承包人账户，承包人缴纳的工资保证金按照相关规定予以退回。

承包人要自觉遵守区水利局关于农民工工资、安全生产等方面的规定，若有违反，将按规定处理。必须遵守《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》，设立农民工专用账户。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金扣取按 17.3.2.2 条款执行，工程竣工后，扣留的质量保证金总额为中介机构审查定案值的 3%。

17.5 竣工(完工)结算

17.5.1 竣工(完工)付款申请单

- (1) 承包人应提交完工付款申请单一式叁份。
- (2) 最终结算造价按本次中标的综合单价和实测工程量进行结算。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

- (1) 承包人应提交最终结清申请单一式伍份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务结算报告。

20 保险

20.1 工程保险

工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.4 第三者责任险

20.4.2 本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.5 其它保险

其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：依法向文登区人民法院提起诉讼。

25 其他补充条款

25.1 项目经理不得兼任其他在建施工项目，且发生变更后 6 个月内，不得参加水利工程建设项目工作，一经发现，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10% 签约合同价的违约金及其相应法律责任。

25.2 承包人应按有关规程、规范要求完善、落实合同范围内的施工安全措施，所需费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用。

25.3 承包人应负责做好施工生产、生活区的环境保护和水土保持工作。

25.4 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承

包人应向发包人支付 10% 签约合同价的违约金及其相应法律责任。

25.5 若工程竣工验收时，发现工程质量达不到约定标准或验收规范要求的，存在质量缺陷的，发包人将按照工程总造价的 10% 予以扣除工程款，且承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准或验收规范要求，并承担所支出的费用。

25.6 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 10% 的违约金。

25.7 项目经理和其他主要管理人员须靠在工地上，参加发包人组织的工程例会，离开工地和不参加工程例会应经发包人同意，并以书面形式指定经发包人同意的代表人。每发现 1 人次不到位，罚款 600 元，发现 3 次视为项目经理和主要管理人员不到位。

25.8 投标书中拟定的项目经理和主要管理人员一经发包人确认后不得更换，必须按计划足额准时进场。确有特殊原因需更换时，应经发包人同意后方可更换。

25.9 中标人负责每月考核农民工工作量并编制工资发放明细表。监管银行根据中标人提报的工资发放明细表，按月将工资专户资金划入农民工个人工资卡中，确保每月 15 日前工资能足额发放到位。

25.10 中标人每月 10 日前需要将工资发放明细表（详见附件）在施工现场公示，公示期不少于 5 天。

25.11 中标人负责所承建项目农民工工资支付工作，并接受工程所在地人力资源社会保障局部门和水利工程建设行业主管部门的监督检查。监督部门对存在严重拖欠农民工工资违法失信行为的用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他人员列入文登区信用体系建设“黑名单”，并上报上级相关单位实行联合惩戒。

25.12 农民工工资制度按照威文水字〔2020〕69 号《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》的规定执行。

25.13 承包人在施工过程中要合理安排施工，加强与周边村民的沟通与协调，杜绝因施工不当、沟通不畅引发政务热线、信访事件。在施工过程中，若因上述原因产生政务服务热线、信访事件 5 件以下，且承包方采取积极措施解决问题，无需缴纳违约金；若产生政务服务热线、信访事件 5 件以上，每超过一件，承包方需向发包方缴纳 200 元违约金。

25.14 新冠疫情防控工作事关水利工程建设者的生命健康安全，承包方要制定疫情防控工作方案，明确疫情防控的组织体系、责任体系、制度保障和处置机制，负责施工现场疫情防控各项工作的组织实施，抓实抓细防控措施。施工过程要突出施工现场、办公区域和生活区域管理，分区落实疫情防控措施、配发防护用品，严格人员、车辆和物资进出管理。施工单位要加强人员健康、流动管理，建立施工人员健康管理信息台账，完善用人用工管理制度，教育引导施工人员尽量减少外出，尽量避免前往中高风险地区。

附件：

威海市文登区水利工程领域农民工工资确认表

____年__月份工资

工程名称：

施工单位：

班组长（签名）：

序号	姓名	电话号码	身份证号	银行卡号	出勤时间 (天)	日工资 (元)	应发工 资 (元)	实发工资 (元)	本人确认
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
合计									

施工单位（盖章）：

农民工代表（签名）：

项目经理（签名）：

劳资员（签名）：

- 注：
- 1. 工程名称、施工单位均为全称或公章；
 - 2. 签名及本人确认处均为本人签名，计算机打印无效；
 - 3. 银行发放工资数额为实发工资数额；本人签字确认后，经相关人员签字、专户开户单位盖章后工资发放表方可有效；
 - 4. 如果工资标准不以天计，表格有关内容应作相应更改。
 - 5. 如发现弄虚作假，请打电话投诉。投诉电话：0631-8458806

协 议 书（格式）

合同名称： _____

合同编号： _____

_____（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_____工程，接受了
（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于____年____月____日签订了本
协议书，合同总金额为人民币（大写）_____元。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义
相同。

2. 本合同包括下列文件：（示例）

- （1）协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标报价书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术条款；
- （7）图纸；
- （8）已标价的工程量清单；
- （9）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承
诺的一切文件。

3. 承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务
和责任。

4. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5. 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证
或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6. 本合同一式 9 份。发包人执 2 份，承包人执 1 份，其余由发包人分送有关单位。

发 包 人： （名 称）
（盖单位章）

承 包 人： （名 称）
（盖单位章）

法定代表人：（姓 名）
（或委托代理人）（签 名）

地 址：

网 址：

电 话：

电 传：

传 真：

电报挂号：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

法定代表人：（姓 名）
（或委托代理人）（签 名）

地 址：

网 址：

电 话：

电 传：

传 真：

电报挂号：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

第五章 工程量清单及报价表格式

1、清单编制总说明

工程名称：威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

一、工程概况：

威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程，本工程位于文登开发区，包含灵山路（南通路-堆金路）、宁波路（南通路-文昌路）、寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）、永州路（香山北路-金山路）、醍香湾小区北路（保利路-晋江路）、香山北路连接路。主要工作内容包含雨水管网、污水管网及园林绿化工程。

灵山路（南通路-堆金路）道路全长 280.06m, 道路宽度 8m; 宁波路（南通路-文昌路）道路全长 874.62m, 道路宽度 12m; 寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）其中银河-虎山路段全长 1629.92m, 道路宽度 12m, 寿山路-九龙路段全长 473.96m, 道路宽度 6m; 永州路（香山北路-金山路）道路全长 621.75m, 道路宽度 9m; 醍香湾小区北路（保利路-晋江路）道路全长 580m, 道路宽度 12m; 香山北路连接路道路全长 508.84m, 道路宽度 8m。

二、工程招标范围：

详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1. 委托单位提供的施工图纸；
2. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2016）；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

六、清单描述中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

- 1、投标报价由投标单位根据本工程特点、现场情况、招标文件要求，按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、现行《山东省建设工程工程量清单计价规则》、结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等综合分析和测算，在确保企业成本且有合理利润的前提下填报。
- 2、投标报价时投标人应考虑本工程招标范围、工期要求、施工过程中不可避免的赶工期增加费与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中，结算不做调整。
- 3、投标单位参与投标，视为已考察施工现场（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织施工，非正常施工因素增加的费用在报价中要充分考虑，结算时不做调整；任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
- 4、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
- 5、中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。
- 6、施工单位应踏勘现场，根据水源、电源切入点及平面布置，综合考虑现场所有临时设施费用、临时用水（包括施工单位利用地下水的费用）、临时用电、临时道路等相关费用，以及施工所须的水电费均包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。
- 7、投标报价中投标人应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施费用及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，投标人应考虑在报价中。
- 8、清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标单位自主报价；投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

- 9、措施费项目包干计取使用，结算时不再调整。未单独列项的措施费用视为已包括在相应的综合单价中，结算时不再计取。
- 10、措施费中应考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此费用。
- 11、本工程发生的所有材料价格由施工单位自主报价，所报单价应包括其落地价、采购保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等。
- 12、投标人在报价时应根据实际情况考虑材料、成品、半成品构件的损耗率，结算时不再考虑损耗因素调整造价。
- 13、综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。
- 14、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等及投标人自身深化设计综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关规定综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。
- 15、工程量清单的描述内容与图纸不一致时，报价以工程量清单为准，清单未注明时，以设计图纸为准。
- 16、投标单位应详细填写分部分项工程量清单与计价表及措施项目清单与计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内，结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
- 17、清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》中工程量清单计算规则计算。
18. 对于园林绿化工程，有造型要求、需要甲方确认树形的苗木，投标人需充分考虑苗木调查、编辑效果图、建设单位组织建设等相关方面考察等费用，并综合到相应报价中，结算时除合同另行约定外报价不得调整。
19. 对于地形塑造工作内容，结算时需要提供设计地形图、等高线及高差数据等资料。
20. 本工程垃圾、杂草及石块等必须做到施工完毕清理完毕，场内清理及场外运输等费用，投标单位综合考虑在清单报价中，结算时不再增加此费用，运距综合考虑，运到垃圾处理

厂或甲方指定地点。

21、投标单位报价时严禁采用不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单综合单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或结算时做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不予调整。

22、投标单位必须完成按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

23、投标单位在投标报价时须按营改增后的增值税一般计价依据执行，投标报价中规费、税金为不可竞争费用，投标报价对其让利或者优惠的，将否决其投标，规费执行鲁建办字[2016]20号文中的相关规定，规费中社会保障费执行鲁标定字[2016]33号文中的相关规定，税金执行鲁建标字[2019]10号文中的相关规定。

八、工程清单报价时，投标人应注意：

1、各专业施工队伍应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

2、投标人在投标报价时应根据现场地质条件、气候条件及实际情况综合考虑苗木成活率工程结算时不再考虑成活率等因素影响综合单价的变化。

3、本工程园林绿化养护期为一年，养护标准符合《山东省城市园林绿地养护标准》。

4、社会保险费、环境保护税等，必须按照规定计入投标报价；结算时根据相关规定或约定按实计算。

5、投标单位按照招标文件列明的暂列金额报价，正常取费。

九：苗木规格特别说明

1. 苗木表中植物的规格均为修剪后净尺寸，落叶乔木均带冠。

2. 胸径—以“D”表示，系苗木离地面 1.20m 处树干的直径。

3. 地径—以“d”表示，系苗木离地面 0.10m 处树干的直径。

4. 苗木高度—以“H”表示，系苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离。

5. 分枝点高度—以“h”表示，系苗木分枝点离地面的垂直距离。

6. 冠幅—以“Φ”表示，指苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值。

2、工程量清单（详见招标文件后附件）。

第六章 图纸

1、图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2、图纸

第七章 技术标准和要求

一、技术规范

二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《工程建设标准强制性条文》2009 年版。
- 2、《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013 年版。
- 3、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
- 4、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98
- 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89
- 6、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93
- 7、《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185-93
- 8、《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
- 9、《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002
- 10、《建筑设计防火规范》（2001 年版本）GBJ16-87
- 11、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
- 12、《水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（DL/T-2007）
- 13、《给水排水构筑物工程施工验收规范》（GB50141-2008）
- 14、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规范》GJJ207-2013
- 15、《二次供水工程技术规范》（CJJ140-2010）
- 16、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
- 17、《城市园林苗圃育苗技术规程》（CJ/T23-1999）
- 18、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）
- 19、《城市绿化和园林绿化用植物草科木本苗》（CJ/T24-1999）
- 20、《建筑机械安全技术规范》（GBJ33-2012）
- 21、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
- 22、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）
- 23、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ 3-90
- 24、《工程测量规范》（GB50026-2007），以中国计划出版社编制为准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

投标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名: _____ 电话: _____ 邮箱: _____	
2	工期	合同协议书第二条	_____	
3	分包	专用条款第 3.5 款	不分包	
4	质量标准	合同协议书第三条		
5	投标有效期	/		

备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人: _____ (电子公章)

法定代表人: _____ (电子法人章)

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____联系方式（手机）：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）_____（联系方式（手机））为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件、在本单位近一个月社保缴纳证明材料。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

投 标 人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
类似业绩					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关	级别	

技术负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
类似业绩					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关	级别	

项目管理机构人员表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

注：后附项目管理机构人员证件复印件，项目管理班子成员必须为本企业正式员工，且必须上传近 1 个月在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）；技术负责人的中级及以上职称证和专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C 证）。

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

说明：

- 1、“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。
- 2、施工单位自合同开工之日起 3 日内应将拟用于本工程的机械全部到齐。

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				网 址					
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理名字）身份证号：_____

注册证书号：_____没有担任任何在建项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

年 月 日

农民工工资承诺书

文登金滩投资管理有限公司：

我单位承诺：按照威文水字〔2020〕69号《威海市文登区水利局关于修订〈文登区水利工程建设领域农民工工资支付管理办法〉部分条款的通知》的规定执行。本项目中标后，及时缴纳农民工工资保证金，依法与所有农民工本人或合法劳务公司签订合同，并依合同约定要求劳务公司与每名农民工签订劳动合同，实行实名制管理，设立农民工工资专用账户，通过协议银行按月足额发放农民工工资，承担欠薪清偿责任。严格实行监管平台签到制度，每月10日前将工资发放明细表上传监管平台和在施工现场公示，公示期不少于5天。若在施工过程中，经监督部门检查，发现存在农民工工资发放不到位的情况，及时补发。若再次检查，仍未补发到位，我单位同意主管部门将我单位及法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他人员列入文登区水利系统信用体系建设“黑名单”，并上报上级相关单位实行联合惩戒，并向社会公布。

特此承诺。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

年 月 日

资信标评分索引表

序号	标题	分值	评审内容	投标文件 情况摘要 (投标人 填写)	得分	合计 (分)	备注
3.1	项目管理机构	5 分	齐全/不齐全				
总计							

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

3、投标人可根据需要自行扩展此表格。

投标人信用承诺书

工程名称：_____

本人作为经授权的投标人代表, 清楚知晓我单位本项目投标活动, 我单位和我本人对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则, 依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在此声明, 本次招标投标活动中申报的所有投标资料都是真实、准确完整的, 在本次投标活动中无资质挂靠、串标、围标、弄虚作假等其他违法违规情形。

三、我单位和我本人清楚知晓, 有下列情形之一的, 属于或视为串通投标行为:

(一) 属于招标人与投标人串通投标: 1. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 2. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息; 3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价; 4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件; 5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便; 6. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(二) 属于投标人相互串通投标: 1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容; 2. 投标人之间约定中标人; 3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标; 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标; 5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(三) 视为投标人相互串通投标: 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人; 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; 5. 不同投标人的投标文件相互混装; 6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、我单位和我本人清楚知晓, 有下列情形之一的, 属于弄虚作假: 1. 使用伪造、变造的许可证件; 2. 提供虚假的财务状况或者业绩; 3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; 4. 提供虚假的信用状况; 5. 其他弄虚作假的行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价, 损害招标人或者其他投标人利益, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标, 损害国家、集体、公民的合法利益的, 依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪; 盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪; 伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪; 伪造、变造居民身份证罪”的规定。

七、我单位未在投标、中标前组织现场施工。

八、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

九、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

投标人(印章):

法定代表人(签字):

投标人授权代表(签字):

年 月 日

备注：1、在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 营业执照的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.2	资质证书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质的彩色扫描件, 须为有效证件; 且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。(若存在过期情况, 须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》(建市〔2014〕79号) 申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的, 不适用前述规定, 企业应在1年资质证书有效期届满前, 按相关规定申请重新核定。)
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为若法定代表人参加开标, 上传: 法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件; 若授权委托人参加开标, 上传法定代表人身份证明、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托人在本单位近一月的社保缴纳证明材料。 法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式, 须按要求加盖电子章。
1.5	项目负责人	合格制	上传word文档或pdf文档, 包括项目经理的市政公用工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书、安全考核合格B证及在本单位近一个月的社保证明材料彩色扫描件。
1.6	失信情况查询	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 1、投标人、法定代表人、项目经理及委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 网站失信查询截图。 2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单, 将否决其投标。上传网上查询截图。
1.7	投标人信用承诺书	合格制	上传word文档或pdf文档, 具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。
1.8	农民工工资承诺	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 承诺落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户、分包企业委托施工总承包企业通过银行代发农民工工资等制度(400万以上项目承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理), 按月足额发放农民工工资, 落实欠薪清偿责任。具体格式详见第八章投标文件格式。
1.9	项目经理无在建承诺	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 拟用于该工程项目经理未担任其他在建项目的项目经理承诺。具体格式详见第八章投标文件格式。
1.10	资信等级要求	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: “信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”公章的经中国人民银行(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告彩色扫描件, 并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》彩色扫描件。
2	技术标 [40.00]		
2.1	施工总平面图布置合理	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施合理, 工期、人员等安排情况合理;
2.2	施工方案和技术措施合理	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 结合施工现场实际情况, 采取措施得力、经济、安全、可行;
2.3	质量保证措施	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 工程质量保证措施科学合理, 切实可行, 有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案, 表述清晰, 切实可行;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;
2.5	环境保护措施	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等;
2.6	冬雨季施工	3.80	投标单位首行注明单位名称, 另起一行制作标书内容。 (3.80分) 冬雨季施工方案;

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	施工进度计划和进度措施	3.80	投标单位首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。 (3.80分)施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
2.8	资源配备计划	3.80	投标单位首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。 (3.80分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；施工设备选型和配套合理、保证性高，质量监控设备齐全、满足工程检验需要。
2.9	项目管理机构	3.80	投标单位首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。 (3.80分)项目管理机构人员配备齐全合理。
2.10	成品保护、工程保修制度	3.80	投标单位首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。 (3.80分)成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。
2.11	建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等	2.00	投标单位首行注明单位名称，另起一行制作标书内容。 (2.0分)建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等；使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
3	资信标 [5.00]		
3.1	项目管理机构配备	5.00	项目经理为市政公用工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师，且必须具备安全考核合格B证；其他关键岗位管理人员：技术负责人、施工员、质量员或质检员、材料员、安全员各1名；符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准，得5分。 备注： (1) 上传项目经理证书（注册建造师证书及安全考核合格B证）、安全员的安全考核C证、技术负责人的中级及以上职称证及项目管理机构所有成员的社保证明材料彩色扫描件 (2) 项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工，且必须上传近1个月在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。 (3) 上传项目管理机构人员表，具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。
4	商务标 [55.00]		
4.1	投标报价	55.00	评标基准价：P=A*a+B*b P-评标基准价 A-最高投标限价 a-限价权重（40%） B-投标人报价平均值 b-平均值权重（b=1-a） (2) B值计算方式： 所有通过资格审查的有效投标报价进行算术平均，取平均值为B值（保留两位小数）。 投标报价与评标基准价一致的，得最高分55分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在55分基础上减0.1分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在55分的基础上减0.1分。不足1%，内插”。（四舍五入，得分保留小数点后两位）

其他注意事项

控制价 : 36061378.58

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	灵山路（南通路-堆金路）							
	排水工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：按设计图纸 3.外运运距：3km以内 4.开挖方式：自行考虑 5.工作内容：挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m3	8712.9			
2	040101002002	挖运土方	1.外运运距：每增运1km	m3	8712.9			
3	040501001001	混凝土管	1.规格:DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	60			
4	040501001002	混凝土管	1.规格:DN500二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	525			
5	040501001003	混凝土管	1.规格:DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	750			
6	040103001001	沟槽回填	1.填方材料品种:水洗砂 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填方式：综合考虑	m3	8253			
7	040504001001	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级：C20 2.部位：检查井 3.工作内容：包含浇筑、模板、养护等工作	m3	15.4			
8	040504001002	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级：C30 2.部位：检查井 3.工作内容：包含浇筑、模板、养护等工作	m3	3.744			
9	040504001003	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:圆形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m3	86.45			
10	040504001004	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:矩形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m3	15.2			
11	040504001005	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m2	299.01			
12	040504001006	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m2	299.01			
13	040504001007	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m3	6.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040504001008	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	5.52			
15	040901002001	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	0.92			
16	040504001009	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C125型三防井盖	套	4			
17	040504001010	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C250型三防井盖	套	4			
18	040504001011	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	27			
19	040504009001	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	16			
绿化工程								
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=5.5-6.0m, Φ>3.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:三角枫 2.乔木规格:d=11cm, H=5.0-6.0m, Φ>3.0m, 全冠,树形丰满均匀,姿态优美,本地苗圃苗,分枝点h≥2.2m 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:柿树(小) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.0-5.0m, Φ>4.0m, 全冠,树形丰满均匀,姿态优美 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小) 2.乔木规格:d=16-18cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿态 优美,本地苗,青壮年 苗,长势旺盛 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	12			
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆(小) 2.乔木规格:D=8cm, H=4.5-5.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满均匀,主 杆挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	46			
6	050102002001	栽植乔木	1.乔木种类:晚樱(小) 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.8m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	13			
7	050102002002	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	18			
8	050102001006	栽植灌木	1.灌木种类:红枫 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	10			
9	050102002003	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅 2.灌木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	19			
10	050102002004	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀,花玫红色系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050102002005	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球(小) 2.灌木规格:φ=1.8m,净球,球体饱满密实,无缺角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
12	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.花卉规格:H=0.5m,φ=0.4m,9株/平方米,盆栽苗,小枝丰满,三年生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	300			
13	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.色带规格:H=0.4m,φ=0.3m,36株/平方米,树形丰满,不缺分枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	600			
14	050102007002	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.色带规格:H=0.4m,φ=0.3m,36株/平方米,树形丰满,不缺分枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	520			
15	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹 2.花卉规格:φ>0.15m,盆栽苗,48盆/平方米,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	350			
16	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:石岩杜鹃 2.花卉规格:H=0.3m,φ=0.25m,49株/平方米,树形丰满,不缺分枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	350			
17	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品铺种 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	5380			
18	050101010001	整理绿化用地	1.工作内容:对土地进行深翻30cm,捡石块,平整场地、施鸡粪等 2.平整方式:综合考虑	m2	7500			
19	05B001	地形塑造	1.土质要求:根据现场综合考虑 2.土方厚度:根据现场综合考虑 3.整理方式:地形塑造	m2	5000			
20	05B002	回填种植土	1.土质要求:外购种植土,要求种植土符合图纸要求,没有垃圾、石块 2.回填厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:原有风化岩土、砂砾土等不良土壤更换为种植土,包含购买种植土及回填 5.其他要求:符合规范设计及要求	m3	3750			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	05B003	景石	1.石料种类:太湖石 2.石料规格、重量:卵圆形,粒径2.5m-2.8m与粒径1.0-1.5m混合搭配 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	t	30			
宁波路(南通路-文昌路)								
排水工程								
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸 3.外运运距:3km以内 4.开挖方式:自行考虑 5.工作内容:挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m3	18827.93			
2	040101002004	挖运土方	1.外运运距:每增运1km	m3	18827.93			
3	040501001004	混凝土管	1.规格:DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	95			
4	040501001005	混凝土管	1.规格:DN500二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	1240			
5	040501001006	混凝土管	1.规格:DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	1400			
6	040501001007	混凝土管	1.规格:DN800二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	290			
7	040103001002	沟槽回填	1.填方材料品种:水洗砂 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填方式:综合考虑	m3	17687.78			
8	040504001012	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m3	42.62			
9	040504001013	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m3	11.232			
10	040504001014	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:圆形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m3	264.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040504001015	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:矩形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	45.6			
12	040504001016	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	1863.83			
13	040504001017	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	1863.83			
14	040504001018	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	17.39			
15	040504001019	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	15.45			
16	040901002002	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	2.639			
17	040504001020	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C125型三防井盖	套	13			
18	040504001021	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C250型三防井盖	套	29			
19	040504001022	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	52			
20	040504009002	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	48			
绿化工程								
1	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类:雪松(大) 2.乔木规格:H=7.5-8.0m, Φ>4.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	13			
2	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=5.5-6.0m, Φ>3.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类:造型油松(小) 2.乔木规格:d=12-13cm, H=1.5-2.0m, 全冠, 树形丰满, 姿态优美, 特选, 泰安苗, 经甲方确认后方可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	2			
4	050102001010	栽植乔木	1.乔木种类:丛生朴树 2.乔木规格:每分枝d=8cm, H=7.0-9.0m, $\phi > 5.5m$, 4-6分枝/株, 全冠, 树形丰满优美, 经甲方确认后均可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	6			
5	050102001011	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0-8.0m, $\phi > 3.5m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主杆挺直, 分枝点高h=3.0-3.5m 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	26			
6	050102001012	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:D=15cm, H=8.0m, $\phi \geq 3.5m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主杆挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	46			
7	050102001013	栽植乔木	1.乔木种类:栾树 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0-8.0m, $\phi \geq 3.6m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿态优美, 分枝点高h=2.8-3.2m 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050102001014	栽植乔木	1.乔木种类:三角枫 2.乔木规格:d=11cm, H=5.0-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美,本地苗圃苗,分 枝点 $h \geq 2.2m$ 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	16			
9	050102001015	栽植乔木	1.乔木种类:丝棉木 2.乔木规格:D=12cm, H=5.5-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	21			
10	050102001016	栽植乔木	1.乔木种类:丛生丝棉木 2.乔木规格:每分枝 d=2-3cm, H=3.5-4.0m, ϕ >3.0m, 全冠,分枝匀 称,7-8分枝/株 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	28			
11	050102001017	栽植乔木	1.乔木种类:柿树(小) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	28			
12	050102001018	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小) 2.乔木规格:d=16-18cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美,本地苗,青壮年 苗,长势旺盛 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	050102001019	栽植乔木	1.乔木种类:日本早樱(大) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 分枝点高 h=1.4-1.8m, 花深粉色, 重瓣 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	16			
14	050102001020	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆(小) 2.乔木规格:D=8cm, H=4.5-5.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主杆挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	46			
15	050102002006	栽植乔木	1.乔木种类:晚樱(小) 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.8m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 分枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	17			
16	050102002007	栽植乔木	1.乔木种类:海棠 2.乔木规格:d=12cm, H=2.5-3.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	12			
17	050102002008	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	23			
18	050102002009	栽植乔木	1.乔木种类:甜茶海棠 2.乔木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	48			
19	050102002010	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	050102001021	栽植灌木	1.灌木种类:红枫 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	18			
21	050102002011	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅 2.灌木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
22	050102002012	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀,花玫红色系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	29			
23	050102002013	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (中) 2.灌木规格: $\phi = 2.0m$,净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	21			
24	050102002014	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (小) 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$,净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	45			
25	050102002015	栽植灌木	1.灌木种类:扶芳藤球 2.灌木规格: $\phi = 1.5m$,净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	33			
26	050102002016	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$,净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	29			
27	050102007003	栽植色带	1.苗木种类:北海道黄杨 2.苗木规格:H=1.5m, $\phi = 0.3m$,20株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	480			
28	050102007004	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:H=0.3m, $\phi = 0.25m$,36株/平方米, 球状,树形丰满,不缺分 枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	2066			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:丰花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 10株/平方米, 盆栽苗,小枝丰满,三年 生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	460			
30	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 9株/平方米,盆 栽苗,小枝丰满,三年生 以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	500			
31	050102007005	栽植色带	1.苗木种类:胶东卫矛 2.色带规格: H=0.3m, φ=0.25m, 36株/平方米, 边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	2000			
32	050102007006	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格:H=0.2-0.3m, φ=0.2-0.25m, 36株/平方 米,树形丰满,不缺分 枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1500			
33	050102007007	栽植色带	1.苗木种类:红王子锦带 2.苗木规格:H=0.8m, φ=0.6m, 4株/平方米,树 形丰满均匀,不缺分枝, 边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	660			
34	050102007008	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	880			
35	050102007009	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	700			
36	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹 2.花卉规格:φ>0.15m,盆 栽苗,48盆/平方米,边缘 密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	400			
37	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:石岩杜鹃 2.花卉规格:H=0.3m, φ=0.25m, 49株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	520			
38	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬草 2.花卉规格:6芽/墩,81墩/ 平方米,边缘密植,内部 疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	230			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾 2.花卉规格:φ>0.15m, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1280			
40	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.花卉规格:φ=0.3m, 20芽/墩, 16墩/平方米, 盆栽苗, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	860			
41	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:地被福禄考 2.花卉规格:φ>0.15m, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1080			
42	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品铺种 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	21368.8			
43	050101010002	整理绿化用地	1.工作内容:对土地进行深翻30cm, 捡石块, 平整场地、施鸡粪等 2.平整方式:综合考虑	m2	34984.8			
44	05B004	地形塑造	1.土质要求:根据现场综合考虑 2.土方厚度:根据现场综合考虑 3.整理方式:地形塑造	m2	22000			
45	05B005	挖、运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土平均厚度:综合考虑 4.运距:3公里以内 5.工作内容:挖、运土方	m3	11000			
46	05B006	外运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.运距:3公里以内每增运1公里	m3	11000			
47	05B007	回填种植土	1.土质要求:外购种植土, 要求种植土符合图纸要求, 没有垃圾、石块 2.回填厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:原有风化岩土、砂砾土等不良土壤更换为种植土, 包含购买种植土及回填 5.其他要求:符合规范设计及要求	m3	17500			
48	05B008	景石	1.石料种类:太湖石 2.石料规格、重量:卵圆形, 粒径2.5m-2.8m与粒径1.0-1.5m混合搭配 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	t	260			
49	05B009	移除乔木	1.乔木规格:D=15-18cm 2.工作内容:起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距:综合考虑, 运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	680			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	05B010	移除灌木	1.乔木规格: d≥8cm 2.工作内容: 起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距: 综合考虑, 运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	360			
	寿山路(银河-虎山路, 寿山路-九龙路)							
	排水工程							
1	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 按设计图纸 3.外运运距: 3km以内 4.开挖方式: 自行考虑 5.工作内容: 挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m3	23471.25			
2	040101002006	挖运土方	1.外运运距: 每增运1km	m3	23471.25			
3	040501001008	混凝土管	1.规格: DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式: 承插接口 3.铺设深度: 详见图纸 4.管道检验及试验要求: 无渗漏	m	150			
4	040501001009	混凝土管	1.规格: DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式: 承插接口 3.铺设深度: 详见图纸 4.管道检验及试验要求: 无渗漏	m	1900			
5	040501001010	混凝土管	1.规格: DN800二级钢筋混凝土管 2.接口方式: 承插接口 3.铺设深度: 详见图纸 4.管道检验及试验要求: 无渗漏	m	290			
6	040501001011	混凝土管	1.规格: DN1000二级钢筋混凝土管 2.接口方式: 承插接口 3.铺设深度: 详见图纸 4.管道检验及试验要求: 无渗漏	m	44			
7	040103001003	沟槽回填	1.填方材料品种: 水洗砂 2.密实度: 按设计及规范要求 3.回填方式: 综合考虑	m3	21546.96			
8	040504001023	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级: C20 2.部位: 检查井 3.工作内容: 包含浇筑、模板、养护等工作	m3	50.44			
9	040504001024	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级: C30 2.部位: 检查井 3.工作内容: 包含浇筑、模板、养护等工作	m3	32.526			
10	040504001025	砌筑检查井	1.砌筑材料: MU15砖砌 2.形状、断面尺寸: 圆形 3.部位: 检查井 4.砂浆强度等级: M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m3	318.3			
11	040504001026	砌筑检查井	1.砌筑材料: MU15砖砌 2.形状、断面尺寸: 矩形 3.部位: 检查井 4.砂浆强度等级: M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m3	132.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040504001027	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	1639.84			
13	040504001028	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	1639.84			
14	040504001029	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	21.92			
15	040504001030	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	27.51			
16	040901002003	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	4.32			
17	040504001031	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C125型三防井盖	套	33			
18	040504001032	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	81			
19	040504009003	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	139			
绿化工程								
1	050102001022	栽植乔木	1.乔木种类:雪松(大) 2.乔木规格:H=7.5-8.0m, Φ>4.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
2	050102001023	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=5.5-6.0m, Φ>3.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	46			
3	050102001024	栽植乔木	1.乔木种类:造型油松(小) 2.乔木规格:d=12-13cm, H=1.5-2.0m,全冠,树形丰满,姿态优美,特选,泰安苗,经甲方确认后 方可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050102001025	栽植乔木	1.乔木种类:丛生朴树 2.乔木规格:每分枝d=8cm, H=7.0-9.0m, $\phi > 5.5m$, 4-6分枝/株, 全冠, 树形丰 满优美, 经甲方确认后方 可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			
5	050102001026	栽植乔木	1.乔木种类:丛生榉树 2.乔木规格:每分枝 d=15-20cm, H=6.0m, ϕ >4.5m, 4-5分枝/株, 全 冠, 树形丰满优美, 经甲 方确认后后方可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	4			
6	050102001027	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0-8.0m, $\phi > 3.5m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主 杆挺直, 分枝点高 h=3.0-3.5m 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	40			
7	050102001028	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:D=15cm, H=8.0m, $\phi \geq 3.5m$, 全 冠, 树形丰满均匀, 主杆 挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	60			
8	050102001029	栽植乔木	1.乔木种类:栾树 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0-8.0m, $\phi \geq 3.6m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿 态优美, 分枝点高 h=2.8-3.2m 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
9	050102001030	栽植乔木	1.乔木种类:三角枫 2.乔木规格:d=11cm, H=5.0-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿 态优美, 本地苗圃苗, 分 枝点h $\geq 2.2m$ 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	050102001031	栽植乔木	1.乔木种类:丝棉木 2.乔木规格:D=12cm, H=5.5-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	21			
11	050102001032	栽植乔木	1.乔木种类:丛生丝棉木 2.乔木规格:每分枝 d=2-3cm, H=3.5-4.0m, ϕ >3.0m, 全冠, 分枝匀 称, 7-8分枝/株 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	60			
12	050102001033	栽植乔木	1.乔木种类:柿树(小) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	26			
13	050102001034	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小) 2.乔木规格:d=16-18cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美,本地苗,青壮年 苗,长势旺盛 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	28			
14	050102001035	栽植乔木	1.乔木种类:日本早樱 (大) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,分枝点高 h=1.4-1.8m,花深粉色,重 瓣 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	050102001036	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆(小) 2.乔木规格:D=8cm, H=4.5-5.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满均匀,主 杆挺直, 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	83			
16	050102002017	栽植乔木	1.乔木种类:晚樱(小) 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.8m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
17	050102002018	栽植乔木	1.乔木种类:红叶碧桃 2.乔木规格:d=10cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.5m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,分枝点高 h=0.8-1.2m,花深红色,叶 色艳丽 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	90			
18	050102002019	栽植乔木	1.乔木种类:海棠 2.乔木规格:d=12cm, H=2.5-3.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			
19	050102002020	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
20	050102002021	栽植乔木	1.乔木种类:甜茶海棠 2.乔木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	80			
21	050102002022	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2m, $\phi > 2.0m$,全 冠,树形丰满优美,不缺 分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
22	050102001037	栽植灌木	1.灌木种类:红枫 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	050102002023	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅 2.灌木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	32			
24	050102002024	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀, 花玫红色系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	45			
25	050102002025	栽植灌木	1.灌木种类:丛生紫荆 2.灌木规格:每分枝 d $\geq$ 2cm, H=2.5m, $\phi >$ 2.0m, 全冠, 树形丰满优 美, 6-8分枝/株, 花玫红色 系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	33			
26	050102002026	栽植灌木	1.灌木种类:丛生木槿 2.灌木规格:主分枝 d $\geq$ 5cm, H=3.0-3.5m, $\phi \geq 3.0m$, 全冠, 树形丰 满优美, 6-8分枝/株, 重 瓣, 花色艳丽 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	103			
27	050102002027	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (中) 2.灌木规格: $\phi = 2.0m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	65			
28	050102002028	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (小) 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	51			
29	050102002029	栽植灌木	1.灌木种类:扶芳藤球 2.灌木规格: $\phi = 1.5m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	49			
30	050102002030	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	60			
31	050102007010	栽植色带	1.苗木种类:北海道黄杨 2.苗木规格:H=1.5m, $\phi = 0.3m$, 20株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边 缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	518			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	050102007011	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:H=0.3m, φ=0.25m, 36株/平方米, 球状,树形丰满,不缺分 枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	9366			
33	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:丰花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 10株/平方米, 盆栽苗,小枝丰满,三年 生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1010			
34	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 9株/平方米, 盆 栽苗,小枝丰满,三年生 以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	960			
35	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:藤本月季 2.植物规格:二年生, 各色 重瓣,花红色系为主,花 大色艳,3分枝以上/株, 蔓长>0.5m, 3-5株/米, 品 种为光谱、御用马车、西 方大地、粉扇、五月红等 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m	260			
36	050102007012	栽植色带	1.苗木种类:胶东卫矛 2.色带规格: H=0.3m, φ=0.25m, 36株/平方米, 边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	11306			
37	050102007013	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格:H=0.2-0.3m, φ=0.2-0.25m, 36株/平方 米,树形丰满,不缺分 枝,边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	3917			
38	050102007014	栽植色带	1.苗木种类:红王子锦带 2.苗木规格:H=0.8m, φ=0.6m, 4株/平方米, 树 形丰满均匀,不缺分枝, 边缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	628			
39	050102007015	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	198			
40	050102007016	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满,不缺分枝,边 缘密植,内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	850			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	500			
42	050102008015	栽植花卉	1.花卉种类:石岩杜鹃 2.花卉规格: $H=0.3\text{m}$, $\phi=0.25\text{m}$, 49株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	800			
43	050102008016	栽植花卉	1.花卉种类:金叶玉簪 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	80			
44	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:大花萱草 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 花色艳红, 品种为火凤暴、红运, 外密内疏栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	577			
45	050102008018	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬草 2.花卉规格:6芽/墩, 81墩/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	195			
46	050102008019	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1481			
47	050102008020	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草 2.花卉规格: $\phi=0.3\text{m}$, 20芽/墩, 16墩/平方米, 盆栽苗, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1248			
48	050102008021	栽植花卉	1.花卉种类:地被福禄考 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	687			
49	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:冷季型草坪 2.铺种方式:成品铺种 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	49574.2			
50	050101010003	整理绿化用地	1.工作内容:对土地进行深翻30cm, 捡石块, 平整场地、施鸡粪等 2.平整方式:综合考虑	m2	84155.2			
51	05B011	地形塑造	1.土质要求:根据现场综合考虑 2.土方厚度:根据现场综合考虑 3.整理方式:地形塑造	m2	25000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	05B012	挖、运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土平均厚度:综合考虑 4.运距:3公里以内 5.工作内容:挖、运土方	m ³	35000			
53	05B013	外运土方	1.土壤类别:综合考虑 2.运距:3公里以内每增运1公里	m ³	35000			
54	05B014	回填种植土	1.土质要求:外购种植土,要求种植土符合图纸要求,没有垃圾、石块 2.回填厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:原有风化岩土、砂砾土等不良土壤更换为种植土,包含购买种植土及回填 5.其他要求:符合规范设计及要求	m ³	42000			
55	05B015	景石	1.石料种类:太湖石 2.石料规格、重量:卵圆形,粒径2.5m-2.8m与粒径1.0-1.5m混合搭配 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	t	600			
56	05B016	移除乔木	1.乔木规格:D=15-18cm 2.工作内容:起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距:综合考虑,运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	860			
57	05B017	移除灌木	1.乔木规格:d≥8cm 2.工作内容:起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距:综合考虑,运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	460			
醴香湾小区北路(保利路-晋江路)								
排水工程								
1	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸 3.外运运距:3km以内 4.开挖方式:自行考虑 5.工作内容:挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m ³	7066.32			
2	040101002008	挖运土方	1.外运运距:每增运1km	m ³	7066.32			
3	040501001012	混凝土管	1.规格:DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	48			
4	040501001013	混凝土管	1.规格:DN500二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	520			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040501001014	混凝土管	1.规格:DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	950			
6	040103001004	沟槽回填	1.填方材料品种:水洗砂 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填方式:综合考虑	m ³	6527.63			
7	040504001033	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	21.56			
8	040504001034	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	5.616			
9	040504001035	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:圆形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	132.73			
10	040504001036	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:矩形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	22.8			
11	040504001037	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	684.89			
12	040504001038	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	684.89			
13	040504001039	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	8.62			
14	040504001040	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	7.92			
15	040901002004	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	1.307			
16	040504001041	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C250型三防井盖	套	8			
17	040504001042	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C125型三防井盖	套	6			
18	040504001043	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	35			
19	040504009004	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	24			
绿化工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050102001038	栽植乔木	1.乔木种类:雪松(大) 2.乔木规格:H=7.5-8.0m, $\phi > 4.5m$,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	10			
2	050102001039	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=5.5-6.0m, $\phi > 3.5m$,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	12			
3	050102001040	栽植乔木	1.乔木种类:造型油松(小) 2.乔木规格:d=12-13cm, H=1.5-2.0m,全冠,树形丰满,姿态优美,特选,泰安苗,经甲方确认后 方可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	3			
4	050102001041	栽植乔木	1.乔木种类:三角枫 2.乔木规格:d=11cm, H=5.0-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿态优美,本地苗圃苗,分枝点h $\geq 2.2m$ 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
5	050102001042	栽植乔木	1.乔木种类:丝棉木 2.乔木规格:D=12cm, H=5.5-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,分枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	25			
6	050102001043	栽植乔木	1.乔木种类:丛生丝棉木 2.乔木规格:每分枝 d=2-3cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.0m$,全冠,分枝匀称,7-8分枝/株 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	050102001044	栽植乔木	1.乔木种类:柿树(小) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿态 优美 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
8	050102001045	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小) 2.乔木规格:d=16-18cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美,本地苗,青壮年 苗,长势旺盛 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			
9	050102001046	栽植乔木	1.乔木种类:日本早樱 (大) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,分枝点高 h=1.4-1.8m,花深粉色,重 瓣 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	10			
10	050102001047	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆(小) 2.乔木规格:D=8cm, H=4.5-5.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满均匀,主 杆挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	65			
11	050102002031	栽植乔木	1.乔木种类:晚樱(小) 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.8m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
12	050102002032	栽植乔木	1.乔木种类:海棠 2.乔木规格:d=12cm, H=2.5-3.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	050102002033	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	26			
14	050102002034	栽植乔木	1.乔木种类:甜茶海棠 2.乔木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	50			
15	050102002035	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2m, $\phi > 2.0m$, 全 冠,树形丰满优美,不缺 分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	25			
16	050102001048	栽植灌木	1.灌木种类:红枫 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
17	050102002036	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅 2.灌木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	25			
18	050102002037	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠,树形丰满优美,分 枝均匀,花玫红色系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	35			
19	050102002038	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (中) 2.灌木规格: $\phi = 2.0m$, 净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	32			
20	050102002039	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (小) 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$, 净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	39			
21	050102002040	栽植灌木	1.灌木种类:扶芳藤球 2.灌木规格: $\phi = 1.5m$, 净 球,球体饱满密实,无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050102002041	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格: $\phi=1.8\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	36			
23	050102007017	栽植色带	1.苗木种类:北海道黄杨 2.苗木规格: $H=1.5\text{m}$, $\phi=0.3\text{m}$, 20株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	350			
24	050102007018	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格: $H=0.3\text{m}$, $\phi=0.25\text{m}$, 36株/平方米, 球状, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1866			
25	050102008022	栽植花卉	1.花卉种类:丰花月季 2.花卉规格: $H=0.5\text{m}$, $\phi=0.4\text{m}$, 10株/平方米, 盆栽苗, 小枝丰满, 三年生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	500			
26	050102008023	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.花卉规格: $H=0.5\text{m}$, $\phi=0.4\text{m}$, 9株/平方米, 盆栽苗, 小枝丰满, 三年生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	600			
27	050102007019	栽植色带	1.苗木种类:胶东卫矛 2.色带规格: $H=0.3\text{m}$, $\phi=0.25\text{m}$, 36株/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1600			
28	050102007020	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格: $H=0.2-0.3\text{m}$, $\phi=0.2-0.25\text{m}$, 36株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1000			
29	050102007021	栽植色带	1.苗木种类:红王子锦带 2.苗木规格: $H=0.8\text{m}$, $\phi=0.6\text{m}$, 4株/平方米, 树形丰满均匀, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	300			
30	050102007022	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.色带规格: $H=0.4\text{m}$, $\phi=0.3\text{m}$, 36株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	100			
31	050102007023	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.色带规格: $H=0.4\text{m}$, $\phi=0.3\text{m}$, 36株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	350			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	050102008024	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	450			
33	050102008025	栽植花卉	1.花卉种类:石岩杜鹃 2.花卉规格:H=0.3m, $\phi = 0.25\text{m}$, 49株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	400			
34	050102008026	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬草 2.花卉规格:6芽/墩, 81墩/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	120			
35	050102008027	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	1380			
36	050102012004	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品铺种 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	14184			
37	050101010004	整理绿化用地	1.工作内容:对土地进行深翻30cm, 捡石块, 平整场地、施鸡粪等 2.平整方式:综合考虑	m ²	23200			
38	05B018	地形塑造	1.土质要求:根据现场综合考虑 2.土方厚度:根据现场综合考虑 3.整理方式:地形塑造	m ²	15000			
39	05B019	回填种植土	1.土质要求:外购种植土, 要求种植土符合图纸要求, 没有垃圾、石块 2.回填厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:原有风化岩土、砂砾土等不良土壤更换为种植土, 包含购买种植土及回填 5.其他要求:符合规范设计及要求	m ³	11600			
40	05B020	景石	1.石料种类:太湖石 2.石料规格、重量:卵圆形, 粒径2.5m-2.8m与粒径1.0-1.5m混合搭配 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	t	100			
香山北路连接路工程								
排水工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸 3.外运运距:3km以内 4.开挖方式:自行考虑 5.工作内容:挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m ³	3981.8			
2	040101002010	挖运土方	1.外运运距:每增运1km	m ³	3981.8			
3	040501001015	混凝土管	1.规格:DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	100			
4	040501001016	混凝土管	1.规格:DN500二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	265			
5	040501001017	混凝土管	1.规格:DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	500			
6	040103001005	沟槽回填	1.填方材料品种:水洗砂 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填方式:综合考虑	m ³	3693.13			
7	040504001044	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	10.12			
8	040504001045	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	3.276			
9	040504001046	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:圆形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	56.81			
10	040504001047	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:矩形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	13.3			
11	040504001048	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	228.77			
12	040504001049	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	228.77			
13	040504001050	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	4.05			
14	040504001051	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	4.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040901002005	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	0.647			
16	040504001052	检查井盖安装	1.材料种类:树脂井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:C250型三防井盖	套	2			
17	040504001053	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	21			
18	040504009005	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	14			
永州路(香山北路-金山路)								
排水工程								
1	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸 3.外运运距:3km以内 4.开挖方式:自行考虑 5.工作内容:挖土、清槽、装车、运输、卸土、平整场地 6.工程量按实测标高结合相关规定计算	m ³	11587.67			
2	040101002012	挖运土方	1.外运运距:每增运1km	m ³	11587.67			
3	040501001018	混凝土管	1.规格:DN300二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	48			
4	040501001019	混凝土管	1.规格:DN500二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	620			
5	040501001020	混凝土管	1.规格:DN600二级钢筋混凝土管 2.接口方式:承插接口 3.铺设深度:详见图纸 4.管道检验及试验要求:无渗漏	m	1200			
6	040103001006	沟槽回填	1.填方材料品种:水洗砂 2.密实度:按设计及规范要求 3.回填方式:综合考虑	m ³	10918.93			
7	040504001054	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	23.32			
8	040504001055	现浇混凝土检查井基础	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:检查井 3.工作内容:包含浇筑、模板、养护等工作	m ³	9.36			
9	040504001056	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:圆形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	139.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040504001057	砌筑检查井	1.砌筑材料:MU15砖砌 2.形状、断面尺寸:矩形 3.部位:检查井 4.砂浆强度等级:M10 5.含井外侧砂浆勾缝	m ³	38			
11	040504001058	检查井内侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	721.66			
12	040504001059	检查井外侧抹灰	1.材料种类:M10水泥砂浆 2.部位:检查井	m ²	721.66			
13	040504001060	预制混凝土板	1.名称:检查井盖板 2.规格:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	9.33			
14	040504001061	预制混凝土构件	1.名称:井圈 2.规格:检查井 3.混凝土强度等级:C30 4.包含制作、运输、安装等工作	m ³	10.34			
15	040901002006	非预应力钢筋	1.规格:Φ12 2.预制或现浇:预制 3.部位:检查井盖板	t	1.585			
16	040504001062	检查井盖安装	1.材料种类:重型球墨铸铁井盖 2.形状、尺寸:Φ700 3.型号:D400型五防井盖	套	53			
17	040504009006	雨水口篦子安装	1.材料种类:铸铁水篦子(双篦) 2.形状、尺寸:单个尺寸750×450mm	座	40			
绿化工程								
1	050102001049	栽植乔木	1.乔木种类:雪松(大) 2.乔木规格:H=7.5-8.0m, Φ>4.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	8			
2	050102001050	栽植乔木	1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:H=5.5-6.0m, Φ>3.5m,全冠,树形丰满均匀,主杆挺直,胶东半岛苗圃实生苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	10			
3	050102001051	栽植乔木	1.乔木种类:造型油松(小) 2.乔木规格:d=12-13cm, H=1.5-2.0m,全冠,树形丰满,姿态优美,特选,泰安苗,经甲方确认后 方可栽植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050102001052	栽植乔木	1.乔木种类:丛生朴树 2.乔木规格:每分枝d=8cm, H=7.0-9.0m, $\phi > 5.5m$, 4-6分枝/株, 全冠, 树形丰 满优美, 经甲方确认后方 可栽植 3.土质:种植土 4.养护期: 一年	株	6			
5	050102001053	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0-8.0m, $\phi > 3.5m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主 杆挺直, 分枝点高 h=3.0-3.5m 3.土质:种植土 4.养护期: 一年	株	28			
6	050102001054	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:D=15cm, H=8.0m, $\phi \geq 3.5m$, 全 冠, 树形丰满均匀, 主杆 挺直 3.土质:种植土 4.养护期: 一年	株	38			
7	050102001055	栽植乔木	1.乔木种类:三角枫 2.乔木规格:d=11cm, H=5.0-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿 态优美, 本地苗圃苗, 分 枝点h $\geq 2.2m$ 3.土质:种植土 4.养护期: 一年	株	23			
8	050102001056	栽植乔木	1.乔木种类:丝棉木 2.乔木规格:D=12cm, H=5.5-6.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期: 一年	株	26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	050102001057	栽植乔木	1.乔木种类:柿树(小) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿态 优美 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	23			
10	050102001058	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小) 2.乔木规格:d=16-18cm, H=3.0-5.0m, $\phi > 4.0m$, 全冠,树形丰满均匀,姿 态优美,本地苗,青壮年 苗,长势旺盛 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	16			
11	050102001059	栽植乔木	1.乔木种类:日本早樱 (大) 2.乔木规格:d=15cm, H=3.5-4.0m, $\phi > 3.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,分枝点高 h=1.4-1.8m,花深粉色,重 瓣 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	15			
12	050102001060	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆(小) 2.乔木规格:D=8cm, H=4.5-5.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满均匀,主 杆挺直 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	48			
13	050102002042	栽植乔木	1.乔木种类:海棠 2.乔木规格:d=12cm, H=2.5-3.0m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	12			
14	050102002043	栽植乔木	1.乔木种类:北美海棠 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠,树形丰满优美,不 缺分枝,本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	050102002044	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李 2.乔木规格:d=8cm, H=2.2m, $\phi > 2.0m$, 全 冠, 树形丰满优美, 不缺 分枝, 本地苗圃苗 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	21			
16	050102001061	栽植灌木	1.灌木种类:红枫 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	18			
17	050102002045	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅 2.灌木规格:d=8-9cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 2.0m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	20			
18	050102002046	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇 2.灌木规格:d=8cm, H=2.2-2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠, 树形丰满优美, 分 枝均匀, 花玫红色系 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
19	050102002047	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (中) 2.灌木规格: $\phi = 2.0m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	40			
20	050102002048	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 (小) 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
21	050102002049	栽植灌木	1.灌木种类:扶芳藤球 2.灌木规格: $\phi = 1.5m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	29			
22	050102002050	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球 2.灌木规格: $\phi = 1.8m$, 净 球, 球体饱满密实, 无缺 角 3.土质:种植土 4.养护期:一年	株	30			
23	050102007024	栽植色带	1.苗木种类:北海道黄杨 2.苗木规格:H=1.5m, $\phi = 0.3m$, 20株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边 缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	400			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	050102007025	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:H=0.3m, φ=0.25m, 36株/平方米, 球状, 树形丰满, 不缺分 枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1788			
25	050102008028	栽植花卉	1.花卉种类:丰花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 10株/平方米, 盆栽苗, 小枝丰满, 三年 生以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	530			
26	050102008029	栽植花卉	1.花卉种类:大花月季 2.花卉规格:H=0.5m, φ=0.4m, 9株/平方米, 盆 栽苗, 小枝丰满, 三年生 以上 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	520			
27	050102007026	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格:H=0.2-0.3m, φ=0.2-0.25m, 36株/平方 米, 树形丰满, 不缺分 枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	950			
28	050102007027	栽植色带	1.苗木种类:红王子锦带 2.苗木规格:H=0.8m, φ=0.6m, 4株/平方米, 树 形丰满均匀, 不缺分枝, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	460			
29	050102007028	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边 缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	680			
30	050102007029	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞 2.色带规格: H=0.4m, φ=0.3m, 36株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边 缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	750			
31	050102008030	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹 2.花卉规格: φ>0.15m, 盆 栽苗, 48盆/平方米, 边缘 密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	420			
32	050102008031	栽植花卉	1.花卉种类:石岩杜鹃 2.花卉规格:H=0.3m, φ=0.25m, 49株/平方米, 树形丰满, 不缺分枝, 边 缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	500			
33	050102008032	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾 2.花卉规格: φ>0.15m, 4-5 芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方 米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m2	1200			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	050102008033	栽植花卉	1.花卉种类:地被福禄考 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 盆栽苗, 48盆/平方米, 边缘密植, 内部疏植 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	800			
35	050102012005	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品铺种 3.土质:种植土 4.养护期:一年	m ²	15872			
36	050101010005	整理绿化用地	1.工作内容:对土地进行深翻30cm, 捡石块, 平整场地、施鸡粪等 2.平整方式:综合考虑	m ²	24870			
37	05B021	地形塑造	1.土质要求:根据现场综合考虑 2.土方厚度:根据现场综合考虑 3.整理方式:地形塑造	m ²	16000			
38	05B022	回填种植土	1.土质要求:外购种植土, 要求种植土符合图纸要求, 没有垃圾、石块 2.回填厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:原有风化岩土、砂砾土等不良土壤更换为种植土, 包含购买种植土及回填 5.其他要求:符合规范设计及要求	m ³	12400			
39	05B023	景石	1.石料种类:太湖石 2.石料规格、重量:卵圆形, 粒径2.5m-2.8m与粒径1.0-1.5m混合搭配 3.工作内容:包含购买、运输、现场吊装及搬运、摆放、固定等全部工作内容	t	160			
40	05B024	移除乔木	1.乔木规格: $D=15-18\text{cm}$ 2.工作内容:起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距:综合考虑, 运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	520			
41	05B025	移除灌木	1.乔木规格: $d \geq 8\text{cm}$ 2.工作内容:起挖、移除、装车、外运、卸车、回土填坑等 3.运距:综合考虑, 运至甲方指定地点或垃圾处理厂	株	290			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	灵山路 (南通路-堆金路)	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	宁波路 (南通路-文昌路)	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	寿山路 (银河-虎山路, 寿山路-九龙路)	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	醍香湾小区北路 (保利路-晋江路)	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	香山北路连接路工程	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	永州路 (香山北路-金山路)	
	排水工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	灵山路(南通路-堆金路)				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	宁波路(南通路-文昌路)				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	寿山路(银河-虎山路, 寿山路-九龙路)				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	醍香湾小区北路(保利路-晋江路)				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	香山北路连接路工程				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	永州路(香山北路-金山路)				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	灵山路（南通路-堆金路）							
	排水工程							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m ³ /t	0			
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m ²	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m ³	0			
绿化工程								
1	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m ²	0			
2	050401002001	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m ²	0			
3	050401003001	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m ²	0			
4	050401004001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m ²	0			
5	050401005001	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m ²	0			
6	050401006001	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m ²	0			
7	050401007001	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:	m ²	0			
9	050402002001	现浇混凝土路面	厚度:	m ²	0			
10	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m ²	0			
11	050402004001	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m ²	0			
12	050402005001	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m ²	0			
13	050402006001	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m ²	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	050402007001	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008001	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001001	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002001	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
宁波路(南通路-文昌路)								
排水工程								
1	041101001002	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002002	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003002	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004002	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005002	井字架	井深:	座	0			
6	041102001002	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002002	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003002	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005002	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007002	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008002	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009002	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010002	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011002	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012002	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013002	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015002	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016002	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017002	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019002	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020002	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021002	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022002	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023002	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024002	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025002	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026002	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027002	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029002	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030002	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031002	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032002	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033002	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034002	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035002	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036002	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037002	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038002	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039002	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040002	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002002	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	041103001002	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001002	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002002	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001002	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002002	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003002	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004002	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005002	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002002	施工监测、监控		项	0			
59	041110001002	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002002	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003002	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004002	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005002	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
绿化工程								
1	050401001002	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002002	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003002	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050401005002	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006002	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007002	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001002	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002002	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003002	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004002	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005002	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006002	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007002	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008002	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003002	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001002	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002002	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
寿山路(银河-虎山路,寿山路-九龙路)								
排水工程								
1	041101001003	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002003	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003003	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004003	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005003	井字架	井深:	座	0			
6	041102001003	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003003	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004003	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005003	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	041102006003	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007003	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008003	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009003	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010003	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011003	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012003	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013003	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014003	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015003	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016003	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017003	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018003	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019003	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020003	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021003	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022003	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023003	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024003	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025003	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026003	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027003	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028003	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029003	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030003	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031003	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032003	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033003	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034003	池底模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	041102035003	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036003	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037003	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038003	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039003	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040003	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002003	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001003	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001003	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002003	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001003	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002003	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003003	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004003	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005003	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002003	施工监测、监控		项	0			
59	041110001003	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002003	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	041110003003	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004003	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005003	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
绿化工程								
1	050401001003	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002003	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003003	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005003	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006003	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007003	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001003	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002003	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003003	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004003	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005003	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006003	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007003	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008003	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003003	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001003	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002003	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
醍香湾小区北路(保利路-晋江路)								
排水工程								
1	041101001004	墙面脚手架	墙高:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	041101002004	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003004	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004004	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005004	井字架	井深:	座	0			
6	041102001004	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002004	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003004	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004004	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005004	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006004	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007004	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008004	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009004	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010004	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011004	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012004	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013004	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014004	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015004	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016004	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017004	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018004	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019004	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020004	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021004	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022004	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023004	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024004	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025004	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	041102026004	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027004	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028004	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029004	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030004	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031004	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032004	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033004	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034004	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035004	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036004	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037004	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038004	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039004	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040004	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002004	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001004	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001004	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002004	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001004	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002004	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003004	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004004	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	041105005004	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002004	施工监测、监控		项	0			
59	041110001004	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002004	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003004	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004004	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005004	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
绿化工程								
1	050401001004	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002004	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003004	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005004	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006004	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007004	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001004	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002004	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003004	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004004	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005004	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006004	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007004	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008004	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003004	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001004	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002004	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
香山北路连接路工程								
排水工程								
1	041101001005	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002005	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003005	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004005	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005005	井字架	井深:	座	0			
6	041102001005	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002005	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003005	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004005	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005005	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006005	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007005	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008005	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009005	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010005	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011005	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012005	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013005	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014005	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015005	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016005	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	041102017005	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018005	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019005	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020005	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021005	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022005	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023005	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024005	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025005	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026005	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027005	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028005	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029005	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030005	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031005	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032005	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033005	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034005	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035005	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036005	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037005	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038005	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039005	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040005	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002005	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001005	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001005	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	041104002005	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001005	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002005	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003005	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004005	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005005	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002005	施工监测、监控		项	0			
59	041110001005	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002005	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003005	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004005	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005005	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
永州路(香山北路-金山路)								
排水工程								
1	041101001006	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002006	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003006	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004006	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005006	井字架	井深:	座	0			
6	041102001006	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002006	基础模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	041102003006	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004006	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005006	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006006	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007006	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008006	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009006	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010006	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011006	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012006	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013006	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014006	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015006	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016006	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017006	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018006	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019006	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020006	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021006	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022006	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023006	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024006	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025006	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026006	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027006	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028006	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029006	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030006	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031006	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	041102032006	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033006	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034006	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035006	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036006	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037006	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038006	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039006	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040006	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002006	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001006	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001006	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002006	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001006	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002006	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003006	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004006	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005006	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	041108002006	施工监测、监控		项	0			
59	041110001006	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002006	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003006	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004006	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005006	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
绿化工程								
1	050401001005	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002005	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003005	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005005	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006005	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007005	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001005	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002005	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003005	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004005	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005005	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006005	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007005	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008005	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001005	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003005	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001005	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	050404002005	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	灵山路(南通路-堆金路)			
	排水工程			
1	暂列金额	项	46200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		46200.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	26700.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		26700.00	
	宁波路(南通路-文昌路)			
	排水工程			
1	暂列金额	项	108000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		108000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	134700.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		134700.00	
寿山路(银河-虎山路,寿山路-九龙路)				
排水工程				
1	暂列金额	项	129000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		129000.00	
绿化工程				
1	暂列金额	项	313200.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		313200.00	
醍香湾小区北路(保利路-晋江路)				
排水工程				
1	暂列金额	项	43800.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		43800.00	
绿化工程				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	83100.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		83100.00	
香山北路连接路工程				
排水工程				
1	暂列金额	项	24000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		24000.00	
永州路(香山北路-金山路)				
排水工程				
1	暂列金额	项	65100.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		65100.00	
绿化工程				
1	暂列金额	项	93900.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		93900.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	灵山路（南通路-堆金路）			
	排水工程			
1	其他项目清单	项	46200.00	
	合计		46200.00	
	绿化工程			
1	其他项目清单	项	26700.00	
	合计		26700.00	
	宁波路（南通路-文昌路）			
	排水工程			
1	暂列金额	项	108000.00	
	合计		108000.00	
	绿化工程			
1	其他项目清单	项	134700.00	
	合计		134700.00	
	寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）			
	排水工程			
1	暂列金额	项	129000.00	
	合计		129000.00	
	绿化工程			
1	其他项目清单	项	313200.00	
	合计		313200.00	
	醍香湾小区北路（保利路-晋江路）			
	排水工程			
1	暂列金额	项	43800.00	
	合计		43800.00	
	绿化工程			
1	其他项目清单	项	83100.00	
	合计		83100.00	
	香山北路连接路工程			
	排水工程			
1	暂列金额	项	24000.00	
	合计		24000.00	
	永州路（香山北路-金山路）			
	排水工程			

暂列金额明细表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	65100.00	
	合计		65100.00	
	绿化工程			
1	其他项目清单	项	93900.00	
	合计		93900.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		灵山路 (南通路-堆金路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		宁波路 (南通路-文昌路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		寿山路 (银河-虎山路, 寿山路-九龙路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		醍香湾小区北路 (保利路-晋江路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		香山北路连接路工程				
		排水工程				
		永州路 (香山北路-金山路)				
		排水工程				
		绿化工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		灵山路 (南通路-堆金路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		宁波路 (南通路-文昌路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		寿山路 (银河-虎山路, 寿山路-九龙路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		醍香湾小区北路 (保利路-晋江路)				
		排水工程				
		绿化工程				
		香山北路连接路工程				
		排水工程				
		永州路 (香山北路-金山路)				
		排水工程				
		绿化工程				

专业工程暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	灵山路（南通路-堆金路）			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	宁波路（南通路-文昌路）			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	醍香湾小区北路（保利路-晋江路）			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	香山北路连接路工程			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	永州路（香山北路-金山路）			
	排水工程			

专业工程暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	灵山路(南通路-堆金路)					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	宁波路(南通路-文昌路)					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	寿山路(银河-虎山路,寿山路-九龙路)					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	醍香湾小区北路(保利路-晋江路)					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	香山北路连接路工程					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	永州路(香山北路-金山路)					
	排水工程					

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	灵山路（南通路-堆金路）				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	宁波路（南通路-文昌路）				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	寿山路（银河-虎山路，寿山路-九龙路）				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	醍香湾小区北路（保利路-晋江路）				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	香山北路连接路工程				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	永州路（香山北路-金山路）				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	灵山路 (南通路-堆金路)			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	宁波路 (南通路-文昌路)			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	寿山路 (银河-虎山路, 寿山路-九龙路)			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	醍香湾小区北路 (保利路-晋江路)			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段—排水工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	香山北路连接路工程			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	永州路 (香山北路-金山路)			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
灵山路 (南通路-堆金路)				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.16	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
宁波路 (南通路-文昌路)				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.16	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
寿山路(银河-虎山路,寿山路-九龙路)				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.16	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
醍香湾小区北路 (保利路-晋江路)				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.16	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
香山北路连接路工程				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
永州路 (香山北路-金山路)				
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.74	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目三标段一排水工程

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.16	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			