

---

威招审：（sg202215089）号

# 荣成市府新小学新建教学楼 及门卫工程

## 招标文件

招 标 人：荣成市城乡建设集团有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

日 期：2022 年 7 月

---

# 目录

第一章 招标公告 .....	5
第二章 投标人须知 .....	8
1. 总则 .....	16
1.1 项目概况 .....	16
1.2 资金来源和落实情况 .....	16
1.3 招标范围、计划工期、质量要求 .....	16
1.4 投标人资格要求 .....	16
1.5 费用承担 .....	19
1.6 保密 .....	19
1.7 语言文字 .....	19
1.8 计量单位 .....	19
1.9 踏勘现场 .....	19
1.10 投标预备会 .....	19
1.11 分包 .....	20
1.12 偏离 .....	20
2. 招标文件 .....	20
2.1 招标文件的组成 .....	20
2.2 招标文件的澄清 .....	20
2.3 招标文件的修改 .....	21
3. 投标文件 .....	21
3.1 投标文件的组成 .....	21
3.2 投标报价 .....	21
3.3 投标有效期 .....	22
3.4 投标保证金 .....	22
3.5 投标人资格审查资料 .....	23
3.6 投标文件的编制 .....	23
4. 投标 .....	23
4.1 投标文件的密封和标记 .....	23
4.2 投标文件的递交 .....	24
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	24

---

5. 开标 .....	24
5.1 开标时间和地点 .....	24
5.2 开标程序 .....	24
5.3 开标异议 .....	25
6. 评标 .....	25
6.1 评标委员会 .....	25
6.2 评标原则 .....	26
6.3 评标 .....	26
7. 合同授予 .....	26
7.1 定标方式 .....	26
7.2 中标候选人公示 .....	26
7.3 中标通知 .....	27
7.4 履约担保 .....	27
7.5 签订合同 .....	27
8. 重新招标和不再招标 .....	27
8.1 重新招标 .....	27
8.2 不再招标 .....	27
9. 纪律和监督 .....	28
9.1 对招标人的纪律要求 .....	28
9.2 对投标人的纪律要求 .....	28
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....	28
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....	28
9.5 投诉 .....	28
10. 需要补充的其他内容 .....	29
11. 电子招标投标 .....	29
附件一：开标记录表 .....	30
附件二：问题澄清通知 .....	31
问题澄清通知 .....	31
附件三：问题的澄清 .....	32
附件四：中标通知书 .....	33
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 ...	34

---

1、评标方法 .....	38
2、评审标准 .....	38
3、评标程序 .....	38
4、其他相关说明 .....	40
5、否决投标条件 .....	40
第四章 合同条款及格式 .....	43
附件 1：工程质量保修书 .....	75
附件 2：廉洁承诺书 .....	75
附件 3：已标价工程量清单报价表 .....	75
附件 4：承包人主要施工管理人员表 .....	75
附件 5：分包人主要施工管理人员表 .....	75
第五章 工程量清单 .....	82
第六章 图 纸 .....	142
1. 图纸目录 .....	142
2. 图纸 .....	142
第七章 技术标准和要求 .....	143
工程建设地点现场条件: .....	143
第八章 投标文件格式 .....	144

# 第一章 招标公告

## 荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程招标公告

威招审：（sg202215089）号

### 一、招标条件

本招标项目荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程已由主管部门批准建设，招标人为荣成市城乡建设集团有限公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家单位负责该项目的施工。

### 二、工程招标范围

荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程施工及保修全过程（详见工程量清单）。

### 三、项目基本情况

荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程，建设地点：荣成市青山东路北、肇元街东。建设单位为荣成市府新小学，在院内新建一栋五层教学楼（总建筑面积约7137.5平方米，有19个教学班,20个办公室、活动室，可容纳855名学生），新建门卫室（建筑面积约53.45平方米）。

招标控制价：16455214.70元

计划工期：309日历天。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	7190.95 平方米	荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程施工及保修全过程	16455214.70

### 四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4、投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业

名单。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

7、投标人近三年无行贿犯罪记录。

#### 五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。

2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。

#### 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

#### 七、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rscsxybxxg1k@wh.shandong.cn，监督电话：

0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

#### 八、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2022-07-01 17:30:00；下载截止时间：2022-07-08 17:30:00

下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）

本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf 格式，另一个是

zbt 格式。其中电子pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子zbt格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

#### 九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81 号，荣成经济开发区热电厂东200 米路南）第五开标室。

投标截止时间、开标时间：2022 年07月25 日14 时00 分。

#### 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

#### 十一、联系方式

招标人：荣成市城乡建设集团有限公司

地 址：荣成市黎明北路 88 号

邮 编：264300

联系人：孙昊

电话：0631-7173111

传真：7173125

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

地址：荣成市黎明北路 88 号

邮编：264300

联系人：李美怡

电话：0631-7173125

传真：7173125

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.1	建设单位	名称：荣成市府新小学 地 址：荣成市青山东路 208 号 联系人：曲跃 电话：15588375885
1.1.2	招标人	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地 址：荣成市黎明北路 88 号 联系人：孙昊 电话：0631-7173111
1.1.3	招标代理机构	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地 址：荣成市黎明北路 88 号 联系人：李美怡 电话：0631-7173125
1.1.4	项目名称	荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程
1.1.5	建设地点	建设地点：荣成市青山东路北、肇元街东。
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款，出资比例 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本工程施工图纸范围内的建筑工程、安装工程、装饰工程、室外工程施工及保修（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期	309 日历天，具体开工时间甲方另行约定。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、企业资质要求： 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。



	<p>4、投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。</p> <p>6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>7、投标人近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>二、项目负责人资格要求</p> <p>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的经理。</p> <p>4、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>三、联合体投标要求</p> <p>本工程不接受联合体投标。</p> <p>四、要求投标单位信用等级为B级及以上</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxgk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。</p> <p>投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局</p>
--	---

		<p>二楼 204 室) 直接现场审核。</p> <p>未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。</p> <p>注: 中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台) 注册登记, 并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明(可通过网页截图)。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	<p>时间: 投标截止时间 10 日前。</p> <p>形式: 请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间及形式	<p>时间: 投标截止时间 10 日前。</p> <p>形式: 请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	<p>时间: 投标截止时间 15 日前</p> <p>形式: 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。</p>
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正, 且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	本工程设立招标控制价, 招标控制价为: 16455214.7 元(投标人所报单价及总价均不得超过相应的招标控制价, 否则将否决其投标)。

3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历日
3.4.1	投标保证金	<p>✓ 要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>投标保证金的金额： 320000.00 元（人民币叁拾贰万元整）。</p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycwk@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路 81 号威</p>

		<p>海市公共资源交易中心荣成分中心402室。</p> <p>联系电话：0631-7586330， 联系人：马霞。</p> <p><b>三、如选择保险保函方式：</b></p> <p>若采用保险保函形式提交投标保证的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<a href="http://221.214.94.41:81/xyzj/">http://221.214.94.41:81/xyzj/</a>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<a href="http://www.sdggzyjy.gov.cn">http://www.sdggzyjy.gov.cn</a>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证明；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构 营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。</p> <p><b>四、如选择电子保函方式：</b></p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p>
--	--	--

		<p><b>五、投标保证金免交的情形：</b></p> <p>根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）〉的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.4	投标文件份数	<p>投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。</p> <p>注：开标后中标单位需提供书面投标文件份数：3份（其中商务标包括资格审查文件、资信标文件、商务标文件，三部分装订为一册，技术标单独装订；提交电子版文件U盘1份；书面投标文件及电子版文件可在开标后15个工作日内提供，以备有关部门存档。</p>
3.6.5	投标文件是否需要分册装订	<p>商务标和技术标要分册装订。</p> <p>打印时均要通过投标工具箱软件生成报表形式再打印，字体为统一格式，并带有水印和唯一编码。封皮和目录均为系统自动生成，且完全与fyq顺序一致。商务标要装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，须胶装。</p> <p>技术标部分（施工组织设计）：封面由系统自动生成，不得自行制作，技术标封面不分正副本，由普通A4白纸单面打印。技术性投标文件的格式统一为：文件的纸张大小为A4，左边一厘米的装订线，装订位置在装订线的平均三分之一处（两个普通装书钉），不得采用胶封。</p>
3.7.3	签字或盖章要求	<p>投标文件内包封封面和密封条骑缝处及投标文件签字盖章处应按要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签</p>

		字或盖章。
4.1.1	投标文件的密封与标记	<p>投标单位应将前附表所述投标文件、普通光盘或 U 盘密封在一个包封中。</p> <p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>招标编号：_____</p> <p>项目名称：_____</p> <p>投标文件在 <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日 <u>    </u> 时 <u>    </u> 分前不得开启。</p> <p>包封应用不褪色的材料打印，不得手写、涂改、增删。除此之外不得有任何投标人的识别标记。</p>
4.2.1	投标截止时间	<b>2022 年 7 月 25 日 14 时 00 分</b>
4.2.2	递交投标文件地点	按疫情防控要求，投标人不得到开标现场参加电子开标会议。投标人需在本单位按照招标文件规定时间递交投标文件、网上签到、网上解密、唱标确认等。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：<b>威海市公共资源交易中心荣成分中心第<u>五</u>开标室</b> (地址：荣成市河阳东路 81 号)</p>
5.2	开标程序	<p>在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表</p> <p>投标文件解密申请时间为 30 分钟。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，包括经济评委 3 人，技术评委 4 人；</p> <p>评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。</p> <p><b>注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退（开标现场查询）。</b></p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p>推荐中标候选人数：3 名。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招</p>

		标。
7.2	中标候选人公示 媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日 中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示
7.3.1	履约保证金	不要求递交履约保证金
10	需要补充的 其他内容	<p>1、中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。 并提供通过审核截图。</p> <p>2、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经 评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、扫黑除恶投诉电话： 0631-7561052。</p>
11	电子招标投标	是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五
<p>招标代理费：由中标人支付；按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）按工程类收费标准计算，100 万元以下按 100%收取，100-500 万元按 50%收取， 500 万元以上按 25%收取. 请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。</p>		
付款方式：按荣成市规定执行。		

---

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：



<p>发展改革、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.失信被执行人</li> <li>2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体</li> <li>3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员</li> <li>4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员</li> <li>5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员</li> <li>6.严重质量违法失信行为当事人</li> <li>7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员</li> <li>8.存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者</li> <li>9.重大税收违法案件当事人</li> <li>10.海关失信企业及其有关人员</li> <li>11.涉金融严重失信人名单的当事人</li> <li>12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员</li> <li>13.违法失信上市公司相关责任主体</li> <li>14.统计领域严重失信企业及其有关人员</li> <li>15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</li> <li>16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</li> <li>17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</li> <li>18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</li> <li>19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员</li> <li>20.保险领域违法失信相关责任主体</li> <li>21.重大交通违法违章相关责任主体</li> <li>22.劳动保障领域严重失信主体</li> <li>23.社会保险领域严重失信主体</li> <li>24.海洋渔业领域严重失信主体</li> <li>25.住房城乡建设领域严重失信主体</li> <li>26.旅游领域严重失信主体</li> <li>27.价格领域严重失信主体</li> <li>28.纳税信用评价为 D 级的纳税人</li> <li>29.消防领域严重违法失信相关责任主体</li> <li>30.盐行业生产经营严重失信者</li> <li>31.石油天然气行业严重违法失信主体</li> <li>32.对外经济合作领域严重失信主体</li> <li>33.国内贸易流通领域严重违法失信主体</li> <li>34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员</li> <li>35.婚姻登记严重失信当事人</li> <li>36.家政服务领域相关失信责任主体</li> </ol>
--	--

	37.公共资源交易领域严重失信主体 38.出入境检验检疫严重失信企业 39.慈善捐助领域失信责任相关主体 40.严重危害正常医疗秩序失信主体 41.科研领域严重失信主体 42.政府采购领域严重失信主体 43.知识产权（专利）领域严重失信主体 44.会计领域严重失信主体 45.文化市场领域严重失信主体 46.民办教育培训机构严重失信主体 47.人防领域严重失信主体 48.社会组织严重失信主体
--	---

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

---

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

---

## 1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

## 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，如果澄清发出的时间距投标截

---

止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标人信用承诺书
- (5) 投标保证金
- (6) 项目管理机构
- (7) 资格审查资料
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 施工组织设计

### 3.2 投标报价

（本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准）

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 在工程施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由施工单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.7 其它要求详见工程量清单报价说明。如有不一致处，以工程量清单报价说明为准。

3.2.8 本工程的招标代理费由中标单位支付。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

### 3.5 投标人资格审查资料

投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。  
投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 投标人信用承诺书

3.5.5 投标人资格预审合格通知书

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标单位应将投标文件、普通光盘或 U 盘密封在一个包封中。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

---

## 4.2 投标文件的递交。

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：



- 
- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
  - (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
  - (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
  - (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
  - (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
  - (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
  - (7) 评标委员会对投标人进行初步审查。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理工作人员在监督机构和公共资源交易中心等相关部门的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”中随机抽取人员依法组建，人数为7人，包括经济标评委3人，技术标评委4人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务

---

机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

---

## 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

---

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

---

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

---

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，  
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

请将上述问题的澄清于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前递交至  
\_\_\_\_\_（详细地址）或传真至\_\_\_\_\_（传真号码）。采用传真方式  
的，应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前将原件递交至  
\_\_\_\_\_（详细地址）。

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

---

## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_：  
\_\_\_\_\_, 位于\_\_\_\_\_, \_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易中心进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价\_\_\_\_\_, 工期为\_\_天（日历日），质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理（项目负责人）为\_\_\_\_\_, 项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订施工合同，并报\_\_\_\_\_建设工程招标投标管理机构审查备案。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

交易中心（盖章）

招标投标管理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投

标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

## 二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

## 三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

## 四、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统: win7 及以上;

(2) 浏览器: ie9 及以上, 搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器, 但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上;

(3) 系统软件: CA 数字证书驱动, 威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具, 签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程, 且必须全程使用 CA 数字证书进行操作, 不要随意插拔 CA 数字证书, 建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为: 威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为: 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到: 投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能, 投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后, 点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件: 代理端启动解密后, 投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注: 投标人完成上述工作后, 请耐心等待, 系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表: 代理端发送开标记录后, 投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮, 核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮, 且未提出异议的, 视同认同开标结果, 系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的, 应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间, 请投标人保持在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的, 评标委员会应作出否决投标的决定:

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的;

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的; 同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的;

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的, 或者未在规定的解密时间内, 点击“解密”按钮申请解密操作的, 或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的, 或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的, 或者未在投标截止时间前在线签到的;

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方, 经评标委员会认定属

---

于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292

**五、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）**

---

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

##### 2.1.1 分值构成

- （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
- （2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表。

##### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

##### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

##### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

##### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委分标段对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

## 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。

除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会推荐中标候选人 3 名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报，工程获奖、信用、荣誉得分按第二章“投标人须知”中附件五第三项要求填报，否则不得分。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

## 5、否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；



5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

- 
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
  - 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  - 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
  - 5.3.5 法律、法规、规定的其他情形

---

## 第四章 合同条款及格式

---

(SDF—2019—0002)

合同编号：

# 山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设部

制定

山东国家工商行政管理总局

## 第一部分 协 议 书

发包人(全称): 荣成市城乡建设集团有限公司

建设单位(全称): \_\_\_\_\_

承包人(全称): \_\_\_\_\_

鉴于:

1、依照荣成市人民政府《关于政府投资建设项目实行代建制管理的实施方案》，本协议项下的荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程由荣成市府新小学委托荣成市城乡建设集团有限公司代建，且双方已经签订《荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程代建合同》；

2、依照《荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程代建合同》之“专用条款”第二条“1.4 为协助荣成市城乡建设集团有限公司完成工程价款的及时支付，根据荣成市城乡建设集团有限公司的书面申请，签署有关法律合同（合同的权利与义务与荣成市府新小学无关）”的约定，在荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程建设中，荣成市府新小学仅与荣成市城乡建设集团有限公司之间存在权利义务关系。

3、依照荣成市财政局关于工程价款支付相关规定，建设单位在本协议中的权利仅限于工程价款的支付、接受承包人出具的以建设单位为付款人的收款票据或凭证；

4、承包人已知悉荣成市府新小学与荣成市城乡建设集团有限公司（发包人）之间的代建关系，并承诺本协议项下的一切约定仅约束荣成市城乡建设集团有限公司与承包人。

故，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程施工与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程

工程地点: 荣成市青山东路北、肇元街东。

工程立项备案号: \_\_\_\_\_

资金来源: 财政拨款

工程内容: 在院内新建一栋五层教学楼，总建筑面积约 7137.5 平方米, 有 19 个教学班, 20 个办公室、活动室, 可容纳 855 名学生。新建门卫室, 建筑面积约 53.45 平方米。

承包范围: 施工图范围内的建筑工程、安装工程、装饰装修工程、室外工程等全部工程内容的施工总承包及保修, 详见图纸及工程量清单。发包人保留对招标范围调整的权利。

### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

计划竣工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

工期总日历天数：\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及各专业工程施工质量验收规范、国家及地方颁布的现行有关文件规定的标准。

### 四、合同价款

金额(大写)：\_\_\_\_\_ (人民币)

¥：\_\_\_\_\_元(人民币)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_/\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) \_\_\_\_/\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

### 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

### 六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日签订。

## 十、签订地点

本合同在荣成市签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，建设单位执 壹 份，发包人执 伍 份，承包人执 肆 份。

(合同签署页)

发包人：荣成市城乡建设集团有限公司

承包人：\_\_\_\_\_

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

---

(签字或盖章)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: 山东省威海市荣成市黎明北路 88 号

邮政编码: 264300

电 话: 0631-7173111

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 青岛银行威海荣成支行

账号: 832020200322509

(签字或盖章)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话:

电子信箱:

开户银行:

建设单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

组织机构代码:

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

开户银行:

账号:



## 第二部分 通用条款

执行 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款。

## 第三部分 专用条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：项目规划红线内的永久工程占地及附属设施用地。

1.1.3.10 临时占地包括：永久占地之外的项目规划红线内的范围。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等相

## 关法律、法规及规定。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、图纸会审、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.6 图纸和承包人文件

#### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

#### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目施工图预算、工程需要的施工组织设计和工程整体进度计划、材料设备供应计划及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 2 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工地大门外的市政路牙石为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道的开通由承包人负责，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

##### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

1.11.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按 10.4.1 条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：—/

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                    ；

身份证号：                    ；

职 务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签证现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前十天内。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前达到三通一平，发包人负责协调水、电的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和质量监督及其他主管部门、物业管理和发包人要求的完整竣工图及竣工资料，竣工资料应包含影像资料（同时包含影像、声音及字幕）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后，承包人负责在 30 日内统一将各专业分包工程的所有工程资料和竣工图汇总整理成完整的竣工资料移交发包人，配合发包人完成项目城建档案资料整理、移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子版资料。

(2) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：                    ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

联系电话：                    ；

安全生产考核合格证书号：                                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天；项目经理当月累计离开现场时间超出 5 天的，每超出一天，承包人支付 1 万元的违约金。项目经理须参加每周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担 5000 元的违约金。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次违约金 2000 元。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人承担人民币伍万元的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人承担人民币伍万元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元/人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包人支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次违约金 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人违约金 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次违约金 1000 元。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按约定的承包范围执行。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始至所有工程竣工验收合格、工程移交建设单位之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：1、监理人对监理人员的授权应当遵守法律的规定，符合监理合同的约定和发包人对监理人的授权范围；如监理人授权超出规定和范围，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人应当要求发包人就该事项作出处理和决定。2、承包人须服从监理人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从监理工程师的管理，每次应向发包人支付人民币壹仟至伍万元的违约金，违约金在监理人和发包人项目部共同签发并书面送达承包人后，发包人从工程结算和应付款项中直接扣除。

#### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)  $\angle$ ；

(2)  $\angle$ ；

(3)  $\angle$ 。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的0.2%，且进行返工直至验收合格，因此



耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 5.2 特殊质量标准和要求：

1) 顶棚砼施工观感和允许偏差项目质量达到免抹灰的质量要求；

2) 为保证钢筋砼剪力墙的质量，结构保温一体化的保温板外侧不允许支设模板，应做好保温板拼缝处理和支撑加固，确保保温板拼缝不漏浆。

## 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包人必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包人，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.3 关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.4 文明施工

承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

(5) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(6) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度

款支付比例支付。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

#### 7.5 工期延误

##### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：

1) 一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过 8 小时；

2) 承包人应在约定情形发生后 3 日内向发包人项目部递交工期延误签证单，否则发包人有权不予签证；发包人按公司规定审批流程在 4 日内审核签认，不予签认应回复，未经发包人公司审核通过并加盖管理章的工期延误签证单无效。

延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

##### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，造成合同中间阶段节点工期拖延，每逾期一天，发包人从进度阶段的应付工程进度款中扣减 10000 元/天的违约金，此违约金的扣除并不能解除承包人按期实现合同总工期的责任和应完成工程的其他责任；因承包人原因造成合同工期拖延，每逾期一天，承包人须向发包人支付违约工程总造价万分之三的违约金；承包人未按时移交工程的，每拖延一天支付工程结算总造价千分之一违约金。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工、达不到质量标准、违约金的总上限：**承包范围合同价款的5%**。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

以项目当地政府部门公布的天气预警信号等级为红色的气候条件。

#### 7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：\_\_\_/。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在主要材料、设备进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料设备品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料设备，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含所有材料的检验、检测费用以及节能保温现场检验、检测费和淋水实验费。

④图纸范围以内的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则

将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 / 天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

2、关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求，由承包人负责解决。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人的要求。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

- （1）关于变更估价的约定：招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。
- （2）招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算。
- （3）综合单价不因变更工程量的增加或减少而调整。
- （4）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权追加合同价款。

(5) 清单外部分工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场有单列价的项目按同期市场价格计算；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按 117 元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑和安装定额的项目总价下浮 13%，套用市政和园林定额的项目总价下浮 5%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮，中标价与控制价之间的下浮比例小于 5% 的按 5% 执行。

若招标清单内项目实际完成工程量超过招标清单工程量的 15% 的，则超过部分价格按 2013 版《建设工程工程量清单计价规范》确定。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无。

#### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 2 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应



商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

(4) 承包人应及时与供应商、分包人在签订暂估价合同，不得拖延。如承包人在中标通知书发放后 30 日内未签订合同即视为承包人违约。承包人支付发包人分包合同金额 0.3%/天的违约金，并因此延误工期的违约责任也由承包人全部承担。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内主要材料市场价格波动调整合同价格。

## 11.2 调整价格方式

市场价格波动调整价格的方式：主要材料价格波动超过±5%以上时可以调整，调整方法为：价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。材料采购当期价上涨（下跌）超过基准价±5%的，调整超过基准价±5%以上的价差。超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=【（（施工期间《威海建设咨询》的材料加权平均价格-基准价）/基准价±5%）\*中标价】，基准价为《威海建设咨询》投标时期所处季度的工程建设材料指导价格中的材料价格，当基准价出现区间价格时，采用平均价作为基准价。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同期内主要材料市场价格波动调整合同价格。

风险费用的计算方法：除约定外不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的。

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则

#### (4) 暂估价项目

(5) 关于总包服务费的计取，按照分包工程投标总价（扣除设备费）的1.5 %计取总承包服务费，承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况,调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容,承包人应无条件接受,并在总价中调减有关费用。

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付期限: 不迟于约定的开工日期前 7 天。

预付款扣回的方式:

承包人提交预付款担保的期限: / 。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3.1 计量原则

有关招标文件的解释权属于招标人。

67

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：根据支付进度款的要求按月计量。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                    /                    。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                    /                    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：                    /                    。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                    /                    。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按荣成市规定执行。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 18 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：                    /                    。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                    /                    。

### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /      。

发包人支付进度款的期限：按荣成市规定执行。

承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

**承包人不得因延期支付工程款而拖欠农民工工资，否则视为违约。**

**12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。**

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                    /                    。

### 12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：                    /                    。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发包人已将工程款支付至承包人账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的 14 日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，视为承包人违约。承包人也将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款给分包人。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

如分包人施工质量、安全文明施工、工期、资料整理等未达到合同约定的标准，或施工过程中不服从承包人的统一管理，对整体施工部署产生一定的影响，及时通知发包人，经发包人同意后，承包人有权延期支付或拒付分包人工程款，且不承担任何责任。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 **24** 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：**48** 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收之日起 30 日内向发包人提供竣工图、竣工资料二份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1%的违约金，上限为承包范围合同价款的 5%。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

##### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

#### 13.6 竣工退场

##### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

#### 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

##### 14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量实际工程量）计算。但合同实施及结算过程中发现综合单价存在畸高项或不平衡报价的，财政监管部门有权按施工当期的公允价对综合单价予以调整，最终结算值以财政监管部门审定的结算定案值为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

##### 14.4 最终结清

###### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：按荣成市规定执行。

### 15. 缺陷责任期与保修

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

#### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

##### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金自愿选择采用以下任意一种方式：

(1) 保险保函或银行保函，保证金额为：3%的工程款；

(2) 质量保证金：3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

##### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：/。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 0.2% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价万分之三的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加违约金、停止付款及终止合同。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：百年一遇的山洪，五级以上地震，国家法定的传染病疫情。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险



### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_（2）\_\_种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向\_工程所在地\_人民法院起诉。

## 21. 补充条款

（1）承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失，损失由相关部门共同确认。

（2）施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

（3）制定防尘降噪措施，成立专项整治领导班子，层层落实责任，制定施工现场专项整治方案。施工现场出入口必须设置沉淀池，对驶出车辆进行冲洗，门口设置统一警示牌，严禁违规车辆出入。施工现场内的堆土要使用密目网双层覆盖，裸露地面要进行碾压并及时洒水，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，确保无扬尘；进行管线和道路施工，对回填的沟槽限时恢复，

采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒。施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(4) 运输车辆按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒。运输车辆不带泥上路、不超高、不超载运输，不脱线行驶；主动使用有封闭设施的运输车辆防止撒落、扬尘，保证运输途中道路和环境“零”污染。

(5) 乱倒土方处罚：清理乱倒造成的直接费用的 2 倍。

(6) 疫情防护措施费用已包含在合同总价中，结算不再另行计算。施工单位应按照国家相关规定，做好疫情防控工作。

(7) 本工程总包服务费为分包工程费的 1.5%（不含设备费），总包配合费为包干费用，不再另计管理费、规费、税金等一切费用；结算时须有分包单位签字确认的资料方可结算。分包方免费使用总承包方现有同步施工的现场设施及设备。总包服务费不包含分包单位的脚手架、水、电费用。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料），总包服务费由发包人代扣专业分包工程款支付与承包人。

(8) 所有由施工单位自主报价的材料，采购前施工单位均须提供样品，经发包人同意后方可使用；若施工单位提供的样品或因其它的原因达不到发包人的要求，发包人有权指定供应商，一切费用由施工单位承担。

(9) 按照施工总进度计划排好工期，严格按照计划进行，如不能按时完成节点，施工单位承担每拖延一天 2000 元的违约金。

(10) 实行工人工资分账管理制度

为切实落实《威海市住房与城乡建设局关于进一步加强建筑领域从业人员实名制管理和工资专户分账管理的通知》（威住建通【2018】130 号）文件要求，承包人应当设立工资专用账户，并与银行签订相应的监管协议，账户信息如下：

开户单位名称：

账号：

开户行：

承包人应在开工前将监管账户相关信息和监管协议报送建管办登记，并逐月报送分账支付情况。本账户资金不得提取现金，仅限承包人用于本工程中现场从业员工工资发放，不得挪作他用，工程竣工验收后，且承包人在工资及工程款清算完毕后方可用于日常运营。监管账户内的资金对外支付时，承包人需提供书面的由发包人确认后的银行监管产品功能维护申请表及同版电子版，经银行方维护后，由承包人通过网银直接代发，确保每月资金能够按时直接拨付至对应现场从业员工工资卡中。

发包人依据施工合同约定，将应付工程款的 30% 足额汇入该监管账户，作为承包人支付现场从业员工工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人每月向发包人提供经承包人项目负责人签字并加盖承包人公章的、当月工人花名册及应付工资明细表。发包人收到上述合格材料后，方在共管账户支付手续上用印。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发包人、监理单位等有权对承包人进行处罚。若由于承包人原因造成发包人受到处罚或出现损失的，发包人有权在承包人全额赔偿前，拒绝支付应付承包人工款之外的其他工程款，并有权在应付承包人工款之外的其他工程款中直接抵扣相应损失。

若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起 3 日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由承包人承担。

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉洁承诺书

附件 3：已标价工程量清单报价表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

附件 5：分包人主要施工管理人员表

附件 1:

## 工程质量保修书

发包人（全称）：**荣成市城乡建设集团有限公司**

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就**荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程**（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等

级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 有下列情形之一的，视为承包人拒绝履行保修责任，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。发包人安排其它单位进行维修的费用可不经承包人认可，由发包人提供相关责任及费用认定资料发送书面通知给承包人，承包人在 10 个工作日内，必须向发包人双倍支付上述费用或提交收款收据从工程质量保证金中双倍扣除，否则视为承包人自愿放弃质保金：

(1) 发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修的；

(2) 发包人就同一维修事项向承包人发出两次维修通知，承包人仍不按约定期限到现场进行检查和安排维修的；

(3) 对同一维修事项，承包人经过两次或两次以上维修仍不能解决工程质量问题的；

(4) 承包人未按合同要求提供有效联系方式或改变有效联系方式未书面通知发包人，造成发包人无法通知承包人履行保修责任的时间超过 24 小时。

双方在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，由承包人提供有效证据证明其无过错，否则承包人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：荣成市城乡建设集团有限公司 承包人(公章)：\_\_\_\_\_

地 址：山东省威海市荣成市黎明北路 88 号 地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

电 话：0631-7173111

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：青岛银行威海荣成支行

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：832020200322509

账 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：264300

邮政编码：\_\_\_\_\_

## 廉政承诺书

荣成市城乡建设集团有限公司：

为预防商业贿赂和不正当竞争，保护各方合法权益，强化自我约束和监督，我方郑重承诺在与贵公司及相关公司的业务合作过程中：

一、不得以任何形式向贵公司相关工作人员输送经济利益，包括但不限于：

（一）不得以任何理由为贵公司相关工作人员报销应由其个人支付的费用；

（二）不得以任何理由向贵公司相关工作人员赠送贵重物品、有价证券、工程回扣和好处费等非正当利益；

（三）不向贵公司相关工作人员提供高档消费、休闲娱乐、境内外旅游等活动；

（四）不以谋取非正当利益为目的，擅自与贵公司相关工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（五）不在招标采购、业务洽谈、合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向贵公司相关工作人员支付任何合同约定以外的费用；

（六）不向贵公司相关工作人员无偿提供劳务、交通工具、通讯工具和高档办公设备等；

（七）不为贵公司相关工作人员购买、建造、装修私人住宅。

二、凡违反上述廉政承诺，我公司愿承担一切责任，并在三年内不参与贵公司及相关单位的任何业务活动。

三、对业务过程中发现的任何索取经济利益、破坏市场公平竞争的行为，积极抵制和举报（举报电话：0631-5197287，举报邮箱：whxcqfb@163.com）

四、洽谈业务的主要内容：荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程施工总承包

本承诺书作为业务合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

特此承诺。

（单位盖章）

主要负责人：（签字）

年 月 日

---

附件 3：已标价工程量清单报价表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

职务	姓名	职称	资格证明		备注
			专业	证书编号	
项目经理					
技术负责人					
施工员					
质检员					
材料员					
资料员					
专职安全员					
专职安全员					



---

附件 3:

已标价工程量清单报价表

附件 4

承包人主要施工管理人员表

附件 5

分包人主要施工管理人员表

## 第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcztj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标中“补充附件”一项中。

### 荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程量清单编制说明

#### 一、报价人须知

- (一) 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- (二) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- (三) 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
- (四) 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
- (五) 金额（价格）均以人民币表示。
- (六) 清单项目特征中涉及到的长度数据若无计量单位均默认以毫米为单位。

#### 二、工程名称：荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程

三、工程概况：荣成市府新小学新建教学楼及门卫工程，位于荣成市青山东路北、肇元街东，本项目为在院内新建一栋五层教学楼（总建筑面积约 7137.5 平方米，有 19 个教学班，20 个办公室、活动室，可容纳 855 名学生），新建门卫室（建筑面积约 53.45 平方米）；室外工程主要包括场区铺装、室外管网、暖气管网改造等相关内容。

#### 四、工程招标范围

本工程招标范围包括：新教学楼的土建工程、装饰工程（理石、地砖地面，理石、面砖踢脚线，墙面贴瓷砖、刮腻子刷乳胶漆，顶棚卫生间铝合金扣板吊顶、其余房间刮腻子刷乳胶漆顶棚）、安装工程（包括电气工程、给排水工程、采暖工程、消火栓工程等，弱电设备甲方单独招标，只预留管线）及室外铺装、管网工程，具体详见工程量清单。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据

建设行政主管部门的有关法规文件；

（一）1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

4.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016）

5.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

6.招标单位提供的施工方案及其他参考资料；

7.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

8.建筑市场情况及建设单位意见。

（二）委托方提交的相关资料

由荣成市府新小学提供的设计图纸。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单

---

计价规范》(GB50500-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2016]40号文)、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

九、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价为全费用综合单价,应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、措施费(一)、规费、税金、招标代理费、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础,不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

十一、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项全费用综合单价及合价,如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的全费用综合单价及总价内。

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的全费用综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大,招标人有权要求中标单位在签订合同时调整至合理价格。

十三、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作,结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中,为保证工程质量,施工单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。

---

十五、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十六、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，所有清单项目均应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决其投标。本工程总报价应包含环境保护税和建设项目工伤保险，结算时按规定执行。

十七、投标人在投标报价时应注意：暂列金额、特殊项目暂估价均为不可竞争的费用，已含规费税金，投标人投标报价时不能改动此部分费用。

十八、投标报价时，投标单价和总价均不能超过单项控制价和招标控制总价。

十九、单价措施费按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

二十、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

- 
4. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。
  5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
  6. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。
  7. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
  8. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。
  9. 非招标人原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用不予增加；由于建设单位原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用应按实计取。
  - 10、投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

#### 二十一、建筑工程清单报价时，投标人应注意：

1. 土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算。投标报价内应综合考虑土（石）方开挖、人工清槽、修整边坡、场内堆土、倒运、装车、外运及弃置等费用，投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、运输距离、运输方式等相关因素以及相关的安全文

---

明环保等，此费用均包括在清单报价中，二次或多次倒运等费用不再额外计取。

2. 投标单位在报价时，均应充分考虑施工土（石）方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用以及省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安全文明施工要求产生的相关费用，如毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用。

3. 投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求。

4. 土方回填的报价应包含土源、场区内的堆放、倒运、运输、夯实费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

5. 所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌、运输和输送方式，结算时均不做任何调整。砼报价中应包含各种添加剂（除设计图纸要求外）的费用。

6. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算时均不调整。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计规费、税金。

7. 砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款；预留洞封堵、防火封堵、管道井后浇部分等费用含于综合单价中，请投标人综合考虑。

8. 钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

9. 钢筋材料的抗震要求（带 E 钢筋使用）应满足设计图纸及相关规范要求、对焊接头等应考虑在相应的钢筋报价中，未来结算时不因此调整任何费用。如设计或规范要求可采用焊接方式的，无论实际是否采用焊接，结算时不再另外计算搭接费用。钢筋的定尺长度综合考虑，结算时不调整。

10. 卷材防水层、钢丝网、耐碱网格布工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损

---

耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

11. 防水工程量按照外露展开面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

12. 砟墙柱面、砟天棚要求达到清水砟平整要求，如果达不到而由此增加的费用，结算时不予调整。

13. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层磨边、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。各种块料规格与房间开间尺寸模数不符造成块料损耗增加的费用应综合考虑在报价中，结算时不调整各种原因造成的损耗率。

14. 门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如现场实际施工增加钢附框，应另行计算。门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件。

15. 外墙保温工程量，按设计图示尺寸，以面积计算。门窗等洞口侧边按展开面积计算

16. 天棚吊顶按水平投影面积计算，因吊顶高度及龙骨种类不同所采用的各种吊杆及所增加的反向支撑、预留加固型钢等要综合考虑到报价中，结算时不调整；吊顶顶棚项目的投标报价中应综合考虑顶棚检修口、开灯孔及与其它专业正常施工中相互配合而增加的人工，材料等费用，以后此部分不得以签证的形式单独增加费用。

17. 拆除项目清单（包含全部拆除项目）结算，按照该项目清单中标价包干计取。

18. 石材材料价格报价包含原材料费，场外加工费及加工损耗，采购保管费，运输费，场内二次切割、套割、磨边、倒角、剔槽、打孔等所有费用。石材的铺贴损耗、二次切割损耗、场内外运输损耗等所有损耗均包含在清单全费用综合单价报价中。因保管不当增加的费用由中标单位承担。因中标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由中标单位承担。



---

19. 石材项目报价应考虑擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。

20. 结算时块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整。

21. 各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在措施费报价中综合考虑，结算时不再调整。

22. 模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

23. 措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

24. 超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。

25. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）、防火封堵及封堵周边的防水及各种加强层均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

26. 拆除项目包含垃圾清理及外运所发生的费用，结算时不再增加此部分费用。

二十二、安装工程报价时，投标人应注意：

1. 所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料及设备，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权更换供应商，一切费用由中标单位承担。材料、设备费单价应计入综合单价内，并填入相应表格中。

2. 所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件）、打堵洞眼、防水堵漏、压力试验与冲洗、除锈、刷底漆、清理与之相关的工作内容等，报价时综合考虑，结算时不再调整。

3. 线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。线缆各处

---

预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。线缆敷设时不论采用何种连接及敷设方式，单价均不做调整。

4. 安装工程中配电箱安装均包含压接线端子等相关工作内容。各种小电器的报价均包含安装、接线、单体调试和材料费等与之相关的所有费用。

5. 法兰在清单中不单独列清单项目，应在阀门或管道安装报价中综合考虑

6. 安装过程中发生的各种系统调试调整费用均分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调整。（清单中另有单独列项除外）。

7. 报价中应包含电气验收所有检验、检测、调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。

8. 清单项目中各种设备安装的报价，均包含安装、接线、接地、单体调试等与之相关的所有工作内容，清单中已单独列项除外。结算时无论何种情况均不调整。

9. 本工程各种管道的安装，无论清单项目特征是否明确说明，均应按设计、施工及验收规范的要求进行。

10. 保温材料子目，投标单位报价应综合考虑不同管径及阀门等保温，结算时不再调整。

11. 报价中应包含管道验收所有检验、检测、验收等相关费用，结算时不再增加此类费用。

12. 施工现场发生的清理、搬运费应在报价中自行考虑，结算时不再增加此费用。

13. 各专业施工队伍应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

### 二十三、编制说明

（一）本招标控制价采用工程量清单计价办法编制；

（二）执行 2020 年价目表（鲁建标字[2020]24 号），定额人工土建 128 元/工日，装饰 138 元/工日，安装 138 元/工日；人工按 117 元/工日找差价，定额套项下浮 13%，单列部分不下浮。

（三）本工程采用全费用综合单价，综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人

---

工费、材料费、机械使用费、大型机械进出场费、制作费、运输费、安装费、措施费（一）、管理费、利润、规费、税金、其它费用、检验试验费、招标代理费、采保费、损耗等一切费用，并考虑风险因素。

### 二十三、特别说明：

（一）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价为全费用综合单价，应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、措施费（一）、规费、税金、招标代理费、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用。

（二）招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

（二）材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，材料价格变动执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定。

（三）工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

#### （四）变更价款确定原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

（3）清单外部分结算：套用相应定额（2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》，执行2020年价目表（鲁建标字[2020]24号），定额人工土建128元/工日，装饰138元/工日，安装138元/工日；人工按117元找差价，相关材料价格由财审部门确认的同期价格确定）下浮13%，在下浮13%的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮

---

或按市场价格结算。

（五）投标单位在报价时，应充分考虑防雷检测费及消防验收费，结算时不再增加。

（六）投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。规费费率按现行规定计取。环境保护税、建设项目工伤保险费在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

（七）参照鲁价费发（2007）205号文件的规定，造价咨询服务费，在结算审计定案后各项核增、核减金额相抵后最终差额超过送审价值5%的，超出部分由施工单位按核减（增）额的5%支付（该费用由委托方从工程款中代扣给咨询单位）。

（八）建设单位有权对其它工程进行专业分包，本次招标范围包括工程所需包括装饰装修工程的所有项目完工所需的脚手架和垂直运输机械使用费用，控制价已全额计取该项费用，其他分包工程所需的脚手架及垂直运输费均无偿使用，中标单位应全力配合分包单位工作，不得另行计取各种费用，配合施工发生的费用由投标单位在报价中综合考虑。

（九）基础垫层部分应严格按照设计图纸施工，对于超挖或超爆部分，结算时不予计量。

（十）若中标单位投标总价与综合单价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

（十一）暂估价为该项目的最高限价，另行招标及采购的价格均不得超过该价格。

（十二）重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

（十三）本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，结算时不予调整；若因中标单位未及时、足额按照相

---

关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

（十四）本次招标人提供的工程量清单仅作为投标单位投标报价的依据，工程结算以最终设计方案结合实际工程量为准。

（十五）工程结算时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由建设单位审批，建设单位确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

主要材料、工程设备价格变化的价款按以下风险范围规定执行：

1. 施工单位在投标报价中材料单价低于基准单价的，工程施工期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

2. 施工单位在投标报价中材料单价高于基准单价的，工程施工期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

3. 施工单位在投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

4. 施工单位应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报建设单位核对，建设单位确认用于工程时，应确认采购材料的数量和单价。未经建设单位事先核对，施工单位自行采购材料的，建设单位有权不予调整合同价款。建设单位同意的，可以调整合同价款。

前述基准价格是指投标同期市级建设主管部门工程造价管理机构发布的信息价。

详见工程招标控制价清单。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	单项控制 价 (元)	金额 (元)		
						综合单 价	合价	其中: 暂估价
		府新小学教学楼项目						
		土建工程						
		平整场地、竣工清理、土方						
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑	m <sup>2</sup>	2227.40	1.44			
2	010103004001	竣工清理 1. 施工内容: 垃圾清理、场内运、指定地点集中堆放 2. 工程量计算执行 2016 年<<山东省建筑工程消耗量定额>>的计算规则	m <sup>3</sup>	27762.94	3.92			
3	010101002001	基础挖、填、运土方 1. 开挖形式: 基础单独开挖 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 工作内容: 包括机械土方开挖、人工基底清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填 (压实系数大于等于 0.9) 等所有相关费用 5. 运距: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6. 工程量: 按挖沟槽、基坑土方清单工程量计算规则的挖方量计算	m <sup>3</sup>	6311.02	17.00			
4	010103001001	回填方 1. 填方部位: 挡土墙后侧 2. 填方材料品种: 风化石 3. 填方来源: 外购 4. 工程量按设计图示尺寸计算	m <sup>3</sup>	285.18	27.00			
5	010103001002	回填方 1. 填方部位: 下沉庭院 2. 填方材料品种: 种植土 3. 填方来源: 外购 4. 工程量按设计图示尺寸计算	m <sup>3</sup>	269.67	21.00			
		混凝土工程						
6	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C15 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 独立基础	m <sup>3</sup>	52.56	604.18			
7	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C15 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 条形基础	m <sup>3</sup>	0.82	581.73			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	216.16	613.88			

9	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.84	607.88			
10	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 电梯、女儿墙、风井墙等	m3	62.97	772.26			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 商砼	m3	295.98	804.76			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 商砼	m3	89.25	991.21			
13	010503002001	矩形梁、框架梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 商砼	m3	420.20	672.28			
14	010503004001	圈梁、压顶 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 商砼	m3	21.17	927.33			
15	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 商砼	m3	23.57	1024.10			
16	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 商砼	m3	974.56	617.02			
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 商砼	m3	56.88	946.53			
18	010506001001	直形楼梯 1. 名称:板式楼梯 2. 混凝土种类: 商砼 3. 厚度:100mm 4. 混凝土强度等级:C30 商砼	m2	326.63	193.26			
19	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商砼 2. 名称:板式楼梯 3. 厚度:每增减 10mm 4. 混凝土强度等级:C30 商砼	m2	1233.73	9.54			
20	010514002001	预制小型构件 1. 构件名称、规格:窗侧预制块 2. 混凝土强度等级:C25 3. 工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.50	939.31			
21	010501001003	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C20 商砼 2. 厚度:综合考虑 3. 部位:坡道、台阶、地沟等	m3	25.44	587.96			
22	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比:小毛石灌 M5 水泥砂浆,素土夯实 2. 部位: 负一层地面、坡道、散水、室外台阶	m3	435.05	409.22			

23	010404001002	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 负一层地面、坡道、散水、室外台阶	m3	130.52	608.66			
24	010503004002	止水带 1. 截面尺寸: 墙厚*200 高 2. 混凝土强度等级:C20 细石商砼 3. 部位: 卫生间止水带	m3	8.63	596.40			
		钢筋工程						
25	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 箍筋 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	66.543	8636.99			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	57.794	7080.68			
27	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 18 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	46.294	6707.65			
28	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 25 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.682	6008.55			
29	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500 $\leq$ $\Phi$ 18 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	20.489	6720.19			
30	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500E $\leq$ $\Phi$ 10 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	10.121	7132.76			
31	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500E $\leq$ $\Phi$ 18 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	26.15	6766.46			
32	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500E $\leq$ $\Phi$ 25 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	102.938	6081.85			
33	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋 $\Phi$ 6.5	t	1.253	7463.96			
34	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 18	个	1332.00	8.70			
35	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 20	个	480.00	11.35			



36	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊头Φ22	个	440.00	11.47			
37	010515001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊头Φ25	个	832.00	14.24			
38	010515011001	植筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400≤Φ10 2. 工作内容: 包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	308.00	1.00			
39	010515011002	植筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400≤Φ16 2. 工作内容: 包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	110.00	2.00			
40	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1. 钢筋种类、规格: HRB400≤Φ10	t	0.882	8954.77			
41	010516002001	铁件(钢爬梯及其他预埋铁件) 1. 含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.109	12447.63			
42	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格: Φ4@100 钢筋网片 2. 连接形式: 按图纸设计及施工规范要求 3. 部位: 上人屋面	t	2.239	7903.77			
		砌筑工程						
43	010402001001	空心砖墙、砌块墙 1. 墙体类型: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 综合考虑 3. 砂浆强度等级: M5.0 混合砂浆 4. 包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 5. 报价时综合考虑层高超过 3.6 米时砌体增加费用	m3	701.04	568.20			
44	010402001002	空心砖墙、砌块墙 1. 砌块品种: 非承重混凝土复合自保温砌块 2. 墙体厚度: 综合考虑 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5.0 4. 部位: 外墙 5. 砌块性能要求需符合《L17J105》图集中混凝土复合自保温砌块性能要求 6. 报价时综合考虑层高超过 3.6 米时砌体增加费用	m3	410.73	849.62			
45	01B001	网格布 1. 墙面耐碱玻纤网格布 2. 部位: 外墙、内墙等	m2	13185.07	3.50			
46	010403001001	石基础 1. 部位: 挡土墙基础 2. 材料品种、规格: MU40 片石 3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆砌筑	m3	727.88	455.15			

47	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:MU40 毛石 2. 勾缝要求:含 1:2 防水水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆(湿拌) 4. 措施费:综合考虑 5. 详见图纸	m3	1425.50	462.91			
48	01B002	泄水管 1. 部位:排水沟 2. 规格:100PVC 管 3. 按实际安装泄水管长度以米计算	m	346.50	15.66			
49	01B003	反滤包 1. 300 厚粗砾或碎石 2. 200 厚砂砾或石屑 3. 300-400g/m <sup>2</sup> 土工布 4. 部位:排水沟泄水孔端部	个	231.00	21.75			
50	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 预拌水泥砂浆砌筑 3. 部位:女儿墙	m3	30.54	604.18			
51	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:台阶等 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	19.03	643.98			
52	010607005001	墙面钉钢丝网 1. 做法:满足规范设计要求 2. 部位:内墙条铺钢丝网、公共走廊、楼梯间等	m2	3644.88	6.00			
		防水工程						
53	010902001001	卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4 厚 SBS 改性沥青防水卷材 2. 部位:走消防车屋面、不上人屋面、上人屋面、电梯井底板及墙面	m2	2698.66	40.00			
54	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7 厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2 道 2. 部位:走消防车屋面、不上人屋面、上人屋面、风道口	m2	2586.64	35.00			
55	010902001003	地面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7 厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2. 部位:负一层走廊,门厅,器材室、活动室、有水房间、楼梯间、热力小室、配电室,首层及以上卫生间、饮水间、盥洗室、	m2	4460.13	18.00			

		科学教室						
56	010903001001	墙面卷材防水 1. 涂膜品种:0.7 厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2. 工程量:按外露展开面积计算 3. 工作内容:含防水搭接及附加层等 4. 防水部位:卫生间、饮水间、盥洗室、录播教室墙面及更衣室墙裙部分	m2	1332.33	18.00			
		保温工程						
57	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30 厚(最薄处)1:6 水泥憎水性珍珠岩找坡 2% 2. 部位:不上人屋面、上人屋面	m3	149.02	414.51			
58	011001001002	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:90 厚挤塑聚苯板保温 2. 部位:走消防车屋面、上人屋面、不上人屋面 3. 铺贴方式:综合考虑	m2	2168.59	50.87			
59	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30 厚挤塑聚苯保温板 2. 部位:负一层走廊, 门厅, 器材室、活动室、有水房间、楼梯间	m2	1663.82	20.67			
60	010902003001	隔离层 1. 材料:0.4 厚聚乙烯膜一层 2. 部位:负一层走廊, 门厅, 器材室、活动室、有水房间、楼梯间	m2	1663.82	3.00			
61	011001003001	保温隔热墙 1. 保温层做法:100 厚 II 复合外模板(其中挤塑聚苯板保温层 80 厚) 2. 工作内容:包含螺栓孔的处理及版缝处理 3. 部位:混凝土梁、柱等需要保温部位	m2	1003.63	126.06			
62	011001003002	保温隔热墙 1. 保温层做法:25 厚无机保温砂浆找平 2. 部位:外墙及挑檐等外墙面	m2	5111.17	40.00			

63	011001003003	保温隔热墙 1. 保温层做法: :50 厚岩棉板保温 2. 工作内容: 包含螺栓孔的处理及版缝处理 3. 部位: 屋面风道口	m2	12.31	25.00			
64	011001003004	保温隔热墙 1. 保温层做法: 30 厚玻化微珠保温砂浆 2. 部位: 窗口、风道口等部位	m2	439.26	50.00			
65	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热部位: 屋面、地面等挑出部位 2. 材料品种: 加气混凝土砌块填充	m3	86.60	310.95			
		屋面工程						
66	01B004	屋面刚性层 1. 面层厚度、配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆硬基层上找平(湿拌) 2. 部位: 走消防车屋面、上人屋面	m2	4346.65	22.10			
67	01B005	屋面隔离层 1. 厚度、配合比: 2 厚石油沥青卷材一层 2. 部位: 上消防车屋面、上人屋面、不上人屋面	m2	2168.59	30.00			
68	01B006	屋面混凝土保护层 1. 厚度、配合比: 120 厚 C20 细石混凝土随打随抹(内配钢筋, 钢筋另计), 分格嵌缝双向中距 3000, 缝宽 15, 缝填聚苯板, 上部密封胶嵌缝 2. 部位: 走消防车屋面	m2	762.48	103.07			
69	01B007	屋面细石混凝土保护层 1. 厚度、配合比: 40 厚 C20 细石混凝土随打随抹 2. 部位: 上人屋面、不上人屋面	m2	1226.46	37.80			
70	01B008	屋面细石混凝土保护层 1. 厚度、配合比: 每增加 10mm 厚 C20 细石混凝土 2. 部位: 不上人屋面	m2	91.62	7.45			
71	010902003002	屋面刚性层 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆抹平压光, 1m*1m 分格, 缝宽 20, 密封胶嵌缝 2. 部位: 不上人屋面、雨篷	m2	144.74	51.87			
		其他工程						
72	010902004001	屋面排水管 1. 材质: 钢塑复合雨水管 2. 规格: DN110	m	186.60	24.97			
73	010902004002	泄水口 1. 材质: UPVC 2. 规格: Φ50 3. 满足图纸设计要求	个	3.00	8.09			
74	01B009	不锈钢雨水斗	个	17.00	227.17			

75	01B010	不锈钢落水口	个	13.00	116.56			
76	01B011	不锈钢弯头落水口	个	4.00	157.70			
77	010802001001	76 系列普通铝合金平开门 1. 部位: 内门 2. 玻璃: 采用 5mm 单玻钢化玻璃 3. 包含门锁、合页等全部五金配件	m2	285.24	650.00			
78	010802001002	80 系列隔热型材铝合金平开门 1. 部位: 外门 2. 玻璃: 采用 5 + 12A + 5 双钢玻璃 3. 包含门锁、合页等全部五金配件	m2	90.26	800.00			
79	010802003001	乙级防火门 1. 耐火极限: 1.0h 2. 包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3. 门框厚度 10CM, 门扇厚度甲级 5.0CM; 门框板材 1.2mm, 门扇板材 0.8mm 镀锌钢板	m2	9.30	530.00			
80	010802003002	甲级防火门 1. 耐火极限: 1.5h 2. 包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3. 门框厚度 10CM, 门扇厚度甲级 5.0CM; 门框板材 1.2mm, 门扇板材 0.8mm 镀锌钢板	m2	7.89	580.00			
81	01B012	隔声门 1. 规格: 1200*2500mm 2. 实木复合芯材、2 厚钢板、9 厚中密度板二层、三合板饰面、外面皮革软包, 门侧边设隔音密封条 3. 包含门扇的制作、运输、安装 4. 包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	3.00	2000.00			
82	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 名称: 单向透视玻璃铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 6mm 厚单向透视钢化玻璃 3. 部位: 录播室	m2	24.00	600.00			

83	010807001002	<p>65 系列隔热型材铝合金平开内倒窗（包含手动排烟窗）</p> <p>1. 规格型号：65 系列</p> <p>2. 玻璃参数：玻璃为 5+12A+5+12A+5 中空玻璃，符合图纸设计要求</p> <p>3. 开启方式：上悬外开式，开启角度不小于 70 度</p> <p>4. 安全玻璃位置：面积大于 1.5 平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗或者距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位</p> <p>5. . 平开角度不应小于 170 度</p> <p>6. 工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算</p>	m2	359.40	680.00			
84	010807001003	<p>65 系列隔热型材铝合金平开内倒窗（包含消防救援窗）</p> <p>1. 规格型号：65 系列</p> <p>2. 玻璃参数：玻璃为 5+12A+5+12A+5 中空玻璃，符合图纸设计要求</p> <p>3. 安全玻璃位置：面积大于 1.5 平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗或者距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位</p> <p>4. 平开角度近 180 度</p> <p>5. 工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算</p>	m2	488.44	650.00			
85	010807001004	<p>金属平开窗</p> <p>1. 窗的类型:65 系列普通铝合金推拉窗</p> <p>. 玻璃参数：玻璃为 5mm 单层玻璃，符合图纸设计要求</p> <p>3. 安全玻璃位置：面积大于 1.5 平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗或者距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位</p> <p>4. 工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算</p> <p>5. 部位：走廊两侧房间的高窗</p>	m2	119.10	280.00			

86	010807004001	金刚网纱窗 1. 材质：外框为铝合金，纱扇为金刚网窗纱 2. 尺寸：综合考虑 3. 满足图纸设计及相关规范要求 4. 包含锁具等配套件	扇	253.00	150.00			
87	01B013	铝合金防雨百叶 1. 部位：排气道出屋面位置	m2	2.10	320.00			
88	011210003001	76 系列铝合金推拉门 1. 部位：无障碍卫生间 2. 玻璃：采用 5mm 单钢化玻璃 3. 包含门锁、合页等全部五金配件	m2	1.89	380.00			
89	01B014	措施费（二）包干 1. 措施费（二）由投标企业按照建筑面积（建筑面积执行最新计算规范）自主报价，包干使用，结算时不予调整； 2. 不包含按照费率计取的措施费（一），措施费（一）的费用包含在每一项的综合单价中； 3. 发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、垂直运输费、施工排水、降水费等	平方米	6877.95	270.00			
		装饰工程						
		楼地面工程						
90	011102001001	石材楼地面 1. 材料种类、规格：2cm 厚花岗岩面层（表面做防滑处理） 2. 粘结层：清理基层，30 厚 1:3 干硬性水泥湿拌砂浆，含素水泥浆一道，稀水泥浆灌缝 3. 部位：楼梯间地面	m2	258.85	185.01			
91	01B015	细石混凝土找平层 1. 部位：负一层走廊、门厅、器材室、活动室、有水房间、热力小室、配电室 2. 做法：40 厚 C20 细石混凝土	m2	1406.41	33.53			
92	011106001001	石材楼梯面层 1. 材料种类、规格：2cm 厚理石板面层 2. 粘结层：30 厚 1:3 干硬性水泥预拌砂浆，含素水泥浆一道 3. 部位：楼梯	m2	133.49	262.39			
93	011101006001	平面砂浆找平层 1. 部位：负一层地面 2. 做法：清理基层，素水泥浆一道，20 厚 1:3 水泥砂浆找平层（湿拌）	m2	2101.75	23.71			

94	011101006002	平面砂浆找平层 1. 部位:卫生间、盥洗室、饮水间、科学教室、计算机室、录播教室 2. 做法:20 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面赶光压实 (湿拌)	m2	400.35	26.87			
95	011102003001	块料楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:800*800*10 防滑地砖 2. 结合层材料种类:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆预拌砂浆 3. 工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4. 部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室,首层及以上除卫生间、饮水间、盥洗室、楼梯间、机房、管道井外其他房间	m2	5049.22	147.08			
96	011101006003	平面砂浆找平层 1. 部位:综合考虑 2. 做法:每增加 5mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面 (湿拌)	m2	201.10	3.56			
97	011102003002	块料楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:600*600*10 防滑地砖,5 厚聚合物水泥砂浆结合层 2. 结合层材料种类:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆预拌砂浆 3. 工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4. 部位:卫生间、饮水间、盥洗室、科学教室	m2	471.17	144.95			
98	011104004001	防静电活动地板 1. 部位:计算机室 2. 面层材料品种、规格、颜色:230 高防静电活动地板 (600*600*35mm), 1MM 厚铜条地面连接	m2	111.80	225.71			
99	011104004002	实木复合地板 1. 部位:负一层北侧活动室 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 厚地供热及舞蹈专用实木复合地板,下做 5 厚泡沫塑料衬垫	m2	251.72	169.87			
100	011103001001	橡胶板楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:水溶性环保胶铺 3mm 塑胶地板 2. 部位:录播教室	m2	135.15	145.00			
101	011102001002	石材楼地面 1. 材料种类、规格:300*600*30 青石火烧板 2. 粘结层:30 厚 1:3 干硬性水泥预拌砂浆,含素水泥浆一道 3. 部位:坡道	m2	15.20	188.34			



102	011102001003	石材楼地面 1. 材料种类、规格:30 厚毛面齿槽青石花岗岩板铺面 2. 粘结层: 30 厚 1:3 干硬性水泥预拌砂浆, 含素水泥浆一道, 灌稀水泥擦缝 3. 部位: 坡道	m2	58.30	188.34			
103	011107001001	石材台阶面 1. 材料种类、规格:25 厚毛面青石花岗岩板铺面 2. 粘结层: 5 厚专用粘结砂浆	m2	86.99	248.85			
104	011105003001	块料踢脚线 1. 面层材料种类:7 厚 200*400 面砖踢脚 2. 形式:直形 3. 粘结层:4-5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层	m2	55.80	199.90			
105	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 高 2. 底层厚度、砂浆配合比:6 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光 3. 面层厚度、砂浆配合比:10 厚 1:3 水泥砂浆,2 厚配套专用界面砂浆批刮	m	23.70	10.47			
		墙面顶棚抹灰工程						
106	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 除录播教室、卫生间、饮水间、盥洗室外其他教室 2. 做法: 2 厚配套专用界面砂浆批刮, 8 厚 1:3 水泥砂浆抹平, 7 厚 1:2 水泥砂浆抹平	m2	6408.61	36.29			
107	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 管道井 2. 做法: 2 厚配套专用界面砂浆批刮, 7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆, 6 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆	m2	158.11	30.91			
108	011407001001	内墙刮腻子刷乳胶漆 1. 涂料种类:刮腻子刷乳胶漆 2. 刷喷要求:满足设计要求 3. 涂刷遍数:满足成活要求 4. 基层处理:墙面基层清理、找补抹平 5. 部位:内墙	m2	6408.61	20.00			
109	011407002001	顶棚刮腻子刷乳胶漆 1. 基层类型、喷刷部位:其它顶棚 2. 涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍刷乳胶漆三遍	m2	5188.60	22.00			
110	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 录播教室、更衣室墙裙部分 2. 做法: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平 3. 含基层墙体整平修补及基层处理	m2	212.48	40.82			

111	011207001001	墙面装饰板 1. 部位:录播教室 2. 面层做法: 15mm 厚防火陶金吸音板 3. 龙骨做法: QC75*50 轻钢龙骨, M6*75 膨胀螺栓与墙体固定双向中距 600mm	m2	141.38	156.99			
112	011207001002	墙面装饰板 1. 部位:更衣室 2. 面层做法: 2mm 厚仿木纹铝板 3. 龙骨做法: 24*30mm 木龙骨双向间距 450 (水平木龙骨穿 $\phi$ 10 通气孔中距 900) (刷防火涂料 2 遍)	m2	71.10	366.75			
113	011201001004	墙面一般抹灰 1. 部位: 面砖墙裙、卫生间、饮水间、盥洗室等贴面砖基层 2. 砂浆: 2 厚配套专用界面砂浆一道; 7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆; 6 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆	m2	3376.04	30.91			
114	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层材料品种、规格:5 厚 300*400 釉面砖 (白水泥浆擦缝) 3. 粘结层:3-4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 4. 部位:卫生间、饮水间、盥洗室	m2	1119.85	133.17			
115	011204003002	块料墙面 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层材料品种、规格:7 厚 400*800 瓷砖 (白水泥浆擦缝) 3. 粘结层:4-5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 4. 部位:美术教室、普通教室、学生活动室、科学教室、走廊、门厅、楼梯间墙裙	m2	2256.19	130.19			
116	011502001001	金属装饰线 1. 部位:面砖墙裙上 2. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金弧形护角, 角线宽度 30mm, 阳角采用仿大理石护角 (树脂材料)	m	1880.16	10.96			
117	011302001001	天棚吊顶 1. 龙骨材料种类: $\phi$ 8 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, T 型轻钢主龙骨 TB24*38, 中距 600, 用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下, T 型轻钢次龙骨 TB24*38, 中距 600 2. 基、面层材料种类: 15 厚 600*600 玻璃棉装饰吸音板 3. 部位: 录播教室	m2	135.15	90.34			

118	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式: 铝合金扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 钢筋吊杆中距横向 500, 纵向 $\leq 900$ , 轻钢主龙骨 CB50*20, 中距 500, 用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下, 型钢次龙骨 CB50*20 3. 面层材料品种、规格: 0.5 厚 600*600 铝合金扣板, 钉铝压条 4. 部位: 卫生间、饮水间、盥洗室	m2	359.85	150.00			
119	011302001003	天棚吊顶 1. 龙骨材料种类: 分格龙骨安装 2. 基、面层材料种类: 60mm 高格栅 (白色), 规格为 60*120*120mm, 开孔率大于 25% 3. 部位: 走廊、门厅	m2	1151.41	168.88			
120	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 走廊、门厅吊顶 2. 抹灰厚度、材料种类: 清理基层, 3 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	1151.41	23.80			
121	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 涂料种类: 真石漆 2. 涂刷遍数: 满足成活要求 3. 基层刷喷要求: 刮柔性腻子成活, 喷刷封闭底漆成活, 分隔缝符合设计图纸要求 4. 面层刷喷要求: 外墙岩片真石漆, 大颗粒, 刷罩光漆, 分隔缝符合设计图纸要求 5. 技术要求: 满足《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755-2001 相应等级的技术指标, 《溶剂型外墙涂料》GB/T9757-2001 相应等级的技术指标, 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(W 型) JG/T24-2000 相应等级的技术指标 6. 部位: 外墙	m2	5111.17	75.00			
122	011201001005	墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙面及挑檐 2. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布 (网格布另计)	m2	5111.17	26.68			
123	011201001006	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 混凝土墙 2. 基层处理: 界面剂 3. 材料种类、配合比、厚度: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	470.43	34.55			
		其他工程						
124	011108003001	块料零星项目 1. 工程部位: 窗台板 2. 材质: 2cm 厚理石板面层, 含倒角、磨边 3. 砂浆: 15mm 厚 1:2 水泥砂浆粘	m2	52.46	267.53			

		贴						
125	011503001001	不锈钢管栏杆扶手（楼梯） 1. 扶手高 0.9m， $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管，垂直 杆件间净距不应大于 0.11m	m	106.60	150.00			
126	011206001001	石材门窗套 1. 基层的类型：综合考虑 2. 面层材料种类、铺贴方式：2.5cm 厚黑银龙理石门套 3. 工作内容：包括挂贴、倒角、磨边等 4. 部位：卫生间	m <sup>2</sup>	46.96	422.94			
127	011503001002	不锈钢管栏杆扶手（楼梯） 1. 扶手高 1.1m， $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管，垂直 杆件间净距不应大于 0.11m	m	34.30	180.00			
		安装工程						
		电气工程						
128	030404017001	配电箱 1. 名称：总配电箱 ZDX 箱 2. 安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地明装 3. 半周长或回路数：由专业厂家定制 4. 箱内电器：详见图纸 5. 含接线端子	台	1.00	3702.98			
129	030404017002	配电箱 1. 名称：一层配电箱 1AL 箱 2. 安装方式（仅适用于成套配电箱）：明装 3. 半周长或回路数：600*500*180 4. 箱内电器：详见图纸 5. 含接线端子	台	1.00	2272.00			
130	030404017003	配电箱 1. 名称：2 层配电箱 2AL 箱 2. 安装方式（仅适用于成套配电箱）：明装 3. 半周长或回路数：600*500*180 4. 含端子接线	台	1.00	2229.04			
131	030404017004	配电箱 1. 名称：3 层配电箱 3AL 箱 2. 安装方式（仅适用于成套配电箱）：明装 3. 半周长或回路数：600*500*180 4. 含端子接线	台	1.00	2229.04			
132	030404017005	配电箱 1. 名称：4 层配电箱 4AL 箱 2. 安装方式（仅适用于成套配电箱）：明装 3. 半周长或回路数：600*500*180 4. 含端子接线	台	1.00	2229.04			

133	030404017006	配电箱 1. 名称: 配电箱-1AL 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 明装 3. 半周长或回路数: 600*500*180 4. 含端子接线	台	1.00	2272.00			
134	030404017007	配电箱 1. 名称: 公共照明 ALG 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 明装 3. 半周长或回路数: 由专业厂家定制 4. 含接线端子	台	1.00	1630.28			
135	030404017008	配电箱 1. 名称: ALE 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 明装 3. 半周长或回路数: 由专业厂家定制 4. 含端子接线	台	1.00	2816.14			
136	030404017009	配电箱 1. 名称: DT 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 明装 3. 半周长或回路数: 600*500*180 4. 含端子接线	台	1.00	1346.88			
137	030404017010	配电箱 1. 名称: JS1 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	24.00	697.99			
138	030404017011	配电箱 1. 名称: JS2、JS3、JS4 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 500*400*180 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	3.00	756.19			
139	030404017012	配电箱 1. 名称: JS5 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	1.00	741.07			
140	030404017013	配电箱 1. 名称: BG1 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	6.00	698.44			

141	030404017014	配电箱 1. 名称: BG2、BG4 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	3.00	745.11			
142	030404017015	配电箱 1. 名称: BG3 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 箱内电器: 详见图纸 5. 含接线端子	台	1.00	791.73			
143	030404017016	配电箱 1. 名称: HD1 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 300*240*120 4. 含端子接线	台	3.00	694.43			
144	030404017017	配电箱 1. 名称: HD2 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 3. 半周长或回路数: 400*240*120 4. 含端子接线	台	1.00	938.16			
145	030411003001	电缆桥架 1. 材质: 镀锌钢板 2. 类型: 梯式 3. 型号、规格: 200*100 4. 其他: 含盖板、桥架支撑架	m	19.20	103.22			
146	030411003002	电缆桥架 1. 材质: 镀锌钢板 2. 类型: 槽式 3. 型号、规格: 100*50 4. 其他: 含盖板、桥架支撑架	m	178.00	81.85			
147	030411003003	电缆桥架 1. 材质: 镀锌钢板 2. 类型: 槽式 3. 型号、规格: 200*100 4. 其他: 含盖板、桥架支撑架	m	66.00	129.54			
148	030411003004	电缆桥架 1. 材质: 镀锌钢板 2. 类型: 槽式 3. 型号、规格: 300*100 4. 其他: 含盖板、桥架支撑架	m	4.00	146.58			
149	030411001001	电气配管 1. 材质: 电缆保护管 2. 规格: 镀锌钢管 RC150 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	4.00	132.46			

150	030411001002	电气配管 1. 材质 : 电缆保护管 2. 规格 : 镀锌钢管 RC100 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	4.00	86.85			
151	030411001003	电气配管 1. 材质 : 电缆保护管 2. 规格 : PVC50 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 埋地或暗配 4. 含剔槽	m	5.00	25.29			
152	030411001004	电气配管 1. 材质 : PVC 2. 规格 : $\phi 40$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含剔槽	m	16.60	25.69			
153	030411001005	电气配管 1. 材质 : PVC 2. 规格 : $\phi 32$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含剔槽	m	285.00	18.37			
154	030411001006	电气配管 1. 材质 : PVC 2. 规格 : $\phi 25$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含剔槽	m	402.00	17.09			
155	030411001007	电气配管 1. 材质 : PVC 2. 规格 : $\phi 20$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含剔槽	m	5868.00	12.33			
156	030408001001	电力电缆 1. 型号、规格: WDZC-YJY3*6 2. 敷设方式: 管内或桥架敷设 3. 电缆头制作安装	m	1074.00	23.27			
157	030408001002	电力电缆 1. 型号、规格: WDZC-YJY5*6 2. 敷设方式: 管内敷设 3. 电缆头制作安装	m	45.00	32.47			
158	030408001003	电力电缆 1. 型号、规格: WDZC-YJY5*10 2. 敷设方式: 管内或桥架敷设 3. 电缆头制作安装	m	145.00	51.04			
159	030408001004	电力电缆 1. 型号、规格: WDZC-YJY5*16 2. 敷设方式: 管内或桥架敷设 3. 电缆头制作安装	m	32.00	82.22			

160	030408001005	电力电缆 1. 型号、规格:WDZC-YJY5*4 2. 敷设方式:管内敷设 3. 电缆头制作安装	m	8.00	33.82			
161	030408001006	电力电缆 1. 型号、规格:WDZC-YJY4*25+1*16 2. 敷设方式:管内或桥架敷设 3. 电缆头制作安装	m	8.00	152.82			
162	030408001007	电力电缆 1. 型号、规格:WDZC-YJY4*95+1*50 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 电缆头制作安装	m	45.80	412.52			
163	030411004001	电气配线 1. 导线用途、配线形式、部位:照明线路 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 种类(导线、母线):管内穿线或桥架配线	m	10940.00	4.60			
164	030411004002	电气配线 1. 导线用途、配线形式、部位:照明线路 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 种类(导线、母线):管内穿线	m	8135.00	4.89			
165	030411004003	电气配线 1. 导线用途、配线形式、部位:绝缘导线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 种类(导线、母线):管内穿线	m	373.00	6.56			
166	030412001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称:LED 节能灯 18W 2. 安装形式:吸顶式	套	7.00	80.65			
167	030412001002	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称:防水防尘节能灯 12w 2. 安装形式:吸顶式或嵌入式	套	50.00	85.20			
168	030412001003	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称:人体红外感应节能灯 24W 2. 安装形式:吸顶式	套	109.00	112.49			
169	030412005001	荧光灯 1. 形式(组装、成套):LED 双管节能灯(含吊杆) 2*10W 2. 安装形式:吊装,距地 2.5 米	套	197.00	162.36			
170	030412005002	荧光灯 1. 形式(组装、成套):教室黑板灯(含吊杆) 36W 2. 安装形式:吊装,黑板上沿上 0.1 米	套	81.00	690.00			
171	030412005003	荧光灯 1. 形式(组装、成套):教室护眼灯(含吊杆) 36W 2. 安装形式:吊装,距地 2.5 米	套	258.00	680.00			



172	030412005004	荧光灯 1. 形式(组装、成套):电梯井道壁灯 LED18W 2. 安装形式:壁装	套	4.00	27.47			
173	030404031001	小电器 1. 名称:单联开关 2. 型号、规格:220V 10A	个	23.00	24.63			
174	030404031002	小电器 1. 名称:双联开关 2. 规格型号: 220V 10A	个	32.00	27.54			
175	030404031003	小电器 1. 名称:双控开关 2. 规格型号: 220V 10A	个	2.00	28.26			
176	030404031004	小电器 1. 名称:三联开关 2. 规格型号: 220V 10A	个	75.00	30.42			
177	030404031005	小电器 1. 名称:四联开关 2. 规格型号: 220V 10A	个	4.00	32.91			
178	030404031006	小电器 1. 名称:五孔插座 2. 型号、规格:250V 10A	个	328.00	26.93			
179	030404031007	小电器 1. 名称:五孔插座(带防潮盒) 2. 型号、规格:250V 10A	个	10.00	32.43			
180	030404031008	小电器 1. 名称:空调插座 2. 型号、规格:250V 16A	个	36.00	33.95			
181	030414011001	接地装置 1. 接地极材质、规格、安装土质:利用建筑物基础钢筋网做接地体,将基础底板上、下层的钢筋网的两根主筋沿建筑物外圈可靠连接成环形,并将图示的主轴线上的结构筏板底板下层主筋选两根主筋相互连接成网状接地体。 2. 接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4 热镀锌扁钢、-25*4 热镀锌扁钢,总等电位联结做法见《等电位联结安装》15D502 相关内容。 3. 总等电位箱、局部等电位箱安装。 4. 测试点安装 5. 基础焊接 5. 接地装置调试	系统/组	1.00	7473.17			

182	030414011002	避雷装置 1. 受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:屋顶采用Φ10 热镀锌圆钢作避雷网作为防直击雷的接闪器, 避雷网格不大于20*20m 或 24m*16m. 2. 引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙内两根Φ16mm (或 4 根Φ12) 以上主钢筋通长焊接作为避雷引下线。引下线水平平均间距不大于25m, 引下线上部与屋面避雷带焊接, 下部与基础钢筋可靠焊接, 构成良好的电气通路。 3. 凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管等均与避雷带可靠焊接。	系统	1.00	15005.80			
183	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	1248.00	9.60			
184	030503003001	控制器 1. 名称:地暖液晶控制面板	台	9.00	220.95			
185	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下	系统	1.00	639.80			
		弱电工程						
186	030411003005	电缆桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:槽式 3. 型号、规格:100*50 4. 其他:含盖板、桥架支撑架	m	240.40	81.95			
187	030411003006	电缆桥架 1. 材质:镀锌 2. 类型:梯式 3. 型号、规格:200*100 4. 其他:含盖板、桥架支撑架	m	19.20	103.22			
188	030411003007	电缆桥架 1. 材质:镀锌 2. 类型:槽式 3. 型号、规格:200*100 4. 其他:含盖板、桥架支撑架	m	55.00	130.41			
189	030404031009	小电器 1. 名称:电视插座	个	19.00	17.57			
190	030404031010	小电器 1. 名称:宽带插座	个	73.00	28.94			
191	030404031011	小电器 1. 名称:信息双口插座	个	14.00	38.05			
192	03B001	按钮:24V 紧急求助按钮(带复位功能)	套	5.00	23.86			
193	030506001001	扩声系统设备 1. 名称:报警扬声器	台	5.00	74.10			

194	030411004004	配线 1. 名称: RVV4*0.5 2. 配线形式: 桥架内敷设	m	1243.00	4.52			
195	030411004005	配线 1. 名称: RVV4*0.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	460.00	4.18			
196	030411004006	配线 1. 名称: RVV2*1.0 2. 配线形式: 管内敷设	m	4034.00	4.05			
197	030502005001	对绞电缆 1. 型号、规格: 超六类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式: 管内敷设	m	812.00	5.60			
198	030502005002	对绞电缆 1. 型号、规格: 超六类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式: 桥架内敷设	m	3842.00	5.07			
199	030502005003	对绞电缆 1. 型号、规格: 超五类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式: 管内敷设	m	2134.00	5.04			
200	030502007001	光缆 1. 规格: 4 芯光缆 2. 桥架内敷设	m	275.00	3.32			
201	030502003001	接线箱 1. 名称: 网络、视频系统设备箱	个	2.00	485.09			
202	030502003002	接线箱 1. 名称: 弱电设备接线箱	个	5.00	485.09			
203	030502003003	接线箱 1. 名称: 弱电集线箱 2. 规格型号: 300*400	个	28.00	252.63			
204	030411001008	电气配管 1. 材质: PVC 2. 规格: $\Phi 20$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含接线盒 5. 含剔槽	m	813.00	11.48			
205	030411001009	电气配管 1. 材质: PVC 2. 规格: $\Phi 25$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4. 含接线盒 5. 含剔槽	m	1239.00	16.10			

206	030411001010	电气配管 1. 名称: JDG 穿线钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: $\Phi 20$ 4. 配置形式: 砖、混凝土内暗配	m	140.00	14.12			
207	030904001001	点型探测器 1. 名称: 电气火灾监控器 2. 参考型号: EFMD200L-UI	个	7.00	348.26			
208	030904012001	火灾报警系统控制主机 1. 规格: 电气监控主机 2. 安装及系统调试	台	1.00	4148.16			
209	030411004007	配线 1. 名称: RVSP-2*1.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	140.00	7.27			
210	030411006002	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC	个	255.00	9.60			
211	030411006003	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	6.00	10.25			
		应急照明系统						
212	030412004001	装饰灯 1. 名称: A 型消防应急灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*3W 4. 安装形式: 吸顶/底边距地 2.0m	套	9.00	99.95			
213	030412004002	装饰灯 1. 名称: A 型消防应急灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*6W 4. 安装形式: 吸顶/底边距地 2.0m	套	65.00	111.78			
214	030412004003	装饰灯 1. 名称: A 型消防应急灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*12W 4. 安装形式: 吸顶/底边距地 2.0m	套	4.00	122.68			
215	030412004004	装饰灯 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*1W 4. 安装形式: 门上 0.2m	套	7.00	104.50			
216	030412004005	装饰灯 1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*1W 4. 安装形式: 门上 0.2m	套	16.00	104.50			
217	030412004006	装饰灯 1. 名称: 应急疏散指示标识灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*1W 4. 安装形式: 底边距地 0.5m	套	34.00	104.50			

218	030412004007	装饰灯 1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*1W 4. 安装形式: 底边距地 2.2m	套	14.00	104.50			
219	030412004008	装饰灯 1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 型号: LED 3. 规格: 1*1W 4. 安装形式: 底边距地 2.2m	套	6.00	104.50			
220	030411004008	电气配线 1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 型号: NH-RVS2*2.5	m	1056.00	7.50			
221	030411001011	电气配管 1. 名称: JDG 穿线钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: Φ16 4. 配置形式: 砖、混凝土内暗配 5. 含接线盒 6. 含剔槽	m	1024.00	12.52			
222	030411006004	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	155.00	10.25			
		给排水工程						
223	031001002001	衬塑钢管 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质或种类: 衬塑钢管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 沟槽连接 6. 消毒冲洗 7. 管道支架制作安装	m	84.90	189.23			
224	031001002002	衬塑钢管 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质或种类: 衬塑钢管 4. 规格: DN80 5. 连接方式: 沟槽连接 6. 消毒冲洗 7. 管道支架制作安装	m	27.33	150.48			
225	031001002003	衬塑钢管 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质或种类: 衬塑钢管 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 丝接 6. 消毒冲洗 7. 管道支架制作安装	m	99.20	100.27			

226	031001002004	衬塑钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质或种类:衬塑钢管 4. 规格:DN25 5. 连接方式:丝接 6. 消毒冲洗 7. 管道支架制作安装	m	3.00	85.00			
227	031001006001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 其他:暗敷含剔槽,明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	16.00	78.49			
228	031001006002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 其他:暗敷含剔槽,明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	19.80	63.14			
229	031001006003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 其他:暗敷含剔槽,明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	120.00	55.71			
230	031001006004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 其他:暗敷含剔槽,明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	81.20	49.89			

231	031001006005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	45.80	46.01			
232	031001006006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	498.00	42.79			
233	031001006007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 热 PP-R 4. 规格: De20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	40.40	43.46			
234	031001005001	柔性抗震铸铁管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 规格: DN75 4. 接口型式: 承插柔性接口 5. 铸铁管埋地部分刷冷底子油一道, 石油沥青两边: 明装刷银粉两道, 刷樟丹两道 6. 管道支架制作安装、预留孔洞堵洞	m	42.40	130.66			
235	031001005002	柔性抗震铸铁管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 规格: DN50 4. 接口型式: 承插柔性接口 5. 铸铁管埋地部分刷冷底子油一道, 石油沥青两边: 明装刷银粉两道, 刷樟丹两道 6. 管道支架制作安装、预留孔洞堵洞	m	8.80	98.05			

236	031001006008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De110 5. 连接方式: 粘接 6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	424.00	85.21			
237	031001006009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC 4. 规格: De75 5. 连接方式: 粘接 6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	109.20	55.71			
238	031001006010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 消声型硬聚氯乙烯 4. 规格: UPVC50 5. 连接方式: 粘接 6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	114.10	69.61			
239	031001006011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污 (废) 水 3. 材质: 螺旋降噪 PVC 4. 规格: De75 5. 连接方式: 粘接 6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	108.00	66.49			
240	031003001001	螺纹阀门 1. 类型: 减压阀 2. 型号、规格: DN32	个	2.00	94.73			
241	031003001002	螺纹阀门 1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN15	个	5.00	45.34			
242	031003001003	螺纹阀门 1. 类型: 减压阀 2. 型号、规格: DN50	个	4.00	196.59			
243	031003001004	螺纹阀门 1. 类型: 减压阀 2. 型号、规格: DN20	个	5.00	55.30			
244	031003001005	自动排气阀 1. 型号、规格: DN15	个	5.00	52.77			
245	031003005001	塑料阀门 1. 名称: PPR 双活节铜球阀 2. 规格: PPR63 3. 连接方式: 熔接	个	5.00	174.06			



246	031003005002	塑料阀门 1. 名称: PPR 双活节铜球阀 2. 规格: PPR32 3. 连接方式: 熔接	个	5.00	50.69			
247	031003005003	塑料阀门 1. 名称: PPR 双活节铜球阀 2. 规格: PPR25 3. 连接方式: 熔接	个	5.00	39.86			
248	031003005004	塑料阀门 1. 名称: PPR 双活节铜球阀 2. 规格: PPR20 3. 连接方式: 熔接	个	2.00	33.54			
249	031002003001	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN100	个	2.00	126.75			
250	031002003002	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN80	个	5.00	99.28			
251	031002003003	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN50	个	3.00	51.29			
252	031004003001	洗脸盆 1. 组装形式: 台下盆 2. 含角阀、软管、水龙头、下水等附件	组	49.00	464.73			
253	031002003004	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN32	个	18.00	36.28			
254	031004008001	洗涤盆(拖布池) 1. 组装形式: 成品拖布池, 含水龙头等配件	组	20.00	332.16			
255	031004014001	地漏 1. 材质: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50	个 (组)	50.00	49.55			
256	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种: 带铝箔橡塑保温管 2. 规格: $\phi$ 133 以内 3. 绝热厚度: 30MM	m3	1.06	2817.59			
257	031004014002	给、排水附(配)件 1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN15	个	15.00	20.51			
258	031004010001	淋浴器 1. 材质、规格: 不锈钢 DN15 2. 组装形式: 冷热水	套	1.00	654.46			
259	031004006001	大便器 1. 类型、型号: 蹲便器 2. 组装方式: 成套式(含水箱、冲洗水管)	组	89.00	531.29			

260	031004006002	坐便器 1. 类型、型号:连体坐便器 2. 组装方式: 3. 含软管及角阀等配件	组	5.00	828.00			
261	03B002	不锈钢小便槽 1. 长度约 4 米, 感应冲洗。 2. 不锈钢材质: 304 3. 厚度、及高度等其他满足学校要求	套	5.00	5200.00			
262	03B003	屋顶太阳能 1. 规格: $\Phi 58 \times 1800$ , 采暖面积 1.9m <sup>2</sup> , 容量 100L 2. 安装调试完成	个	2.00	2100.00			
		消火栓工程						
263	030901010001	消火栓 1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 1800*700*240SG24D65Z-J 型 3. 附件材质、规格:1800*700*240 箱体 1 个、DN65 消火栓口 1 个、QZ19 水枪 1 支、DN65*25m 衬胶水龙带 1 条、JPS0.8-19 型消防软管卷盘 1 根。	套	23.00	1010.67			
264	030901010002	消火栓 1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 800*650*180 试验消火栓 3. 附件材质、规格: DN65 消火栓口 1 个、QZ19 水枪 1 支、DN65*25m 衬胶水龙带 1 条。	套	1.00	689.70			
265	030901013001	灭火器 1. 形式: 干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5	具	46.00	61.80			
266	030901002001	消火栓无缝钢管 1. 安装部位: 室外埋地部分 2. 材质、规格: DN100 无缝钢管 3. 连接形式: 焊接 4. 外缠玻璃丝布, 刷防沥青漆两道	m	10.00	169.68			
267	030901002002	消火栓镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN100 热浸锌镀锌钢管 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷樟丹两道 5. 管道支架制作安装	m	260.40	164.26			
268	030901002003	消火栓镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN65 热浸锌镀锌钢管 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷樟丹两道 5. 管道支架制作安装	m	88.40	154.11			

269	031003003001	法兰阀门 1. 类型: 沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接	个	11.00	311.19			
270	031003003002	法兰阀门 1. 类型: 沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 卡箍连接	个	7.00	194.20			
271	031003001006	螺纹阀门 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1.00	70.34			
272	031003001007	螺纹阀门 1. 类型: 铜球阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1.00	62.21			
273	030601002001	压力仪表 1. 名称: 压力表	台	1.00	107.29			
274	031002003005	套管制作安装 1. 类型: 一般穿墙、楼板套管 2. 规格: DN100	个	26.00	126.74			
275	031002003006	套管制作安装 1. 类型: 一般穿墙、楼板套管 2. 规格: DN65	个	1.00	70.75			
276	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温管 2. 规格: $\phi 133$ 以内 3. 绝热厚度: 30MM	m <sup>3</sup>	1.86	2707.00			
277	031002003007	套管 1. 类别: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	2.00	506.93			
278	03B004	挡烟垂壁 1. 固定挡烟垂壁, 距地 2.2 米。 2. 采用不燃材料制作。	m	44.80	220.00			
		采暖工程						
279	031001002005	钢管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质或种类: 带高密度聚乙烯保护壳的聚氨酯发泡无缝钢管 4. 规格: $\phi 133$ 5. 连接方式: 焊接 6. 焊口接头处现场发泡保温	m	8.00	238.67			

280	031001002006	钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质或种类：无缝钢管 4. 规格：Φ108 5. 连接方式：焊接 6. 除锈后刷防锈漆两道，银粉两道 7. 管道支架制作安装	m	92.00	168.08			
281	031001002007	钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质或种类：无缝钢管 4. 规格：Φ89 5. 连接方式：焊接 6. 除锈后刷防锈漆两道，银粉两道 7. 管道支架制作安装	m	56.00	138.01			
282	031001002008	钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质或种类：无缝钢管 4. 规格：Φ76 5. 连接方式：焊接 6. 除锈后刷防锈漆两道，银粉两道 7. 管道支架制作安装	m	126.00	121.25			
283	031001002009	钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质或种类：无缝钢管 4. 规格：Φ57 5. 连接方式：焊接 6. 除锈后刷防锈漆两道，银粉两道 7. 管道支架制作安装	m	78.00	99.86			
284	031001002010	钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质或种类：无缝钢管 4. 规格：Φ45 5. 连接方式：焊接 6. 除锈后刷防锈漆两道，银粉两道 7. 管道支架制作安装	m	20.00	79.68			
285	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：热水 3. 规格：热镀锌钢管 DN20 4. 连接方式：螺纹连接 5. 刷银粉两道 6. 管道支架制作安装	m	211.00	61.09			

286	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷银粉两道 6. 管道支架制作安装	m	307.00	76.85			
287	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷银粉两道 6. 管道支架制作安装	m	407.00	87.57			
288	031001006012	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气给水 3. 材质、规格:PPR32*3.6mm S4 4. 连接形式:熔接 5. 含支架制作安装 6. 暗装含剔槽	m	135.00	47.40			
289	031003003003	法兰阀门 1. 类型:铸钢蝶阀 2. 型号、规格:DN125 3. 法兰连接, 含法兰安装	个	2.00	465.22			
290	031003003004	焊接法兰阀门 1. 类型:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN125 3. 法兰连接, 含法兰安装	个	1.00	627.27			
291	031003001008	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN20	个	132.00	57.92			
292	031003001009	螺纹阀门 1. 类型:单活接铜球阀 2. 型号、规格:PPR32	个	20.00	72.22			
293	031003001010	螺纹阀门 1. 类型:二通恒温阀 2. 型号、规格:DN20	个	106.00	67.02			
294	031003001011	自动排气阀 1. 型号、规格:DN20	个	26.00	58.79			
295	031003001012	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN25	个	16.00	62.21			
296	031003001013	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN32	个	36.00	94.73			
297	031002003008	套管 1. 类别:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	21.00	126.73			
298	031002003009	套管 1. 类别:一般钢套管 2. 规格:DN80	个	12.00	99.28			

299	031002003010	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN65	个	14.00	70.75			
300	031002003011	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN50	个	11.00	51.29			
301	031002003012	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN40	个	4.00	51.30			
302	031002003013	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN32	个	111.00	36.27			
303	031005006001	地板辐射采暖 1. 保温层材质、厚度: 地面绝热层采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (EPS 板) 厚度不小于 30mm。 2. 钢丝网设计要求: 按规范。 3. 管道材质、规格: 管材采用耐热带阻氧层聚乙烯 PE-RT II 型(A+) 管, S4 系列 4. 压力试验及吹扫设计要求: 按规范。 5. 包含范围: 分水器前阀门、分水器、地暖管敷设、绝热层、保护层、豆石混凝土厚度 50mm 等, 不包含电动调节阀及温控器。	m2	1248.00	68.00			
304	031002003014	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN25	个	84.00	34.37			
305	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式: 暖气片采暖	系统	1.00	5658.61			
306	031002003015	套管 1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN20	个	16.00	28.97			
307	030503008001	电动、电磁阀门 1. 名称: 电动调节阀 2. 规格: DN25	个	9.00	162.57			
308	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种: 带铝箔橡塑保温管 2. 管径综合考虑	m3	1.25	2817.59			
309	031005003001	其他成品散热器 1. 材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 14P 3. 托架安装	组	48.00	498.68			

310	031005003002	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 16P 3. 托架安装	组	30.00	559.90			
311	031005003003	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 18P 3. 托架安装	组	34.00	632.54			
312	031005003004	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 20P 3. 托架安装	组	19.00	693.76			
313	031005003005	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 24P 3. 托架安装	组	24.00	826.47			
		通风系统						
314	030108006001	排气扇 1. 名称:吸顶排气扇 PV-150 2. 型号、规格:风量 150m <sup>3</sup> /h、全压 100Pa、电机功率 0.025KW、电源 220V-1 $\phi$ -50HZ、噪声:39dB(A)、最低综合效率: >60%、带单向止回阀 AC220V。	台	10.00	200.54			
315	030108006002	排气扇 1. 名称:吸顶排气扇 PV-300 2. 型号、规格:风量 300m <sup>3</sup> /h、全压 100Pa、电机功率 0.050KW、电源 220V-1 $\phi$ -50HZ、噪声:46dB(A)、最低综合效率: >60%、带单向止回阀 AC220V。	台	20.00	214.03			
316	030702001001	碳钢通风管道制作安装 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按规范要求 6. 接口形式: 咬口	m <sup>2</sup>	78.00	223.57			
317	030703001001	碳钢阀门 1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: 400*250 3. 规格: 矩形 4. 类型: 70℃ 5. 支架形式、材质: 吊架, 角钢、丝杠	个	5.00	603.19			
		门卫项目						

		土建工程						
		平整场地、竣工清理、土方及拆除工程						
318	01B016	拆除原门卫 1. 包含房内设备搬运、拆除、吊装、垃圾清理外运至指定地点等一切相关工作 2. 工程量计算规则: 按照原建筑物建筑面积计算	m2	62.00	18.00			
319	010101001002	平整场地 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑	m2	69.62	1.44			
320	010103004002	竣工清理	m3	238.71	3.99			
321	010101002002	基础挖、填、运土方 1. 开挖形式: 基础单独开挖 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 工作内容: 包括机械土方开挖、人工基底清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填 (压实系数大于等于 0.9) 等所有相关费用 5. 运距: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6. 工程量: 按挖沟槽、基坑土方清单工程量计算规则的挖方量计算	m3	225.88	17.00			
		混凝土工程						
322	010404001003	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C15 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 负一层地面	m3	3.22	567.78			
323	010501001004	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 坡道、台阶、地沟等	m3	2.85	581.63			
324	010501001005	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 独立基础	m3	3.19	629.71			
325	010501001006	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20 商砼 2. 厚度: 综合考虑 3. 部位: 条形基础	m3	1.64	605.34			
326	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.75	618.61			
327	010503001001	基础梁 1. 断面: 综合考虑 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.87	671.86			
328	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.22	808.27			



329	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.77	1004.70			
330	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07	682.50			
331	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.40	641.09			
332	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.34	951.14			
333	010507007001	其他构件 1. 部位: 栏板 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.84	946.76			
334	010503004003	圈梁、压顶 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.09	942.22			
335	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.05	2067.62			
336	010514002002	预制小型构件 1. 构件名称、规格:窗侧预制块 2. 混凝土强度等级:C25 3. 工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.60	948.17			
		钢筋工程						
337	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 箍筋 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.817	8729.04			
338	010515001016	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.638	7149.73			
339	010515001017	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 18 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.359	6748.60			
340	010515001018	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 252. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.307	6108.10			
341	010515001019	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500 $\leq$ $\Phi$ 18 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.58	6755.28			
342	010515001020	现浇构件钢筋 1. 钢筋规格:HRB500 $\leq$ $\Phi$ 25 2. 连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.402	6027.80			
343	010515001021	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋 $\Phi$ 6.5	t	0.03	7527.98			

344	010515011003	植筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\phi$ 10 2. 工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	96.00	1.00			
345	010515011004	植筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\phi$ 16 2. 工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	328.00	2.00			
346	010515001022	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\phi$ 16	个	8.00	7.71			
347	010515001023	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\phi$ 18	个	24.00	8.82			
348	010515001024	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\phi$ 20	个	20.00	11.48			
349	010515009002	支撑钢筋(铁马) 1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\phi$ 10	t	0.14	9059.34			
		砌筑工程						
350	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 机制砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆防潮层	m3	12.21	779.53			
351	010402001003	空心砖墙、砌块墙 1. 墙体类型:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:综合考虑 3. 砂浆强度等级:M5.0 混合砂浆 4. 包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	9.86	575.26			
352	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种:机制红砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	1.07	626.21			
353	010402001004	空心砖墙、砌块墙 1. 砌块品种:非承重混凝土复合自保温砌块 2. 墙体厚度:综合考虑 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 4. 部位:外墙 5. 砌块性能要求需符合《L17J105》图集中混凝土复合自保温砌块性能要求	m3	12.13	855.02			
354	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种:机制红砖 2. 墙体厚度:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	10.98	586.48			

355	010607005002	砌块墙钢丝网加固 1.做法:满足规范设计要求 2.部位:内墙条铺钢丝网、外墙面等	m2	365.60	6.00			
		防水工程						
356	010902001004	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3+3 厚 SBS 改性沥青防水卷材 2.部位:屋面	m2	82.22	67.00			
		保温工程						
357	011001003005	保温隔热墙 1.保温层做法:80 厚 II 复合外模板(其中挤塑聚苯板保温层 55 厚) 2.工作内容:包含螺栓孔的处理及版缝处理 3.部位:混凝土梁等需要保温部位	m2	52.20	126.37			
358	011001003006	保温隔热墙 1.保温层做法:25 厚玻化微珠保温砂浆 2.部位:外墙及挑檐等外墙面	m2	218.85	40.00			
359	011001003007	保温隔热墙 1.保温层做法:30 厚玻化微珠保温砂浆 2.部位:窗口等部位	m2	15.35	50.00			
360	011001001003	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:厚度:30 厚(最薄处)1:6 水泥憎水性珍珠岩找坡 2% 2.部位:屋面	m3	3.84	413.65			
361	011001001004	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80 厚挤塑聚苯板保温(B1 级,憎水型) 2.部位:屋面	m2	51.89	45.96			
362	011001001005	保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:厚度:30 厚(最薄处)1:6 水泥憎水性珍珠岩找坡 3% 2.部位:小屋面	m3	0.37	451.36			
		屋面工程						
363	01B017	水泥砂浆找平层 1.面层厚度、配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆硬基层找平(湿拌) 2.部位:屋面	m2	37.63	22.62			
364	01B018	屋面细石混凝土保护层 1.厚度、配合比:30 厚 C20 细石混凝土找平层 2.部位:屋面	m2	51.89	30.66			
365	01B019	隔离层 1.隔离层部位:小屋面 2.隔离层材料品种:0.4 厚聚乙烯膜	m2	9.10	3.00			

		其他工程						
366	010807001005	金属平开窗 1. 规格型号：65 系列 2. 玻璃参数：玻璃为 5+12A+5+12A+5 中空玻璃，符合图纸设计要求 3. 安全玻璃位置：面积大于 1.5 平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗或者距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4. 平开角度近 180 度 5. 工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	21.85	650.00			
367	010802001003	80 系列隔热型材铝合金平开门（商务门） 1. 部位：外门 2. 玻璃：采用 5 + 12A + 5 双钢玻璃 3. 包含门锁、合页等全部五金配件	m2	17.88	900.00			
368	010802001004	76 系列普通铝合金平开门 1. 部位：内门 2. 玻璃：采用 5mm 单钢化玻璃 3. 包含门锁、合页等全部五金配件	m2	2.10	650.00			
369	010902004003	屋面排水管 1. 材质：钢塑复合雨水管 2. 规格：DN100	m	10.04	25.00			
370	01B020	不锈钢雨水斗	个	2.00	227.35			
371	01B021	不锈钢落水口	个	2.00	117.32			
372	01B022	措施费（二）包干 1. 措施费（二）由投标企业按照建筑面积（建筑面积执行最新计算规范）自主报价，包干使用，结算时不予调整； 2. 不包含按照费率计取的措施费（一），措施费（一）的费用包含在每一项的综合单价中； 3. 发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、垂直运输费、施工排水、降水费等	平方米	53.80	270.00			
		装饰工程						
		楼地面工程						

373	011102003003	块料楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:800*800*10 防滑地砖 2. 结合层材料种类:20 厚 1:3 干硬性水泥预拌砂浆结合层 3. 工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4. 部位:门卫	m2	40.32	139.91			
374	01B023	屋面水泥砂浆保护层 1. 厚度、配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹平压光 2. 部位: 小屋面	m2	80.82	25.85			
375	01B024	水泥砂浆找平层 1. 面层厚度、配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平(湿拌) 2. 部位:屋面	m2	75.26	23.72			
376	011102001004	石材楼地面 1. 材料种类、规格:300*600*30 青石火烧板 2. 粘结层: 30 厚 1:3 干硬性水泥预拌砂浆, 含素水泥浆一道 3. 部位: 坡道	m2	28.49	182.93			
377	011105003002	块料踢脚线 1. 面层材料种类:面砖踢脚 2. 形式:直形 3. 粘结层:3-4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层	m2	7.38	200.43			
		墙面顶棚抹灰工程						
378	011201001007	墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙面及挑檐 2. 5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布(网格布另计)	m2	234.15	26.68			
379	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 涂料种类:真石漆 2. 涂刷遍数:满足成活要求 3. 基层刷喷要求:刮柔性腻子成活, 喷刷封闭底漆成活, 分隔缝符合设计图纸要求 4. 面层刷喷要求:外墙岩片真石漆, 大颗粒, 刷罩光漆, 分隔缝符合设计图纸要求 5. 技术要求:满足《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755-2001 相应等级的技术指标, 《溶剂型外墙涂料》GB/T9757-2001 相应等级的技术指标, 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(W 型)JG/T24-2000 相应等级的技术指标 6. 部位:外墙	m2	250.35	75.00			

380	011201001008	墙面一般抹灰 1. 部位: 除录播教室外教室、教室办公室、门厅、走廊等部位 2. 砂浆: 素水泥浆一道 (内掺建筑胶); 8 厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平; 2 厚面层专用粉刷石膏罩面	m2	157.56	25.43			
381	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 涂料种类: 刮腻子刷乳胶漆 2. 刷喷要求: 满足设计要求 3. 涂刷遍数: 满足成活要求 4. 基层处理: 墙面基层清理、找补抹平 5. 部位: 内墙	m2	168.20	20.00			
382	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 涂料种类: 刮腻子刷乳胶漆 2. 刷喷要求: 满足设计并达到规范和验收要求 3. 刷喷遍数: 满足成活要求 4. 工作内容: 含基层清理打磨找补、2-3 厚柔韧型腻子分遍刮平等	m2	33.59	22.00			
		其他工程						
383	011503001003	不锈钢管栏杆扶手 (楼梯) 1. 扶手高 0.9m, $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管, 垂直 杆件间净距不应大于 0.11m	m	8.75	150.00			
		安装工程						
		电气工程						
384	030404017018	配电箱 1. 名称: DK 箱 2. 安装方式 (仅适用于成套配电箱): 暗装 距地 1.5 米 3. 半周长或回路数: $500 \times 400 \times 160$ 4. 箱内电器: 详见图纸	台	1.00	739.55			
385	030404031012	小电器 1. 名称: 单联开关 2. 型号、规格: 220V 10A	个	4.00	24.63			
386	030404031013	小电器 1. 名称: 五孔插座 2. 型号、规格: 250V 10A	个	11.00	26.93			
387	030404031014	小电器 1. 名称: 空调插座 2. 型号、规格: 250V 16A	个	2.00	33.95			
388	030408001008	电力电缆 1. 型号、规格: YJV22-4*6 2. 敷设方式: 管内敷设 3. 电缆头制作安装	m	41.90	26.30			
389	030411001012	电气配管 1. 材质: 电缆保护管 2. 规格: PVC50 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 埋地或暗配	m	26.00	6.28			

390	030411001013	电气配管 1. 材质 :PVC 2. 规格 : $\Phi 25$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4. 含剔槽	m	22.00	17.09			
391	030411001014	电气配管 1. 材质 :PVC 2. 规格 : $\Phi 20$ 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4. 含剔槽	m	46.00	12.33			
392	030411004009	电气配线 1. 导线用途、配线形式、部位:照明线路 2. 型号、规格: BV2.5 3. 种类 (导线、母线): 管内穿线	m	65.00	4.46			
393	030411004010	电气配线 1. 导线用途、配线形式、部位:照明线路 2. 型号、规格: BV4 3. 种类 (导线、母线): 管内穿线	m	140.00	4.70			
394	030412001004	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称: 普通节能灯 2. 规格, 型号: 32W 3. 安装形式: 吸顶式	套	4.00	72.98			
395	030414011003	接地装置 1. 接地极材质、规格、安装土质: 利用建筑物基础钢筋网做接地体, 将基础底板上、下层的钢筋网的两根主筋沿建筑物外圈可靠连接成环形, 并将图示的主轴线上的结构筏板底板下层主筋选两根主筋相互连接成网状接地体。 2. 接地母线材质、规格、敷设方式: -40*4 热镀锌扁钢、-25*4 热镀锌扁钢, 施工做法详见图集 L13D10 相关内容 3. 总等电位箱安装。 4. 测试点安装 5. 基础焊接 5. 接地装置调试	系统	1.00	606.04			
396	030502003004	接线箱 1. 名称: 弱电接线箱	个	1.00	252.63			
397	031001006013	塑料管 1 名称: 预留 PE 管 2. 材质、规格: PE32 3. 埋地敷设	m	51.90	9.94			
		给排水						

398	031004003002	洗脸盆 1. 组装形式:柱式盆 2. 含角阀、软管、水龙头、下水等附件	组	2.00	285.82			
399	031001006014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:暗敷 7. 其他:含剔槽 8. 消毒冲洗	m	8.00	42.79			
400	031001006015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:暗敷 7. 其他:含剔槽 8. 消毒冲洗	m	6.00	46.03			
401	031001006016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接 6. 成品管卡安装	m	11.00	54.12			
402	031001006017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:硬聚氯乙烯 4. 规格:UPVC50 5. 连接方式:粘接 6. 成品管卡安装	m	2.00	40.01			
403	031004014003	地漏 1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN50	个 (组)	2.00	49.55			
404	031003005005	塑料阀门 1. 名称:双活节铜球阀 2. 规格:PPR25 3. 连接方式:熔接	个	1.00	37.18			
		采暖工程						



405	031001002011	钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 材质或种类:带高密度聚乙烯保护壳的聚氨酯发泡无缝钢管 4. 规格: $\phi 32$ 5. 连接方式:焊接 6. 刷防锈漆	m	13.00	80.73			
406	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷银粉两道 6. 管道支架制作安装	m	4.50	61.11			
407	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:热水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷银粉两道 6. 管道支架制作安装	m	4.50	76.87			
408	031001006018	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气给水 3. 材质、规格:PPR32*3.6mm S4 4. 连接形式:熔接 5. 含支架制作安装 6. 暗装	m	135.00	40.94			
409	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN20	个	8.00	57.93			
410	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:二通恒温阀 2. 型号、规格:DN20	个	2.00	67.02			
411	03B005	热计量表箱	个	1.00	515.99			
412	031003001016	自动排气阀 1. 型号、规格:DN20	个	2.00	58.80			
413	031003001017	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN25	个	2.00	62.21			
414	031005003006	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 18P 3. 托架安装	组	2.00	632.54			
415	031005003007	其他成品散热器 1. 材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2. 型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 20P 3. 托架安装	组	1.00	693.76			
		室外安装部分						

		安装工程						
		电气						
416	030408001009	电力电缆 1. 型号、规格:YJV22-4*185 2. 敷设方式:管内敷设 3. 电缆头制作安装	m	340.00	553.77			
417	030408003001	电缆保护管 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:CPVC 3. 规格:160 壁厚 8mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	280.00	44.80			
418	030408003002	电缆保护管 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:CPVC 3. 规格:110 壁厚 5mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	20.00	31.99			
		雨水						
419	031001006019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等) 1. 安装部位 (室内、外):室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:De300 5. 连接方式:密封胶圈连接	m	60.00	82.49			
合计								

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	土建工程			
1	暂列金额	项	516000.00	
2	特殊项目暂估价	项		
3	计日工			
4	采购保管费	元		
5	其他检验试验费	元		
6	总承包服务费			
7	其他	项		
	装饰工程			
8	暂列金额	项	156000.00	
9	特殊项目暂估价	项		
10	计日工			
11	采购保管费	元		
12	其他检验试验费	元		
13	总承包服务费			

14	其他	项		
	安装工程			
15	暂列金额	项	78600.00	
16	特殊项目暂估价	项		
17	计日工			
18	采购保管费	元		
19	其他检验试验费	元		
20	总承包服务费			
21	其他	项		
	土建工程			
22	暂列金额	项		
23	特殊项目暂估价	项		
24	计日工			
25	采购保管费	元		
26	其他检验试验费	元		
27	总承包服务费			
28	其他	项		
	装饰工程			
29	暂列金额	项		
30	特殊项目暂估价	项		
31	计日工			
32	采购保管费	元		
33	其他检验试验费	元		
34	总承包服务费			
35	其他	项		
	安装工程			
36	暂列金额	项		
37	特殊项目暂估价	项		
38	计日工			
39	采购保管费	元		
40	其他检验试验费	元		
41	总承包服务费			
42	其他	项		
	安装工程			
43	暂列金额	项		
44	特殊项目暂估价（室外暖气改造）	项	200000.00	
45	计日工			
46	采购保管费	元		
47	其他检验试验费	元		
48	总承包服务费			
49	其他	项		

### 暂列金额明细表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
1	暂列金额	项	516000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	156000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	78600.00	
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	安装工程			
1	暂列金额	项		
合计			750600.00	

### 特殊项目暂估价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	装饰工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	安装工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	土建工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	装饰工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	安装工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	安装工程					
7	特殊项目暂估价(室外暖气改造)		项	1	200000.00	

## 材料暂估价一览表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

序号	编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
		土建工程					
		装饰工程					
1	ZG0001	地板砖 600×600	m2	80.00	70.80	0.13	
2	ZG0002	面砖踢脚	m2	80.00	70.80	0.13	
3	ZG0003	地板砖 800×800	m2	80.00	70.80	0.13	
4	ZG0004	全瓷墙面砖 300×400	m2	60.00	53.10	0.13	
5	ZG0005	全瓷墙面砖 400*800	m2	60.00	53.10	0.13	
		安装工程					
		土建工程					
		装饰工程					
6	ZG0002	面砖踢脚	m2	80.00	70.80	0.13	
7	ZG0003	地板砖 800×800	m2	80.00	70.80	0.13	
		安装工程					
		安装工程					

---

# 第六章 图 纸

## 1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

## 2. 图纸

---

## 第七章 技术标准和要求

### 工程建设地点现场条件:

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件:具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范及标准(包括但不限于此,以下技术规范及标准按最新执行)

教室的照明灯和黑板灯主要技术参数如下:LED教室灯:满足 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 $\leq 0.03$ 、功率:40W $\pm 2$ W、显色指数  $R_a \geq 95$ 、 $R_9 \geq 95$ 、色容差 $\leq 2$ 、C0-C180 面及 C90-C270 面的光束角(50%光强)均须满足  $90^\circ \pm 2^\circ$ 、生物危害测试结果为无危险类,且蓝光: $\leq 15 \text{ w.m}^{-2}.\text{sr}^{-1}$ ,光化紫外: $\leq 0.00025 \text{ w.m}^{-2}$ ,近紫外: $\leq 0$ ,视网膜热: $\leq 180 \text{ w.m}^{-2}.\text{sr}^{-1}$ ,红外辐射,眼睛: $\leq 0 \text{ w.m}^{-2}$ ;LED黑板灯:满足 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 $\leq 0.03$ 、功率:40W $\pm 2$ W、显色指数  $R_a \geq 95$ 、 $R_9 \geq 95$ 、色容差 $\leq 2$ 、窄光束角 C0-C180 面的光束角应 $\leq 50^\circ \pm 5$ ,在 C90-C270 面的光束角应 $\geq 125^\circ \pm 5$ , (因检测摆放原因 C0-C180 和 C90-C270 两平面可以互换)、2KV 浪涌测试,浪涌抗扰度达到试验 C 级或以上。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

五、其它说明参见设计图纸。

---

## 第八章 投标文件格式

注：本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标人分别在标示的“公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章。

未按照要求上传的，否决其投标。



投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准	_____	
4	缺陷责任期	_____ 月	

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

此项上传至资信标补充附件中

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	资格证明		备注
			专业	证书编号	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

此项上传至资信标补充附件中

## 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （加盖企业公章）

年 月 日

---

## 八、已标价工程量清单



## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法人代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金, 后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 详见投标人须知前附表如选择保险保函方式, 详见投标人须知前附表 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(试行)》的通知(威住建通字〔2021〕90号)的规定, 2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的证明材料。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员)配备齐全, 项目经理、技术负责人须附相关证书, 其他人员需附社保证明。填写项目负责人简历表。(项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)。 注: (1) 项目管理机构组成表后需附技术负责人的相关证件及项目管理机构成员的社保证明材料, 若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> )的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件通过网站( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> )查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。(查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> )。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准。 4、投标人近三年无行贿犯罪记录记录的截图(查询网址 <a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a> )。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.9	要求投标单位信用等级为B级及以上	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为信用等级为B级及以上信用报告或信用记录扫描件(详见公告)
2	技术标 [20.00] (汇总规则当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.80	(1.8分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	1.80	(1.8分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.80	(1.8分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.80	(1.8分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.80	(1.8分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.80	(1.8分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	施工进度计划和进度措施	1.80	(1.8分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.80	(1.8分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.80	(1.8分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度等	1.80	(1.8分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.11	建筑渣土扬尘治理	2.00	(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档, 企业近两年 (开标截止时间前两年, 精确到日) 未发生任何违纪、违规情况者得基本分2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.2	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员) 配备齐全, 符合以上人员配置要求的, 得3分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。 注: 投标文件中附项目管理机构人员保险证明材料。
3.3	项目经理市场信用	2.00	上传word或pdf格式的文档, 内容为项目经理近两年 (开标截止时间前两年, 精确到日) 未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.4	企业信用报告	3.00	上传word或pdf格式的文档, 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告。企业信用等级为AAA级及以上的加3分; AA级及以上的(AAA级以下)加2分; A级及以上的(AA级以下)计0分。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。            评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。            投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数)            当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值            当6&lt;n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值            当n&gt;9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值            B: 招标控制价。            K1: 0.97,0.972,0.974,0.976,0.978,0.98。            K2: 0.98。            Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。            Q1: 0.41,0.42,0.43,0.44,0.45。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分            每高于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。            每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。            偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	分部分项	10.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。            算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数)            当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值            当n&gt;4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审            清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数            清单单项得分规则: 以基准价为基础, 清单单(合)价每高1%减1/N, 减完为止。每低1%减0.5/N, 减完为止            总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 16455214.70

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	府新小学教学楼项目							
	土建工程							
	平整场地、竣工清理、土方							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	2227.4			
2	010103004001	竣工清理	1.施工内容:垃圾清理、场内运、指定地点集中堆放 2.工程量计算执行2016年<<山东省建筑工程消耗量定额>>的计算规则	m3	27762.943			
3	010101002001	基础挖、填、运土方	1.开挖形式:基础单独开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括机械土方开挖、人工基底清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填(压实系数大于等于0.9)等所有相关费用 5.运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6.工程量:按挖沟槽、基坑土方清单工程量计算规则的挖方量计算	m3	6311.023			
4	010103001001	回填方	1.填方部位:挡土墙后侧 2.填方材料品种:风化石 3.填方来源:外购 4.工程量按设计图示尺寸计算	m3	285.1775			
5	010103001002	回填方	1.填方部位:下沉庭院 2.填方材料品种:种植土 3.填方来源:外购 4.工程量按设计图示尺寸计算	m3	269.67			
	混凝土工程							
6	010501001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础	m3	52.56			
7	010501001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:条形基础	m3	0.82			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	216.16			
9	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.84			
10	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位: 电梯、女儿墙、风井墙等	m3	62.97			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	295.98			
12	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	89.25			
13	010503002001	矩形梁、框架梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	420.2			
14	010503004001	圈梁、压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	21.17			
15	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	23.57			
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	974.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	56.88			
18	010506001001	直形楼梯	1.名称:板式楼梯 2.混凝土种类:商砼 3.厚度:100mm 4.混凝土强度等级:C30商砼	m2	326.6298			
19	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商砼 2.名称:板式楼梯 3.厚度:每增减10mm 4.混凝土强度等级:C30商砼	m2	1233.7344			
20	010514002001	预制小型构件	1.构件名称、规格:窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.5			
21	010501001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:坡道、台阶、地沟等	m3	25.4386			
22	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比:小毛石灌M5水泥砂浆,素土夯实 2.部位:负一层地面、坡道、散水、室外台阶	m3	435.05			
23	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C20商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:负一层地面、坡道、散水、室外台阶	m3	130.515			
24	010503004002	止水带	1.截面尺寸:墙厚*200高 2.混凝土强度等级:C20细石商砼 3.部位:卫生间止水带	m3	8.63			
钢筋工程								
25	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq \Phi 10$ 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	66.543			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq \Phi 10$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	57.7942			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq \Phi 18$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	46.294			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq \Phi 25$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.682			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500 $\leq \Phi 18$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	20.489			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500E $\leq \Phi 10$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	10.121			
31	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500E $\leq \Phi 18$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	26.15			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500E $\leq \Phi 25$ 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	102.938			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 砌体加筋 $\phi$ 6.5	t	1.253			
34	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 18	个	1332			
35	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 20	个	480			
36	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 22	个	440			
37	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 电渣压力焊头 $\Phi$ 25	个	832			
38	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \phi$ 10 2.工作内容: 包括人工、机械、材料 (不含钢筋) 等费用	根	308			
39	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \phi$ 16 2.工作内容: 包括人工、机械、材料 (不含钢筋) 等费用	根	110			
40	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \phi$ 10	t	0.882			
41	010516002001	铁件 (钢爬梯及其他预埋铁件)	1.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.109			
42	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋规格: $\phi$ 4@100钢筋网片 2.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求 3.部位: 上人屋面	t	2.2388			
砌筑工程								
43	010402001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型: 加气混凝土砌块 2.墙体厚度: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M5.0混合砂浆 4.包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目 5.报价时综合考虑层高超过3.6米时砌体增加费用	m <sup>3</sup>	701.04			
44	010402001002	空心砖墙、砌块墙	1.砌块品种: 非承重混凝土复合自保温砌块 2.墙体厚度: 综合考虑 3.砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5.0 4.部位: 外墙 5.砌块性能要求需符合《L17J105》图集中混凝土复合自保温砌块性能要求 6.报价时综合考虑层高超过3.6米时砌体增加费用	m <sup>3</sup>	410.73			
45	01B001	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布 2.部位: 外墙、内墙等	m <sup>2</sup>	13185.07			
46	010403001001	石基础	1.部位: 挡土墙基础 2.材料品种、规格: MU40片石 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	727.881			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU40毛石 2.勾缝要求:含1:2防水水泥砂浆勾缝 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆(湿拌) 4.措施费:综合考虑 5.详见图纸	m <sup>3</sup>	1425.501			
48	01B002	泄水管	1.部位:排水沟 2.规格:100PVC管 3.按实际安装泄水管长度以米计算	m	346.5			
49	01B003	反滤包	1.300厚粗砾或碎石 2.200厚砂砾或石屑 3.300-400g/m <sup>2</sup> 土工布 4.部位:排水沟泄水孔端部	个	231			
50	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖240*115*53mm 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌水泥砂浆砌筑 3.部位:女儿墙	m <sup>3</sup>	30.54			
51	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶等 2.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	19.0275			
52	010607005001	墙面钉钢丝网	1.做法:满足规范设计要求 2.部位:内墙条铺钢丝网、公共走廊、楼梯间等	m <sup>2</sup>	3644.88			
防水工程								
53	010902001001	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:走消防车屋面、不上人屋面、上人屋面、电梯井底板及墙面	m <sup>2</sup>	2698.66			
54	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘2道 2.部位:走消防车屋面、不上人屋面、上人屋面、风道口	m <sup>2</sup>	2586.635			
55	010902001003	地面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2.部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室、有水房间、楼梯间、热力小室、配电室、首层及以上卫生间、饮水间、盥洗室、科学教室	m <sup>2</sup>	4460.13			
56	010903001001	墙面卷材防水	1.涂膜品种:0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.防水部位:卫生间、饮水间、盥洗室、录播教室墙面及更衣室墙裙部分	m <sup>2</sup>	1332.33			
保温工程								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚(最薄处) 1:6水泥憎水性珍珠岩找坡2% 2.部位:不上人屋面、上人屋面	m3	149.0176			
58	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:90厚挤塑聚苯板保温 2.部位:走消防车屋面、上人屋面、不上人屋面 3.铺贴方式:综合考虑	m2	2168.59			
59	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯保温板 2.部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室、有水房间、楼梯间	m2	1663.82			
60	010902003001	隔离层	1.材料:0.4厚聚乙烯膜一层 2.部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室、有水房间、楼梯间	m2	1663.82			
61	011001003001	保温隔热墙	1.保温层做法:100厚II复合外模板(其中挤塑聚苯板保温层80厚) 2.工作内容:包含螺栓孔的处理及版缝处理 3.部位:混凝土梁、柱等需要保温部位	m2	1003.63			
62	011001003002	保温隔热墙	1.保温层做法:25厚无机保温砂浆找平 2.部位:外墙及挑檐等外墙面	m2	5111.17			
63	011001003003	保温隔热墙	1.保温层做法:50厚岩棉板保温 2.工作内容:包含螺栓孔的处理及版缝处理 3.部位:屋面风道口	m2	12.31			
64	011001003004	保温隔热墙	1.保温层做法:30厚玻化微珠保温砂浆 2.部位:窗口、风道口等部位	m2	439.26			
65	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位:屋面、地面等挑出部位 2.材料品种:加气混凝土砌块填实	m3	86.6			
屋面工程								
66	01B004	屋面刚性层	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆硬基层上找平(湿拌) 2.部位:走消防车屋面、上人屋面	m2	4346.65			
67	01B005	屋面隔离层	1.厚度、配合比:2厚石油沥青卷材一层 2.部位:上消防车屋面、上人屋面、不上人屋面	m2	2168.59			
68	01B006	屋面混凝土保护层	1.厚度、配合比:120厚C20细石混凝土随打随抹(内配钢筋,钢筋另计),分格嵌缝双向中距3000,缝宽15,缝填聚苯板,上部密封胶嵌缝 2.部位:走消防车屋面	m2	762.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	01B007	屋面细石混凝土保护层	1.厚度、配合比: 40厚C20细石混凝土随打随抹 2.部位: 上人屋面、不上人屋面	m <sup>2</sup>	1226.46			
70	01B008	屋面细石混凝土保护层	1.厚度、配合比: 每增加10mm厚C20细石混凝土 2.部位: 不上人屋面	m <sup>2</sup>	91.62			
71	010902003002	屋面刚性层	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆抹平压光, 1m*1m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝 2.部位: 不上人屋面、雨篷	m <sup>2</sup>	144.74			
其他工程								
72	010902004001	屋面排水管	1.材质: 钢塑复合雨水管 2.规格: DN110	m	186.6			
73	010902004002	泄水口	1.材质: UPVC 2.规格: Φ50 3.满足图纸设计要求	个	3			
74	01B009	不锈钢雨水斗		个	17			
75	01B010	不锈钢落水口		个	13			
76	01B011	不锈钢弯头落水口		个	4			
77	010802001001	76系列普通铝合金平开门	1.部位: 内门 2.玻璃: 采用5mm单钢化玻璃 3.包含门锁、合页等全部五金配件	m <sup>2</sup>	285.24			
78	010802001002	80系列隔热型材铝合金平开门	1.部位: 外门 2.玻璃: 采用5+12A+5双钢化玻璃 3.包含门锁、合页等全部五金配件	m <sup>2</sup>	90.255			
79	010802003001	乙级防火门	1.耐火极限: 1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM, 门扇厚度甲级5.0CM; 门框板材1.2mm, 门扇板材0.8mm镀锌钢板	m <sup>2</sup>	9.3			
80	010802003002	甲级防火门	1.耐火极限: 1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM, 门扇厚度甲级5.0CM; 门框板材1.2mm, 门扇板材0.8mm镀锌钢板	m <sup>2</sup>	7.89			
81	01B012	隔声门	1.规格: 1200*2500mm 2.实木复合芯材、2厚钢板、9厚中密度板二层、三合板饰面、外面皮革软包, 门侧边设隔音密封条 3.包含门扇的制作、运输、安装 4.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	3			
82	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称: 单向透视玻璃铝合金窗 2.玻璃品种、厚度: 6mm厚单向透视钢化玻璃 3.部位: 录播室	m <sup>2</sup>	24			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	010807001002	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗(包含手动排烟窗)	1.规格型号: 65系列 2.玻璃参数: 玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃, 符合图纸设计要求 3.开启方式: 上悬外开式, 开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置: 面积大于1.5平方米的窗玻璃, 玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5..平开角度不应小于170度 6.工程量计算规则: 按照实际施工窗的外框面积(包含手动排烟窗部分)计算, 安全玻璃不单独计算	m2	359.3975			
84	010807001003	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗(包含消防救援窗)	1.规格型号: 65系列 2.玻璃参数: 玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃, 符合图纸设计要求 3.安全玻璃位置: 面积大于1.5平方米的窗玻璃, 玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则: 按照实际施工窗的外框面积计算, 安全玻璃不单独计算	m2	488.4425			
85	010807001004	金属平开窗	1.窗的类型:65系列普通铝合金推拉窗  2.玻璃参数: 玻璃为5mm单层玻璃, 符合图纸设计要求 3.安全玻璃位置: 面积大于1.5平方米的窗玻璃, 玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.工程量计算规则: 按照实际施工窗的外框面积计算, 安全玻璃不单独计算 5.部位: 走廊两侧房间的高窗	m2	119.1			
86	010807004001	金刚网纱窗	1.材质: 外框为铝合金, 纱扇为金刚网窗纱 2.尺寸: 综合考虑 3.满足图纸设计及相关规范要求 4.包含锁具等配套件	扇	253			
87	01B013	铝合金防雨百叶	1.部位: 排气道出屋面位置	m2	2.1			
88	011210003001	76系列铝合金推拉门	1.部位: 无障碍卫生间 2.玻璃: 采用5mm单玻钢化玻璃 3.包含门锁、合页等全部五金配件	m2	1.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	01B014	措施费(二)包干	1.措施费(二)由投标企业按照建筑面积(建筑面积执行最新计算规范)自主报价,包干使用,结算时不予调整; 2.不包含按照费率计取的措施费(一),措施费(一)的费用包含在每一项的综合单价中; 3.发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、垂直运输费、施工排水、降水费等	平方米	6877.95			
装饰工程								
楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.材料种类、规格:2cm厚花岗岩面层(表面做防滑处理) 2.粘结层:清理基层,30厚1:3干硬性水泥湿拌砂浆,含素水泥浆一道,稀水泥浆灌缝 3.部位:楼梯间地面	m2	258.845			
2	01B015	细石混凝土找平层	1.部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室、有水房间、热力小室、配电室 2.做法:40厚C20细石混凝土	m2	1406.41			
3	011106001001	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:2cm厚理石板面层 2.粘结层:30厚1:3干硬性水泥预拌砂浆,含素水泥浆一道 3.部位:楼梯	m2	133.488			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.部位:负一层地面 2.做法:清理基层,素水泥浆一道,20厚1:3水泥砂浆找平层(湿拌)	m2	2101.75			
5	011101006002	平面砂浆找平层	1.部位:卫生间、盥洗室、饮水间、科学教室、计算机室、录播教室 2.做法:20厚1:2.5水泥砂浆抹面赶光压实(湿拌)	m2	400.35			
6	011102003001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*10防滑地砖 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆预拌砂浆 3.工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4.部位:负一层走廊、门厅、器材室、活动室、首层及以上除卫生间、饮水间、盥洗室、楼梯间、机房、管道井外其他房间	m2	5049.22			
7	011101006003	平面砂浆找平层	1.部位:综合考虑 2.做法:每增加5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面(湿拌)	m2	201.1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011102003002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*10防滑地砖、5厚聚合物水泥砂浆结合层 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆预拌砂浆 3.工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4.部位:卫生间、饮水间、盥洗室、科学教室	m <sup>2</sup>	471.17			
9	011104004001	防静电活动地板	1.部位:计算机室 2.面层材料品种、规格、颜色:230高防静电活动地板(600*600*35mm),1MM厚铜条地面连接	m <sup>2</sup>	111.8			
10	011104004002	实木复合地板	1.部位:负一层北侧活动室 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚地供热及舞蹈专用实木复合地板,下做5厚泡沫塑料衬垫	m <sup>2</sup>	251.72			
11	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:水性环保胶铺3mm塑胶地板 2.部位:录播教室	m <sup>2</sup>	135.15			
12	011102001002	石材楼地面	1.材料种类、规格:300*600*30青石火烧板 2.粘结层:30厚1:3干硬性水泥预拌砂浆,含素水泥浆一道 3.部位:坡道	m <sup>2</sup>	15.2			
13	011102001003	石材楼地面	1.材料种类、规格:30厚毛面齿槽青石花岗岩板铺面 2.粘结层:30厚1:3干硬性水泥预拌砂浆,含素水泥浆一道,灌稀水泥擦缝 3.部位:坡道	m <sup>2</sup>	58.3			
14	011107001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:25厚毛面青石花岗岩板铺面 2.粘结层:5厚专用粘结砂浆	m <sup>2</sup>	86.99			
15	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:7厚200*400面砖踢脚 2.形式:直形 3.粘结层:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层	m <sup>2</sup>	55.8			
16	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆,2厚配套专用界面砂浆批刮	m	23.7			
墙面顶棚抹灰工程								
17	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:除录播教室、卫生间、饮水间、盥洗室外其他教室 2.做法:2厚配套专用界面砂浆批刮,8厚1:3水泥砂浆抹平,7厚1:2水泥砂浆抹平	m <sup>2</sup>	6408.61			
18	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:管道井 2.做法:2厚配套专用界面砂浆批刮,7厚1:1.6水泥石灰砂浆,6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	158.11			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011407001001	内墙刮腻子刷乳胶漆	1.涂料种类:刮腻子刷乳胶漆 2.刷喷要求:满足设计要求 3.涂刷遍数:满足成活要求 4.基层处理:墙面基层清理、找补抹平 5.部位:内墙	m <sup>2</sup>	6408.61			
20	011407002001	顶棚刮腻子刷乳胶漆	1.基层类型、喷刷部位:其它顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍刷乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	5188.6032			
21	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:录播教室、更衣室墙裙部分 2.做法: 20mm厚1:3水泥砂浆找平 3.含基层墙体整平修补及基层处理	m <sup>2</sup>	212.48			
22	011207001001	墙面装饰板	1.部位:录播教室 2.面层做法: 15mm厚防火陶金吸音板 3.龙骨做法: QC75*50轻钢龙骨, M6*75膨胀螺栓与墙体固定双向中距600mm	m <sup>2</sup>	141.38			
23	011207001002	墙面装饰板	1.部位:更衣室 2.面层做法: 2mm厚仿木纹铝板 3.龙骨做法: 24*30mm木龙骨双向间距450 (水平木龙骨穿 $\phi$ 10通气孔中距900) (刷防火涂料2遍)	m <sup>2</sup>	71.1			
24	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位: 面砖墙裙、卫生间、饮水间、盥洗室等贴面砖基层 2.砂浆: 2厚配套专用界面砂浆一道; 7厚1:1.6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	3376.04			
25	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格:5厚300*400釉面砖(白水泥浆擦缝) 3.粘结层:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.部位:卫生间、饮水间、盥洗室	m <sup>2</sup>	1119.85			
26	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格:7厚400*800瓷砖(白水泥浆擦缝) 3.粘结层:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.部位:美术教室、普通教室、学生活动室、科学教室、走廊、门厅、楼梯间墙裙	m <sup>2</sup>	2256.19			
27	011502001001	金属装饰线	1.部位:面砖墙裙上 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金弧形护角, 角线宽度30mm, 阳角采用仿大理石护角(树脂材料)	m	1880.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011302001001	天棚吊顶	1.龙骨材料种类: $\phi$ 8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, T型轻钢主龙骨TB24*38, 中距600, 用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下, T型轻钢次龙骨TB24*38, 中距600 2.基、面层材料种类: 15厚600*600玻璃棉装饰吸音板 3.部位: 录播教室	m2	135.15			
29	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式: 铝合金扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距: $\phi$ 8钢筋吊杆中距横向500, 纵向 $\leq$ 900, 轻钢主龙骨CB50*20, 中距500, 用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下, 型钢次龙骨CB50*20 3.面层材料品种、规格: 0.5厚600*600铝合金扣板, 钉铝压条 4.部位: 卫生间、饮水间、盥洗室	m2	359.85			
30	011302001003	天棚吊顶	1.龙骨材料种类: 分格龙骨安装 2.基、面层材料种类: 60mm高格栅(白色), 规格为60*120*120mm, 开孔率大于25% 3.部位: 走廊、门厅	m2	1151.41			
31	011301001001	天棚抹灰	1.部位: 走廊、门厅吊顶 2.抹灰厚度、材料种类: 清理基层, 3厚1:3水泥砂浆找平	m2	1151.41			
32	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料种类: 真石漆 2.涂刷遍数: 满足成活要求 3.基层刷喷要求: 刮柔性腻子成活, 喷刷封闭底漆成活, 分隔缝符合设计图纸要求 4.面层刷喷要求: 外墙岩片真石漆, 大颗粒, 刷罩光漆, 分隔缝符合设计图纸要求 5.技术要求: 满足《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755-2001相应等级的技术指标, 《溶剂型外墙涂料》GB/T9757-2001相应等级的技术指标, 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(W型)JG/T24-2000相应等级的技术指标 6.部位: 外墙	m2	5111.17			
33	011201001005	墙面一般抹灰	1.部位: 外墙面及挑檐 2.5厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布(网格布另计)	m2	5111.17			
34	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 混凝土墙 2.基层处理: 界面剂 3.材料种类、配合比、厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	470.43			
其他工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011108003001	块料零星项目	1.工程部位:窗台板 2.材质: 2cm厚理石板面层, 含倒角、磨边 3.砂浆: 15mm厚1:2水泥砂浆粘贴	m <sup>2</sup>	52.46			
36	011503001001	不锈钢管栏杆扶手 (楼梯)	1.扶手高0.9m, $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管, 垂直杆件间净距不应大于 0.11m	m	106.6			
37	011206001001	石材门窗套	1.基层的类型:综合考虑 2.面层材料种类、铺贴方式:2.5cm厚黑银龙理石门套 3.工作内容:包括挂贴、倒角、磨边等 4.部位:卫生间	m <sup>2</sup>	46.96			
38	011503001002	不锈钢管栏杆扶手 (楼梯)	1.扶手高1.1m, $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管, 垂直杆件间净距不应大于 0.11m	m	34.3			
安装工程								
电气工程								
1	030404017001	配电箱	1.名称: 总配电箱ZDX箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地明装 3.半周长或回路数:由专业厂家定制 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称: 一层配电箱1AL箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称: 2层配电箱2AL箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.含端子接线	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称: 3层配电箱3AL箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.含端子接线	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称: 4层配电箱4AL箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.含端子接线	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称: 配电箱-1AL箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.含端子接线	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称: 公共照明ALG箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:由专业厂家定制 4.含接线端子	台	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称: ALE箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:由专业厂家定制 4.含端子接线	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称: DT箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:600*500*180 4.含端子接线	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称: JS1箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	24			
11	030404017011	配电箱	1.名称: JS2、JS3、JS4箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:500*400*180 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	3			
12	030404017012	配电箱	1.名称: JS5箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称: BG1 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	6			
14	030404017014	配电箱	1.名称: BG2、BG4 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	3			
15	030404017015	配电箱	1.名称: BG3 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.箱内电器: 详见图纸 5.含接线端子	台	1			
16	030404017016	配电箱	1.名称: HD1 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:300*240*120 4.含端子接线	台	3			
17	030404017017	配电箱	1.名称: HD2 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:400*240*120 4.含端子接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030411003001	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式 3.型号、规格:200*100 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	19.2			
19	030411003002	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*50 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	178			
20	030411003003	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	66			
21	030411003004	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	4			
22	030411001001	电气配管	1.材质:电缆保护管 2.规格:镀锌钢管RC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	4			
23	030411001002	电气配管	1.材质:电缆保护管 2.规格:镀锌钢管RC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	4			
24	030411001003	电气配管	1.材质:电缆保护管 2.规格:PVC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地或暗配 4.含剔槽	m	5			
25	030411001004	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:φ40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含剔槽	m	16.6			
26	030411001005	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:φ32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含剔槽	m	285			
27	030411001006	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:φ25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含剔槽	m	402			
28	030411001007	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含剔槽	m	5868			
29	030408001001	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY3*6 2.敷设方式:管内或桥架敷设 3.电缆头制作安装	m	1074			
30	030408001002	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY5*6 2.敷设方式:管内敷设 3.电缆头制作安装	m	45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030408001003	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY5*10 2.敷设方式:管内或桥架敷设 3.电缆头制作安装	m	145			
32	030408001004	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY5*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 3.电缆头制作安装	m	32			
33	030408001005	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY5*4 2.敷设方式:管内敷设 3.电缆头制作安装	m	8			
34	030408001006	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY4*25+1*16 2.敷设方式:管内或桥架敷设 3.电缆头制作安装	m	8			
35	030408001007	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY4*95+1*50 2.敷设方式:桥架内敷设 3.电缆头制作安装	m	45.8			
36	030411004001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 照明线路 2.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 管内穿线或桥架配线	m	10940			
37	030411004002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 照明线路 2.型号、规格: WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 管内穿线	m	8135			
38	030411004003	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 绝缘导线 2.型号、规格: WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3.种类(导线、母线): 管内穿线	m	373			
39	030412001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: LED节能灯18W 2.安装形式: 吸顶式	套	7			
40	030412001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 防水防尘节能灯12w 2.安装形式: 吸顶式或嵌入式	套	50			
41	030412001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 人体红外感应节能灯24W 2.安装形式: 吸顶式	套	109			
42	030412005001	荧光灯	1.形式(组装、成套):LED双管节能灯(含吊杆)2*10W 2.安装形式:吊装,距地2.5米	套	197			
43	030412005002	荧光灯	1.形式(组装、成套):教室黑板灯(含吊杆)36W 2.安装形式:吊装,黑板上沿上0.1米	套	81			
44	030412005003	荧光灯	1.形式(组装、成套):教室护眼灯(含吊杆)36W 2.安装形式:吊装,距地2.5米	套	258			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	030412005004	荧光灯	1.形式(组装、成套):电梯井道壁灯LED18W 2.安装形式:壁装	套	4			
46	030404031001	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:220V 10A	个	23			
47	030404031002	小电器	1.名称:双联开关 2.规格型号: 220V 10A	个	32			
48	030404031003	小电器	1.名称:双控开关 2.规格型号: 220V 10A	个	2			
49	030404031004	小电器	1.名称:三联开关 2.规格型号: 220V 10A	个	75			
50	030404031005	小电器	1.名称:四联开关 2.规格型号: 220V 10A	个	4			
51	030404031006	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	328			
52	030404031007	小电器	1.名称:五孔插座(带防潮盒) 2.型号、规格:250V 10A	个	10			
53	030404031008	小电器	1.名称:空调插座 2.型号、规格:250V 16A	个	36			
54	030414011001	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质:利用建筑物基础钢筋网做接地体,将基础底板上、下层的钢筋网的两根主筋沿建筑物外圈可靠连接成环形,并将图示的主轴线上的结构筏板底板下层主筋选两根主筋相互连接成网状接地体。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4热镀锌扁钢、-25*4热镀锌扁钢,总等电位联结做法见《等电位联结安装》15D502相关内容。 3.总等电位箱、局部等电位箱安装。 4.测试点安装 5.基础焊接 5.接地装置调试	系统/组	1			
55	030414011002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:屋顶采用 $\phi 10$ 热镀锌圆钢作避雷网作为防直击雷的接闪器,避雷网格不大于 $20*20m$ 或 $24m*16m$ 。 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙内两根 $\Phi 16mm$ (或4根 $\Phi 12$ )以上主钢筋通长焊接作为避雷引下线。引下线水平平均间距不大于 $25m$ ,引下线上部与屋面避雷带焊接,下部与基础钢筋可靠焊接,构成良好的电气通路。 3.凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管等均与避雷带可靠焊接。	系统	1			
56	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC	个	1248			
57	030503003001	控制器	1.名称:地暖液晶控制面板	台	9			
58	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
弱电工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030411003005	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*50 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	240.4			
60	030411003006	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:梯式 3.型号、规格:200*100 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	19.2			
61	030411003007	电缆桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.其他:含盖板、桥架支撑架	m	55			
62	030404031009	小电器	1.名称:电视插座	个	19			
63	030404031010	小电器	1.名称:宽带插座	个	73			
64	030404031011	小电器	1.名称:信息双口插座	个	14			
65	03B001	按钮:24V紧急求助按钮(带复位功能)		套	5			
66	030506001001	扩声系统设备	1.名称:报警扬声器	台	5			
67	030411004004	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:桥架内敷设	m	1243			
68	030411004005	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:管内敷设	m	460			
69	030411004006	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:管内敷设	m	4034			
70	030502005001	对绞电缆	1.型号、规格:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	812			
71	030502005002	对绞电缆	1.型号、规格:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内敷设	m	3842			
72	030502005003	对绞电缆	1.型号、规格:超五类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	2134			
73	030502007001	光缆	1.规格:4芯光缆 2.桥架内敷设	m	275			
74	030502003001	接线箱	1.名称:网络、视频系统设备箱	个	2			
75	030502003002	接线箱	1.名称:弱电设备接线箱	个	5			
76	030502003003	接线箱	1.名称:弱电集线箱 2.规格型号:300*400	个	28			
77	030411001008	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:φ20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒 5.含剔槽	m	813			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030411001009	电气配管	1.材质: PVC 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含接线盒 5.含剔槽	m	1239			
79	030411001010	电气配管	1.名称: JDG穿线钢管 2.材质: 钢管 3.规格: $\Phi 20$ 4.配置形式: 砖、混凝土内暗配	m	140			
80	030904001001	点型探测器	1.名称: 电气火灾监控器 2.参考型号: EFMD200L-UI	个	7			
81	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格: 电气监控主机 2.安装及系统调试	台	1			
82	030411004007	配线	1.名称: RVSP-2*1.5 2.配线形式: 管内敷设	m	140			
83	030411006002	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: PVC	个	255			
84	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 钢制	个	6			
应急照明系统								
85	030412004001	装饰灯	1.名称: A型消防应急灯 2.型号: LED 3.规格: 1*3W 4.安装形式: 吸顶/底边距地2.0m	套	9			
86	030412004002	装饰灯	1.名称: A型消防应急灯 2.型号: LED 3.规格: 1*6W 4.安装形式: 吸顶/底边距地2.0m	套	65			
87	030412004003	装饰灯	1.名称: A型消防应急灯 2.型号: LED 3.规格: 1*12W 4.安装形式: 吸顶/底边距地2.0m	套	4			
88	030412004004	装饰灯	1.名称: 安全出口标志灯 2.型号: LED 3.规格: 1*1W 4.安装形式: 门上0.2m	套	7			
89	030412004005	装饰灯	1.名称: 疏散出口标志灯 2.型号: LED 3.规格: 1*1W 4.安装形式: 门上0.2m	套	16			
90	030412004006	装饰灯	1.名称: 应急疏散指示标识灯 2.型号: LED 3.规格: 1*1W 4.安装形式: 底边距地0.5m	套	34			
91	030412004007	装饰灯	1.名称: 楼层标志灯 2.型号: LED 3.规格: 1*1W 4.安装形式: 底边距地2.2m	套	14			
92	030412004008	装饰灯	1.名称: 多信息复合标志灯 2.型号: LED 3.规格: 1*1W 4.安装形式: 底边距地2.2m	套	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030411004008	电气配线	1.名称: 照明线 2.配线形式: 管内敷设 3.型号: NH-RVS2*2.5	m	1056			
94	030411001011	电气配管	1.名称: JDG穿线钢管 2.材质: 钢管 3.规格: $\Phi 16$ 4.配置形式: 砖、混凝土内暗配 5.含接线盒 6.含剔槽	m	1024			
95	030411006004	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 钢制	个	155			
给排水工程								
96	031001002001	衬塑钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑钢管 4.规格: DN100 5.连接方式: 沟槽连接 6.消毒冲洗 7.管道支架制作安装	m	84.9			
97	031001002002	衬塑钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑钢管 4.规格: DN80 5.连接方式: 沟槽连接 6.消毒冲洗 7.管道支架制作安装	m	27.33			
98	031001002003	衬塑钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑钢管 4.规格: DN32 5.连接方式: 丝接 6.消毒冲洗 7.管道支架制作安装	m	99.2			
99	031001002004	衬塑钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质或种类: 衬塑钢管 4.规格: DN25 5.连接方式: 丝接 6.消毒冲洗 7.管道支架制作安装	m	3			
100	031001006001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R 4.规格: De63 5.连接方式: 热熔连接 6.敷设方式: 综合考虑 7.其他: 暗敷含剔槽, 明敷成品管卡安装 8.消毒冲洗	m	16			
101	031001006002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R 4.规格: De50 5.连接方式: 热熔连接 6.敷设方式: 综合考虑 7.其他: 暗敷含剔槽, 明敷成品管卡安装 8.消毒冲洗	m	19.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	031001006003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De40 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 综合考虑 7. 其他: 暗敷含剔槽, 明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	120			
103	031001006004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De32 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 综合考虑 7. 其他: 暗敷含剔槽, 明敷成品管卡安装 8. 消毒冲洗	m	81.2			
104	031001006005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	45.8			
105	031001006006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: De20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	498			
106	031001006007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 热PP-R 4. 规格: De20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 敷设方式: 暗敷 7. 其他: 含剔槽 8. 消毒冲洗	m	40.4			
107	031001005001	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 污水 3. 规格: DN75 4. 接口型式: 承插柔性接口 5. 铸铁管埋地部分刷冷底子油一道, 石油沥青两边: 明装刷银粉两道, 刷樟丹两道 6. 管道支架制作安装、预留孔洞堵洞	m	42.4			
108	031001005002	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质: 污水 3. 规格: DN50 4. 接口型式: 承插柔性接口 5. 铸铁管埋地部分刷冷底子油一道, 石油沥青两边: 明装刷银粉两道, 刷樟丹两道 6. 管道支架制作安装、预留孔洞堵洞	m	8.8			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	031001006008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接  6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	424			
110	031001006009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接  6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	109.2			
111	031001006010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:消声型硬聚氯乙烯 4. 规格:UPVC50 5. 连接方式:粘接 6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	114.1			
112	031001006011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污(废)水 3. 材质:螺旋降噪PVC 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接  6. 成品管卡安装 7. 预留孔洞及堵洞	m	108			
113	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 型号、规格:DN32	个	2			
114	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN15	个	5			
115	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 型号、规格:DN50	个	4			
116	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 型号、规格:DN20	个	5			
117	031003001005	自动排气阀	1. 型号、规格:DN15	个	5			
118	031003005001	塑料阀门	1. 名称: PPR双活节铜球阀 2. 规格: PPR63 3. 连接方式: 熔接	个	5			
119	031003005002	塑料阀门	1. 名称: PPR双活节铜球阀 2. 规格: PPR32 3. 连接方式: 熔接	个	5			
120	031003005003	塑料阀门	1. 名称: PPR双活节铜球阀 2. 规格: PPR25 3. 连接方式: 熔接	个	5			
121	031003005004	塑料阀门	1. 名称: PPR双活节铜球阀 2. 规格: PPR20 3. 连接方式: 熔接	个	2			
122	031002003001	套管	1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN100	个	2			
123	031002003002	套管	1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN80	个	5			
124	031002003003	套管	1. 类别: 一般钢套管 2. 规格: DN50	个	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	031004003001	洗脸盆	1.组装形式:台下盆 2.含角阀、软管、水龙头、下水等附件	组	49			
126	031002003004	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN32	个	18			
127	031004008001	洗涤盆(拖布池)	1.组装形式:成品拖布池,含水龙头等配件	组	20			
128	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个(组)	50			
129	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:带铝箔橡塑保温管 2.规格:φ133以内 3.绝热厚度:30MM	m <sup>3</sup>	1.06			
130	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15	个	15			
131	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢DN15 2.组装形式:冷热水	套	1			
132	031004006001	大便器	1.类型、型号:蹲便器 2.组装方式:成套式(含水箱、冲洗水管)	组	89			
133	031004006002	坐便器	1.类型、型号:连体坐便器 2.组装方式: 3.含软管及角阀等配件	组	5			
134	03B002	不锈钢小便槽	1.长度约4米,感应冲洗。 2.不锈钢材质:304 3.厚度、及高度等其他满足学校要求	套	5			
135	03B003	屋顶太阳能	1.规格:φ58*1800,采暖面积1.9m <sup>2</sup> ,容量100L 2.安装调试完成	个	2			
消火栓工程								
136	030901010001	消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:1800*700*240SG24D65Z-J型 3.附件材质、规格:1800*700*240箱体1个、DN65消火栓口1个、QZ19水枪1支、DN65*25m衬胶水龙带1条、JPS0.8-19型消防软管卷盘1根。	套	23			
137	030901010002	消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:800*650*180试验消火栓 3.附件材质、规格:DN65消火栓口1个、QZ19水枪1支、DN65*25m衬胶水龙带1条。	套	1			
138	030901013001	灭火器	1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	46			
139	030901002001	消火栓无缝钢管	1.安装部位:室外埋地部分 2.材质、规格:DN100无缝钢管 3.连接形式:焊接 4.外缠玻璃丝布,刷防沥青漆两道	m	10			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030901002002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位: 室内 2.材质、规格: DN100热浸镀锌钢管 3.连接形式: 卡箍连接 4.刷樟丹两道 5.管道支架制作安装	m	260.4			
141	030901002003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位: 室内 2.材质、规格: DN65热浸镀锌钢管 3.连接形式: 卡箍连接 4.刷樟丹两道 5.管道支架制作安装	m	88.4			
142	031003003001	法兰阀门	1.类型: 沟槽蝶阀 2.规格、压力等级: DN100 3.连接形式: 卡箍连接	个	11			
143	031003003002	法兰阀门	1.类型: 沟槽蝶阀 2.规格、压力等级: DN65 3.连接形式: 卡箍连接	个	7			
144	031003001006	螺纹阀门	1.类型: 自动排气阀 2.材质: 全铜 3.规格、压力等级: DN25 4.连接形式: 螺纹连接	个	1			
145	031003001007	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.材质: 全铜 3.规格、压力等级: DN25 4.连接形式: 螺纹连接	个	1			
146	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表	台	1			
147	031002003005	套管制作安装	1.类型: 一般穿墙、楼板套管 2.规格: DN100	个	26			
148	031002003006	套管制作安装	1.类型: 一般穿墙、楼板套管 2.规格: DN65	个	1			
149	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种: 橡塑保温管 2.规格: $\phi$ 133以内 3.绝热厚度: 30MM	m <sup>3</sup>	1.86			
150	031002003007	套管	1.类别: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	2			
151	03B004	挡烟垂壁	1.固定挡烟垂壁, 距地2.2米。 2.采用不燃材料制作。	m	44.8			
采暖工程								
152	031001002005	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 热水 3.材质或种类: 带高密度聚乙烯保护壳的聚氨酯发泡无缝钢管 4.规格: $\phi$ 133 5.连接方式: 焊接 6.焊口接头处现场发泡保温	m	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
153	031001002006	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:φ108 5.连接方式:焊接 6.除锈后刷防锈漆两道,银粉两道 7.管道支架制作安装	m	92			
154	031001002007	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:φ89 5.连接方式:焊接 6.除锈后刷防锈漆两道,银粉两道 7.管道支架制作安装	m	56			
155	031001002008	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:φ76 5.连接方式:焊接 6.除锈后刷防锈漆两道,银粉两道 7.管道支架制作安装	m	126			
156	031001002009	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:φ57 5.连接方式:焊接 6.除锈后刷防锈漆两道,银粉两道 7.管道支架制作安装	m	78			
157	031001002010	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:φ45 5.连接方式:焊接 6.除锈后刷防锈漆两道,银粉两道 7.管道支架制作安装	m	20			
158	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:热镀锌钢管DN20 4.连接方式:螺纹连接  5.刷银粉两道 6.管道支架制作安装	m	211			
159	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接  5.刷银粉两道 6.管道支架制作安装	m	307			
160	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接  5.刷银粉两道 6.管道支架制作安装	m	407			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气给水 3.材质、规格:PPR32*3.6mm S4 4.连接形式:熔接 5.含支架制作安装 6.暗装含剔槽	m	135			
162	031003003003	法兰阀门	1.类型:铸钢蝶阀 2.型号、规格:DN125 3.法兰连接,含法兰安装	个	2			
163	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN125 3.法兰连接,含法兰安装	个	1			
164	031003001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	132			
165	031003001009	螺纹阀门	1.类型:单活接铜球阀 2.型号、规格:PPR32	个	20			
166	031003001010	螺纹阀门	1.类型:二通恒温阀 2.型号、规格:DN20	个	106			
167	031003001011	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	26			
168	031003001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	16			
169	031003001013	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	36			
170	031002003008	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN100	个	21			
171	031002003009	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN80	个	12			
172	031002003010	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN65	个	14			
173	031002003011	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN50	个	11			
174	031002003012	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN40	个	4			
175	031002003013	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN32	个	111			
176	031005006001	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:地面绝热层采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板)厚度不小于30mm。 2.钢丝网设计要求:按规范。 3.管道材质、规格:管材采用耐热带阻氧层聚乙烯PE-RT II型(A+)管,S4系列 4.压力试验及吹扫设计要求:按规范。 5.包含范围:分水器前阀门、分水器、地暖管敷设、绝热层、保护层、豆石混凝土厚度50mm等,不包含电动调节阀及温控器。	m2	1248			
177	031002003014	套管	1.类别:一般钢套管 2.规格:DN25	个	84			
178	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:暖气片采暖	系统	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	031002003015	套管	1.类别: 一般钢套管 2.规格: DN20	个	16			
180	030503008001	电动、电磁阀门	1.名称: 电动调节阀 2.规格: DN25	个	9			
181	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种: 带铝箔橡塑保温管 2.管径综合考虑	m <sup>3</sup>	1.25			
182	031005003001	其他成品散热器	1.材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 14P 3.托架安装	组	48			
183	031005003002	其他成品散热器	1.材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 16P 3.托架安装	组	30			
184	031005003003	其他成品散热器	1.材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 18P 3.托架安装	组	34			
185	031005003004	其他成品散热器	1.材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 20P 3.托架安装	组	19			
186	031005003005	其他成品散热器	1.材质、类型: 钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格: Y-GLZ8.8-6/60-1.0 24P 3.托架安装	组	24			
通风系统								
187	030108006001	排气扇	1.名称: 吸顶排气扇PV-150 2.型号、规格: 风量150m <sup>3</sup> /h、全压100Pa、电机功率0.025KW、电源220V-1φ-50HZ、噪声: 39dB(A)、最低综合效率: >60%、带单向止回阀AC220V。	台	10			
188	030108006002	排气扇	1.名称: 吸顶排气扇PV-300 2.型号、规格: 风量300m <sup>3</sup> /h、全压100Pa、电机功率0.050KW、电源220V-1φ-50HZ、噪声: 46dB(A)、最低综合效率: >60%、带单向止回阀AC220V。	台	20			
189	030702001001	碳钢通风管道制作安装	1.名称: 风管 2.材质: 镀锌钢板 3.形状: 矩形 4.板材厚度: 0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求: 按规范要求 6.接口形式: 咬口	m <sup>2</sup>	78			
190	030703001001	碳钢阀门	1.名称: 70℃防火阀 2.型号: 400*250 3.规格: 矩形 4.类型: 70℃ 5.支架形式、材质: 吊架, 角钢、丝杠	个	5			
门卫项目								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
	平整场地、竣工清理、土方及拆除工程							
1	01B016	拆除原门卫	1.包含房内设备搬运、拆除、吊装、垃圾清理外运至指定地点等一切相关工作 2.工程量计算规则：按照原建筑物建筑面积计算	m2	62			
2	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	69.62			
3	010103004002	竣工清理		m3	238.711			
4	010101002002	基础挖、填、运土方	1.开挖形式:基础单独开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括机械土方开挖、人工基底清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填（压实系数大于等于0.9)等所有相关费用 5.运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6.工程量:按挖沟槽、基坑土方清单工程量计算规则的挖方量计算	m3	225.875			
	混凝土工程							
5	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15商砼 2.厚度：综合考虑 3.部位：负一层地面	m3	3.224			
6	010501001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:坡道、台阶、地沟等	m3	2.8494			
7	010501001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础	m3	3.186			
8	010501001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:条形基础	m3	1.637			
9	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.751			
10	010503001001	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.87			
11	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.217			
12	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.765			
13	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.069			
14	010505003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.396			
15	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.344			
16	010507007001	其他构件	1.部位：栏板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.836			
17	010503004003	圈梁、压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.092			
18	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级: C25	m3	0.05			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010514002002	预制小型构件	1.构件名称、规格:窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.6			
钢筋工程								
20	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.817			
21	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.638			
22	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.359			
23	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 252.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.307			
24	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500 $\leq$ $\Phi$ 18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	1.58			
25	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB500 $\leq$ $\Phi$ 25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求综合考虑	t	0.402			
26	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加筋 $\Phi$ 6.5	t	0.03			
27	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10 2.工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	96			
28	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 16 2.工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	328			
29	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\Phi$ 16	个	8			
30	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\Phi$ 18	个	24			
31	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊头 $\Phi$ 20	个	20			
32	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类、规格:HRB400 $\leq$ $\Phi$ 10	t	0.14			
砌筑工程								
33	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2.5防水水泥砂浆防潮层	m3	12.21			
34	010402001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目	m3	9.86			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010401003002	实心砖墙	1.砖品种: 机制红砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	1.07			
36	010402001004	空心砖墙、砌块墙	1.砌块品种: 非承重混凝土复合自保温砌块 2.墙体厚度: 综合考虑 3.砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5.0 4.部位:外墙 5.砌块性能要求需符合《L17J105》图集中混凝土复合自保温砌块性能要求	m3	12.13			
37	010401003003	实心砖墙	1.砖品种: 机制红砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	10.98			
38	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.做法: 满足规范设计要求 2.部位: 内墙条铺钢丝网、外墙面等	m2	365.6			
防水工程								
39	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位: 屋面	m2	82.2236			
保温工程								
40	011001003005	保温隔热墙	1.保温层做法: 80厚II复合外模板 (其中挤塑聚苯板保温层55厚) 2.工作内容: 包含螺栓孔的处理及板缝处理 3.部位: 混凝土梁等需要保温部位	m2	52.2			
41	011001003006	保温隔热墙	1.保温层做法: 25厚玻化微珠保温砂浆 2.部位: 外墙及挑檐等外墙面	m2	218.854			
42	011001003007	保温隔热墙	1.保温层做法: 30厚玻化微珠保温砂浆 2.部位: 窗口等部位	m2	15.35			
43	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:厚度:30厚 (最薄处) 1:6水泥憎水性珍珠岩找坡2% 2.部位: 屋面	m3	3.8399			
44	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板保温 (B1级, 憎水型) 2.部位: 屋面	m2	51.89			
45	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:厚度:30厚 (最薄处) 1:6水泥憎水性珍珠岩找坡3% 2.部位: 小屋面	m3	0.3704			
屋面工程								
46	01B017	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆硬基层找平 (湿拌) 2.部位:屋面	m2	37.63			
47	01B018	屋面细石混凝土保护层	1.厚度、配合比: 30厚C20 细石混凝土找平层 2.部位: 屋面	m2	51.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	01B019	隔离层	1.隔离层部位:小屋面 2.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜	m2	9.1			
	其他工程							
49	010807001005	金属平开窗	1.规格型号: 65系列 2.玻璃参数: 玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃,符合图纸设计要求 3.安全玻璃位置: 面积大于1.5平方米的窗玻璃,玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则: 按照实际施工窗的外框面积计算,安全玻璃不单独计算	m2	21.85			
50	010802001003	80系列隔热型材铝合金平开门(商务门)	1.部位: 外门 2.玻璃: 采用5+12A+5双钢玻璃 3.包含门锁、合页等全部五金配件	m2	17.88			
51	010802001004	76系列普通铝合金平开门	1.部位: 内门 2.玻璃: 采用5mm单钢化玻璃 3.包含门锁、合页等全部五金配件	m2	2.1			
52	010902004003	屋面排水管	1.材质: 钢塑复合雨水管 2.规格: DN100	m	10.04			
53	01B020	不锈钢雨水斗		个	2			
54	01B021	不锈钢落水口		个	2			
55	01B022	措施费(二)包干	1.措施费(二)由投标企业按照建筑面积(建筑面积执行最新计算规范)自主报价,包干使用,结算时不予调整; 2.不包含按照费率计取的措施费(一),措施费(一)的费用包含在每一项的综合单价中; 3.发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、垂直运输费、施工排水、降水费等	平方米	53.8			
	装饰工程							
	楼地面工程							
1	011102003003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*800*10防滑地砖 2.结合层材料种类:20厚1:3干硬性水泥预拌砂浆结合层 3.工作内容:含缝内稀水泥浆擦缝 4.部位:门卫	m2	40.32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	01B023	屋面水泥砂浆保护层	1.厚度、配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.部位: 小屋面	m2	80.82			
3	01B024	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平(湿拌) 2.部位: 屋面	m2	75.26			
4	011102001004	石材楼地面	1.材料种类、规格: 300*600*30青石火烧板 2.粘结层: 30厚1:3干硬性水泥预拌砂浆, 含素水泥浆一道 3.部位: 坡道	m2	28.4935			
5	011105003002	块料踢脚线	1.面层材料种类: 面砖踢脚 2.形式: 直形 3.粘结层: 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层	m2	7.38			
墙面顶棚抹灰工程								
6	011201001007	墙面一般抹灰	1.部位: 外墙面及挑檐 2.5厚干拌类聚合物水泥防水抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布 (网格布另计)	m2	234.15			
7	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料种类: 真石漆 2.涂刷遍数: 满足成活要求 3.基层刷喷要求: 刮柔性腻子成活, 喷刷封闭底漆成活, 分隔缝符合设计图纸要求 4.面层刷喷要求: 外墙岩片真石漆, 大颗粒, 刷罩光漆, 分隔缝符合设计图纸要求 5.技术要求: 满足《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755-2001相应等级的技术指标, 《溶剂型外墙涂料》GB/T9757-2001相应等级的技术指标, 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(W型)JG/T24-2000相应等级的技术指标 6.部位: 外墙	m2	250.35			
8	011201001008	墙面一般抹灰	1.部位: 除录播教室外教室、教室办公室、门厅、走廊等部位 2.砂浆: 素水泥浆一道 (内掺建筑胶); 8厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平; 2厚面层专用粉刷石膏罩面	m2	157.56			
9	011407001004	墙面喷刷涂料	1.涂料种类: 刮腻子刷乳胶漆 2.刷喷要求: 满足设计要求 3.涂刷遍数: 满足成活要求 4.基层处理: 墙面基层清理、找补抹平 5.部位: 内墙	m2	168.2			
10	011407002002	天棚喷刷涂料	1.涂料种类: 刮腻子刷乳胶漆 2.刷喷要求: 满足设计并达到规范和验收要求 3.刷喷遍数: 满足成活要求 4.工作内容: 含基层清理打磨找补、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平等	m2	33.59			
其他工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011503001003	不锈钢管栏杆扶手(楼梯)	1.扶手高0.9m, $\phi 65 \times 1$ 不锈钢管, 垂直杆件间净距不应大于 0.11m	m	8.75			
	安装工程							
	电气工程							
1	030404017018	配电箱	1.名称: DK箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 暗装 距地1.5米 3.半周长或回路数: 500*400*160 4.箱内电器: 详见图纸	台	1			
2	030404031012	小电器	1.名称: 单联开关 2.型号、规格: 220V 10A	个	4			
3	030404031013	小电器	1.名称: 五孔插座 2.型号、规格: 250V 10A	个	11			
4	030404031014	小电器	1.名称: 空调插座 2.型号、规格: 250V 16A	个	2			
5	030408001008	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4*6 2.敷设方式: 管内敷设 3.电缆头制作安装	m	41.9			
6	030411001012	电气配管	1.材质: 电缆保护管 2.规格: PVC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地或暗配	m	26			
7	030411001013	电气配管	1.材质: PVC 2.规格: $\phi 25$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含剔槽	m	22			
8	030411001014	电气配管	1.材质: PVC 2.规格: $\phi 20$ 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配 4.含剔槽	m	46			
9	030411004009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 照明线路 2.型号、规格: BV2.5 3.种类(导线、母线): 管内穿线	m	65			
10	030411004010	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 照明线路 2.型号、规格: BV4 3.种类(导线、母线): 管内穿线	m	140			
11	030412001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 普通节能灯 2.规格, 型号: 32W 3.安装形式: 吸顶式	套	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030414011003	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质:利用建筑物基础钢筋网做接地体,将基础底板上、下层的钢筋网的两根主筋沿建筑物外圈可靠连接成环形,并将图示的主轴线上的结构筏板底板下层主筋选两根主筋相互连接成网状接地体。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4热镀锌扁钢、-25*4热镀锌扁钢,施工做法详见图集L13D10相关内容 3.总等电位箱安装。 4.测试点安装 5.基础焊接 5.接地装置调试	系统	1			
13	030502003004	接线箱	1.名称:弱电接线箱	个	1			
14	031001006013	塑料管	1.名称:预留PE管 2.材质、规格:PE32 3.埋地敷设	m	51.9			
给排水								
15	031004003002	洗脸盆	1.组装形式:柱式盆 2.含角阀、软管、水龙头、下水等附件	组	2			
16	031001006014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:暗敷 7. 其他:含剔槽 8. 消毒冲洗	m	8			
17	031001006015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:暗敷 7. 其他:含剔槽 8. 消毒冲洗	m	6			
18	031001006016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接 6. 成品管卡安装	m	11			
19	031001006017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:硬聚氯乙烯 4. 规格:UPVC50 5. 连接方式:粘接 6. 成品管卡安装	m	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	031004014003	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个(组)	2			
21	031003005005	塑料阀门	1.名称:双活节铜球阀 2.规格:PPR25 3.连接方式:熔接	个	1			
采暖工程								
22	031001002011	钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:带高密度聚乙烯保护壳的聚氨酯发泡无缝钢管 4.规格:φ32 5.连接方式:焊接 6.刷防锈漆	m	13			
23	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接  5.刷银粉两道 6.管道支架制作安装	m	4.5			
24	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接  5.刷银粉两道 6.管道支架制作安装	m	4.5			
25	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气给水 3.材质、规格:PPR32*3.6mm S4 4.连接形式:熔接 5.含支架制作安装 6.暗装	m	135			
26	031003001014	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
27	031003001015	螺纹阀门	1.类型:二通恒温阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
28	03B005	热计量表箱		个	1			
29	031003001016	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
30	031003001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
31	031005003006	其他成品散热器	1.材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 18P 3.托架安装	组	2			
32	031005003007	其他成品散热器	1.材质、类型:钢铝复合柱翼型散热器 2.型号、规格:Y-GLZ8.8-6/60-1.0 20P 3.托架安装	组	1			
室外安装部分								
安装工程								
电气								
1	030408001009	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-4*185 2.敷设方式:管内敷设 3.电缆头制作安装	m	340			
2	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:160 壁厚8mm 4.敷设方式:埋地敷设	m	280			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:110 壁厚5mm 4.敷设方式:埋地敷设	m	20			
	雨水							
4	031001006019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:De300 5. 连接方式:密封胶圈连接	m	60			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	府新小学教学楼项目	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	门卫项目	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外安装部分	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	府新小学教学楼项目				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	门卫项目				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外安装部分				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	府新小学教学楼项目							
	土建工程							
	装饰工程							
	安装工程							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
	门卫项目							
	土建工程							
	装饰工程							
	安装工程							
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
	室外安装部分							
	安装工程							
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
府新小学教学楼项目				
土建工程				
1	暂列金额	项	516000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		516000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	156000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		156000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项	78600.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		78600.00	
门卫项目				
土建工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
室外安装部分				
安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价(室外暖气改造)	项	200000.00	详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		200000.00	

## 暂列金额明细表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	府新小学教学楼项目			
	土建工程			
1	暂列金额	项	516000.00	
	合计		516000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	156000.00	
	合计		156000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	78600.00	
	合计		78600.00	
	门卫项目			
	土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外安装部分			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	府新小学教学楼项目					
	土建工程					
	装饰工程					
1	ZG0001	地板砖 600×600	m2		70.80	
2	ZG0002	面砖踢脚	m2		70.80	
3	ZG0003	地板砖 800×800	m2		70.80	
4	ZG0004	全瓷墙面砖 300×400	m2		53.10	
5	ZG0005	全瓷墙面砖 400*800	m2		53.10	
	安装工程					
	门卫项目					
	土建工程					
	装饰工程					
1	ZG0002	面砖踢脚	m2		70.80	
2	ZG0003	地板砖 800×800	m2		70.80	
	安装工程					
	室外安装部分					
	安装工程					

工程设备暂估价一览表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		府新小学教学楼项目				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		门卫项目				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		室外安装部分				
		安装工程				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	府新小学教学楼项目			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	门卫项目			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	室外安装部分			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	府新小学教学楼项目					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	门卫项目					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项	1		
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外安装部分					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价 (室外暖气改造)		项	1	200000.00	
	合计				200000.00	

# 计日工表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	府新小学教学楼项目				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	门卫项目				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

## 计日工表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外安装部分					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	府新小学教学楼项目			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	门卫项目			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外安装部分			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
府新小学教学楼项目				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	环境保护税		0.118	
12	建设项目工伤保险		0.105	
13	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
门卫项目				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外安装部分				
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:荣成市府新小学教学楼及门卫项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	环境保护税		0.118	
10	建设项目工伤保险		0.105	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			