

编号：威招审（sg202212041）号

高区涝台河景观工程

施工招标文件



招标单位：威海高新市政建设有限公司

招标代理单位：威海鸿泰管理咨询有限公司

2022年07月



目录

| | |
|----------------------------|--------|
| 第一章 投标邀请书 | - 2 - |
| 第二章 投标人须知 | - 3 - |
| 投标人须知前附表 | - 3 - |
| 1. 总则..... | - 13 - |
| 2. 招标文件..... | - 15 - |
| 3. 投标文件..... | - 16 - |
| 4. 投标 | - 18 - |
| 5. 开标..... | - 19 - |
| 6. 评标..... | - 20 - |
| 7. 合同授予..... | - 20 - |
| 8. 纪律和监督..... | - 21 - |
| 9.重新招标和不再招标 | - 22 - |
| 10. 需要补充的其他内容..... | - 23 - |
| 第三章 评标办法（综合评估法） | - 30 - |
| 评标办法前附表 | - 30 - |
| 第四章 合同条款及格式 | - 33 - |
| 第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式 | - 35 - |
| 第六章 图 纸(详见附件)..... | - 62 - |
| 第七章 技术标准和要求 | - 62 - |
| 第八章 投标文件格式 | - 63 - |
| 投标函附录 | - 64 - |
| 法定代表人身份证明 | - 65 - |
| 授权委托书 | - 66 - |
| 投标人信用承诺书 | - 68 - |

第一章 投标邀请书

高区涝台河景观工程投标邀请书 (代资格预审合格通知书)

被邀请单位名称:

你单位已通过资格预审,现邀请你单位按招标文件规定的内容,参加高区涝台河景观工程施工投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”,威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 ztb 格式的招标文件,只有通过资格预审的申请人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的申请人才能参加投标,逾期下载责任自负。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

各资格预审申请通过单位于 2022 年 07 月 13 日 17 时 00 分前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
|--------|-----------------|--|
| 1.1.2 | 招标单位 | 名称：威海高新市政建设有限公司 地址：威海市科技路 220 号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370 |
| 1.1.3 | 招标代理单位 | 名称：威海鸿泰管理咨询有限公司 地址：威海市文化西路 175 号 联系人：徐子涵、谷鹏 电话：0631-5698557、5696166 邮箱：weihaihongtai@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 高区涝台河景观工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本项目位于文化西路西、大连路南 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程招标范围为高区涝台河景观工程施工及保修全过程，具体详见图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期 | 300 天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告 注：中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台上审核。（各区市负责山东省综合平台审核的联系方式详见附件） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和方式 | 时间：投标截止时间 10 天之前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。 |
| 1.10.3 | 招标单位澄清的时间 | 投标截止时间 15 天前 |



| | | |
|-------|---------------------|--|
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式 | 时间：投标截止时间 10 天之前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的澄清信息。 澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清 | 澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的修改信息。 修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改 | 修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 招标控制价：人民币 11847070.21 元。投标总报价不得超过此价格，否则否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>投标保证金金额：伍万元整（人民币）。</p> <p>一、电汇、网上银行转账的保证金：投标截止前由投标人基本账户到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>1 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1、投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2、作为投标文件的一部分，同时需提交由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>二、银行保函形式的投标保证金：如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>三、保险保函形式的投标保证金：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> |
|--|--|--|



| | | |
|-------|---------|--|
| | | <p>(3) 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>(4) 投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票； 2) 企业基本户开户证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等））； 3) 有效保函； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6) 保险机构出具工程项目所在区域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>四、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>五、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知的规定，2021 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20 万元。投标文件须后附 2021 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p> |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位按要求加盖法人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | <p>书面投标文件份数：商务标、技术标（施工组织设计）各 2 份。</p> <p>是否要求提交电子版文件：是。形式为：按投标人须知前附表 10.3 的规定，电子投标文件编制及报送要求，上传至威海市建设工程电子交易系统。</p> <p>同时还需提交普通电子光盘或 U 盘投标文件：1 份，将投标文件的所有内容刻入。</p> |
| 3.6.5 | 装订要求 | <p>1. 书面投标文件均由商务标和技术标（暗标）组成。</p> <p>分册装订，共分 2 册，分别为（具体见投标文件的组成）：</p> |



| | | |
|-------|-----------|--|
| | | <p>第一册商务标（含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>第二册技术标（指施工组织设计），封面由系统自动生成，两个普通装书钉装订，装订位置在装订线的平均三分之一处，不得采用胶封。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。</p> |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | <p>封套上信息及密封要求：</p> <p>1、投标人应将书面投标文件和电子文档密封在一个密封袋中，并在密封袋的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。</p> <p>2、包封信息：</p> <p>高区涝台河景观工程施工投标文件</p> <p>招标人名称：威海高新市政建设有限公司</p> <p>投标人名称：_____</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>在____年____月____日____时____分前不得开启</p> |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022 年 07 月 27 日 09：00 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | <p>开标时可以不递交纸质版投标文件,为保证项目存档所需，各投标人于开标之日起 3 个工作日内将纸质投标版投标文件递交(或以邮寄的方式递交)至招标代理机构（地址：威海市文化西路 175 号大屋建材商城 4149 室，接收人：谷鹏，联系电话：15065131234）。</p> <p>请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。</p> |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | <p>开标时间：2022 年 07 月 27 日</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易一厅（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）</p> |
| 5.2 | 开标程序 | 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | <p>评标委员会构成：7 人，其中技术方面专家 4 人，经济方面专家 3 人；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库</p> |



| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>中随机抽取。</p> <p>开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被“中国执行信息公开网”最高人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动。</p> |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 同公告发布媒体 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 无 |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | |
| | <p>1、按照《关于进一步加强建设工程档案归集管理的通知》（鲁建发〔2010〕24号）要求进行工程档案管理。</p> <p>2、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字〔2017〕9号《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函〔2018〕23号“关于贯彻鲁政发〔2018〕17号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控的通知”要求。</p> <p>3、投标企业提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效投标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>4、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>5、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。</p> <p>6、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>7、项目管理机构班子必须与资格预审时项目管理机构班子人员一致，否则否决其投标。</p> <p>8、因疫情防控需要，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人操作手册网址：http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。</p> <p>9、扫黑除恶的投诉电话：0631—5625432。</p> | |
| 10.2 | <p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩</p> | |



| | |
|-------------|--|
| | <p>信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p> |
| <p>10.3</p> | <p>（一）电子投标文件制作须知：</p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 gcjz 文件形式导入，其中 gcjz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjz 内容保持一致。</p> <p>4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具</p> |



有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。



2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件



的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；



- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程的招标代理费:71900.00 元，由中标单位支付，评委费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清



问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 施工组织设计；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。
- (4) 招标文件中规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7 投标人信用承诺书。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”“投标人须知前附表 10.3 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标单位。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标单位收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。



4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标单位自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标单位在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (5) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为7人，包括经济标评委3人，技术标评委4人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人



确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。履约担保金额见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。



9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 9.1 条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。



附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标单位或招标代理单位：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

威招审_____

中标通知书

_____：

_____, 位于_____, ____年__月__日在_____公共资源交易中心进行_____贵单位中标, 中标价为_____, 工期为____天, 质量达到合格工程标准。项目经理为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与 建设单位 签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件五：

《威海市联合惩戒措施清单》

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

- 1) 失信被执行人；
- 2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
- 3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
- 4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- 5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- 6) 严重质量违法失信行为当事人；
- 7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- 8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- 9) 重大税收违法案件当事人；
- 10) 海关失信企业及其有关人员；
- 11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
- 12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- 13) 违法失信上市公司相关责任主体；
- 14) 统计领域严重失信企业及其有关人员；
- 15) 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- 16) 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- 17) 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- 18) 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- 19) 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- 20) 保险领域违法失信相关责任主体；
- 21) 重大交通违法违章相关责任主体；
- 22) 劳动保障领域严重失信主体；
- 23) 社会保险领域严重失信主体；
- 24) 海洋渔业领域严重失信主体；



- 25) 住房城乡建设领域严重失信主体;
- 26) 旅游领域严重失信主体;
- 27) 价格领域严重失信主体;
- 28) 纳税信用评价为 D 级的纳税人;
- 29) 消防领域严重违法失信相关责任主体;
- 30) 盐行业生产经营严重失信者;
- 31) 石油天然气行业严重违法失信主体;
- 32) 对外经济合作领域严重失信主体;
- 33) 国内贸易流通领域严重违法失信主体;
- 34) 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员;
- 35) 婚姻登记严重失信当事人;
- 36) 家政服务领域相关失信责任主体;
- 37) 公共资源交易领域严重失信主体;
- 38) 出入境检验检疫严重失信企业;
- 39) 慈善捐助领域失信责任相关主体;
- 40) 严重危害正常医疗秩序失信主体;
- 41) 科研领域严重失信主体;
- 42) 政府采购领域严重失信主体;
- 43) 知识产权(专利)领域严重失信主体;
- 44) 会计领域严重失信主体;
- 45) 文化市场领域严重失信主体;
- 46) 民办教育培训机构严重失信主体;
- 47) 人防领域严重失信主体;
- 48) 社会组织严重失信主体。

联合惩戒措施清单：随每年度发布的清单进行更新

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|-------|------|--------------------|--|
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人择优选择。 |
| 条款号 | | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.1.1 | | 分值构成 (总分 100 分) | 技 术 标: <u>15</u> 分 资 信 标: <u>10</u> 分 商 务 标: <u>75</u> 分 |
| 2.1.2 | | 评标基准价（清单、措施费）计算方法 | 分部分项工程量清单、措施项目评标基准价确定方法(平均法): 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 5 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的算术平均值; 当 $n \geq 5$ 时, 评标基准价=所有投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。 |
| 2.1.3 | | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%*(投标人报价—评标基准价)/评标基准价 |

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分。技术标评委打分计算方法为：评委对每一个投标企业打分。去掉一个最高分后的平均得分为技术标最终得分。各投标企业按总得分高低排出名次，推荐前 3 名为中标候选人，确定第一中标候选人为中标人；若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 公示期 3 个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人有权报招标主

管理部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候选人中标，依此类推。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 技术标：见评标办法前附表；
- (2) 商务标：见评标办法前附表；
- (3) 资信标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”3.6.5 规定编制，否则否决其技术标得 0 分。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标



文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式



合同编号：GKFS2022-07SG-005

采购编号：

高区涝台河景观工程施工合同

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：_____

签约时间：2022 年 月 日

高区涝台河景观工程施工合同

发包人：威海高新市政建设有限公司

地址：威海市科技路 220 号

电话：0631-5620370

承包人：_____

地址：_____

联系人：_____

联系人电话：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高区涝台河景观工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1. 工程名称：高区涝台河景观工程。

2. 工程地点：本工程位于文化西路西、大连路南。

3. 工程立项批准文号 / 。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：本项目位于文化西路西、大连路南，东西长约 430-570 米，南北长约 190-390 米，占地约 12.5 公顷，场地南侧为瀚海澜湾小区，场地北侧为林海酒店。主要包括地面铺装、景观小品、卫生间、管理用房、绿化苗木种植及养护、灌溉及路灯工程等。

6. 工程承包范围：工程范围为高区涝台河景观工程施工及保修全过程，具体详见图纸及工程量清单。

第二条、合同工期

1. 工期：300 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条、质量标准

1. 工程质量达到国家验收规范合格标准。

第四条、签约合同价格

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。除税价：人民币（大写）_____



(¥ _____ 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥ _____ 元）；

(2) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥ _____ 元）。

2. 合同价格形式：_____ 综合单价合同 _____。

第五条、项目经理

1. 承包人项目经理：_____。

第六条、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 本合同协议书；

(2) 本合同专用条款；

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及其附件；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

2. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

第七条、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



第九条、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

第十条、签订地点

本合同在 威海市高区 签订。

第十一条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十二条、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

第十三条、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份，招标代理机构执 壹 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

地 址：威海高新区科技路 220 号

邮政编码：_____

电 话：0631-5620370

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

招标代理单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



第二部分 合同通用条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；



发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____ / _____。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 本合同专用条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标文件及其附件；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

- (1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

- (2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：_____ / _____。

- (3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络



(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

(3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

第二条、发包人

1. 发包人代表

后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2% 承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有关部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9) 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10) 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，



承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____；
身份证号：_____；
建造师执业资格等级：_____；
建造师注册证书号：_____；
建造师执业印章号：_____；
全生产考核合格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付 5000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付 5000 元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付

1000 元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体工程承包人不得转包或分包

主体结构、关键性工作的范围： / 。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：项目分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。



承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：____/____。

第四条、监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形像进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；



(2) _____/_____;

(3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

(1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。

(2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。

(3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

(4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。如出现一切伤亡事故，由承包人承担一切法律责任及经济损失，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施

工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

5) 围挡应按照发包人要求和相关规范进行施工。

6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时处理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理的约定：开工前 2 天提供施工场地治安管理计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随进度完成工程



量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(7) 安全文明施工创建目标约定：_____ / _____。

(1) 超出安全文明施工创建目标的奖励：_____ / _____。

(2) 其他奖惩约定：_____ / _____。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ / _____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ / _____。

4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划



进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____ / _____。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 9 级以上大风、20 年不遇的暴雨、洪水，超过 6 级以上地震、战乱；
- (2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

- (1) 提前竣工的奖励：_____ / _____。

第八条、材料与设备

1. 材料与工程设备的保管与使用

- (1) 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

2. 样品

- (1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收

到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

3. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

(1) 变更估价原则

关于变更估价的约定：

1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于74元/工日。



4) 原清单中没有清单子目, 套用定额后, 材料价格取用中标人投标时的材料价格, 如原清单中不同项的材料相同但单价不同时, 采用最低的价格; 如增加子目中出现原清单中没有的材料, 此材料价格由建设单位、财政部门共同确认。

5) 规费税金按规定计取。

6) 下调系数: 原清单中没有的清单子目, 包含建设单位和财政部门共同确认的价格, 均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$, 且不低于 5% 税后下浮。

7) 水电费由承包人按实承担。

8) 措施费包干计取使用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 收到监理人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 发包人和承包人根据实际情况协商。

4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 暂列金额按照发包人的要求使用, 发包人的要求通过监理人发出, 暂列金额如有余额归发包人。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不调整。

因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 ____ 种方式对合同价格进行调整:

第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定: ____ / ____;

第 2 种方式: 采用造价信息进行价格调整。

2. 关于基准价格的约定: ____ / ____。

(1) 专用合同条款

1) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 $\underline{\quad}$ % 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 $\underline{\quad}$ % 时, 其超过部分据实调整。

2) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 $\underline{\quad}$ % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 $\underline{\quad}$ % 时, 其超过部分据实调整。

3) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm \underline{\quad}$ % 时, 其超过部分据实调整。



第3种方式：其他价格调整方式：_____。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：____/____。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

(2) 措施费包干计取使用。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算(包



括分包工程的资料)。

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：____/____。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 60%（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时。

2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 日内，发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给甲方造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：



1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的____%)全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内,每月5日前将本月施工所需人工费(不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额)支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前,将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单,按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

(1) 监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:48小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后3天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:____/____。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:____/____。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容:____/____。

1) 单机无负荷试车费用由____/____承担;

2) 无负荷联动试车费用由____/____承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:____/____。

4. 竣工退场

(1) 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后3天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容:执行通用条款。

2. 竣工结算审核



发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收后一月内。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1) 或第 2) 种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

2) 3%的工程款；

3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

3. 保修

(1) 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。



(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：双方另行确定。

8) 其他： / 。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 1% 的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

(3) 因承包人违约解除合同



关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 威海火炬高技术产业开发区 人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方



的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

6. 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

7. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

8. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

9. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

10. 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

11. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就高区涝台河景观工程（工程全称）签订工程质量保修书。

第一条、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容

第二条、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3. 装修工程为二年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5. 供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为 2 年。苗木养护为一级养护 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

第三条、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。



4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题或承包人未按约定承担保修责任，应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条、保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条、双方约定的其他工程质量保修项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：威海高区科技路 220 号

电 话：0631-5620370

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

邮政编码：



第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式

1、清单编制说明(详见附件)

2、工程量清单(详见后附表)

第六章 图 纸(详见附件)

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件:场地三通一平;水电由施工方自行解决。

三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

四、工程概况(施工做法详见施工图纸)。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
|-------|-------|-----------|----|
| 1 | 项目经理 | 姓名: _____ | |
| 2 | 工期 | | |
| 3 | 质量标准 | | |
| 4 | 投标有效期 | _____天 | |
| 5 | 缺陷责任期 | | |
| 6 | 保修期 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

注：附法人身份证双面复印件

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面复印件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（印章）

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人身份证号码：_____

_____年_____月_____日

拟投入本工程项目管理机构情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 备注 |
|----|----|----|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

上传至资格审查-项目管理机构中



项目经理简历表

| | | | | | |
|---------|------------|--------|-------|----------|--|
| 姓名 | | 年龄 | | 学历 | |
| 职位 | | 职称 | | 拟在本工程任职 | |
| 建造师资格等级 | | 级 | 建造师专业 | | |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过类似的项目名称 | 工程概况说明 | | 发包人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：项目经理应附相关证书、社保证明。

项目经理承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

（1）我方拟派往（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

（2）申请人和招标人不存在利害关系，无单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加该项目的资格预审的情况。

（3）申请人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）申请人在最近三年内施工过的工程未发生过重大安全或质量事故及重大合同纠纷。

（5）申请人在最近三年内未发生过骗取中标和严重违约问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

法人代表人（印章）：

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|-------------------------------------|------------------------|------|--|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] | | | |
| 1 | 资格审查 [合格制] | | |
| 1.1 | 营业执照 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照扫描件。 |
| 1.2 | 资质证书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件 |
| 1.3 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件； 若授权代表参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件，还有授权委托书（按投标文件格式提供）、授权委托代理人身份证扫描件。 |
| 1.4 | 投标保证金证明 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 1、如采用电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，需上传投标保证金汇款凭证及基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）彩色扫描件。 2、如采用银行保函形式缴纳投标保证金的，有效期不少于投标有效期。需上传银行保函彩色扫描件及基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）彩色扫描件。 3、如采用保险保函方式缴纳投标保证金的，需上传：①保险费汇款证明及有效发票；②基本开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；③有效保函；④保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；⑤保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；⑥保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照） 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电 子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知的规定，2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。投标文件须后附2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。 |
| 1.5 | 项目经理 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，内容为： 1、项目经理配备必须符合招标文件的要求（市政工程壹级建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证）或园林专业中级及以上职称证书）。需附招标文件中要求的项目经理证件及社保证明。填写项目经理简历表（按投标文件格式提供） 2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。需附招标文件中要求的项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺函。（按投标文件格式提供） |
| 1.6 | 项目管理机构 | 合格制 | 上传word或pdf文档。 项目经理须具备市政工程壹级及以上建造师执业资格或园林专业中级及以上职称证书，技术负责人必须具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员[包括施工员1人、质检（量）员1人、安全员1人、资料员1人]配备齐全。 备注：附项目经理、技术负责人相关证件及项目经理、技术负责人近一个月（2022年05月或2022年06月）社会保险证明。 |
| 1.7 | 失信情况查询 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“中国执行信息公开网失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询信息记录，包含投标人及法定代表人、委托代理人及项目经理失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。后附网上查询截图。（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图，以现场查询为准。 |
| 1.8 | 投标人信用承诺书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，按投标文件格式提供。 |
| 2 | 技术标 [15.00] | | （汇总规则当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值） |
| 2.1 | 施工总平面图布置设计合理 | 1.50 | （1.50分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理 |
| 2.2 | 施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等 | 1.50 | （1.50分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行 |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|------|------------------------|-------|---|
| 2.3 | 质量保证体系与措施 | 1.50 | (1.50分) 质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施 |
| 2.4 | 安全文明措施 | 1.50 | (1.50分) 安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案, 措施齐全, 预案可行 |
| 2.5 | 环境、地上地下保护措施, 冬雨季施工 | 1.50 | (1.50分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案 |
| 2.6 | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.50 | (1.50分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 |
| 2.7 | 施工进度计划和进度措施 | 1.50 | (1.50分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等) |
| 2.8 | 资源配备计划 | 1.50 | (1.50分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要 |
| 2.9 | 项目管理机构人员配备齐全合理 | 1.50 | (1.50分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容) |
| 2.10 | 成品保护等 | 1.50 | (1.50分) 成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等 |
| 3 | 资信标 [10.00] | | |
| 3.1 | 企业及项目经理信用 | 3.00 | 企业近一年(2021/07/27 -2022/07/27)未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规违纪行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限; 备注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。外地有扣分情况的附相关截图。 项目经理近一年(2021/07/27-2022/07/27)未发生任何违纪、违规情况者得1分, 有违法违规违纪行为扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。外地有扣分情况的附相关截图。 |
| 3.2 | 项目管理机构 | 3.00 | 通过系统选择项目班子成员 项目经理须具备市政工程壹级及以上建造师执业资格或园林专业中级及以上职称证书, 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位人员 (包括施工员1人、质检(量)员1人、安全员1人、资料员1人) 配备齐全得3分。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 4.00 | 通过系统勾选所使用的业绩 2018年1月1日至今, 申请人承建的类似土建、绿化和安装等综合性工程, 合同额3000万元 (含) 以上的, 每有一项得1分; 本项最高得4分。 注: 业绩证明材料: 施工合同、中标通知书扫描件, 否则不得分, 时间以合同签订时间为准。金额以合同签订金额为准。 类似业绩是指土建、绿化和安装等综合性工程, 如不能体现类似业绩, 应附竣工验收或已标价工程量清单。报价工程量清单只需提供加盖投标人公章的工程量清单报价文件封皮及包含土建、绿化和安装的分部分项那一页的工程量清单与计价表方予以计分。 |
| 4 | 商务标 [75.00] | | |
| 4.1 | 投标报价 | 60.00 | <p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。 K2: 0.95。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.3,0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.25分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p> |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|-----|---------|-------|--|
| 4.2 | 措施费项目报价 | 3.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |
| 4.3 | 分部分项 | 12.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减$1/N$，减完为止。每低 1% 减$0.5/N$，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p> |

其他注意事项

控制价 : 11847070.21

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 景观工程 | | | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | | | |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白皮松B; 2.乔木规格:胸径D≥12cm,高度H≥350cm,冠幅P≥250cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 46 | | | |
| 2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:造型龙柏A; 2.乔木规格:地径d≥10cm,高度H≥140cm,冠幅P≥120cm,三层及以上分支,树形丰满,造型优美; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 15 | | | |
| 3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:造型龙柏B; 2.乔木规格:地径d≥8cm,高度H≥160cm,冠幅P≥80cm,三层及以上分支,树形丰满,造型优美; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 18 | | | |
| 4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:造型龙柏C; 2.乔木规格:地径d≥12cm,高度H≥200cm,冠幅P≥140cm,三层及以上分支,树形丰满,造型优美; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 9 | | | |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:丛生朴树; 2.乔木规格:高度H≥700cm,冠幅P≥500cm,至少5枝丛生,每个分支胸径≥10cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 26 | | | |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:黄连木A; 2.乔木规格:胸径D≥25cm,高度H≥750cm,冠幅P≥400cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 11 | | | |
| 7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:栾树; 2.乔木规格:胸径D≥15cm,高度H≥400cm,冠幅P≥250cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 6 | | | |
| 8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:旱柳; 2.乔木规格:胸径D≥15cm,高度H≥550cm,冠幅P≥300cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:黄金柳; 2.乔木规格:胸径D \geq 15cm, 高度H \geq 450cm,冠幅 P \geq 250cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 5 | | | |
| 10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡B; 2.乔木规格:胸径D \geq 15cm, 高度H \geq 550cm,冠幅 P \geq 300cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 15 | | | |
| 11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:丛生丝棉木; 2.乔木规格:高度H \geq 300cm, 冠幅P \geq 150cm,至少6枝丛 生,每个分支胸径 \geq 5cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 11 | | | |
| 12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樱花A; 2.乔木规格:地径d \geq 10cm, 高度H \geq 350cm,冠幅 P \geq 300cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 30 | | | |
| 13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樱花B; 2.乔木规格:地径d \geq 12cm, 高度H \geq 400cm,冠幅 P \geq 350cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 19 | | | |
| 14 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:垂丝海棠A; 2.乔木规格:地径d \geq 8cm,高 度H \geq 280cm,冠幅 P \geq 200cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 24 | | | |
| 15 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:垂丝海棠B; 2.乔木规格:地径d \geq 10cm, 高度H \geq 330cm,冠幅 P \geq 280cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 34 | | | |
| 16 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:紫叶李A; 2.乔木规格:地径d \geq 7cm,高 度H \geq 250cm,冠幅 P \geq 220cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 12 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第3页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 17 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:紫叶李B; 2.乔木规格:地径d≥9cm,高度H≥300cm,冠幅P≥250cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 38 | | | |
| 18 | 050102001018 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:丛生木槿; 2.灌木规格:高度H≥180cm,冠幅P≥130cm,至少6枝丛生,每个分支胸径≥3cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 67 | | | |
| 19 | 050102001019 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:火棘A; 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; 5.山体高度及放坡等综合考虑; | 株 | 38 | | | |
| 20 | 050102001020 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:火棘B; 2.灌木规格:高度H≥100cm,冠幅P≥100cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; 5.山体高度及放坡等综合考虑; | 株 | 33 | | | |
| 21 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:火炬树; 2.乔木规格:地径d≥8cm,高度H≥200cm,冠幅P≥150cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 111 | | | |
| 22 | 050102001022 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:金森女贞球; 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 14 | | | |
| 23 | 050102001023 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:大叶黄杨球; 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 78 | | | |
| 24 | 050102001024 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:大叶黄杨球A; 2.灌木规格:高度H≥200cm,冠幅P≥200cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 54 | | | |
| 25 | 050102001025 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球; 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 99 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第4页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 26 | 050102001026 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球A; 2.灌木规格:高度H≥150cm, 冠幅P≥150cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 71 | | | |
| 27 | 050102001027 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:大叶胡颓子球; 2.灌木规格:高度H≥100cm, 冠幅P≥100cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 13 | | | |
| 28 | 050102001028 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红王子锦带球; 2.灌木规格:高度H≥150cm, 冠幅P≥150cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 38 | | | |
| 29 | 050102001029 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:桧柳球; 2.灌木规格:高度H≥100cm, 冠幅P≥80cm; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | 株 | 1049 | | | |
| 30 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木种类:红叶石楠; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥20cm, 36株/m2; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m2 | 1475.6 | | | |
| 31 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木种类:冬青卫矛; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥20cm, 36株/m2; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m2 | 943.76 | | | |
| 32 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木种类:大叶黄杨; 2.规格:高度H≥40cm,冠幅P≥25cm, 36株/m2; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m2 | 655.94 | | | |
| 33 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木种类:狼尾草; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥20cm, 36株/m2; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m2 | 263.87 | | | |
| 34 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木种类:桧柳; 2.规格:高度H≥40cm,冠幅P≥50cm, 9株/m2; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m2 | 1257.55 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区滂台河景观工程

第5页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 35 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木种类:小叶扶芳藤; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥20cm, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 743.36 | | | |
| 36 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.花卉种类:矾根; 2.规格:高度H≥20cm,冠幅P≥20cm, 6-8芽/株, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 870.85 | | | |
| 37 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.色带名称:丰花月季; 2.色带规格:高度H≥40cm,冠幅P≥35cm,16株/m ² 3.养护期:2年 4.土质:符合规范及设计要求 | m ² | 269.41 | | | |
| 38 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.绿篱种类:爬藤月季 2.篱高及排数:蔓长1m,至少2个分支, 5株/m, 双排; 3.养护期:2年 4.土质:符合规范及设计要求 | m | 684.95 | | | |
| 39 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木种类:粉黛乱子草; 2.规格:高度H≥40cm,冠幅P≥30cm, 6-8芽/株, 4株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 275.07 | | | |
| 40 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.苗木种类:玉簪; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥25cm, 6-8芽/株, 25株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 41.02 | | | |
| 41 | 050102007011 | 栽植色带 | 1.苗木种类:鸢尾; 2.规格:高度H≥30cm,冠幅P≥25cm, 6-8芽/株, 25株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 73.44 | | | |
| 42 | 050102007012 | 栽植色带 | 1.苗木种类:单叶蔓荆; 2.规格:高度H≥25cm,冠幅P≥15cm, 6-8芽/株, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 1247.48 | | | |
| 43 | 050102007013 | 栽植色带 | 1.苗木种类:钓钟柳; 2.规格:高度H≥40cm,冠幅P≥25cm, 6-8芽/株, 混色, 25株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 188 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第6页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|----------------|---------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 44 | 050102007014 | 栽植色带 | 1.苗木种类:地被石竹; 2.规格:高度H \geq 10cm,冠幅P \geq 10cm, 6-8芽/株, 64株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 333.54 | | | |
| 45 | 050102007015 | 栽植色带 | 1.苗木种类:绣球; 2.规格:高度H \geq 30cm,冠幅P \geq 25cm, 4-6芽/株, 25株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 292.34 | | | |
| 46 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:美女樱; 2.规格:高度H \geq 20cm,冠幅P \geq 10cm, 6-8芽/株, 64株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 77.94 | | | |
| 47 | 050102007016 | 栽植色带 | 1.苗木种类:大花萱草; 2.规格:高度H \geq 30cm,冠幅P \geq 20cm, 6-8芽/株, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 27.18 | | | |
| 48 | 050102007017 | 栽植色带 | 1.苗木种类:兰花三七; 2.规格:6-8芽/株, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 911.5 | | | |
| 49 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:大花金鸡菊; 2.规格:高度H \geq 30cm,冠幅P \geq 20cm, 4-6芽/株, 36株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 1437.7 | | | |
| 50 | 050102010001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:细叶结缕草; 2.铺种方式:成坪铺种; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; | m ² | 10654.5 | | | |
| 51 | EB001 | 景石调整 | 1.部位、单块重量、距离:综合考虑; 2.工作内容:原场地内景石随步道建设,进行场地内位置调整; 3.景石吊装、安装就位、稳固、倒运、位置等按设计要求综合考虑 | 吨 | 500 | | | |
| 52 | EB002 | 林下清理 | 1.工作内容:清除原有树林里的枯枝、落叶、碎石、杂草等,使之干净、整洁等; 2.其他:综合考虑; 3.山体度、坡度、苗木对清理的影响、清理物种类、垃圾清理、倒运运距、倒运次数等综合考虑; | m ² | 29949 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第7页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----------|--------------|-------------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 53 | EB003 | 现状植物修剪 | 1.工作内容:新修步道穿行黑松林处,对步道处乔木进行林下枝修剪,形成2.2米高净空间,便于行走; 2.其他:综合考虑; 3.山体高度及放坡等综合考虑; | 株 | 500 | | | |
| 54 | 050101006001 | 土石方、垃圾开挖、外运 | 1.工作内容:弃土、垃圾开挖、装车、外运; 2.原有树林里的枯枝、落叶、碎石、杂草、土石方等外运 3.外运运距:综合考虑; 4.现场倒运次数综合考虑; | m3 | 18965.3 | | | |
| 55 | EB004 | 整理绿化用地 | 1.部位、坡度等:综合考虑; 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂草、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑; 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑; 4.微地形整理、整理绿化用地等; | m2 | 22725 | | | |
| 56 | EB005 | 回填种植土 | 1.按设计要求放线、堆土、分层铺土地、细整; 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑; 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求; 4.外购种植土,要求鸡粪干爽,无杂质,包含干鸡粪拌合; 5.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距、配合做微地形等综合考虑; | m3 | 15970.4 | | | |
| 景观铺装工程 | | | | | | | | |
| 彩色透水混凝土路面 | | | | | | | | |
| 1 | 050201001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 1654.26 | | | |
| 2 | 050201001002 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.200mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 1654.26 | | | |
| 3 | 050201001003 | 园路 | 1.部位:彩色透水混凝土路面; 2.80mm厚10mm粒径C25透水混凝土; 3.40mm厚6mm粒径C25彩色高强透水混凝土(颜色综合考虑); 4.双丙聚氨酯密封处理; 5.其它详见设计要求; | m2 | 1654.26 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第8页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 透水混凝土路面 | | | | | | | |
| 4 | 050201001004 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 9.97 | | | |
| 5 | 050201001005 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 9.97 | | | |
| 6 | 050201001006 | 园路 | 1.部位:透水混凝土路面; 2.140mm厚10mm粒径C30透水混凝土; 3.60mm厚6mm粒径C30透水混凝土; 4.双丙聚氨酯密封处理; 5.其它详见设计要求; | m2 | 9.97 | | | |
| | 人行石材铺装路面 | | | | | | | |
| 7 | 050201001007 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 2643.26 | | | |
| 8 | 050201001008 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 2643.26 | | | |
| 9 | 050201001009 | 混凝土园路基层 | 1.部位:人行路铺装等; 2.150mm厚C30钢筋混凝土基层(钢筋单列); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m2 | 2643.26 | | | |
| 10 | 050201001010 | 混凝土园路基层 | 1.部位:人行路铺装等; 2.150mm厚C30混凝土基层; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m2 | 177.13 | | | |
| 11 | EB023 | 非预应力钢筋 | 1.部位:人行石材路面; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件; | t | 11.689456 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第9页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|---------|---|----------------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 12 | 050201001011 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.400*400*30mm芝麻灰花岗岩荔枝面 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 307.43 | | | |
| 13 | 050201001012 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.300*600*30mm芝麻白花岗岩荔枝面 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 420.57 | | | |
| 14 | 050201001013 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.300*600*30mm芝麻灰花岗岩荔枝面 (选用深灰色,缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 1622.79 | | | |
| 15 | 050201001014 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.40mm厚300mm宽中国黑花岗岩弧形切割 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 4.52 | | | |
| 16 | 050201001015 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.300*1200*30mm芝麻白花岗岩荔枝面 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 155.84 | | | |
| 17 | 050201001016 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.300*150*30mm芝麻黑花岗岩荔枝面 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 16.77 | | | |
| 18 | 050201001017 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.400*600*40mm中国黑荔枝面花岗岩 (缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m ² | 100.49 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第10页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 19 | 050201001018 | 花岗岩铺装面层 | 1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4.400*400*30mm芝麻黑花岗岩荔枝面(缝宽8mm,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝); 5.含磨边、倒角、伸缩缝等其它详见设计要求; | m2 | 14.85 | | | |
| | 高耐竹地面铺装 | | | | | | | |
| 20 | 050201001019 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 人行路面等; 2.路基碾压, 压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土, 找平、夯实、整形, 弃土2m以外, 清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加; | m2 | 875.52 | | | |
| 21 | 050201001020 | 级配碎石垫层 | 1.部位: 园路等; 2.100mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑; | m2 | 875.52 | | | |
| 22 | 050201001021 | 混凝土园路基层 | 1.部位: 高耐竹地面铺装等; 2.150mm厚C30钢筋混凝土基层(钢筋单列); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m2 | 875.52 | | | |
| 23 | EB024 | 非预应力钢筋 | 1.部位: 人行路面; 2.规格: $\Phi 10$ 以内; 3.现浇混凝土构件; | t | 4.149965 | | | |
| 24 | EB025 | 高耐竹地面 | 1.部位: 高耐竹地面铺装; 2.50*30*3镀锌方钢管龙骨@500mm(单独列项); 3.137*18mm高耐竹材地板, 缝宽5mm; 4.木收边、挡边、防腐木固定、制作、安装、油漆涂饰、防腐处理等按设计要求综合考虑; 5.按铺装面层水平投影面积计算; | m2 | 875.52 | | | |
| 25 | EB026 | 镀锌方钢管龙骨 | 1.部位: 高耐竹地面铺装; 2.50*30*3镀锌方钢管龙骨@500mm 3.所有构件做热镀锌处理, 防腐处理、焊接等详见设计要求; | t | 21.826714 | | | |
| | 汀步 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第11页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 26 | 050201001022 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 230.51 | | | |
| 27 | 050201001023 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.100mm厚级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 230.51 | | | |
| 28 | 050201001024 | 混凝土园路基层 | 1.部位:地面铺装等; 2.100mm厚C30混凝土基层; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m2 | 230.51 | | | |
| 29 | 050201001025 | 汀步面层 | 1.部位:汀步等; 2.形状:综合考虑; 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层; 4.600*400*30mm厚汀步石(自然面基本平整); 5.含磨边、倒角等其它详见设计要求; | m2 | 90 | | | |
| 30 | 050201001026 | 汀步面层 | 1.部位:汀步等; 2.形状:综合考虑; 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层; 4.30厚600宽汀步石,长度以尺寸标注弧度进行分段切割(自然面基本平整,完整拼接无缝隙); 5.含磨边、倒角等其它详见设计要求; | m2 | 140.51 | | | |
| 台阶 | | | | | | | | |
| 31 | 050201001027 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 48.58 | | | |
| 32 | 050201001028 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 48.58 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第12页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 33 | 050201001029 | 混凝土台阶 | 1.部位: 台阶等; 2.120mm厚C25钢筋混凝土(钢筋单列); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m ² | 48.58 | | | |
| 34 | EB027 | 非预应力钢筋 | 1.部位: 人行路面; 2.规格: $\Phi 10$ 以内; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.230269 | | | |
| 35 | 050202008001 | 石材台阶 | 1.部位: 台阶; 2.30mm厚1:3水泥砂浆; 3.150mm厚浅灰自然块石(踏步顶面平整, 侧面无尖角) 4.其它详见设计综合考虑; 5.按台阶面层水平投影面积计算 | m ² | 48.58 | | | |
| 平缘石 | | | | | | | | |
| 36 | 050201001030 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 人行路面等; 2.路基碾压, 压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土, 找平、夯实、整形, 弃土2m以外, 清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加; | m ² | 608.456 | | | |
| 37 | EB028 | 级配碎石垫层 | 1.部位: 园路等; 2.级配碎石垫层(厚度综合考虑压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑; | m ³ | 45.6342 | | | |
| 38 | EB029 | 垫层 | 1.部位: 平缘石、收边等; 2.C30素混凝土垫层及C30素混凝土靠背、护角等(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m ³ | 121.6912 | | | |
| 39 | 050201002001 | 路牙铺设 | 1.部位: 花岗岩路平缘石; 2.形状: 综合考虑; 3.规格: 100*150*1000mm文登白花岗岩平缘石, 满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角、弧形加工等综合考虑; 6.工程量: 按平缘石延长米计算; | m | 3042.28 | | | |
| 平缘石一 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第13页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|--------------|---------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 40 | 050201001031 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压, 压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土, 找平、夯实、整形, 弃土2m以外, 清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加; | m2 | 4.674 | | | |
| 41 | EB030 | 级配碎石垫层 | 1.部位: 园路等; 2.级配碎石垫层 (厚度综合考虑压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑; | m3 | 0.7011 | | | |
| 42 | EB031 | 垫层 | 1.部位: 平缘石、收边等; 2.C30素混凝土垫层及C30素混凝土靠背、护角等 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 1.1685 | | | |
| 43 | 050201002002 | 路牙铺设 | 1.部位: 花岗岩路平缘石; 2.形状: 综合考虑; 3.规格: 100*150*1000mm文登白花岗岩平缘石, 满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角、弧形加工等综合考虑; 6.工程量: 按平缘石延长米计算; | m | 46.74 | | | |
| 立缘石 | | | | | | | | |
| 44 | 050201001032 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压, 压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土, 找平、夯实、整形, 弃土2m以外, 清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加; | m2 | 24.385 | | | |
| 45 | EB032 | 垫层 | 1.部位: 平、立缘石、收边等; 2.C20素混凝土垫层及C30素混凝土靠背、护角等 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 4.63315 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第14页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|----------------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 46 | 050201002003 | 路牙铺设 | 1.部位: 花岗岩路立缘石; 2.形状: 综合考虑; 3.规格: 150*250*1000mm文登白花岗岩立缘石,满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角、弧形加工等综合考虑; 6.工程量: 按平缘石延长米计算; | m | 97.54 | | | |
| | 栏杆 | | | | | | | |
| 47 | EB033 | 护岸栏杆 | 1.部位: 架空栈道、护岸等; 2.高度1050mm, 3.镀锌钢管(规格详见设计), 外喷涂仿木色氟碳漆; 4.预埋铁件等其他详见图纸设计; 5.按栏杆长度计算; | m | 238.68 | | | |
| | 沙坑 | | | | | | | |
| 48 | 050201001033 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 人行路面等; 2.路基碾压, 压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土, 找平、夯实、整形, 弃土2m以外, 清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加; | m ² | 41.22 | | | |
| 49 | 050201001034 | 级配碎石垫层 | 1.部位: 园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑; | m ³ | 6.18 | | | |
| 50 | EB034 | 粗砂回填 | 1.部位: 沙坑等; 2.粗砂回填(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算; | m ³ | 4.12 | | | |
| 51 | EB035 | 白银砂回填 | 1.部位: 沙坑等; 2.白银砂回填(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算; | m ³ | 12.37 | | | |
| 52 | EB036 | 不锈钢收边 | 1.部位: 沙坑; 2.250*5mm弧形不锈钢收边; 3.按实际铺设长度计算; | m | 26.36 | | | |
| 53 | EB037 | 热熔标线 | 1.部位: 沙坑; 2.200mm宽黄色热熔标线; | m ² | 5.272 | | | |
| 54 | EB038 | 排水管 | 1.部位: 沙坑; 2.排水管110PVC管; | m | 20 | | | |
| | 橡塑地面 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第15页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|--------------|---------|---|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 55 | 050201001035 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 1319.04 | | | |
| 56 | 050201001036 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 1319.04 | | | |
| 57 | 050201001037 | 混凝土园路基层 | 1.部位:橡塑地面等; 2.100mm厚C20混凝土基层; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; | m2 | 1319.04 | | | |
| 58 | EB039 | 橡胶地面 | 1.部位:儿童游乐区; 2.专用胶水粘结,EPDM橡胶地面,13mm厚; 3.颜色、造型、卡通数字等按设计要求综合考虑; | m2 | 1319.04 | | | |
| 停车场 | | | | | | | | |
| 59 | 050201001038 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面等; 2.路基碾压,压实度按设计要求; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、300mm以内挖填土,找平、夯实、整形,弃土2m以外,清理其它杂物等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加; | m2 | 874 | | | |
| 60 | 050201001039 | 级配碎石垫层 | 1.部位:园路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层(压实度按设计要求); 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑; | m2 | 874 | | | |
| 61 | 050201001040 | 园路 | 1.部位:透水混凝土路面; 2.140mm厚10mm粒径C30透水混凝土; 3.60mm厚6mm粒径C30透水混凝土; 4.双丙聚氨酯密封处理; 5.其它详见设计要求; | m2 | 874 | | | |
| 62 | EB040 | 热熔标线 | 1.部位:停车场等; 2.200mm宽黄色热熔标线; | m2 | 43.2 | | | |
| 标牌等 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第16页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 63 | 050306006001 | 警示牌 | 1.部位: 警示牌; 2.樟子松防腐木牌(防腐处理按设计要求综合考虑); 3.警示牌固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 4.具体做法、要求等详见设计要求; | 个 | 9 | | | |
| 64 | 050306006002 | 指示牌一 | 1.部位: 指示牌一; 2.樟子松防腐木牌(防腐处理按设计要求综合考虑); 3.固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 4.具体做法、要求等详见设计要求; | 个 | 2 | | | |
| 65 | 050306006003 | 指示牌二 | 1.部位: 指示牌二; 2.樟子松防腐木牌(防腐处理按设计要求综合考虑); 3.固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 4.具体做法、要求等详见设计要求; | 个 | 2 | | | |
| 66 | 050306006004 | 草坪牌 | 1.部位: 草坪牌; 2.樟子松防腐木牌(防腐处理按设计要求综合考虑); 3.固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 4.具体做法、要求等详见设计要求; | 个 | 15 | | | |
| 67 | EB041 | 成品垃圾桶 | 1.桶身: 镀锌板 内胆: 镀锌钢板 2.尺寸: 1000mm长*400mm宽*778mm高 3.其它详见设计要求; 4.采购、运输、安装等综合考虑 | 组 | 21 | | | |
| 68 | EB042 | 混凝土基础 | 1.部位: 指示牌、草坪牌、警示牌等; 2.C25混凝土基础; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 10.35 | | | |
| 69 | EB043 | 非预应力钢筋 | 1.部位: 人行石材路面; 2.规格: $\Phi 10$ 以内; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.22464 | | | |
| 70 | EB044 | 预埋铁件 | 1.部位: 指示牌、草坪牌、警示牌等; 2.预埋钢板等铁件; 3.所有构件做热镀锌处理, 防腐处理、焊接等详见设计要求; | kg | 884.94 | | | |
| 游乐设施 | | | | | | | | |
| 71 | EB045 | 健身器材 | 1.秋千; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 3 | | | |
| 72 | EB046 | 成品儿童游戏组合 | 1.部位: 儿童游乐区; 2.儿童游戏组合, 5100*3400mm; 3.具体样式及要求详见设计; 4.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第17页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------|-------|----------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 73 | EB047 | 成品儿童游乐设施 | 1.成品儿童游乐设施(摇摇乐) 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 7 | | | |
| 74 | EB048 | 健身器材 | 1.跷跷板; 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 2 | | | |
| 圆形树池 | | | | | | | | |
| 75 | EB049 | 垫层 | 1.部位:圆形树池等; 2.素土夯实,C15素混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.8544 | | | |
| 76 | EB050 | 砖砌体 | 1.部位:圆形树池等; 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖砌体; 3.脚手架等综合考虑; | m3 | 4.272 | | | |
| 77 | EB051 | 墙面抹灰 | 1.部位:圆形树池等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆抹面; | m2 | 13.7772 | | | |
| 78 | EB052 | 镶贴面层 | 1.部位:圆形树池等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.260*50*20mm厚黄锈石荔枝面花岗岩; | m2 | 0.534 | | | |
| 79 | EB053 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.130*240*20mm厚黄锈石光面花岗岩; | m2 | 2.5632 | | | |
| 80 | EB054 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.260*130*20mm厚黄锈石光面花岗岩; | m2 | 1.3884 | | | |
| 81 | EB055 | 防腐木铺装 | 1.部位:树池坐凳; 2.600*110*60mm厚优质防腐木(表面刷深色清漆三遍); 3.木收边、挡边、防腐木固定、制作、安装、油漆涂饰、防腐处理、螺丝固定、倒角等按设计要求综合考虑; 4.按铺装面层水平投影面积计算; | m2 | 6.408 | | | |
| 树池坐凳一 | | | | | | | | |
| 82 | EB056 | 碎石垫层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.素土夯实,150mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 1.4495 | | | |
| 83 | EB057 | 垫层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.C15素混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.7805 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第18页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|-------|--------|--|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 84 | EB058 | 砖砌体 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖砌体; 3.脚手架等综合考虑; | m3 | 3.4565 | | | |
| 85 | EB059 | 排水管 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.DN30PUC排水管; 3.按实际埋设长度计算; | m | 0.37 | | | |
| 86 | EB060 | 墙面抹灰 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆抹面; | m2 | 14.3835 | | | |
| 87 | EB061 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.200*350*20mm厚荔枝面文登灰花岗岩; | m2 | 5.575 | | | |
| 88 | EB062 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.50*50*20mm厚光面中国黑花岗岩; | m2 | 0.5575 | | | |
| 89 | EB063 | 防腐木铺装 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.90宽40mm厚优质防腐木(表面刷深色清漆三遍); 3.木收边、挡边、防腐木固定、制作、安装、油漆涂饰、防腐处理、螺丝固定、倒角等按设计要求综合考虑; 4.按铺装面层水平投影面积计算; | m2 | 5.0175 | | | |
| 90 | EB064 | 预埋铁件 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.60*50环形方钢等铁件; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求; | kg | 172.9365 | | | |
| 91 | EB065 | 非预应力钢筋 | 1.部位:坐凳一; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.118859 | | | |
| 92 | EB066 | 混凝土圈梁 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C30钢筋混凝土圈梁(钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.74259 | | | |
| 93 | EB067 | 满铺卵石 | 1.满铺粒径为50-80白色卵石; | m2 | 2.23 | | | |
| | 树池坐凳二 | | | | | | | |
| 94 | EB068 | 碎石垫层 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.素土夯实, 150mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 5.798 | | | |
| 95 | EB069 | 垫层 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C15素混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 3.122 | | | |
| 96 | EB070 | 砖砌体 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖砌体; 3.脚手架等综合考虑; | m3 | 13.826 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第19页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|-------|--------|--|------|----------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 97 | EB071 | 排水管 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.DN30PUC排水管; 3.按实际埋设长度计算; | m | 1.48 | | | |
| 98 | EB072 | 墙面抹灰 | 1.部位: 树池坐凳; 2.20mm厚1:3水泥砂浆抹面; | m2 | 57.534 | | | |
| 99 | EB073 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.200*350*20mm厚荔枝面文登灰花岗岩; | m2 | 22.3 | | | |
| 100 | EB074 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.50*50*20mm厚光面中国黑花岗岩; | m2 | 2.23 | | | |
| 101 | EB075 | 防腐木铺装 | 1.部位: 树池坐凳; 2.90宽40mm厚优质防腐木 (表面刷深色清漆三遍); 3.木收边、挡边、防腐木固定、制作、安装、油漆涂饰、防腐处理、螺丝固定、倒角等按设计要求综合考虑; 4.按铺装面层水平投影面积计算; | m2 | 20.07 | | | |
| 102 | EB076 | 预埋铁件 | 1.部位: 树池坐凳; 2.60*50环形方钢等铁件; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求; | kg | 691.746 | | | |
| 103 | EB077 | 非预应力钢筋 | 1.部位:坐凳一; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.475436 | | | |
| 104 | EB078 | 混凝土圈梁 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C30钢筋混凝土圈梁 (钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 2.97036 | | | |
| 坐凳一 | | | | | | | | |
| 105 | EB079 | 碎石垫层 | 1.部位: 坐凳一等; 2.素土夯实, 150mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 5.076 | | | |
| 106 | EB080 | 混凝土垫层 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C20混凝土垫层 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 5.0688 | | | |
| 107 | EB081 | 非预应力钢筋 | 1.部位:坐凳一; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.40066 | | | |
| 108 | EB082 | 混凝土坐凳 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C30钢筋混凝土坐凳 (钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 7.21 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第20页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|-------|-------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 109 | EB083 | 镶贴面层 | 1.部位:树池坐凳等; 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3.20mm厚山东灰麻花岗岩贴砖拉丝面; | m2 | 19.31 | | | |
| 110 | EB084 | 防腐木铺装 | 1.部位: 树池坐凳; 2.45mm厚60mm宽优质防腐木(表面刷深色清漆三遍); 3.木收边、挡边、防腐木固定、制作、安装、油漆涂饰、防腐处理、螺丝固定、倒角等按设计要求综合考虑; 4.按铺装面层水平投影面积计算; | m2 | 6.12 | | | |
| 坐凳二 | | | | | | | | |
| 111 | EB085 | 碎石垫层 | 1.部位: 坐凳一等; 2.素土夯实, 150mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 11.2056 | | | |
| 112 | EB086 | 混凝土垫层 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 1.8792 | | | |
| 113 | EB087 | 卵石座凳 | 1.部位: 坐凳二; 2.30*4耐候钢板; 3.Φ2.7镀锌双绞合钢丝网; 4.卵石平均粒径 不小于孔径 | m3 | 31.32 | | | |
| 114 | EB088 | 防腐木 | 1.部位: 坐凳二; 2.450*100*30mm棕色防腐木条, 留缝10mm, 膨胀螺栓固定; 3.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; | m3 | 1.16 | | | |
| 坐凳三 | | | | | | | | |
| 115 | EB089 | 碎石垫层 | 1.部位: 坐凳一等; 2.素土夯实, 150mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 1.5456 | | | |
| 116 | EB090 | 混凝土垫层 | 1.部位: 树池坐凳等; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.2592 | | | |
| 117 | EB091 | 特色座凳 | 1.部位: 特色座凳1; 2.L=4.5m, 50*50*5热镀锌方管外喷青灰色氟碳漆, 40、50mm厚防腐木外涂褐色保护漆, 10mm厚光面不锈钢板, 8mm厚光面不锈钢板扶手(混凝土基础另计); 3.具体做法、要求等详见设计要求; | 组 | 4 | | | |
| 拆除项目 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第21页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|-------|----------|--|------|---------|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 118 | EB092 | 拆除路面 | 1.路面材料种类: 混凝土路面及基层 2.厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; | m3 | 154.914 | | | |
| 119 | EB093 | 拆除路面 | 1.沥青路路面及基层材料种类: 综合考虑 2.沥青混凝土(含基层)厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; | m3 | 2 | | | |
| 120 | EB094 | 拆除侧缘石 | 1.部位: 按设计要求; 2.拆除人行道路牙石; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 6.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; | m | 30 | | | |
| 121 | EB095 | 拆除路面 | 1.铺装路面及基层材料种类: 汀步、块料、花岗岩等综合考虑 2.铺装路面结合层等厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除现场倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; | m3 | 82.6208 | | | |
| 122 | EB096 | 拆除路面碎石基层 | 1.路基材料种类: 级配碎石; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑; | m3 | 154.914 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第22页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|-------|----------|---|------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 123 | EB097 | 土石方开挖 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑; 3.运距:综合考虑; 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑; 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等; 6.山体高度及放坡、土方厚度等综合考虑; 7.以实际开挖工程量结算; | m3 | 309.54 | | | |
| 124 | EB098 | 回填土 | 1.填方材料品种:综合考虑; 2.密实度:按设计及规范要求; 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑; | m3 | 122.19 | | | |
| 125 | EB099 | 土石方、垃圾外运 | 1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑; | m3 | 187.46 | | | |
| | 花池 | | | | | | | |
| 126 | EB100 | 级配碎石垫层 | 1.部位:花池等; 2.素土夯实(夯实度按设计要求),级配碎石垫层(厚度综合考虑压实度按设计要求); 3.按实际铺设体积计算; | m3 | 3.56 | | | |
| 127 | EB101 | 垫层 | 1.部位:花池等; 2.C20素混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 3.18 | | | |
| 128 | EB102 | 砖砌体 | 1.部位:花池壁及花池底等; 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖砌体; 3.脚手架等综合考虑; | m3 | 5.28 | | | |
| 129 | EB103 | 防潮层 | 1.部位:花池等; 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆,内掺3%防水剂; | m2 | 6.0816 | | | |
| 130 | EB104 | 花岗岩压顶 | 1.部位:花坛等; 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层; 3.100mm厚文登白花岗岩压顶; | m2 | 12 | | | |
| 131 | EB105 | 镶贴面层 | 1.部位:花坛等 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层; 3.20mm厚文登灰花岗岩贴面; | m2 | 7.2 | | | |
| | LOGO | | | | | | | |
| 132 | EB106 | 碎石垫层 | 1.部位:景石一等; 2.素土夯实,400mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 3.5712 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第23页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|--------------|----------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 133 | EB107 | 混凝土垫层 | 1.部位: 景石一等; 2.C15混凝土垫层 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.5976 | | | |
| 134 | EB108 | 非预应力钢筋 | 1.部位:景石一等; 2.规格:Φ10; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.05512 | | | |
| 135 | EB109 | 混凝土基础 | 1.部位: 景石一等; 2.C25钢筋混凝土基础 (钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 2.39 | | | |
| 136 | 050202005001 | 点风景石 | 1.石料种类:自然面黄锈石花岗岩 2.石料规格、重量:按设计要求综合考虑,以实际发生量为准; 3.景石一内凹50mm,30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 (厚度综合考虑); 景石采购、吊装、安装就位、稳固、倒运、位置等按设计要求综合考虑 4.工程量:按块计算 | 块 | 1 | | | |
| 137 | EB110 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石一; 2.3mm厚镀锌钢板切割焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO中文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 1.3 | | | |
| 138 | EB111 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石一; 2.1.5mm厚镀锌钢板焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO英文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 0.52 | | | |
| 139 | EB112 | 碎石垫层 | 1.部位: 景石二等; 2.素土夯实, 400mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 3.52 | | | |
| 140 | EB113 | 混凝土垫层 | 1.部位: 景石二等; 2.C15混凝土垫层 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.56 | | | |
| 141 | EB114 | 非预应力钢筋 | 1.部位:景石二等; 2.规格:Φ10; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.04319 | | | |
| 142 | EB115 | 混凝土基础 | 1.部位: 景石二等; 2.C25钢筋混凝土基础 (钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 2.22 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第24页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|--------------|----------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 143 | 050202005002 | 点风景石 | 1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:按设计要求综合考虑,以实际发生量为准; 3.景石一内凹50mm,30mm厚1:3水泥砂浆粘接层(厚度综合考虑); 景石采购、吊装、安装就位、稳固、倒运、位置等按设计要求综合考虑 4.工程量:按块计算 | 块 | 1 | | | |
| 144 | EB116 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石二; 2.3mm厚镀锌钢板切割焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO中文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 1.06 | | | |
| 145 | EB117 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石二; 2.3mm厚镀锌钢板切割焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO中英文字体; 3.1.5mm厚镀锌钢板焊接, 激光打孔, 螺栓固定; 4.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 1.06 | | | |
| 146 | EB118 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石二; 2.1.5mm厚镀锌钢板焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO英文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 0.82 | | | |
| 147 | EB119 | 碎石垫层 | 1.部位: 景石三等; 2.素土夯实, 400mm厚天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 2.7 | | | |
| 148 | EB120 | 混凝土垫层 | 1.部位: 景石三等; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.68 | | | |
| 149 | EB121 | 非预应力钢筋 | 1.部位:景石三等; 2.规格:Φ10; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.03801 | | | |
| 150 | EB122 | 混凝土基础 | 1.部位: 景石三等; 2.C25钢筋混凝土基础(钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 1.94 | | | |
| 151 | 050202005003 | 点风景石 | 1.石料种类:现场原有景石 2.石料规格、重量:按设计要求综合考虑,以实际发生量为准; 3.景石一内凹50mm,30mm厚1:3水泥砂浆粘接层(厚度综合考虑); 景石吊装、安装就位、稳固、倒运、位置等按设计要求综合考虑; 4.部位、单块重量、距离:综合考虑; | 吨 | 20 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第25页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------|-------|-----------|---|------|---------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 152 | EB123 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石三; 2.3mm厚镀锌钢板切割焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO中英文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 0.58 | | | |
| 153 | EB124 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 景石三; 2.1.5mm厚镀锌钢板焊接, 激光打孔, 螺栓固定; 3.按展开面积计算; | m2 | 0.98 | | | |
| 154 | EB125 | 混凝土垫层 | 1.部位: 标识牌等; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 0.68 | | | |
| 155 | EB126 | 非预应力钢筋 | 1.部位: 标识牌等; 2.规格: Φ10; 3.现浇混凝土构件; | t | 0.03801 | | | |
| 156 | EB127 | 混凝土基础 | 1.部位: 标识牌等; 2.C30钢筋混凝土基础(钢筋单独列项); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 1.94 | | | |
| 157 | EB128 | 镀锌钢板LOGO | 1.部位: 标识牌; 2.3mm厚镀锌钢板切割焊接, 激光打孔, 螺栓固定, "小石岛湿地公园" LOGO中英文字体; 3.按最大外接矩形面积计算; | m2 | 7.9 | | | |
| 158 | EB129 | 预埋铁件 | 1.部位: 标识牌; 2.预埋钢板等铁件; 3.所有构件做热镀锌处理, 防腐处理、焊接等详见设计要求; | kg | 38.04 | | | |
| 成品可移动售卖亭 | | | | | | | | |
| 159 | EB130 | 成品可移动售卖亭一 | 1.成品可移动售卖亭一(540*191*254cm); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |
| 160 | EB131 | 成品可移动售卖亭二 | 1.成品可移动售卖亭二(926*244*380cm); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |
| 161 | EB132 | 成品可移动售卖亭三 | 1.成品可移动售卖亭三(417*231*282cm); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |
| 162 | EB133 | 成品可移动售卖亭四 | 1.成品可移动售卖亭四(913*248*473cm); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第26页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|-----|--------------|-----------|--|------|---------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 163 | EB134 | 成品可移动售卖亭五 | 1.成品可移动售卖亭五 (436*242*251cm); 2.具体样式及要求详见设计; 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等; | 组 | 1 | | | |
| | 围网 | | | | | | | |
| 164 | EB135 | 护栏网 | 1.部位: 1800mm高护栏网; 2.护栏网规格: 采用直径4mm低碳钢丝点焊而成网孔(mm)80X160长X宽(mm)1800x2000边框(mm)直径50x1.5浸塑厚度(mm)0.7-0.8浸塑后(mm)4.0-5.5; 3.护栏网焊接、折弯、喷塑等设计要求综合考虑; 4.按成活面积计算; | m2 | 430.308 | | | |
| 165 | EB136 | 碎石垫层 | 1.部位: 围网等; 2.素土夯实, 天然级配碎石; 3.按实际尺寸按立方计算; | m3 | 4.32 | | | |
| 166 | EB137 | 混凝土垫层 | 1.部位: 围网等; 2.C30混凝土垫层 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; | m3 | 3.24 | | | |
| | 小卫生间 | | | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.弃土运距:综合考虑; 3.取土运距:综合考虑; | m2 | 53.17 | | | |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 | 1.建筑垃圾的清理; 2.垃圾外运, 运距自行考虑; 3.工程量:按照建筑物体积计算; | m3 | 167.48 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑; 2.基础形式: 综合考虑; 3.挖土深度: 综合考虑; 4.开挖形式: 综合考虑; 5.工作内容: 开挖土方、清槽、场内堆土、倒土等 6.按消耗量定额规则计算 | m3 | 41.13 | | | |
| 4 | 010103001001 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求:原土回填; 2.回填质量要求:满足设计要求; 3.回填部位: 基础; 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算; | m3 | 28 | | | |
| 5 | 010103001002 | 房心回填 | 1.回填材料要求:综合各类土质, 回填时应清除基坑杂物, 不得采用建筑垃圾; 2.回填质量要求:素土分层夯实 (压实系数大于0.94), 厚度按建筑设计标高与结构标高加增减推算; 3.运距:综合考虑,不包括场外运土; | m3 | 7.71 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第27页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6 | 010103001003 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土石方; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑; | m3 | 5.42 | | | |
| 7 | 010305001001 | 毛石基础 | 1.基础形式:条形基础; 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; 3.石材种类:MU40毛石; | m3 | 11.16 | | | |
| 8 | 010405003001 | 平板 | 1.板厚:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 6.345 | | | |
| 9 | 010405008001 | 雨篷 | 1.板厚度:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.18 | | | |
| 10 | 010405007001 | 挑檐 | 1.板形式:挑檐; 2.板厚:综合考虑; 3.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 2.93 | | | |
| 11 | 010402001001 | 构造柱 | 1.柱种类、断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 3.08 | | | |
| 12 | 010403004001 | 圈梁 | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.部位:地圈梁、屋面圈梁、窗台压顶等; | m3 | 7.01 | | | |
| 13 | 010403005001 | 过梁(现浇) | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.17 | | | |
| 14 | 010410003001 | 过梁(预制) | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.22 | | | |
| 15 | 010414002001 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗侧预制块; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.17 | | | |
| 16 | 010301001001 | 砖基础 | 1.基础形式:条形基础; 2.砖品种、规格:MU10烧结普通砖; 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; 4.部位:±0.00以下外围墙体; | m3 | 2.33 | | | |
| 17 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:外墙; 2.墙体厚度:240mm; 3.砖、砌块品种、规格:MU10烧结普通砖; 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆; | m3 | 19.71 | | | |
| 18 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:内墙; 2.墙体厚度:240mm; 3.砖、砌块品种、规格:MU10烧结普通砖; 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆; | m3 | 8.82 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第28页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 19 | 010703003001 | 墙身防潮层 | 1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆内加3.8%QBZ-I型防水剂; 2.防水(潮)部位:室内地坪下; | m2 | 41.75 | | | |
| 20 | 010703002001 | 防水涂料 | 1.涂料品种:1.5mm厚SPU防水涂料; 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑; 3.防水部位:高低差埋土侧为室外; | m2 | 69.5 | | | |
| 21 | 010607001001 | 金属网 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网(ϕ 1.2*15*15mm); 2.边框材料品种、规格:墙面不同材料交接处; | m2 | 7.85 | | | |
| 22 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋, 三级钢 ϕ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.011 | | | |
| 23 | 010607001002 | 钢筋网片 | 1.材料种类、规格:直径 ϕ 6 钢筋网, 间距200mm, 单层双向; 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件; | m2 | 43.35 | | | |
| 24 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢 ϕ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.093 | | | |
| 25 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢 ϕ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.12 | | | |
| 26 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 ϕ 6.5 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.076 | | | |
| 27 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 ϕ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.218 | | | |
| 28 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.078 | | | |
| 29 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.524 | | | |
| 30 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 10 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.076 | | | |
| 31 | 010416001009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 ϕ 12 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.902 | | | |
| 32 | 010407002001 | 散水 | 1.60mm厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光; 2.150厚碎石垫层; 3.素土夯实, 向外坡3-5%; | m2 | 19.54 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第29页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 33 | 010803003001 | 保温隔热墙 | 1.部位: 外墙等; 2.材质及规格:80厚挤塑聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定; 3.工作内容:含基层墙体清理、预埋件、板缝处理等; | m2 | 75.23 | | | |
| 34 | 010407002002 | 坡道 | 1.素水泥浆结合层一道; 2.60mmC20混凝土 (内配双向 ϕ 6间距200) (钢筋单列); 3.300mm厚碎石垫层; 4.素土夯实; | m2 | 1.6 | | | |
| 35 | AB001 | 植筋 | 1.规格: ϕ 12; 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用 (不含钢筋费用); | 根 | 96 | | | |
| 36 | 010703002002 | 涂膜防水 | 1.部位:有水房间等; 2.防水做法:1.5mm厚合成高分子防水涂料一遍; | m2 | 128.81 | | | |
| 37 | AB002 | 保温砂浆 | 1.部位:门窗口侧等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.厚度、砂浆配合比:15mm粘结型胶粉聚苯颗粒; | m2 | 5.66 | | | |
| 38 | 010803001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位: 屋面; 2.最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层; | m2 | 48 | | | |
| 39 | 010803001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位: 屋面; 2.50mm厚XPS保温板; | m2 | 48 | | | |
| 40 | AB003 | 保温砂浆 | 1.部位:门窗口侧等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.厚度、砂浆配合比:15mm粘结型胶粉聚苯颗粒; | m2 | 5.66 | | | |
| 41 | 010703001001 | 防水层 | 1.部位: 屋面; 2.防水做法: 4mm厚SBC卷材防水一遍; | m2 | 56.4 | | | |
| 42 | AB004 | 水泥砂浆找平层 | 1.部位: 屋面; 2.20mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层; | m2 | 48 | | | |
| 43 | 010401006001 | 垫层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.150厚碎石垫层; 3.素土夯实; | m3 | 6.2625 | | | |
| 44 | 010401006002 | 垫层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.素水泥浆一道; 3.60mm厚C15混凝土垫层; | m3 | 2.505 | | | |
| 45 | 010802001001 | 隔离层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.0.4mm厚塑料膜浮铺两道; | m2 | 41.75 | | | |
| 46 | 010703001002 | 防水层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.防水做法: 4mm厚SBC卷材防水一道; | m2 | 41.75 | | | |
| 47 | 010803005001 | 保温隔热楼地面 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.50mm厚XPS保温板; | m2 | 41.75 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第30页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 48 | AB005 | 卫生间蹲台 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖; 2.填充轻骨料混凝土; 3.详见图集L13J11页66; 4.按投影面积计算; | m2 | 1.15 | | | |
| 49 | AB006 | 零星砌砖 | 1.部位:清洗拖布池等; 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑; 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; | m3 | 0.06 | | | |
| 装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 020102001001 | 石材楼地面 | 1.部位:坡道; 2.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条状; 3.结合层材料种类:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 1.6 | | | |
| 2 | 020102001002 | 石材过门石 | 1.基层处理:原地面清理; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚中国黑过门石; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 0.82 | | | |
| 3 | 020102001003 | 拖布清洗池 | 1.基层处理:原地面清理; 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆内掺5%防水基层; 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚400mm*400mm白瓷砖; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 2.56 | | | |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:涂料外墙; 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平; 3.80厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定(单独列项); 4.3~5mm厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 5.刮柔性耐水腻子,喷刷底漆(单独列项); 6.喷刷真石漆(单独列项); | m2 | 8.69 | | | |
| 5 | 020507001001 | 真石漆 | 1.刮柔性耐水腻子,喷刷底漆; 2.喷刷真石漆; | m2 | 80.89 | | | |
| 6 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:面砖外墙; 2.20厚粘结性胶粉聚苯颗粒; 3.80厚挤塑聚苯板保温层(单独列项); 4.3mm厚抗裂砂浆纤维网格布; | m2 | 80.89 | | | |
| 7 | 020603001001 | 洗漱台 | 1.台面、挡水板、裙边材料种类:60mm厚大理石台面; 2.具体做法详见图集L13J11; | m2 | 1.32 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第31页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8 | 020603009001 | 镜面玻璃 | 1.镜面规格:10mm厚镀膜玻璃 2.具体做法详见设计; | m2 | 2.2 | | | |
| 9 | BB001 | 蹲便隔断 | 1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件、挂衣钩、置物架等 3.具体做法详见图集L13J11页102 | m2 | 58.8 | | | |
| 10 | 020507001002 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:外墙; 2.涂料种类、刷喷要求:刮柔性耐水腻子、刷外墙涂料,达到成活要求; 3.刷喷遍数:综合考虑; | m2 | 8.69 | | | |
| 11 | BB002 | 洗手盆安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页44; | 套 | 2 | | | |
| 12 | BB003 | 坐便器安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页47; | 套 | 2 | | | |
| 13 | BB004 | 坐便器靠墙安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页47; | 套 | 2 | | | |
| 14 | BB005 | 小便池隔断 | 1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件等 3.具体做法详见图集L13J11页107 | m2 | 1.56 | | | |
| 15 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:面砖外墙; 2.20厚粘结性胶粉聚苯颗粒; 3.80厚挤塑聚苯板保温层(单独列项); 4.10mm厚抗裂砂浆纤维网格布; | m2 | 75.23 | | | |
| 16 | 020402001001 | 金属平开门 | 1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5 3.包含门锁及五金配件 4.工作内容:包含制作、运输、安装等 | m2 | 7.74 | | | |
| 17 | 020402001002 | 金属推拉门 | 1.门的类型:推拉门 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5 3.包含门锁及五金配件 4.工作内容:包含制作、运输、安装等 | m2 | 3.708 | | | |
| 18 | 020406001001 | 金属平开窗 | 1.窗的类型:平开窗 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5 3.包含五金配件 4.工作内容:包含制作、运输、安装等 | m2 | 15.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第32页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 19 | 020409003001 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类:30mm厚山东白麻花岗岩; 2.面层材料的铺贴方式:20mm厚1:2水泥砂浆结合层; | m2 | 1.87 | | | |
| 20 | BB006 | 窗纱网 | 1.类型:纱网 2.材料种类、规格:金刚网纱窗; | m2 | 1.95 | | | |
| 21 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:卫生间、一层有水房间; 2.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 41.75 | | | |
| 22 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:卫生间、一层有水房间; 2.40mm厚C20细石混凝土,内配双向 $\phi 6$ 双向间距200钢筋网片(钢筋网单列); 3.素水泥浆一道; | m2 | 41.75 | | | |
| 23 | 020101001002 | 水泥砂浆找平层 | 1.部位:卫生间、一层有水房间; 2.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 41.75 | | | |
| 24 | 020102002001 | 块料楼地面 防滑地砖 | 1.部位:卫生间、一层有水房间; 2.8-10mm地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | 41.75 | | | |
| 25 | 020201001004 | 界面剂一道 | 1.部位:有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.基层处理:界面剂一道; | m2 | 128.81 | | | |
| 26 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.材料种类、配合比、厚度:9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平; 4.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 128.81 | | | |
| 27 | 020204003001 | 块料墙面 墙砖 | 1.部位:有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.贴结层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层; 4.面层材料种类、规格、颜色:4-5mm厚面砖,白水泥擦缝; | m2 | 128.81 | | | |
| 28 | 020105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层; | m2 | 6.92 | | | |
| 29 | BB007 | 公共卫生间标识牌 | 1.公厕门头中英韩三种语言包含男女残疾人图标; 2.单体汉子字体规格:30cm*300mm 英文组合规格:200*600mm,韩文单体规格150*150mm,材质:亚克力; 3.标识牌采购、制作、安装等所有工作内容; 4.根据现场情况综合考虑所需设备及脚手架等,安装高度综合考虑; | 套 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第33页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------|--------------|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 30 | BB008 | 指示牌 | 1.部位: 卫生间; 2.残疾人无障碍通道标识、大门随手关门标识、节约用水、禁止吸烟、地面张贴小心地滑、女(男)洗手间标志等; 3.规格: 25cm*10cm 材质: 亚克力 4.标识牌采购、制作、安装等所有工作内容; 5.根据现场情况综合考虑所需设备及脚手架等,安装高度综合考虑; | 套 | 26 | | | |
| 31 | BB009 | 烘手器 | 1.全自动感应烘手器; 2.采购、制作、安装等所有工作内容; 3.根据现场情况综合考虑所需设备、安装高度综合考虑; | 套 | 1 | | | |
| 32 | BB010 | 304不锈钢厕所卷纸巾盒公共卫生间擦手纸盒 | | 套 | 1 | | | |
| 33 | BB011 | 大号纸篓 | | 套 | 10 | | | |
| 34 | BB012 | 电暖画 | 1.石墨烯电暖画规格: 60cm*100cm; 2.材质: 石墨烯电暖画 取暖壁画 碳晶墙板 远红外碳晶墙暖 电热板 | 套 | 4 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005001 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度 9级 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求 | m | 7.85 | | | |
| 2 | 030801005002 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:U-PVC管 4. 规格:De110 5. 连接方式:承插粘接 | m | 1.8 | | | |
| 3 | 030801005003 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 | m | 0.3 | | | |
| 4 | 030801005004 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 | m | 8.35 | | | |
| 5 | 030801005005 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 | m | 6.22 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第34页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------------------------|--|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6 | 030801005006 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 热熔连接 | m | 5.47 | | | |
| 7 | 030801005007 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 | m | 3.06 | | | |
| 8 | 030801005008 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含剔槽 | m | 12.6 | | | |
| 9 | 030801005009 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN20 5. 连接方式: 热熔连接 | m | 4.66 | | | |
| 10 | 030801005010 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 | m | 3.2 | | | |
| 11 | 030801005011 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质: 自来水 3. 材质: PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 含剔槽 | m | 25.2 | | | |
| 12 | 030801005012 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: U-PVC管 4. 规格: De50 5. 连接方式: 承插粘接 | m | 13.4 | | | |
| 13 | 030801005013 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: U-PVC管 4. 规格: De75 5. 连接方式: 承插粘接 | m | 12.29 | | | |
| 14 | 030801005014 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: U-PVC管 4. 规格: De110 5. 连接方式: 承插粘接 | m | 26.74 | | | |
| 15 | 030803001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 铜截止阀 2. 型号、规格: DN50 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 030803001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 一体式减压阀组 2. 型号、规格: DN50 3. 包括阀门、过滤器、压力表等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第35页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 17 | 030804004001 | 洗手盆 | 1.组装形式:成套带感应式冲洗阀 2.类型:成套洗脸盆,包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装 | 组 | 3 | | | |
| 18 | 030804012001 | 大便器 | 1.类型、型号:成套蹲便器,包含附件等安装 2.组装方式:成套带感应式冲洗阀 | 套 | 7 | | | |
| 19 | 030804013001 | 小便器 | 1.类型、型号:挂式小便斗 2.组装方式:成套带感应式冲洗阀 | 套 | 6 | | | |
| 20 | 030804004002 | 洗手盆 | 1.组装形式:成套带感应式冲洗阀 2.类型:成套洗脸盆(残疾人专用),包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装 | 组 | 2 | | | |
| 21 | 030804012002 | 大便器 | 1.类型、型号:成套坐便器(残疾人专用),包含附件等安装 2.组装方式:成套现场安装 | 套 | 2 | | | |
| 22 | 030804017001 | 地漏 | 1.名称: PVC地漏 2.规格: DN50 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 030804017002 | 地漏 | 1.名称: PVC地漏 2.规格: DN75 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 030804018001 | 地面扫除口 | 1.材质:PVC清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 | | | |
| 25 | CB001 | 管道保温 | 1.名称: 玻璃丝棉管壳 2.厚度: 50mm | m3 | 0.4 | | | |
| 26 | CB002 | 管道保温保护层 | 1.名称: 玻璃丝布 2.厚度: 综合考虑 | m2 | 12.81 | | | |
| 强电工程 | | | | | | | | |
| 27 | 030204018001 | 配电箱 | 1.类别:配电箱1AL1 2.安装方式:(仅适用于成套配电箱):嵌墙暗装 3.半周长或回路数:400*400*120mm 4.含无端子外部接线 5.防护等级: IP65 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030212001001 | 电气配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):竖向配管暗配或埋地 | m | 3.7 | | | |
| 29 | 030212001002 | 电气配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.接线盒安装 | m | 73.63 | | | |
| 30 | 030208001001 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV22-3*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装 | m | 3.7 | | | |
| 31 | 030212003001 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV2.5mm2 | m | 79.67 | | | |
| 32 | 030212003002 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV4mm2 | m | 126.93 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第36页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 33 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:1*32W | 套 | 6 | | | |
| 34 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称:五孔插座带防溅盒 2.型号、规格:IP54型防水安全型 10A | 个 | 6 | | | |
| 35 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称:单极防溅型开关 2.型号、规格: 10A | 个 | 4 | | | |
| 36 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称:双极防溅型开关 2.型号、规格: 10A | 个 | 1 | | | |
| 37 | 030209001001 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质: 参见图纸 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 满足设计及技术规范要求 3.钢板、均压环: 满足设计及技术规范要求 4.总等电位箱、局部等电位箱安装 5.接地装置调试 | 项 | 1 | | | |
| 卫生间及管理用房 | | | | | | | | |
| 土建工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑; 2.弃土运距:综合考虑; 3.取土运距:综合考虑; | m2 | 102.6 | | | |
| 2 | 010101001004 | 竣工清理 | 1.建筑垃圾的清理; 2.垃圾外运, 运距自行考虑; 3.工程量:按照建筑物体积计算; | m3 | 471.96 | | | |
| 3 | 010101003002 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑; 2.基础形式: 综合考虑; 3.挖土深度: 综合考虑; 4.开挖形式: 综合考虑; 5.工作内容: 开挖土方、清槽、场内堆土、倒土等 6.按消耗量定额规则计算 | m3 | 152.66 | | | |
| 4 | 010103001004 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求:原土回填; 2.回填质量要求:满足设计要求; 3.回填部位: 基础; 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算; | m3 | 92.12 | | | |
| 5 | 010103001005 | 房心回填 | 1.回填材料要求:综合各类土质, 回填时应清除基坑杂物, 不得采用建筑垃圾; 2.回填质量要求:素土分层夯实(压实系数大于0.94), 厚度按建筑设计标高与结构标高加减推算; 3.运距:综合考虑,不包括场外运土; | m3 | 24.55 | | | |
| 6 | 010103001006 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土石方; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑; | m3 | 29.47 | | | |
| 7 | 010401006003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15; 2.部位: 筏板基础垫层; 3.垫层类别:综合考虑; | m3 | 9.65 | | | |
| 8 | 010401006004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15; 2.部位: 独立基础垫层; 3.垫层类别:综合考虑; | m3 | 1.28 | | | |
| 9 | 010401006005 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15; 2.部位: 条形基础垫层; 3.垫层类别:综合考虑; | m3 | 0.45 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第37页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 10 | 010401002001 | 独立基础 | 1.基础形式、材料种类:混凝土; 2.混凝土强度等级:C30; | m3 | 4.64 | | | |
| 11 | 010401003001 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类:混凝土; 2.混凝土强度等级:C30; | m3 | 31.81 | | | |
| 12 | 010403001001 | 基础梁 | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30; | m3 | 1.3 | | | |
| 13 | 010402001002 | 矩形柱 | 1.柱种类、断面:矩形柱,断面综合; 2.混凝土强度等级:C30; 3.部位:柱、基础短柱; | m3 | 1.6 | | | |
| 14 | 010403002001 | 矩形梁 | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.部位:框架梁、与梁整浇的挑耳等; | m3 | 1.33 | | | |
| 15 | 010405003002 | 平板 | 1.板厚:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 1.04 | | | |
| 16 | 010405003003 | 斜板 | 1.板厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:含与板整浇的挑檐等 | m3 | 9.22 | | | |
| 17 | 010402001003 | 构造柱 | 1.柱种类、断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 12.69 | | | |
| 18 | 010403004002 | 圈梁 | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; 3.部位:地圈梁、屋面圈梁、窗台压顶等; | m3 | 6.95 | | | |
| 19 | 010403005002 | 过梁(现浇) | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.27 | | | |
| 20 | 010410003002 | 过梁(预制) | 1.断面:综合考虑; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.4 | | | |
| 21 | 010414002002 | 其他构件 | 1.构件名称、规格:门窗侧预制块; 2.混凝土强度等级:C30混凝土; | m3 | 0.21 | | | |
| 22 | 010304001003 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:外墙; 2.墙体厚度:240mm; 3.砖、砌块品种、规格:MU10烧结普通砖; 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆; | m3 | 32.06 | | | |
| 23 | 010304001004 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:内墙; 2.墙体厚度:240mm; 3.砖、砌块品种、规格:MU10烧结普通砖; 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆; | m3 | 16.58 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第38页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------|--|----------------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 24 | 010304001005 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:外墙; 2.墙体厚度:300mm; 3.砖、砌块品种、规格: MU10烧结普通砖; 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆; | m ³ | 4.73 | | | |
| 25 | 010703003002 | 墙身防潮层 | 1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆内加3.8%QBZ-1型防水剂; 2.防水(潮)部位:室内地坪下; | m ² | 72.74 | | | |
| 26 | 010703002003 | 防水涂料 | 1.涂料品种:1.5mm厚SPU防水涂料; 2.防水遍数:一遍,搭接及附加层等综合考虑; 3.防水部位:高低差埋土侧为室外; | m ² | 68.58 | | | |
| 27 | 010607001003 | 金属网 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 (φ 1.2*15*15mm); 2.边框材料品种、规格:墙面不同材料交接处; | m ² | 18.6 | | | |
| 28 | 010607001004 | 钢筋网片 | 1.材料种类、规格:直径φ 6 钢筋网, 间距200mm, 单层双向; 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件; | m ² | 56.15 | | | |
| 29 | 010607001005 | 钢筋网片 | 1.材料种类、规格:直径 φ 4@100*100钢筋网; 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件; | m ² | 83.79 | | | |
| 30 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋, 三级钢 φ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.172 | | | |
| 31 | 010416001011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢 φ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.016 | | | |
| 32 | 010416001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢 φ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.005 | | | |
| 33 | 010416001013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 φ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.934 | | | |
| 34 | 010416001014 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 6 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.04 | | | |
| 35 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 8 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.244 | | | |
| 36 | 010416001016 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 10 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 0.891 | | | |
| 37 | 010416001017 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 12 2.连接方式: 按照图纸设计及施工规范要求 | t | 3.547 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第39页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 38 | 010416001018 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 14 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求 | t | 0.283 | | | |
| 39 | 010416001019 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 16 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求 | t | 0.369 | | | |
| 40 | 010416001020 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 18 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求 | t | 0.238 | | | |
| 41 | 010416001021 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 φ 20 2.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求 | t | 0.297 | | | |
| 42 | AB019 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊; 2.钢筋种类、规格:φ 16以 内; 3.连接形式:综合考虑,满 足图纸设计及施工规范要 求; | 根 | 116 | | | |
| 43 | AB020 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊; 2.钢筋种类、规格:φ 18; 3.连接形式:综合考虑,满 足图纸设计及施工规范要 求; | 根 | 16 | | | |
| 44 | AB021 | 植筋 | 1.规格:φ 12; 2.包括:人工、机械、材料 等完成该项工作所需全部 费用(不含钢筋费用); | 根 | 116 | | | |
| 45 | 010407002003 | 散水 | 1.60mm厚C20混凝土,撒1:1 水泥细砂压实赶光; 2.150厚碎石垫层; 3.素土夯实,向外坡 3-5%; | m2 | 28.98 | | | |
| 46 | 010407002004 | 坡道 | 1.素水泥浆结合层一道; 2.60mmC20混凝土(内配 双向φ 6间距200)(钢筋 单列); 3.300mm厚碎石垫层; 4.素土夯实; | m2 | 21.89 | | | |
| 47 | 010407002005 | 台阶 | 1.素水泥浆一道; 2.60mmC15混凝土台阶 (厚度不包括踏步三角部 分),台阶面向外找坡 1%; 3.150mm厚碎石垫层; 4.素土夯实; | m2 | 1.14 | | | |
| 48 | AB022 | 钢筋连接 | 1.连接方式:电渣压力焊; 2.钢筋种类、规格:φ 20; 3.连接形式:综合考虑,满 足图纸设计及施工规范要 求; | 根 | 16 | | | |
| 49 | 010803003002 | 保温隔热墙 | 1.部位:外墙等; 2.材质及规格:80厚挤塑聚 苯板保温层,配套胶粘剂 粘贴,辅锚栓固定; 3.工作内容:含基层墙体清 理、预埋件、板缝处理 等; | m2 | 235.17 | | | |
| 50 | 010803001003 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面; 2.50mm厚XPS保温板; | m2 | 83.79 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第40页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 51 | AB023 | 水泥砂浆找平层 | 1.部位: 屋面; 2.20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层; | m2 | 83.79 | | | |
| 52 | 010703001003 | 防水层 | 1.部位: 屋面; 2.防水做法: 4mm厚SBC卷材防水两道; | m2 | 99.6 | | | |
| 53 | 010802001002 | 隔离层 | 1.部位: 屋面; 2.满铺0.4mm厚聚乙烯膜一层; | m2 | 99.6 | | | |
| 54 | AB024 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位: 屋面; 2.材料种类、规格: 35mm厚C20细石混凝土(内配 ϕ 4@100*100)(钢筋单列); | m2 | 83.79 | | | |
| 55 | AB025 | 保温砂浆 | 1.部位: 门窗口侧等; 2.墙体类型: 综合考虑; 3.厚度、砂浆配合比: 15mm粘结型胶粉聚苯颗粒; | m2 | 10.45 | | | |
| 56 | 010401006006 | 垫层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.150厚碎石垫层; 3.素土夯实; | m3 | 8.4225 | | | |
| 57 | 010401006007 | 垫层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.素水泥浆一道; 3.60mm厚C15混凝土垫层; | m3 | 3.369 | | | |
| 58 | 010802001003 | 隔离层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.0.4mm厚塑料膜浮铺两道; | m2 | 56.15 | | | |
| 59 | 010703001004 | 防水层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.防水做法: 4mm厚SBC卷材防水一道; | m2 | 56.15 | | | |
| 60 | 010703002004 | 防水层 | 1.部位: 有水房间; 2.防水做法: 1.5厚合成高分子防水涂料一道; | m2 | 171.53 | | | |
| 61 | 010803005002 | 保温隔热楼地面 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.50mm厚XPS保温板; | m2 | 56.15 | | | |
| 62 | AB026 | 卫生间蹲台 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖; 2.填充轻骨料混凝土; 3.详见图集L13J11页66; 4.按投影面积计算; | m2 | 2.6 | | | |
| 63 | 010401006008 | 垫层 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.150厚碎石垫层; 3.素土夯实; | m3 | 0.792 | | | |
| 64 | 010401006009 | 垫层 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.素水泥浆一道; 3.60mm厚C15混凝土垫层; | m3 | 0.3168 | | | |
| 65 | 010802001004 | 隔离层 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.0.4mm厚塑料膜浮铺; | m2 | 5.28 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第41页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 66 | 010703001005 | 防水层 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.防水做法: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道; | m2 | 5.28 | | | |
| 67 | 010803005003 | 保温隔热楼地面 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.50mm厚XPS保温板; | m2 | 5.28 | | | |
| 装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 020101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 5.28 | | | |
| 2 | 020101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.40mm厚C20细石混凝土, 内配双向 $\phi 6$ 双向间距200钢筋网片(钢筋网单列); 3.素水泥浆一道; | m2 | 5.28 | | | |
| 3 | 020102002002 | 块料楼地面 防滑地砖 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.600*600*10mm防滑地面砖, 砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝; 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | 5.28 | | | |
| 4 | 020201001006 | 界面剂一道 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.墙体类型:综合考虑; 3.基层处理:2厚配套专用界面砂浆批刮; | m2 | 50.45 | | | |
| 5 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.墙体类型:综合考虑; 3.材料种类、配合比、厚度:7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆; 4.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 50.45 | | | |
| 6 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 管理间、工具间; 2.墙体类型:综合考虑; 3.材料种类、配合比、厚度:6mm厚1:2水泥砂浆抹平; 4.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 50.45 | | | |
| 7 | 020507001003 | 墙柱面成品腻子 | 1.基层类型:抹灰面; 2.喷刷涂料部位:管理间、工具间等; 3.腻子种类:2~3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平; 4.刮腻子要求:腻子分遍刮平, 含打磨等成活, 满足喷刷乳胶漆要求; | m2 | 50.45 | | | |
| 8 | 020507001004 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:管理间、工具间; 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子、刷顶棚涂料, 达到成活要求; 3.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 2.18 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第42页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 9 | 020301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位: 管理间、工具间天棚; 2.基层类型:综合考虑; 3.现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净; 4.面层材料种类、厚度:5mm厚1:2水泥砂浆打底, 3mm厚1:2水泥砂浆抹平; 5.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 2.18 | | | |
| 10 | 020101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 56.15 | | | |
| 11 | 020101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.40mm厚C20细石混凝土, 内配双向 ϕ 6双向间距200钢筋网片(钢筋网单列); 3.素水泥浆一道; | m2 | 56.15 | | | |
| 12 | 020101001005 | 水泥砂浆找平层 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.最薄处20mm厚1: 3水泥砂浆找平层; | m2 | 56.15 | | | |
| 13 | 020102002003 | 块料楼地面 防滑地砖 | 1.部位: 卫生间、一层有水房间; 2.600*600*10mm地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝; 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | 56.15 | | | |
| 14 | 020201001009 | 界面剂一道 | 1.部位: 有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.基层处理:界面剂一道; | m2 | 254.99 | | | |
| 15 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.材料种类、配合比、厚度:9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平; 4.包含脚手架搭设、拆除等; | m2 | 254.99 | | | |
| 16 | 020204003002 | 块料墙面 墙砖 | 1.部位:有水房间等; 2.墙体类型:综合考虑; 3.贴结层厚度、材料种类:3-4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶结层; 4.面层材料种类、规格、颜色:800*800*5mm面砖, 白水泥擦缝; | m2 | 254.99 | | | |
| 17 | 020105003002 | 块料踢脚线 | 1.面层材料种类:3-4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶结层; | m2 | 8.9 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第43页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 18 | 020102001004 | 石材过门石 | 1.基层处理:原地面清理; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚中国黑过门石; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 1.09 | | | |
| 19 | 020207001001 | 铝单板屋面 | 1.部位:铝单板屋面; 2.材质及规格:2mm厚铝单板,详见设计要求; 3.嵌缝料:硅酮密封胶+泡沫棒,且符合设计及规范要求; 4.配件及辅材:角铝连接件、螺丝、铆钉、接缝胶等综合考虑; 5.工程量计算规则:按实际完成的铝单板外露面积展开面积计算,缝宽不扣除,面层材料的折边及损耗包含在综合单价中; | m2 | 55.99 | | | |
| 20 | 020505001001 | 金属面油漆 | 1.清理金属面除锈; 2.防锈漆一遍; 3.刮腻子、磨光; 4.调和漆三遍(达到成活要求),颜色综合考虑; | t | 1 | | | |
| 21 | BB039 | 氟碳漆饰面 | 1.部位:铝单板屋面; 2.喷刷氟碳漆饰面(颜色综合考虑)等相关内容; 3.按喷刷面积计算; 4.基层清理等综合考虑; | m2 | 55.99 | | | |
| 22 | BB040 | 仿木纹镀锌方管造型 | 1.部位:景墙; 2.40*40*2mm仿木纹镀锌方管; 3.按方管长度计算; | m | 19.56 | | | |
| 23 | 020102001005 | 石材楼地面 | 1.部位:坡道; 2.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条状; 3.结合层材料种类:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 21.89 | | | |
| 24 | 020102001006 | 石材楼地面 | 1.部位:室外台阶平台; 2.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩面层,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝; 3.结合层材料种类:30mm厚M5预拌水泥砂浆结合层; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 0.91 | | | |
| 25 | 020102001007 | 石材台阶面 | 1.部位:台阶; 2.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩踏步板,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝; 3.结合层材料种类:30mm厚M5预拌水泥砂浆结合层; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 1.14 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第44页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 26 | 020102001008 | 石材过门石 | 1.基层处理:原地面清理; 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚中国黑过门石; 4.其他:磨边、倒角等综合考虑; | m2 | 1.09 | | | |
| 27 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 涂料外墙; 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平; 3.80厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定(单独列项); 4.3~5mm厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 5.刮柔性耐水腻子,喷刷底漆(单独列项); 6.喷刷真石漆(单独列项); | m2 | 222.52 | | | |
| 28 | 020507001005 | 刷喷涂料 | 1.基层类型:抹灰面; 2.刮柔性耐水腻子,喷刷底涂料,喷刷弹性涂料; 3.做法要求:腻子分遍刮平,含打磨等成活,满足设计要求; | m2 | 198.02 | | | |
| 29 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 面砖外墙; 2.20厚粘结性胶粉聚苯颗粒; 3.80厚挤塑聚苯板保温层(单独列项); 4.3mm厚抗裂砂浆纤维网格布; | m2 | 37.15 | | | |
| 30 | 020204003003 | 块料墙面 墙砖 | 1.部位:外墙面; 2.墙体类型:综合考虑; 3.贴结层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘接层; 4.面层材料种类、规格、颜色:灰砖色拉毛面劈开砖,白水泥擦缝; | m2 | 12.65 | | | |
| 31 | 020204003004 | 块料墙面 墙砖 | 1.部位:外墙面; 2.墙体类型:综合考虑; 3.贴结层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂粘接层; 4.面层材料种类、规格、颜色:文化石贴面,白水泥擦缝; | m2 | 24.5 | | | |
| 32 | 020603001002 | 洗漱台 | 1.台面、挡水板、裙边材料种类:60mm厚大理石台面; 2.具体做法详见图集L13J11; | m2 | 3.44 | | | |
| 33 | 020603009002 | 镜面玻璃 | 1.镜面规格:10mm厚镀膜玻璃镜面1000mm宽; 2.具体做法详见设计; | m2 | 5.74 | | | |
| 34 | BB041 | 蹲便隔断 | 1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件、挂衣钩、置物架等 3.具体做法详见图集L13J11页102 | m2 | 26.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第45页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 35 | BB042 | 小便池隔断 | 1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件等 3.具体做法详见图集L13J11页107 | m2 | 1.82 | | | |
| 36 | BB043 | 洗手盆安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页44; | 套 | 1 | | | |
| 37 | BB044 | 坐便器安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页47; | 套 | 1 | | | |
| 38 | BB045 | 坐便器靠墙安全抓杆 | 1.喷塑钢管; 2.具体做法详见图集L13J12页47; | 套 | 1 | | | |
| 39 | 020402001003 | 金属平开门 | 1.门的类型:平开门; 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5; 3.包含门锁及五金配件; 4.工作内容:包含制作、运输、安装等; | m2 | 11.55 | | | |
| 40 | 020406001002 | 金属平开窗 | 1.窗的类型:平开窗; 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5; 3.包含五金配件; 4.工作内容:包含制作、运输、安装等; | m2 | 15.36 | | | |
| 41 | 020409003002 | 石材窗台板 | 1.台板材料种类:30mm厚山东白麻花岗岩; 2.面层材料的铺贴方式:20mm厚1:2水泥砂浆结合层; | m2 | 1.3 | | | |
| 42 | BB046 | 公共卫生间标识牌 | 1.公厕门头中英韩三种语言包含男女残疾人图标; 2.单体汉字字体规格:30cm*300mm 英文组合规格:200*600mm,韩文单体规格150*150mm,材质:亚克力; 3.标识牌采购、制作、安装等所有工作内容; 4.根据现场情况综合考虑所需设备及脚手架等,安装高度综合考虑; | 套 | 1 | | | |
| 43 | BB047 | 指示牌 | 1.部位:卫生间; 2.残疾人无障碍通道标识、大门随手关门标识、节约用水、禁止吸烟、地面张贴小心地滑、女(男)洗手间标志等; 3.规格:25cm*10cm 材质:亚克力 4.标识牌采购、制作、安装等所有工作内容; 5.根据现场情况综合考虑所需设备及脚手架等,安装高度综合考虑; | 套 | 31 | | | |
| 44 | BB048 | 烘手器 | 1.全自动感应烘手器; 2.采购、制作、安装等所有工作内容; 3.根据现场情况综合考虑所需设备、安装高度综合考虑; | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第46页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------|--------------|-------------------------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 45 | BB049 | 304不锈钢厕所卷纸巾盒公共卫生间擦手纸盒 | | 套 | 2 | | | |
| 46 | BB050 | 大号纸篓 | | 套 | 15 | | | |
| 47 | BB051 | 电暖画 | 1.石墨烯电暖画规格: 60cm*100cm; 2.材质: 石墨烯电暖画 取暖壁画 碳晶墙板 远红外碳晶墙暖 电热板 | 套 | 6 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005015 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度 9级 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求 | m | 15.5 | | | |
| 2 | 030801005016 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:U-PVC管 4. 规格:De110 5. 连接方式:承插粘接 | m | 3 | | | |
| 3 | 030801005017 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 | m | 1 | | | |
| 4 | 030801005018 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 | m | 14.21 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第47页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------------------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 5 | 030801005019 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 | m | 8.05 | | | |
| 6 | 030801005020 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 | m | 7.06 | | | |
| 7 | 030801005021 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 | m | 13.1 | | | |
| 8 | 030801005022 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 含剔槽 | m | 20.8 | | | |
| 9 | 030801005023 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 | m | 10.3 | | | |
| 10 | 030801005024 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 含剔槽 | m | 2.45 | | | |
| 11 | 030801005025 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 | m | 4.97 | | | |
| 12 | 030801005026 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:自来水 3. 材质:PPR管, 公称压力 1.25MPa 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 含剔槽 | m | 9.6 | | | |
| 13 | 030801005027 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:U-PVC管 4. 规格:De50 5. 连接方式:承插粘接 | m | 18.85 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第48页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 14 | 030801005028 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:U-PVC管 4. 规格:De75 5. 连接方式:承插粘接 | m | 12.11 | | | |
| 15 | 030801005029 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:U-PVC管 4. 规格:De110 5. 连接方式:承插粘接 | m | 25.8 | | | |
| 16 | 030803001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 030803001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030803001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030803001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 030803001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:一体式减压阀组 2.型号、规格:DN50 3.包括阀门、过滤器、压力表等 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 030804004003 | 洗手盆 | 1.组装形式:成套带感应式冲洗阀 2.类型:成套洗脸盆,包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装 | 组 | 6 | | | |
| 22 | 030804012003 | 大便器 | 1.类型、型号:成套蹲便器,包含附件等安装 2.组装方式:成套带感应式冲洗阀 | 套 | 13 | | | |
| 23 | 030804013002 | 小便器 | 1.类型、型号:挂式小便斗 2.组装方式:成套带感应式冲洗阀 | 套 | 6 | | | |
| 24 | 030804004004 | 洗手盆 | 1.组装形式:成套带感应式冲洗阀 2.类型:成套洗脸盆(残疾人专用),包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装 | 组 | 1 | | | |
| 25 | 030804012004 | 坐便器 | 1.类型、型号:成套坐便器(残疾人专用),包含附件等安装 2.组装方式:成套现场安装 | 套 | 1 | | | |
| 26 | 030804013003 | 小便器 | 1.类型、型号:挂式小便斗(残疾人专用) 2.组装方式:成套带感应式冲洗阀 | 套 | 1 | | | |
| 27 | 030804017003 | 地漏 | 1.名称: PVC地漏 2.规格: DN50 | 个 | 5 | | | |
| 28 | 030804018002 | 地面扫除口 | 1.材质:PVC清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 3 | | | |
| 29 | CB016 | 管道保温 | 1.名称: 玻璃丝棉管壳 2.厚度: 50mm | m3 | 0.87 | | | |
| 30 | CB017 | 管道保温保护层 | 1.名称: 玻璃丝布 2.厚度: 综合考虑 | m2 | 27.92 | | | |
| 强电工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第49页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 31 | 030204018002 | 配电箱 | 1.类别:配电箱1AL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):嵌墙暗装 3.半周长或回路数:500*500*120mm 4.含无端子外部接线 5.防护等级:IP65 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030204018003 | 配电箱 | 1.类别:水闸配电柜 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:400*600mm 4.含无端子外部接线 5.5.防护等级:IP65 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030212001003 | 电气配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):竖向配管暗配或埋地 | m | 3.7 | | | |
| 34 | 030212001004 | 电气配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.接线盒安装 | m | 97.34 | | | |
| 35 | 030212001005 | 电气配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地 | m | 4.12 | | | |
| 36 | 030208001002 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV22-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装 | m | 3.7 | | | |
| 37 | 030208001003 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设 4.含电缆头制作安装 | m | 4.12 | | | |
| 38 | 030212003003 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV2.5mm2 | m | 147.86 | | | |
| 39 | 030212003004 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:BV4mm2 | m | 160.65 | | | |
| 40 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:1*32W | 套 | 7 | | | |
| 41 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.型号、规格:1*32W | 套 | 2 | | | |
| 42 | 030204031004 | 小电器 | 1.名称:五孔插座带防溅盒 2.型号、规格:IP54型防水安全型 10A | 个 | 10 | | | |
| 43 | 030204031005 | 小电器 | 1.名称:双联安全插座 2.型号、规格:安全型 10A | 个 | 2 | | | |
| 44 | 030204031006 | 小电器 | 1.名称:空调插座 2.型号、规格:安全型 16A | 个 | 1 | | | |
| 45 | 030204031007 | 小电器 | 1.名称:单极防溅型开关 2.型号、规格:单极防溅型开关 10A | 个 | 2 | | | |
| 46 | 030204031008 | 小电器 | 1.名称:单极开关 2.型号、规格:单极开关 10A | 个 | 2 | | | |
| 47 | 030204031009 | 小电器 | 1.名称:双极防溅型开关 2.型号、规格:双极防溅型开关 10A | 个 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第50页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------|--------------|----------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 48 | 030209001002 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质: 参见图纸 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 满足设计及技术规范要求 3.钢板、均压环满足设计及技术规范要求 4.总等电位箱、局部等电位箱安装 5.接地装置调试 | 项 | 1 | | | |
| 49 | 030212003005 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线): 铜芯导线 2.导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3.型号、规格: RVS-2*1.5mm ² | m | 6.8 | | | |
| 50 | 030204031010 | 小电器 | 1.名称: 报警按钮 | 个 | 1 | | | |
| 51 | 031208003001 | 报警中心设备 | 1.名称: 求助报警器(自带蓄电池) 2.类别: 距地2.3m安装 | 套 | 1 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 52 | 030212001006 | 电气配管 | 1.材质: 焊接钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 埋地 | m | 4.77 | | | |
| 53 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称: 信息插座(含底盒) | 个 | 1 | | | |
| 景观安装工程 | | | | | | | | |
| 土建工程 | | | | | | | | |
| 灌溉水管沟土方 | | | | | | | | |
| 1 | 010101006001 | 管沟土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.管道外径: 综合考虑 3.挖沟平均深度: 综合考虑 4.开挖方式: 综合考虑 5.工作内容: 包括挖土、人工清槽及边坡、弃土沟槽边、预留回填、厂区内倒土等全部工作内容 6.场内倒运: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 7.工程量: 以实际开挖工程量结算 | m | 1068.87 | | | |
| 2 | 010103001007 | 土(石)方回填 | 1.土壤类别: 详见设计图纸, 满足质量要求 2.土源: 施利用挖方土 3.运输距离: 综合考虑 4.工作内容: 包括挖土、运土、取土、倒运、回填等 4.回填质量: 分层夯实, 回填质量满足设计要求 5.工程量计算规则: 按碾压或夯实后的实方体积计算 | m ³ | 664.66 | | | |
| 3 | 010103001008 | 管沟回填 | 1.回填材料: 砂 2.回填质量: 清除基坑内杂物, 分层夯实, 回填质量满足设计要求 3.运输距离: 综合考虑 4.工程量计算规则: 回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m ³ | 404.21 | | | |
| 4 | AB049 | 余土外运 | 1.范围: 余土 2.运距: 自行考虑 3.工作内容: 收集、清理、装车、卸车等全部工序 | m ³ | 404.21 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第51页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 化粪池、检查井、水表井 | | | | | | | |
| 5 | AB050 | 玻璃钢预制化粪池 | 1.名称：7#化粪池 2.规格：20m³化粪池，Φ2400mm,长4450mm，壁厚6mm | 座 | 1 | | | |
| 6 | AB051 | 玻璃钢预制化粪池 | 1.名称：8#化粪池 2.规格：40m³化粪池，Φ2800mm,长6500mm，壁厚6mm | 座 | 1 | | | |
| 7 | 010401006010 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含砼浇筑、养护、运输、模板制作安装拆除等全部工作内容 3.部位:化粪池下部 | m3 | 3.6 | | | |
| 8 | 010303003001 | 污水检查井 | 1.名称:砖砌圆形污水检查井 2.井规格:井内径700mm 3.有无地下水、井深:1.5m,无地下水 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5红砖井壁，井壁厚240mm，内外壁30厚12.5水泥砂浆抹面 5.井盖材质、规格:Φ700mm树脂井盖（含树脂井圈）（单独列项） 6.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中 7.部位：化粪池顶部 | 座 | 2 | | | |
| 9 | 010303003002 | 污水检查井 | 1.名称:砖砌圆形污水检查井 2.井规格:井内径1500-700mm 3.有无地下水、井深:综合考虑，深度1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:150厚碎石垫层，150mmC20砼垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5红砖井壁，井壁厚240mm，内外壁30厚1:3防水水泥砂浆抹面 5.井盖材质、规格:Φ700mm树脂井盖（含树脂井圈）（单独列项） 6.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中 | 座 | 6 | | | |
| 10 | 010303003003 | 给水检查井 | 1.名称:砖砌圆形给水检查井 2.井规格:井内径700mm 3.有无地下水、井深:深度1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:150厚碎石垫层，150mmC20砼垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5红砖井壁，井壁厚240mm，内外壁30厚1:3防水水泥砂浆抹面 5.井盖材质、规格:Φ700mm树脂井盖（含树脂井圈）（单独列项） 6.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中 | 座 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第52页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 11 | 010303003004 | 检查井调增减 | 1.名称:砖砌圆形检查井 2.井规格:井内径700mm 3.有无地下水、井深:深度100mm 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 砌MU7.5红砖井壁,井壁厚240mm,内外壁30厚1:3防水水泥砂浆抹面 | 座 | 8 | | | |
| 12 | AB052 | 检查井井盖 | 1.Φ 700mm树脂井盖(含树脂井圈) 2.其它详见设计 | 套 | 8 | | | |
| 电气管沟土方 | | | | | | | | |
| 13 | 010101003003 | 土石方开挖 | 1.开挖形式:综合考虑 2.土石方类别:综合考虑 3.开挖部位:综合考虑 4.挖土深度:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清槽及边坡、弃土沟槽边、预留回填、厂区内倒土等全部工作内容 6.场内倒运:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 7.工程量:以实际开挖工程量结算 | m3 | 1404.31 | | | |
| 14 | 010103001009 | 土(石)方回填 | 1.土壤类别:详见设计图纸,满足质量要求 2.土源:施工方自行考虑 3.运输距离:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、运土、取土、倒运、回填等 4.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 5.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算 | m3 | 990.4 | | | |
| 15 | 010103001010 | 管沟回填 | 1.回填材料:砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 317.35 | | | |
| 16 | AB053 | 余土外运 | 1.范围:余土 2.运距: 自行考虑 3.工作内容:收集、清理、装车、卸车等全部工序 | m3 | 413.91 | | | |
| 灯具等基础 | | | | | | | | |
| 17 | 010401006011 | 垫层 | 1.材料种类:砂或砾石 2.厚度: 30-50mm | m3 | 6.09 | | | |
| 18 | 010401002002 | 独立基础 | 1.混凝土强度:C30 2.基础尺寸: 综合考虑 3.工作内容: 含混凝土浇筑、养护等达到设计及相应规范要求 | m3 | 26.78 | | | |
| 19 | 010416001022 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢 φ 6@100, 双层双向 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.386 | | | |
| 20 | 010417002001 | 预埋铁件 | 1.铁件规格:综合考虑 2.工作内容:包含预埋钢板、地脚螺栓等 | t | 1.617 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第53页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 21 | AB054 | 砼零星工程 | 1.砼配比: C20 2.高度: 灯杆基础顶部法兰盘做800*800150mm高度 3.包含螺栓用 3.包含模板制作安装拆除 | m3 | 3.17 | | | |
| | | 手孔井 | | | | | | |
| 22 | 010303003005 | 手孔井 | 1.名称:砖砌手孔井 2.井规格:井内径500mm*400mm 3.有无地下水、井深:综合考虑,井深详见图纸 4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:100厚碎石垫层,150mmC25砼井基,M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5红砖井壁,井壁厚240mm,内壁20厚1:3水泥砂浆抹面 5.井盖材质、规格:400*500mm铸铁井盖(含铸铁井圈)(单独列项) 6.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中 | 座 | 70 | | | |
| 23 | AB055 | 接线井井盖 | 1.500*400mm铸铁井盖(含铸铁井圈) 2.其它详见设计 | 套 | 70 | | | |
| | | 室外景观电气 | | | | | | |
| 1 | 030204018004 | 配电箱 | 1.类别:配电箱AL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:600*600*300 4.不锈钢箱体、带微电脑时钟控制器 5.防水及防尘等级:IP65 6.含基础槽钢及铁件 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030204018005 | 配电箱 | 1.类别:配电箱AL2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:600*600*300 4.不锈钢箱体、带微电脑时钟控制器 5.防水及防尘等级:IP65 6.含基础槽钢及铁件 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第54页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3 | 030213006001 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:低杆单臂路灯 2.型号、规格:100W LED 暖白光 3.安装形式和高度: H=6500mm 4.熔断器安装 5.灯杆内穿线安装 6.具体参数:灯杆采用优质Q235板材经1000T大型数控折弯机一次液压成型,选用Q235钢板,屈服强度235MPa。杆体形状为圆锥形自弯臂,上口径Φ60,下口径Φ160,杆体壁厚4mm。灯杆底部设有防雨维护门,并配挂专用防盗耐蚀锁。灯杆表面热浸镀锌喷塑处理,锌层应均匀,表面色泽一致,锌层厚度不小于86微米,整体喷塑按图,整体白色。灯具外壳及中间散热体采用6063高导热航空铝,模组中采用导热系数为2.0铝基板。灯具采用模组化安装,透镜防紫外线能力强,透光率91%以上。整灯防护等级IP65以上。光源采用LED面阵式光源,倒装式晶元,Ra≥70,光效≥140lm/W。功率因数0.95以上,工作频率50/60HZ,色温3500-4000K,光线柔和,穿透力强。使用寿命5万小时以上。所有紧固件为标准304不锈钢材质。灯具具有CQC及节能认证。 7.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 8.防水及防尘等级IP55-65 | 套 | 33 | | | |
| 4 | 030213006002 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号、规格:220V 100W LED 暖白光 3.安装形式和高度: H=3500mm 4.熔断器安装 5.灯杆内穿线安装 6.具体参数:灯体材质为Q235,14厚钢板。采用M16螺栓与型材灯杆固定。检修门部件采用线切割加工,配合间隙0.5mm。灯体表面经过氧化处理,喷涂户外专用塑粉。灯体抗冲击,使用寿命长。透光罩采用光学级PC材料,无眩光,透光率高。光源采用大功率LED。 7.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 8.防水及防尘等级IP55-65 | 套 | 4 | | | |
| 5 | 030213006003 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:草坪灯 2.型号、规格:1*10W LED 3.安装形式和高度: H=700mm 4.熔断器安装 5.灯杆内穿线安装 6.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 8.防水及防尘等级IP55-65 | 套 | 25 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第55页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------|--------------|-------------------------------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6 | 020303001001 | 灯带 | 1.灯片种类:LED灯带 2.型号、规格: 8-12W/m, 显色指数Ra≥80, 光效≥120lm/W, 暖白光220V 3.连接方式: 卡扣/粘接 8.防水及防尘等级IP55-65 | m | 255.88 | | | |
| 7 | 030208003001 | 电缆保护管 | 1.材质:HDPE塑料管 2.规格:De75 3.配置形式及部位:埋地敷设 4.不含挖土及回填 5.含室外专用接线盒 | m | 1963.35 | | | |
| 8 | 030801002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:镀锌钢管, 外部三油两布防腐综合考虑 4.规格:DN100 5.连接方式:焊接 | m | 239.61 | | | |
| 9 | 030208001004 | 电力电缆 | 1.型号、规格: YJV-3*10 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作安装 | m | 568.6 | | | |
| 10 | 030208001005 | 电力电缆 | 1.型号、规格: YJV-3*16 2.敷设方式: 穿管敷设 3.含电缆头制作安装 | m | 1412.95 | | | |
| 11 | 030212003006 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-3*2.5mm ² | m | 246.493 | | | |
| 12 | 030209001003 | 路灯接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、L=1000mm、土质综合考虑 | 根 | 62 | | | |
| 13 | 030209001004 | 路灯接地末端接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、L=2500mm、接地线采用-40x4镀锌扁钢, 土质综合考虑 | 组 | 5 | | | |
| 14 | 030211008001 | 接地装置 | 1.类别:路灯及配电箱接地装置调试 | 系统 | 1 | | | |
| 室外浇灌水 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005030 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:浇灌水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接 | m | 1286.77 | | | |
| 2 | 030801005031 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:浇灌水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 | m | 406.09 | | | |
| 3 | 030801002002 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:钢管, 外部三油两布防腐综合考虑 4.规格:DN80 5.连接方式:焊接 | m | 148.23 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第56页 共56页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 4 | 030801002003 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:钢管, 外部三油两布防腐综合考虑 4.规格:DN65 5.连接方式:焊接 | m | 13.57 | | | |
| 5 | 030803010001 | 水表 | 1.型号、规格:DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.整套安装含不锈钢对夹蝶阀, 综合考虑相关费用 | 组 | 1 | | | |
| 6 | 030803001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.含箱体、基础、反滤层等全部工作内容 | 个 | 9 | | | |
| 7 | 030803001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速取水阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式: 螺纹连接 4.含VB708塑料阀门箱、DN25铜制取水器等综合考虑相关费用 | 个 | 28 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 高区滂台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) |
|----|----------|--------|
| | 景观工程 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 景观铺装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小卫生间 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 卫生间及管理用房 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 景观安装工程 | |
| | 土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外景观电气 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外浇灌水 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|-------|-------|----|
| | 景观工程 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 景观铺装工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 小卫生间 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 卫生间及管理用房 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 景观安装工程 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外景观电气 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|-------|-------|----|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外浇灌水 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------|--------------------|--------|----------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 景观工程 | | | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | | | |
| 1 | EB006 | 垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | EB007 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | EB008 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | EB009 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | EB010 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | EB011 | 木脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 7 | EB012 | 钢管脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 8 | EB013 | 满堂脚手架 | | m2水平投影面积 | 0 | | | |
| 9 | EB014 | 现浇基础模板 | | m2 | 0 | | | |
| 10 | EB015 | 现浇柱模板 | | m2 | 0 | | | |
| 11 | EB016 | 现浇梁、檁模板 | | m2 | 0 | | | |
| 12 | EB017 | 现浇板及其他模板 | | m2 | 0 | | | |
| 13 | EB018 | 现场预制柱、梁模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 14 | EB019 | 现场预制板及其他模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 15 | EB020 | 混凝土搅拌机机械 | | m3 | 0 | | | |
| 16 | EB021 | 洒水车 | | m3水 | 0 | | | |
| 17 | EB022 | 吊装机械 | | 项 | 0 | | | |
| | 景观铺装工程 | | | | | | | |
| 1 | EB138 | 垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | EB139 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | EB140 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | EB141 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | EB142 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | DB001 | 大型机械进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 7 | EB143 | 木脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 8 | EB144 | 钢管脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 9 | EB145 | 满堂脚手架 | | m2水平投影面积 | 0 | | | |
| 10 | EB146 | 现浇基础模板 | | m2 | 0 | | | |
| 11 | EB147 | 现浇柱模板 | | m2 | 0 | | | |
| 12 | EB148 | 现浇梁、檁模板 | | m2 | 0 | | | |
| 13 | EB149 | 现浇板及其他模板 | | m2 | 0 | | | |
| 14 | EB150 | 现场预制柱、梁模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 15 | EB151 | 现场预制板及其他模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 16 | EB152 | 混凝土搅拌机机械 | | m3 | 0 | | | |
| 17 | EB153 | 洒水车 | | m3水 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|-------|---------------------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 18 | EB154 | 吊装机械 | | 项 | 0 | | | |
| 小卫生间 | | | | | | | | |
| 土建工程 | | | | | | | | |
| 1 | AB007 | 现浇平板模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 46.49 | | | |
| 2 | AB008 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 7.86 | | | |
| 3 | AB009 | 圈梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 33.96 | | | |
| 4 | AB010 | 现场预制过梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m3 | 0.22 | | | |
| 5 | AB011 | 预制小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m3 | 0.17 | | | |
| 6 | AB012 | 现浇砼过梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 1.61 | | | |
| 7 | AB013 | 现浇混凝土挑檐、天沟模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 12.49 | | | |
| 8 | AB014 | 雨蓬模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 1.8 | | | |
| 9 | AB015 | 砌体脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; | m2 | 34.92 | | | |
| 10 | AB016 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求; | m2 | 188.416 | | | |
| 11 | AB017 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 4.架体基础及排水:综合考虑; | m2 | 89.78 | | | |
| 12 | AB018 | 垂直运输机械(含装饰材料等的吊装费) | | m2 | 53.17 | | | |
| 装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | BB013 | 室内空气质量测试 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | BB014 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | BB015 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | BB016 | 构件吊装机械费 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | BB017 | 现浇混凝土基础模板 | | m2 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|-------|----------------------|--------|---------|-------|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6 | BB018 | 现浇混凝土柱模板 | | m2 | 0 | | | |
| 7 | BB019 | 现浇混凝土梁模板 | | m2 | 0 | | | |
| 8 | BB020 | 现浇混凝土墙模板 | | m2 | 0 | | | |
| 9 | BB021 | 轻体框架柱 (壁式柱) | | m2 | 0 | | | |
| 10 | BB022 | 现浇混凝土板模板 | | m2 | 0 | | | |
| 11 | BB023 | 框架轻板及后浇带 | | m2 | 0 | | | |
| 12 | BB024 | 现浇混凝土其他模板 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | BB025 | 现场预制混凝土桩模板 | | m3桩体积 | 0 | | | |
| 14 | BB026 | 现场预制混凝土柱模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 15 | BB027 | 现场预制混凝土梁模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 16 | BB028 | 现场预制混凝土屋架模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 17 | BB029 | 现场预制混凝土板模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 18 | BB030 | 竹 (胶) 板模板制作 | | m2 | 0 | | | |
| 19 | BB031 | 现场预制混凝土其他模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 20 | BB032 | 地、胎膜 | | m2 | 0 | | | |
| 21 | BB033 | 构筑物混凝土模板 | | m3 | 0 | | | |
| 22 | BB034 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 0 | | | |
| 23 | BB035 | 对拉螺栓端头处理增加 | | m2 | 0 | | | |
| 24 | BB036 | 装饰脚手架 | | m2 | 40.34 | | | |
| 25 | BB037 | 建筑物外墙装修工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 26 | BB038 | 建筑物内装修工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 1 | CB003 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | CB004 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | CB005 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | CB006 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | CB007 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | CB008 | 组装平台 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | CB009 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费 | | 项 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------|-------|-------------------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8 | CB010 | 压力容器和高压管道的检验费 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | CB011 | 焦炉施工大棚费 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | CB012 | 焦炉烘炉、热态工程费 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | CB013 | 管道安装后的充气保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | CB014 | 隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | CB015 | 格架式抱杆费 | | 项 | 0 | | | |
| 卫生间及管理用房 | | | | | | | | |
| 土建工程 | | | | | | | | |
| 1 | AB027 | 现浇混凝土垫层模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 8.16 | | | |
| 2 | AB028 | 现浇混凝土满堂基础模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 14.21 | | | |
| 3 | AB029 | 现浇混凝土独立基础模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 8.11 | | | |
| 4 | AB030 | 现浇混凝土基础梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 8.74 | | | |
| 5 | AB031 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 21.01 | | | |
| 6 | AB032 | 现浇混凝土梁模板 | 1.内容:矩形梁等; 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 13.25 | | | |
| 7 | AB033 | 现浇斜板模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 | m2 | 65.64 | | | |
| 8 | AB034 | 现浇平板模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 6.99 | | | |
| 9 | AB035 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 91.55 | | | |
| 10 | AB036 | 圈梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 83 | | | |
| 11 | AB037 | 现浇砼过梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 6.83 | | | |
| 12 | AB038 | 现场预制过梁模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m3 | 0.4 | | | |
| 13 | AB039 | 预制小型构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m3 | 0.21 | | | |
| 14 | AB040 | 现浇混凝土柱模板超高 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 3.6 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|-------|---------------------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 15 | AB041 | 现浇混凝土梁模板超高 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 8.32 | | | |
| 16 | AB042 | 现浇混凝土板模板超高 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑; | m2 | 72.63 | | | |
| 17 | AB043 | 砼柱脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; | m2 | 94.08 | | | |
| 18 | AB044 | 砌体脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; | m2 | 99.09 | | | |
| 19 | AB045 | 砼梁脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; | m2 | 10.61 | | | |
| 20 | AB046 | 建筑物垂直封闭安全网 | 1.密目网:符合相关验收要求; | m2 | 313.936 | | | |
| 21 | AB047 | 外脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 2.搭设高度:综合考虑; 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定; 4.架体基础及排水:综合考虑; | m2 | 180.646 | | | |
| 22 | AB048 | 垂直运输机械(含装饰材料等的吊装费) | | m2 | 102.6 | | | |
| 装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | BB052 | 室内空气质量测试 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | BB053 | 地上、地下设施,建筑物的临时保护设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | BB054 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | BB055 | 构件吊装机械费 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | BB056 | 现浇混凝土基础模板 | | m2 | 0 | | | |
| 6 | BB057 | 现浇混凝土柱模板 | | m2 | 0 | | | |
| 7 | BB058 | 现浇混凝土梁模板 | | m2 | 0 | | | |
| 8 | BB059 | 现浇混凝土墙模板 | | m2 | 0 | | | |
| 9 | BB060 | 轻体框架柱(壁式柱) | | m2 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|-------|----------------------|--------|---------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 10 | BB061 | 现浇混凝土板模板 | | m2 | 0 | | | |
| 11 | BB062 | 框架轻板及后浇带 | | m2 | 0 | | | |
| 12 | BB063 | 现浇混凝土其他模板 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | BB064 | 现场预制混凝土桩模板 | | m3桩体积 | 0 | | | |
| 14 | BB065 | 现场预制混凝土柱模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 15 | BB066 | 现场预制混凝土梁模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 16 | BB067 | 现场预制混凝土屋架模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 17 | BB068 | 现场预制混凝土板模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 18 | BB069 | 竹(胶)板模板制作 | | m2 | 0 | | | |
| 19 | BB070 | 现场预制混凝土其他模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 20 | BB071 | 地、胎膜 | | m2 | 0 | | | |
| 21 | BB072 | 构筑物混凝土模板 | | m3 | 0 | | | |
| 22 | BB073 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 0 | | | |
| 23 | BB074 | 对拉螺栓端头处理增加 | | m2 | 0 | | | |
| 24 | BB075 | 装饰脚手架 | | m2 | 338.4 | | | |
| 25 | BB076 | 建筑物外墙装修工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 26 | BB077 | 建筑物内装修工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 1 | CB018 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | CB019 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | CB020 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | CB021 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | CB022 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | CB023 | 组装平台 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | CB024 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | CB025 | 压力容器和高压管道的检验费 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | CB026 | 焦炉施工大棚费 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | CB027 | 焦炉烘炉、热态工程费 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | CB028 | 管道安装后的充气保护措施费 | | 项 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|-------|-------------------------|--------|------|-----|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 12 | CB029 | 隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | CB030 | 格架式抱杆费 | | 项 | 0 | | | |
| 景观安装工程 | | | | | | | | |
| 土建工程 | | | | | | | | |
| 1 | AB056 | 泵送混凝土输送机械 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | AB057 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | AB058 | 构件吊装机械费 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | AB059 | 塔式起重机基础 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | AB060 | 安装、拆卸及场外运输 | | 台次 | 0 | | | |
| 6 | AB061 | 外脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 7 | AB062 | 里脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 8 | AB063 | 满堂脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 9 | AB064 | 悬空脚手架、挑脚手架、防护架 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | AB065 | 依附斜道 | | 座 | 0 | | | |
| 11 | AB066 | 立挂式安全网 | | m2 | 0 | | | |
| 12 | AB067 | 挑出式安全网 | | m2 | 0 | | | |
| 13 | AB068 | 建筑物垂直封闭安全网 | | m2 | 0 | | | |
| 14 | AB069 | 烟囱(水塔)脚手架 | | 座 | 0 | | | |
| 15 | AB070 | 电梯井字架 | | 座 | 0 | | | |
| 16 | AB071 | 主体工程外脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 17 | AB072 | 外装饰工程脚手架 | | m2 | 0 | | | |
| 18 | AB073 | ±0.00以下垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 19 | AB074 | ±0.00以上垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 20 | AB075 | 轻钢结构建筑物垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 21 | AB076 | 构筑物垂直运输机械 | | 座 | 0 | | | |
| 22 | AB077 | 建筑物分部工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 23 | AB078 | 现浇混凝土基础模板 | | m2 | 0 | | | |
| 24 | AB079 | 现浇混凝土柱模板 | | m2 | 0 | | | |
| 25 | AB080 | 现浇混凝土梁模板 | | m2 | 0 | | | |
| 26 | AB081 | 现浇混凝土墙模板 | | m2 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|--------|-------|----------------------|--------|---------|-----|--------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 27 | AB082 | 轻体框架柱 (壁式柱) | | m2 | 0 | | | |
| 28 | AB083 | 现浇混凝土板模板 | | m2 | 0 | | | |
| 29 | AB084 | 框架轻板及后浇带 | | m2 | 0 | | | |
| 30 | AB085 | 现浇混凝土其他模板 | | 项 | 0 | | | |
| 31 | AB086 | 现场预制混凝土桩模板 | | m3桩体积 | 0 | | | |
| 32 | AB087 | 现场预制混凝土柱模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 33 | AB088 | 现场预制混凝土梁模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 34 | AB089 | 现场预制混凝土屋架模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 35 | AB090 | 现场预制混凝土板模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 36 | AB091 | 竹 (胶) 板模板制作 | | m2 | 0 | | | |
| 37 | AB092 | 现场预制混凝土其他模板 | | m3混凝土体积 | 0 | | | |
| 38 | AB093 | 地、胎膜 | | m2 | 0 | | | |
| 39 | AB094 | 构筑物混凝土模板 | | m3 | 0 | | | |
| 40 | AB095 | 地下暗室模板拆除增加 | | m2 | 0 | | | |
| 41 | AB096 | 对拉螺栓端头处理增加 | | m2 | 0 | | | |
| 42 | AB097 | 基底排水 | | m2基底面积 | 0 | | | |
| 43 | AB098 | 集水井排水 | | 项 | 0 | | | |
| 44 | AB099 | 井点降水 | | 项 | 0 | | | |
| 室外景观电气 | | | | | | | | |
| 1 | CB031 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | CB032 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | CB033 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | CB034 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | CB035 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | CB036 | 组装平台 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | CB037 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | CB038 | 压力容器和高压管道的检验费 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | CB039 | 焦炉施工大棚费 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | CB040 | 焦炉烘炉、热态工程费 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | CB041 | 管道安装后的充气保护措施费 | | 项 | 0 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------|-------|-------------------------|--------|------|-----|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 12 | CB042 | 隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | CB043 | 格架式抱杆费 | | 项 | 0 | | | |
| 室外浇灌水 | | | | | | | | |
| 1 | CB044 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | CB045 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | CB046 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | CB047 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | CB048 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | CB049 | 组装平台 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | CB050 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | CB051 | 压力容器和高压管道的检验费 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | CB052 | 焦炉施工大棚费 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | CB053 | 焦炉烘炉、热态工程费 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | CB054 | 管道安装后的充气保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | CB055 | 隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | CB056 | 格架式抱杆费 | | 项 | 0 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共2页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-----------|-----------------|
| | 景观工程 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 220000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 220000.00 | |
| | 景观铺装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 300000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 300000.00 | |
| | 小卫生间 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 20000.00 | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 5000.00 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 2000.00 | |
| | 卫生间及管理用房 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 10000.00 | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 10000.00 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2600.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共2页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|----------|-----------------|
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 2600.00 | |
| | 景观安装工程 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 20000.00 | |
| | 室外景观电气 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 20000.00 | |
| | 室外浇灌水 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 4000.00 | |

暂列金额明细表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|----------|------|-----------|----|
| | 景观工程 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 220000.00 | |
| | 合计 | | 220000.00 | |
| | 景观铺装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 300000.00 | |
| | 合计 | | 300000.00 | |
| | 小卫生间 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | |
| | 合计 | | 20000.00 | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5000.00 | |
| | 合计 | | 5000.00 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2000.00 | |
| | 合计 | | 2000.00 | |
| | 卫生间及管理用房 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 | |
| | 合计 | | 10000.00 | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 | |
| | 合计 | | 10000.00 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2600.00 | |
| | 合计 | | 2600.00 | |
| | 景观安装工程 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | |
| | 合计 | | 20000.00 | |
| | 室外景观电气 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20000.00 | |
| | 合计 | | 20000.00 | |
| | 室外浇灌水 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4000.00 | |
| | 合计 | | 4000.00 | |

材料暂估价一览表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
| | | 景观工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 景观铺装工程 | | | | |
| | | 小卫生间 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 装饰工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 卫生间及管理用房 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 装饰工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 景观安装工程 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 室外景观电气 | | | | |
| | | 室外浇灌水 | | | | |

工程设备暂估价一览表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
| | | 景观工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 景观铺装工程 | | | | |
| | | 小卫生间 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 装饰工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 卫生间及管理用房 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 装饰工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 景观安装工程 | | | | |
| | | 土建工程 | | | | |
| | | 室外景观电气 | | | | |
| | | 室外浇灌水 | | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 高区滂台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 景观工程 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 景观铺装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小卫生间 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 卫生间及管理用房 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 景观安装工程 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外景观电气 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外浇灌水 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|----------|-------|------|------|-------|----|
| | 景观工程 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 景观铺装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小卫生间 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 卫生间及管理用房 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 景观安装工程 | | | | | |
| | 土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外景观电气 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外浇灌水 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----|------------|----|------|------|----|
| | 景观工程 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 景观铺装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 小卫生间 | | | | |
| | 土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共3页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 卫生间及管理用房 | | | | | |
| 土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 景观安装工程 | | | | | |
| 土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第3页 共3页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外景观电气 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外浇灌水 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
| | 景观工程 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 景观铺装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小卫生间 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 卫生间及管理用房 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 景观安装工程 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外景观电气 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外浇灌水 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------------|------|-------|-------|
| | 景观工程 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 景观铺装工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小卫生间 | | | |
| | 土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第2页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 卫生间及管理用房 | | | | |
| 土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 高区涝台河景观工程

第3页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|------------|------|--------|--------|
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 景观安装工程 | | | | |
| 土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外景观电气 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外浇灌水 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |