

威招审（sg202314007）号

临港区人居环境综合整治项目--2023 年临港区
住宅小区综合提升工程

招标文件

招标人：威海市港丰城市更新有限公司

招标代理：北京东方华太工程咨询有限公司

日期：2023 年 04 月



目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书） | 3 |
| 第二章 投标人须知..... | 4 |
| 投标人须知前附表..... | 4 |
| 1. 总则..... | 11 |
| 2. 招标文件..... | 15 |
| 3. 投标文件..... | 16 |
| 4. 投标..... | 18 |
| 5. 开标..... | 18 |
| 6. 评标..... | 19 |
| 7. 合同授予..... | 20 |
| 8. 重新招标和不再招标..... | 21 |
| 9. 纪律和监督..... | 21 |
| 10. 需要补充的其他内容..... | 22 |
| 11. 电子招标投标..... | 22 |
| 附表一：开标记录表..... | 23 |
| 附件二：问题澄清通知..... | 24 |
| 附件三：问题的澄清..... | 25 |
| 附件四：中标通知书..... | 26 |
| 附件五：电子投标文件编制及报送要求..... | 27 |
| 第三章 评标办法（综合评估法） | 32 |
| 评标办法前附表..... | 32 |
| 第四章 合同条款及格式..... | 38 |
| 第五章 工程量清单..... | 38 |
| 第六章 图 纸 | 68 |
| 第七章 技术标准和要求..... | 69 |
| 第八章 投标文件格式..... | 70 |

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（ 标段）投标。

请你单位随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，在规定时间内通过 CA 数字证书下载电子 ztb 格式招标文件。

递交投标文件的截止时间和地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招标人：威海市港丰城市更新有限公司

招标代理机构：北京东方华太工程咨询有限公司

地址：山东省威海临港经济技术开发区
草庙子镇周宁路 1 号

地 址：山东省威海市海滨中路 4 号 5 层

邮编：264200

邮编：264200

联系人：陶冲

联系人：姜薇、刘彬彬

电话：0631-5580036

电话：0631-5801898

传真：

传真：0631-5801898

电子邮件：

电子邮件：HTZXZBDL@163.COM

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
|-------|------------|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：威海市港丰城市更新有限公司 地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇周宁路 1 号 联系人：陶冲 联系电话：0631-5580036 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京东方华太工程咨询有限公司 地址：山东省威海市海滨中路 4 号 5 层 联系人：姜薇、刘彬彬 电话：0631-5801898 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 临港区人居环境综合整治项目--2023 年临港区住宅小区综合提升工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于威海临港经济技术开发区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 共分为两个标段，其中：1 标段包括逸品居、秦权小区、医院中学家属楼等，涉及居民户数约 4430 户，改造面积约 11.48 万平方米；2 标段包括正气路甲 22 号、信泰威阳、温阳公寓等，涉及居民户数约 4986 户，改造面积约 14.45 万平方米。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工及保修阶段，具体以工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 180 天（具体开工时间以开工令为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 一、投标人资格要求： 1、投标人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质或具有市政公用工程施工总承包一级资质。 2、投标人具有有效的安全生产许可证。 3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪记录。 4、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。 5、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的。 二、项目负责人（项目经理）资格： |

| | | |
|--------|------------------|---|
| | | <p>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程或市政公用工程专业一级注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目负责人。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在中标通知书发放之前通过审核并需提供审核通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>2、通过资格预审的投标人均可参加投标，投标人须在投标文件中附资格预审通过通知书。</p> <p>3、资格预审中配备的项目管理机构人员在投标时不允许调整，须为同一组班子成员。</p> |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | <p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p> |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。修改发出的时间距离投标截止时间不足 15 日的，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑及补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | <p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p> |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | <p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的澄清信息。</p> <p>澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。</p> |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清 | 澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.1 | 招标人修改的时间和方式 | <p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的修改信息。</p> <p>修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内</p> |

| | | 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----|------|----------|---|----------|-------------|---|--------|------------|---|-----|-----------|---|--------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------|------------|---|-----------------|------------|---|-----|-----------|----|------|------------|----|------|------------|----|--------------|------------|----|------------|------------|----|-----------|------------|----|--|-------------|----|------|----------|---|----------|-------------|---|--------------|-------------|---|------------|------------|---|-----------|----------|---|------------|------------|---|--------------|------------|---|------------|-------------|---|------------|------------|---|------------|-----------|----|----------------|-----------|----|-------------|------------|----|------------|------------|----|--------------|-----------|----|--------------|-----------|----|------------|------------|----|---------------|------------|----|--|-------------|
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改 | 修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | <p>(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。</p> <p>(2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | 招标控制价 | <p>1 标段招标控制价：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>招标控制价（元）</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>沥青路面面层工程</td><td>13864962.08</td></tr> <tr><td>2</td><td>泰浩正阳花园</td><td>8778070.85</td></tr> <tr><td>3</td><td>京文楼</td><td>479880.79</td></tr> <tr><td>4</td><td>金太阳住宅楼</td><td>1929176.99</td></tr> <tr><td>5</td><td>怡和佳苑二期改造工程</td><td>6537998.82</td></tr> <tr><td>6</td><td>金福花园综合改造工程</td><td>5453999.21</td></tr> <tr><td>7</td><td>威达怡园</td><td>2683786.48</td></tr> <tr><td>8</td><td>卫生院东片区家属楼综合改造工程</td><td>4562438.03</td></tr> <tr><td>9</td><td>逸品居</td><td>724273.09</td></tr> <tr><td>10</td><td>泰浩文苑</td><td>7891611.68</td></tr> <tr><td>11</td><td>秦权小区</td><td>6128523.22</td></tr> <tr><td>12</td><td>温阳花园四区综合改造工程</td><td>5404072.23</td></tr> <tr><td>13</td><td>温阳三区综合改造工程</td><td>4191020.32</td></tr> <tr><td>14</td><td>玫瑰园综合改造工程</td><td>4632640.99</td></tr> <tr><td>15</td><td>临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（一标段）小计</td><td>73262454.78</td></tr> </tbody> </table> <p>2 标段招标控制价：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>招标控制价（元）</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>沥青路面面层工程</td><td>16924017.18</td></tr> <tr><td>2</td><td>信泰威阳花园综合改造工程</td><td>11967930.26</td></tr> <tr><td>3</td><td>温阳五区综合改造工程</td><td>2627469.07</td></tr> <tr><td>4</td><td>逸品苑综合改造工程</td><td>76165.53</td></tr> <tr><td>5</td><td>悦泉花园综合改造工程</td><td>2377197.50</td></tr> <tr><td>6</td><td>啤酒厂家属区综合改造工程</td><td>1167430.04</td></tr> <tr><td>7</td><td>威达嘉园综合改造工程</td><td>11752265.98</td></tr> <tr><td>8</td><td>北郊新村综合改造工程</td><td>6243511.38</td></tr> <tr><td>9</td><td>温阳公寓综合改造工程</td><td>915101.37</td></tr> <tr><td>10</td><td>正气路甲 22#综合改造工程</td><td>564633.28</td></tr> <tr><td>11</td><td>佳泰家属楼综合改造工程</td><td>1241401.09</td></tr> <tr><td>12</td><td>永杰花园综合改造工程</td><td>3752753.64</td></tr> <tr><td>13</td><td>正棋花园二期综合改造工程</td><td>524583.66</td></tr> <tr><td>14</td><td>文峰时代广场综合改造工程</td><td>320409.70</td></tr> <tr><td>15</td><td>和兴东区综合改造工程</td><td>2281033.63</td></tr> <tr><td>16</td><td>温阳花园六区综合楼改造工程</td><td>9646906.94</td></tr> <tr><td>17</td><td>临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）小计</td><td>72382810.25</td></tr> </tbody> </table> <p>各投标单位在报价时，投标报价均不能高于整个工程及上述各组成费用的招标控制价，否则否决投标。</p> | 序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | 1 | 沥青路面面层工程 | 13864962.08 | 2 | 泰浩正阳花园 | 8778070.85 | 3 | 京文楼 | 479880.79 | 4 | 金太阳住宅楼 | 1929176.99 | 5 | 怡和佳苑二期改造工程 | 6537998.82 | 6 | 金福花园综合改造工程 | 5453999.21 | 7 | 威达怡园 | 2683786.48 | 8 | 卫生院东片区家属楼综合改造工程 | 4562438.03 | 9 | 逸品居 | 724273.09 | 10 | 泰浩文苑 | 7891611.68 | 11 | 秦权小区 | 6128523.22 | 12 | 温阳花园四区综合改造工程 | 5404072.23 | 13 | 温阳三区综合改造工程 | 4191020.32 | 14 | 玫瑰园综合改造工程 | 4632640.99 | 15 | 临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（一标段）小计 | 73262454.78 | 序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | 1 | 沥青路面面层工程 | 16924017.18 | 2 | 信泰威阳花园综合改造工程 | 11967930.26 | 3 | 温阳五区综合改造工程 | 2627469.07 | 4 | 逸品苑综合改造工程 | 76165.53 | 5 | 悦泉花园综合改造工程 | 2377197.50 | 6 | 啤酒厂家属区综合改造工程 | 1167430.04 | 7 | 威达嘉园综合改造工程 | 11752265.98 | 8 | 北郊新村综合改造工程 | 6243511.38 | 9 | 温阳公寓综合改造工程 | 915101.37 | 10 | 正气路甲 22#综合改造工程 | 564633.28 | 11 | 佳泰家属楼综合改造工程 | 1241401.09 | 12 | 永杰花园综合改造工程 | 3752753.64 | 13 | 正棋花园二期综合改造工程 | 524583.66 | 14 | 文峰时代广场综合改造工程 | 320409.70 | 15 | 和兴东区综合改造工程 | 2281033.63 | 16 | 温阳花园六区综合楼改造工程 | 9646906.94 | 17 | 临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）小计 | 72382810.25 |
| 序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 沥青路面面层工程 | 13864962.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 泰浩正阳花园 | 8778070.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 京文楼 | 479880.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 金太阳住宅楼 | 1929176.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 怡和佳苑二期改造工程 | 6537998.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 金福花园综合改造工程 | 5453999.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 威达怡园 | 2683786.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 卫生院东片区家属楼综合改造工程 | 4562438.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 逸品居 | 724273.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 泰浩文苑 | 7891611.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 秦权小区 | 6128523.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 温阳花园四区综合改造工程 | 5404072.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 温阳三区综合改造工程 | 4191020.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 玫瑰园综合改造工程 | 4632640.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（一标段）小计 | 73262454.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 沥青路面面层工程 | 16924017.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 信泰威阳花园综合改造工程 | 11967930.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 温阳五区综合改造工程 | 2627469.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 逸品苑综合改造工程 | 76165.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 悦泉花园综合改造工程 | 2377197.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 啤酒厂家属区综合改造工程 | 1167430.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 威达嘉园综合改造工程 | 11752265.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 北郊新村综合改造工程 | 6243511.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 温阳公寓综合改造工程 | 915101.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 正气路甲 22#综合改造工程 | 564633.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 佳泰家属楼综合改造工程 | 1241401.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 永杰花园综合改造工程 | 3752753.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 正棋花园二期综合改造工程 | 524583.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 文峰时代广场综合改造工程 | 320409.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 和兴东区综合改造工程 | 2281033.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 温阳花园六区综合楼改造工程 | 9646906.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）小计 | 72382810.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 天（日历日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|-------|---|
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：</p> <p>1 标段：人民币贰万元整（¥20000.00 元）；</p> <p>2 标段：人民币贰万元整（¥20000.00 元）；</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1. 如采用电汇、网上银行转账形式，需从投标人的基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；为能及时、准确退还投标保证金，请个投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选用保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局</p> |
|-------|-------|---|

| | |
|--|--|
| | <p>和由中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建管字[2018]11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台：http://221.214.94.41:81/xyzj”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照彩色扫描件。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，并需上传所附资料彩色扫描件 word 或 pdf 文档，否则投标无效。</p> <p>4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知（威住建通字〔2021〕90 号）的要求，2022 年度（最新评审批次）被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过 20 万元。投标文件须后附 2022 年度</p> |
|--|--|

| | | |
|---------------|----------------|---|
| | | （最新评审批次）被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等按照招标文件要求加盖电子签章，技术标无需电子签章），未按照要求上传或盖章的，否决其投标。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件 | 请潜在投标人通过威海市建设工程电子交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。投标人在开标时按本章附件五要求完成网上签到、在线解密、确认开标记录表、答疑等各项工作。否则视为无效投标。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023 年 05 月 11 日 14 时 00 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 请潜在投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。不需要现场递交纸质投标文件，投标人在开标时按本章附件五要求派专人完成网上签到、在线解密、确认开标记录表、答疑等各项工作。否则视为无效投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023 年 05 月 11 日 14 时 00 分 开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）【交易六-3 厅】 |
| 5.2 | 开标程序 | 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7 人；4 个技术标评委，3 个经济标评委； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退（开标现场查询）。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐 3 名中标候选人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同公告发布媒介 公示期：不少于 3 个工作日 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 10. 需要补充的其他内容 | | |

| | | |
|----|-----------|---|
| 10 | 需要补充的其他内容 | <p>1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供续交材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，将否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受纪监审办公室及有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。扫黑除恶投诉电话：0631-5581813。</p> <p>5、投标人可不到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（建设工程项目供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担”，现将有关要求通知如下：</p> <p>（1）本工程采用全过程网上交易，以系统上传的电子投标文件为准。投标人自行按要求在网上进行开标交易。</p> <p>（2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。</p> <p>（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。</p> |
|----|-----------|---|

| | | |
|----|--------|--|
| | | 若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到） |
| 11 | 电子招标投标 | 具体要求详见本章附件五 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

- ⑥严重质量违法失信行为当事人；
- ⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- ⑧存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- ⑨重大税收违法案件当事人；
- ⑩海关失信企业及其有关人员；
- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；
- ㉚盐行业生产经营严重失信者；
- ㉛石油天然气行业严重违法失信主体；
- ㉜对外经济合作领域严重失信主体；
- ㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

- ③⑤婚姻登记严重失信当事人；
- ③⑥家政服务领域相关失信责任主体；
- ③⑦公共资源交易领域严重失信主体；
- ③⑧出入境检验检疫严重失信企业；
- ③⑨慈善捐助领域失信责任相关主体；
- ④⑩严重危害正常医疗秩序失信主体；
- ④⑪科研领域严重失信主体；
- ④⑫政府采购领域严重失信主体；
- ④⑬知识产权（专利）领域严重失信主体；
- ④⑭会计领域严重失信主体；
- ④⑮文化市场领域严重失信主体；
- ④⑯民办教育培训机构严重失信主体；
- ④⑰人防领域严重失信主体；
- ④⑱社会组织严重失信主体。

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本招标项目的监理人；
- （4）为本招标项目的代建人；
- （5）为本招标项目提供招标代理服务的；
- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程的招标代理费及评委费由中标单位支付。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 投标邀请书（代资格预审通过通知书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出澄清要求，以便补齐及澄清。投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式：见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清方式：见投标人须知前附表。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标截止时间。

2.2.4 投标人接收招标文件澄清的时间及方式：见投标人须知前附表。

2.2.5 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标（暗标）

3.1.3 构成投标文件的其他资料详见投标人须知前附表。

注：书面投标文件应与电子投标文件一致，其中技术标应单独装订。其中投标文件封皮、目录、项目管理机构表、投标函均为系统自动生成。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应

承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件做否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按电子投标文件编制及报送要求制作。

3.7.4 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等,否则经评委认定后按照投标无效(处理)。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.1.1 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已上传的投标文件,修改后的投标文件重新上传系统。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持,并按以下程序进行:

5.2.1 开标前准备:

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口,投标人使用 CA 数字证书在线签到;
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场:

- (1) 代理机构接受纸质投标文件(若招标文件要求提供纸质投标文件);
- (2) 代理机构主持开标会,宣布开标;
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况;
- (4) 代理机构启动解密,投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
- (5) 代理机构启动在线唱标,各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等;

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员及威海市公共资源交易中心工作人员在行政监督主管部门人员的监督下通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。推选主任评委 1 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素，标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者其他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对于评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格形式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

威招审 _____

中标通知书

(中标单位名称): _____

(项目名称), 位于(详细地址), (项目概况)。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行__(公开/邀请)招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位__中标, 中标价为_____, 工期为_____, 质量达到____标准。项目管理机构人员为_____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容, 与招标人积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书_____日内, 与_____签订_____合同。

招标单位(盖章)

代理机构(盖章)

附件五：电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，**其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投

标文件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单

（三）工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。

年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（四）投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密是用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：**

CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 以上

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应做出否决投标的决定：

- (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；
- (2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；
- (3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；
- (4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；
- (5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；
- (6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；
- (7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；
- (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；
- (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
|-------|--------------------|--|
| 2.1.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 技术标: <u>15</u> 分 商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 |
| 2.1.2 | 评标基准价计算方法 | 详见附录 1 |
| 2.1.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | $\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$ |
| 3 | 评标程序 | 详见本章评标详细程序 |
| 5 | 否决投标条件 | 详见本章否决投标条件 |

一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人择优选择。

各投标人均可就该项目的两个标段投标，可兼投兼中。本工程分为两个标段，如投标人两个标段同时中标，则项目管理机构需按要求配备两套不同的项目管理机构人员，否则由该中标候选人优先选取一个中标标段，另一标段将由排名第二的中标候选人中标。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

1.3 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1.1 分值构成：

(1) 资信标部分：见评标办法前附表；

(2) 技术标部分：见评标办法前附表；

(3) 商务标部分：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评分办法附录。

2.1.5 评分细则

2.1.5.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

评标委员会由招标代理单位和交易中心工作人员通过 “山东省公共资源交易综合评标评审专家库” 随机抽取依法组建，人数为 7 人，采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 采用资格后审的，对投标人资格进行审查；

4. 清标；

5. 初步评审；

6. 详细评审；

7. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

8. 评标委员会解散。

三、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得

分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。投标总报价高于相应的招标控制价按否决其投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，将否决其投标。

(2) 技术标（施工组织设计）的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

3.5 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6 项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程。

四、 投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核, 看其是否有计算上或累计上的算术错误, 修正错误的原则如下:

4.4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时, 以文字数额为准。

4.4.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时, 通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位, 此时应以标出的合价为准, 并修改单价。

4.4.3 当各细目的合价累计不等于总价时, 应以各细目合价累计数为准, 修正总价。

4.4.4 按上述修改错误的方法, 调整投标书中的投标报价, 经投标单位确认同意后, 调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝, 其投标保证金将被没收。

4.4.5 修正后的最终投标报价若超过招标控制价, 否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件, 是本章“评标办法”的组成部分, 是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的, 否决其投标:

5.1.1 资格审查有一项不合格的;

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形;

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外, 同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的;

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的;

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的;

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的;

5.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的;

5.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的, 以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的;

5.1.10 施工方案与报价不一致, 投标人不能做出合理说明的。

5.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以

及其他特殊标记的。

5.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第（二）项第 7 条情形的。

5.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并记不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号：号

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅

制定

山东省市场监督管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临港区人居环境综合整治项目—2023 年临港区住宅小区综合提升工程。
2. 工程地点：位于威海临港经济技术开发区。
3. 工程立项批准文号：_____。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程规模：_____。
6. 工程承包范围：施工及保修阶段（具体以工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____日历天（具体开工日期以开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

2. 合同价格形式：**固定单价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在威海临港区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖公章及法人章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

账 号：

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：___/___。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单；(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：5 套蓝图、电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：___/___。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：___/___。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档（包含各分包单位的竣工资料）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日之内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：___/___；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使施工现场承包人的一切权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人承担违约金 5000 元，擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1 万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 3000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 2000 元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程基础、主体结构及关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：符合相关法律法规。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：已标价工程量清单中给定暂估价的专业工程。

其他关于分包的约定：除了工程量清单中约定的承包人发包的专业工程外，在后续施工过程中出现的专业分包工程，总包服务费上限额为专业分包工程总额的（扣除甲供材料及设备费）2%，由专业分包单位缴纳给总承包单位（不包括招标人发包的专业工程）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发包人己将工程款支付至承包人账户，则承包人应按照分包合同约定支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

如分包人施工质量、安全文明施工、工期、资料整理等未达到合同约定的标准，或施工过程中不服从承包人的统一管理，对整体施工部署产生一定的影响，承包人有权对分包人进行相应的处罚，拒不整改的或整改不到位的有权延期支付或拒付分包人工程款且不承担任何责任。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全生产监督管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：执行通用条款 4.2。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：___/___。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：___/___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发
包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。其他未尽事项执行威海市现行规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，承包人须制定防尘降噪措施，如达不到规定要求，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣

除相应违约金。所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内向监理人提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在 3 日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1~5 万元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的 3%违约金，违约金上限为合同价款 3%。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款 7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 大于等于 6 级大风且持续 2 天以上；
- (2) 日最高气温超过 38℃ 的高温及最低气温低于-10℃ 的严寒且持续 3 天以上；
- (3) 日降雨量 200 毫米或持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在主要材料进场 30 日前,其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品,发包人 10 日内签认;发包人未签认的材料,承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验,并经发包人验收,未经发包人验收或验收不合格的材料,承包人不得使用,如果承包人私自使用,发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工;所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③投标报价还应包含材料检验、检测费用,政策性规定发包人负责的除外。

④乙购材料,必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备:执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件:执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:执行通用条款 10.1 条第(1)~(5)款规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（另有约定除外）。

本合同采用固定单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：

（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定；

（2）清单报价中已有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定，按照投标报价的计价原则重新组价，如投标报价中采用定额时其人、材、机调整定额含量的，重新组价时相应调整定额含量；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，其价格按照定额计价的方式确定，即按 2003 版《山东省工程消耗量定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、2015 版威海市价目表及相关规定计算，省价人工费按 76 元/定额工日取费，市场价人工费按 74 元/定额工日找差，工程类别按定额规定计取，规费按投标文件费率执行，以上规定不随政策性调整而调整。此部分项目结算时其结算价为按上述规定计算后的金额进行下浮，下浮系数=(1-中标价/控制价)，下浮系数不低于 5%；

（4）清单中没有的子目，且不能套用定额的，可以核定综合单价的，由发包人、承包人、审计单位根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价，该综合单价不再下浮；

（5）新增加的材料单价，原清单已有的执行原清单，原清单中没有的，由发包人、承包人、审计单位共同确认单价。本工程的主要材料，发包人有提出更换的权利，因发包人提出材料变更导致材料产生价差的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费和税金。

（6）税率按照实际开具的增值税专用发票税率计算。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

(1) 暂估价为材料费的项目，由承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，价格由发包人、承包人、审计单位共同确认。

(2) 暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于 3 种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人、承包人、审计单位共同确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料价格波动（可调价材料除外）、不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或额：无。

预付款支付限： 。

预付款扣回的式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的 70%拨付；竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的 97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后，工程无任何质量问题后无息退还。

应付承包人工程款=审定结算造价-与结算造价相对应的发包人供应材料和设备折款及其他应扣款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款 12.4.2 条第（1）～（7）款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：提交三份，并附上已完成工程量报表和相关资料。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后委托造价咨询单位完成审核并提供进度造价审核书报发包人。

(2) 发包人支付进度款的期限：发包人应在确认进度造价审核书后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的%)全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前 15 个工作日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后发包人规定的时间内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证及通用条款 14.1 条之规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人收到竣工结算申请单后核查并报送发包人，由发包人委托造价咨询单位进行竣工结算的审核工作，发包人根据审核结果办理竣工结算手续。

发包人完成竣工付款的期限：执行合同条款 12.4.1 付款周期的规定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 工程结算额的3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: / 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。

(7) 其他: / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 3%的违约金及相应损失，上限不超过合同价款的 3%；

(2) 承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人除须对材料进行更换外，还须向发包人支付材料价款 2 倍的违约金；

(3) 工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用；

(4) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 3%的违约金并解除分包合同；

(5) 承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人以发承包双方名义投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 ___/___ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位 工程 名称 | 建设 规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装 内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
|----------------|----------|---------------|----------|----|------|------------|---------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附件 2:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市港丰城市更新有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；
3. 装修工程为2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5. 供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：其他工程 2 年。

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，质量保证金的退还执行合同条款 12.4.1 付款周期的规定。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址:

地 址:

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

邮政编码:

邮政编码:

第五章 工程量清单

清单给定的 Excel 样表制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中。

第六章 图 纸

（如有，以招标答疑形式上传。）

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、现场施工条件：场地三通一平，无拆迁。

三、本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

四、主要材料要求参见工程量清单。

五、按照《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》中第三条，将监测设备费用列为安全文明施工费用。投标报价中应适当考虑。

六、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章；技术标无需电子签章）。

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
|-------|------------------|---|----|
| 1 | 项目负责人 | 姓名: | |
| 2 | 工期 | 天数: _____ 日历天 | |
| 3 | 质量标准 | | |
| 4 | 投标有效期 | _____ 天 (日历天) | |
| 5 | 缺陷责任期 | _____ 月 | |
| 6 | 不存在禁止投标的情形 承诺 | 我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形 | |
| | | | |

投标人: _____ (加盖公章)

_____ 年 ____ 月 ____ 日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年 _____月 _____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

身份证号码：_____

_____年 ____月 ____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|------------------------------|---|------|---|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] | | | |
| 1 | 资格审查 [合格制] | | |
| 1.1 | 资质证书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的扫描件。 |
| 1.2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件；若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件。 |
| 1.3 | 投标保证金证明 | 合格制 | <p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>注:1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明等）、转账凭证等材料彩色扫描件。</p> <p>2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、若选用保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知前附表，需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本账户开户证明（如开户许可或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照彩色扫描件。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，并需上传所附资料彩色扫描件word或pdf文档，否则投标无效。</p> <p>4、如投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知（威住建通字〔2021〕90号）的要求，2022年度（最新评审批次）被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过20万元。投标文件须后附2022年度（最新评审批次）被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。</p> |
| 1.4 | 投标人信用承诺书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 |
| 1.5 | 资格预审通过通知书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档资格预审通过通知书 |
| 1.6 | 响应符合性评审 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档，内容为投标函附录。 注：投标函附录内容需响应招标文件中相关的要求。 |
| 1.7 | 资格预审更新资料 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有） |
| 2 | 技术标 [15.00] （汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；） | | |
| 2.1 | 施工总平面图布置设计合理 | 1.50 | (1.5分) 对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理； |
| 2.2 | 施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等 | 1.50 | (1.5分) 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； |
| 2.3 | 针对本工程的通病治理措施 | 1.50 | (1.5分) 有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； |
| 2.4 | 安全文明措施和应急救援预案 | 1.50 | (1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； |
| 2.5 | 环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案 | 1.50 | (1.5分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施【包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施】、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案。 |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|------|------------------------|-------|--|
| 2.6 | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.50 | (1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用； |
| 2.7 | 施工进度计划和进度措施 | 1.50 | (1.5分) 施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）； |
| 2.8 | 资源配备计划 | 1.50 | (1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要； |
| 2.9 | 项目管理机构人员配备齐全合理 | 1.50 | (1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）； |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等 | 1.50 | (1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。 |
| 3 | 资信标 [10.00] | | |
| 3.1 | 企业信用及考核情况 | 5.00 | 上传word或pdf格式的文档，内容为： 投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体2022年度（最新评审批次）企业信用评价（专业为建筑施工总承包或市政施工总承包），信用等级评价结果为AAA级的，得5分，信用等级评价结果为AA级的，得2分，信用等级评价结果为A级的，得1分。其他级别不得分。 注： 若投标人为非威海地区注册企业，进入威海市行政区域注册不满一个评价周期的，根据《威海市建筑市场信用评价实施细则（修订）》规定，市级建设行政主管部门将按照企业注册地的信用评价情况确定该企业信用评价等级后，方可加分，未按要求提供相关证明的，按B级（基础分）计算。 注：上传威海市住房和城乡建设局信用等级评价的文件或官网截图，否则不得分。 |
| 3.2 | 项目管理机构 | 5.00 | 通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致，得5分，否则否决其投标。 |
| 4 | 商务标 [75.00] | | |
| 4.1 | 投标报价 | 60.00 | <p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2：0.98。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |
| 4.2 | 措施费项目报价 | 3.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|-----|------|-------|--|
| 4.3 | 分部分项 | 12.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低 1% 减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p> |

其他注意事项

控制价 : 72382810.25

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|----------|-------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 沥青路面面层工程 | | | | | | | |
| | 信泰咸阳花园 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB001 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 21917 | | | |
| 2 | AB002 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 21917 | | | |
| 3 | AB003 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 21917 | | | |
| 4 | AB004 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 21917 | | | |
| | 温阳五区 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB007 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 5127.48 | | | |
| 2 | AB008 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 5127.48 | | | |
| 3 | AB009 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 5127.48 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------|-------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 4 | AB010 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 5127.48 | | | |
| | 逸品苑 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB013 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 160 | | | |
| 2 | AB014 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 160 | | | |
| 3 | AB015 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 160 | | | |
| 4 | AB016 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 160 | | | |
| | 悦泉花园 | | | | | | | |
| | 沥青罩面 | | | | | | | |
| 1 | AB019 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-13C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 22350 | | | |
| 2 | AB020 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 22350 | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | AB023 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 3388.2 | | | |
| 2 | AB024 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 3388.2 | | | |
| 3 | AB025 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 3388.2 | | | |
| 4 | AB026 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 3388.2 | | | |
| 威达嘉园 | | | | | | | | |
| 沥青路面 | | | | | | | | |
| 1 | AB029 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 23024 | | | |
| 2 | AB030 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 23024 | | | |
| 3 | AB031 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 23024 | | | |
| 4 | AB032 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 23024 | | | |
| 北郊新村 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|-------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB035 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 5327.4 | | | |
| 2 | AB036 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 5327.4 | | | |
| 3 | AB037 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 5327.4 | | | |
| 4 | AB038 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 5327.3 | | | |
| | 温阳公寓 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB041 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 1463 | | | |
| 2 | AB042 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 1463 | | | |
| 3 | AB043 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 1463 | | | |
| 4 | AB044 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 1463 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|-------|---|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 佳赛家属楼 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB047 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 3465 | | | |
| 2 | AB048 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 3465 | | | |
| 3 | AB049 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 3465 | | | |
| 4 | AB050 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 3465 | | | |
| | 永杰花园 | | | | | | | |
| | 沥青路面 | | | | | | | |
| 1 | AB053 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 7290 | | | |
| 2 | AB054 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 7290 | | | |
| 3 | AB055 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 7290 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|-------|-------|---|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 4 | AB056 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 7290 | | | |
| 正棋花园二期 | | | | | | | | |
| 沥青罩面 | | | | | | | | |
| 1 | AB059 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-13C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 5278 | | | |
| 2 | AB060 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 5278 | | | |
| 文峰时代广场 | | | | | | | | |
| 沥青路面 | | | | | | | | |
| 1 | AB063 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 830 | | | |
| 2 | AB064 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 830 | | | |
| 3 | AB065 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 830 | | | |
| 4 | AB066 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 830 | | | |
| 和兴东区 | | | | | | | | |
| 沥青罩面 | | | | | | | | |
| 1 | AB069 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 5361 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|-------|------------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | AB070 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-13C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 5361 | | | |
| 温阳花园六区 | | | | | | | | |
| 沥青路面 | | | | | | | | |
| 1 | AB073 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：热沥青，喷油量用量为1kg/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2 3.工作内容：厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑 | m2 | 22285.1 | | | |
| 2 | AB074 | 粘层 | 1.部位：沥青铺装 2.材料品种：乳化沥青PC-3，用量为0.5kg/m2 3.工作内容：场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容，运距自行考虑 | m2 | 22285.1 | | | |
| 3 | AB075 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：中粒式沥青(AC-16C) 4.厚度：50mm 5.石料粒径、材质要求、配比按设计要求 6.运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容 | m2 | 22285.1 | | | |
| 4 | AB076 | 沥青混凝土 | 1.部位：沥青路面 2.沥青品种：优质石油沥青 3.沥青混凝土种类：细粒式沥青(AC-10C) 4.厚度：30mm 5.石料粒径：花岗岩石子，配比按设计要求 6.运自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑 | m2 | 22285.1 | | | |
| 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 7218.58 | | | |
| 2 | GB002 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 6760 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第8页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|-----------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | GB003 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 159.315 | | | |
| 4 | GB004 | 拆除原有大门 | 1.拆除部位：南侧消防门 2.工作内容：堆放、修整、垃圾外运等、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑、拆除倒运、安全防护等综合考虑、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 3.工程量计算规则：以实际拆除个数计算 | 套 | 1 | | | |
| 5 | GB005 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 1968.4 | | | |
| 6 | GB006 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 843.6 | | | |
| 7 | GB007 | 拆除栏杆 | 1.名称：拆除现状水泥柱栏杆 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、保证原有挡墙顶部平整且结构完整、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 60.288 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第9页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|-----------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | GB008 | 拆除石材台阶、坡道 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除内容：原状台阶、坡道的石材面层、结合层 3.工作内容：铲除石材台阶及水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量：按实际拆除工程量计算 | m2 | 267 | | | |
| 9 | GB009 | 拆除墙面瓷砖 | 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：铲除瓷砖墙面及水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 3.工程量按实际拆除工程量计算 | m2 | 900 | | | |
| 10 | GB010 | 拆除水泥砂浆面层 | 1.部位：原台阶面、景观亭地面、墙面等 2.铲除松动水泥砂浆、空鼓面层等，保证底材表面结实、坚固、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物 3.采用的机械、设备、人工、等综合考虑 4.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 5.工程量按实际拆除工程量计算 | m2 | 43 | | | |
| 11 | GB011 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 1200 | | | |
| 12 | GB012 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原化粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 2040 | | | |
| 13 | GB013 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 3300 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第10页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | GB014 | 拆除原有检查井 | 1.部位：拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护、清淘污水检查井等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除体积计算 | m3 | 224 | | | |
| 15 | GB015 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 188.79 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 58.4155 | | | |
| 2 | 010103001001 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 29.21 | | | |
| 3 | AB079 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 29.21 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 4 | AB080 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 21917 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第11页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 010401006001 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 3287.55 | | | |
| 6 | 010401006002 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 3945.06 | | | |
| 石材车行路面 | | | | | | | | |
| 7 | AB081 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求:素土夯实,压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1564 | | | |
| 8 | 010401006003 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 156.4 | | | |
| 9 | 010401006004 | 垫层 | 1.部位：车行路面 2.做法：180mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 281.52 | | | |
| 10 | AB082 | 石材铺装路面 | 1.部位：车行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，400*400*50mm厚荔枝面文登白 3.工作内容：清理基层、调制水泥砂浆、锯板磨边、贴面层、擦缝清理等 | m2 | 1564 | | | |
| 车行水泥通体砖路面 | | | | | | | | |
| 11 | AB083 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求:素土夯实,压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1045 | | | |
| 12 | 010401006005 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 104.5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第12页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 13 | 010401006006 | 垫层 | 1.部位: 车行路面 2.做法: 150mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 156.75 | | | |
| 14 | AB084 | PC仿石材砖路面 | 1.部位: 车行路面 2.做法: 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 200*100*60mmPC仿石材砖(干石灰粗沙扫缝后洒水封缝), 铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容: 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求: 平均抗压强度不小于50MPa, 抗折强度不小于5.0MPa | m2 | 1045 | | | |
| 人行道通体砖路面 | | | | | | | | |
| 15 | AB085 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 人行路面 2.压实度要求: 素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按混凝土铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 898 | | | |
| 16 | 010401006007 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 人行路面 3.做法: 100mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 89.8 | | | |
| 17 | 010401006008 | 垫层 | 1.部位: 人行路面 2.做法: 100mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 89.8 | | | |
| 18 | AB086 | PC仿石材砖路面 | 1.部位: 人行路面 2.做法: 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 200*100*60mmPC仿石材砖(干石灰粗沙扫缝后洒水封缝), 铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容: 放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求: 平均抗压强度不小于40MPa, 抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 898 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 19 | AB087 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 路缘石 2.素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 357 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第13页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010401006009 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m ³ | 158.43 | | | |
| 21 | 010401006010 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m ³ | 134.35 | | | |
| 22 | AB088 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 746 | | | |
| 23 | AB089 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 12 | | | |
| 24 | AB090 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 1800.4 | | | |
| 25 | AB091 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 168 | | | |
| 26 | AB092 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 843.6 | | | |
| | 塑胶铺装 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第14页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | AB093 | 路床(槽)整形 | 1.部位：人行路面 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 340 | | | |
| 28 | 010401006011 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：人行路面 3.做法：80mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 27.2 | | | |
| 29 | 010401006012 | 垫层 | 1.部位：人行路面 2.做法：100mm厚C25混凝土垫层，混凝土横纵向不超过6m，缝宽20mm；沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 34 | | | |
| 30 | AB094 | 塑胶地面 | 1.部位：塑胶地面 2.基层处理：清理垫层，高分子防水底胶 3.面层材料、厚度、种类：13mm厚混合型塑胶面层（颜色、样式综合考虑） | m2 | 340 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 31 | AB095 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 1154 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 32 | AB096 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 420 | | | |
| 33 | AB097 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格： $\phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 336 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第15页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 34 | AB098 | 更换检查井盖 | 1.部位: 污水检查井井盖替换, 具体按设计要求 2.井盖规格: $\phi 1000$ 球墨铸铁井盖, 外方内圆 3.安装方法: 按设计要求综合考虑 4.工作内容: 拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 60 | | | |
| 35 | AB099 | 更换检查井盖(利旧) | 1.部位: 提升检查井处, 具体按设计要求 2.井盖规格: 利用原拆除的井盖 3.安装方法: 按设计要求综合考虑 4.工作内容: 拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 84 | | | |
| 36 | 010407001001 | 其他构件 | 1.构件名称: 混凝土井座 2.混凝土强度等级: C30 3.部位: 检查井整修处 | m3 | 59.5 | | | |
| 37 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 12$ 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 2.52 | | | |
| 38 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 8$ 箍筋 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.3272 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |
| 39 | AB100 | 素土碾压、夯实 | 1.部位: 入户台阶、坡道 2.素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按设计铺装面积计算 | m2 | 24.3 | | | |
| 40 | 010401006013 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 入户台阶、坡道 3.做法: 80mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1.94 | | | |
| 41 | 010401006014 | 垫层 | 1.部位: 入户台阶 2.混凝土强度等级: 100mm厚C30 3.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 4.01 | | | |
| 42 | 010407002001 | 散水、坡道 | 1.名称: 坡道 2.面层材料种类、厚度: C30素混凝土, 表面拉槽防滑 | m2 | 12.15 | | | |
| 43 | 010302006001 | 零星砌砖 | 1.构件名称: 砖砌台阶 2.砖品种、规格: MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.65 | | | |
| 栏杆下压顶 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第16页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 010407001002 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，150mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 22.428 | | | |
| | 景观座椅、树池 | | | | | | | |
| 45 | AB101 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：座墙 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 34.37 | | | |
| 46 | 010101003001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 20.62 | | | |
| 47 | 010103001002 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 3.44 | | | |
| 48 | AB102 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 17.18 | | | |
| 49 | 010305001001 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 17.18 | | | |
| 50 | 010302001001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.墙体厚度：370mm厚 3.砖品种、规格：MU10砖 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 9.66 | | | |
| 51 | 010407001003 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，100mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 2.54 | | | |
| 52 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) | 1.防水(潮)层种类、厚度：水平防潮层 2.防水(潮)部位：景观座椅处 3.砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆（掺6%防水剂） | m2 | 25.43 | | | |
| | 非机动车充电棚 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第17页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | AB103 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 27.44 | | | |
| 54 | 010101003002 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 54.43 | | | |
| 55 | 010103001003 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 41.732 | | | |
| 56 | AB104 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 12.7 | | | |
| 57 | 010401006015 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.73 | | | |
| 58 | 010401002001 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 8.96 | | | |
| 59 | AB105 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.91 | | | |
| 60 | AB106 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.112 | | | |
| 61 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.24 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第18页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 62 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.07 | | | |
| 63 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.06 | | | |
| 64 | 010603002001 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 1.288 | | | |
| 65 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.3255 | | | |
| 66 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.75 | | | |
| 67 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.8 | | | |
| 68 | 010606001002 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.58 | | | |
| 69 | 010417001001 | 螺栓 | 1.材料名称：高强螺栓 2.规格：M16 3.强度等级：满足设计要求 4.工作内容：含螺杆、螺帽、垫板等，长度综合考虑、制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 56 | | | |
| 70 | AB107 | 自行车棚顶棚 | 1.材质：白色建筑膜材 2.做法：详见设计图纸 3.工程量：按成活外露面积计算 | m2 | 164.7 | | | |
| 垃圾房基础土建 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第19页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 71 | AB108 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：垃圾房 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m ² | 25.84 | | | |
| 72 | 010101003003 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m ³ | 10.34 | | | |
| 73 | 010103001004 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m ³ | 0.63 | | | |
| 74 | AB109 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m ³ | 9.71 | | | |
| 75 | 010401006016 | 垫层 | 1.混凝土材料种类：C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度：综合考虑 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m ³ | 2.58 | | | |
| 76 | 010401003001 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：垃圾房 | m ³ | 7.13 | | | |
| 77 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢， $\phi 14$ 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.77 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第20页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 78 | AB110 | 成品垃圾分类房 | 1.尺寸：6000*3000*2400mm 2.立柱：80*80mm镀锌方管等 3.顶部：防水沥青瓦 4.内顶：集成PVC吊顶 5.外墙：金属雕花保温板 6.底部：防滑花纹铝板（可按需定制） 7.门窗：铝合金门窗、塑钢门窗（可按需定制） 8.外漆工艺：结构胶密封，立柱及顶部氟碳喷漆 9.基础配置：配电箱、开关、照明灯、五孔插座、排风扇等 10.可选配：喷雾清新设备、灭蝇灯、智能投放系统、智能称重、垃圾标语等 11.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |
| 79 | AB111 | 路床(槽)整形 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪抬高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 539 | | | |
| 80 | 010401006017 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：建筑与沥青衔接 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 53.9 | | | |
| 81 | 010401006018 | 垫层 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：100mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 53.9 | | | |
| 82 | AB112 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 539 | | | |
| 消防应急门基础 | | | | | | | | |
| 83 | 010401002002 | 独立基础 | 1.部位：消防应急门基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.25 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 新做台阶、入户台阶 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第21页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|---|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：入户新建台阶 2.做法：20厚1:2水泥砂浆抹面赶光；素水泥浆，内掺5%建筑胶 | m ² | 14.18 | | | |
| | 修复散水 | | | | | | | |
| 2 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 2.基层处理：现状破损散水，表面清理，吹干洗净 | m ² | 330 | | | |
| | 围墙栏杆维修 | | | | | | | |
| 3 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m ² | 750 | | | |
| 4 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m ² | 300 | | | |
| 5 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m ² | 1050 | | | |
| 6 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为50*50*3mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.面层处理：外喷黑色氟碳漆 3.栏杆高度：1.2m内 4.工作内容：采购、运输、安装、栏杆底座的预埋件、连接件等 | m | 500 | | | |
| | 新增防护栏杆 | | | | | | | |
| 7 | 020507001002 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m ² | 73.8 | | | |
| 8 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m ² | 73.8 | | | |
| 9 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为50*50*3mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为30*30*1.0mm厚镀锌方钢 2.面层处理：外喷黑色氟碳漆 3.栏杆高度：1.2m 3.工作内容：采购、运输、安装、栏杆底座的预埋件、连接件等 | m | 123 | | | |
| | 台阶、坡道修复 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第22页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 020108001001 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：600*340（300）*40mm厚烧面文登灰踏面，300*150*20mm厚烧面文登灰踢面 2.结合层形式、种类：30mm厚1:2水泥砂浆 3.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 242 | | | |
| 11 | 020108003002 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：台阶（现状水泥台阶） 2.做法：20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 3.素水泥浆，内掺5%建筑胶 | m2 | 23 | | | |
| 12 | 020108001002 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：40mm厚文登白荔枝面花岗岩踏步 2.结合层形式、种类：10mm厚1:1水泥砂浆 3.基层材料种类：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合；素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 4.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 98 | | | |
| 景观亭、座椅、树池 | | | | | | | | |
| 13 | BB001 | 木构件油漆翻修 | 1.部位：景观亭木亭立柱 2.面层翻修做法：用打磨机打磨所有木构件表面原漆，清理表面；刷水性漆（栗色）三道以上 3.工作内容：清理基层、打磨、刷漆等，包含损坏木板面的更换 | m2 | 35 | | | |
| 14 | 020102001001 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：200*200*30mm厚火烧面文登白花岗岩，10mm厚1:1水泥砂浆粘贴 2.结合层材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.基层处理：清理原基层 4.部位：景观亭底座 | m2 | 118 | | | |
| 15 | BB002 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*400*50mm厚东山灰光面花岗岩（外露倒角R=10mm） | m2 | 1.44 | | | |
| 16 | 020204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150（100）*20mm厚芝麻灰光面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 15.15 | | | |
| 17 | 020204001002 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150*20mm厚芝麻白火烧面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 15.95 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第23页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|-------|--------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | BB003 | 防腐木坐凳 | 1.面层形式、材料种类、规格：L*95*50mm厚栗色防腐木，水性漆两道 2.连接件：350*50*5mm不锈钢板，采用M6膨胀螺丝固定在混凝土上，Φ4沉头螺丝固定防腐木 | m3 | 1.3 | | | |
| 消防应急门 | | | | | | | | |
| 19 | BB004 | 消防应急门 | 1.尺寸、规格：6*2.2m，门扇上开人行小门0.95*1.96m 2.材质：镀锌方管，门体主要采用60*60*3镀锌方管，中间小横档采用40*40*3镀锌方管，人行小门采用20*20*2镀锌方管，30*30*3镀锌方管，40*40*3镀锌方管 3.门锁采用Φ18成品门栓+6mm加强板 4.成品万向轮 | m2 | 17.6 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | | | | |
| 1 | AB114 | 儿童滑梯—和谐大自然系列 | 1.规格：670x360x400cm 2.材质：优质工程塑料LLDPE材质，无毒无害，防静电防紫外线、直径Φ114mm优质钢材、静电喷涂烤漆、全片式碳素钢板冲压成型平台带排水孔、优质大扣五金扣件 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 2 | AB115 | 儿童跷跷板 | 1.名称、规格：塑料弹簧跷跷板，尺寸约200x40x50cm，具体样式及要求详见设计 2.材质要求：进口有色食品级工程塑料，无毒无污染，防紫外线强，不易褪色；优质弹簧 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础设施等 | 组 | 1 | | | |
| 3 | AB116 | 儿童秋千 | 1.规格：270x160x210cm，具体样式及要求详见设计 2.材质要求：直径Φ76mm优质钢材，秋千链为铁链 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等 | 组 | 2 | | | |
| 4 | AB117 | 转腰器(三人) | 1.规格：1500x1500x1250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：Φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，转盘：冲压铁座，厚度4mm，单只重量3公斤，顶帽：冲压铁帽，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：45kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第24页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | AB118 | 漫步机（两人） | 1.规格：2100x400x1200mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，腿子：直径60mm,壁厚3.0mm，踏板：冲压铁盘厚度4mm，防护垫：加厚加钢筋缓冲垫，顶帽：冲压铁帽，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖 外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：96kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 6 | AB119 | 肋木架 | 1.规格：1220x115x1950mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，横梁：直径32mm,壁厚2.5mm 3.材质：钢材 4.重量：64kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 7 | AB120 | 太极揉推器 | 1.规格：1000x1170x1250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，支架管：直径φ60mm，壁厚喷塑后3.0mm，顶帽：冲压铁帽，轴承：6006深沟球轴承，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：58kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 8 | AB121 | 椭圆机（单人） | 1.规格：1400x490x1600mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，扶手管：直径φ33.5mm，壁厚喷塑前后3.0mm，踏板：冲压铁厚度4mm，顶帽：冲压铁帽，轴承：6006深沟球轴承，手把套：防滑防脱内置热镀锌钢片防脱手把，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：64kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 9 | AB122 | 单杠(单人) | 1.规格：1540x114x2250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面：直径28mm实心圆钢，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 使用高度为：2250mm 3.材质：钢材 4.重量：63kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第25页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------|--------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | AB123 | 双杠 | 1.规格：2500x800x1450mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面：φ48mm×3.0mm，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：112kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 11 | AB124 | 伸腰伸背架 | 1.规格：670x530x960mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，扶手管：直径42mm,壁厚2.5mm，板面：弧形压花板面，喷塑前2.5mm 3.材质：钢材 4.重量：44kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 12 | AB125 | 肩关节康复器 | 1.规格：1100x1020x1200mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：47kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 13 | AB126 | 告示牌 | 1.规格：1160x114x1550mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，面板：不锈钢，顶帽：铁 3.材质：钢材 4.重量：42kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 14 | AB127 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1项，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB001 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 5.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 3422 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第26页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|---|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2 | EB002 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等:综合考虑 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑 4.微地形整理、整理绿化用地等 5.山体高度及放坡等综合考虑 | m ² | 3325.81 | | | |
| 3 | EB003 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则:按照实际密实回填量计算 | m ³ | 1240 | | | |
| 4 | EB004 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种:土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按实际工程量计算 | m ³ | 827 | | | |
| 5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径D=10cm,高度H=500cm,冠幅P≤250cm,全冠,树干挺直,姿态优美,分支点2.5m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 38 | | | |
| 6 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=10cm,高度H=280cm,冠幅P=180cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.8m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 95 | | | |
| 7 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:美人梅 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H=250cm,冠幅P=180cm,树要全冠,姿态优美,4-5分支,分支点1m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 47 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第27页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------|---|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:紫玉兰 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H=250cm,冠幅P=180cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝,分支点1m 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 20 | | | |
| 9 | 050102004001 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生紫薇 2.灌木规格:高度H=180cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 26 | | | |
| 10 | 050102004002 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生木槿 2.灌木规格:高度H=180cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 53 | | | |
| 11 | 050102004003 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 34 | | | |
| 12 | 050102004004 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 58 | | | |
| 13 | 050102004005 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:大叶黄杨球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 20 | | | |
| 14 | 050102004006 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:大叶黄杨球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 54 | | | |
| 15 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m2 | 2408 | | | |
| 16 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m2 | 810 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第28页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|----------------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 17 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.色带名称:金森女贞 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m ² ,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m ² | 311 | | | |
| 18 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.色带名称:品种月季 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥50cm,6株/m ² ,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m ² | 97 | | | |
| 19 | 050102010001 | 铺种草皮 | 1.种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品满铺 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m ² | 509 | | | |
| 20 | EB005 | 移除乔木 | 1.乔木种类:现状蜀桧、龙柏等 2.规格:高度H≤300cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 60 | | | |
| 21 | EB006 | 移除乔木 | 1.乔木种类:现状榆树、棕榈等 2.规格:胸径D=12-18cm,高度H≤500cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 12 | | | |
| 22 | EB007 | 移除乔木 | 1.乔木种类:现状木槿、紫薇、金银木、无花果等 2.规格:地径d=5-8cm,高度H≥150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 360 | | | |
| 23 | EB008 | 移除绿篱 | 1.绿篱种类:现状小龙柏、小叶黄杨等绿篱 2.规格:高度H≥50cm 3.工作内容:含挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | m ² | 8600 | | | |
| 24 | EB009 | 修剪现状乔木 | 1.乔木种类:以现场实际为准 2.乔木规格:高度H≥500-750cm,冠幅P≥500cm 3.质量:满足设计要求 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 10 | | | |
| 25 | EB010 | 修剪现状花灌木 | 1.乔木种类:以现场实际为准 2.乔木规格:高度H≥200-350cm,冠幅P≥300cm 3.质量:满足设计要求 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 50 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第29页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | EB011 | 苗木移栽1 | 1.苗木种类：保留现状原长势好的苗木 2.苗木规格：高度≤300cm 3.运距及运输方式：综合考虑，就近移栽 4.工作内容：苗木起挖、土球包扎、土坑回填、吊装、运输、栽植、支撑等 | 株 | 60 | | | |
| 27 | EB012 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类：综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距：综合考虑 3.部位：本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003004 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 5534.84 | | | |
| 2 | 010103001005 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 2606.1 | | | |
| 3 | 010103001006 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 2214.72 | | | |
| 4 | AB128 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 3320.12 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第30页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 010303003001 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：Φ800圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级， 砂浆配合比：150mm厚C25 混凝土井基，M10水泥砂 浆砌筑MU15烧结普通砖或 MU20混凝土普通砖井墙及 流槽，井墙内外抹灰、井 墙勾缝和坐浆均用20mm厚 M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格： 井盖Φ700mm（单独列 项） 6.其余做法：详见图集 20S515，第23页 | 座 | 24 | | | |
| 6 | 010303003002 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级， 砂浆配合比：100mm厚C15 砼垫层，150mm厚C30混凝 土底板，M10水泥砂浆砌 筑MU15烧结普通砖或 MU20混凝土普通砖井墙及 流槽，井墙内外抹灰、井 墙勾缝和坐浆、三角灰均 用20mm厚M10防水水泥砂 浆 5.井盖、盖板材质、规格： C30砼盖板，井盖Φ700mm （单独列项） 6.其余做法：详见图集 20S515，第25页 | 座 | 7 | | | |
| 7 | AB129 | 砖砌检查井深度 调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井 Φ800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆 砌筑MU15烧结普通砖或 MU20混凝土普通砖井墙及 流槽，井墙内外抹灰、井 墙勾缝和坐浆均用20mm厚 M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径 Φ800mm，井深调整 ±0.1m 4.其余做法：详见图集 20S515，第23页 | 座 | 1 | | | |
| 8 | AB130 | 砖砌检查井深度 调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井 Φ1000圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆 砌筑MU15烧结普通砖或 MU20混凝土普通砖井墙及 流槽，井墙内外抹灰、井 墙勾缝和坐浆均用20mm厚 M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径 Φ1000mm，井深调整 ±0.1m 4.其余做法：详见图集 20S515，第25页 | 座 | 10.99 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第31页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | AB131 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井盖座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 31 | | | |
| 10 | 010303003003 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 136 | | | |
| 11 | AB132 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 136 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |
| 12 | 010303003004 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径2100mm*1000mm 3.井深：2.45m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼井圈、C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第261页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第32页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 13 | AB133 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称: 矩形竖槽式混凝土跌水井 2.调整内容: 200mm厚C30S6砼井墙, 内含钢筋 3.调整规格: 矩形内径2100mm*1000mm, 井深调整±0.1m 4.其余做法: 详见图集20S515, 第259页 | 座 | 2 | | | |
| 14 | 010303003005 | 砖窰井、检查井 | 1.名称: 半圆形竖槽式混凝土跌水井 2.规格: 内径3600mm*1600mm 3.有无地下水、井深: 2.63m 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 100mm厚C15砼垫层, 200mm厚C30S6砼底板, 200mm厚C30S6砼井墙, 内含钢筋 5.流槽材质: 采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖, 20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格: C30砼井圈、C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格: 井盖单列 8.其余做法: 详见图集20S515, 第272页 9.工作内容: 含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |
| 15 | AB134 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称: 半圆形竖槽式混凝土跌水井 2.调整内容: 200mm厚C30S6砼井墙, 内含钢筋 3.调整规格: 内径2200mm*1000mm, 井深调整±0.1m 4.其余做法: 详见图集20S515, 第254页 | 座 | -2.5 | | | |
| 16 | 010303003006 | 砖窰井、检查井 | 1.名称: 混凝土污水检查井 2.井规格: Φ1000圆形 3.井深: 1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 100mm厚C15砼垫层, 200mm厚C30S6砼底板, 200mm厚C30S6砼井墙, 内含钢筋 5.流槽材质: 采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖, 20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格: C30砼盖板 7.盖板材质、规格: 井盖单列 8.其余做法: 详见图集20S515, 第30页 9.工作内容: 含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 164 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第33页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | AB135 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 230 | | | |
| 18 | 010303003007 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1250圆形 3.井深：2.46m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 3 | | | |
| 19 | AB136 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1250mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 3 | | | |
| 20 | 010303003008 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 19 | | | |
| 21 | AB137 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 54.34 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第34页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 22 | AB138 | 污水检查井盖 | 1.部位: 绿化带 2.规格: $\Phi 700$ (B125) 球墨铸铁井盖(包含井座), 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦($100\text{kg} \times 0.5\text{米}$), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 2 | | | |
| 23 | AB139 | 污水检查井盖 | 1.部位: 沥青车行路面 2.规格: $\Phi 700$ (D400) 自调式铸铁井盖(包含井座), 具体要求详见图集14S501-1, 第17页; 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦($100\text{kg} \times 0.5\text{米}$), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 186 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 24 | AB140 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 5#成品钢筋混凝土化粪池, 有效容积12m ³ 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 17 | | | |
| 25 | AB141 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 4#成品钢筋混凝土化粪池, 有效容积9m ³ 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 1 | | | |
| 26 | 010401006019 | 垫层 | 1.种类: 石粉垫层 2.部位: 化粪池 3.厚度: 150mm厚, 打夯、平整 | m ³ | 18 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 27 | 010401002003 | 独立基础 | 1.部位: 庭院灯基础 2.混凝土强度等级: C30混凝土基础 3.工作内容: 含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m ³ | 2.208 | | | |
| 28 | 010417002001 | 预埋铁件 | 1.铁件规格: Q235圆钢 2.部位: 灯具基础 | t | 0.069 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第35页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 010303003009 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 16 | | | |
| 30 | AB142 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 16 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 31 | 010303003010 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 94 | | | |
| 32 | AB143 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 94 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第36页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006001 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 23 | | | |
| 2 | 030204018001 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 847.2 | | | |
| 4 | 030212003001 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头及中间头制作安装 | m | 847.2 | | | |
| 5 | 030209001001 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 23 | | | |
| 6 | 030211008001 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第37页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | CB001 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 42 | | | |
| 8 | CB002 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 7.92 | | | |
| 9 | CB003 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 23 | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 10 | 030801005001 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 565.25 | | | |
| 11 | 030801005002 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 1351.85 | | | |
| 12 | 030801005003 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 800 | | | |
| 13 | 030801005004 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 1558 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001002 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 277 | | | |
| 15 | 030212001003 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De160 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1290 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 16 | 030212001004 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 201 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第38页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030212001005 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1256 | | | |
| 18 | 030212001006 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1312 | | | |
| | 视频监控 | | | | | | | |
| 19 | 031208008001 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；； 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡； IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 34 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第39页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 20 | 031208015001 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 031202001001 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 5 | | | |
| 22 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 6 | | | |
| 23 | 031208016001 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第40页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | CB004 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 6 | | | |
| 25 | 031202006001 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 6 | | | |
| 26 | 031103029002 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 6 | | | |
| 27 | 031202006002 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 28 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 29 | 031102056001 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 30 | 031102056002 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 31 | CB005 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号: 高度3.5m; 镀锌烤漆, 壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 12 | | | |
| 32 | 031208010001 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 33 | CB006 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第41页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 031202001002 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 031103015001 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 5 | | | |
| 36 | 031208018001 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 37 | 030211008002 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 38 | 030209001002 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地极采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 5 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第42页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 031207001001 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第43页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 031207001001 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第44页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 40 | 031207001002 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 41 | 031207002001 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 2 | | | |
| 42 | 031103029003 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 43 | 031202006003 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 44 | 031207004001 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| 出入门管理系统 | | | | | | | | |
| 45 | 031208005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第45页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 46 | 031208007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 3 | | | |
| 47 | 031208007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构,采用进口密封圈,满针轴承及防火防冻液压油。表面处理:银白色,古铜色,金色,白色等," | 台 | 3 | | | |
| 48 | 031101005001 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压:100-240VAC;输出电压:12VDC;支持蓄电池接入。 | 台 | 3 | | | |
| 49 | 031208007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调,高1.5米。包含:玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 3 | | | |
| 50 | 031208006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分,支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 3 | | | |
| 51 | 031208018002 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 3 | | | |
| 52 | 031202002001 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 708 | | | |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 53 | 031103017001 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 1352.1 | | | |
| 54 | 031103020001 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 478.6 | | | |
| 55 | 030208001001 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 478.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第46页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|-----------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 030212001007 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 305.4 | | | |
| 57 | 030212001008 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 350 | | | |
| 温阳五区综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB016 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 1088.74 | | | |
| 2 | GB017 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 1084.2 | | | |
| 3 | GB018 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 227 | | | |
| 4 | GB019 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 33 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第47页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|-------|-----------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | GB020 | 拆除石材台阶、坡道 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除内容：原状台阶、坡道的石材面层、结合层 3.工作内容：铲除石材台阶及水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量：按实际拆除工程量计算 | m2 | 32 | | | |
| 6 | GB021 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 392 | | | |
| 7 | GB022 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 640 | | | |
| 8 | GB023 | 拆除原有检查井 | 1.部位:拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土污水检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 124.6 | | | |
| 9 | GB024 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 392 | | | |
| 10 | GB025 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 251.72 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第48页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|---------|--|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101002002 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 397.54 | | | |
| 2 | 010103001007 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 198.77 | | | |
| 3 | AB144 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 198.77 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 4 | AB145 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 5127.48 | | | |
| 5 | 010401006020 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 769.122 | | | |
| 6 | 010401006021 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 922.9464 | | | |
| 石材车行路面 | | | | | | | | |
| 7 | AB146 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 780 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第49页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010401006022 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 78 | | | |
| 9 | 010401006023 | 垫层 | 1.部位：车行路面 2.做法：180mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 140.4 | | | |
| 10 | AB147 | 石材铺装路面 | 1.部位：车行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，400*400*50mm厚荔枝面文登白 3.工作内容：清理基层、调制水泥砂浆、锯板磨边、贴面层、擦缝清理等 | m2 | 780 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 11 | AB148 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 13 | | | |
| 12 | 010401006024 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 3.6 | | | |
| 13 | 010401006025 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 3.81 | | | |
| 14 | AB149 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 20 | | | |
| 15 | AB150 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 77 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第50页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | AB151 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 33 | | | |
| | 划线停车位 | | | | | | | |
| 17 | AB152 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 224 | | | |
| | 检查井修整 | | | | | | | |
| 18 | AB153 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 108 | | | |
| 19 | AB154 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 86 | | | |
| 20 | AB155 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 21.6 | | | |
| 21 | 010407001004 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 15.3 | | | |
| 22 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.648 | | | |
| 23 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.34128 | | | |
| | 非机动车充电棚 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第51页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | AB156 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 3.92 | | | |
| 25 | 010101003005 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 9.6 | | | |
| 26 | 010103001008 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 7.93 | | | |
| 27 | AB157 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 1.67 | | | |
| 28 | 010401006026 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.39 | | | |
| 29 | 010401002004 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 1.28 | | | |
| 30 | 010402001001 | 矩形柱 | 1.柱种类、名称：基础短柱 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.13 | | | |
| 31 | AB158 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.13 | | | |
| 32 | AB159 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.016 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第52页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 010416001009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.06 | | | |
| 34 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 35 | 010416001011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 36 | 010603002002 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.184 | | | |
| 37 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0465 | | | |
| 38 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.05 | | | |
| 39 | 010606001003 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.06 | | | |
| 40 | 010606001004 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.04 | | | |
| 41 | 010417001002 | 螺栓 | 1.材料名称：高强螺栓 2.规格：M16 3.强度等级：满足设计要求 4.工作内容：含螺杆、螺帽、垫板等，长度综合考虑，制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 8 | | | |
| 42 | AB160 | 自行车棚顶棚 | 1.材质：白色建筑膜材 2.做法：详见设计图纸 3.工程量：按成活外露面积计算 | m2 | 16.47 | | | |
| 成品门卫房基础 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第53页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | AB161 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：成品门卫房 2.素土夯实，压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容：场内杂物清理 收集外运、地坪推高垫 底、平整、整修路拱、放 样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层 底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 44 | 010101003006 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等 综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清 槽、弃土沟槽边、预留回 填、场区内倒土等综合考 虑 5.工程量计算规则：以实际 开挖工程量结算 | m3 | 4.1 | | | |
| 45 | 010103001009 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计 及规范要求 3.密实度:满足设计及规范 要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、 倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际 回填工程量计算 | m3 | 1.29 | | | |
| 46 | AB162 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、 卸车、清理余渣等综合考 虑 4.计算规则:按挖方清单项 目工程量减利用回填方体 积（正数）计算 | m3 | 2.81 | | | |
| 47 | 010401006027 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内 掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安 装、拆除、混凝土拌和、 运输、浇筑、养生等工作 内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 48 | 010401003002 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安 装、拆除、混凝土拌和、 运输、浇筑、养生等工作 内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 2.03 | | | |
| 49 | 010416001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级 钢，φ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑 扎、安装等 | t | 0.24 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第54页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|-------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 50 | AB163 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 51 | AB164 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1顶、消防队员灭火防护服1套，消防手套1付，消防队员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 台阶、坡道修复 | | | | | | | | |
| 1 | 020108001003 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：600*340（300）*40mm厚烧面文登灰踏面，300*150*20mm厚烧面文登灰踢面 2.结合层形式、种类：30mm厚1:2水泥砂浆 3.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 32 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB013 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等 综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 260 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第55页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-------------|--|----------------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | EB014 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等：综合考虑； 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑； 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑； 4.微地形整理、整理绿化用地等； 5.山体高度及放坡等综合考虑； | m ² | 160 | | | |
| 3 | EB015 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则：按照实际密实回填量计算 | m ³ | 80 | | | |
| 4 | EB016 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m ³ | 260 | | | |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H≤450cm,冠幅P≤350cm,全冠,树干挺直,姿态优美,分支点2.5m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 38 | | | |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H≤250cm,冠幅P≤200cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.8m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 30 | | | |
| 7 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m ² ,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m ² | 160 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第56页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | EB017 | 移除绿篱 | 1.绿篱种类:现状小龙柏、小叶黄杨等绿篱 2.规格:高度H≥50cm 3.工作内容:含挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | m2 | 1300 | | | |
| 9 | EB018 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类：综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距：综合考虑 3.部位：本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003007 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 1708.76 | | | |
| 2 | 010103001010 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 640.913 | | | |
| 3 | 010103001011 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 927.06 | | | |
| 4 | AB166 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 781.7 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第57页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|----------------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 010303003011 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：Φ800圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖Φ700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 9 | | | |
| 6 | AB167 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 9 | | | |
| 7 | AB168 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ800mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 9.5 | | | |
| 8 | 010303003012 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 38 | | | |
| 9 | AB169 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 38 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第58页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-----------------|---|------|-----|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 10 | 010303003013 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 混凝土污水检查井 2.井规格: Φ1000圆形 3.井深: 1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 100mm厚C15 砼垫层, 200mm厚C30S6 砼底板, 200mm厚C30S6 砼井墙, 内含钢筋 5.流槽材质: 采用C15 砼浇筑或者M10 水泥砂浆砌筑 MU10 专用砖, 20mm 厚 M10 防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格: C30 砼盖板 7.盖板材质、规格: 井盖单列 8.其余做法: 详见图集 20S515, 第30页 9.工作内容: 含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 89 | | | |
| 11 | AB170 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称: 混凝土圆形污水检查井 2.调整内容: 200mm厚 C30S6 砼井墙, 内含钢筋 3.调整规格: 圆形井内径 Φ1000mm, 井深调整 ±0.1m 4.其余做法: 详见图集 20S515, 第30页 | 座 | -50 | | | |
| 12 | AB171 | 污水检查井盖 | 1.部位: 沥青车行路面 2.规格: Φ700 (D400) 自调式铸铁井盖(包含井座), 具体要求详见图集 14S501-1, 第17页; 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦(100kg×0.5米), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 89 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 13 | AB172 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 2#成品钢筋 砼化粪池, 有效容积4m³ 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 4 | | | |
| 14 | AB173 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 6#成品钢筋 砼化粪池, 有效容积16m³ 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第59页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------|--|----------------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 15 | 010401006028 | 垫层 | 1.种类: 石粉垫层 2.部位: 化粪池 3.厚度: 150mm厚, 打夯、平整 | m ³ | 7 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 16 | 010401002005 | 独立基础 | 1.部位: 庭院灯基础 2.混凝土强度等级: C30混凝土基础 3.工作内容: 含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m ³ | 0.384 | | | |
| 17 | 010417002002 | 预埋铁件 | 1.铁件规格: Q235圆钢 2.部位: 灯具基础 | t | 0.012 | | | |
| 18 | 010303003014 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 路灯接线井 2.井规格: 矩形外径880*980mm 3.井净深: 800mm 4.做法: 100mm厚级配碎石垫层, 150mm厚C25混凝土井基, C30混凝土座圈, 240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑, 勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆, 内外壁抹面15mm 5.其他工作内容: 模板的制作、安装、拆除 | 座 | 8 | | | |
| 19 | AB174 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质: 400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则: 按图示数量以套计算 | 套 | 8 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 20 | 010303003015 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 弱电井 2.井规格: 矩形外径1030*1030mm 3.井内净深: 800mm 4.做法: C25混凝土井基, C30混凝土座圈(含座圈钢筋制作、绑扎), 240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑, 勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆, 内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容: 模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 26 | | | |
| 21 | AB175 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质: ϕ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则: 按图示数量以套计算 | 套 | 26 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005005 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格: DN150 5. 连接方式: 粘接 6. 通水灌水试验: 满足规范及设计要求 | m | 178 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第60页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | 030801005006 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 285 | | | |
| 3 | 030801005007 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 406.98 | | | |
| 4 | 030801005008 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 173.87 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 5 | 030212001009 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 69 | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第61页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | 030213006002 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 4 | | | |
| 7 | 030204018002 | 配电箱 | 1.类别:室配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030212001010 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 142.9 | | | |
| 9 | 030212003002 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头及中间头制作安装 | m | 142.9 | | | |
| 10 | 030209001003 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 4 | | | |
| 11 | 030211008003 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第62页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | CB007 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 4 | | | |
| | 弱电 | | | | | | | |
| 13 | 030212001011 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 154 | | | |
| 14 | 030212001012 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 430 | | | |
| 15 | 030212001013 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管管 2.规格：De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 208 | | | |
| | 视频监控 | | | | | | | |
| 16 | 031208008002 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC 支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第63页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 17 | 031208015002 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 031202001003 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 031208016002 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/㎡,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |
| 20 | CB008 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第64页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 031202006004 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 031103029004 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |
| 23 | 031202006005 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 25 | 031102056003 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 26 | 031102056004 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 27 | CB009 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 1 | | | |
| 28 | 031208010002 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板、高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 29 | CB010 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |
| 30 | 031103015002 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 31 | 030204019001 | 控制开关 | 1.名称:二合一防雷器 2.参数、标称放电电流:5kA;最大通流容量:10kA;接口:电源:2P压接式端子,信号:RJ45;传输速率:AJ2C:100Mbps、AJ2CH:1000Mbps;插入损耗:≤0.5dB;外形尺寸:104×57×27mm | 个 | 1 | | | |
| 32 | 031208018003 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第65页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 33 | 030211008004 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 34 | 030209001004 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地极采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 2 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |
| 35 | 031207001003 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80ms;功能:支持车牌识别、LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7"CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第66页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031207001003 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑 6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第67页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 36 | 031207001004 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 37 | 031207002002 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 1 | | | |
| 38 | 031103029005 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 39 | 031202006006 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 031207004002 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 41 | 031208005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第68页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 42 | 031208007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 43 | 031208007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构,采用进口密封圈,满针轴承及防火防冻液压油。表面处理:银白色,古铜色,金色,白色等," | 台 | 1 | | | |
| 44 | 031101005002 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压:100-240VAC;输出电压:12VDC;支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 031208007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调,高1.5米。包含:玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速机、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 031208006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 47 | 031208018004 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 48 | 031202002002 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 190 | | | |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 49 | 031103017002 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 248.5 | | | |
| 50 | 031103020002 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 24.4 | | | |
| 51 | 030208001002 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 24.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第69页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030212001014 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 101.1 | | | |
| 逸品苑综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB026 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 73.2 | | | |
| 2 | GB027 | 拆除石材台阶、坡道 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除内容：原状台阶、坡道的石材面层、结合层 3.工作内容：铲除石材台阶及水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量：按实际拆除工程量计算 | m2 | 242 | | | |
| 3 | GB028 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 78.04 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 1 | AB176 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 160 | | | |
| 2 | 010401006029 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 24.8625 | | | |
| 3 | 010401006030 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 28.8 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第70页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | AB177 | 路床(槽)整形 | 1.部位：散水 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 46 | | | |
| 5 | 010401006031 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：散水 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 4.6 | | | |
| 6 | 010407002002 | 散水、坡道 | 1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度：100mm厚C30混凝土 3.工作内容：混凝土拌和、运输、浇筑等 | m2 | 46 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 7 | AB178 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 7.35 | | | |
| 8 | AB179 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1项，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003008 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 9.51 | | | |
| 2 | AB181 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 6.78 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第71页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010103001012 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 3.35 | | | |
| 4 | 010103001013 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 2.73 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002006 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.192 | | | |
| 6 | 010417002003 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.003 | | | |
| 7 | 010303003016 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 1 | | | |
| 8 | AB182 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 1 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第72页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006003 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米 \times 230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 1 | | | |
| 2 | 030204018003 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001015 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 20.4 | | | |
| 4 | 030212003003 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 20.4 | | | |
| 5 | 030209001005 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 1 | | | |
| 6 | 030211008005 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第73页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | CB011 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 16 | | | |
| 8 | CB012 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 3.016 | | | |
| 9 | CB013 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 1 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |
| 10 | 031208008003 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V, PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一 防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第74页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031208015003 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持 64 路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为 320M;支持 32 路视频回放下载,最大回放能力 160Mbps;; 设备高度≤ 2U,支持 8 盘位,支持 6TB 及以上硬盘容量;支持 2 路 HDMI 和 1 路可外置转换线扩展 VGA 接口,支持 1 音频输入输出接口,支持 4 路开关量输入和 2 路开关量输出;人脸解析能力:支持 4 路 1080P 人脸视频解析或 12 张 / 秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持 2 路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2 路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持 2 路 1080P 车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持 3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 12 | CB014 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031202006007 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 031103029006 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第75页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 031103015003 | 接线箱 | 1.名称：安防箱 2.参考规格：300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 031208018005 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 17 | 030212001016 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 26.4 | | | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | | |
| 1 | GB029 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 2860 | | | |
| 2 | GB030 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.拆除内容：路面面层、垫层及需要移位的路灯管线 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 800 | | | |
| 3 | GB031 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 1545 | | | |
| 4 | GB032 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 880 | | | |
| 5 | GB033 | 拆除路灯 | 1.保护性拆除 2.含运保费，将路灯做好保护运至甲方指定地点 3.废弃物清理归堆 | 套 | 30 | | | |
| 6 | GB034 | 电缆拆除 | 1.原有路灯电缆拆除 2.将拆除物运至甲方指定地点堆放 3.废弃物清理归堆 4.电缆规格材质综合考虑 | m | 120 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第76页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 小区土建工程 | | | | | | | |
| | 土石方工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101002003 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 566.5 | | | |
| 2 | 010103001014 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 283.25 | | | |
| 3 | AB183 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 283.25 | | | |
| | 沥青罩面基层 | | | | | | | |
| 4 | AB184 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 7150 | | | |
| 5 | AB185 | 路面铣刨 | 1.部位：南入口沥青路面顺接部分 2.做法：原路面铣刨50mm，清扫废渣，吹干洗净 | m2 | 22350 | | | |
| 6 | 010401006032 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1072.5 | | | |
| 7 | 010401006033 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 1287 | | | |
| | 平缘石、立缘石 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第77页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | AB186 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m ² | 421 | | | |
| 9 | 010401006034 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m ³ | 43.35 | | | |
| 10 | 010401006035 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m ³ | 45.81 | | | |
| 11 | AB187 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 220 | | | |
| 12 | AB188 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 30 | | | |
| 13 | AB189 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 880 | | | |
| 14 | AB190 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 390 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第78页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|------------|--|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | AB191 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 50 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 16 | AB192 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m ² | 700 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 17 | AB193 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 265 | | | |
| 18 | AB194 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 152 | | | |
| 19 | AB195 | 更换雨水井篦子 | 1.部位：提升雨水口处，具体按设计要求 2.井盖规格：D400铸铁雨水井篦子450*750mm 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 75 | | | |
| 20 | AB196 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 38 | | | |
| 21 | 010407001005 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m ³ | 50.67 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第79页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 010416001013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.7451 | | | |
| 23 | 010416001014 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.644 | | | |
| 垃圾房基础土建 | | | | | | | | |
| 24 | AB197 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：垃圾房 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 25.84 | | | |
| 25 | 010101003009 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 14.652 | | | |
| 26 | 010103001015 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 3.752 | | | |
| 27 | AB198 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 10.9 | | | |
| 28 | 010401006036 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.584 | | | |
| 29 | 010401003003 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品垃圾房 | m3 | 8.316 | | | |
| 30 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，Φ14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.5805 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第80页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | AB199 | 成品垃圾分类房 | 1.尺寸：6000*3000*2400mm 2.立柱：80*80mm镀锌方管等 3.顶部：防水沥青瓦 4.内顶：集成PVC吊顶 5.外墙：金属雕花保温板 6.底部：防滑花纹铝板（可按需定制） 7.门窗：铝合金门窗、塑钢门窗（可按需定制） 8.外漆工艺：结构胶密封，立柱及顶部氟碳喷漆 9.基础配置：配电箱、开关、照明灯、五孔插座、排风扇等 10.可选配：喷雾清新设备、灭蝇灯、智能投放系统、智能称重、垃圾标语等 11.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 成品门卫房基础 | | | | | | | | |
| 32 | AB200 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：成品门卫房 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 33 | 010101003010 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 4.1 | | | |
| 34 | 010103001016 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 1.29 | | | |
| 35 | AB201 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 2.81 | | | |
| 36 | 010401006037 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第81页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010401003004 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 2.03 | | | |
| 38 | 010416001016 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.24 | | | |
| 39 | AB202 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | | | | |
| 1 | AB204 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1顶，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 2 | AB205 | 成品垃圾分类亭 | 1.尺寸：8000x900x2500mm 2.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 2 | | | |
| 3 | AB206 | 成品垃圾分类亭 | 1.尺寸：6400x900x2500mm 2.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 2 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第82页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 050102010002 | 铺种草皮 | 1.种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品满铺 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m ² | 1320 | | | |
| 2 | EB019 | 移除乔灌木 | 1.乔木种类:综合考虑等 2.规格:高度H=100-150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 5 | | | |
| 3 | EB020 | 移除花灌木 | 1.乔木种类:综合考虑等 2.规格:高度H=80-150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 50 | | | |
| 4 | EB021 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则:按照实际密实回填量计算 | m ³ | 396 | | | |
| 5 | EB022 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类:综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距:综合考虑 3.部位:本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003011 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m ³ | 57 | | | |
| 2 | AB207 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m ³ | 26.068 | | | |
| 3 | 010103001017 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m ³ | 12.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第83页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010103001018 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 43.632 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002007 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 2.88 | | | |
| 6 | 010417002004 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.1061 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030213006004 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质（地脚螺丝、螺母除外）。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 30 | | | |
| 2 | 030212001017 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 120 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第84页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 030212003004 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头及中间头制作安装 | m | 120 | | | |
| 4 | 030209001006 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 30 | | | |
| 5 | 030211008006 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 6 | CB015 | 接线盒 | 1.名称: 室外防水接线盒 2.规格: 综合考虑 3.安装方式; 综合考虑 | 个 | 30 | | | |
| 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB035 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式: 综合考虑 2.拆除厚度: 综合考虑 3.工作内容: 基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则: 以实际拆除工程量计算 | m3 | 240 | | | |
| 2 | GB036 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称: 拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式: 综合考虑 3.面层及结合层厚度: 综合考虑 4.基层厚度: 综合考虑 4.工作内容: 基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际拆除工程量计算 | m3 | 73.8 | | | |
| 3 | GB037 | 拆除砖砌体、台阶、花坛 | 1.拆除方式: 综合考虑 2.工作内容: 堆放、修整等、拆除材质、规格、尺寸、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 3.工程量计算规则: 以实际拆除工程量计算 | m3 | 1 | | | |
| 4 | GB038 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式: 综合考虑 2.拆除材质、规格: 综合考虑 3.工作内容: 工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则: 以实际拆除延长米计算 | m | 64 | | | |
| 5 | GB039 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种: 拆除废弃物等综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则: 按开挖前密实体积计算 | m3 | 314.8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第85页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 小区土建工程 | | | | | | | |
| | 土石方工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101002004 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 27.06 | | | |
| 2 | 010103001019 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 13.53 | | | |
| 3 | AB208 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 13.53 | | | |
| | 沥青路面基层 | | | | | | | |
| 4 | AB209 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 3388.2 | | | |
| 5 | 010401006038 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 508.23 | | | |
| 6 | 010401006039 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 508.23 | | | |
| | 平缘石、立缘石 | | | | | | | |
| 7 | AB210 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 9.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第86页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8 | 010401006040 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 路缘石 3.做法: 150mm(100mm)厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1.44 | | | |
| 9 | 010401006041 | 垫层 | 1.名称: 混凝土靠背 2.部位: 路缘石 3.做法: C25混凝土, 厚度90mm-140mm, 具体依据图纸设计 4.工作内容: 模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 0.864 | | | |
| 10 | AB211 | 平缘石 | 1.材质: 机切面文登白花岗岩 2.形状: 直形 3.规格: 100*150*1000mm, 倒角R=10 4.结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量: 按平缘石延长米计算 | m | 44 | | | |
| 11 | AB212 | 平缘石 | 1.材质: 机切面文登白花岗岩 2.形状: 弧形 3.规格: 100*150*1000mm, 倒角R=10 4.结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量: 按平缘石延长米计算 | m | 4 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 12 | AB213 | 主路及车位划线 | 1.部位: 主路面、车位、消防通道 2.做法: 2mm厚热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑), 详见设计要求 3.工程量计算规则: 消防通道按照外接矩形面积计算, 其余按实际划线面积计算 | m2 | 37.8 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 13 | AB214 | 素土碾压、夯实 | 1.部位: 非机动车充电棚 2.素土夯实, 压实度≥93%(按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按垫层底面积计算 | m2 | 3.92 | | | |
| 14 | 010101003012 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.基础形式: 沟槽 3.挖土深度: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 9.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第87页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 010103001020 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 7.93 | | | |
| 16 | AB215 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 1.67 | | | |
| 17 | 010401006042 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.39 | | | |
| 18 | 010401002008 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 1.28 | | | |
| 19 | AB216 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.13 | | | |
| 20 | AB217 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.016 | | | |
| 21 | 010416001017 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.06 | | | |
| 22 | 010416001018 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 23 | 010416001019 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 24 | 010603002003 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.184 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第88页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0465 | | | |
| 26 | 010606002003 | 钢檩条 | 1.钢材品种:采用热镀锌圆钢管 ϕ 90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.05 | | | |
| 27 | 010606001005 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.06 | | | |
| 28 | 010606001006 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.04 | | | |
| 29 | 010417001003 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等,长度综合考虑、制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 8 | | | |
| 30 | AB218 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 16.47 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 31 | AB219 | 检查井修整、加高 | 1.部位:原有检查井修复 2.做法:井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖,抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆,水泥砂浆找平厚度不小于5cm;井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度:10cm 4.工作内容:混凝土运输、浇筑、养护等,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则:按整修的数量计算 | 座 | 42 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第89页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | AB220 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 34 | | | |
| 33 | AB221 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 8.4 | | | |
| 34 | 010407001006 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 5.96 | | | |
| 35 | 010416001020 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.252 | | | |
| 36 | 010416001021 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.0531 | | | |
| 新做台阶 | | | | | | | | |
| 37 | AB222 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：新建台阶 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 2.4 | | | |
| 38 | 010401006043 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：新建台阶 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 0.36 | | | |
| 39 | 010401006044 | 垫层 | 1.部位：台阶 2.垫层：90mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 | m3 | 0.216 | | | |
| 40 | 010302006002 | 零星砌砖 | 1.构件名称：砖砌台阶 2.砖品种、规格：MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2 | | | |
| 新建散水 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第90页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 41 | AB223 | 路床(槽)整形 | 1.部位：散水 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 53.788 | | | |
| 42 | 010401006045 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：散水 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 5.3788 | | | |
| 43 | 010407002003 | 散水、坡道 | 1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度：100mm厚C30混凝土 3.工作内容：混凝土拌和、运输、浇筑等 | m2 | 53.788 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 新做台阶、入户台阶 | | | | | | | | |
| 1 | 020108003003 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：台阶（现状水泥台阶） 2.做法：20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 3.素水泥浆，内掺5%建筑胶 | m2 | 2.4 | | | |
| 围墙栏杆维修 | | | | | | | | |
| 2 | 020507001003 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：原围墙修复 2.涂料种类、刷喷要求：弹性涂料，外墙涂料达到设计要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等措施费 | m2 | 194.58 | | | |
| 3 | BB005 | 铁艺栏杆粉刷 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：栏杆起鼓起泡脱皮铲除干净，铁砂布打磨数遍至修出白，稀硫酸水涂刷数遍，用油灰修补锈除部位，铁砂布打磨数遍至表面平整光滑，涂刷红丹防锈漆二遍，涂刷调和漆一两遍 | m | 423 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003013 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 384.795 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第91页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | AB225 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 126.038 | | | |
| 3 | 010103001021 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 125.265 | | | |
| 4 | 010103001022 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 255.06 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 5 | 010303003017 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ 800圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖 φ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 1 | | | |
| 6 | 010303003018 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ 1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，150mm厚C30混凝土底板，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆、三角灰均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、盖板材质、规格：C30砼盖板，井盖 φ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 9 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第92页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 7 | AB226 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称: 砖砌雨水检查井Φ800圆形 2.调整内容: M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽, 井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格: 圆形井内径Φ800mm, 井深调整±0.1m 4.其余做法: 详见图集20S515, 第23页 | 座 | -0.7 | | | |
| 8 | AB227 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称: 砖砌雨水检查井Φ1000圆形 2.调整内容: M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽, 井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格: 圆形井内径Φ1000mm, 井深调整±0.1m 4.其余做法: 详见图集20S515, 第25页 | 座 | 18.4 | | | |
| 9 | AB228 | 雨水检查井盖 | 1.部位: 沥青车行路面 2.规格: Φ700(D400) 自调式铸铁井盖(包含井座), 具体要求详见图集14S501-1, 第17页; 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦(100kg×0.5米), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 10 | | | |
| 10 | 010303003019 | 砖窰井、检查井 | 1.名称: 砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格: 井内径680mm*380mm 3.井深: 深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 100mm厚C20混凝土底板, C20细石砼管基垫层, M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖, 内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格: 雨水篦子单列 6.其余做法: 详见图集16S518, 第11页 | 座 | 26 | | | |
| 11 | AB229 | 雨水篦子 | 1.规格: 750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求: 详见设计 | 套 | 26 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第93页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | AB230 | 污水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 40 | | | |
| 13 | AB231 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 36 | | | |
| 14 | 010303003020 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 40 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 15 | AB232 | 成品化粪池 | 1.名称、规格：5#成品钢筋砼化粪池，有效容积12m³ 2.覆土、荷载、地下水要求：有覆土，顶部可过车，有地下水，其余满足甲方及规范要求 3.工作内容：含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 6 | | | |
| 16 | 010401006046 | 垫层 | 1.种类：石粉垫层 2.部位：化粪池 3.厚度：150mm厚，打夯、平整 | m³ | 6 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第94页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010401002009 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.768 | | | |
| 18 | 010417002005 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.0283 | | | |
| 19 | 010303003021 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 3 | | | |
| 20 | AB233 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 3 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 21 | 010401002010 | 独立基础 | 1.部位:监控基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土基础 3.工作内容:含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等 | m3 | 0.672 | | | |
| 22 | 010417002006 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：监控基础 | t | 0.0248 | | | |
| 23 | 010303003022 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 11 | | | |
| 24 | AB234 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 11 | | | |
| 强电工程 | | | | | | | | |
| 25 | 010303003023 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第95页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | AB235 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 1 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005009 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验: 满足规范及设计要求 | m | 255 | | | |
| 2 | 030801005010 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验: 满足规范及设计要求 | m | 213 | | | |
| 3 | 030801005011 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验: 满足规范及设计要求 | m | 133 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 4 | 030212001018 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 40 | | | |
| 5 | 030212001019 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管管 2.规格:De110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 504 | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第96页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | 030213006005 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米 \times 230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 8 | | | |
| 7 | 030204018004 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030212001020 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 441.8 | | | |
| 9 | 030212003005 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 441.8 | | | |
| 10 | 030209001007 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 8 | | | |
| 11 | 030211008007 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第97页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | CB016 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 21 | | | |
| 13 | CB017 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 3.9585 | | | |
| 14 | CB018 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 8 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |
| 15 | 031208008004 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V, PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一 防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 11 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第98页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 16 | 031208015004 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力:绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 031202001004 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 2 | | | |
| 18 | 031103029007 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 4 | | | |
| 19 | 031208016003 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第99页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | CB019 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 031202006008 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 4 | | | |
| 22 | 031103029008 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 4 | | | |
| 23 | 031202006009 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 031103013003 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 25 | 031102056005 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 26 | 031102056006 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 27 | CB020 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号: 高度3.5m; 镀锌烤漆, 壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 4 | | | |
| 28 | CB021 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 2 | | | |
| 29 | 031208010003 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 30 | CB022 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第100页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 031202001005 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 031103015004 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 33 | 031208018006 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 34 | 030211008008 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 35 | 030209001008 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地板采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 1 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第101页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 031207001005 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第102页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 031207001005 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第103页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031207001006 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 38 | 031207002003 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃—+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 2 | | | |
| 39 | 031103029009 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 40 | 031202006010 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 031207004003 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 42 | 031208005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第104页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031208007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 44 | 031208007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 1 | | | |
| 45 | 031101005003 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 46 | 031208007009 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 031208006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 48 | 031208018007 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 49 | 031202002003 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 52 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 50 | 031103017003 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 367 | | | |
| 51 | 031103020003 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 265.8 | | | |
| 52 | 030208001003 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 265.8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第105页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|------------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 030212001021 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 348.9 | | | |
| 威达嘉园综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB040 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除厚度:综合考虑 3.工作内容:基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除工程量计算 | m3 | 694.162 | | | |
| 2 | GB041 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称:拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式:综合考虑 3.面层及结合层厚度:综合考虑 4.基层厚度:综合考虑 4.工作内容:基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除工程量计算 | m3 | 7499.103 | | | |
| 3 | GB042 | 拆除原有大门 | 1.拆除部位:西门电动伸缩门 2.工作内容:堆放、修整、垃圾外运等、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑、拆除倒运、安全防护等综合考虑、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 3.工程量计算规则:以实际拆除个数计算 | 套 | 1 | | | |
| 4 | GB043 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除材质、规格:综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 1758.4 | | | |
| 5 | GB044 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:保护性拆除 2.拆除材质、规格:原有路牙石,尺寸综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 753.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第106页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|---------------|---------|--|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | GB045 | 拆除健身器材 | 1.工作内容:拆除旧器材及基础、基层清理、垃圾外运、原有设施保护等综合考虑 2.工程量计算规则:以实际拆除组数计算 | 组 | 12 | | | |
| 7 | GB046 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种: 拆除废弃物等综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则: 按开挖前密实体积计算 | m3 | 8193.26 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002005 | 挖土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.开挖部位: 原面包砖路面、砼路面 5.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量: 按实际挖方量进行计算 | m3 | 2749.6711 | | | |
| 2 | 0101030001023 | 土(石)方回填 | 1.填方材料品种: 满足设计及规范要求 2.密实度: 满足设计及规范要求 3.回填料来源: 原土回填 4.其他: 运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则: 按实际回填工程量计算 | m3 | 1374.835 | | | |
| 3 | AB236 | 余土弃置 | 1.废弃料品种: 土方、石方 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则: 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 | m3 | 1374.84 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 4 | AB237 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 沥青路面 2.压实度要求: 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按沥青铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 23024 | | | |
| 5 | 010401006047 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 沥青路面 3.做法: 150mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 3849.135 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第107页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010401006048 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 4576.32 | | | |
| 石材车行路面 | | | | | | | | |
| 7 | AB238 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求:素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 4588.1 | | | |
| 8 | 010401006049 | 垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.部位:车行路面 3.做法:100mm厚级配碎石,压实度达到设计要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 458.81 | | | |
| 9 | 010401006050 | 垫层 | 1.部位:车行路面 2.做法:180mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 825.858 | | | |
| 10 | AB239 | 石材铺装路面 | 1.部位:车行路面 2.做法:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 400*400*50mm厚荔枝面文登白 3.工作内容:清理基层、调制水泥砂浆、锯板磨边、贴面层、擦缝清理等 | m2 | 4588.1 | | | |
| 人行道通体砖路面 | | | | | | | | |
| 11 | AB240 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面 2.压实度要求:素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 935.48 | | | |
| 12 | 010401006051 | 垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.部位:人行路面 3.做法:100mm厚级配碎石,压实度达到设计要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 96.684 | | | |
| 13 | 010401006052 | 垫层 | 1.部位:人行路面 2.做法:100mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 96.686 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第108页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|----------------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | AB241 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：人行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m ² | 966.84 | | | |
| | | 平缘石、立缘石 | | | | | | |
| 15 | AB242 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m ² | 235.8 | | | |
| 16 | 010401006053 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m ³ | 106.11 | | | |
| 17 | 010401006054 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m ³ | 176.6193 | | | |
| 18 | AB243 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 1404.47 | | | |
| 19 | AB244 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 56.84 | | | |
| 20 | AB245 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 1001.93 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第109页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | AB246 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 242.47 | | | |
| 22 | AB247 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 753.6 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 23 | AB248 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 1192.8 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 24 | AB249 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 589 | | | |
| 25 | AB250 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 472 | | | |
| 26 | AB251 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 117 | | | |
| 27 | 010407001007 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 83.44 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第110页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 010416001022 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 3.534 | | | |
| 29 | 010416001023 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.86124 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |
| 30 | AB252 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 185.31 | | | |
| 31 | 010401006055 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：入户台阶、坡道 3.做法：80mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 14.8248 | | | |
| 32 | 010401006056 | 垫层 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.混凝土强度等级：90mm厚C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 16.6779 | | | |
| 33 | 010407002004 | 散水、坡道 | 1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：C30素混凝土，表面拉槽防滑 | m2 | 61.77 | | | |
| 34 | 010302006003 | 零星砌砖 | 1.构件名称：砖砌台阶 2.砖品种、规格：MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.6328 | | | |
| 栏杆下压顶 | | | | | | | | |
| 35 | 010407001008 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，150mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 2.925 | | | |
| 景观座椅、树池 | | | | | | | | |
| 36 | AB253 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：座墙 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 19.74 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第111页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010101003014 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 11.844 | | | |
| 38 | 010103001024 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 1.974 | | | |
| 39 | AB254 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 9.87 | | | |
| 40 | 010305001002 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 9.87 | | | |
| 41 | 010302001002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:370mm厚 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.5509 | | | |
| 42 | 010407001009 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，100mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 1.46 | | | |
| 43 | 010703003002 | 砂浆防水(潮) | 1.防水(潮)层种类、厚度：水平防潮层 2.防水(潮)部位：景观座椅处 3.砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆（掺6%防水剂） | m2 | 14.6076 | | | |
| 矮墙修复 | | | | | | | | |
| 44 | 010407001010 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，120mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：矮墙上 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 3.456 | | | |
| 45 | 010302001003 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.墙体厚度:240mm厚 3.砖品种、规格：MU10砖 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 14.4 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第112页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | AB255 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容：场内杂物清理 收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 23.52 | | | |
| 47 | 010101003015 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 9.6 | | | |
| 48 | 010103001025 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 7.93 | | | |
| 49 | AB256 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 1.67 | | | |
| 50 | 010401006057 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.34 | | | |
| 51 | 010401002011 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 7.68 | | | |
| 52 | AB257 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.78 | | | |
| 53 | AB258 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.096 | | | |
| 54 | 010416001024 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.36 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第113页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 55 | 010416001025 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.12 | | | |
| 56 | 010416001026 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.12 | | | |
| 57 | 010603002004 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 1.104 | | | |
| 58 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0465 | | | |
| 59 | 010606002004 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.4 | | | |
| 60 | 010606001007 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.48 | | | |
| 61 | 010606001008 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.32 | | | |
| 62 | 010417001004 | 螺栓 | 1.材料名称：高强螺栓 2.规格：M16 3.强度等级：满足设计要求 4.工作内容：含螺杆、螺帽、垫板等，长度综合考虑、制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 48 | | | |
| 63 | AB259 | 自行车棚顶棚 | 1.材质：白色建筑膜材 2.做法：详见设计图纸 3.工程量：按成活外露面积计算 | m2 | 131.76 | | | |
| 成品门卫房基础 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第114页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | AB260 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：成品门卫房 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 65 | 010101003016 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 4.1 | | | |
| 66 | 010103001026 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 1.29 | | | |
| 67 | AB261 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 2.81 | | | |
| 68 | 010401006058 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 69 | 010401003005 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 2.03 | | | |
| 70 | 010416001027 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，φ14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.24 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第115页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | AB262 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |
| 72 | AB263 | 路床(槽)整形 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 2400 | | | |
| 73 | 010401006059 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：建筑与沥青衔接 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 240 | | | |
| 74 | 010401006060 | 垫层 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：100mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 240 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第116页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | AB264 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 2400 | | | |
| | 景观亭 | | | | | | | |
| 76 | AB265 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：景观亭 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 31.36 | | | |
| 77 | 010101003017 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 12.544 | | | |
| 78 | 010103001027 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 1.506 | | | |
| 79 | AB266 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 11.03 | | | |
| 80 | 010401006061 | 垫层 | 1.混凝土材料种类：C15 2.垫层厚度：综合考虑 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：景观亭 | m3 | 0.576 | | | |
| 81 | 010401002012 | 独立基础 | 1.部位：景观亭 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 1.632 | | | |
| 82 | 010402001002 | 矩形柱 | 1.柱种类、断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.2957 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第117页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 83 | 010417002007 | 预埋铁件 | 1.钢材品种、规格:详见设计图纸 2.涂装: 钢构件表面均需除锈和做防锈处理, 满足设计并达到规范和验收要求 | t | 0.1194 | | | |
| 84 | 010416001028 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类: 三级钢, $\Phi 16$ 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.1077 | | | |
| 85 | 010416001029 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类: 箍筋, 三级钢 $\Phi 8$ 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.015 | | | |
| 86 | 010503002001 | 木梁 | 1.梁断面: 综合考虑 2.材质: 防腐木 3.工作内容: 制作、安装、固定、刷油等一切与此相关的工作, 包含措施费, 满足甲方要求 | m3 | 1.8837 | | | |
| 87 | 010503001001 | 木柱 | 1.柱断面: 250*250mm 2.材质: 棕褐色防腐木柱 3.工作内容: 制作、安装、固定、刷油等一切与此相关的工作, 包含措施费, 满足甲方要求 | m3 | 0.7625 | | | |
| 88 | AB267 | 其他木构件 | 1.名称: 木格栅 2.规格: 详见设计图纸 3.工作内容: 制作、安装、固定、刷油等一切与此相关的工作 | 个 | 8 | | | |
| 89 | AB268 | 其他木构件 | 1.材质: 20厚木塑板 2.规格: 详见设计图纸 3.工作内容: 制作、安装、固定、刷油等一切与此相关的工作 | m2 | 36.3776 | | | |
| 90 | AB269 | 屋面防水层 | 1.材质、种类: 3厚改性沥青油毡 2.铺设方法: 干铺 3.防水部位: 屋面 | m2 | 36.3776 | | | |
| 91 | 010701001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格: 暗红色沥青油毡瓦 2.基层做法: 专用不锈钢钉固定 | m2 | 36.3776 | | | |
| 92 | AB270 | 木板包裹柱脚 | 1.做法: 5厚木板颜色满足甲方要求 2.工作内容: 制作、安装、固定、刷油等一切与此相关的工作 | 个 | 4 | | | |
| 93 | AB271 | 石桌凳组合 | 1.尺寸规格: 一桌五凳, 圆桌直径800mm, 高度700mm; 坐凳400*400mm, 高度450mm 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 | 组 | 1 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 新增防护栏杆 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第118页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 020107001003 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为50*50*3mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.面层处理：外喷黑色氟碳漆 3.栏杆高度：1.2m内 4.工作内容：采购、运输、安装、栏杆底座的预埋件、连接件等 | m | 65 | | | |
| 景观座椅、树池 | | | | | | | | |
| 2 | 020204001003 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150*20mm厚芝麻白火烧面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 15.95 | | | |
| 3 | 020204001004 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150（100）*20mm厚芝麻灰光面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 16.352 | | | |
| 4 | BB006 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*400*50mm厚东山灰光面花岗岩（外露倒角R=10mm） | m2 | 17.47 | | | |
| 5 | BB007 | 防腐木坐凳 | 1.面层形式、材料种类、规格：L*95*50mm厚栗色防腐木，水性漆两道 2.连接件：350*50*5mm不锈钢板，采用M6膨胀螺丝固定在混凝土上，Φ4沉头螺丝固定防腐木 | m3 | 0.384 | | | |
| 矮墙修复 | | | | | | | | |
| 6 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 60 | | | |
| 7 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 36 | | | |
| 8 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆掺6%防水剂 | m2 | 60 | | | |
| 9 | 020507001004 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅黄色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 96 | | | |
| 压顶石修复 | | | | | | | | |
| 10 | BB008 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：30mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：原挡墙压顶石利旧 3.工作内容：保护性拆除原压顶石、运料、安砌等 | m2 | 164.1528 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第119页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | BB009 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：30mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：原挡墙压顶石利用 3.部位：栏杆下 4.工作内容：保护性拆除原压顶石、运料、安砌、开孔等 | m2 | 36.4 | | | |
| 景观亭 | | | | | | | | |
| 12 | 020205001001 | 石材柱面 | 1.柱体类型：混凝土 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：20mm厚文登白花岗岩（光面） 3.结合层厚度、规格、种类：12厚1:1水泥砂浆结合层、8mm厚1：2水泥砂浆打底 | m2 | 2.9568 | | | |
| 13 | BB010 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：12厚1:1水泥砂浆结合层、8mm厚1：2水泥砂浆打底 2.面层材料种类、规格：100mm厚文登白花岗岩（外露倒角R=20mm） | m2 | 1 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | | | | |
| 1 | AB273 | 太空漫步机（两人） | 1.规格：2166x485x1420mm 2.技术参数：摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于2.5mm，器材部件间不应存在刚性碰撞，立柱规格70mm×114mm×3mm，立柱上装饰塑木边条，摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R应不小于2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm2，摩擦系数应不小于0.5，摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm，相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm，转轴直径不小于25mm，并辅以调质热处理或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于5.5mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴承，踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施，不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，轴承应采取有效的防水、防尘措施 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第120页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|-------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | AB274 | 仰卧板 | 1.规格：1554×512×592mm 2.技术参数：新国标，主架管规格为 $\phi 48 \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚为2mm和1.5mm，板面采用24mm厚塑木板拼接 3.材质：钢材 4.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 3 | AB275 | 太极揉推器 | 1.规格：1379×1266×1486mm 2.技术参数：新国标，立柱规格70mm×114mm×3mm，其他管材壁厚不小于2.5mm，立柱上装饰塑木边条，两转盘间的开口距离不小于230mm，转盘应具有阻尼装置，转动半径小于300mm时，阻尼值力矩范围为0.45 N?M-2.25 N?M 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 4 | AB276 | 单杠 | 1.规格：宽度分别为1235mm和1238mm，杠面高度分别为1840mm和2040mm 2.技术参数：新国标，立柱直径： $\phi 114\text{mm}$ ，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面：直径28mm实心圆钢，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽，杠面距地高度最高2340，立柱上装饰塑木边条，立柱顶部未高出横杠 4.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 5 | AB277 | 双杠 | 1.规格：2500x760x1500mm，两杠内侧距离为502mm，杠长为2500mm、相应的纵向立柱中心距为1500mm，杠面高度为1300mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：70×114×3.0mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面： $\phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽，立柱上装饰塑木边条 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 6 | AB278 | 腰背按摩器 | 1.规格：840×732×1720mm 2.技术参数：新国标，立柱规格70×114×3.0mm，主立柱以外其他各连接管实际壁厚为3mm，耳片厚度为10mm，立柱上装饰塑木边条，按摩轮与刚性固定部件间的间隙为2mm，不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞，转轴直径为25.2mm，不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第121页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | AB279 | 扭腰器 | 1.技术参数：新国标，立柱规格为□70*114*3.0mm，其他管材壁厚为3mm，立柱上装饰塑木边条，转动部位采用深沟球轴承+圆锥滚子轴承，深沟球轴承选用不小于6206，圆锥滚子轴承选用不小于30206，转动部位有有效的防尘防水措施，扭腰盘材质为Q235A，扭腰盘上表面边缘应以R为10mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R为2mm，脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面为9×104 mm ² ，摩擦系数为0.8，扭腰盘有阻尼装置，扭腰盘半径为160mm，阻尼值力矩2.5N?M 2.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 8 | AB280 | 伸腰伸背架 | 1.规格：1164×720×1233mm 2.技术参数：详见图纸 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 9 | AB281 | 告示牌 | 1.规格：1214*140*1320mm 2.技术参数：立柱规格为□70*114*3.0mm,立柱上装饰塑木边条 3.材质：不锈钢材质，板材厚度不小于1.2mm，图样及字样蚀刻处理,不锈钢板边缘及尖角不允许外露 4.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 10 | AB282 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1顶，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 4 | | | |
| 11 | AB283 | 成品垃圾分类亭 | 1.尺寸：8000x900x2500mm 2.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第122页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------|-------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | AB284 | 成品活动室 | 1.尺寸：4000x15000x2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB023 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 1953.3 | | | |
| 2 | EB024 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等：综合考虑； 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑； 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑； 4.微地形整理、整理绿化用地等； 5.山体高度及放坡等综合考虑； | m2 | 3641 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第123页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | EB025 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则：按照实际密实回填量计算 | m3 | 1820 | | | |
| 4 | EB026 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m3 | 1953 | | | |
| 5 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H≤450cm,冠幅P≤350cm,全冠,树干挺直,姿态优美,分支点2.5m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 7 | | | |
| 6 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H≤250cm,冠幅P≤200cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.8m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 117 | | | |
| 7 | 050102004007 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生木槿 2.灌木规格:高度H=180cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 45 | | | |
| 8 | 050102004008 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生紫薇 2.灌木规格:高度H=180cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 81 | | | |
| 9 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m2 | 2856 | | | |
| 10 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | m2 | 1393 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第124页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | EB027 | 移除乔木 | 1.乔木种类:现状木槿、紫薇、金银木、无花果等 2.规格:地径d=5-8cm，高度H≥150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 196 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第125页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|--|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | EB028 | 苗木移栽 | 1.苗木种类：保留现状原长势好的苗木 2.苗木规格：高度≤300cm 3.运距及运输方式：综合考虑，就近移栽 4.工作内容：苗木起挖、土球包扎、土坑回填、吊装、运输、栽植、支撑等 | 株 | 69 | | | |
| 13 | EB029 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类：综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距：综合考虑 3.部位：本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003018 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 1093.995 | | | |
| 2 | 010103001028 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 364.665 | | | |
| 3 | 010103001029 | 土（石）方回填 | 1.部位:管沟回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 729.33 | | | |
| 4 | AB285 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 364.665 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002013 | 独立基础 | 1.部位:监控基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土基础 3.工作内容:含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等 | m3 | 1.632 | | | |
| 6 | 010417002008 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.1 | | | |
| 7 | AB286 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 129 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第126页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010303003024 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 129 | | | |
| 强电工程 | | | | | | | | |
| 9 | 010303003025 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 7 | | | |
| 10 | AB287 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 7 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 1 | 030212001022 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 312 | | | |
| 2 | 030212001023 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 2238 | | | |
| 3 | 030212001024 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1498 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 4 | 030212001025 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 207 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第127页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 031208008005 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH,265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 恶意程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 47 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第128页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6 | 031208015005 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 031202001006 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 6 | | | |
| 8 | 031103029010 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 6 | | | |
| 9 | 031208016004 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第129页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | CB023 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 6 | | | |
| 11 | 031202006011 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 6 | | | |
| 12 | 031103029011 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 6 | | | |
| 13 | 031202006012 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 031103013004 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 15 | 031102056007 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 16 | 031102056008 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 17 | CB024 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号: 高度3.5m; 镀锌烤漆, 壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 17 | | | |
| 18 | 031208010004 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 19 | CB025 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第130页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 031202001007 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 031103015005 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031208018008 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 23 | 030211008009 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 24 | 030209001009 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:重复接地接地极采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 1 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第131页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 031207001007 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第132页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031207001007 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第133页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031207001008 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 2 | | | |
| 27 | 031207002004 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 4 | | | |
| 28 | 031103029012 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 2 | | | |
| 29 | 031202006013 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 2 | | | |
| 30 | 031207004004 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 31 | 031208005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第134页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031208007010 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 2 | | | |
| 33 | 031208007011 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 2 | | | |
| 34 | 031101005004 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 2 | | | |
| 35 | 031208007012 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速机、遥控器、接收器 | 台 | 2 | | | |
| 36 | 031208006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 2 | | | |
| 37 | 031208018009 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 2 | | | |
| 38 | 031202002004 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 815 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 39 | 031103017004 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 2095.64 | | | |
| 40 | 031103020004 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 461.7 | | | |
| 41 | 030208001004 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 461.7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第135页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030212001026 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 246 | | | |
| 43 | 030212001027 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 207 | | | |
| 44 | 030212001028 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 645 | | | |
| 北郊新村综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB047 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 5244 | | | |
| 2 | GB048 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 195.3 | | | |
| 3 | GB049 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 83.7 | | | |
| 4 | GB050 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑，不单独计算 | m | 1200 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第136页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|---|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | GB051 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 1700 | | | |
| 6 | GB052 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 2000 | | | |
| 7 | GB053 | 拆除原有检查井 | 1.部位:拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土污水检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 210 | | | |
| 8 | GB054 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 503.44 | | | |
| 9 | GB055 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按开挖前密实体积计算 | m3 | 5594.982 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002006 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.开挖部位:原面包砖路面、砼路面、原状绿化带,包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容:挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 30.75 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第137页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | AB288 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m3 | 26.625 | | | |
| 沥青路面 | | | | | | | | |
| 3 | AB289 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 5327.4 | | | |
| 4 | 010401006062 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 799.11 | | | |
| 5 | 010401006063 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 958.932 | | | |
| 车行混凝土路面 | | | | | | | | |
| 6 | AB290 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 7411.29 | | | |
| 7 | 010401006064 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1111.6935 | | | |
| 8 | AB291 | 混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.面层做法：180mm厚混凝土路面（弯压强度≥4.5Mpa），综合考虑拉毛、拉槽防滑等处理，达到设计要求 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 | m2 | 7411.29 | | | |
| 9 | 010417002009 | 预埋铁件 | 1.名称：预埋拉杆及传力杆 2.部位：混凝土路面 3.传力杆、拉杆规格、尺寸按设计要求综合考虑 4.传力杆套子、空隙填塞等按设计要求综合考虑 5.按实际使用重量计算 | t | 0.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第138页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 石材车行路面 | | | | | | | |
| 10 | AB292 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求:素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1251.31 | | | |
| 11 | 010401006065 | 垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.部位:车行路面 3.做法:100mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 125.131 | | | |
| 12 | 010401006066 | 垫层 | 1.部位:车行路面 2.做法:180mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 225.2358 | | | |
| 13 | AB293 | 石材铺装路面 | 1.部位:车行路面 2.做法:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 400*400*50mm厚荔枝面文登白 3.工作内容:清理基层、调制水泥砂浆、锯板磨边、贴面层、擦缝清理等 | m2 | 1251.31 | | | |
| | 平缘石、立缘石 | | | | | | | |
| 14 | AB294 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路缘石 2.素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 158 | | | |
| 15 | 010401006067 | 垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.部位:路缘石 3.做法:150mm (100mm) 厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 23.7 | | | |
| 16 | 010401006068 | 垫层 | 1.名称:混凝土靠背 2.部位:路缘石 3.做法:C25混凝土, 厚度90mm-140mm, 具体依据图纸设计 4.工作内容:模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 29.86 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第139页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|-------|----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | AB295 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 548.3 | | | |
| 18 | AB296 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 114 | | | |
| 19 | AB297 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 83.7 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 20 | AB298 | 主路划线 | 1.部位：主路面、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 21.42 | | | |
| 21 | AB299 | 车位划线 | 1.部位：车位 2.做法：2mm厚户外专用地坪漆涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：按实际划线面积计算 | m2 | 128.38 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 22 | AB300 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 385 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第140页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | AB301 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 308 | | | |
| 24 | AB302 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 77 | | | |
| 25 | 010407001011 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 45.43 | | | |
| 26 | 010416001030 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.252 | | | |
| 27 | 010416001031 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.0531 | | | |
| 管道开挖处基层增加钢筋 | | | | | | | | |
| 28 | 010416001032 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.5 | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 29 | AB303 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：新建围墙基础 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 40.5 | | | |
| 30 | 010305001003 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 24.3 | | | |
| 31 | 010302001004 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.墙体厚度：240mm厚 3.砖品种、规格：MU10砖 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.564 | | | |
| 32 | 010407001012 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，200mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 6.452 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第141页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010416001033 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.1918 | | | |
| 34 | 010416001034 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.107 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 35 | AB304 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 36 | 010101003019 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 19.2 | | | |
| 37 | 010103001030 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 15.86 | | | |
| 38 | AB305 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 3.34 | | | |
| 39 | 010401006069 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 40 | 010401002014 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 2.56 | | | |
| 41 | 010402001003 | 矩形柱 | 1.柱种类、名称：基础短柱 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.26 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第142页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | AB306 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.26 | | | |
| 43 | AB307 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.032 | | | |
| 44 | 010416001035 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.12 | | | |
| 45 | 010416001036 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.04 | | | |
| 46 | 010416001037 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.04 | | | |
| 47 | 010603002005 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.368 | | | |
| 48 | 010604001005 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0929 | | | |
| 49 | 010606002005 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.1 | | | |
| 50 | 010606001009 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.12 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第143页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51 | 010606001010 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.08 | | | |
| 52 | 010417001005 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等,长度综合考虑,制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 16 | | | |
| 53 | AB308 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 32.94 | | | |
| 54 | AB309 | 微型消防站 | 1.规格: 900x400x1200mm 2.配置: 消防头盔1项, 消防员灭火防护服1套, 消防手套1付, 消防员灭火防护靴1双, 消防安全绳1根, 消防安全腰带1根, 佩戴式防爆照明灯1个, 防毒面具或简易逃生面罩2个, 荧光棒2根, 灭火器4L2具 3.样式符合设计要求, 具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 成品门卫房基础 | | | | | | | | |
| 55 | AB310 | 素土碾压、夯实 | 1.部位: 成品门卫房 2.素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按垫层底面积计算 | m2 | 15.68 | | | |
| 56 | 010101003020 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 8.2 | | | |
| 57 | 010103001031 | 土(石)方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 2.58 | | | |
| 58 | AB311 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 | m3 | 5.62 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第144页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 010401006070 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 1.56 | | | |
| 60 | 010401003006 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 4.06 | | | |
| 61 | 010416001038 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.48 | | | |
| 62 | AB312 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 2 | | | |
| 新建散水 | | | | | | | | |
| 63 | AB313 | 路床(槽)整形 | 1.部位：散水 2.素土夯实，压实度 \geq 93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 78.24 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第145页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010401006071 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：散水 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 7.824 | | | |
| 65 | 010407002005 | 散水、坡道 | 1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度：100mm厚C30混凝土 3.工作内容：混凝土拌和、运输、浇筑等 | m2 | 78.24 | | | |
| 消防应急门基础 | | | | | | | | |
| 66 | 010401002015 | 独立基础 | 1.部位：消防应急门基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 1 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 1 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 14.85 | | | |
| 2 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 40.5 | | | |
| 3 | 020507001005 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 59.4 | | | |
| 4 | 020107001004 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为80*80*5mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.栏杆高度：1.8m 3.面层处理：外喷黑色氟碳漆 4.工作内容：包含预埋件、连接件等 | m | 54 | | | |
| 现状围墙修复 | | | | | | | | |
| 5 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：原围墙修复 2.材料种类、配合比、厚度：原有墙面拉毛处理后，涂抹一层强固界面剂；5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 284.55 | | | |
| 6 | 020507001006 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：原围墙修复 2.涂料种类、刷喷要求：弹性涂料，外墙涂料达到设计要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等措施费 | m2 | 284.55 | | | |
| 7 | 020201003001 | 墙面勾缝 | 1.部位：现状排水沟 2.勾缝形式：M10水泥砂浆勾缝（凹缝填平） | m2 | 95 | | | |
| 修复台阶 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第146页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 020101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比：20mm厚 1:2.5水泥砂浆压实赶光， 素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 2.基层处理：现状破损散水， 表面清理，吹干洗净 | m2 | 28.6 | | | |
| 消防应急门 | | | | | | | | |
| 9 | BB011 | 消防应急门 | 1.尺寸、规格：6*2.2m，门 扇上开人行小门0.95*1.96m 2.材质：镀锌方管，门体主 要采用60*60*3镀锌方管， 中间小横档采用40*40*3镀 锌方管，人行小门采用 20*20*2镀锌方管，30*30*3 镀锌方管，40*40*3镀锌方 管 3.门锁采用φ18成品门 栓+6mm加强板 4.成品万向轮 | m2 | 52.8 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003021 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等 综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清 槽、弃土沟槽边、预留回 填、场区内倒土等综合考 虑 5.工程量计算规则：以实际 开挖工程量结算 | m3 | 2230.2 | | | |
| 2 | AB315 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、 卸车、清理余渣等综合考 虑 4.计算规则:按挖方清单项 目工程量减利用回填方体 积（正数）计算 | m3 | 1816.4 | | | |
| 3 | 010103001032 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂 物,分层夯实,回填质量满足 设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量 按碾或夯实后的实方体积 计算 | m3 | 1586.9107 | | | |
| 4 | 010103001033 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计 及规范要求 3.密实度:满足设计及规范 要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、 倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际 回填工程量计算 | m3 | 413.7985 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第147页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010303003026 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 155 | | | |
| 6 | AB316 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 1 | | | |
| 7 | 010303003027 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1250圆形 3.井深：2.46m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |
| 8 | AB317 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1250mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第148页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010303003028 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 7 | | | |
| 10 | AB318 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 1 | | | |
| 11 | 010303003029 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形混凝土护线检查井 2.规格：内径600*600mm 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，150mm厚C30S6砼底板，150mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第326页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |
| 12 | AB319 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：150mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径600mm*600mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第326页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第149页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|---|----------------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | AB320 | 污水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 163 | | | |
| 14 | AB321 | 污水检查井盖 | 1.部位：沥青路面 2.规格：外方内圆Φ700（C250）球墨铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第8页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 1 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 15 | AB322 | 成品化粪池 | 1.名称、规格：5#成品钢筋砼化粪池，有效容积12m ³ 2.覆土、荷载、地下水要求：有覆土，顶部可过车，有地下水，其余满足甲方及规范要求 3.工作内容：含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 14 | | | |
| 16 | 010401006072 | 垫层 | 1.种类：石粉垫层 2.部位：化粪池 3.厚度：150mm厚，打夯、平整 | m ³ | 14 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 17 | 010303003030 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ800圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖φ700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 23 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第150页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | AB323 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井盖座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 23 | | | |
| 19 | AB324 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ800mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 1 | | | |
| 20 | 010303003031 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 105 | | | |
| 21 | AB325 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 105 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 22 | 010401002016 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m ³ | 1.92 | | | |
| 23 | 010417002010 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第151页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 010303003032 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 10 | | | |
| 25 | AB326 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 10 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 26 | 010401002017 | 独立基础 | 1.部位:监控基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土基础 3.工作内容:含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等 | m3 | 1.728 | | | |
| 27 | 010417002011 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.054 | | | |
| 28 | 010303003033 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 96 | | | |
| 29 | AB327 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 96 | | | |
| 强电工程 | | | | | | | | |
| 30 | 010303003034 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 6 | | | |
| 31 | AB328 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 6 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第152页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006006 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 20 | | | |
| 2 | 030212001029 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) :埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 645 | | | |
| 3 | 030212003006 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 645 | | | |
| 4 | 030209001010 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 20 | | | |
| 5 | 030211008010 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 6 | CB026 | 过路保护管 | 1.材质: 镀锌钢管 2.规格: DN50 3.连接方式: 焊接 | m | 13 | | | |
| 7 | CB027 | 埋地钢套管防腐: | 1.做法: 三油二布沥青漆 | m2 | 2.4505 | | | |
| 8 | CB028 | 接线盒 | 1.名称: 室外防水接线盒 2.规格: 综合考虑 3.安装方式; 综合考虑 | 个 | 20 | | | |
| | 雨污水 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第153页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030801005012 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 800 | | | |
| 10 | 030801005013 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 1367.39 | | | |
| 11 | 030801005014 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 391.97 | | | |
| 12 | 030801005015 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 1095.78 | | | |
| 13 | 030801005016 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 391.97 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001030 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 150 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 15 | 030212001031 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 316 | | | |
| 16 | 030212001032 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1528 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第154页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030212001033 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 894 | | | |
| | | 视频监控 | | | | | | |
| 18 | 031208008006 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 恶意程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 19 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第155页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 19 | 031208015006 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力:绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 2 | | | |
| 20 | 031202001008 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 8 | | | |
| 21 | 031103029013 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 6 | | | |
| 22 | 031208016005 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第156页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | CB029 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 6 | | | |
| 24 | 031202006014 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 6 | | | |
| 25 | 031103029014 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 6 | | | |
| 26 | 031202006015 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 031103013005 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 28 | 031102056009 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 29 | 031102056010 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 30 | CB030 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 11 | | | |
| 31 | 031208010005 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 32 | CB031 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第157页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 33 | 031202001009 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 031103015006 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 5 | | | |
| 35 | 031208018010 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 36 | 030211008011 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 37 | 030209001011 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地板采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 1 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第158页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 031207001009 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第159页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 031207001009 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第160页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 031207001010 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 4 | | | |
| 40 | 031207002005 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃—+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 8 | | | |
| 41 | 031103029015 | 光纤连接盘 | 1.名称: 光纤收发器 2.参数: 单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 4 | | | |
| 42 | 031202006016 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 4 | | | |
| 43 | 031207004005 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 44 | 031208005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡、CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第161页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 031208007013 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 7 | | | |
| 46 | 031208007014 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 7 | | | |
| 47 | 031101005005 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 7 | | | |
| 48 | 031208007015 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 7 | | | |
| 49 | 031208006005 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 7 | | | |
| 50 | 031208018011 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 7 | | | |
| 51 | 031202002005 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 500 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 52 | 031103017005 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 680.44 | | | |
| 53 | 031103020005 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 338.18 | | | |
| 54 | 030208001005 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 338.18 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第162页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 55 | 030212001034 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 484.39 | | | |
| 56 | 030212001035 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管管 2.规格:De110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 66.48 | | | |
| 温阳公寓综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB056 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除废弃物等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按开挖前密实体积计算 | m3 | 773.59 | | | |
| 2 | GB057 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除厚度:综合考虑 3.工作内容:基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除工程量计算 | m3 | 649.46 | | | |
| 3 | GB058 | 拆除面包砖路面 | 1.拆除方式:保护性拆除 2.面层及结合层厚度:综合考虑 3.工作内容:基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除工程量计算 | m2 | 257.04 | | | |
| 4 | GB059 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除材质、规格:综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 10 | | | |
| 5 | GB060 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 80 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第163页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | GB061 | 清掏化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清掏方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清掏原粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 480 | | | |
| 7 | GB062 | 拆除原有检查井 | 1.部位: 拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护、清掏污水检查井等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际拆除体积计算 | m3 | 68.6 | | | |
| 8 | GB063 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际拆除延长米计算 | m | 364 | | | |
| 9 | GB064 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 107.88 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 1 | AB329 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 沥青路面 2.压实度要求: 素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按沥青铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1463 | | | |
| 2 | 010401006073 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 沥青路面 3.做法: 150mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 219.45 | | | |
| 3 | 010401006074 | 垫层 | 1.部位: 沥青路面 2.做法: 180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容: 包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 263.34 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第164页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 划线停车位 | | | | | | |
| 4 | AB330 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 69 | | | |
| 5 | AB331 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1顶，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| | | 平缘石、立缘石 | | | | | | |
| 6 | AB332 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 2 | | | |
| 7 | 010401006075 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 0.3 | | | |
| 8 | 010401006076 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 0.22 | | | |
| 9 | AB333 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 5 | | | |
| 10 | AB334 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 5 | | | |
| | | 检查井整修 | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第165页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | AB335 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 50 | | | |
| 12 | AB336 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 40 | | | |
| 13 | AB337 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 10 | | | |
| 14 | 010407001013 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 5.9 | | | |
| 15 | 010416001039 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.252 | | | |
| 16 | 010416001040 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.0531 | | | |
| 面包砖路面 | | | | | | | | |
| 17 | 010401006077 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：面包砖路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 25.704 | | | |
| 18 | 010401006078 | 垫层 | 1.部位：面包砖路面 2.做法：150mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 38.556 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第166页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | AB338 | 面包砖路面 | 1.材料：原面包砖利旧 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，干石灰粗沙扫缝后洒水封缝，铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 | m2 | 257.04 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 台阶、坡道修复 | | | | | | | | |
| 1 | 020108001004 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：600*340（300）*40mm厚烧面文登灰踢面，300*150*20mm厚烧面文登灰踢面 2.结合层形式、种类：30mm厚1:2水泥砂浆 3.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 20 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003022 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 686.1368 | | | |
| 2 | AB340 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 485.05 | | | |
| 3 | 010103001034 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 114.2785 | | | |
| 4 | 010103001035 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 269.8908 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第167页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|-----------------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 010303003035 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土雨水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼井圈、C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第29页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 2 | | | |
| 6 | AB341 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 1 | | | |
| 7 | AB342 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 2 | | | |
| 8 | 010303003036 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 12 | | | |
| 9 | AB343 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 12 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第168页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010303003037 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 51 | | | |
| 11 | AB344 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | -66 | | | |
| 12 | 010303003038 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.4m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |
| 13 | AB345 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第169页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 14 | AB346 | 污水检查井盖 | 1.部位: 沥青车行路面 2.规格: $\Phi 700$ (D400) 自调式铸铁井盖(包含井座), 具体要求详见图集14S501-1, 第17页; 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦($100\text{kg} \times 0.5\text{米}$), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 52 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 15 | AB347 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 6#成品钢筋砼化粪池, 有效容积16m ³ 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 3 | | | |
| 16 | 010401006079 | 垫层 | 1.种类: 石粉垫层 2.部位: 化粪池 3.厚度: 150mm厚, 打夯、平整 | m ³ | 3 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 17 | 010401002018 | 独立基础 | 1.部位: 庭院灯基础 2.混凝土强度等级: C30混凝土基础 3.工作内容: 含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m ³ | 0.096 | | | |
| 18 | 010417002012 | 预埋铁件 | 1.铁件规格: Q235圆钢 2.部位: 灯具基础 | t | 0.003 | | | |
| 19 | 010303003039 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 路灯接线井 2.井规格: 矩形外径880*980mm 3.井净深: 800mm 4.做法: 100mm厚级配碎石垫层, 150mm厚C25混凝土井基, C30混凝土座圈, 240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑, 勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆, 内外壁抹面15mm 5.其他工作内容: 模板的制作、安装、拆除 | 座 | 1 | | | |
| 20 | AB348 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质: 400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则: 按图示数量以套计算 | 套 | 1 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 21 | 010401002019 | 独立基础 | 1.部位: 监控基础 2.混凝土强度等级: C30混凝土基础 3.工作内容: 含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等 | m ³ | 1.728 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第170页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010417002013 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.054 | | | |
| 23 | 010303003040 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 14 | | | |
| 24 | AB349 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质：φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 14 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |
| 1 | 030213006007 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸φ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质（地脚螺丝、螺母除外）。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第171页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|----------------------------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030204018005 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001036 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 66.8 | | | |
| 4 | 030212003007 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 66.8 | | | |
| 5 | 030209001012 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质 综合考虑 | 根 | 2 | | | |
| 6 | 030211008012 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 7 | CB032 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 6 | | | |
| 8 | CB033 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 1.131 | | | |
| 9 | CB034 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 10 | 030801005017 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 78 | | | |
| 11 | 030801005018 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 264 | | | |
| 12 | 030801005019 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 116.89 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第172页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030801005020 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 23.54 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001037 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 188 | | | |
| 15 | 030212001038 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 230 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |
| 16 | 031208008007 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2，AGC ON，1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2，AGC ON，1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第173页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 031208015007 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.参数:可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流;性能强劲,支持8路1080P解码(开启SVC增强模式可提升至10路1080P解码),支持高清网络视频的预览、存储与回放;支持HDMI与VGA同源输出,HDMI支持超清4K输出,VGA支持高清1080P输出;支持1个SATA接口,最大支持8T硬盘;可通过4G方式接入互联网,支持移动/联通/电信全网通;支持智能转码,远程预览/回放更高清、更省流;支持萤石云服务,通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置;随机附赠4G物联网卡,支持直插直用,可通过海康互联APP进行4G流量管理;支持通过萤石、Ehome、ISUP 5.0以及GB28181协议接入各类平台; 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 18 | CB035 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031202006017 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 031103029016 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |
| 21 | CB036 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号:高度3.5m;镀锌烤漆,壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 1 | | | |
| 22 | 031103015007 | 接线箱 | 1.名称:安防箱 2.参考规格:300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 030204019002 | 控制开关 | 1.名称:二合一防雷器 2.参数、标称放电电流:5kA;最大通流容量:10kA;接口:电源:2P压接式端子,信号:RJ45;传输速率:AJ2C:100Mbps、AJ2CH:1000Mbps;插入损耗:≤0.5dB;外形尺寸:104×57×27mm | 个 | 1 | | | |
| 24 | 031208018012 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 车牌识别道闸系统 | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第174页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 031207001011 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第175页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031207001011 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第176页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 031207001012 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 27 | 031207002006 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 1 | | | |
| 28 | 031103029017 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 29 | 031202006018 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 031207004006 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 31 | 031208005006 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第177页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 031208007016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 33 | 031208007017 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构,采用进口密封圈,满针轴承及防火防冻液压油。表面处理:银白色,古铜色,金色,白色等," | 台 | 1 | | | |
| 34 | 031101005006 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压:100-240VAC;输出电压:12VDC;支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 031208007018 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调,高1.5米。包含:玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 031208006006 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 37 | 031208018013 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 38 | 031202002006 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 108 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 39 | 031103017006 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 13.5 | | | |
| 40 | 031103020006 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 17.19 | | | |
| 41 | 030208001006 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 17.19 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第178页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 030212001039 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 66.7 | | | |
| 正气路甲22#综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB065 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 629.89 | | | |
| 2 | GB066 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 498.472 | | | |
| 3 | GB067 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 350 | | | |
| 4 | GB068 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 240 | | | |
| 5 | GB069 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 350 | | | |
| 6 | GB070 | 拆除原有检查井 | 1.部位:拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土污水检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 42 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第179页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | GB071 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 71.92 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 1 | AB350 | 路床(槽)整形 | 1.部位:平缘石 2.素土夯实,压实度≥93% (按设计要求) 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 3.8 | | | |
| 2 | 010401006080 | 垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.部位:平缘石 3.做法:150mm (100mm)厚级配碎石,压实度达到设计要求 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 0.34 | | | |
| 3 | 010401006081 | 垫层 | 1.名称:混凝土靠背 2.部位:平缘石 3.做法:C25混凝土,厚度70mm,具体依据图纸设计 4.工作内容:模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 4.56 | | | |
| 4 | AB351 | 平缘石 | 1.材质:机切面文登白花岗岩 2.形状:直形 3.规格:100*150*1000mm,倒角R=10 4.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量:按平缘石延长米计算 | m | 10 | | | |
| 5 | AB352 | 平缘石 | 1.材质:机切面文登白花岗岩 2.形状:弧形 3.规格:100*150*1000mm,倒角R=10 4.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量:按平缘石延长米计算 | m | 9 | | | |
| 车行混凝土路面 | | | | | | | | |
| 6 | AB353 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求:素土夯实,压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容:场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则:按混凝土铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1246.18 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第180页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010401006082 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 186.927 | | | |
| 8 | AB354 | 混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.面层做法：180mm厚混凝土路面（弯压强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ ），综合考虑拉毛、拉槽防滑等处理，达到设计要求 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 | m2 | 1246.18 | | | |
| 9 | 010417002014 | 预埋铁件 | 1.名称：预埋拉杆及传力杆 2.部位：混凝土路面 3.传力杆、拉杆规格、尺寸按设计要求综合考虑 4.传力杆套子、空隙填塞等按设计要求综合考虑 5.按实际使用重量计算 | t | 0.2 | | | |
| 压顶 | | | | | | | | |
| 10 | 010407001014 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，150mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：围墙上压顶 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 1.5869 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 11 | AB355 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1项，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 12 | AB356 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位 2.做法：2mm厚户外专用地坪漆涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：按实际划线面积计算 | m2 | 41.42 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 13 | AB357 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 21 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第181页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | AB358 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 17 | | | |
| 15 | AB359 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 4 | | | |
| 16 | 010407001015 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 2.96 | | | |
| 17 | 010416001041 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.252 | | | |
| 18 | 010416001042 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.0531 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 挡墙修复 | | | | | | | | |
| 1 | 020201003002 | 墙面勾缝 | 1.部位:石砌挡墙 2.勾缝形式:1:1水泥砂浆勾缝（凹缝填平） | m2 | 31 | | | |
| 2 | 020507001007 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位:围墙 2.涂料种类、刷喷要求:外墙涂料达到设计要求 3.包含脚手架等措施费 | m2 | 38.3575 | | | |
| 修复散水 | | | | | | | | |
| 3 | 020101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 2.基层处理：现状破损散水，表面清理，吹干洗净 | m2 | 75.81 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003023 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 192.946 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第182页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|-----------------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | AB361 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 164.6 | | | |
| 3 | 010103001036 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 136.0092 | | | |
| 4 | 010103001037 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 28.3454 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |
| 5 | 010303003041 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 20 | | | |
| 6 | AB362 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第183页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010303003042 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.4m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |
| 8 | AB363 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 1 | | | |
| 9 | AB364 | 污水检查井盖 | 1.部位：混凝土车行路面 2.规格：Φ700（D400）球墨铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 6 | | | |
| 10 | 010303003043 | 隔油池 | 1.名称：砖砌隔油池 2.隔油池规格：内径2000mm*1000mm 3.井深：1.85m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C10砼垫层，200mm厚C25砼底板，M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖 5.20mm厚M10防水砂浆抹面 6.圈梁：C25混凝土 7.包含盖板、隔板 9.其余做法：详见图集04S519，第113页 10.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第184页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------|---|--------------|-----|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 11 | AB365 | 隔油池井盖 | 1.规格: $\Phi 700$ 球墨铸铁井盖(包含井座), 具体要求详见图集14S501-1, 第17页; 检查井内加设防坠网, 防坠网需通过国家质检部门备案和检测 2.防坠网的产品材质: 聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 3.防坠网主要技术指标: 单绳拉力大于1600N, 耐冲击500焦($100\text{kg} \times 0.5\text{米}$), 静态承重300kg, 网目小于10cm; 适用60-150cm地下井 | 套 | 1 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 12 | AB366 | 成品化粪池 | 1.名称、规格: 5#成品钢筋混凝土化粪池, 有效容积 12m^3 2.覆土、荷载、地下水要求: 有覆土, 顶部可过车, 有地下水, 其余满足甲方及规范要求 3.工作内容: 含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 1 | | | |
| 13 | 010401006083 | 垫层 | 1.种类: 石粉垫层 2.部位: 化粪池 3.厚度: 150mm厚, 打夯、平整 | m^3 | 1 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 14 | 010303003044 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 砖砌雨水检查井 2.井规格: $\phi 800$ 圆形 3.井深: 1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 150mm厚C25混凝土垫层, M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽, 井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格: 井盖 $\phi 700\text{mm}$ (单独列项) 6.其余做法: 详见图集20S515, 第23页 | 座 | 1 | | | |
| 15 | 010303003045 | 砖窨井、检查井 | 1.名称: 砖砌雨水检查井 2.井规格: $\phi 1000$ 圆形 3.井深: 1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级, 砂浆配合比: 100mm厚C15垫层, 150mm厚C30混凝土底板, M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽, 井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆、三角灰均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、盖板材质、规格: C30砼盖板, 井盖 $\phi 700\text{mm}$ (单独列项) 6.其余做法: 详见图集20S515, 第25页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第185页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | AB367 | 雨水检查井盖 | 1.部位：混凝土车行路面 2.规格：Φ700（D400）球墨铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 2 | | | |
| 17 | AB368 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ800mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 1 | | | |
| 18 | AB369 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ1000圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 1 | | | |
| 19 | 010303003046 | 砖窰井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第186页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010303003047 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌双算平篦式雨水口 2.井规格：井内径1450mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第9页 | 座 | 1 | | | |
| 21 | AB370 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 9 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 22 | 010401002020 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.192 | | | |
| 23 | 010417002015 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.02 | | | |
| 24 | 010303003048 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 1 | | | |
| 25 | AB371 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 1 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 26 | AB372 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 11 | | | |
| 27 | 010303003049 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 11 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第187页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|---|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006008 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米 \times 230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 2 | | | |
| 2 | 030204018006 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001040 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 48 | | | |
| 4 | 030212003008 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 50.8 | | | |
| 5 | 030209001013 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 2 | | | |
| 6 | 030211008013 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第188页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | CB037 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 13 | | | |
| 8 | CB038 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 2.45 | | | |
| 9 | CB039 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 10 | 030801005021 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 30 | | | |
| 11 | 030801005022 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 159 | | | |
| 12 | 030801005023 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 63.95 | | | |
| 13 | 030801005024 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 20.23 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001041 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 62 | | | |
| 15 | 030212001042 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 228 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第189页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 031208008008 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 恶意程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量 256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 031208015008 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.参数:可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流；性能强劲,支持 8 路 1080P 解码(开启 SVC 增强模式可提升至 10 路 1080P 解码),支持高清网络视频的预览、存储与回放；支持 HDMI 与 VGA 同源输出,HDMI 支持超清 4K 输出,VGA 支持高清 1080P 输出；支持 1 个 SATA 接口,最大支持 8T 硬盘；可通过 4G 方式接入互联网,支持移动/联通/电信全网通；支持智能转码,远程预览/回放更高清、更省流；支持萤石云服务,通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置；随机附赠 4G 物联网卡,支持直插直用,可通过海康互联 APP 进行 4G 流量管理；支持通过萤石、Ehome、ISUP 5.0 以及 GB28181 协议接入各类平台； 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第190页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | CB040 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031202006019 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 031103029018 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |
| 21 | CB041 | 监控横臂 | 1.安装位置:与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 1 | | | |
| 22 | 031103015008 | 接线箱 | 1.名称:安防箱 2.参考规格:300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 030204019003 | 控制开关 | 1.名称:二合一防雷器 2.参数、标称放电电流:5kA;最大通流容量:10kA; 接口:电源:2P压接式端子,信号:RJ45;传输速率: AJ2C:100Mbps、 AJ2CH:1000Mbps;插入损耗: ≤0.5dB;外形尺寸:104×57×27mm | 个 | 1 | | | |
| 24 | 031208018014 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第191页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |
| 25 | 031207001013 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第192页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 031207001013 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第193页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 031207001014 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 27 | 031207002007 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃—+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 2 | | | |
| 28 | 031103029019 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 29 | 031202006020 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 031207004007 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 31 | 031208005007 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第194页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------------|--------------|-----------|---|------|------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 32 | 031208007019 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 33 | 031208007020 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构,采用进口密封圈,满针轴承及防火防冻液压油。表面处理:银白色,古铜色,金色,白色等," | 台 | 1 | | | |
| 34 | 031101005007 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压:100-240VAC;输出电压:12VDC;支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 031208007021 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调,高1.5米。包含:玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 031208006007 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 37 | 031208018015 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 38 | 031202002007 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 40 | | | |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 39 | 031103017007 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 3 | | | |
| 40 | 031103020007 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 13.2 | | | |
| 41 | 030208001007 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 13.2 | | | |
| 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第195页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | GB072 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 1494.58 | | | |
| 2 | GB073 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 1286 | | | |
| 3 | GB074 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 5.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 75 | | | |
| 4 | GB075 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式:综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容:工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 120 | | | |
| 5 | GB076 | 清通污水管道 | 1.部位:原有污水等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 350 | | | |
| 6 | GB077 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原化粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 240 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第196页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | GB078 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、废物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 350 | | | |
| 8 | GB079 | 拆除原有检查井 | 1.部位:拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土污水检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、废物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 42 | | | |
| 9 | GB080 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、废物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 71.92 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002007 | 挖土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.开挖部位: 原面包砖路面、砼路面、原状绿化带, 包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容: 挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 30.75 | | | |
| 2 | 010103001038 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种: 满足设计及规范要求 2.密实度: 满足设计及规范要求 3.回填料来源: 原土回填 4.其他: 运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则: 按实际回填工程量计算 | m3 | 4.125 | | | |
| 3 | AB373 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种: 土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则: 按实际工程量计算 | m3 | 26.625 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第197页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | AB374 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 3465 | | | |
| 5 | 010401006084 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 519.75 | | | |
| 6 | 010401006085 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 623.7 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 7 | AB375 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 8.5 | | | |
| 8 | 010401006086 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1.275 | | | |
| 9 | 010401006087 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 0.765 | | | |
| 10 | AB376 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 78.71 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第198页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | AB377 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 6.29 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 12 | AB378 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 139.16 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 13 | AB379 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 56 | | | |
| 14 | AB380 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 45 | | | |
| 15 | AB381 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 11 | | | |
| 16 | 010407001016 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 7.84 | | | |
| 17 | 010416001043 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.336 | | | |
| 18 | 010416001044 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.17696 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第199页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | AB382 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 2 | | | |
| 20 | 010401006088 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：入户台阶、坡道 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 0.3 | | | |
| 21 | 010401006089 | 垫层 | 1.部位：入户台阶 2.混凝土强度等级：90mm厚C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 0.18 | | | |
| 22 | 010302006004 | 零星砌砖 | 1.构件名称：砖砌台阶 2.砖品种、规格：MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 23 | AB383 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 3.92 | | | |
| 24 | 010101003024 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 9.6 | | | |
| 25 | 010103001039 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 7.93 | | | |
| 26 | AB384 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 1.67 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第200页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010401006090 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.39 | | | |
| 28 | 010401002021 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 1.28 | | | |
| 29 | AB385 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.13 | | | |
| 30 | AB386 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.016 | | | |
| 31 | 010416001045 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.06 | | | |
| 32 | 010416001046 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 33 | 010416001047 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 34 | 010603002006 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.184 | | | |
| 35 | 010604001006 | 钢梁 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0465 | | | |
| 36 | 010606002006 | 钢檩条 | 1.钢材品种:采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.05 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第201页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 010606001011 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.06 | | | |
| 38 | 010606001012 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.04 | | | |
| 39 | 010417001006 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等,长度综合考虑,制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 8 | | | |
| 40 | AB387 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 16.47 | | | |
| 41 | AB388 | 微型消防站 | 1.规格: 900x400x1200mm 2.配置: 消防头盔1项, 消防员灭火防护服1套, 消防手套1付, 消防员灭火防护靴1双, 消防安全绳1根, 消防安全腰带1根, 佩戴式防爆照明灯1个, 防毒面具或简易逃生面罩2个, 荧光棒2根, 灭火器4L2具 3.样式符合设计要求, 具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |
| 42 | AB389 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 散水 2.素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 31.94 | | | |
| 43 | 010401006091 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 散水 3.做法: 100mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 3.194 | | | |
| 44 | 010407002006 | 散水、坡道 | 1.名称: 散水 2.面层材料种类、厚度: 100mm厚C30混凝土 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑等 | m2 | 31.94 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 现状围墙修复 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第202页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：原围墙修复 2.材料种类、配合比、厚度：原有墙面拉毛处理后，涂抹一层强固界面剂；5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 213.7875 | | | |
| 2 | 020507001008 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：原围墙修复 2.涂料种类、刷喷要求：弹性涂料，外墙涂料达到设计要求，颜色综合考虑 3.包含脚手架等措施费 | m2 | 213.7875 | | | |
| 入户台阶 | | | | | | | | |
| 3 | 020108003004 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：新做入户台阶 2.做法：8厚1:2水泥砂浆打底，12厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 23 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003025 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 850.3715 | | | |
| 2 | AB391 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 535.74 | | | |
| 3 | 010103001040 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 495.285 | | | |
| 4 | 010103001041 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 314.6309 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第203页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 010303003050 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 24 | | | |
| 6 | AB392 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 4 | | | |
| 7 | 010303003051 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.4m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 2 | | | |
| 8 | AB393 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第204页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | AB394 | 污水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 26 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | |
| 10 | AB395 | 成品化粪池 | 1.名称、规格：5#成品钢筋砼化粪池，有效容积12m³ 2.覆土、荷载、地下水要求：有覆土，顶部可过车，有地下水，其余满足甲方及规范要求 3.工作内容：含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 2 | | | |
| 11 | 010401006092 | 垫层 | 1.种类：石粉垫层 2.部位：化粪池 3.厚度：150mm厚，打夯、平整 | m³ | 2 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 12 | 010303003052 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ800圆形 3.井深：1m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖φ700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 7 | | | |
| 13 | 010303003053 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，150mm厚C30混凝土底板，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆、三角灰均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、盖板材质、规格：C30砼盖板，井盖φ700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第205页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------------------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010303003054 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：1700*1100矩形 3.井深：1m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C30混凝土井基，160mm厚C30混凝土盖板，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖 ϕ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第37页 | 座 | 1 | | | |
| 15 | AB396 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格： Φ 700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg \times 0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 8 | | | |
| 16 | AB397 | 砖砌检查井深度调整 \pm 0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井 Φ 800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径 Φ 800mm，井深调整 \pm 0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | -5 | | | |
| 17 | AB398 | 砖砌检查井深度调整 \pm 0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井 Φ 1000圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径 Φ 1000mm，井深调整 \pm 0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第206页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | AB399 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井1700*1100矩形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：矩形井内径1700*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第37页 | 座 | 1 | | | |
| 19 | 010303003055 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 24 | | | |
| 20 | AB400 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 24 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 21 | 010401002022 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.384 | | | |
| 22 | 010417002016 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.0141 | | | |
| 23 | 010303003056 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 3 | | | |
| 24 | AB401 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 3 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第207页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010303003057 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 15 | | | |
| 26 | AB402 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质: ϕ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 15 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |
| 1 | 030213006009 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第208页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|----------------------------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 030204018007 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001043 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 155.5 | | | |
| 4 | 030212003009 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 127 | | | |
| 5 | 030209001014 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质 综合考虑 | 根 | 4 | | | |
| 6 | 030211008014 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 7 | CB042 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 78 | | | |
| 8 | CB043 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 14.7 | | | |
| 9 | CB044 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 4 | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 10 | 030801005025 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 150 | | | |
| 11 | 030801005026 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 296.68 | | | |
| 12 | 030801005027 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 193 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第209页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 030801005028 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验: 满足规范及设计要求 | m | 163 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001044 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 26 | | | |
| 15 | 030212001045 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 240 | | | |
| 16 | 030212001046 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 296 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |
| 17 | 031208008009 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC 支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第210页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 18 | 031208015009 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.参数:可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流;性能强劲,支持8路1080P解码(开启SVC增强模式可提升至10路1080P解码),支持高清网络视频的预览、存储与回放;支持HDMI与VGA同源输出,HDMI支持超清4K输出,VGA支持高清1080P输出;支持1个SATA接口,最大支持8T硬盘;可通过4G方式接入互联网,支持移动/联通/电信全网通;支持智能转码,远程预览/回放更高清、更省流;支持萤石云服务,通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置;随机附赠4G物联网卡,支持直插直用,可通过海康互联APP进行4G流量管理;支持通过萤石、Ehome、ISUP 5.0以及GB28181协议接入各类平台; 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 19 | CB045 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |
| 20 | 031202006021 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 031103029020 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |
| 22 | CB046 | 监控横臂 | 1.安装位置:与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 1 | | | |
| 23 | 031103015009 | 接线箱 | 1.名称:安防箱 2.参考规格:300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 030204019004 | 控制开关 | 1.名称:二合一防雷器 2.参数、标称放电电流:5kA;最大通流容量:10kA;接口:电源:2P压接式端子,信号:RJ45;传输速率:AJ2C:100Mbps、AJ2CH:1000Mbps;插入损耗:≤0.5dB;外形尺寸:104×57×27mm | 个 | 1 | | | |
| 25 | 031208018016 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 26 | 031103017008 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 108.8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第211页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 031103020008 | 光缆 | 1.型号、规格：4芯光纤 2.敷设方式：敷设管道 | m | 34.4 | | | |
| 28 | 030208001008 | 电力电缆 | 1.型号、规格：YJV-3*2.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 34.4 | | | |
| 永杰花园综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB081 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 2432.12 | | | |
| 2 | GB082 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 447.836 | | | |
| 3 | GB083 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 1600 | | | |
| 4 | GB084 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 448 | | | |
| 5 | GB085 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 192 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第212页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | GB086 | 清通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 900 | | | |
| 7 | GB087 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原化粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 720 | | | |
| 8 | GB088 | 拆除原有雨污水管道 | 1.部位:拆除原有雨污水管道 2.拆除管道种类、规格、材质等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除延长米计算 | m | 900 | | | |
| 9 | GB089 | 拆除原有检查井 | 1.部位:拆除原有检查井 2.拆除砖砌、混凝土污水检查井及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 112 | | | |
| 10 | GB090 | 拆除原有化粪池 | 1.部位:拆除原有化粪池 2.拆除砖砌化粪池及垫层等综合考虑 3.拆除深度、部位、拆除基础及周边防护等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、原坑填埋、污物清理等按要综合考虑 5.工程量计算规则:以实际拆除体积计算 | m3 | 215.76 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002008 | 挖土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.开挖部位: 原面包砖路面、砼路面、原状绿化带, 包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容: 挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 440 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第213页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010103001042 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 220 | | | |
| 3 | AB404 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 220 | | | |
| 沥青路面 | | | | | | | | |
| 4 | AB405 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 7290 | | | |
| 5 | 010401006093 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1093.5 | | | |
| 6 | 010401006094 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 1312.2 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 7 | AB406 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 77 | | | |
| 8 | 010401006095 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 41.0048 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第214页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010401006096 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 40.5874 | | | |
| 10 | AB407 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 308.33 | | | |
| 11 | AB408 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 21.22 | | | |
| 12 | AB409 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 475.2 | | | |
| 13 | AB410 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 62.8 | | | |
| 14 | AB411 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 192 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 15 | AB412 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 577.74 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第215页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | AB413 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 189 | | | |
| 17 | AB414 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖（包含井圈）等综合考虑 | 套 | 151 | | | |
| 18 | AB415 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 38 | | | |
| 19 | 010407001017 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 26.46 | | | |
| 20 | 010416001048 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.134 | | | |
| 21 | 010416001049 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.59724 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |
| 22 | AB416 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 8 | | | |
| 23 | 010401006097 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：入户台阶、坡道 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 1.2 | | | |
| 24 | 010401006098 | 垫层 | 1.部位：入户台阶 2.混凝土强度等级：90mm厚C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 0.72 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第216页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010302006005 | 零星砌砖 | 1.构件名称：砖砌台阶 2.砖品种、规格：MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 11 | | | |
| | 新建围墙 | | | | | | | |
| 26 | AB417 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：座墙 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 141.75 | | | |
| 27 | 010101003026 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 138.915 | | | |
| 28 | 010103001043 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 49.33 | | | |
| 29 | AB418 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 89.59 | | | |
| 30 | 010305001004 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 85.05 | | | |
| 31 | 010302001005 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:370mm厚 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 12.47 | | | |
| 32 | 010407001018 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，200mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 9.07 | | | |
| 33 | 010703003003 | 砂浆防水(潮) | 1.防水(潮)层种类、厚度：水平防潮层 2.防水(潮)部位：新建围墙处 3.砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆（掺6%防水剂） | m2 | 45.36 | | | |
| 34 | 010416001050 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.67 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第217页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 010416001051 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.33 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 36 | AB419 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 37 | 010101003027 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 19.2 | | | |
| 38 | 010103001044 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 15.86 | | | |
| 39 | AB420 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 3.34 | | | |
| 40 | 010401006099 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 41 | 010401002023 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 2.56 | | | |
| 42 | 010402001004 | 矩形柱 | 1.柱种类、名称：基础短柱 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.26 | | | |
| 43 | AB421 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.26 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第218页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | AB422 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.032 | | | |
| 45 | 010416001052 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.12 | | | |
| 46 | 010416001053 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.连接形式：按图纸设计及施工规范要求 3.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装 | t | 0.04 | | | |
| 47 | 010416001054 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.04 | | | |
| 48 | 010603002007 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.368 | | | |
| 49 | 010604001007 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0929 | | | |
| 50 | 010606002007 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.1 | | | |
| 51 | 010606001013 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.12 | | | |
| 52 | 010606001014 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.08 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第219页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010417001007 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等，长度综合考虑，制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 16 | | | |
| 54 | AB423 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 32.94 | | | |
| 55 | AB424 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1项，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 垃圾房基础土建 | | | | | | | | |
| 56 | AB425 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：垃圾房 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 25.8 | | | |
| 57 | 010101003028 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 12.1 | | | |
| 58 | 010103001045 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 2.39 | | | |
| 59 | AB426 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 9.71 | | | |
| 60 | 010401006100 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.58 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第220页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 010401003007 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品垃圾房 | m3 | 7.13 | | | |
| 62 | 010416001055 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.5798 | | | |
| 63 | AB427 | 成品垃圾分类房 | 1.尺寸：6000*3000*2400mm 2.立柱：80*80mm镀锌方管等 3.顶部：防水沥青瓦 4.内顶：集成PVC吊顶 5.外墙：金属雕花保温板 6.底部：防滑花纹铝板（可按需定制） 7.门窗：铝合金门窗、塑钢门窗（可按需定制） 8.外漆工艺：结构胶密封，立柱及顶部氟碳喷漆 9.基础配置：配电箱、开关、照明灯、五孔插座、排风扇等 10.可选配：喷雾清新设备、灭蝇灯、智能投放系统、智能称重、垃圾标语等 11.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 成品门岗基础土建 | | | | | | | | |
| 64 | AB428 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：成品门卫房 2.素土夯实，压实度 \geq 93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 65 | 010101003029 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 4.096 | | | |
| 66 | 010103001046 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 1.286 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第221页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | AB429 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 2.81 | | | |
| 68 | 010401006101 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 69 | 010401003008 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 2.03 | | | |
| 70 | 010416001056 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.24 | | | |
| 71 | AB430 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板，美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第222页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | AB431 | 路床(槽)整形 | 1.部位：散水 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 472.87 | | | |
| 73 | 010401006102 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：建筑与沥青衔接 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 47.287 | | | |
| 74 | 010401006103 | 垫层 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：100mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 47.287 | | | |
| 75 | AB432 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 472.87 | | | |
| 消防应急门基础 | | | | | | | | |
| 76 | 010401002024 | 独立基础 | 1.部位：消防应急门基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.25 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 1 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 103.95 | | | |
| 2 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 132.3 | | | |
| 3 | 020507001009 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 207.9 | | | |
| 4 | 020107001005 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类规格立柱为80*80*5mm镀锌方钢栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.栏杆高度1.8m 3.面层处理外喷黑色氟碳漆 4.工作内容包含预埋件连接件等 | m | 189 | | | |
| 入户台阶 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第223页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|-------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 020108003005 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位：新做入户台阶 2.做法：8厚1:2水泥砂浆打底，12厚1:1水泥砂浆找平层 | m ² | 65 | | | |
| 消防应急门 | | | | | | | | |
| 6 | BB012 | 消防应急门 | 1.尺寸、规格：6*2.2m，门扇上开人行小门0.95*1.96m 2.材质：镀锌方管，门体主要采用60*60*3镀锌方管，中间小横档采用40*40*3镀锌方管，人行小门采用20*20*2镀锌方管，30*30*3镀锌方管，40*40*3镀锌方管 3.门锁采用φ18成品门栓+6mm加强板 4.成品万向轮 | m ² | 13.2 | | | |
| 7 | BB013 | 人行铁艺门 | 1.尺寸：2*2.2m 2.材质：横杆为60*60*3镀锌方管，立杆为40*40*3厚热镀锌方钢管，小横杆为30*30*3厚热镀锌方钢管，成品万向脚轮，颜色工艺按设计要求 3.门栓采用φ18成品门栓+6mm加强板，包含成品门轴 4.其余详见设计要求 | m ² | 13.2 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB030 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等 综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m ³ | 900 | | | |
| 2 | EB031 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等：综合考虑； 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑； 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑； 4.微地形整理、整理绿化用地等； 5.山体高度及放坡等综合考虑； | m ² | 822.66 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第224页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | EB032 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则：按照实际密实回填量计算 | m3 | 160 | | | |
| 4 | EB033 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m3 | 900 | | | |
| 5 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H≤450cm,冠幅P≤350cm,全冠,树干挺直,姿态优美,分支点≥2.0m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 5 | | | |
| 6 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H≤250cm,冠幅P≤200cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.5m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 10 | | | |
| 7 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:木槿 2.乔木规格:地径d=6cm,高度H≤200cm,冠幅P≥150cm,树要全冠,姿态优美,6-8分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 30 | | | |
| 8 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:紫薇 2.乔木规格:地径d=6cm,高度H≤200cm,冠幅P≥150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝,分枝点1.2m 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 18 | | | |
| 9 | 050102004009 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球a 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别:二级养护 | 株 | 36 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第225页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 050102004010 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:卫矛球a 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别：二级养护 | 株 | 22 | | | |
| 11 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别：二级养护 | m2 | 364 | | | |
| 12 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别：二级养护 | m2 | 384 | | | |
| 13 | EB034 | 移除球类 | 1.灌木种类:现状球类 2.规格:高度H≥150cm, P≥150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 18 | | | |
| 14 | EB035 | 移除花灌木 | 1.乔木种类:现状花灌木等 2.规格:高度H≥100-150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 30 | | | |
| 15 | EB036 | 移除花灌木 | 1.乔木种类:现状花灌木等 2.规格:高度H≥150-200cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 30 | | | |
| 16 | EB037 | 移除绿篱 | 1.绿篱种类:现状小龙柏、小叶黄杨等绿篱 2.规格:高度H≥50cm 3.工作内容:含挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | m2 | 200 | | | |
| 17 | EB038 | 移除现状雪松 | 1.乔木种类:现状雪松 2.规格:高度H≥150-200cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 17 | | | |
| 18 | EB039 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类：综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距：综合考虑 3.部位：本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第226页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|--|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101003030 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 2556.6731 | | | |
| 2 | 010103001047 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 1150.4285 | | | |
| 3 | 010103001048 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 863.6546 | | | |
| 4 | AB434 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 1693.02 | | | |
| 污水井 | | | | | | | | |
| 5 | 010303003058 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：混凝土污水检查井 2.井规格：Φ1000圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第30页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 84 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第227页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010303003059 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.规格：内径1400mm*1100mm 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，200mm厚C30S6砼底板，200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 5.流槽材质：采用C15砼浇筑或者M10水泥砂浆砌筑MU10专用砖，20mm厚M10防水砂浆抹面 6.井盖、井圈材质及规格：C30砼预制钢筋砼盖板 7.盖板材质、规格：井盖单列 8.其余做法：详见图集20S515，第43页 9.工作内容：含模板制安、脚手架、发砖券、踏步等综合考虑 | 座 | 11 | | | |
| 7 | AB435 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：混凝土圆形污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第30页 | 座 | 1 | | | |
| 8 | AB436 | 混凝土检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：矩形直线混凝土污水检查井 2.调整内容：200mm厚C30S6砼井墙，内含钢筋 3.调整规格：矩形内径1400mm*1100mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第43页 | 座 | 1 | | | |
| 9 | AB437 | 污水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦(100kg×0.5米)，静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 95 | | | |
| | 化粪池 | | | | | | | |
| 10 | AB438 | 成品化粪池 | 1.名称、规格：3#成品钢筋砼化粪池，有效容积6m³ 2.覆土、荷载、地下水要求：有覆土，顶部可过车，有地下水，其余满足甲方及规范要求 3.工作内容：含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第228页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | AB439 | 成品化粪池 | 1.名称、规格：5#成品钢筋砼化粪池，有效容积12m³ 2.覆土、荷载、地下水要求：有覆土，顶部可过车，有地下水，其余满足甲方及规范要求 3.工作内容：含采购、运输、安装、井盖、井圈等费用 | 座 | 6 | | | |
| 12 | 010401006104 | 垫层 | 1.种类：石粉垫层 2.部位：化粪池 3.厚度：150mm厚，打夯、平整 | m³ | 11 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 13 | 010303003060 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ 800圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖 φ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 10 | | | |
| 14 | 010303003061 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：φ 1000圆形 3.井深：1.5m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C15砼垫层，150mm厚C30混凝土底板，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆、三角灰均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、盖板材质、规格：C30砼盖板，井盖 φ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 1 | | | |
| 15 | AB440 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 11 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第229页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | AB441 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ800mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 1 | | | |
| 17 | AB442 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ1000圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ1000mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第25页 | 座 | 1 | | | |
| 18 | 010303003062 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 45 | | | |
| 19 | AB443 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 45 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 20 | 010401002025 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.48 | | | |
| 21 | 010417002017 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.0177 | | | |
| 22 | 010303003063 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第230页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | AB444 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 6 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 24 | 010401002026 | 独立基础 | 1.部位:监控基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土基础 3.工作内容:含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放、预埋件等 | m3 | 0.288 | | | |
| 25 | 010303003064 | 砖窰井、检查井 | 1.名称: 弱电井 2.井规格: 矩形外径1030*1030mm 3.井内净深: 800mm 4.做法: C25混凝土井基, C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎）, 240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑, 勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆, 内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容: 模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 47 | | | |
| 26 | AB445 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质: φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 47 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第231页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006010 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 5 | | | |
| 2 | 030204018008 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001047 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 186 | | | |
| 4 | 030212003010 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 186 | | | |
| 5 | 030209001015 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 5 | | | |
| 6 | 030211008015 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第232页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | CB047 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 5 | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 8 | 030801005029 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC硬聚氯乙烯管 4. 规格:DN150 5. 连接方式:粘接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 500 | | | |
| 9 | 030801005030 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 913.07 | | | |
| 10 | 030801005031 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 553.43 | | | |
| 11 | 030801005032 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 181.53 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 12 | 030212001048 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 130 | | | |
| 13 | 030212001049 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管管 2.规格:De160 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 522 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 14 | 030212001050 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 204 | | | |
| 15 | 030212001051 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 624 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第233页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030212001052 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 390 | | | |
| | 视频监控 | | | | | | | |
| 17 | 031208008010 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7” 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH.265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 恶意程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持；MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡；IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C；对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 16 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第234页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031208015010 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持 64 路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为 320M;支持 32 路视频回放下载,最大回放能力 160Mbps;; 设备高度≤ 2U,支持 8 盘位,支持 6TB 及以上硬盘容量;支持 2 路 HDMI 和 1 路可外置转换线扩展 VGA 接口,支持 1 音频输入输出接口,支持 4 路开关量输入和 2 路开关量输出;人脸解析能力:支持 4 路 1080P 人脸视频解析或 12 张 / 秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持 2 路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2 路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持 2 路 1080P 车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持 3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 031202001010 | 终端设备 | 1.名称: 硬盘 2.类型: 8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 2 | | | |
| 20 | 031103029021 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4 芯熔纤接续承载单元 | 块 | 2 | | | |
| 21 | 031208016006 | CRT 显示终端 | 1.名称: 液晶显示器 2.参数: 窄边 55 寸液晶监视器; 显示: LED 背光; 分辨率 1920*1080; 亮度 450cd/ m², 对比度: 3500:1, 功耗 ≤122W; 3.含 5mHDMI 线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第235页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | CB048 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 031202006022 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 2 | | | |
| 24 | 031103029022 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 2 | | | |
| 25 | 031202006023 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 031103013006 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 27 | 031102056011 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 28 | 031102056012 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 29 | CB049 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 5 | | | |
| 30 | 031208010006 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 31 | CB050 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第236页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 031202001011 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 031103015010 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 3 | | | |
| 34 | 031208018017 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 35 | 030211008016 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 36 | 030209001016 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地板采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 2 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第237页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 031207001015 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第238页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031207001015 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第239页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 031207001016 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 39 | 031207002008 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃—+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 2 | | | |
| 40 | 031103029023 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 41 | 031202006024 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 031207004008 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 43 | 031208005008 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第240页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031208007022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 45 | 031208007023 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 1 | | | |
| 46 | 031101005008 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 47 | 031208007024 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 031208006008 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分,支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 49 | 031208018018 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 50 | 031202002008 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 270 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 51 | 031103017009 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 510.5 | | | |
| 52 | 031103020009 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 212.99 | | | |
| 53 | 030208001009 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 212.99 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第241页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 030212001053 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 57.9 | | | |
| 55 | 030212001054 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管管 2.规格:De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 164 | | | |
| 正棋花园二期综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB091 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种: 拆除废弃物等综合考虑 2.运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则: 按开挖前密实体积计算 | m3 | 257.2 | | | |
| 2 | GB092 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式: 综合考虑 2.拆除厚度: 综合考虑 3.工作内容: 基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则: 以实际拆除工程量计算 | m3 | 257.2 | | | |
| 3 | GB093 | 疏通雨水管道 | 1.部位:原有雨管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 351 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002009 | 挖土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.开挖部位: 原面包砖路面、砼路面、原状绿化带, 包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容: 挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 7.5 | | | |
| 2 | AB446 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种: 土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距: 综合考虑 3.工作内容: 装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则: 按实际工程量计算 | m3 | 7.5 | | | |
| 沥青罩面 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第242页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | AB447 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 298 | | | |
| 4 | AB448 | 路面铣刨、凿毛 | 1.部位：南入口沥青路面顺接部分、沥青照面与嵌草砖交界处 2.做法：原路面铣刨、凿毛50mm，清扫废渣，吹干洗净 | m2 | 1316.48 | | | |
| 5 | 010401006105 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 44.7 | | | |
| 6 | 010401006106 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 53.64 | | | |
| 混凝土路面 | | | | | | | | |
| 7 | AB449 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 200 | | | |
| 8 | 010401006107 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 20 | | | |
| 9 | AB450 | 混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.面层做法：100mm厚混凝土路面（弯压强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ ），综合考虑拉毛、拉槽防滑等处理，达到设计要求 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等 | m2 | 20 | | | |
| 10 | AB451 | 现状健身器材移位 | 1.移位数量：12组现状健身器材 2.移位距离：综合考虑 3.移位方式：综合考虑 4.工作内容：开挖、搬运、重新安装等 | 项 | 1 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第243页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | AB452 | 主路划线 | 1.部位：主路面、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 44.03 | | | |
| 12 | AB453 | 车位划线 | 1.部位：车位 2.做法：2mm厚户外专用地坪漆涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：按实际划线面积计算 | m2 | 89.17 | | | |
| 13 | AB454 | 可拆卸式警示柱 | 1.规格、样式：符合甲方要求 | 个 | 66 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |
| 14 | AB455 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 200 | | | |
| 15 | AB456 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 160 | | | |
| 16 | AB457 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 40 | | | |
| 17 | 010407001019 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 37.8 | | | |
| 18 | 010416001057 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.62 | | | |
| 19 | 010416001058 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.8532 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第244页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | AB458 | 雨水口修整、加高 | 1.部位：原有雨水井修复 2.做法：井墙用M10水泥砂浆砌MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 70 | | | |
| 21 | AB459 | 更换雨水井盖 | 1.部位：提升雨水井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原有雨水篦子 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 56 | | | |
| 22 | AB460 | 更换雨水井盖 | 1.部位：提升雨水井处，具体按设计要求 2.井盖规格：750mm*450mm铸铁雨水井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 14 | | | |
| 垃圾房基础土建 | | | | | | | | |
| 23 | 010101003031 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 12.1 | | | |
| 24 | 010103001049 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 2.39 | | | |
| 25 | AB461 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：垃圾房 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 25.8 | | | |
| 26 | AB462 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 9.71 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第245页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010401006108 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.58 | | | |
| 28 | 010401003009 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品垃圾房 | m3 | 7.13 | | | |
| 29 | 010416001059 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.5798 | | | |
| 30 | AB463 | 成品垃圾分类房 | 1.尺寸：6000*3000*2400mm 2.立柱：80*80mm镀锌方管等 3.顶部：防水沥青瓦 4.内顶：集成PVC吊顶 5.外墙：金属雕花保温板 6.底部：防滑花纹铝板（可按需定制） 7.门窗：铝合金门窗、塑钢门窗（可按需定制） 8.外漆工艺：结构胶密封，立柱及顶部氟碳喷漆 9.基础配置：配电箱、开关、照明灯、五孔插座、排风扇等 10.可选配：喷雾清新设备、灭蝇灯、智能投放系统、智能称重、垃圾标语等 11.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 新建挡墙 | | | | | | | | |
| 31 | AB464 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：座墙 2.素土夯实，压实度 \geq 93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 9 | | | |
| 32 | 010101003032 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 14.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第246页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 010103001050 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 8 | | | |
| 34 | AB465 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 6.4 | | | |
| 35 | 010305001005 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 6.4 | | | |
| 36 | 010305004001 | 石挡土墙 | 1.墙体类型：石墙 2.墙体厚度：500mm厚 3.石材品种、规格：MU40片石，墙身外露面采用块石镶面，两顺一丁，顺石规格25*25*50cm，丁石规格25*25*50cm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑、勾缝 5.沉降缝要求：每10-15m设沉降缝，两段间设沉降缝（伸缩缝），缝宽2cm，缝内填充沥青麻絮或沥青木板等弹性材料，沿墙内、外、顶三侧堵塞，深度不小于15cm | m3 | 2 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003033 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 140.03 | | | |
| 2 | 010103001051 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 120.09 | | | |
| 3 | 010103001052 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 12.02 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第247页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|----------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | AB467 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 128.01 | | | |
| 雨水井 | | | | | | | | |
| 5 | 010303003065 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌雨水检查井 2.井规格：Φ 800圆形 3.井深：1.2m 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：150mm厚C25混凝土井基，M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：井盖 Φ 700mm（单独列项） 6.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | 6 | | | |
| 6 | AB468 | 雨水检查井盖 | 1.部位：沥青车行路面 2.规格：Φ 700（D400）自调式铸铁井盖（包含井座），具体要求详见图集14S501-1，第17页；检查井内加设防坠网，防坠网需通过国家质检部门备案和检测 3.防坠网的产品材质：聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等 4.防坠网主要技术指标：单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg×0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井 | 套 | 6 | | | |
| 7 | AB469 | 砖砌检查井深度调整±0.1米 | 1.名称：砖砌雨水检查井Φ 800圆形 2.调整内容：M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖井墙及流槽，井墙内外抹灰、井墙勾缝和坐浆均用20mm厚M10防水水泥砂浆 3.调整规格：圆形井内径Φ 800mm，井深调整±0.1m 4.其余做法：详见图集20S515，第23页 | 座 | -5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第248页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 010303003066 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：砖砌单篦偏沟式雨水口 2.井规格：井内径680mm*380mm 3.井深：深度按照图纸设计 4.混凝土、砂浆强度等级，砂浆配合比：100mm厚C20混凝土底板，C20细石砼管基垫层，M10水泥砂浆砌筑烧结普通砖或混凝土普通砖，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.盖板材质、规格：雨水篦子单列 6.其余做法：详见图集16S518，第11页 | 座 | 7 | | | |
| 9 | AB470 | 雨水篦子 | 1.规格：750mm*450mm铸铁雨水篦子 2.其余要求：详见设计 | 套 | 7 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 雨污水 | | | | | | | | |
| 1 | 030801005033 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN400 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 124.79 | | | |
| 2 | 030801005034 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4. 规格:DN300 SN8 5. 连接方式:热熔带连接 6. 通水灌水试验：满足规范及设计要求 | m | 55 | | | |
| 文峰时代广场综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB094 | 拆除栏杆 | 1.名称：拆除现状水泥柱栏杆 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、保证原有挡墙顶部平整且结构完整、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 3.6173 | | | |
| 2 | GB095 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、块料路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 249 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第249页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | GB096 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 17 | | | |
| 4 | GB097 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 252.62 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002010 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 0 | | | |
| 2 | 010103001053 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 0 | | | |
| 3 | AB471 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 0 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 4 | AB472 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 830 | | | |
| 5 | 010401006109 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 124.5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第250页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010401006110 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 149.4 | | | |
| | 平缘石、立缘石 | | | | | | | |
| 7 | AB473 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 0.9 | | | |
| 8 | 010401006111 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 0.27 | | | |
| 9 | 010401006112 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 0.297 | | | |
| 10 | AB474 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 9 | | | |
| 11 | AB475 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 17 | | | |
| | 划线停车位 | | | | | | | |
| 12 | AB476 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 16.73 | | | |
| | 检查井整修 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第251页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | AB477 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 42 | | | |
| 14 | AB478 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 34 | | | |
| 15 | AB479 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 8.4 | | | |
| 16 | 010407001020 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 5.950426 | | | |
| 17 | 010416001060 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.252 | | | |
| 18 | 010416001061 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.13272 | | | |
| 栏杆下压顶 | | | | | | | | |
| 19 | 010416001062 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.107 | | | |
| 20 | 010416001063 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.046 | | | |
| 21 | 010407001021 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，200mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 1.44 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第252页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | AB480 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容：场内杂物清理 收集外运、地坪推高垫 底、平整、整修路拱、放 样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层 底面积计算 | m2 | 3.92 | | | |
| 23 | 010101003034 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清 槽、弃土沟槽边、预留回 填、场区内倒土等综合考 虑 5.工程量计算规则:以实际 开挖工程量结算 | m3 | 9.6 | | | |
| 24 | 010103001054 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计 及规范要求 3.密实度:满足设计及规范 要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、 倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际 回填工程量计算 | m3 | 7.93 | | | |
| 25 | AB481 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、 卸车、清理余渣等综合考 虑 4.计算规则:按挖方清单项 目工程量减利用回填方体 积（正数）计算 | m3 | 1.67 | | | |
| 26 | 010401006113 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安 装、拆除、混凝土拌和、 运输、浇筑、养生等工作 内容 | m3 | 0.39 | | | |
| 27 | 010401002027 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安 拆、清理堆放等 | m3 | 1.28 | | | |
| 28 | AB482 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安 拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸 以体积计算；不扣除构件 内钢筋、预埋铁件所占体 积 | m3 | 0.13 | | | |
| 29 | AB483 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无 收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安 拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸 以体积计算；不扣除构件 内钢筋、预埋铁件所占体 积 | m3 | 0.016 | | | |
| 30 | 010416001064 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑 扎、安装等 | t | 0.06 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第253页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 010416001065 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 32 | 010416001066 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.02 | | | |
| 33 | 010603002008 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.184 | | | |
| 34 | 010604001008 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0465 | | | |
| 35 | 010606002008 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.05 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第254页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010606001015 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.06 | | | |
| 37 | 010606001016 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.04 | | | |
| 38 | 010417001008 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等,长度综合考虑,制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 8 | | | |
| 39 | AB484 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 16.47 | | | |
| 40 | AB485 | 微型消防站 | 1.规格: 900x400x1200mm 2.配置: 消防头盔1项, 消防员灭火防护服1套, 消防手套1付, 消防员灭火防护靴1双, 消防安全绳1根, 消防安全腰带1根, 佩戴式防爆照明灯1个, 防毒面具或简易逃生面罩2个, 荧光棒2根, 灭火器4L2具 3.样式符合设计要求, 具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |
| 41 | AB486 | 路床(槽)整形 | 1.部位: 散水 2.素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$ (按设计要求) 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 52 | | | |
| 42 | 010401006114 | 垫层 | 1.种类: 碎石垫层 2.部位: 散水 3.做法: 100mm厚级配碎石, 压实度达到设计要求 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 5.2 | | | |
| 43 | 010407002007 | 散水、坡道 | 1.名称: 散水 2.面层材料种类、厚度: 100mm厚C30混凝土 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑等 | m2 | 52 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 围墙栏杆修复 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第255页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 020201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 12 | | | |
| 2 | 020201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 12 | | | |
| 3 | 020507001010 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 24 | | | |
| 4 | 020107001006 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为80*80*5mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.栏杆高度：1.8m 3.面层处理：外喷黑色氟碳漆 4.工作内容：包含预埋件、连接件等 | m | 30 | | | |
| 台阶修复 | | | | | | | | |
| 5 | 020108001005 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：40mm厚文登灰荔枝面花岗岩踏步，20mm厚荔枝面文登白踢面 2.结合层形式、种类：10mm厚1：1水泥砂浆 3.基层材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆结合 4.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 10 | | | |
| 6 | 020201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.部位：台阶侧面基础外露部分 | m2 | 1.62 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB040 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 5.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 30 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第256页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|-------------|--|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | EB041 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等：综合考虑 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑 4.微地形整理、整理绿化用地等 5.山体高度及放坡等综合考虑 | m2 | 22 | | | |
| 3 | EB042 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则：按照实际密实回填量计算 | m3 | 30 | | | |
| 4 | EB043 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m3 | 30 | | | |
| 5 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别：二级养护 | m2 | 22 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003035 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 17.7 | | | |
| 2 | 010103001055 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 6.65 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第257页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010103001056 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 15.54 | | | |
| 4 | AB488 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 2.16 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002028 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.192 | | | |
| 6 | 010417002018 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.006 | | | |
| 7 | 010303003067 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 2 | | | |
| 8 | AB489 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 2 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 9 | 010303003068 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 1 | | | |
| 10 | AB490 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 1 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第258页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006011 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米 \times 230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 2 | | | |
| 2 | 030204018009 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001055 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 47.4 | | | |
| 4 | 030212001056 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De75 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 27 | | | |
| 5 | 030212003011 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 47.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第259页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 030209001017 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质 综合考虑 | 根 | 2 | | | |
| 7 | 030211008017 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 8 | CB051 | 接线盒 | 1.名称: 室外防水接线盒 2.规格: 综合考虑 3.安装方式; 综合考虑 | 个 | 2 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |
| 9 | 031208008011 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描; 内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片; 彩色: 0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白: 0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门); 焦距需根据实际位置, 厂家进行调整, 以实际安装为准; 补光距离为 50mH.265/MJPEG; 具有安全启动设置选项, 具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项; 具有网卡混杂模式检车, 系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项; 智齿人脸. 人体、行为分析功能切换; ; 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持; MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB 内存卡; IP67 DC12V, PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C; 对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能; 提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一 防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第260页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031208015011 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.参数:可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流;性能强劲,支持8路1080P解码(开启SVC增强模式可提升至10路1080P解码),支持高清网络视频的预览、存储与回放;支持HDMI与VGA同源输出,HDMI支持超清4K输出,VGA支持高清1080P输出;支持1个SATA接口,最大支持8T硬盘;可通过4G方式接入互联网,支持移动/联通/电信全网通;支持智能转码,远程预览/回放更高清、更省流;支持萤石云服务,通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置;随机附赠4G物联网卡,支持直插直用,可通过海康互联APP进行4G流量管理;支持通过萤石、Ehome、ISUP 5.0以及GB28181协议接入各类平台; 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 11 | CB052 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 031202006025 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 031103029024 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 1 | | | |
| 14 | CB053 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号:高度3.5m;镀锌烤漆,壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 2 | | | |
| 15 | CB054 | 监控横臂 | 1.安装位置:与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 1 | | | |
| 16 | 031103015011 | 接线箱 | 1.名称:安防箱 2.参考规格:300*400*150 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 031208018019 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动车充电车棚 | | | | | | | |
| 18 | 030211008018 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 19 | 030209001018 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地极采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第261页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |
| 20 | 031207001017 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第262页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 031207001017 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第263页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 031207001018 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 22 | 031207002009 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃—+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 1 | | | |
| 23 | 031103029025 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 24 | 031202006026 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 031207004009 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| 出入门管理系统 | | | | | | | | |
| 26 | 031208005009 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第264页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 031208007025 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 28 | 031208007026 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 1 | | | |
| 29 | 031101005009 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 031208007027 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 031208006009 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 32 | 031208018020 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 33 | 031202002009 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 68 | | | |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 34 | 031103017010 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 101.2 | | | |
| 35 | 031103020010 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 37.7 | | | |
| 36 | 030208001010 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 37.7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第265页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030212001057 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 68.5 | | | |
| 和兴东区综合改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB098 | 拆除混凝土路面及垫层 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 414 | | | |
| 2 | GB099 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 2 | | | |
| 3 | GB100 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 298 | | | |
| 4 | GB101 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 419.4 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101002011 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原面包砖路面、砼路面 5.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 6.工程量：按实际挖方量进行计算 | m3 | 0 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第266页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010103001057 | 土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足设计及规范要求 2.密实度：满足设计及规范要求 3.回填料来源：原土回填 4.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 0 | | | |
| 3 | AB491 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 0 | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 4 | AB492 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 2098 | | | |
| 5 | AB493 | 路面铣刨 | 1.部位：沥青罩面 2.做法：原路面铣刨50mm，清扫废渣，吹干洗净 | m2 | 3263 | | | |
| 6 | 010401006115 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 314.7 | | | |
| 7 | 010401006116 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 377.64 | | | |
| 人行道通体砖路面 | | | | | | | | |
| 8 | AB494 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1037 | | | |
| 9 | 010401006117 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：人行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 103.7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第267页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010401006118 | 垫层 | 1.部位：人行路面 2.做法：100mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 103.7 | | | |
| 11 | AB495 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：人行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 1037 | | | |
| 车行水泥通体砖路面 | | | | | | | | |
| 12 | AB496 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 192 | | | |
| 13 | 010401006119 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 19.2 | | | |
| 14 | 010401006120 | 垫层 | 1.部位：车行路面 2.做法：150mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 28.8 | | | |
| 15 | AB497 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：车行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于50MPa，抗折强度不小于5.0MPa | m2 | 192 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 16 | AB498 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 119.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第268页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010401006121 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 53.82 | | | |
| 18 | 010401006122 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 54.17 | | | |
| 19 | AB499 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 561 | | | |
| 20 | AB500 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 36 | | | |
| 21 | AB501 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 298 | | | |
| 22 | AB502 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 301 | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 23 | AB503 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：新建围墙基础 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 105 | | | |
| 24 | 010305001006 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 63 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第269页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010302001006 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:240mm厚 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 9.24 | | | |
| 26 | 010407001022 | 其他构件 | 1.构件名称: 砼压顶, 200mm高 2.混凝土强度等级: C30混凝土 3.部位: 栏杆下 4.工作内容: 模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 6.72 | | | |
| 27 | 010416001067 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ12 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.4973 | | | |
| 28 | 010416001068 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 三级钢 Φ8,箍筋 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.2769 | | | |
| 景观座椅 | | | | | | | | |
| 29 | AB504 | 素土碾压、夯实 | 1.部位: 座墙 2.素土夯实, 压实度≥93% (按设计要求) 3.工作内容: 场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则: 按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 16.03 | | | |
| 30 | 010101003036 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.基础形式: 沟槽 3.挖土深度: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 19.24 | | | |
| 31 | 010103001058 | 土(石)方回填 | 1.部位: 基础回填 2.填方材料品种: 满足设计及规范要求 3.密实度: 满足设计及规范要求 4.回填料来源: 原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则: 按实际回填工程量计算 | m3 | 11.22 | | | |
| 32 | AB505 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 | m3 | 8.02 | | | |
| 33 | 010305001007 | 石基础 | 1.基础形式: 毛石基础 2.石料种类: MU40毛石 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 | m3 | 8.02 | | | |
| 34 | 010302001007 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:砖墙 2.墙体厚度:370mm厚 3.砖品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.76 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第270页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | AB506 | 石桌凳组合 | 1.尺寸规格：一桌五凳，圆桌直径800mm，高度700mm；坐凳400*400mm，高度450mm 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 | 组 | 2 | | | |
| 36 | AB507 | 现状健身器材移位 | 1.移位数量：6组现状健身器材 2.移位距离：综合考虑 3.移位方式：综合考虑 4.工作内容：开挖、搬运、重新安装等 | 项 | 1 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |
| 37 | AB508 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 192 | | | |
| 38 | 010401006123 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：入户台阶、坡道 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 28.8 | | | |
| 39 | 010401006124 | 垫层 | 1.部位：坡道 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 23.04 | | | |
| 40 | 010407002008 | 散水、坡道 | 1.名称：坡道 2.面层材料种类、厚度：C30素混凝土，表面拉槽防滑 | m2 | 192 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 41 | AB509 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 183.58 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第271页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|-----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | AB510 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 170 | | | |
| 43 | AB511 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ700重型球墨铸铁井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 112 | | | |
| 44 | AB512 | 更换检查井盖（利旧） | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：利用原拆除的井盖 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 28 | | | |
| 45 | AB513 | 更换雨水井篦子 | 1.部位：提升雨水口处，具体按设计要求 2.井盖规格：D400铸铁雨水井篦子450*750mm 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 30 | | | |
| 46 | 010407001023 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 24.085056 | | | |
| 47 | 010416001069 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.02 | | | |
| 48 | 010416001070 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.5372 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 49 | AB514 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第272页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 50 | 010101003037 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 19.2 | | | |
| 51 | 010103001059 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 15.86 | | | |
| 52 | AB515 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 3.34 | | | |
| 53 | 010401006125 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 54 | 010401002029 | 独立基础 | 1.部位:自行车棚基础 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 2.56 | | | |
| 55 | 010402001005 | 矩形柱 | 1.柱种类、名称:基础短柱 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.26 | | | |
| 56 | AB516 | 混凝土二次浇注 | 1.部位:自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级:C30砼 3.工作内容:模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.26 | | | |
| 57 | AB517 | 混凝土二次浇注 | 1.部位:自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石砼 3.工作内容:模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算;不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.032 | | | |
| 58 | 010416001071 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢,Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.12 | | | |
| 59 | 010416001072 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢,Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装 | t | 0.04 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第273页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 010416001073 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.04 | | | |
| 61 | 010603002009 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.368 | | | |
| 62 | 010604001009 | 钢梁 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.0929 | | | |
| 63 | 010606002009 | 钢檩条 | 1.钢材品种：采用热镀锌圆钢管Φ90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.1 | | | |
| 64 | 010606001017 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.12 | | | |
| 65 | 010606001018 | 钢支撑 | 1.钢材品种：采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.08 | | | |
| 66 | 010417001009 | 螺栓 | 1.材料名称：高强螺栓 2.规格：M16 3.强度等级：满足设计要求 4.工作内容：含螺杆、螺帽、垫板等，长度综合考虑，制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 16 | | | |
| 67 | AB518 | 自行车棚顶棚 | 1.材质：白色建筑膜材 2.做法：详见设计图纸 3.工程量：按成活外露面积计算 | m2 | 32.94 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第274页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | AB519 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1项，消防队员灭火防护服1套，消防手套1付，消防队员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 成品门岗基础土建 | | | | | | | | |
| 69 | AB520 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：成品门卫房 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 7.84 | | | |
| 70 | 010101003038 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 4.096 | | | |
| 71 | 010103001060 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 1.286 | | | |
| 72 | AB521 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 2.81 | | | |
| 73 | 010401006126 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20，内掺3%GN型防盐蚀剂 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.78 | | | |
| 74 | 010401003010 | 满堂基础 | 1.基础形式：综合考虑 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 4.部位：成品门卫房 | m3 | 2.03 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第275页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 010416001074 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢， ϕ 14 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.24 | | | |
| 76 | AB522 | 成品门卫 | 1.尺寸：2000*2000*2700mm 2.框架底板：底板框架80*80mm镀锌方管，主框及亭体采用40*40mm镀锌方管焊接并做防锈处理 3.房顶：40*40mm龙骨骨架，防水竹胶板基层，双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，面层铺贴防水沥青瓦 4.外墙：16mm聚氨酯金属雕花板集成外墙板（防腐、B1阻燃、保温、隔热） 5.内墙：绿色环保，防滑耐磨性质的集成石塑墙板，中间夹层填充岩棉保温 6.吊顶：镀锌方管龙骨+优质PVC孔板，坚固结实不易掉落 7.地板：一体式框架镀锌方管焊接，上铺防水竹胶板基层+仿木质地板、美观、高档（按需求定制） 8.门窗：铝合金门窗，电泳喷色，白灰可选（按需求定制） 9.标准配置：LED节能吸顶灯、五孔插座一个、空调插座一个、灯具开关一个、漏电保护器一个 10.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 新建挡土墙 | | | | | | | | |
| 77 | 010101003039 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 411.6 | | | |
| 78 | 010103001061 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 123.9 | | | |
| 79 | AB523 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 287.7 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第276页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 010305001008 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 91.805 | | | |
| 81 | 010305004002 | 石挡土墙 | 1.墙体高度：地面高程以上大于1.2m 2.石料种类：MU40片石，片石抗压强度满足设计及规范要求；墙身外露面采用选片石镶面，M10水泥砂浆勾缝 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.工作内容：调运砂浆、运石、砌筑、脚手架等 | m3 | 415.8 | | | |
| 82 | 010407001024 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 2.625 | | | |
| 83 | 010416001075 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.1243 | | | |
| 84 | 010416001076 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋，三级钢Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.0899 | | | |
| 85 | AB524 | 泄水孔 | 规格：Φ100PVC泄水管 | m | 28.8 | | | |
| 86 | AB525 | 反滤包 | 1.夯实粘土 2.20mm砾石 3.1-4mm厚砂砾 4.350g/m2土工布 | 个 | 36 | | | |
| 87 | 010703004001 | 变形缝 | 1.材料种类:沥青麻丝 2.变形缝部位:挡土墙内外顶三边 3.缝宽度:30mm | m | 18 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 修复散水 | | | | | | | | |
| 1 | 020101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 2.基层处理：现状破损散水，表面清理，吹干洗净 | m2 | 70 | | | |
| 新建围墙栏杆 | | | | | | | | |
| 2 | 020201001016 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 77 | | | |
| 3 | 020201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 56 | | | |
| 4 | 020507001011 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：浅灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 133 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第277页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 020107001007 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为80*80*5mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3mm厚镀锌方钢 2.栏杆高度：1.8m 3.面层处理：外喷黑色氟碳漆 4.工作内容：包含预埋件、连接件等 | m | 140 | | | |
| 现状围墙修复 | | | | | | | | |
| 6 | 020201001018 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：原围墙修复 2.材料种类、配合比、厚度：原有墙面拉毛处理后，涂抹一层强固界面剂；5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 625 | | | |
| 7 | 020507001012 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：原围墙修复 2.涂料种类、刷喷要求：弹性涂料，外墙涂料达到设计要求、颜色综合考虑 3.包含脚手架等措施费 | m2 | 625 | | | |
| 景观座椅 | | | | | | | | |
| 8 | BB014 | 防腐木坐凳 | 1.面层形式、材料种类、规格：105*400*40mm厚栗色防腐木，缝间10mm 2.连接件：10mm扁钢等综合考虑 | m3 | 0.43 | | | |
| 9 | 020204001005 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：150*300*30mm厚黄锈石荔枝面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：8mm厚1:2水泥砂浆打底，12mm厚1:1水泥砂浆结合层 | m2 | 21.38 | | | |
| 10 | BB015 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：30mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50mm厚文登白火烧面花岗岩压顶 | m2 | 10.69 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB044 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 3.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 300 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第278页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-------------|---|----------------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | EB045 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等：综合考虑； 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑； 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑； 4.微地形整理、整理绿化用地等； 5.山体高度及放坡等综合考虑； | m ² | 2215 | | | |
| 3 | EB046 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则：按照实际密实回填量计算 | m ³ | 300 | | | |
| 4 | EB047 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种：土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按实际工程量计算 | m ³ | 300 | | | |
| 5 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径D=12cm,高度H≤450cm,冠幅P≤350cm,全冠,树干挺直,姿态优美,分支点≥2.0m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 13 | | | |
| 6 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=8cm,高度H≤250cm,冠幅P≤200cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.5m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 32 | | | |
| 7 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:木槿 2.乔木规格:地径d=6cm,高度H≤200cm,冠幅P≥150cm,树要全冠,姿态优美,6-8分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 18 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第279页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 050102004011 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球a 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 42 | | | |
| 9 | 050102004012 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:卫矛球a 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 18 | | | |
| 10 | 050102004013 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:卫矛球b 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 24 | | | |
| 11 | 050102007011 | 栽植色带 | 1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 430 | | | |
| 12 | 050102007012 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 828 | | | |
| 13 | 050102010003 | 铺种草皮 | 1.种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品满铺 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 957 | | | |
| 14 | EB048 | 移除花灌木 | 1.乔木种类:现状花灌木等 2.规格:高度H≥100-150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 30 | | | |
| 15 | EB049 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类：综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距：综合考虑 3.部位：本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 16 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.绿篱种类:北海道黄杨 2.篱高及排数:高度H≥160cm,冠幅P≥20cm,两排,单排6株/m,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m | 240 | | | |
| 17 | EB050 | 移栽现状紫叶李 | 1.苗木种类:现状紫叶李 2.规格:高度H≥150-200cm 3.工作内容:场内起挖、运输、栽植、养护等综合考虑 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 10 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第280页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | EB051 | 移栽现状黑松 | 1.苗木种类:现状黑松 2.规格:高度H≥150-200cm 3.工作内容:场内起挖、运输、栽植、养护等综合考虑 4.养护级别：二级养护 | 株 | 15 | | | |
| 19 | EB052 | 移栽现状小龙柏 | 1.苗木种类:现状小龙柏 2.规格:高度H≥150-200cm 3.工作内容:场内起挖、运输、栽植、养护等综合考虑 4.养护级别：二级养护 | m | 111 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003040 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 58.59 | | | |
| 2 | 010103001062 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 22.05 | | | |
| 3 | 010103001063 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 34.33 | | | |
| 4 | AB527 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 24.26 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002030 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 0.864 | | | |
| 6 | 010417002019 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.027 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第281页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 010303003069 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 5 | | | |
| 8 | AB528 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 5 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |
| 1 | 030213006012 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89,灯杆材质为钢材,灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰,整体造型美观,表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米,法兰与杆体之间焊接可靠、牢固,无焊接缺陷,通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体,门边缝隙应小于2毫米,具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第282页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | 030204018010 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001058 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 158.9 | | | |
| 4 | 030212003012 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 441.8 | | | |
| 5 | 030209001019 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、土质 综合考虑 | 根 | 4 | | | |
| 6 | 030211008019 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 7 | CB055 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 6 | | | |
| 8 | CB056 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 1.131 | | | |
| 9 | CB057 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式；综合考虑 | 个 | 4 | | | |
| | 视频监控 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第283页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031208008012 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH,265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit 恶意程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；； 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持； MicroSDHC/ MicroSDXC,支持最大容量 256GB 内存卡； IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C； 对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 12 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第284页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 11 | 031208015012 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力;绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 031202001012 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 031103029026 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 2 | | | |
| 14 | 031208016007 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第285页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | CB058 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031202006027 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 031103029027 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 2 | | | |
| 18 | 031202006028 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 031103013007 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 1 | | | |
| 20 | 031102056013 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 21 | 031102056014 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 1 | | | |
| 22 | CB059 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 4 | | | |
| 23 | 031208010007 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 1 | | | |
| 24 | CB060 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第286页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 031202001013 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 031103015012 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 2 | | | |
| 27 | 031208018021 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 28 | 030211008020 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 29 | 030209001020 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地板采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 2 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第287页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 031207001019 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第288页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031207001019 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第289页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031207001020 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 1 | | | |
| 32 | 031207002010 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 1 | | | |
| 33 | 031103029028 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 1 | | | |
| 34 | 031202006029 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 1 | | | |
| 35 | 031207004010 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 出入门管理系统 | | | | | | | |
| 36 | 031208005010 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第290页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 031208007028 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 1 | | | |
| 38 | 031208007029 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 1 | | | |
| 39 | 031101005010 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 1 | | | |
| 40 | 031208007030 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 031208006010 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 1 | | | |
| 42 | 031208018022 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 1 | | | |
| 43 | 031202002010 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 80 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 44 | 031103017011 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 319.2 | | | |
| 45 | 031103020011 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 149.1 | | | |
| 46 | 030208001011 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 149.1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第291页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------------|--------------|-----------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 030212001059 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 120.2 | | | |
| 48 | 030212001060 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管管 2.规格 :De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 206 | | | |
| 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | GB102 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种：拆除废弃物等综合考虑 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则：按开挖前密实体积计算 | m3 | 6917.01 | | | |
| 2 | GB103 | 拆除块料路面及垫层 | 1.名称：拆除面包砖、嵌草砖路面 2.拆除方式：综合考虑 3.面层及结合层厚度：综合考虑 4.基层厚度：综合考虑 4.工作内容：基层清理、工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 6792 | | | |
| 3 | GB104 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除材质、规格：综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 2763.6 | | | |
| 4 | GB105 | 拆除路牙石 | 1.拆除方式：保护性拆除 2.拆除材质、规格：原有路牙石，尺寸综合考虑 3.工作内容：工作面清理、对原有设施保护、对利旧材料保护、拆除倒运、安全防护、运输至厂区内集中堆放、对利旧材料表面清理等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除延长米计算 | m | 1184.4 | | | |
| 5 | GB106 | 拆除围墙垛 | 1.名称：拆除围墙垛 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：基层清理、工作面清理、保证原有围墙结构完整、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除工程量计算 | m3 | 37.908 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第292页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|--|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | GB107 | 拆除栏杆 | 1.名称：铁艺围栏 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：切割、拆除、归堆、工作面清理、保证原有围墙结构完整、拆除倒运、安全防护、垃圾清扫归堆、场内运输等综合考虑 4.工程量计算规则：以实际拆除按平方米计算 | m2 | 770.82 | | | |
| 7 | GB108 | 拆除石材台阶、坡道 | 1.拆除方式：综合考虑 2.拆除内容：原状台阶、坡道的石材面层、结合层 3.工作内容：铲除石材台阶及水泥砂浆、清理霉变、油污等，保证底材表面结实、平整、干燥清洁、无空鼓、无油脂及其它松散物、垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 4.工程量：按实际拆除工程量计算 | m2 | 139.4 | | | |
| 8 | GB109 | 疏通污水管道 | 1.部位:原有污管等 2.清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原污水管网等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m | 800 | | | |
| 9 | GB110 | 清淘化粪池 | 1.部位:原有化粪池 2.化粪池种类、部位、清淘方式、人工、机械设备等综合考虑 3.清淘原粪池等按现场实际情况综合考虑 4.现场清理、污物清理外运处理等按要综合考虑 5.外运、弃置地选择、弃土场地占地费用等综合考虑,不单独计算 | m3 | 600 | | | |
| 小区土建工程 | | | | | | | | |
| 沥青路面基层 | | | | | | | | |
| 1 | AB529 | 路床(槽)整形 | 1.部位：沥青路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按沥青铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 22285.1 | | | |
| 2 | 010401006127 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：沥青路面 3.做法：150mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 3342.765 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第293页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|----------|---|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010401006128 | 垫层 | 1.部位：沥青路面 2.做法：180mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：包含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 4011.318 | | | |
| 车行水泥通体砖路面 | | | | | | | | |
| 4 | AB530 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1742.4 | | | |
| 5 | 010401006129 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：车行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 174.24 | | | |
| 6 | 010401006130 | 垫层 | 1.部位：车行路面 2.做法：150mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 261.36 | | | |
| 7 | AB531 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：车行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于50MPa，抗折强度不小于5.0MPa | m2 | 1742.4 | | | |
| 人行道通体砖路面 | | | | | | | | |
| 8 | AB532 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行路面 2.压实度要求：素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按混凝土铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 753.5 | | | |
| 9 | 010401006131 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：人行路面 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 75.35 | | | |
| 10 | 010401006132 | 垫层 | 1.部位：人行路面 2.做法：100mm厚C25混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 75.35 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第294页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|----------|---|------|----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | AB533 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：人行路面 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式、颜色等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 753.5 | | | |
| 平缘石、立缘石 | | | | | | | | |
| 12 | AB534 | 路床(槽)整形 | 1.部位：路缘石 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 1414.35 | | | |
| 13 | 010401006133 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：路缘石 3.做法：150mm（100mm）厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 154.5405 | | | |
| 14 | 010401006134 | 垫层 | 1.名称：混凝土靠背 2.部位：路缘石 3.做法：C25混凝土，厚度90mm-140mm，具体依据图纸设计 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 152.9574 | | | |
| 15 | AB535 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 838 | | | |
| 16 | AB536 | 平缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*150*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5.工程量：按平缘石延长米计算 | m | 35.7 | | | |
| 17 | AB537 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：直形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 2267.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第295页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | AB538 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩 2.形状：弧形 3.规格：100*180*1000mm，倒角R=10 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 388.8 | | | |
| 19 | AB539 | 立缘石 | 1.材质：机切面文登白花岗岩（利旧） 2.形状：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 5.工作内容：利旧材料场内搬运、调配砂浆、安砌、养护、清理等 6.工程量：按立缘石延长米计算 | m | 1184.4 | | | |
| 塑胶铺装 | | | | | | | | |
| 20 | AB540 | 路床(槽)整形 | 1.部位：人行路面 2.素土夯实，压实度 $\geq 93\%$ （按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 251.7 | | | |
| 21 | 010401006135 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：人行路面 3.做法：80mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 20.136 | | | |
| 22 | 010401006136 | 垫层 | 1.部位：人行路面 2.做法：100mm厚C25混凝土垫层，混凝土横纵向不超过6m，缝宽20mm；沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 25.17 | | | |
| 23 | AB541 | 塑胶地面 | 1.部位：塑胶地面 2.基层处理：清理垫层，高分子防水底胶 3.面层材料、厚度、种类：13mm厚混合型塑胶面层（颜色、样式综合考虑） | m2 | 251.7 | | | |
| 划线停车位 | | | | | | | | |
| 24 | AB542 | 主路及车位划线 | 1.部位：主路面、车位、消防通道 2.做法：2mm厚热熔标线涂料（颜色按设计要求综合考虑），详见设计要求 3.工程量计算规则：消防通道按照外接矩形面积计算，其余按实际划线面积计算 | m2 | 1352.5 | | | |
| 检查井整修 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第296页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | AB543 | 检查井修整、加高 | 1.部位：原有检查井修复 2.做法：井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，抹面、勾缝和抹三角灰均用1:2水泥砂浆，水泥砂浆找平厚度不小于5cm；井墙出现松动、破损等情况需要浆砖墙拆除后重新砌筑 3.提升高度：10cm 4.工作内容：混凝土运输、浇筑、养护等，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容 5.工程量计算规则：按整修的数量计算 | 座 | 480 | | | |
| 26 | AB544 | 更换检查井盖 | 1.部位：提升检查井处，具体按设计要求 2.井盖规格：φ1000铸铁井盖（外方内圆） 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 60 | | | |
| 27 | AB545 | 更换雨水井篦子 | 1.部位：提升雨水口处，具体按设计要求 2.井盖规格：D400铸铁雨水井篦子450*750mm 3.安装方法：按设计要求综合考虑 4.工作内容：拆除原井盖、清理修整、安装井盖等综合考虑 | 套 | 48 | | | |
| 28 | 010407001025 | 其他构件 | 1.构件名称：混凝土井座 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：检查井整修处 | m3 | 68.16 | | | |
| 29 | 010416001077 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 2.88 | | | |
| 30 | 010416001078 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢Φ8,箍筋 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 1.5168 | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 31 | AB546 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：新建围墙基础 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 99.688 | | | |
| 32 | 010401006137 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：围墙基础垫层 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 9.9688 | | | |
| 33 | 010301001001 | 砖基础 | 1.基础形式:砖基础 2.砖品种、规格:MU10 3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 25.3325 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第297页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 34 | 010302001008 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.墙体厚度：240mm厚 3.砖品种、规格：MU10砖 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.1291 | | | |
| 35 | 010407001026 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，150mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 5.2776 | | | |
| 景观座椅、树池 | | | | | | | | |
| 36 | 010101003041 | 挖基础土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.基础形式：沟槽 3.挖土深度：综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 42.24 | | | |
| 37 | 010103001064 | 土（石）方回填 | 1.部位：基础回填 2.填方材料品种：满足设计及规范要求 3.密实度：满足设计及规范要求 4.回填料来源：原土回填 5.其他：运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则：按实际回填工程量计算 | m3 | 26.24 | | | |
| 38 | AB547 | 余土弃置 | 1.废弃料品种：土方、石方 2.运距：综合考虑 3.工作内容：装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则：按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 16 | | | |
| 39 | AB548 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：座墙 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计基础或者垫层面积计算 | m2 | 25.6 | | | |
| 40 | 010305001009 | 石基础 | 1.基础形式：毛石基础 2.石料种类：MU40毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 16 | | | |
| 41 | 010302001009 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.墙体厚度：370mm厚 3.砖品种、规格：MU10砖 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 14.08 | | | |
| 42 | 010407001027 | 其他构件 | 1.构件名称：砼压顶，100mm高 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.部位：栏杆下 4.工作内容：模板安拆、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 10.24 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第298页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | 010703003004 | 砂浆防水(潮) | 1.防水(潮)层种类、厚度：水平防潮层 2.防水(潮)部位：景观座椅处、新建围墙处 3.砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆（掺6%防水剂） | m2 | 60.784 | | | |
| 入户台阶、坡道 | | | | | | | | |
| 44 | AB549 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：入户台阶、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 139.4 | | | |
| 45 | 010401006138 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：入户台阶、坡道 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 13.94 | | | |
| 46 | 010401006139 | 垫层 | 1.部位：入户台阶 2.混凝土强度等级：100mm厚C25 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等 | m3 | 13.94 | | | |
| 47 | 010302006006 | 零星砌砖 | 1.构件名称：砖砌台阶 2.砖品种、规格：MU10砖砌台阶 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 51.3 | | | |
| 非机动车充电棚 | | | | | | | | |
| 48 | AB550 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：非机动车充电棚 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按垫层底面积计算 | m2 | 33.32 | | | |
| 49 | 010101003042 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:沟槽 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容：挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算 | m3 | 81.6 | | | |
| 50 | 010103001065 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 66.3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第299页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 51 | AB551 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 15.3 | | | |
| 52 | 010401006140 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C15 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 3.315 | | | |
| 53 | 010401002031 | 独立基础 | 1.部位：自行车棚基础 2.混凝土强度等级：C30 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 10.88 | | | |
| 54 | AB552 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C30砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 1.105 | | | |
| 55 | AB553 | 混凝土二次浇注 | 1.部位：自行车棚钢柱基础 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.工作内容：模板制作、安拆、清理堆放等 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | m3 | 0.136 | | | |
| 56 | 010416001079 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.51 | | | |
| 57 | 010416001080 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.17 | | | |
| 58 | 010416001081 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ10 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.17 | | | |
| 59 | 010603002010 | 空腹柱 | 1.钢材品种：采用Φ160*5热镀锌钢管（含柱脚），规格详见图纸要求 2.表面涂装：表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容：含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.加劲板、连接板按实际重量计算在本项工程量内 | t | 1.564 | | | |
| 60 | 010604001010 | 钢梁 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢翼板及腹板100*t6,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 4.连接板等按实际重量计算在本项工程量内 | t | 0.3949 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第300页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 010606002010 | 钢檩条 | 1.钢材品种:采用热镀锌圆钢管 φ 90*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.6 | | | |
| 62 | 010606001019 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌方钢管80*80*4,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.72 | | | |
| 63 | 010606001020 | 钢支撑 | 1.钢材品种:采用热镀锌钢管100*50*3,规格详见图纸要求 2.表面涂装:表面喷涂白色氟碳漆 3.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输、除锈、焊接等 | t | 0.48 | | | |
| 64 | 010417001010 | 螺栓 | 1.材料名称:高强螺栓 2.规格:M16 3.强度等级:满足设计要求 4.工作内容:含螺杆、螺帽、垫板等,长度综合考虑,制作、安装、抗滑移检测等所有内容 | 套 | 68 | | | |
| 65 | AB554 | 自行车棚顶棚 | 1.材质:白色建筑膜材 2.做法:详见设计图纸 3.工程量:按成活外露面积计算 | m2 | 197.64 | | | |
| 66 | AB555 | 微型消防站 | 1.规格: 900x400x1200mm 2.配置: 消防头盔1项, 消防队员灭火防护服1套, 消防手套1付, 消防队员灭火防护靴1双, 消防安全绳1根, 消防安全腰带1根, 佩戴式防爆照明灯1个, 防毒面具或简易逃生面罩2个, 荧光棒2根, 灭火器4L2具 3.样式符合设计要求, 具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| | 门卫房 | | | | | | | |
| 67 | AB556 | 平整场地 | 1.建筑物所在现场厚度在0.3m以内的就地挖、填及平整 2.平整方式: 综合考虑 3.土壤类别: 综合考虑 4.弃土运距: 综合考虑 5.取土运距: 综合考虑 6.部位: 门卫房 | m2 | 31.45 | | | |
| 68 | AB557 | 竣工清理 | 1.工作内容: 建筑垃圾的清理、场内运输和集中堆放 2.部位: 门卫房 | m2 | 97.65 | | | |
| 69 | 010101003043 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.基础形式: 筏板基础 3.挖土深度: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 23.765 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第301页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 010103001066 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 3.93 | | | |
| 71 | AB558 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 19.84 | | | |
| 72 | 010401006141 | 垫层 | 1.混凝土材料种类:C20 2.垫层厚度:综合考虑 3.工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 4.185 | | | |
| 73 | 010401003011 | 满堂基础 | 1.基础形式、材料种类:筏板基础 2.混凝土强度等级: C30P6 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 15.652 | | | |
| 74 | 010402001006 | 矩形柱 | 1.柱种类、断面: 综合考虑 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 2.98 | | | |
| 75 | 010403002001 | 矩形梁 | 1.断面: 综合考虑 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 1.561 | | | |
| 76 | 010405003001 | 平板 | 1.板厚: 120mm 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 3.486 | | | |
| 77 | 010402001007 | 矩形柱 | 1.柱种类、断面: 构造柱 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 0.221 | | | |
| 78 | 010403004001 | 圈梁 | 1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级: C30 3.工作内容: 混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 | m3 | 1.43 | | | |
| 79 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型: 外墙 2.墙体厚度: 200mm 3.砖、砌块品种、规格: 加气砌块 4.砂浆强度等级: 专用砌筑砂浆 | m3 | 10.47 | | | |
| 80 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度: 200mm 3.砖、砌块品种、规格: A3.5加气砌块 4.砂浆强度等级: M5砌筑砂浆 | m3 | 1.6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第302页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 81 | 010416001082 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：箍筋，三级钢Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.4 | | | |
| 82 | 010416001083 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：砌体加固筋三级钢，Φ6 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.05 | | | |
| 83 | 010416001084 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ6 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.053 | | | |
| 84 | 010416001085 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.062 | | | |
| 85 | 010416001086 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ12 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 0.015 | | | |
| 86 | 010416001087 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类：三级钢，Φ16 2.工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等 | t | 3.32 | | | |
| 87 | AB559 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格：Φ6.5 2.工作内容：包括钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等 3.不含钢筋费用，钢筋单独计算 4.按设计要求植筋根数计算 | 根 | 176 | | | |
| 88 | AB560 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格：Φ8 2.工作内容：包括钻孔、清洁、插筋、灌浆、修复及其他一切所需工作及物料等 3.不含钢筋费用，钢筋单独计算 4.按设计要求植筋根数计算 | 根 | 72 | | | |
| 89 | 010401006142 | 垫层 | 1.材质、种类、厚度：150mm厚3:7灰土 2.部位：地砖地面 | m3 | 3.6417 | | | |
| 90 | 010401006143 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 2.厚度：60mm 3.部位：地砖地面 | m3 | 1.45668 | | | |
| 91 | AB561 | 水泥砂浆找平层 | 1.砂浆强度、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.工程量计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 3.部位：地砖地面 | m2 | 24.278 | | | |
| 92 | 010703001001 | 卷材防水 | 1.卷材品种：SBS 2.防水部位：地砖地面 3.防水做法：4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道，上返高度300mm以内 | m2 | 32.668 | | | |
| 93 | 010802001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种：塑料膜 2.隔离层做法：0.4mm厚塑料膜浮铺 3.隔离层部位：地砖地面、屋面 | m2 | 48.78 | | | |
| 94 | 010803005001 | 隔热楼地面 | 1.材料品种、规格：50mm厚XPS保温板 2.部位：地砖地面 | m2 | 24.28 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第303页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | AB562 | 水泥砂浆找平层 | 1.砂浆强度、厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.工程量计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 3.部位：不上人屋面 | m2 | 24.5 | | | |
| 96 | 010803001001 | 保温隔热屋面 | 1.材料品种、规格：100厚挤塑型聚苯板保温层 | m2 | 24.5 | | | |
| 97 | 010702001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种：SBS 2.防水层做法：4厚SBS改性沥青防水卷材，上返高度不小于250mm | m2 | 31.1 | | | |
| 98 | AB563 | 细石砼找平层 | 1.砼强度、厚度：30厚C20细石混凝土找平层 2.工程量计算规则：按照设计图示尺寸以面积计算 | m2 | 24.5 | | | |
| 99 | 010803001002 | 保温隔热屋面 | 1.材料品种、规格：最薄处30厚找坡2%找坡层，1:8水泥加气混凝土碎块 | m2 | 24.5 | | | |
| 100 | 010702001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种：SBS 2.防水层做法：4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道（各一道），上返高度不小于250mm | m2 | 31.1 | | | |
| 101 | 010607001001 | 金属网 | 1.材料品种、规格：φ 2@50高强度钢丝网 3.工作内容：含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 4.部位：墙体不同材质交接处，宽度不小于300mm | m2 | 16 | | | |
| 102 | 010702004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格：φ 100PVC雨水管，含雨水斗 | m | 3.55 | | | |
| 103 | 010401006144 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：坡道 3.做法：150厚碎石灌M5水泥砂浆 | m3 | 0.144 | | | |
| 104 | 010401006145 | 垫层 | 1.部位：坡道 2.做法：60mm厚C20混凝土（内配双向一级钢6@200） 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、钢筋帮扎、伸缩缝等 | m3 | 0.1152 | | | |
| 105 | 010407002009 | 散水、坡道 | 1.名称:散水 2.面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土，表面撒1:1水泥细沙压实赶光 3.混凝土强度等级:C20商砼 | m2 | 20.16 | | | |
| 106 | 010401006146 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：散水 3.做法：150厚碎石灌M5水泥砂浆 | m3 | 3.024 | | | |
| 107 | AB564 | 素土碾压、夯实 | 1.部位：散水、坡道 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.工作内容：场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等 4.工程量计算规则：按设计铺装面积计算 | m2 | 22.08 | | | |
| 108 | 010803003001 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热形式：满粘 2.材料品种、规格：100mm厚EPS保温板 | m2 | 73.44 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第304页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 109 | 010703003005 | 砂浆防水(潮) | 1.防水(潮)部位：外墙面 2.砂浆配合比：20mm厚聚合物水泥防水砂浆找平层 | m2 | 73.44 | | | |
| 建筑与沥青衔接 | | | | | | | | |
| 110 | 010401006147 | 垫层 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：100mm厚C30混凝土垫层 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等 | m3 | 64.68 | | | |
| 111 | 010401006148 | 垫层 | 1.种类：碎石垫层 2.部位：建筑与沥青衔接 3.做法：100mm厚级配碎石，压实度达到设计要求 4.工程量：按设计图示尺寸以体积计算 | m3 | 64.68 | | | |
| 112 | AB565 | PC仿石材砖路面 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.做法：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，200*100*60mmPC仿石材砖（干石灰粗沙扫缝后洒水封缝），铺地样式等按设计要求综合考虑 3.工作内容：放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝、伸缩缝、变形缝等 4.砖强度要求：平均抗压强度不小于40MPa,抗折强度不小于4.0MPa | m2 | 646.8 | | | |
| 113 | AB566 | 路床(槽)整形 | 1.部位：建筑与沥青衔接 2.素土夯实，压实度≥93%（按设计要求） 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算，外扩等按设计要求综合考虑 | m2 | 646.8 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 挡墙修复 | | | | | | | | |
| 1 | 020201003003 | 墙面勾缝 | 1.部位:石砌挡墙 2.勾缝形式:1:1水泥砂浆勾缝（凹缝填平） | m2 | 531.2 | | | |
| 修复散水 | | | | | | | | |
| 2 | 020101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，素水泥浆一道，内掺5%建筑胶 2.基层处理：现状破损散水，表面清理，吹干洗净 | m2 | 1204.5 | | | |
| 新建围墙 | | | | | | | | |
| 3 | 020507001013 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：综合考虑 2.涂料种类、刷喷要求：灰色外墙涂料，遍数满足设计及规范要求 | m2 | 205.24 | | | |
| 4 | 020201001019 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砼墙 2.材料种类、配合比、厚度：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 205.24 | | | |
| 景观座墙 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第305页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 020102001002 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：200*200*30mm厚火烧面文登白花岗岩，10mm厚1:1水泥砂浆粘贴 2.结合层材料种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.基层处理：清理原基层 4.部位：景观亭底座 | m2 | 12.4 | | | |
| 6 | BB016 | 石材压顶 | 1.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*400*50mm厚东山灰光面花岗岩（外露倒角R=10mm） | m2 | 3.84 | | | |
| 7 | 020204001006 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150（100）*20mm厚芝麻灰光面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 15.84 | | | |
| 8 | 020204001007 | 石材墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.面层材料种类、规格、铺贴形式：400*150*20mm厚芝麻白火烧面花岗岩 3.结合层厚度、规格、种类：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 15.84 | | | |
| 9 | BB017 | 防腐木坐凳 | 1.面层形式、材料种类、规格：L*95*50mm厚栗色防腐木，水性漆两道 2.连接件：350*50*5mm不锈钢板，采用M6膨胀螺丝固定在混凝土上，Φ4沉头螺丝固定防腐木 | m3 | 1.088 | | | |
| 新增防护栏杆 | | | | | | | | |
| 10 | 020107001008 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格：立柱为50*50*3mm镀锌方钢，栏杆为20*20*0.8mm镀锌方钢，横撑为40*40*3.0mm厚镀锌方钢 2.面层处理：外喷黑色氟碳漆 3.栏杆高度：1.2m 4.工作内容：采购、运输、安装等 5.预埋件、连接件等综合考虑 | m | 1390 | | | |
| 台阶、坡道修复 | | | | | | | | |
| 11 | 020108001006 | 石材台阶面 | 1.面层形式、种类：600*340（300）*40mm厚烧面文登灰踏步面，300*150*20mm厚烧面文登灰踢面 2.结合层形式、种类：30mm厚1:2水泥砂浆 3.工作内容：含石材切割、磨边、倒角等 | m2 | 209 | | | |
| 门卫房 | | | | | | | | |
| 12 | AB584 | 细石砼找平层 | 1.面层厚度、材质：40mm厚C20细石混凝土 2.其余做法：内配双向Φ双向间距200钢筋网片（单列） | m2 | 24.28 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第306页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 020102002001 | 块料楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格：8-10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥砂浆粘贴，稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 24.28 | | | |
| 14 | 020201001020 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.材料种类、配合比、厚度：2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 73.27 | | | |
| 15 | 020507001014 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：内墙面 2.涂料种类、刷喷要求：刷白色乳胶漆、遍数满足成活要求 | m2 | 73.27 | | | |
| 16 | 020201001021 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.材料种类、配合比、厚度：7厚2:1:8水泥石灰砂浆，6厚1:2水泥砂浆抹平 | m2 | 73.27 | | | |
| 17 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.厚度、高度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆，6厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m | 27.96 | | | |
| 18 | 020301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型：砼面 2.面层材料种类、厚度：5厚1:2水泥砂浆打底，3厚1:2水泥砂浆抹平 3.基层处理：现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净 | m2 | 22.43 | | | |
| 19 | 020507001015 | 刷喷涂料 | 1.基层类型、喷刷部位：顶棚 2.涂料种类、刷喷要求：表面刷(喷)涂料另选 | m2 | 22.43 | | | |
| 20 | 020109001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料种类、规格:40厚花岗岩石板，表面机刨30宽横条状 2.结合层材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.部位：坡道 | m2 | 1.92 | | | |
| 21 | BB018 | 外墙真石漆 | 1.底漆：弹性底涂，柔性腻子 2.面漆：外墙真石漆（暖灰色、米黄色） | m2 | 73.44 | | | |
| 22 | BB019 | 断桥铝合金窗（平开） | 1.尺寸：2000mm*1500mm（宽*高） 2.材质：12mm空气中空玻璃断桥铝合金窗，5+12A+5，外窗传热系数为3.0w/(mk) 3.外窗窗框采用蓝灰色窗框，外窗玻璃采用浅蓝灰色镀膜玻璃 | m2 | 3 | | | |
| 23 | BB020 | 断桥铝合金窗（平开） | 1.尺寸：1200mm*1500mm（宽*高） 2.材质：12mm空气中空玻璃断桥铝合金窗，5+12A+5，外窗传热系数为3.0w/(mk) 3.外窗窗框采用蓝灰色窗框，外窗玻璃采用浅蓝灰色镀膜玻璃 | m2 | 5.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第307页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|-------|--------------|---|------|------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | BB021 | 铝合金门（平开） | 1.尺寸：900*2100 2.包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、闭门器、辅材等 3.工程量：按洞口面积计算 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m2 | 3.78 | | | |
| 25 | AB585 | 网格布 | 1.做法：3-5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 | m2 | 73 | | | |
| 26 | BB022 | 纱窗 | 1.质量：达到规范及设计要求 | 扇 | 4 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | | | | |
| 1 | AB586 | 儿童滑梯一和谐大自然系列 | 1.规格：670x360x400cm 2.材质：优质工程塑料LLDPE材质，无毒无害，防静电防紫外线、直径φ114mm优质钢材、静电喷涂烤漆、全片式碳素钢板冲压成型平台带排水孔、优质大扣五金扣件 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 1 | | | |
| 2 | AB587 | 儿童跷跷板 | 1.名称、规格：塑料弹簧跷跷板，尺寸约200x40x50cm，具体样式及要求详见设计 2.材质要求：进口有色食品级工程塑料，无毒无污染，防紫外线强，不易褪色；优质弹簧 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础设施等 | 组 | 1 | | | |
| 3 | AB588 | 儿童秋千 | 1.规格：270x160x210cm，具体样式及要求详见设计 2.材质要求：直径φ76mm优质钢材，秋千链为铁链 3.含采购、运输、安装、预埋件、基础、预埋等 | 组 | 4 | | | |
| 4 | AB589 | 转腰器(三人) | 1.规格：1500x1500x1250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，转盘：冲压铁座，厚度4mm，单只重量3公斤，顶帽：冲压铁帽，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：45kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 5 | AB590 | 漫步机（两人） | 1.规格：2100x400x1200mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，腿子：直径60mm,壁厚3.0mm，踏板：冲压铁盘厚度4mm，防护垫：加厚加钢筋缓冲垫，顶帽：冲压铁帽，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖 外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：96kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第308页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | AB591 | 肋木架 | 1.规格：1220x115x1950mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，横梁：直径32mm,壁厚2.5mm 3.材质：钢材 4.重量：64kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 7 | AB592 | 太极揉推器 | 1.规格：1000x1170x1250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，支架管：直径φ60mm，壁厚喷塑后3.0mm，顶帽：冲压铁帽，轴承：6006深沟球轴承，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：58kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 8 | AB593 | 椭圆机（单人） | 1.规格：1400x490x1600mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，扶手管：直径φ33.5mm，壁厚喷塑前后3.0mm，踏板：冲压铁厚度4mm，顶帽：冲压铁帽，轴承：6006深沟球轴承，手把套：防滑防脱内置热镀锌钢片防脱手把，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：64kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 9 | AB594 | 单杠(单人) | 1.规格：1540x114x2250mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面：直径28mm实心圆钢，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 使用高度为：2250mm 3.材质：钢材 4.重量：63kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |
| 10 | AB595 | 双杠 | 1.规格：2500x800x1450mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，杠面：φ48mm×3.0mm，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：112kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第309页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | AB596 | 伸腰伸背架 | 1.规格：670x530x960mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，扶手管：直径42mm,壁厚2.5mm，板面：弧形压花板面，喷塑前2.5mm 3.材质：钢材 4.重量：44kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 12 | AB597 | 肩关节康复器 | 1.规格：1100x1020x1200mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，侧堵：热镀锌钢制包塑防盗、防水封盖，外露螺栓：304不锈钢，不外露螺栓加防盗帽 3.材质：钢材 4.重量：47kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 2 | | | |
| 13 | AB598 | 告示牌 | 1.规格：1160x114x1550mm 2.技术参数：新国标，立柱直径：φ114mm，主立柱壁厚：喷塑前3.0mm，面板：不锈钢，顶帽：铁 3.材质：钢材 4.重量：42kg 5.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 件 | 3 | | | |
| 14 | AB599 | 微型消防站 | 1.规格：900x400x1200mm 2.配置：消防头盔1顶，消防员灭火防护服1套，消防手套1付，消防员灭火防护靴1双，消防安全绳1根，消防安全腰带1根，佩戴式防爆照明灯1个，防毒面具或简易逃生面罩2个，荧光棒2根，灭火器4L2具 3.样式符合设计要求，具体详见图纸 | 组 | 3 | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 1 | EB053 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.开挖部位：原状绿化带中，包含草皮、树根、垃圾、小石块等 5.工作内容：挖土、装土、弃土沟槽边、修整边底、预留回填、场区内倒土等 6.工程量计算规则：以实际开挖工程量结算 | m3 | 495.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第310页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|---|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2 | EB054 | 整理绿化用地及地型塑造 | 1.部位、坡度等:综合考虑 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑 3.倒运运距、平整、夯实及碾压、归集、成堆等综合考虑 4.微地形整理、整理绿化用地等 5.山体高度及放坡等综合考虑 | m ² | 5416 | | | |
| 3 | EB055 | 回填种植土 | 1.按设计要求堆土、分层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求 4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑 5.工程量计算规则:按照实际密实回填量计算 | m ³ | 1486 | | | |
| 4 | EB056 | 土方及垃圾外运 | 1.废弃料品种:土石方、草皮、树根、垃圾等 2.外运运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按实际工程量计算 | m ³ | 495.4 | | | |
| 5 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:造型黑松 2.乔木规格:地径d≥18cm,高度H≥350cm,冠幅P≥200cm,树要全冠,姿态优美,三层枝以上,A级苗,独株成景 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 2 | | | |
| 6 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:日本晚樱 2.乔木规格:地径d=10cm,高度H=280cm,冠幅P=180cm,树要全冠,姿态优美,分支点1.8m,4-5分支 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 118 | | | |
| 7 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:美人梅 2.乔木规格:地径d=6cm,高度H=200cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分支,分支点1m 3.土质:根据现场情况综合考虑 4.综合考虑支撑,缠草绳 5.养护级别:二级养护 | 株 | 77 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第311页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 050102004014 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生紫薇 2.灌木规格:高度H=150cm,冠幅P=120cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 49 | | | |
| 9 | 050102004015 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:丛生木槿 2.灌木规格:高度H=150cm,冠幅P=120cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 50 | | | |
| 10 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:紫玉兰 2.乔木规格:地径d=6cm,高度H=200cm,冠幅P=150cm,树要全冠,姿态优美,4-5分枝, 分支点1m 3.土质:符合规范及设计要求 4.综合考虑支撑, 缠草绳 5.养护级别: 二级养护 | 株 | 40 | | | |
| 11 | 050102004016 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 71 | | | |
| 12 | 050102004017 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:红叶石楠球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 124 | | | |
| 13 | 050102004018 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:大叶黄杨球b 2.灌木规格:高度H≥150cm,冠幅P≥150cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 16 | | | |
| 14 | 050102004019 | 栽植灌木 | 1.灌木名称:大叶黄杨球c 2.灌木规格:高度H≥120cm,冠幅P≥120cm,球体饱满,姿态优美,净球,无缺角 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | 株 | 25 | | | |
| 15 | 050102007013 | 栽植色带 | 1.色带名称:胶东卫矛 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 3010 | | | |
| 16 | 050102007014 | 栽植色带 | 1.色带名称:红叶石楠 2.色带规格:修剪后高度H≥80cm,冠幅P≥60cm,5株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 715 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第312页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 050102007015 | 栽植色带 | 1.色带名称:金森女贞 2.色带规格:修剪后高度H≥60cm,冠幅P≥50cm,7株/m2,毛球,外密内舒栽植 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 746 | | | |
| 18 | 050102010004 | 铺种草皮 | 1.种类:中华结缕草 2.铺种方式:成品满铺 3.土质:符合规范及设计要求 4.养护级别: 二级养护 | m2 | 945 | | | |
| 19 | EB057 | 苗木移栽1 | 1.苗木种类: 保留现状原长势好的苗木 2.苗木规格: 高度≤300cm 3.运距及运输方式: 综合考虑, 就近移栽 4.工作内容: 苗木起挖、土球包扎、土坑回填、吊装、运输、栽植、支撑等 | 株 | 10 | | | |
| 20 | EB058 | 移除乔木2 | 1.乔木种类:现状苗木, 具体以现场移除苗木品种为准 2.规格:胸径D=12-18cm, 高度H≤500cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 3 | | | |
| 21 | EB059 | 移除乔木3 | 1.乔木种类:现状苗木, 具体以现场移除苗木品种为准 2.规格:地径d=5-8cm, 高度H≥150cm 3.工作内容:含砍伐、挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 100 | | | |
| 22 | EB060 | 移除绿篱4 | 1.绿篱种类:现状苗木, 具体以现场移除苗木品种为准 2.规格:高度H≥50cm 3.工作内容:含挖除、垃圾清理、归堆等综合考虑 4.工程量:以现场实际为准 | m2 | 1200 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第313页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|----------|---|------|-----------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | EB061 | 修剪现状乔木 | 1.乔木种类:以现场实际为准 2.乔木规格:高度H≥500-750cm,冠幅P≥500cm 3.质量:满足设计要求 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 10 | | | |
| 24 | EB062 | 修剪现状花灌木 | 1.乔木种类:以现场实际为准 2.乔木规格:高度H≥200-350cm,冠幅P≥300cm 3.质量:满足设计要求 4.工程量:以现场实际为准 | 株 | 50 | | | |
| 25 | EB063 | 乔木移栽 | 1.苗木种类: 保留现状原长势好的苗木 2.苗木规格: 高度≥400cm. P≥250cm 3.运距及运输方式: 综合考虑, 就近移栽 4.工作内容: 苗木起挖、土球包扎、土坑回填、吊装、运输、栽植、支撑等 | 株 | 8 | | | |
| 26 | EB064 | 苗木外运（移除） | 1.外运苗木种类: 综合乔木、灌木、地被、绿篱等综合考虑 2.外运运距: 综合考虑 3.部位: 本小区图纸设计范围内的所有移除苗木 | 项 | 1 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 土石方项目 | | | | | | | | |
| 1 | 010101003044 | 挖基础土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等综合考虑 3.场内运距: 综合考虑 4.工作内容: 挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算 | m3 | 1298.7975 | | | |
| 2 | 010103001067 | 土（石）方回填 | 1.回填部位:管沟回填 2.回填材料:石粉 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 499.5375 | | | |
| 3 | 010103001068 | 土（石）方回填 | 1.部位:基础回填 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.密实度:满足设计及规范要求 4.回填料来源:原土回填 5.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 6.工程量计算规则:按实际回填工程量计算 | m3 | 799.26 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第314页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 4 | AB600 | 余土弃置 | 1.废弃料品种:土方、石方 2.运距:综合考虑 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.计算规则:按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | m3 | 499.54 | | | |
| 路灯工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010401002032 | 独立基础 | 1.部位：庭院灯基础 2.混凝土强度等级：C30混凝土基础 3.工作内容：含二次灌浆、模板制作、安拆、清理堆放等 | m3 | 2.496 | | | |
| 6 | 010417002020 | 预埋铁件 | 1.铁件规格：Q235圆钢 2.部位：灯具基础 | t | 0.078 | | | |
| 7 | 010303003070 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：路灯接线井 2.井规格：矩形外径880*980mm 3.井净深：800mm 4.做法：100mm厚级配碎石垫层，150mm厚C25混凝土井基，C30混凝土座圈，240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除 | 座 | 43 | | | |
| 8 | AB601 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:400*500mm成品铸铁井盖及井盖圈 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 43 | | | |
| 弱电工程 | | | | | | | | |
| 9 | 010303003071 | 砖窨井、检查井 | 1.名称：弱电井 2.井规格：矩形外径1030*1030mm 3.井内净深：800mm 4.做法：C25混凝土井基，C30混凝土座圈（含座圈钢筋制作、绑扎），240mm厚MU10砖M10砂浆砌筑，勾缝、抹面要求用1:3水泥砂浆，内外壁抹面15mm厚 5.其他工作内容：模板的制作、安装、拆除等 | 座 | 79 | | | |
| 10 | AB602 | 安装手孔井盖 | 1.规格、材质:φ 668球墨铸铁圆形井盖 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 | 套 | 79 | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 路灯 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第315页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030213006013 | 一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内) | 1.名称:庭院灯 2.型号:40W LED灯 庭院灯总高4.0米,灯杆截面尺寸 ϕ 89, 灯杆材质为钢材, 灯杆壁厚不小于3mm。 灯杆的全长直线度误差不超过2‰, 整体造型美观, 表面光洁。 灯杆基础法兰盘采用6.0厚Q235优质钢板拉伸而成。230毫米×230毫米,厚度14毫米, 法兰与杆体之间焊接可靠、牢固, 无焊接缺陷, 通过螺栓安装在基础上。 灯杆电气检修门与杆体浑然一体, 门边缝隙应小于2毫米, 具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内有接地及安装断路器装置。 灯杆及加工部件,整体热镀锌,表面光洁无明显色差,镀锌厚度不低于85微米。 灯杆表面静电喷塑处理,喷塑厚度不低于85微米。表面防紫外线,防腐抗酸碱,喷塑后表面色泽一致,无脱落现象,表面喷塑保持期时间长。 螺丝、螺母采用不锈钢材质(地脚螺丝、螺母除外)。 灯头外观设计简约时尚,人性化结构设计。拆装方便,安全可靠,高压铸铝灯体,抗冲击,使用寿命长。透光罩采用聚碳酸酯透明灯罩,耐高温耐老化。光源采用多芯片集成LED,灯头总功率40W。 包含熔断器、配套线、灯具接地以及预埋件制作安装等 | 套 | 36 | | | |
| 2 | 030204018011 | 配电箱 | 1.类别:配电箱 APL1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):安装方式综合考虑 3.半周长或回路数:300*400*200 4.包含基础槽钢制安、接线、时钟控制等 5.防护等级IP65 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030212001061 | 电气配管 | 1.材质 :HDPE管 2.规格 :De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1480 | | | |
| 4 | 030212003013 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 1535.4 | | | |
| 5 | 030209001021 | 接地装置 | 1.接地极材质、规格、安装土质:L50*50*5角钢、土质综合考虑 | 根 | 36 | | | |
| 6 | 030211008021 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第316页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | CB061 | 过路保护管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接 | m | 98 | | | |
| 8 | CB062 | 埋地钢套管防腐： | 1.做法：三油二布沥青漆 | m2 | 18.473 | | | |
| 9 | CB063 | 接线盒 | 1.名称：室外防水接线盒 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 36 | | | |
| 电力管道 | | | | | | | | |
| 10 | 030212001062 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 780 | | | |
| 11 | 030212001063 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管管 2.规格：De160 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1554 | | | |
| 弱电 | | | | | | | | |
| 12 | 030212001064 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 426 | | | |
| 13 | 030212001065 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管 2.规格：De75 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1266 | | | |
| 14 | 030212001066 | 电气配管 | 1.材质：HDPE管管 2.规格：De110 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1150 | | | |
| 视频监控 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第317页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 031208008013 | 电视控制摄像设备 | 1.名称:网络高清红外摄像头 2.参数:1/2.7" 200 万像素逐行扫描；内置 CPU、GPU、NPU 一体化国产芯片；彩色:0.015Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门) 黑白:0.0075Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门)；焦距需根据实际位置，厂家进行调整，以实际安装为准；补光距离为 50mH,265/MJPEG；具有安全启动设置选项，具有在启动过程中OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；具有网卡混杂模式检车，系统敏感文件检查、非法超级账户监测、僵尸网络监测、Rootkit奸恶、程序白名单、挖矿恶意进程监测等设置选项；智齿人脸。人体、行为分析功能切换；； 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、提供MicroSD卡插槽,支持； MicroSDHC/ MicroSDXC,支持最大容量 256GB 内存卡； IP67 DC12V , PoE(IEEE 802.3af)-30 C~55 C； 对接公安人脸平台,具备人脸比对、人脸布控功能；提供公安部检验报告 3.支架综合考虑 4.含二合一防雷器 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 64 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第318页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 16 | 031208015013 | 监控中心设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.名称:存算一体NVR 3.参数:支持64路视频接入、存储和转发,最大接入带宽为320M;支持32路视频回放下载,最大回放能力160Mbps;;设备高度≤2U,支持8盘位,支持6TB及以上硬盘容量;支持2路HDMI和1路可外置转换线扩展VGA接口,支持1音频输入输出接口,支持4路开关量输入和2路开关量输出;人脸解析能力:支持4路1080P人脸视频解析或12张/秒(1080P)人脸图片解析,包括人脸特征值实时提取、人脸黑白名单布控、人脸以图搜图等功能;人体解析能力:支持2路人体属性的视频解析,包括:性别、年龄段、上衣款式、上衣纹理、上衣颜色、下衣款式、下衣颜色、手拎物、眼镜、是否背包、背包类型(单肩包、双肩包)、发型、戴帽子、打雨伞、戴口罩、姿态;2路周界行为分析能力:绊线检测、入侵检测、区域进入、区域离开、徘徊检测、快速移动等功能;车辆解析能力:支持2路1080P车辆视频解析,包括车牌识别、车辆属性识别、车辆布控、车辆属性检索等功能,其中车辆属性包括车身颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌、年款和局部特征的提取。人脸、人体、车辆、行为、第三方长尾算法,最大支持3 种算法并行使用,支持视频、图片混合分析;支持一机多用,可按需加载第三方算法,支持算法加载和升级;支持算力共享,多算法按通道可配置,支持算法按需切换;支持端边云智能协同,实现多级告警联动、统一管理、数据按需订阅、统一人脸、车辆布控;提供公安部检测报告 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 3 | | | |
| 17 | 031202001014 | 终端设备 | 1.名称:硬盘 2.类型:8TB 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 6 | | | |
| 18 | 031103029029 | 光纤连接盘 | 1.规格:熔纤盒 2.型号:4芯熔纤接续承载单元 | 块 | 11 | | | |
| 19 | 031208016008 | CRT显示终端 | 1.名称:液晶显示器 2.参数:窄边55寸液晶监视器;显示:LED背光;分辨率1920*1080;亮度450cd/m²,对比度:3500:1,功耗≤122W; 3.含5mHDMI线缆一条 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第319页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | CB064 | 插排 | 1.三孔四插位 | 个 | 11 | | | |
| 21 | 031202006030 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.8口百兆非网管交换机; 交换容量1.6Gbps; 包转发率1.2Mpps; 至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 11 | | | |
| 22 | 031103029030 | 光纤连接盘 | 1.规格:光纤收发器 2.型号:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 对 | 11 | | | |
| 23 | 031202006031 | 局域网交换机 | 1.名称:核心交换机 2.24口千兆全网管二层交换机, 24个千兆电口, 4个千兆光口; 支持通过console口管理; 交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps; 机架式, 1U高度, 19英寸宽; 支持VLAN; 流量控制, ACL, QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含跳线、尾纤、熔纤等 | 台 | 3 | | | |
| 24 | 031103013008 | 落地式机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*1000mm | 架 | 3 | | | |
| 25 | 031102056015 | 交接间配线架 | 1.规格:网络配线架 2.型号:24口网络配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 3 | | | |
| 26 | 031102056016 | 交接间配线架 | 1.规格:光纤配线架 2.型号:24口机架式光纤配线架 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 座 | 3 | | | |
| 27 | CB065 | 监控立杆 | 1.立杆规格型号: 高度3.5m; 镀锌烤漆, 壁厚1.7mm; 2.包含监控横臂 | 套 | 5 | | | |
| 28 | CB066 | 监控横臂 | 1.安装位置: 与路灯灯杆共杆的监控 2.长度综合考虑 | 套 | 20 | | | |
| 29 | 031208010008 | 控制台和监视器柜 | 1.名称:操作台 2.类型:材料: 优质冷轧钢板, 高档防火板台面, 立柱、主体框架厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm,尺寸: 600*640*900mm。 | 台 | 3 | | | |
| 30 | CB067 | 机柜专用PDU | 1.16A插孔,总功率2500W,8插位,总控开关保护罩,360度旋转支架,接地铝合金外壳,高温阻燃工程塑料 | 个 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第320页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 31 | 031202001015 | 终端设备 | 1.名称:电脑 2.类型:CPU: Apollo Lake J3455平台处理器; 内存: 4GB; 标配128G SSD; 支持3.5存机械硬盘; 无风扇设计; 集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口, 正版Windows系统; 接口情况: 6个1000Mbps自适应网口 (1个独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理. 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 | 台 | 3 | | | |
| 32 | 031103015013 | 接线箱 | 1.名称: 安防箱 2.参考规格: 300*400*150 | 个 | 11 | | | |
| 33 | 031208018023 | 安全防范系统调试 | 1.名称:监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | 非机动充电车棚 | | | | | | | |
| 34 | 030211008022 | 接地装置 | 1.类别:接地极调试 | 系统 | 1 | | | |
| 35 | 030209001022 | 接地装置 | 1.接地板材质、规格、安装土质:重复接地接地板采用L50X50X5,L=2.5米镀锌角钢三根 2.接地母线材质、规格、敷设方式:-40*4镀锌扁钢埋地敷设 | 项 | 6 | | | |
| | 车牌识别道闸系统 | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第321页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 031207001021 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌识别一体机 2.类型:技术参数:视频压缩标准: H.264/M 视频压缩标准: H.264/MJPEG/ 支持双码流;像素: 200 万;分辨率: 1936 × 1452 ;抓拍响应时间: ≤ 80mS ;功能:支持车牌识别、 LED 显示、夜间抓拍、栅栏式道闸控制;显示屏:四行双色高亮 LED 显示屏;补光灯:光敏感应,光线变暗补光灯自动亮灯。 3.含立柱、摄像机、LED屏 4.车牌识别摄像机参数:图像传感器 1/2.7”CMOS; 最大分辨率 2304 (H) × 1296 (V); 最低照度 0.1Lux 彩色(补白光); ISP 支持 VZ 智能 ISP,场景自适应; 数据输出 H.265\H.264\ 智能检测结构化数据输出; 镜头 标配 6mm 定焦镜头 300 万像素; 综合识别率 综合抓拍率 ≥ 99.9%;综合识别率 ≥ 99.8; 车牌识别类型 普通车牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆等车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等; 智能识别功能 车牌防伪、无牌车视频触发、车标识别、车款识别、车型识别、颜色识别、车牌白名单、车牌智能校准; 协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP; 网络接口 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口; 其他接口 2 路 IO 输出, 2 路 IO 输入, 2 路 RS485; TF 卡槽 1 路 TF | 套 | 6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第322页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 031207001021 | 车辆检测识别设备 | <p>卡槽,最大支持 128G 容量; 防护等级 IP66; 支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌等</p> <p>识别特征:号码、颜色、类型、宽度; 输出结果:车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间; 成像高清 H.264, MJpeg 输出,支持输出 JPEG 格式抓图; 支持线圈、视频、485、网络等触发方式; 支持智能自动、手动调节白平衡; 手动调光,基于图像的灯光控制; 基于车牌亮度的曝光控制; 其他多样化功能; 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式,并且两种模式的成像参数独立控制; 支持 OSD 信息叠加; 具有即时上报工作状态功能,包括:工作状态、客户端连接状态等; 支持网络自动连接、即插即用; 网络功能提供一个 10M/100M 兼容的以太网端口; 具备 WEB 服务器功能,可以通过浏览器访问; 支持 TCP/IP 协议等多种网络协议,可以通过应用软件或 web 浏览器设置参数、查看设备状态,可以通过网络报警; 支持动态 IP 地址,支持局域网、Internet (ADSL、有线); 可以通过网络远程升级,实现远程维护; 每个设备占用一个 IP 地址,多个用户可</p> <p>5.支架综合考虑</p> <p>6.含立柱、摄像机、LED屏</p> <p>7.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等</p> | 套 | 6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第323页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 031207001022 | 车辆检测识别设备 | 1.名称:车牌服务器 2.类型:功能:全网通,支持移动、联通、电信网络;可外接入2路4个车牌识别摄像机,可控制1进1出2路显示屏和栅栏式道闸;支持脱机白名单自动控制;支持车牌识别抓拍,图片本地存储;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求;电源电压DC12V±10%;登录物联网后台,可查看设备在线情况、信号强度、版本信息,可远程对设备进行终端升级、远程重启、设置平台参数等功能;电脑通过室外网线直连设备,可通过管理工具进行设备管理,对设备的IP地址、接入方式、配置参数、固件信息等进行维护操作,并可对设备进行重启;长按设备SET键3秒,可恢复出厂设置,清空所有名单和记录信息;通过专用配线连接连接设DBU,在电脑上可查询设备运行日志;应符合GB/T4208-2017中IP54的要求。 3.服务范围:车辆出入口系统 | 套 | 3 | | | |
| 38 | 031207002011 | 出入口设备 | 1.名称:栅栏式道闸 2.技术参数:升降时间:3.4S-6S;运行寿命≥800万次;广告杆长度:以平面标注为准;保护:控制板过流保护,防止点击堵转;接口:可外接红外、车辆检测器等配件;工作温度:-20℃~+60℃;防护等级:防雨淋、防水溅;车辆检测器:两个继电器输出,高中低三级可调 | 套 | 6 | | | |
| 39 | 031103029031 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:单模单纤1000M收发器 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 对 | 3 | | | |
| 40 | 031202006032 | 局域网交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.参数:8口百兆非网管交换机;交换容量1.6Gbps;包转发率1.2Mpps;至少两个端口支持视频红口保障技术。 3.安装及调试 4.各性能需满足技术要求 5.含设备之间的各类管线、跳线、尾纤、熔接等 | 台 | 3 | | | |
| 41 | 031207004011 | 监控管理中心设备 | 名称:出入口系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| 出入门管理系统 | | | | | | | | |
| 42 | 031208005011 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁读卡器 2.类型:采用USB接口;可支持识别:身份证内容,IC卡,CPU卡卡号; 3.含设备之间的各类管线 | 台 | 3 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第324页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031208007031 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:280Kg单门磁力锁 2.最大直线拉力280KG; 3.可自行设定12VDC或24VDC; 4.内置反向电流防护装置(MOV); | 台 | 3 | | | |
| 44 | 031208007032 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.参数:"铝型材结构, 采用进口密封圈, 满针轴承及防火防冻液压油。表面处理: 银白色, 古铜色, 金色, 白色等, " | 台 | 3 | | | |
| 45 | 031101005011 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 支持蓄电池接入。 | 台 | 3 | | | |
| 46 | 031208007033 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员通道自动门 2.类型:防夹自动门;长1.0米-1.7米可调, 高1.5米。包含: 玻璃内嵌门扇、灯带、主副立柱、主板、无刷电机、减速箱、遥控器、接收器 | 台 | 3 | | | |
| 47 | 031208006011 | 出入口控制设备 | 1.名称:小区人行智能门禁 2.参数:全网通,支持移动、联通、电信网络;支持单机和联网2种工作模式;支持设备直连云平台;支持查看设备序列号、APP版本号、设备人脸数量、服务器IP地址设置、本机IP地址显示、人员列表;支持1:1,1:N比对模式;默认85分;支持设置识别比对阈值;支持OTG升级、远程升级;支持设备定时重启,通过云平台设定设备定时重启时间;支持硬件和软件2种恢复出厂方式;支持通过云管理平台设置每日允许通行的时段(至少支持设置6个时段);设备可查看人员总数、云管理平台支持人员注册/修改/删除/查询功能;识别结果可通过文字和语音进行提示、文字和语音内容;可自定义;能防止照片/视频攻击; | 台 | 3 | | | |
| 48 | 031208018024 | 安全防范系统调试 | 1.名称:出入口系统调试、试运行 | 系统 | 3 | | | |
| 49 | 031202002011 | 附属设备 | 1.名称:门禁IC卡 | 张 | 720 | | | |
| | 综合布线 | | | | | | | |
| 50 | 031103017012 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 2407 | | | |
| 51 | 031103020012 | 光缆 | 1.型号、规格:4芯光纤 2.敷设方式:敷设管道 | m | 553.8 | | | |
| 52 | 030208001012 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-3*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆终端头制作及安装 | m | 553.8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第325页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 53 | 030212001067 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管 2.规格:De40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 1928 | | | |
| 54 | 030212001068 | 电气配管 | 1.材质:HDPE管管 2.规格:De110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不包含管沟土方挖填 | m | 460 | | | |
| | 门卫房 | | | | | | | |
| 55 | 030204018012 | 配电箱 | 1.类别:成套配电箱1ALMW 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:450*300*160 4.包含接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 030212001069 | 电气配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷 4.包含开关盒、接线盒安装 | m | 48.16 | | | |
| 57 | 030212003014 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 36.31 | | | |
| 58 | 030212003015 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):照明回路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 82.44 | | | |
| 59 | 030213004001 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):单管荧光灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A | 个 | 2 | | | |
| 61 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称:带开关安全型空调三孔插座 2.型号、规格:16A | 个 | 2 | | | |
| 62 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称:2+3孔安全型暗装插座 2.型号、规格:10A | 个 | 4 | | | |
| 63 | 031103017013 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5 | m | 6.23 | | | |
| 64 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1.名称:信息插孔 | 个 | 2 | | | |
| 65 | 031103015014 | 接线箱 | 1.名称:户内信息箱 2.规格:450*350*115 | 个 | 1 | | | |
| 66 | 031103007001 | 信息插座底盒(接线盒) | 1.规格:86*86 2.安装高度:距地0.3米 | 个 | 2 | | | |
| 67 | 030209002001 | 避雷装置 | 1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:利用Φ10热镀锌圆钢明敷于女儿墙上做接闪带支架 H=150mm,支架间隔L=1000mm,转弯处为L=500mm 2.引下线材质、规格及形式:利用柱内主筋引下线,顶端与接闪带焊接,下部与基础地梁钢筋焊接 | 项 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第326页 共326页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 68 | 030209001023 | 接地装置 | 1.接地母线材质、规格、敷设方式:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2.总等电位箱,规格型号500*240*120 | 项 | 1 | | | |
| 69 | 030209001024 | 接地装置 | 1.类别: 独立接地装置调试 | 系统 | 1 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------------|-------|
| | 沥青路面面层工程 | |
| | 信泰威阳花园 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 温阳五区 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 逸品苑 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 悦泉花园 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 啤酒厂家属区 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 威达嘉园 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 北郊新村 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 温阳公寓 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 佳赛家属楼 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 永杰花园 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 正棋花园二期 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 文峰时代广场 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 和兴东区 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 温阳花园六区 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|------------|-------|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 游乐设施、健身器材 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 温阳五区综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 逸品苑综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------------|-------|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 游乐设施、健身器材 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 游乐设施、健身器材 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|---------------|-------|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 北郊新村综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------------|-------|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 永杰花园综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|--------------|-------|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 和兴东区综合改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|---------------|-------|
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | |
| | 拆除工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小区装饰工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 游乐设施、健身器材 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 绿化工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 室外管网土建工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第1页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|-----------|------|--------|--------|----|
| | 沥青路面面层工程 | | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳五区 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 逸品苑 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 悦泉花园 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 威达嘉园 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 北郊新村 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳公寓 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 佳赛家属楼 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 永杰花园 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-------|-------|----|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 正棋花园二期 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 文峰时代广场 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 和兴东区 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳花园六区 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-------|-------|----|
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳五区综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-------|-------|----|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-------|-------|----|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-------|-------|----|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第7页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|--------|--------|----|
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第8页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|------|--------|--------|----|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第9页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-------|-------|----|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第10页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|--------|--------|----|
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 和兴东区综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第11页 共11页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|-------|-------|----|
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 1 | 二次搬运 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------|--------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | 沥青路面面层工程 | | | | | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | | | | | |
| 1 | AB005 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB006 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 温阳五区 | | | | | | | |
| 1 | AB011 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB012 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 逸品苑 | | | | | | | |
| 1 | AB017 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB018 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 悦泉花园 | | | | | | | |
| 1 | AB021 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB022 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | | | | | |
| 1 | AB027 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB028 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 威达嘉园 | | | | | | | |
| 1 | AB033 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB034 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 北郊新村 | | | | | | | |
| 1 | AB039 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB040 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 温阳公寓 | | | | | | | |
| 1 | AB045 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB046 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 佳赛家属楼 | | | | | | | |
| 1 | AB051 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB052 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 永杰花园 | | | | | | | |
| 1 | AB057 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB058 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 正棋花园二期 | | | | | | | |
| 1 | AB061 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB062 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 文峰时代广场 | | | | | | | |
| 1 | AB067 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB068 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 和兴东区 | | | | | | | |
| 1 | AB071 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB072 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 温阳花园六区 | | | | | | | |
| 1 | AB077 | 压路机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB078 | 摊铺机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | | | |
| 1 | AB113 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|--------------|--------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 温阳五区综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB165 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 逸品苑综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB180 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 悦泉花园综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB203 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB224 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 威达嘉园综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB272 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 北郊新村综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB314 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|---------------|--------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 温阳公寓综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB339 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB360 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB390 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 泵送混凝土输送机械 | | | | | | |
| | | 永杰花园综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB433 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB466 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB487 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-------|---------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 和兴东区综合改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB526 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| | | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | | | |
| 1 | AB567 | 挖掘机进出场 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | AB568 | ±0.00以下垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | AB569 | ±0.00以上垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 4 | AB570 | 轻钢结构建筑物垂直运输机械 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | AB571 | 构筑物垂直运输机械 | | 座 | 0 | | | |
| 6 | AB572 | 建筑物分部工程垂直运输机械 | | m2 | 0 | | | |
| 7 | AB573 | 外脚手架 | 1.搭设高度及部位：6m以内，外墙 2.工作内容：安置底座、场内外材料运输、搭拆脚手架、挡脚板和拆除后材料堆放、整理外运等 | m2 | 112.24 | | | |
| 8 | AB574 | 柱脚手架 | 1.搭设高度：6米以内 2.工作内容：安置底座、场内外材料运输、搭拆脚手架、挡脚板和拆除后材料堆放、整理外运等 | m2 | 96.72 | | | |
| 9 | AB575 | 砌筑脚手架 | 1.搭设高度及部位：6米以内，内墙 2.工作内容：安置底座、场内外材料运输、搭拆脚手架、挡脚板和拆除后材料堆放、整理外运等 | m2 | 8.05 | | | |
| 10 | AB576 | 建筑物垂直封闭安全网 | 工作内容：安底座、场内外材料运输、搭拆脚手架、挡脚板和拆除后材料堆放、整理外运等 | m2 | 75.64 | | | |
| 11 | AB577 | 现浇混凝土基础垫层模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 2.76 | | | |
| 12 | AB578 | 现浇混凝土满堂基础模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 10.72 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|-------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | AB579 | 现浇混凝土柱模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 29.76 | | | |
| 14 | AB580 | 现浇混凝土梁模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 18.06 | | | |
| 15 | AB581 | 现浇混凝土板模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 22.65 | | | |
| 16 | AB582 | 现浇混凝土构造柱模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 1.856 | | | |
| 17 | AB583 | 现浇混凝土圈梁模板 | 1.模板及支撑材质：投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工作内容：含模板制作、支拆 | m2 | 10.52 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | BB023 | 装饰脚手架 | | m2 | 44.5 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|------------|------|-----------|-----------------|
| | 沥青路面面层工程 | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 245733.40 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 245733.40 | |
| | 温阳五区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 57489.31 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 57489.31 | |
| | 逸品苑 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1793.92 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1793.92 | |
| | 悦泉花园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 166485.15 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 166485.15 | |
| | 啤酒厂家属区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 37988.50 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 37988.50 | |
| | 威达嘉园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 258145.09 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 258145.09 | |
| | 北郊新村 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 59730.76 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 59730.76 | |
| | 温阳公寓 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16403.16 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 16403.16 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|--------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 佳赛家属楼 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 38849.58 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 38849.58 | |
| 永杰花园 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 81735.48 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 81735.48 | |
| 正棋花园二期 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39315.82 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 39315.82 | |
| 文峰时代广场 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 9305.96 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 9305.96 | |
| 和兴东区 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39934.09 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 39934.09 | |
| 温阳花园六区 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 249860.54 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 249860.54 | |
| 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 62240.22 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 62240.22 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 510841.89 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 510841.89 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 38692.47 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 38692.47 | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8800.88 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 8800.88 | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 101162.15 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 101162.15 | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 139489.71 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 139489.71 | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 54269.07 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 54269.07 | |
| 温阳五区综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13570.61 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 13570.61 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 112700.70 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 112700.70 | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1045.60 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1045.60 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|------------|------------|------|----------|-----------------|
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13024.68 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 13024.68 | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 46080.77 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 46080.77 | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 12219.08 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 12219.08 | |
| 逸品苑综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1366.85 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1366.85 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2678.06 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 2678.06 | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 182.68 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 182.68 | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 597.66 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 597.66 | |
| 悦泉花园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13058.07 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|------|-----------|-----------------|
| | 合计=1+2+3+4 | | 13058.07 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 156530.73 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 156530.73 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5203.54 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 5203.54 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4229.83 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 4229.83 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 640.30 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 640.30 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4890.04 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 4890.04 | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1394.61 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1394.61 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 44663.56 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 44663.56 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2486.17 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|------------|------|-----------|-----------------|
| | 合计=1+2+3+4 | | 2486.17 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 24536.37 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 24536.37 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11867.79 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 11867.79 | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 42308.65 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 42308.65 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 690526.44 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 690526.44 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7027.26 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 7027.26 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25269.91 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 25269.91 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 94306.38 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 94306.38 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 22112.46 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程(二标段)

第7页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-----------|-----------------|
| | 合计=1+2+3+4 | | 22112.46 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 17082.08 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 17082.08 | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 43244.38 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 43244.38 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 266509.15 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 266509.15 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5568.84 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 5568.84 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 104207.07 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 104207.07 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 45934.11 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 45934.11 | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8446.92 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 8446.92 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 27201.43 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第8页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|---------------|------|----------|-----------------|
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 27201.43 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 653.50 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 653.50 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25665.36 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 25665.36 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5889.61 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 5889.61 | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5653.34 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 5653.34 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 19744.63 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 19744.63 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 325.02 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 325.02 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10789.84 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 10789.84 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3986.60 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第9页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|-------------|------|-----------|-----------------|
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 3986.60 | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 9342.08 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 9342.08 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 53046.72 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 53046.72 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1633.32 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1633.32 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 22366.05 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 22366.05 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8933.94 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 8933.94 | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20630.92 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 20630.92 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 150118.94 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 150118.94 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7738.74 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第10页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|------|----------|-----------------|
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 7738.74 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20548.05 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 20548.05 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 62137.23 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 62137.23 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 23241.99 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 23241.99 | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1995.17 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1995.17 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 34036.75 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 34036.75 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2868.07 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 2868.07 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1728.05 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1728.05 | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1390.81 | 详见暂列金额表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第11页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|--------|------------|------|----------|-----------------|
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1390.81 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16469.47 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 16469.47 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第12页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1333.76 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1333.76 | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 457.13 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 457.13 | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 464.02 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 464.02 | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1950.80 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1950.80 | |
| 和兴东区综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2161.86 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 2161.86 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 116694.87 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 116694.87 | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10532.45 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 10532.45 | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 36697.95 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 36697.95 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第13页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 978.06 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 978.06 | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4190.07 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 4190.07 | |
| 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 47446.35 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 47446.35 | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 458083.38 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 458083.38 | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 49632.33 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 49632.33 | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 107853.39 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 107853.39 | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 21596.97 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 21596.97 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第14页 共14页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|----|------------|------|----------|-----------------|
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 32928.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 32928.00 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-----------|----|
| | 沥青路面面层工程 | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 245733.40 | |
| | 合计 | | 245733.40 | |
| | 温阳五区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 57489.31 | |
| | 合计 | | 57489.31 | |
| | 逸品苑 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1793.92 | |
| | 合计 | | 1793.92 | |
| | 悦泉花园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 166485.15 | |
| | 合计 | | 166485.15 | |
| | 啤酒厂家属区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 37988.50 | |
| | 合计 | | 37988.50 | |
| | 威达嘉园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 258145.09 | |
| | 合计 | | 258145.09 | |
| | 北郊新村 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 59730.76 | |
| | 合计 | | 59730.76 | |
| | 温阳公寓 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16403.16 | |
| | 合计 | | 16403.16 | |
| | 佳赛家属楼 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 38849.58 | |
| | 合计 | | 38849.58 | |
| | 永杰花园 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 81735.48 | |
| | 合计 | | 81735.48 | |
| | 正棋花园二期 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39315.82 | |
| | 合计 | | 39315.82 | |
| | 文峰时代广场 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 9305.96 | |
| | 合计 | | 9305.96 | |
| | 和兴东区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39934.09 | |
| | 合计 | | 39934.09 | |
| | 温阳花园六区 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 249860.54 | |
| | 合计 | | 249860.54 | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 62240.22 | |
| | 合计 | | 62240.22 | |
| | 小区土建工程 | | | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------------|------|-----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 510841.89 | |
| | 合计 | | 510841.89 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 38692.47 | |
| | 合计 | | 38692.47 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8800.88 | |
| | 合计 | | 8800.88 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 101162.15 | |
| | 合计 | | 101162.15 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 139489.71 | |
| | 合计 | | 139489.71 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 54269.07 | |
| | 合计 | | 54269.07 | |
| | 温阳五区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13570.61 | |
| | 合计 | | 13570.61 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 112700.70 | |
| | 合计 | | 112700.70 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1045.60 | |
| | 合计 | | 1045.60 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13024.68 | |
| | 合计 | | 13024.68 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 46080.77 | |
| | 合计 | | 46080.77 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 12219.08 | |
| | 合计 | | 12219.08 | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1366.85 | |
| | 合计 | | 1366.85 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2678.06 | |
| | 合计 | | 2678.06 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 182.68 | |
| | 合计 | | 182.68 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 597.66 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | 597.66 | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13058.07 | |
| | 合计 | | 13058.07 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 156530.73 | |
| | 合计 | | 156530.73 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5203.54 | |
| | 合计 | | 5203.54 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4229.83 | |
| | 合计 | | 4229.83 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 640.30 | |
| | 合计 | | 640.30 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4890.04 | |
| | 合计 | | 4890.04 | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1394.61 | |
| | 合计 | | 1394.61 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 44663.56 | |
| | 合计 | | 44663.56 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2486.17 | |
| | 合计 | | 2486.17 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 24536.37 | |
| | 合计 | | 24536.37 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11867.79 | |
| | 合计 | | 11867.79 | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 42308.65 | |
| | 合计 | | 42308.65 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 690526.44 | |
| | 合计 | | 690526.44 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7027.26 | |
| | 合计 | | 7027.26 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25269.91 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | 25269.91 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 94306.38 | |
| | 合计 | | 94306.38 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 22112.46 | |
| | 合计 | | 22112.46 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 17082.08 | |
| | 合计 | | 17082.08 | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 43244.38 | |
| | 合计 | | 43244.38 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 266509.15 | |
| | 合计 | | 266509.15 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5568.84 | |
| | 合计 | | 5568.84 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 104207.07 | |
| | 合计 | | 104207.07 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 45934.11 | |
| | 合计 | | 45934.11 | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8446.92 | |
| | 合计 | | 8446.92 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 27201.43 | |
| | 合计 | | 27201.43 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 653.50 | |
| | 合计 | | 653.50 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25665.36 | |
| | 合计 | | 25665.36 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5889.61 | |
| | 合计 | | 5889.61 | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5653.34 | |
| | 合计 | | 5653.34 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 19744.63 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | 19744.63 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 325.02 | |
| | 合计 | | 325.02 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10789.84 | |
| | 合计 | | 10789.84 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3986.60 | |
| | 合计 | | 3986.60 | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 9342.08 | |
| | 合计 | | 9342.08 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 53046.72 | |
| | 合计 | | 53046.72 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1633.32 | |
| | 合计 | | 1633.32 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 22366.05 | |
| | 合计 | | 22366.05 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8933.94 | |
| | 合计 | | 8933.94 | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20630.92 | |
| | 合计 | | 20630.92 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 150118.94 | |
| | 合计 | | 150118.94 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7738.74 | |
| | 合计 | | 7738.74 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20548.05 | |
| | 合计 | | 20548.05 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 62137.23 | |
| | 合计 | | 62137.23 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 23241.99 | |
| | 合计 | | 23241.99 | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1995.17 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | 1995.17 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 34036.75 | |
| | 合计 | | 34036.75 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2868.07 | |
| | 合计 | | 2868.07 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1728.05 | |
| | 合计 | | 1728.05 | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1390.81 | |
| | 合计 | | 1390.81 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16469.47 | |
| | 合计 | | 16469.47 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1333.76 | |
| | 合计 | | 1333.76 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 457.13 | |
| | 合计 | | 457.13 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 464.02 | |
| | 合计 | | 464.02 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1950.80 | |
| | 合计 | | 1950.80 | |
| | 和兴东区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2161.86 | |
| | 合计 | | 2161.86 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 116694.87 | |
| | 合计 | | 116694.87 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10532.45 | |
| | 合计 | | 10532.45 | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 36697.95 | |
| | 合计 | | 36697.95 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 978.06 | |
| | 合计 | | 978.06 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4190.07 | |
| | 合计 | | 4190.07 | |

暂列金额明细表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共7页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 47446.35 | |
| | 合计 | | 47446.35 | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 458083.38 | |
| | 合计 | | 458083.38 | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 49632.33 | |
| | 合计 | | 49632.33 | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 107853.39 | |
| | 合计 | | 107853.39 | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 21596.97 | |
| | 合计 | | 21596.97 | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 32928.00 | |
| | 合计 | | 32928.00 | |

材料暂估价一览表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|--------------|----|----|-----------|----|
| | | 沥青路面面层工程 | | | | |
| | | 信泰威阳花园 | | | | |
| | | 温阳五区 | | | | |
| | | 逸品苑 | | | | |
| | | 悦泉花园 | | | | |
| | | 啤酒厂家属区 | | | | |
| | | 威达嘉园 | | | | |
| | | 北郊新村 | | | | |
| | | 温阳公寓 | | | | |
| | | 佳赛家属楼 | | | | |
| | | 永杰花园 | | | | |
| | | 正棋花园二期 | | | | |
| | | 文峰时代广场 | | | | |
| | | 和兴东区 | | | | |
| | | 温阳花园六区 | | | | |
| | | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳五区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 逸品苑综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 悦泉花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |

材料暂估价一览表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|---------------|----|----|-----------|----|
| | | 威达嘉园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 北郊新村综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳公寓综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 永杰花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |

材料暂估价一览表

工程名称:临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|---------------|----|----|-----------|----|
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 和兴东区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |

工程设备暂估价一览表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|--------------|----|----|-----------|----|
| | | 沥青路面面层工程 | | | | |
| | | 信泰威阳花园 | | | | |
| | | 温阳五区 | | | | |
| | | 逸品苑 | | | | |
| | | 悦泉花园 | | | | |
| | | 啤酒厂家属区 | | | | |
| | | 威达嘉园 | | | | |
| | | 北郊新村 | | | | |
| | | 温阳公寓 | | | | |
| | | 佳赛家属楼 | | | | |
| | | 永杰花园 | | | | |
| | | 正棋花园二期 | | | | |
| | | 文峰时代广场 | | | | |
| | | 和兴东区 | | | | |
| | | 温阳花园六区 | | | | |
| | | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳五区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 逸品苑综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 悦泉花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |

工程设备暂估价一览表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|---------------|----|----|-----------|----|
| | | 威达嘉园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 北郊新村综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳公寓综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 永杰花园综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |

工程设备暂估价一览表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共3页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|---------------|----|----|-----------|----|
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 和兴东区综合改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |
| | | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | |
| | | 小区土建工程 | | | | |
| | | 小区装饰工程 | | | | |
| | | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | |
| | | 室外管网土建工程 | | | | |
| | | 安装工程 | | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 沥青路面面层工程 | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳五区 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 逸品苑 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 悦泉花园 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 威达嘉园 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 北郊新村 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳公寓 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 佳赛家属楼 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 永杰花园 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正棋花园二期 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 文峰时代广场 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | | |
| | 和兴东区 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳花园六区 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳五区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第8页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 和兴东区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第9页 共9页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | 沥青路面面层工程 | | | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 温阳五区 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 逸品苑 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 悦泉花园 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 威达嘉园 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 北郊新村 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 温阳公寓 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 佳赛家属楼 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 永杰花园 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 正棋花园二期 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 文峰时代广场 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 和兴东区 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 温阳花园六区 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|------------|-------|------|------|-------|----|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 温阳五区综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | 合计 | | | | | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|---------------|-------|------|------|-------|----|
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|--------------|-------|------|------|-------|----|
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 和兴东区综合改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共7页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|----|---------------|-------|------|------|-------|----|
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----|------------|----|------|------|----|
| | 沥青路面面层工程 | | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 温阳五区 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 逸品苑 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 悦泉花园 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| | 人工小计 | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| | 材料小计 | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| | 机械小计 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 威达嘉园 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 北郊新村 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 温阳公寓 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 佳赛家属楼 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 永杰花园 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 正棋花园二期 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 文峰时代广场 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 和兴东区 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------------|------------|----|------|------|----|
| 温阳花园六区 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 温阳五区综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----------|------------|----|------|------|----|
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 逸品苑综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第8页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 悦泉花园综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第9页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第10页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第11页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------|------------|----|------|------|----|
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第12页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 北郊新村综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第13页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第14页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 温阳公寓综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第15页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|---------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第16页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-------------|------------|----|------|------|----|
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第17页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 永杰花园综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第18页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 绿化工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第19页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|--------------|----|------|------|----|
| 合计 | | | | | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | | |
| | 拆除工程 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第20页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小区装饰工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第21页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 和兴东区综合改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第22页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第23页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---------------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区土建工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 小区装饰工程 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |

计日工表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第24页 共24页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 绿化工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 安装工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第1页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|--------------|---------|-------|-------|
| | 沥青路面面层工程 | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳五区 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 逸品苑 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 悦泉花园 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 啤酒厂家属区 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 威达嘉园 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 北郊新村 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳公寓 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 佳赛家属楼 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 永杰花园 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正棋花园二期 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 文峰时代广场 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 和兴东区 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳花园六区 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 信泰威阳花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第2页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳五区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|--------------|---------|-------|-------|
| | 合计 | | | |
| | 悦泉花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 威达嘉园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第4页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|---------------|---------|-------|-------|
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 北郊新村综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 温阳公寓综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正气路甲22#综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第5页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|--------------|---------|-------|-------|
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 佳赛家属楼综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 永杰花园综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 正棋花园二期综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第6页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|--------------|---------|-------|-------|
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 和兴东区综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第7页 共7页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|---------------|---------|-------|-------|
| | 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第1页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| | 沥青路面面层工程 | | | |
| | 信泰威阳花园 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 温阳五区 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 逸品苑 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 悦泉花园 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第2页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|------------|------|--------|--------|
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 啤酒厂家属区 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 威达嘉园 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 北郊新村 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 温阳公寓 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第3页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|--------|------------|------|-------|-------|
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 佳赛家属楼 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 永杰花园 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 正棋花园二期 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第4页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------------|------------|------|--------|--------|
| 文峰时代广场 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 和兴东区 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 温阳花园六区 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 信泰威阳花园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第5页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 游乐设施、健身器材 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第6页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|------------|------|--------|--------|
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 温阳五区综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第7页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 绿化工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第8页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 逸品苑综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第9页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|------------|------|--------|--------|
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 悦泉花园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第10页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----------|------------|------|-------|-------|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第11页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------------|------------|------|--------|--------|
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 啤酒厂家属区综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第12页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第13页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|------------|------|--------|--------|
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 威达嘉园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第14页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第15页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|------------|------|--------|--------|
| 北郊新村综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第16页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|------------|------|--------|--------|
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 温阳公寓综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第17页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|---------------|------------|------|--------|--------|
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 正气路甲22#综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第18页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区装饰工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第19页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------------|------------|------|--------|--------|
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 佳赛家属楼综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第20页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|------------|------|-------|-------|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 永杰花园综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第21页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第22页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------------|------------|------|--------|--------|
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 正棋花园二期综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第23页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|--------------|------|--------|--------|
| | 合计=1+06 | | | |
| | 小区土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 室外管网土建工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 安装工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| | 文峰时代广场综合改造工程 | | | |
| | 拆除工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第24页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----------|------------|------|-------|-------|
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

第25页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|------------|------------|------|-------|-------|
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 和兴东区综合改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第26页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第27页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|---------------|------------|------|--------|--------|
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 温阳花园六区综合楼改造工程 | | | | |
| 拆除工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.25 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.53 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.37 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 小区装饰工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 游乐设施、健身器材 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程 (二标段)

第28页 共29页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|------------|------|--------|--------|
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.16 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.34 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.24 | |
| 6 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 室外管网土建工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 临港区人居环境综合整治项目-2023年临港区住宅小区综合提升工程（二标段）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额（元） |
|----|---------|------|-----------|-------|
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |