

威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

施工招标文件

招标编号：sg202316014

招标人：威海市文登区综合行政执法局

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

日期：二〇二三年六月



目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	4
投标人须知前附表.....	4
1. 总则.....	13
1.1 项目概况.....	13
1.2 资金来源和落实情况.....	13
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	13
1.4 投标人资格要求.....	13
1.5 费用承担.....	14
1.6 保密.....	14
1.7 语言文字.....	14
1.8 计量单位.....	14
1.9 踏勘现场.....	14
1.10 投标预备会.....	14
1.11 分包.....	15
1.12 偏离.....	15
2. 招标文件.....	15
2.1 招标文件的组成.....	15
2.2 招标文件的澄清.....	15
2.3 招标文件的修改.....	16
3. 投标文件.....	16
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。.....	16
3.2 投标报价.....	16
3.3 投标有效期.....	17
3.4 投标保证金.....	17
3.5 资格审查资料.....	18
3.6 备选投标方案.....	19
3.7 投标文件的编制.....	19
4. 投标.....	20
4.1 投标文件的密封和标记.....	20
4.2 投标文件的递交.....	20
4.3 投标文件的修改与撤回.....	20
5. 开标.....	20
5.1 开标时间和地点.....	20
5.2 开标程序.....	20
6. 评标.....	21
6.1 评标委员会.....	21
6.2 评标原则.....	21
6.3 评标.....	21
7. 合同授予.....	22
7.1 定标方式.....	22
7.2 中标通知.....	22
7.3 签订合同.....	22
8. 重新招标和不再招标.....	22
8.1 重新招标.....	22
8.2 不再招标.....	22
9. 纪律和监督.....	22
9.1 对招标人的纪律要求.....	22
9.2 对投标人的纪律要求.....	22

9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	23
9.5 投诉.....	23
10. 需要补充的其他内容.....	23
附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	24
附件 2 : 威信用办(2020)3 号关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合惩戒措施清单(2020)年》的通知.....	27
第三章 评标办法(综合评估法)	29
1、评标方法.....	29
2、评标准备.....	29
3、评审标准及程序.....	30
3.1 资格审查文件评审.....	30
3.3 技术标评审.....	30
3.4 商务标评审.....	31
3.5 判断投标是否为无效标.....	31
3.6 投标文件的澄清和补正.....	31
3.7 评标结果.....	32
附件 A: 评审细则.....	33
附件 B: 无效标投标条件.....	36
第四章 合同条款及格式.....	38
第一部分 合同协议书.....	38
第二部分 通用合同条款.....	41
第三部分 专用合同条款.....	42
1.1 词语定义.....	42
1.5 合同文件的优先顺序.....	43
1.6 图纸和承包人文件.....	43
1.7 联络.....	43
1.10 交通运输.....	43
1.10.1 出入现场的权利.....	43
1.10.3 场内交通.....	43
1.11 知识产权.....	43
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 由承包人自行承担。.....	44
2.2 发包人代表.....	44
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供.....	44
2.5 资金来源证明及支付担保.....	44
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 承包人应承担违约金 5 万元, 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担; 项目经理影响合同履行的, 发包人有权解除合同, 由此引发发包人损失的由承包人全额赔偿。.....	46
5.1 质量要求.....	48
5.3 隐蔽工程检查.....	48
7.9 提前竣工的奖励.....	50
8.6 样品.....	50
8.8 施工设备和临时设施.....	50
9.4 现场工艺试验.....	51
10.1 变更的范围.....	51
10.4 变更估价.....	51
10.7 暂估价.....	51
13.6 竣工退场.....	55
14.2 竣工结算审核.....	55
15.3 质量保证金.....	56
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式.....	56

15.3.2 质量保证金的扣留.....	56
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;	56
16. 发包人违约.....	56
16.2 承包人违约.....	57
17.4 因不可抗力解除合同.....	58
18.3 其他保险.....	58
20.3 争议评审.....	58
20.3.1 争议评审小组的确定.....	58
20.3.2 争议评审小组的决定.....	58
20.4 仲裁或诉讼.....	58
工 程 质 量 保 修 书.....	62
一、工程质量保修范围和内容.....	62
二、质量保修期.....	62
三、缺陷责任期.....	62
四、质量保修责任.....	62
五、保修费用.....	63
六、双方约定的其他工程质量保修事项: / 。.....	63
工程量清单及报价表格式.....	66
1、 清单编制总说明.....	66
2、 工程量清单(详见招标文件后附件)	66
第六章 图纸.....	70
1、 图纸目录.....	70
2、 图纸.....	70
第七章 技术标准和要求.....	71
第八章 投标文件格式.....	73
投标函附录.....	74
法定代表人身份证明.....	75
授权委托书.....	76
投标保证金.....	77
项目负责人简历表.....	78
承包人用于本工程施工的机械设备表.....	79
投标人基本情况表.....	80
企业信誉与实力.....	81
拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺.....	82
失信情况查询.....	83
资信标评分索引表.....	86

第一章 招标公告

威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)招标公告

一、招标条件

本招标项目威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)已由相关部门批准建设，招标人为威海市文登区综合行政执法局，建设资金来自财政投资。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

详见工程量清单。

三、项目基本情况

威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)，包括学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街 5 条道路的改造工程，其中学府路为次干路。主要工程内容为路面硬化、人行道、排水工程、路灯安装、管道电缆敷设等。计划工期：2023 年 11 月底前完工。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价（元）
不分标段	1 宗	主要工程内容为路面硬化、人行道、排水工程、路灯安装、管道电缆敷设等。	38455423.24

四、投标企业资格要求

- 1、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。
- 6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。
- 7、要求投标单位信用等级为 B 级及以上。

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区社会信用中心邮箱审核，投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。

威海市文登区社会信用中心邮箱: wdxysyqq@163.com, 监督电话: 0631-8451196。审核通过后在"信用报告概要"页面上加盖"威海市文登区企业信用报告验讫章", 并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持经最新核检(最新的资质证件及处罚信息)的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心(文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室)现场审核。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格。
- 2、项目负责人具有安全生产考核合格证(B证)。
- 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 4、项目负责人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间: 2023-6-8 17:30:00; 下载截止时间: 2023-6-15 17:30:00 下载地址: 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 zbt 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292。]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件,否则视为投标无效)。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式: 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式: 请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：本项目采用电子标进行开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网址：

[http://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html](http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html)】，

通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。**扫黑除恶投诉部门：威海市文登区城市综合管理指导中心技术科，电话 0631-8353276。**本项目开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第四开标室。

投标截止时间、开标时间：2023- 6 - 30 9:30

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

十、联系方式

招 标 人：威海市文登区综合行政执法局

地 址：威海市文登区文山路 105 号

邮 编：264400

联 系 人：徐强

电 话：0631-8451379

传 真：

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

地址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦 10 楼

邮 编： 264400

联 系 人： 于丽丽、徐冉

电 话： 0631-8456544

传 真：

电子邮件： whsygczx@163. com

网 址：

开户银行：

账 号：

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市文登区综合行政执法局 地址：威海市文登区文山路 105 号 联系人：徐强 电话：0631-8451379
1.1.3	招标代理机构	名称：威海晟源工程管理咨询有限公司 地址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦 10 楼 联系人：于丽丽、徐冉 电话：0631-8456544 邮箱：whsygczx@163.com
1.1.4	项目名称	威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)
1.1.5	项目建设规模	威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)，包括学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街 5 条道路的改造工程，其中学府路为次干路。主要工程内容为路面硬化、人行道、排水工程、路灯安装、管道电缆敷设等。
1.1.6	建设地点	威海市文登区
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	2023 年 11 月底前完工
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资格条件	企业资格条件： 1、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”

		<p>(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询, 未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的(详见“威海市联合惩戒措施清单”)。</p> <p>6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。</p> <p>7、要求投标单位信用等级为 B 级及以上。</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时, 应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件, 发送到威海市文登区社会信用中心邮箱审核, 投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等, 方便及时沟通回复。威海市文登区社会信用中心邮箱: wdxysyq@163.com, 监督电话: 0631-8451196。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”, 并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标单位邮箱。</p> <p>投标单位也可持经最新核检(最新的资质证件及处罚信息)的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心(文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室)现场审核。</p> <p>注: 本项目中标单位须在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核, 并于中标公告发布之后, 将山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图(须体现投标单位名称)发送至招标代理机构邮箱(whsygczx@163.com)。</p> <p>项目经理资格:</p> <p>1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目负责人具有安全生产考核合格证(B证)。</p> <p>3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>4、项目负责人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询, 未被最高人民法院列为失信被</p>
--	--	---

		执行人。
1.4.2	是否接受联合体 投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不统一组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的 截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
1.10.3	招标人书面澄清 的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其 他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招 标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
2.2.2	投标截止时间	2023 年 6 月 30 日 9 时 30 分
2.2.3	投标人确认收到招 标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招 标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其 他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额：20 万元。根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知(威住建通字（2021）90 号)文的规定，2022 年度（第二批）经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为 AAA 级投标单位免交投标保证金；投标单位须上传信用评价结果为 AAA 级的证明材料扫描件。 投标保证金形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。 1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时

		<p>间前从投标人的基本账户转入指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心文登分中心</p> <p>开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，须在 fyq 资格审查“投标保证金证明材料”上传保函彩色扫描件及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：晟源徐冉，联系方式：0631-8456544、13563145189），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。（3）未按照规定按时全额缴纳代理服务费。</p> <p>3、以保险保函形式缴纳投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住</p>
--	--	---

		<p>房城乡建设服务监管与信用信息综合平台 (http://221.214.94.41:81/xyzj/)”“全国公共资源交易平台(山东省)/山东省公共资源交易网(http://www.sdggzyjy.gov.cn)”,将保险机构单位信息、保险合同条款(范本)、保单(范本)、保函(范本)等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构,需在投标截止时间前,在fyq资格审查“投标保证金证明材料”上传以下证明材料彩色扫描件word文档或pdf文档。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。1)保险费汇款证明及有效发票;2)由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等);3)有效保函;4)保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明;5)保险机构通过上述网站公开信息的查询截图;6)保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的,需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可,基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”(详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话:400-0055-890。</p> <p>5、除按规定免于缴纳投标保证金的企业外,未按规定提交投标保证金的投标人,其投标文件将被拒绝。</p>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	盖章要求	本项目采用全电子标进行开标、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的,按无效标处理。
3.7.4	书面投标文件份数	本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位不须提交纸质投标文件。
3.7.5	投标文件制作及装订要求	<p>1、技术标(施工组织设计)制作要求:技术标为暗标,技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语,或明显引导性语言,不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的,其投标文件将被否决。</p> <p>2、本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位不须打印纸质投标文件提交。</p>
4.1	投标文件的密封与标记	书面投标文件不须提交,以电子标为准进行开标、评标。

4.2.2	递交投标文件地点	无(本项目采用全电子标进行开标、评标, 投标单位无须提供纸质投标文件)
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼(宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西) 公共资源交易中心文登分中心第四开标室
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 7 人, 其中经济标评委 3 人, 技术标评委 4 人。 评标专家确定方式: 从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)、威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体, 若被列为失信被执行人或严重失信主体, 将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人: 3 人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金, 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标。
10、需要补充的其他内容		
10.1.1	同类项目(类似工程)	同类项目(类似工程)是指: 单个合同金额 ≥ 3000 万元的市政工程。
10.2 招标控制价		
10.2.1	招标控制价	本项目设招标控制价, 招标控制价为 38455423.24 元。详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用, 投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。
10.4 投标文件电子版		
10.4.1	是否要求投标人在递交投标文件时, 同时递交投标文件电子版	不要求。电子投标文件编制完成定稿后, 点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密, 签章完后再点击工具栏的“上传”按钮, 上传电子投标文件。

10.5 计算机评标		
10.5.1	是否实行计算机评标	是, 本项目采用全过程电子标评标, 投标人不需要递交纸质投标文件, 只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求” 编制及报送电子投标文件即可。
10.6 投标人代表出席开标会		
10.6.1	不接受供应商到现场参加开标活动; 供应商提前熟悉交易系统 (工程建设项目供应商操作手册网址: http://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html), 通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。	
10.6 中标公示		
10.6.1	在中标通知书发出前, 招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示, 公示期不少于 3 个工作日。	
10.7 知识产权		
10.7.1	构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.8 重新招标的其他情形		
10.8.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的, 招标人应当依法重新招标。	
10.9 同义词语		
10.9.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”, 在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.10 监督		
10.10.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.11 解释权		
10.11.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 (投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释。	
10.12	招标人补充的其他内容	
招标人需要补充的其他内容:		

1、威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

（投标单位须在投标文件中附“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。

8、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标单位须在投标文件中附上上述查询截图。）

9、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

10、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

11、扫黑除恶投诉部门：威海市文登区城市综合管理指导中心技术科，电话 0631-8353276。

12、特别说明：

（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。

（2）不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操

作手册(投标人), 网址:

[http://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html](http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html)】,

通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

(3) 请各参与投标企业在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 配合完成开标环节相关确认工作

(包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等), 以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件 1 中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

(4) 请各参与投标企业在开标结束后, 评委评标期间, 随时保持电脑网络在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中, 评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内(以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准)及时通过电子系统予以澄清、说明或补正, 因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正, 请通过电子系统向评标委员会申请延长时, 并说明合理理由。(注意: 收到消息提醒后, 投标单位必须对其进行刷新, 方可查收到)。

(5) 各投标单位须编制“资信标评分索引表”(详见第八章投标文件格式)并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照, 若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同, 评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知, 评标委员会发出告知后, 投标单位未刷新系统无法接收, 因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒, 若有异议请在 10 分钟内(以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准)通过系统提出, 否则视为认可。注意: 收到消息提醒后, 投标单位必须对其进行刷新, 方可查收到。

(6) 威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”, 技术支持电话: 0631-5819292, 15588382589。威海市公共资源交易中心文登分中心第四开标室录音电话:0631-8451526, 投标单位若在开标期间有异议可以拨打此电话, 除开标时间外不得拨打。

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的;
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
- (15) 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人;
- (16) 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何, 招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本项目招标代理费价格按照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857号相关规定的40%执行, 由中标单位支付给招标代理单位。控制价已考虑此部分费用, 清单不单独列项, 投标单位综合考虑此费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题, 以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清使用

CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及报价表；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 综合单价：本工程工程量清单采用综合单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。

投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。其中工程量为依据本招标文件及《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、2022 版《山东省建设工程工程量清单计价规则》中的工程量计算规则计算出来的工程量，详见第五章内容。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.2.4 投标报价中规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标报价对其让利或者优惠的，否决其投标。

3.2.2.5 本工程结算要求：

最终结算造价按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

3.2.2.6 变更部分综合单价的执行原则：

(1) 已标价工程量清单中有相同项目的，按照清单单价表中相同项目综合单价认定；

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、2022 版《山东省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件在签订合同时的规定、文登区政府投资项目相关计价标准，设备、材料价格参照执行项目同期文登区政府采购招投标的材料价格重新组价，重新组价下浮 5%，并经招标人、财政局确认后执行。

3.2.2.7 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、财政局确认后进入结算单价。

3.2.3 本工程招标控制价 38455423.24 元；投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资

料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照；
- (2) 资质证书：（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79 号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的，不适用前述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定）。
- (3) 安全生产许可证；
- (4) 项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证：（项目经理注册建造师证书及安全考核合格 B 证若过期，须附网站查询合格信息截图。）
- (5) 技术负责人的工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；
- (6) 安全员须专职安全员考核合格 C 类证书：（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图）
- (7) 项目管理机构人员近 6 个月及以上在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足 6 个月的，须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章缴纳证明）。
- (8) 法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。
- (9) 缴纳投标保证金的证明材料：

A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传：投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。B、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。C、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市域内设立的服务机构营业执照；D、如以电

子保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；E、若为按规定免交或不用足额缴纳投标保证金的单位，上传证明材料 word 文档或 pdf 文档，内容为：2022 年度（第二批）经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为 AAA 级的证明材料扫描件。

（10）投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；

（11）开标现场通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（12）投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单（上传查询截图）；

（13）投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到威海市文登区社会信用中心邮箱审核，投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。威海市文登区社会信用中心邮箱：wdxysyq@163.com，监督电话：0631-8451196。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描于三个工作日回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持经最新核检（最新的资质证件及处罚信息）的信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》到威海市文登区社会信用中心（文登区世纪大道 86 号 21 楼 2102 室）现场审核。

（14）其他资格审查所要提交的资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和须知前附表规定的地点公开开标，因疫情防控需要，不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统（工程建设项目供应商操作手册网址：

<http://ggzyjy.weihi.cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html>），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (3) 代理机构通过系统抽取系数；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(一) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(二) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(三) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(四) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(五) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(六) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(七) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(八) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(九) 法律法规规定的其他情形。

招标人、现场工作人员发现专家存在上述情形的，应当要求其回避。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）对外公告。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确

定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在

投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小

时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 本次招标采用全电子标进行开标、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

附件 2：威信用办〔2020〕3 号关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合惩戒措施清单（2020）年》的通知

《威海市联合惩戒措施清单》

	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经	
限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分	营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计领域严重失信企业及其有关人员 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保险领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体	发展改革、财政、住房城乡建设等管理部门

28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体
42. 政府采购领域严重失信主体
43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
44. 会计领域严重失信主体
45. 文化市场领域严重失信主体
46. 民办教育培训机构严重失信主体
47. 人防领域严重失信主体
48. 社会组织严重失信主体

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组（技术组 4 人、商务组 3 人）。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标

报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间予以澄清、说明或补正。

3、评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评审标准和方法进行量化评分。

3.2.1 项目管理班子配备情况

(1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

3.2.1.2. 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评审标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3. 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高

值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正

的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.7 评标结果

1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：评审细则

A1.评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
11. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
12. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
13. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
14. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
15. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
16. 投标报价未按招标文件要求编制的；
17. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
3. 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
4. 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
5. 为本招标项目的代建人；
6. 为本招标项目的招标代理机构；
7. 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
8. 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
9. 被依法暂停或者取消投标资格；

10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
12.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人；
15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
17.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
19.评标委员会认定投标文件质量标准、工期、质保期等实质性内容方面未响应招标文件要求的。

A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2.投标人之间约定中标人；
3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10.不同投标人的投标文件相互混装；
11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

- 1.使用伪造、变造的许可证件；
2.提供虚假的财务状况或者业绩；
3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4.提供虚假的信用状况；
5.隐瞒招标文件要求提供的信息；

6.法律、法规、规章规定的其他情形。

A5.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的，招标人应当依法重新招标。

A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

A7.近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

A8.根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9.低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

附件 B：无效标投标条件

无 效 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

B1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

B1.8 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

B1.9 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

B1.10 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。

B1.11 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

B1.12 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

B1.13 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

B1.14 商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的

彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

B1.15 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

B1.16 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

B1.17 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.18 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.19 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.20 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

B1.21 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.22 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.23 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.24 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

(2) 人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在文登区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章,并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____/_____。

1.1.3.9 永久占地包括：见发包人认可的规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成本合同项下工程修建临时施工道路、临时住房及其他临时设施所占用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及现行有效的相关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：___。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式两份；

发包人向承包人提供图纸的内容：技术资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等应当由其编制的
与工程施工有关的文件：

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份：

承包人提供的文件的形式为：书面及发包人要求的其他形式；

发包人审批承包人文件的期限：自收到承包人提交的书面文件之日起7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸及承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室：

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1. 10. 3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：执行《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》相关规定，由承包人负责编制并提供竣工图及其他相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：2套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前15个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面资料及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：按照行业主管部门的竣工验收要求的时间、节点、数理、形式提供其他有关资料，承包人不能按期提供竣工资料或提供的资料不完整的，应承担签约合同价5%的违约金；由此引发发包人损失的，承包人应负责全额赔偿。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于26天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担签约合同价5%的违约金，并由承包人承担行政主管部门的一切处罚及相应责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金1万元；擅自离场>3天的，发包人有权要求承包人承担违约金2万元并更换项目经理；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1万元；如原项目经理确实已经无法继续履行职责的，承包

人更换的项目经理应获得发包人的审核确认，承包人应承担违约金 2 万元；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应承担违约金 5 万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；项目经理影响合同履行的，发包人有权解除合同，由此引发发包人损失的由承包人全额赔偿。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后 7 天内。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊情况确需更换的，须经发包人书面同意，并应在发包人同意后 5 日内报区城市综合管理指导中心技术科备案，城市综合管理指导中心技术科要及时将人员变更情况告知区质监站、建管处，被更换的项目管理团队人员 6 个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招标投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应承担违约金 2 万元/人次，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；未更换的施工管理人员影响合同履行的，发包人有权解除合同，由此引发发包人损失的由承包人全额赔偿。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：≤2 天的，由监理人批准；>2 天的，监理人同意后报发包人书面批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原管理人员确实已经无法继续履行职责的，承包人更换的管理人员应获得发包人的审核确认，承包人应承担违约金 3 万元；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人承担违约金 3 万元并更换该管理人员；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。施工期间，项目管理班子成员请假外出时间原则上每个月不超过 4 天，且须向区质监站、建管处履行请假告知制度。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书、施工现场实际交付发包人之日止；该期间工程及工程相关的材料、工程设备发生损坏、灭失的，承包人自费予以修复或赔偿。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工及保修阶段的监理工作，以委托人的书面授权书为准，包括建设项目施工过程中的质量、进度、安全控制、信息管理，组织协调、工程签证等。

关于监理人的监理权限：建设项目施工过程中的质量、进度、安全控制、信息管理，组织协调、工程签证等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) ∟；

(2) ∟；

(3) ∟。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

5.1.4 工程质量创建目标约定：达到国家验收合格标准。

超出质量创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 72 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行工程所在地行政主管部门的相关规定。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包人必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包人，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

（4）承包人须按照市级安全文明工地标准在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个

现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷、罚款等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：/。

超出安全文明施工创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应当保证工期与工程质量，并配备与之相应的设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款，即承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款，即发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款，即发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工准备工作完成后、计划开工日期前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、物料、工程设备、施工设备等；做好用工安排，签订用工合同并于开工前 7 日上报给发包人；完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知且未实际开工的，承包人有权提出解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日

期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3‰违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3‰违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 八级及以上的持续 2 天的大风；
- (2) 日气温超过 38℃ 的高温及低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担；因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准。

10.4 变更估价

最终按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单中有相同项目的，按照清单单价表中相同项目综合单价认定；

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、2022 版《山东省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件在签订合同时的规定、文登区政府投资项目相关计价标准，设备、材料价格参照执行项目同期文登区政府采购招投标的材料价格重新组价，重新组价下浮 5%，并经发包人、财政局确认后执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款 10.7.1 第___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款 10.7.2 第___种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出

书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：/

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：包括但不限于投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3. 其他价格形式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：∕。

预付款支付期限：∕。

预付款扣回的方式：∕。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：∕。

预付款担保的形式为：∕。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：∕。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：∕。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：∕。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：∕。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度付款，工程进度达到 50%，付工程中标价的 40%，工程竣工验收后付至工程中标价的 80%（扣除未实施项目造价），工程结算经审计定案后，付至审定工程总价款的 97%，余 3%质量保证金应在缺陷责任期满后完成支付（无息）。承包方应于每次付款前 10 日提供相应金额的工程款发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：∕。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：∕。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：∕。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：∕。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款 12.4.6 条第 3 款，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 / 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 / %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

不论采取何种方式支付人工费，如有拖欠农民工工资情况出现，由承包方承担全部责任及不利后果；因拖欠农民工工资影响工程进度或不能按照发包方要求整改的，发包方有权单方解除合同。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款第 13.2.2 条第（1）～（5）款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，以发包方应付欠款数额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：工程变更、工程签证、竣工图纸及通用条款 14.1 约定的资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 90 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 28 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

(2) 发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 28 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：
无；

(2) 3% 的工程款；

(3) 其他方式：无。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式/无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 3。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当自接到发包人保修通知之日起 2 日内到达工程现场。

16. 违约

16. 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：___/___。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，逾期期间按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的 3%违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用（如：机械租赁费、钢管租赁费、管理人员的工资）。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：___/___。

(8) 其他：___/___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：L。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。承包人未按照施工进度计划施工，经发包人催告后 30 日内仍无法达到施工进度计划要求的，发包方有权解除合同，承包人应按照签约合同价的 10%承担违约金。

（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。

（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 10%的违约金。

（4）承包人其他违约责任按照相关法律法规执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式： ____/____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条件以及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中规定的时间为准）。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 84 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险、安全生产责任保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条的约定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：选择 3 名争议评审员，发包人、承包人各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由发包人、承包人共同确定。

选定争议评审员的期限：争议发生后 14 天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：由发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

- (1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建筑面积(M²)	结构	层数	跨度(M)	设备安装内容	工程造价(元)	开工日期	竣工日期

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格型号	单位	数量	质量等级	供应时间	送达地点	备注

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市文登区综合行政执法局

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

工程量清单及报价表格式

1、清单编制总说明

工程名称：威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

一、工程概况：

威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)，包括学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街 5 条道路的改造工程。主要工程内容为路面硬化、人行道、排水工程、路灯安装、管道电缆敷设等。

二、工程招标范围：

详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1. 委托单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
3. 《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》；
5. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

六、清单描述中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

- 1、投标报价由投标单位根据本工程特点、现场情况、招标文件要求，按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、2022 版《山东省建设工程工程量清单计价规则》、结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等综合分析和测算，在确保企业成本且有合理利润的前提下填报。
- 2、投标报价时投标人应考虑本工程招标范围、工期要求、施工过程中不可避免的赶工期增加费与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标

报价中，结算不做调整。

3、投标单位参与投标，视为已考察施工现场（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织施工，非正常施工因素增加的费用在报价中要充分考虑，结算时不做调整；任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

5、中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

6、施工单位应踏勘现场，根据水源、电源切入点及平面布置，综合考虑现场所有临时设施费用、临时用水（包括施工单位利用地下水的费用）、临时用电、临时道路等相关费用，以及施工所须的水电费均包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

7、投标报价中投标人应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施费用及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，投标人应考虑在报价中。

8、清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标单位自主报价；投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。

9、总价措施费中以“项”为单位的项目和单价措施费中的“施工围挡”包干计取使用，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在相应的综合单价中，结算时不再计取。

10、本工程发生的所有材料、设备由施工单位自主报价，所报单价应包括其落地价、采购保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等以及建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等因素，材料及设备单价均不做调整。

11、投标人在报价时应根据实际情况考虑材料、成品、半成品构件的损耗率，结算时不再考虑损耗因素调整造价。

12、综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过

程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

13、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等及投标人自身深化设计综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关规定综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

14、投标单位应详细填写分部分项工程量清单与计价表及措施项目清单与计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内，结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

15、清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》中工程量清单计算规则计算。

16. 本工程垃圾、杂草及石块等必须做到施工完毕清理完毕，场内清理及场外运输等费用，投标单位综合考虑在清单报价中，结算时不再增加此费用，运距综合考虑，运到垃圾处理厂或甲方指定地点。

17、投标单位报价时严禁采用不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单综合单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或结算时做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不予调整。

18、投标单位必须完成按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

19、路灯安装综合单价包含灯杆内穿线、控制器及空开安装，结算时不再增加此部分内容。

20、电缆泄露试验、各系统调试、系统试运行等费用投标报价时应考虑在响应的清单报价中，结算时不再另行考虑此部分费用。

21、挖沟槽土方的报价应综合考虑开挖方式、土质类别、清理（包括人工清槽）、堆放、倒运、场内运输等费用，投标单位根据施工场地情况结合自身施工组织设计综合考虑堆放地点、运输距离、运输方式等，如需发生弃土费用，还应考虑工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费等以及因堆土（弃土）避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用。

22、土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

23、工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、泵送剂、外加剂费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

24、本项目为道路改造工程，投标单位报价时应充分考虑施工现场可能发生的各种因素，需

采取的措施费用均需考虑在投标报价中，不单独计量（如需要半幅施工增加的围挡和施工缝的处理、行道树对施工的影响及对其保护费用等）。

25、本项目中原有沥青路面面层和基层、路基挖方（含土方、风化砂、砂等）、人行道面包砖、路缘石、电缆、路灯、雨水篦子、检查井盖等拆除旧料由建设单位回收，建设单位指定 10km 以内场地堆放，投标单位应按照建设单位要求运至指定地点，费用包含在报价中，堆放地点超过 10km 增加运输费用 1.3 元/km。

26、疫情防控措施费不在此次投标报价中。

27、投标单位在投标报价时须按营改增后的增值税一般计价依据执行，投标报价中规费、税金为不可竞争费用，投标报价对其让利或者优惠的，将否决其投标。

28. 本项目招标代理费价格按照计价格〔2002〕1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857 号相关规定的 40%执行，由中标单位支付给招标代理单位。控制价已考虑此部分费用，清单不单独列项，投标单位综合考虑此费用。

29、投标单位按照招标文件列明的暂列金报价，暂列金 2638000 元暂列金正常取费。

2、工程量清单（详见招标文件后附件）

第六章 图纸

1、图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2、图纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场施工条件

施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2016），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300/2013），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 3、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 4、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
- 5、《工程测量规范》（GB5026-2016），以中国计划出版社编制为准。
- 6、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB500501-2012）
- 7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
- 8、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB51004-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 9、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 10、《砼结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）
- 11、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 12、《给水排水管道工程施工及验收规程》（GB50268-2008）
- 13、《采暖与卫生工程施工及验收规程》（GBJ242-2013）
- 14、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
- 15、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
- 16、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001），以中国计划出版社编制为准。
- 17、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）
- 18、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）以人民交通出版社编制为准。
- 19、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80（1）-2004）
- 20、《公路路基施工技术规范》（JTJF10-2006）
- 21、《水泥混凝土路面施工及验收规范》

- 22、《公路工程施工安全技术规程》
- 23、《公路路面基层施工技术规范》
- 24、《给水排水管道工程施工及验收规程》（GB50268-97）
- 25、《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011
- 26、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ 3-90
- 27、《山东省安全生产条例》（2017 版）
- 28、工程所需其他技术规范及法规等。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

投标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名: _____ 电话: _____ 邮箱: _____	
2	工期	合同协议书第二条	_____	
3	分包	专用条款第 3.5 款	_____	
4	质量保修期	专用条款第 15.4 款	_____	
5	质量标准	合同协议书第三条		
6	投标有效期	/		

备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人: _____ (电子公章)

法定代表人: _____ (电子法人章)

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____联系方式（手机）：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）_____（联系方式（手机））为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

投 标 人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

（4）如以保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；

（5）若为按规定免交投标保证金的单位，上传证明材料扫描件 word 文档或 pdf 文档，内容为：
2022 年度(第二批)建筑市场主体信用评价结果为 AAA 级证明材料。

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
近两年获得荣誉					
时间	荣誉称号		发证机关	级别	

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

说明：

- 1、“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。
- 2、施工单位自合同开工之日起3日内应将拟用于本工程的机械全部到齐。

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

企业信誉与实力

企业工程获奖情况							
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	合同签订时间	所获奖项	获奖时间	备注
							所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的业绩一致
类似工程业绩							
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	中标通知书时间	合同签订时间	备注	
						按照评分办法规定相应资料	
企业信用等级							按照评分办法规定相应资料
企业信用及考核情况							
合计							

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理名字）身份证号：_____注册证书号：_____没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。若承诺存在不属实情况，我单位同意建设主管部门将我单位及项目经理列入失信“黑名单”，并向社会公布。

特此承诺。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

年 月 日

失信情况查询

中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）网站失信查询如下图：

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

失信被执行 失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
施印雷	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布


姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****9771
河池市弘农加油站	9145120159****9771

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码: 

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

注：投标单位查询时，输入查询条件中只需输入单位全称即可，若存在多个同一单位名称，再同时输入正确的组织机构代码查询（“组织机构代码”非三证合一后的“统一社会信用代码”）。

威海市文登区建设工程投标人承诺书

工程名称：_____

本人作为经授权的投标人代表, 清楚知晓我单位本项目招标活动, 我单位和我本人对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则, 依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在此声明, 本次招标投标活动中申报的所有投标资料都是真实、准确完整的, 在本次投标活动中无资质挂靠、串标、围标、弄虚作假等其他违法违规情形。

三、我单位和我本人清楚知晓, 有下列情形之一的, 属于或视为串通投标行为:

(一) 属于招标人与投标人串通投标: 1. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 2. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息; 3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价; 4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件; 5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便; 6. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(二) 属于投标人相互串通投标: 1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容; 2. 投标人之间约定中标人; 3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标; 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标; 5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(三) 视为投标人相互串通投标: 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人; 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; 5. 不同投标人的投标文件相互混装; 6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、我单位和我本人清楚知晓, 有下列情形之一的, 属于弄虚作假: 1. 使用伪造、变造的许可证件; 2. 提供虚假的财务状况或者业绩; 3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; 4. 提供虚假的信用状况; 5. 其他弄虚作假的行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价, 损害招标人或者其他投标人利益, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标, 损害国家、集体、公民的合法利益的, 依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪; 盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪; 伪造公司、企业、事业单位、

人民团体印章罪;伪造、变造居民身份证罪”的规定。

七、我单位未在投标、中标前组织现场施工。

八、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

九、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

投标人(印章):

法定代表人(签字):

投标人授权代表(签字):

年 月 日

资信标评分索引表

序号	标题	分值	评审内容	投标文件情况摘要 (投标人填写)	得分	合计（分）	备注
3.1	企业信用及考核情况	1分	企业近一个年度的不良行为记录扣分	1、			
				2、			
				...			
		3分	有效期内的信用等级证书及信用报告证明材料扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）				
3.2	企业类似业绩	3分	投标企业近三年内具有类似工程业绩的，每有一项得1.5分，最高计3分。	1、			
				2、			
				...			
3.3	项目管理机构	2分	项目管理机构人员配备情况	齐全/不齐全			
3.4	项目经理信用情况	1分	项目经理近一个年度的不良行为记录扣分	1、			
				2、			
				...			
				...			
总计（10分）							

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、项目经理及企业近一个年度的不良行为记录，所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的内容一致，若存在不良行为记录扣分，需按实填写负数分值，例如-0.5分、-1分。

3、投标人可根据需要自行扩展此表格。

备注：1、在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

2、商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业

专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 营业执照的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.2	资质证书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书的彩色扫描件, 须为有效证件; 且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 (若存在过期情况, 须附全国建筑市场监管公共服务平台自动延期的查询合格信息截图。企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》(建市〔2014〕79号) 申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的, 不适用前述规定, 企业应在1年资质证书有效期届满前, 按相关规定申请重新核定)。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的彩色扫描件, 须为有效证件;
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 若法定代表人参加开标会议的, 上传法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件; 若法定代表人授权委托代理人参加开标会议的, 上传法定代表人身份证明、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书、授权委托代理人身份证彩色扫描件。 法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式, 须按要求加盖电子章。
1.5	投标保证金证明	合格制	<p>上传word文档或pdf文档, 内容为缴纳投标保证金的证明材料彩色扫描件, 如下: 投标保证金金额: 20万。根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)》的通知(威住建通字〔2021〕90号)文的规定, 2022年度(第二批)经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为AAA级投标单位免交投标保证金, 投标单位须上传信用评价结果为AAA级的证明材料扫描件。</p> <p>(1) 如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的, 上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等)。</p> <p>(2) 如以银行保函形式缴纳投标保证金的, 其银行保函必须由其基本户开户银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期, 上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等)。同时在开标 (投标截止) 时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时, 须在邮件外包装上注明“***项目投标保证金保函”(收件人: 晟源徐冉, 联系方式: 0631-8456544、13563145189), 且须保证开标 (投标截止) 时间前招标代理公司收到邮件, 否则投标文件将被否决; 代理公司开标现场将邮件递交评标委员会, 由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时, 须保证在开标当天开标 (投标截止) 时间前直接送到开标地点交给招标代理公司, 否则投标文件将被否决; 招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。</p> <p>(3) 如以保险保函方式缴纳投标保证金的, 上传: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等); 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>(4) 如以电子保函形式缴纳投标保证金的, 上传电子保函保单或保函凭证; 基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。</p> <p>(5) 除按规定免于交纳投标保证金的企业外, 未按规定提交投标保证金的投标人, 其投标文件将被拒绝。</p>
1.6	项目管理机构	合格制	<p>上传word文档或pdf文档, 包括: 项目经理、技术负责人、施工员、质检员 (或质量员)、安全员、材料员、机管员、劳资员各1名。上传项目经理、技术负责人、安全员证书及项目管理机构所有成员的社保证明材料彩色扫描件。</p> <p>备注:</p> <p>(1) 项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工, 且必须上传近6个月及以上在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件 (社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明, 若为退休人员无社会保险证明, 须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”)。若为新注册或新入职人员, 社会保险缴纳不足6个月的, 须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件 (社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明)。</p> <p>(2) 项目经理须上传市政公用工程一级注册建造师证书彩色扫描件, 且必须上传安全考核合格B证彩色扫描件; 若存在过期情况, 须附网站查询合格信息截图。</p> <p>(3) 技术负责人须上传工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。</p> <p>(4) 安全员须上传专职安全员考核合格C类证书。</p> <p>(5) 须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
1.7	失信情况查询	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 1、投标人、法定代表人、项目经理及委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)网站失信查询截图。 2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单, 将否决其投标。上传网上查询截图。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重违法失信主体, 本条投标人无需附截图, 开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重违法失信主体, 如被列为严重违法失信主体, 将否决其投标。
1.8	信用承诺书	合格制	上传word文档或pdf文档, 具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。
1.9	资信等级要求	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: “信用报告概要”页面上加盖“威海市文登区企业信用报告验证章”公章的经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告彩色扫描件, 并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件。
2	技术标 [40.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置合理	3.70	(3.7分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施合理, 工期、人员等安排情况合理;
2.2	施工方案和技术措施合理	3.70	(3.7分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 结合施工现场实际情况, 采取措施得力、经济、安全、可行;
2.3	质量保证措施	3.70	(3.7分) 工程质量保证措施科学合理, 切实可行, 有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案, 表述清晰, 切实可行;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	3.70	(3.7分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;
2.5	环境保护措施	3.70	(3.7分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等;
2.6	冬雨季施工	3.70	(3.7分) 冬雨季施工方案;
2.7	施工进度计划和进度措施	3.70	(3.7分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);
2.8	资源配备计划	3.70	(3.7分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要; 施工设备选型和配套合理、保证性高, 质量监控设备齐全、满足工程检验需要。
2.9	项目管理机构	3.70	(3.7分) 项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。
2.10	成品保护、工程保修制度	3.70	(3.7分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。
2.11	建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等	3.00	(3.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等; 使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用及考核情况	4.00	1、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分1分, 有违法违规行为扣分的, 在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算, 扣分无下限。以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。 注: 评标时, 企业的违纪违规情况得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。近一年指自开标日起向前推1年, 精确到日。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故, 按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 2、上传word文档或pdf文档, 内容为: 企业持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用等级等业务的社会信用服务机构出具的有效期限内的信用等级为AAA级的信用报告的得3分, AA级的信用报告的得2分, A级的信用报告的得1分。备注: 本项只计最高分, 不重复计分。投标单位须上传有效期内的信用报告证明材料扫描件(信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》), 否则该项不得分。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目管理机构成员: 项目经理为市政公用工程一级注册建造师执业资格, 且必须具备安全考核合格B证; 其他关键岗位管理人员(包括技术负责人、施工员、质检员(或质量员)、安全员、材料员、机管员、劳资员各1名)配备齐全, 满足以上配备要求, 且与资格审查项目管理机构人员一致, 得2分。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
3.3	项目经理信用情况	1.00	<p>项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分1.0分，有违法违规行扣分的，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。</p> <p>备注：评标时，项目经理的违纪违规扣分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。近一年指自开标日起向前推1年，精确到日。</p> <p>投标单位的项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。</p>
3.4	企业业绩	3.00	<p>通过系统勾选业绩。内容为：投标企业近三年内具有类似工程业绩的，每有一项得1.5分，最高计3分。</p> <p>注：1、类似工程指：单个合同金额≥3000万元的市政工程。</p> <p>2、上传施工（或工程总承包）合同扫描件和中标通知书扫描件，二者同时具备作为有效业绩；日期以合同签订时间为准，进行加分。</p> <p>3、工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>4、近三年指自开标日向前推3年，精确到日。</p>
4	商务标 [50.00]		
4.1	投标报价	50.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。</p> <p>评标基准价$C = \text{投标价算术平均值}A \times \text{下浮系数}K1 \times \text{权重比例}Q1 + \text{招标控制价}B \times \text{下浮系数}K2 \times \text{权重比例}Q2$。</p> <p>投标价算术平均值$A$计算过程：（$n$为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 6$时，$A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$</p> <p>当$6 < n \leq 9$时，$A = \text{所有有效标书报价中}1\text{个最高价、}1\text{个最低价后的算术平均值}$</p> <p>当$n > 9$时，$A = \text{所有有效标书报价中}2\text{个最高价、}2\text{个最低价后的算术平均值}$</p> <p>$B$：招标控制价。</p> <p>$K1$：0.955,0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。</p> <p>$K2$：0.97。</p> <p>Q：权重比例$Q1 + Q2 = 100\%$，$Q1$、$Q2$取值均应$\geq 30\%$。</p> <p>$Q1$：0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分</p> <p>每高于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。</p> <p>每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>

其他注意事项

控制价 : 38455423.24

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	学府路（圣经山路-秀山路）							
	道路工程							
1	041001001001	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.包含基层（基层厚度综合考虑） 4.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放 5.机械设备进出场:综合考虑	m3	9535.52			
2	041001002001	拆除人行道	1.材质:面包砖 2.厚度:综合考虑 3.外运运距及堆弃点:甲方指定10km以内场地堆放	m2	3700			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩 2.外运运距：自行考虑	m	1580			
4	040103001001	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径、压实度要求:达到设计及规范要求 4.工作内容包含材料购买、运输、平整、压实及完成本工作的辅助工作	m3	1000			
5	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.范围:路床平整、压实	m2	13480.48			
6	040202003001	水泥稳定碎石（掺风化砂）底基层	1.厚度：16cm 2.强度等级及含量：7天无侧限抗压强度≥2.5Mpa 3.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 4.混合料运距:综合考虑	m2	13192.88			
7	040202003002	水泥稳定碎石下基层	1.厚度：16cm 2.强度等级及含量：7天无侧限抗压强度≥3.0Mpa 3.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 4.混合料运距:综合考虑	m2	12938.1			
8	040202003003	水泥稳定碎石上基层	1.厚度：16cm 2.强度等级及含量：7天无侧限抗压强度≥3.2Mpa 3.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 4.混合料运距:综合考虑	m2	12723.56			
9	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:PC-2乳化沥青 2.喷油量:1.5L/m2 3.部位:透层 4.沥青运距:综合考虑 5.包含运路面清扫、清理	m2	12377			
10	040203004001	封层	1.材料品种:橡胶改性沥青 用量2.1kg/m2；再铺筑9.5-13.2mm碎石，碎石需用0.3%热沥青炒拌，用量按满铺的80%（约16kg/m2） 2.运距：综合考虑	m2	12377			
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：70号A级道路石油沥青 2.沥青混凝土种类：中粒式（AC-20） 3.厚度：6cm 4.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 5.运距：综合考虑	m2	12377			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:PC-3乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² 3.部位:黏层 4.沥青运距:综合考虑	m ²	12787			
13	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种: SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类: 细粒式(AC-13C) 3.厚度: 4cm 4.骨料采用石灰岩 5.工作内容:拌合、运输、摊铺、碾压、养护等全部内容 6.运距: 综合考虑	m ²	12787			
14	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.包含路基平整、混凝土浇筑、养护、模板等完成本工作的其他辅助工作	m ²	410			
15	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.材质规格:纵横向抗拉强度≥120KN/m	m ²	400			
16	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:人行道 2.范围:平整、压实	m ²	3700			
17	040204003001	现浇混凝土人行道	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.部位:垫层 4.工作内容:模板安拆、混凝土浇筑、养护及完成本工作的辅助工作	m ²	3700			
18	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:4cm厚紫星钻花岗岩火烧板 2.结合层:3cmM10水泥砂浆 3.其他:包含伸缩缝	m ²	3268.6			
19	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:4cm厚紫星钻花岗岩盲道板 2.结合层:3cmM10水泥砂浆 3.其他:包含伸缩缝	m ²	431.4			
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:直型花岗岩25×15cm, R2倒角 2.基础、垫层: 3cm厚1: 3水泥砂浆 3.部位: 立缘石	m	1537			
21	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:异型花岗岩25×15cm, R2倒角 2.基础、垫层: 3cm厚1: 3水泥砂浆 3.部位: 立缘石 4.包含弧形、牛腿等	m	50			
22	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩15×10cm, R1倒角 2.基础、垫层: 2cm厚M10水泥砂浆 3.部位: 绿带石	m	1155			
23	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩20×5cm 2.基础、垫层: 5cm厚1: 3水泥砂浆 3.部位: 平石 4.包含异形板	m	1587			
24	040204003002	现浇混凝土靠背	1.混凝土强度等级:C20 2.尺寸详见图纸 3.工作内容:混凝土浇筑、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	17.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:机切花岗岩 2.尺寸:10×15×120cm,,两端10×10cm斜角 3.3cmM10水泥砂浆黏贴	m	120			
26	04B001	止车石	1.规格尺寸:直径20cm花岗岩,高度67cm 2.30cmC30混凝土基础 3.具体做法详见图纸	个	117			
排水工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放 4.工作内容:挖土、装车、运土、弃土、弃土场地平整 5.大型机械进出场:综合考虑	m3	17712			
2	040103001002	回填方	1.填方部位:管沟回填 2.填方材料品种:水洗风化砂 3.填方粒径、压实度要求:达到设计及规范要求	m3	15221.9868			
3	040501001001	混凝土管	1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	119			
4	040501001002	混凝土管	1.规格:DN400Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	101			
5	040501001003	混凝土管	1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,1:2水泥砂浆抹带 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	241			
6	040501001004	混凝土管	1.规格:DN700Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	369			
7	040501001005	混凝土管	1.规格:DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	2065			
8	04B002	管道包封	1.混凝土强度:C30 2.包含模板、浇筑、养护及完成本工作的辅助工作	m3	32.4			
9	040504002001	混凝土井周加固	1.材质及厚度:C20现浇混凝土 2.包含模板、浇筑、养护及完成本工作的辅助工作	m3	80.2157			
10	040504001001	混凝土检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	38.3917			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040504001002	混凝土检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	64.3008			
12	040504001003	砌筑方井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15烧结砖或MU20普通砖 2.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 3.包含脚手架等辅助工作	m3	436.87			
13	040504001004	检查井抹灰	1.材质: M10防水水泥砂浆 2.部位: 检查井外侧 3.抹灰厚度: 20mm厚	m2	1343.3832			
14	040504001005	检查井抹灰	1.材质: M10防水水泥砂浆 2.部位: 检查井内侧 3.抹灰厚度: 20mm厚	m2	1019.936			
15	040504001006	检查井盖板	1.材质: C30混凝土 2.包含预制、模板、养生、运输、安装及辅助工作	m3	29.64			
16	040901002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	0.9351			
17	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 18以内	t	2.7746			
18	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	1.7285			
19	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 18以内	t	1.691			
20	040504002002	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700 铸铁井盖 2.含井座 3.做法详见图纸	座	109			
21	040504009001	雨水篦子安装	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 750*450铸铁篦子(双联), 含井座 2.含购买、运输、安装及完成本工作的其他辅助工作	套	46			
22	040504002003	混凝土井周加固、井圈	1.材质及厚度:C40现浇混凝土 2.包含模板、浇筑、养护及完成本工作的辅助工作	m3	24.2587			
23	040504002004	混凝土井(ϕ 700 预制检查井井筒)	1.混凝土强度等级: C30 2.高度: 250mm井圈+180mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.结算按照实际高度计算	座	26			
24	040504002005	混凝土井(ϕ 700 预制检查井井筒 调节块)	1.混凝土强度等级: C30 2.高度: 140mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	节	26			
25	040504002006	污水混凝土井 (ϕ 1000预制装配式检查井)	1.混凝土强度等级: 井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度: 盖板120mm, 底板150mm, 上井室1440mm, 下井室H3=215mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.检查井类型: 污水井(三通、四通、直线)	座	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	040504002007	雨水混凝土井 (ϕ 1500预制装配式检查井)	1.混凝土强度等级:井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度:盖板140mm,底板200mm,上井室1080mm,下井室H3=525mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	座	12			
路灯工程								
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑	m ³	205.8			
2	040103001003	回填方	1.填方部位:电缆沟 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:综合考虑	m ³	205.8			
3	040804001001	配管	1.名称:电缆保护套管 2.材质:PE 3.规格: Φ 75 4.配置形式:埋地	m	735			
4	040804001002	配管	1.名称:电缆保护套管 2.材质:PE 3.规格: Φ 60 4.配置形式:埋地	m	7			
5	040803001001	电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号规格:YJV-1KV-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	753.375			
6	040804002001	配线	1.名称:铜芯软导线 3.型号规格:RVV-3*2.5	m	21			
7	040504001007	穿线井	1.垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖 3.勾缝、抹面要求:1:3砂浆内墙抹面厚20 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格:内径350×350mm树脂井盖 7.井深500mm	座	14			
8	04B003	路灯灯杆粉刷	1.详细做法:除轻锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍满足甲方使用要求	根	14			
9	040806001001	接地极	1.名称:镀锌角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*5*1500 4.土质:综合考虑 5.详细做法详见图纸	根	14			
天福路								
道路工程								
1	040101001001	挖一般土方	1.部位:路基挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土(含挖台阶)、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	4819			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040103001004	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:石渣 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	3788.8			
3	040103001005	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:风化砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	1030.2			
4	04B004	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.包含基层 4.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放	m3	6920.544			
5	04B005	拆除人行道及缘石	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.运距:甲方指定10km以内场地堆放 4.工作内容:包括拆除、垃圾清理、装车、外运、弃渣等	m3	200			
6	040202001003	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.压实度:≥94%	m2	9736.8			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:下基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.0MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	9412.8			
8	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:上基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.2MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	9353.6			
9	040203004002	封层	1.部位:应力吸收层 2.沥青品种:橡胶改性沥青 3.结构形式:橡胶改性沥青+0.3%热沥青炒拌碎石 4.用量:橡胶改性沥青用量2.1kg/m2;再铺筑9.5-13.2mm碎石,碎石需用0.3%热沥青炒拌,用量按满铺的80%(约16kg/m2) 5.运距:综合考虑 6.质量要求:满足规范要求	m2	8880			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040203003003	透层、粘层	1.部位:透层 2.沥青品种:乳化沥青PC-2 3.用量:1.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	8880			
11	040203003004	透层、粘层	1.部位:粘层 2.沥青品种:乳化沥青PC-3 3.用量:0.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	8880			
12	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式 沥青混凝土(AC-20C) 3.厚度:6cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	8880			
13	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:SBS改性 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 3.集料:石灰岩碎石、石 屑、砂、矿粉 4.厚度:4cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	8880			
14	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式 沥青混凝土(AC-13C) 3.集料:石灰岩碎石、石 屑、砂、矿粉 4.厚度:5cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	324			
15	040201021002	土工合成材料	1.部位:半幅接缝处、新旧 沥青路面搭接处 2.材料品种:自粘式玻璃纤 维土工格栅 3.规格:网格尺寸12-20mm 4.要求:纵横向抗拉强度 ≥120KN/m, 纵横向断裂 伸长率≤3% 5.搭接方式:综合考虑	m ²	1238.294			
16	040201021003	土工合成材料	1.部位:树池 2.材料品种:防渗土工布 3.要求:详见设计图纸及规 范要求 4.搭接方式:综合考虑	m ²	200			
17	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.压实度:≥94%	m ²	4566			
18	040303001001	混凝土垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:C25砼 4.做法:每4.2米设一道伸缩 缝,填缝料采用聚氯乙烯 泥填充,胀缝处底部用泡 沫橡胶板 5.工作内容:包括砼模板的 制作、安拆,砼浇筑、养 生、割缝、填缝料的填充 等	m ³	456.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻火烧板 2.块料规格:60/30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设、填缝料填充等	m ²	3652.8			
20	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻盲道板 2.块料规格:30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设、填缝料填充等	m ²	913.2			
21	040303001002	混凝土垫层	1.部位:被交道口、牛腿式进口坡 2.厚度:25cm 3.材料:C30砼 4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生等	m ³	81			
22	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.名称:立缘石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:长100cm*宽15cm*高25cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,立缘石的运输、安砌等	m	1184			
23	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.名称:界石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:10cm*15cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,界石的运输、安砌等	m	1184			
24	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.名称:树池石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:长112cm*宽10cm*高12cm 5.垫层:5cm厚M10水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,树池石的运输、安砌等	m	284			
25	04B006	混凝土靠背	1.部位:界石 2.混凝土强度等级:C25 3.规格尺寸:综合考虑 4.含模板安拆	m ³	20.128			
26	040103001006	回填方	1.部位:树池内 2.填方材料品种:玄武岩小石子 3.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m ³	3.55			
雨水工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002003	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	2211.52			
2	040101002004	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	2257.427			
3	040103001007	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	1962.98			
4	040103001008	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	309.98			
5	040501001006	混凝土管	1.规格: DN300 II 级钢筋混凝土管 2.接口方式: 胶圈接口, 发泡封口 3.管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	50			
6	040501001007	混凝土管	1.规格: DN500 II 级钢筋混凝土管 2.接口方式: 胶圈接口, 发泡封口 3.管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	10			
7	040501001008	混凝土管	1.规格: DN600 II 级钢筋混凝土管 2.接口方式: 胶圈接口, 发泡封口 3.管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	400			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040501001009	混凝土管	1.规格:DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	200			
9	040501001010	混凝土管	1.规格:DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	15			
10	040504001008	检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	11.3676			
11	040504001009	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	21.9974			
12	040504001010	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m ³	58.7739			
13	040504001011	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	119.9479			
14	040504001012	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	84.0214			
15	040504001013	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	2.4192			
16	040504001014	检查井盖板	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	17.8791			
17	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ12以内	t	5.198			
18	040901002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ18以内	t	2.469			
19	040504002008	φ700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ700铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	2			
20	040504009002	雨水篦子安装	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:600*400铸铁篦子(单篦),含井座 2.含购买、运输、安装及完成本工作的其他辅助工作	套	68			
污水工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002005	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	5095.1			
2	040101002006	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	1593.4745			
3	040103001009	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	1385.63			
4	040103001010	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	232.85			
5	040501001011	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN300钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	30			
6	040501001012	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN400钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	70			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040501001013	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	570			
8	040504001015	检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	2.023			
9	040504001016	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	3.9375			
10	040504001017	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m ³	9.5827			
11	040504001018	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	47.656			
12	040504001019	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	32.2			
13	040504001020	检查井盖板	1.材质: C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	3.2644			
14	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	0.9809			
15	040901002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 18以内	t	0.3176			
16	040504001021	污水混凝土井(ϕ 1000预制装配式检查井)	1.混凝土强度等级:井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度:盖板120mm,底板150mm,上井室1440mm,下井室H3=215mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.检查井类型:污水井(三通、四通、直线)	座	20			
17	040504001022	混凝土井(ϕ 700预制检查井井筒)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:250mm井圈+180mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.结算按照实际高度计算	座	20			
18	040504001023	混凝土井(ϕ 700预制检查井井筒调节块)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:140mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	节	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	040504001024	φ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ 700铸铁井盖 2.含井座 3.做法详见图纸	座	27			
路灯工程								
1	040101002007	挖沟槽土方	1.部位:电缆沟、井、路灯基础等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	196			
2	040103001011	回填方	1.部位:沟槽回填 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	196			
3	040303002001	混凝土基础	1.部位:路灯基础 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	19.2			
4	040504001025	检查井垫层	1.材质:C20混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	4.6353			
5	040504001026	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	13.1616			
6	040504001027	砌筑圆井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	5.7439			
7	040504001028	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	51.2131			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040504001029	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	56.963			
9	040504001030	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	1.6636			
10	040504001031	检查井盖板	1.材质: C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	1.1174			
11	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	0.1634			
12	040504002009	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700外方内圆铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	9			
13	040504002010	600*600铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:600*600铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	10			
14	040303001003	混凝土垫层	1.部位:弱电过路管包封 2.材料:C20砼 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养护等	m ³	16.2			
15	04B007	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除 4.含电缆终端头、中间头拆除	m	650			
16	040803001002	电缆	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管	m	650			
17	040803005001	电缆终端头	1.名称:铜芯电缆终端头 2.型号:YJV-5*16	个	4			
18	040803006001	电缆中间头	1.名称:铜芯电缆中间头 2.型号:YJV-5*16	个	15			
19	04B008	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除	m	16			
20	040804002002	配线	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:综合考虑	m	16			
21	040803002001	电缆保护管	1.名称:过路钢管 2.规格、型号:SC100 3.敷设方式:埋地	m	50			
22	04B009	塑料电管拆除	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
23	040803002002	电缆保护管	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
24	040804004001	接线盒	1.名称:防水接线盒	个	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040806001002	接地极	1.名称:路灯接地极 2.材质:角钢50*50*5, L=2.5m 3.土质:综合考虑	根	16			
26	040807003001	接地装置调试	1.名称:路灯接地装置调试	系统	2			
27	04B010	路灯拆除	1.路灯样式及高度等综合考虑 2.保护性拆除,不包含运输费用	套	16			
28	040805001001	常规照明灯	1.名称:原拆除路灯重新安装(不计路灯材料费)	套	16			
29	04B011	路灯灯杆刷漆	1.种类:局部灯杆打磨,局部刷防锈漆2遍、整体磁性速干漆2遍	m2	12.96			
30	04B012	拆除的材料设备装卸、运输	1.工作内容:拆除的路灯、线缆等装卸、运输至甲方指定地点,待刷漆完毕后运输至原安装位置 2.运距综合考虑 3.费用包干,结算不再调整	项	1			
春和街南段								
道路工程								
1	040101001002	挖一般土方	1.部位:路基挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土(含挖台阶)、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	3354			
2	040103001012	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:石渣 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m3	2683.2			
3	040103001013	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:风化石 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m3	670.8			
4	04B014	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.包含基层 4.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放	m3	6137.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	04B015	拆除人行道及缘石	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.运距:甲方指定10km以内 4.工作内容:包括拆除、垃圾清理、装车、外运、弃渣等	m3	200			
6	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.压实度:≥94%	m2	8404.4			
7	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:下基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.0MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	8204.4			
8	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:上基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.2MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	8152.8			
9	040203004003	封层	1.部位:应力吸收层 2.沥青品种:橡胶改性沥青 3.结构形式:橡胶改性沥青+0.3%热沥青炒拌碎石 4.用量:橡胶改性沥青用量2.1kg/m2;再铺筑9.5-13.2mm碎石,碎石需用0.3%热沥青炒拌,用量按满铺的80%(约16kg/m2) 5.运距:综合考虑 6.质量要求:满足规范要求	m2	6192			
10	040203003005	透层、粘层	1.部位:透层 2.沥青品种:乳化沥青PC-2 3.用量:1.5L/m2 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m2	6192			
11	040203003006	透层、粘层	1.部位:粘层 2.沥青品种:乳化沥青PC-3 3.用量:0.5L/m2 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m2	6192			
12	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3.厚度:6cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m2	6192			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:SBS改性细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.集料:石灰岩碎石、石屑、砂、矿粉 4.厚度:4cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m2	6192			
14	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.集料:石灰岩碎石、石屑、砂、矿粉 4.厚度:5cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m2	200			
15	040201021004	土工合成材料	1.部位:半幅接缝处、新旧沥青路面搭接处 2.材料品种:自粘式玻璃纤维土工格栅 3.规格:网格尺寸12-20mm 4.要求:纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$,纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$ 5.搭接方式:综合考虑	m2	1232			
16	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.压实度: $\geq 94\%$	m2	4356.5			
17	040303001004	混凝土垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:C25砼 4.做法:每4.2米设一道伸缩缝,填缝料采用聚氯乙烯泥填充,胀缝处底部用泡沫橡胶板 5.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生、割缝、填缝料的填充等	m3	436.586			
18	040204002005	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻火烧板 2.块料规格:60/30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设、填缝料填充等	m2	3447.76			
19	040204002006	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻盲道板 2.块料规格:30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设、填缝料填充等	m2	861.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	040203008001	块料面层	1.部位:台阶 2.块料品种:烧面东山灰花岗岩 3.块料规格:平面60*32*3cm、侧面60*15*2cm 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设等 6.工程量计算规则:按水平投影面积计算	m ²	46.8			
21	040303001005	混凝土垫层	1.部位:被交道口 2.厚度:25cm 3.材料:C30砼 4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生等	m ³	50			
22	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.名称:立缘石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:长100cm*宽15cm*高25cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,立缘石的运输、安砌等	m	1184			
23	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.名称:界石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:10cm*15cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,界石的运输、安砌等	m	294			
雨水工程								
1	040101002008	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	3104.62			
2	040101002009	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	2751.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040103001014	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	2392.71			
4	040103001015	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	449.39			
5	040501001014	混凝土管	1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	40			
6	040501001015	混凝土管	1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	490			
7	040501001016	混凝土管	1.规格:DN600Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	490			
8	040504001032	检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	11.3454			
9	040504001033	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	24.9041			
10	040504001034	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	11.5472			
11	040504001035	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	36.0128			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040504001036	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	54.9356			
13	040504001037	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	0.8064			
14	040504001038	检查井盖板	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	18.36			
15	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ12以内	t	5.535			
16	040901002005	预制构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ18以内	t	2.36			
17	040504002011	φ700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ700铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	4			
18	040504009003	雨水篦子安装	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:600*400铸铁篦子(单篦),含井座 2.含购买、运输、安装及完成本工作的其他辅助工作	套	68			
污水工程								
1	040101002010	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	6270.78			
2	040101002011	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	1593.97			
3	040103001016	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m ³	1386.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040103001017	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m ³	255.31			
5	040501004001	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯管DN500, SN=8 2.连接形式:胶圈连接 3.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	80			
6	040501001017	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN300钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	20			
7	040501001018	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	500			
8	040504001039	检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	2.023			
9	040504001040	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	3.9375			
10	040504001041	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m ³	9.5827			
11	040504001042	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	47.656			
12	040504001043	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	32.2			
13	040504001044	检查井盖板	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	3.2644			
14	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ12以内	t	0.9809			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040901002006	预制构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 18以内	t	0.3176			
16	040504001045	污水混凝土井 (ϕ 1000预制装配式检查井)	1.混凝土强度等级:井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度:盖板120mm, 底板150mm, 上井室1440mm, 下井室H3=215mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.检查井类型:污水井(三通、四通、直线)	座	14			
17	040504001046	混凝土井(ϕ 700 预制检查井井筒)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:250mm井圈+180mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.结算按照实际高度计算	座	14			
18	040504001047	混凝土井(ϕ 700 预制检查井井筒 调节块)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:140mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	节	14			
19	040504001048	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700铸铁井盖 2.含井座 3.做法详见图纸	座	21			
路灯工程								
1	040101002012	挖沟槽土方	1.部位:电缆沟、井、路灯基础等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	1111.6			
2	040103001018	回填方	1.部位:沟槽回填 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	1111.6			
3	040303002002	混凝土基础	1.部位:路灯基础 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆、砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	19.2			
4	040504001049	检查井垫层	1.材质:C20混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	12.2635			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040504001050	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	38.2487			
6	040504001051	砌筑圆井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	13.7855			
7	040504001052	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	84.7194			
8	040504001053	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	154.2664			
9	040504001054	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m3	4.9013			
10	040504001055	检查井盖板	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m3	1.1174			
11	040901001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ12以内	t	0.1634			
12	040504002012	φ700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ700外方内圆铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	16			
13	040504002013	600*600铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:600*600铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	44			
14	040303001006	混凝土垫层	1.部位:弱电过路管包封 2.材料:C20砼 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养护等	m3	16.2			
15	04B016	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除 4.含电缆终端头、中间头拆除	m	650			
16	040803001003	电缆	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管	m	650			
17	040803005002	电缆终端头	1.名称:铜芯电缆终端头 2.型号:YJV-5*16	个	4			
18	040803006002	电缆中间头	1.名称:铜芯电缆中间头 2.型号:YJV-5*16	个	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	04B017	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除	m	16			
20	040804002003	配线	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:综合考虑	m	16			
21	040803002003	电缆保护管	1.名称:过路钢管 2.规格、型号:SC100 3.敷设方式:埋地	m	50			
22	04B018	塑料电管拆除	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
23	040803002004	电缆保护管	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
24	040804004002	接线盒	1.名称:防水接线盒	个	16			
25	040806001003	接地极	1.名称:路灯接地极 2.材质:角钢50*50*5, L=2.5m 3.土质:综合考虑	根	16			
26	040807003002	接地装置调试	1.名称:路灯接地装置调试	系统	2			
27	04B019	路灯拆除	1.路灯样式及高度等综合考虑 2.保护性拆除,不包含运输费用	套	16			
28	040805001002	常规照明灯	1.名称:原拆除路灯重新安装(不计路灯材料费)	套	16			
29	04B020	路灯灯杆刷漆	1.种类:局部灯杆打磨,局部刷防锈漆2遍、整体磁性速干漆2遍	m2	12.96			
30	04B021	拆除的材料设备装卸、运输	1.工作内容:拆除的路灯、线缆等装卸、运输至甲方指定地点,待刷漆完毕后运输至原安装位置 2.运距综合考虑 3.费用包干,结算不再调整	项	1			
抱龙河观光路								
道路工程								
1	040101001003	挖一般土方	1.部位:路基挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内 场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土(含挖台阶)、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	849.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040103001019	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:石渣 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	679.69			
3	040103001020	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:风化砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	169.92			
4	04B022	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.包含基层 4.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放	m3	8695.96			
5	04B023	拆除人行道及缘石	1.材质:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.运距:甲方指定10km以内场地堆放 4.工作内容:包括拆除、垃圾清理、装车、外运、弃渣等	m3	200			
6	040202001005	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.压实度:≥94%	m2	15992.67			
7	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:下基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.0MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	15792.67			
8	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:上基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.2MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:18cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	15692.72			
9	040203004004	封层	1.部位:应力吸收层 2.沥青品种:橡胶改性沥青 3.结构形式:橡胶改性沥青+0.3%热沥青炒拌碎石 4.用量:橡胶改性沥青用量2.1kg/m2;再铺筑9.5-13.2mm碎石,碎石需用0.3%热沥青炒拌,用量按满铺的80%(约16kg/m2) 5.运距:综合考虑 6.质量要求:满足规范要求	m2	22989.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040203003007	透层、粘层	1.部位:透层 2.沥青品种:乳化沥青PC-2 3.用量:1.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	22989.33			
11	040203003008	透层、粘层	1.部位:粘层 2.沥青品种:乳化沥青PC-3 3.用量:0.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	22989.33			
12	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式 沥青混凝土(AC-20C) 3.厚度:6cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	22989.33			
13	040203006010	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:SBS改性 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 3.集料:石灰岩碎石、石 屑、砂、矿粉 4.厚度:4cm 5.运距:综合考虑 6.做法:详见图纸 7.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	22989.33			
14	040201021005	土工合成材料	1.部位:半幅接缝处、新旧 沥青路面搭接处 2.材料品种:自粘式玻璃纤 维土工格栅 3.规格:网格尺寸12-20mm 4.要求:纵横向抗拉强度 ≥120KN/m,纵横向断裂 伸长率≤3% 5.搭接方式:综合考虑	m ²	2199.07			
15	040204001003	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.压实度:≥94%	m ²	5997.22			
16	040303001007	混凝土垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:C25砼 4.做法:每4.2米设一道伸缩 缝,填缝料采用聚氯乙烯 泥填充,胀缝处底部用泡 沫橡胶板 5.工作内容:包括砼模板的 制作、安拆,砼浇筑、养 生、割缝、填缝料的填充 等	m ³	599.722			
17	040204002007	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻火烧板 2.块料规 格:60/30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸 及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂 浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层 及火烧板的铺设、填缝料 填充等	m ²	4797.776			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	040204002008	人行道块料铺设	1.块料品种:紫晶钻盲道板 2.块料规格:30cm*30cm*4cm 3.强度等级:详见设计图纸及规范要求 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 5.工作内容:包括砂浆垫层及火烧板的铺设、填缝料填充等	m ²	1199.444			
19	040303001008	混凝土垫层	1.部位:被交道口 2.厚度:25cm 3.材料:C30砼 4.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生等	m ³	50			
20	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1.名称:立缘石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:长100cm*宽15cm*高25cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,立缘石的运输、安砌等	m	1999.07			
21	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1.名称:界石 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.规格:10cm*15cm 5.垫层:3cm厚1:3水泥砂浆 6.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,界石的运输、安砌等	m	1999.07			
22	04B024	混凝土靠背	1.部位:界石 2.混凝土强度等级:C25 3.规格尺寸:综合考虑 4.含模板安拆	m ³	17.99			
雨水工程								
1	040101002013	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	9751.61			
2	040101002014	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m ³	7653.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040103001021	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m ³	6655.19			
4	040103001022	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m ³	1525.45			
5	040501001019	混凝土管	1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发炮封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	90			
6	040501001020	混凝土管	1.规格:DN500Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发炮封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	960			
7	040501001021	混凝土管	1.规格:DN600Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发炮封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	270			
8	040501001022	混凝土管	1.规格:DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发炮封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	375			
9	040501001023	混凝土管	1.规格:DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发炮封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	250			
10	040501001024	混凝土管	1.部位:雨水管道 2.管材规格:DN1200钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	80			
11	040504001056	检查井垫层	1.材质:C15混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	13.3906			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040504001057	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	52.8867			
13	040504001058	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井、脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	144.4154			
14	040504001059	砌筑圆井砖	1.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15烧结砖或MU20普通砖 2.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 3.包含脚手架等辅助工作	m3	40.8964			
15	040504001060	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	608.5553			
16	040504001061	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	780.2056			
17	040504001062	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m3	13.7088			
18	040504001063	检查井盖板	1.材质: C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m3	26.5609			
19	040901001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	8.2925			
20	040901002007	预制构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 18以内	t	3.1566			
21	040504002014	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	34			
22	040504009004	雨水篦子安装	1.雨水箐子及圈口材质、型号、规格:600*400铸铁箐子(单箐), 含井座 2.含购买、运输、安装及完成本工作的其他辅助工作	套	132			
污水工程								
1	040101002015	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	4793.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040101002016	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	1222.96			
3	040103001023	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m3	1063.44			
4	040103001024	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m3	194.07			
5	040501001025	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	490			
6	040504001064	污水混凝土井(φ1000预制装配式检查井)	1.混凝土强度等级:井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度:盖板120mm,底板150mm,上井室1440mm,下井室H3=215mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.检查井类型:污水井(三通、四通、直线)	座	11			
7	040504001065	混凝土井(φ700预制检查井井筒)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:250mm井圈+180mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.结算按照实际高度计算	座	11			
8	040504001066	混凝土井(φ700预制检查井井筒调节块)	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:140mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	节	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040504001067	φ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ 700铸铁井盖 2.含井座 3.做法详见图纸	座	11			
路灯工程								
1	040101002017	挖沟槽土方	1.部位:电缆沟、井、路灯基础等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	350			
2	040103001025	回填方	1.部位:沟槽回填 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	350			
3	040303002003	混凝土基础	1.部位:路灯基础 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生等与此相关的一切工作内容	m3	30			
4	040504001068	检查井垫层	1.材质:C20混凝土 2.厚度:10cm 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m3	6.1051			
5	040504001069	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	13.1616			
6	040504001070	砌筑圆井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井,脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m3	11.4879			
7	040504001071	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m2	75.1462			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040504001072	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	73.134			
9	040504001073	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	2.0178			
10	040504001074	检查井盖板	1.材质: C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	1.1174			
11	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: 螺纹三级钢 2.钢筋规格: ϕ 12以内	t	0.1634			
12	040504002015	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700外方内圆铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	14			
13	040504002016	600*600铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:600*600铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	10			
14	040303001009	混凝土垫层	1.部位:弱电过路管包封 2.材料:C20砼 3.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养护等	m ³	16.2			
15	04B025	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除 4.含电缆终端头、中间头拆除	m	650			
16	040803001004	电缆	1.规格、型号:铜芯电力电缆YJV-5*16 2.敷设方式:穿管	m	650			
17	040803005003	电缆终端头	1.名称:铜芯电缆终端头 2.型号:YJV-5*16	个	4			
18	040803006003	电缆中间头	1.名称:铜芯电缆中间头 2.型号:YJV-5*16	个	15			
19	04B026	电缆拆除	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:穿管 3.保护性拆除	m	16			
20	040804002004	配线	1.规格、型号:铜芯电力电缆RVV3*2.5 2.敷设方式:综合考虑	m	16			
21	040803002005	电缆保护管	1.名称:过路钢管 2.规格、型号:SC100 3.敷设方式:埋地	m	50			
22	04B027	塑料电管拆除	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
23	040803002006	电缆保护管	1.规格、型号:PE75 2.敷设方式:埋地	m	650			
24	040804004003	接线盒	1.名称:防水接线盒	个	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040806001004	接地极	1.名称:路灯接地极 2.材质:角钢50*50*5, L=2.5m 3.土质:综合考虑	根	16			
26	040807003003	接地装置调试	1.名称:路灯接地装置调试	系统	2			
27	04B028	路灯拆除	1.路灯样式及高度等综合考虑 2.保护性拆除,不包含运输费用	套	16			
28	040805001003	常规照明灯	1.名称:原拆除路灯重新安装(不计路灯材料费)	套	16			
29	04B029	路灯灯杆刷漆	1.种类:局部灯杆打磨,局部刷防锈漆2遍、整体磁性速干漆2遍	m2	12.96			
30	04B030	拆除的材料设备装卸、运输	1.工作内容:拆除的路灯、线缆等装卸、运输至甲方指定地点,待刷漆完毕后运输至原安装位置 2.运距综合考虑 3.费用包干,结算不再调整	项	1			
利民街								
道路工程								
1	040103001026	回填方	1.部位:路基换填 2.填方材料品种:风化砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、回填、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压实(夯)实后的体积计算	m3	95.03			
2	04B031	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.外运运距及堆砌点:甲方指定10km以内场地堆放	m3	151.383			
3	040202001006	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.压实度:≥94%	m2	1269.51			
4	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:下基层 2.压实度及抗压强度:压实度≥98%,7d抗压强度≥3.0MPa 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:16cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m2	1269.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1.部位:上基层 2.压实度及抗压强度:压实度 $\geq 98\%$, 7d抗压强度 $\geq 3.2\text{MPa}$ 3.碎石(砾)料规格:详见图纸 4.厚度:16cm 5.运距:综合考虑 6.养生:草帘子洒水养生 7.做法:详见图纸 8.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、养生等	m ²	1175.12			
6	040203004005	封层	1.部位:应力吸收层 2.沥青品种:橡胶改性沥青 3.结构形式:橡胶改性沥青+0.3%热沥青炒拌碎石 4.用量:橡胶改性沥青用量2.1kg/m ² ;再铺筑9.5-13.2mm碎石,碎石需用0.3%热沥青炒拌,用量按满铺的80%(约16kg/m ²) 5.运距:综合考虑 6.质量要求:满足规范要求	m ²	2783.34			
7	040203003009	透层、粘层	1.部位:透层 2.沥青品种:乳化沥青PC-2 3.用量:1.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	2783.34			
8	040203003010	透层、粘层	1.部位:粘层 2.沥青品种:乳化沥青PC-3 3.用量:0.5L/m ² 4.运距:综合考虑 5.质量要求:满足规范要求	m ²	2783.34			
9	040203006011	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3.厚度:6cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	2783.34			
10	040203006012	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.厚度:4cm 4.运距:综合考虑 5.做法:详见图纸 6.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺等	m ²	2783.34			
11	040201021006	土工合成材料	1.部位:半幅接缝处、新旧沥青路面搭接处 2.材料品种:自粘式玻璃纤维土工格栅 3.规格:网格尺寸12-20mm 4.要求:纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$,纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$ 5.搭接方式:综合考虑	m ²	1715.82			
12	040201021007	土工合成材料	1.部位:新旧路基交界处 2.材料品种:钢塑双向土工格栅 3.规格:网格尺寸12-20mm 4.要求:纵横向抗拉强度 $\geq 120\text{KN/m}$,纵横向断裂伸长率 $\leq 3\%$ 5.搭接方式:综合考虑	m ²	455.44			
13	040204001004	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.压实度: $\geq 94\%$	m ²	88.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040303001010	混凝土垫层	1.部位:人行道 2.厚度:10cm 3.材料:C25砼 4.做法:每4-6米设一道伸缩缝,填缝料采用聚氯乙烯泥填充,胀缝处底部用泡沫橡胶板 5.工作内容:包括砼模板的制作、安拆,砼浇筑、养生、割缝、填缝料的填充等	m3	8.84			
15	040204002009	人行道块料铺设	1.块料品种:原人行道砖 2.垫层:3cm厚M10水泥砂浆+水泥膏 3.工作内容:包括砂浆垫层及人行道砖铺设等	m2	88.4			
16	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1.名称:立缘石(利旧) 2.材料:花岗岩 3.形状:综合考虑 4.垫层:3cm厚M10水泥砂浆 5.工作内容:包括水泥砂浆垫层的铺设,立缘石的运输、安砌等	m	221			
雨水工程								
1	040101002018	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	987.93			
2	040101002019	挖沟槽土方	1.部位:雨水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	706.89			
3	040103001027	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	614.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040103001028	回填方	1.部位:雨水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m ³	90.51			
5	040501001026	混凝土管	1.规格:DN300Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	12			
6	040501001027	混凝土管	1.规格:DN600Ⅱ级钢筋混凝土管 2.接口方式:胶圈接口,发泡封口 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	216			
7	040504001075	检查井基础	1.材质:C30混凝土 2.厚度:详见图纸 3.工作内容:包含混凝土购买、运输、浇筑、模板、养护及完成本工作的辅助工作	m ³	4.7985			
8	040504001076	砌筑方井	1.砌筑材料品种:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.形状、断面尺寸:具体做法详见图纸 3.井径及井深:具体做法详见图纸 4.砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5.工作内容:砌筑检查井、脚手架搭设等与此相关的一切工作内容	m ³	5.8445			
9	040504001077	砌筑圆井砖	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结砖或MU20普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.包含脚手架等辅助工作	m ³	9.8688			
10	040504001078	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井外侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	49.8946			
11	040504001079	检查井抹灰	1.材质:M10防水水泥砂浆 2.部位:检查井内侧 3.抹灰厚度:20mm厚	m ²	50.5511			
12	040504001080	检查井井圈	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	1.2096			
13	040504001081	检查井盖板	1.材质:C30混凝土 2.包含预制、模板、养护、运输、安装及辅助工作	m ³	1.1212			
14	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹三级钢 2.钢筋规格:φ12以内	t	0.2025			
15	040504002017	φ700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸:φ700铸铁井盖 2.含井座 3.做法:详见图纸	座	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040504009005	雨水篦子安装	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:600*400铸铁篦子(单篦),含井座 2.含购买、运输、安装及完成本工作的其他辅助工作	套	12			
污水工程								
1	040101002020	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土并外运 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:甲方指定10km以内场地堆放 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、装车、外运、弃土、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	1162.49			
2	040101002021	挖沟槽土方	1.部位:污水管道、检查井等挖土本桩利用 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.大型机械进出场:综合考虑 6.工作内容:包括挖土、倒运、场地平整等 7.工程量计算规则:按开挖前密实体积的实际挖方量计算	m3	345.99			
3	040103001029	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:满足设计图纸及规范要求的路基原土 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	300.86			
4	040103001030	回填方	1.部位:污水管道、检查井等 2.填方材料品种:水洗砂 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.大型机械进出场:综合考虑 5.内容:包括填前压实、填土、碾压、平整等 6.工程量计算规则:按压(夯)实后的体积计算	m3	52.12			
5	040501001028	混凝土管	1.部位:污水管道 2.管材规格:DN400钢筋混凝土Ⅱ级管 3.接口形式:胶圈承插连接,采用聚氨酯发泡密封接口 4.管有筋无筋:有筋 5.工作内容:包括砼管的运输、安装及闭水试验等	m	170			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	040504001082	污水混凝土井（ ϕ 1000预制装配式检查井）	1.混凝土强度等级:井墙、井室、盖板、底板C30 2.高度:盖板120mm，底板150mm，上井室1440mm，下井室H3=215mm 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.检查井类型:污水井（三通、四通、直线）	座	5			
7	040504001083	混凝土井（ ϕ 700预制检查井井筒）	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:250mm井圈+180mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作 4.结算按照实际高度计算	座	5			
8	040504001084	混凝土井（ ϕ 700预制检查井井筒调节块）	1.混凝土强度等级:C30 2.高度:140mm调节块 3.包含钢筋、预制、运输、安装及完成本工作的辅助工作	节	5			
9	040504001085	ϕ 700铸铁井盖	1.材质、截面尺寸: ϕ 700铸铁井盖 2.含井座 3.做法详见图纸	座	5			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	学府路（圣经山路-秀山路）	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	排水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	天福路	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	春和街南段	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	抱龙河观光路	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯工程	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	利民街	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	雨水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	污水工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	学府路（圣经山路-秀山路）				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	排水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	路灯工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	天福路				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	污水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	路灯工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段 (学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	疫情防控措施费				
7	夜间施工				
	春和街南段				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	污水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	路灯工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	抱龙河观光路				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	污水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	路灯工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	利民街				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	工程定位复测费				
6	地下管线交叉处理				
	雨水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
	污水工程				
1	冬雨季施工				
2	二次搬运				
3	已完工程及设备保护				
4	工程定位复测费				
5	地下管线交叉处理				
6	夜间施工				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	学府路（圣经山路-秀山路）							
	道路工程							
1	041110004001	施工围挡	1.满足安全文明施工要求	m	720			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.运输距离:综合考虑 2.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
	排水工程							
	路灯工程							
	天福路							
	道路工程							
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.运输距离:综合考虑 2.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
2	041110004002	施工围挡	1.满足安全文明施工要求	m	1600			
	雨水工程							
	污水工程							
	路灯工程							
	春和街南段							
	道路工程							
1	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.运输距离:综合考虑 2.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
2	041110004003	施工围挡	1.满足安全文明施工要求	m	1600			
	雨水工程							
	污水工程							
	路灯工程							
	抱龙河观光路							
	道路工程							
1	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.运输距离:综合考虑 2.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
2	041110004004	施工围挡	1.满足安全文明施工要求	m	2400			
	雨水工程							
	污水工程							
	路灯工程							
	利民街							
	道路工程							
1	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.运输距离:综合考虑 2.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
2	041110004005	施工围挡	1.满足安全文明施工要求	m	800			
	雨水工程							
	污水工程							
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
学府路（圣经山路-秀山路）				
道路工程				
1	暂列金额	项	500000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		500000.00	
排水工程				
1	暂列金额	项	400000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		400000.00	
路灯工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
天福路				
道路工程				
1	暂列金额	项	400000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		400000.00	
雨水工程				
1	暂列金额	项	43000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		43000.00	
污水工程				
1	暂列金额	项	37000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		37000.00	
路灯工程				
1	暂列金额	项	16000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		16000.00	
春和街南段				
道路工程				
1	暂列金额	项	330000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		330000.00	
雨水工程				
1	暂列金额	项	46000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		46000.00	
污水工程				
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
路灯工程				
1	暂列金额	项	25000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		25000.00	
	抱龙河观光路			
	道路工程			
1	暂列金额	项	560000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		560000.00	
	雨水工程			
1	暂列金额	项	135000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		135000.00	
	污水工程			
1	暂列金额	项	26000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		26000.00	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	18000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		18000.00	
	利民街			
	道路工程			
1	暂列金额	项	48000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		48000.00	
雨水工程				
1	暂列金额	项	11000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		11000.00	
污水工程				
1	暂列金额	项	8000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		8000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	学府路（圣经山路-秀山路）			
	道路工程			
1	暂列金额	项	500000.00	
	合计		500000.00	
	排水工程			
1	暂列金额	项	400000.00	
	合计		400000.00	
	路灯工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	天福路			
	道路工程			
1	暂列金额	项	400000.00	
	合计		400000.00	
	雨水工程			
1	暂列金额	项	43000.00	
	合计		43000.00	
	污水工程			
1	暂列金额	项	37000.00	
	合计		37000.00	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	16000.00	
	合计		16000.00	
	春和街南段			
	道路工程			
1	暂列金额	项	330000.00	
	合计		330000.00	
	雨水工程			
1	暂列金额	项	46000.00	
	合计		46000.00	
	污水工程			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	25000.00	
	合计		25000.00	
	抱龙河观光路			
	道路工程			
1	暂列金额	项	560000.00	
	合计		560000.00	
	雨水工程			
1	暂列金额	项	135000.00	
	合计		135000.00	
	污水工程			
1	暂列金额	项	26000.00	
	合计		26000.00	
	路灯工程			
1	暂列金额	项	18000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计		18000.00	
	利民街			
	道路工程			
1	暂列金额	项	48000.00	
	合计		48000.00	
	雨水工程			
1	暂列金额	项	11000.00	
	合计		11000.00	
	污水工程			
1	暂列金额	项	8000.00	
	合计		8000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		学府路（圣经山路-秀山路）				
		道路工程				
		排水工程				
		路灯工程				
		天福路				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		春和街南段				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		抱龙河观光路				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		利民街				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		学府路（圣经山路-秀山路）				
		道路工程				
		排水工程				
		路灯工程				
		天福路				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		春和街南段				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		抱龙河观光路				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				
		路灯工程				
		利民街				
		道路工程				
		雨水工程				
		污水工程				

专业工程暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	学府路(圣经山路-秀山路)			
	道路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	天福路			
	道路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	春和街南段			
	道路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	抱龙河观光路			
	道路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
1	专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	利民街			
	道路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	雨水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	污水工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	学府路（圣经山路-秀山路）					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	天福路					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	污水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	春和街南段					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	污水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	抱龙河观光路					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	污水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	利民街					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	污水工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	学府路（圣经山路-秀山路）				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	天福路				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	雨水工程				
一	人工				

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
污水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
路灯工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
春和街南段					
道路工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
雨水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
污水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
路灯工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
抱龙河观光路					
道路工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
雨水工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	污水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	路灯工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	利民街				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
	雨水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	污水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
	学府路(圣经山路-秀山路)			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	天福路			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	春和街南段			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段（学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街）

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	污水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	抱龙河观光路			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	利民街			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	雨水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	污水工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段 (学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
学府路 (圣经山路-秀山路)				
道路工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
排水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
天福路				
道路工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
雨水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
春和街南段				
道路工程				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
雨水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段(学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
	抱龙河观光路			
	道路工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	雨水工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	污水工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	路灯工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区城区污水管网改造工程项目四标段 (学府路、天福路、春和街、抱龙河观光路、利民街)

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
利民街				
道路工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
雨水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
污水工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			