

乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目

招 标 文 件

sg202317029

乳山市方正房地产测绘中心



2023 年 08 月

目 录

第 一 卷	4
第一章 招标公告	5
第二章 投标人须知	8
1. 总则	20
1.1 项目概况	20
1.2 资金来源和落实情况	21
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	21
1.4 投标人资格要求	21
1.5 费用承担	21
1.6 保密	22
1.7 语言文字	22
1.8 计量单位	22
1.9 踏勘现场	22
3. 投标文件	23
3.1 投标文件的组成	23
3.2 投标报价	23
3.3 投标有效期	23
3.4 投标保证金	24
3.5 资格审查资料（资格后审）	24
3.6 备选投标方案	24
3.7 投标文件的编制	24
4.2 投标文件的修改与撤回	25
6. 评标	26
6.1 评标委员会	26
6.2 评标原则	26
6.3 评标	26
7. 合同授予	27
7.1 定标方式	27
7.2 中标通知	27
7.3 履约担保	27
7.4 签订合同	27
8. 重新招标和不再招标	27
8.1 重新招标	27
8.2 不再招标	28
9. 纪律和监督	28
9.1 对招标人的纪律要求	28
9.2 对投标人的纪律要求	28
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	28
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28
9.5 投诉	28
10 需要补充的其他内容	28
第三章 评标办法（综合评估法）	29
第四章 合同条款及格式	39
第一部分 合同协议书	40

第三部分 专用合同条款	44
第五章 工程量清单	75
1、工程量清单编制说明	74
2、工程量清单与计价表	81
第二卷	84
第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）	85
第三卷	86
第七章 技术标准和要求	87
第一节 工程说明	87
第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	88
第 四 卷	90
第八章 投标文件格式	91
法定代理人或其委托代理人身份证明	94
授权委托书	95
项目管理机构	97

第一卷

第一章 招标公告

乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目招标公告

[项目专业:施工]

sg202317029

一、招标条件

本招标项目 乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目 已由主管部门批准建设,招标人为乳山市水务集团有限公司,建设资金来自财政投资,项目出资比例自筹 100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟,新建厕所、新建老年活动中心(食堂),新建厂房及平房,平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等基础设施建设等工程施工及保修。

三、项目基本情况

乳山市2022年度美丽乡村建设项目,主要建设内容共分两个标段,一标段包括夏村镇北庄上村、夏村镇西圈村、夏村镇马家庄村,白沙滩镇董格庄村、白沙滩镇蔡家村、白沙滩镇堡上村、白沙滩镇北王家庄村、白沙滩镇桃村李家,冯家镇南泥沟村、冯家镇张家寨村,10个示范村,招标控制价为1066万元;二标段包括海阳所镇李家村、海阳所镇杜家村、海阳所镇芦头村,南黄镇东洋水、南黄镇西洋水、南黄镇姜家庄、南黄镇院后村,乳山寨乳山屯村,下初镇簸箕掌村、下初镇上草埠村,徐家镇大浩口村、徐家镇老庄村、徐家镇邢家屯村、徐家镇徐家村、徐家镇马场村,育黎镇南西屋村、育黎镇南勇家村,诸往镇二龙口村、诸往镇西诸往村、诸往镇岳家村,午极镇宋家庄村,崖子镇上肖家村,22个示范村,招标控制价为2234万元。计划工期45日历天;具体内容详见图纸及工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1标段	1组	图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟,新建厕所、新建老年活动中心(食堂),新建厂房及平房,平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等	10660000.00
2标段	1组	图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟,新建厕所、新建老年活动中心(食堂),新建厂房及平房,平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等工程	22340000.00

四、投标企业资格要求

- 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业。
- 2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
- 3、具有安全生产许可证。
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质服务。
- 6、投标人及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的(详见“威海市联合惩戒措施清单(2020年)”)。

- 8、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- 9、投标人有涉黑、涉恶行为的，不得参与该项目的投标。
- 10、参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 11、法律、行政法规、规章及招标文件规定的其他要求。

五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。
- 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。
- 4、未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

不接受联合体投标

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2023-08-31 18:00:00;下载截止时间：2023-09-07 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼—威海市公共资源交易中心乳山分中心；

投标截止时间、开标时间：2023 年 09 月 22 日 09 时 00 分

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；威海市公共资源交易网（乳山市）（<http://ggzyjy. Weihai. cn/rushan/>）发布。

十、联系方式

招标人：乳山市水务集团有限公司

地址：乳山市胜利街 38 号

联系人：潘海涛

电话：0631-6660132

电子邮件：

开户银行：

招标代理：乳山市方正房地产测绘中心

地址：乳山市深圳路久久发 7 号楼

联系人：刘伟

电话：0631-6651889

电子邮件：rsfzch@126.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司乳山支行

账 号：

账 号：37050170810800000134

E1F7FFE0-2819-40EF-8BB2-3390D8721E5D

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标单位：乳山市水务集团有限公司 地址：乳山市胜利街 38 号 邮编：264500 联系人：潘海涛 电话：0631-6660132
1.1.3	招标代理机构	名称：乳山市方正房地产测绘中心 地址：乳山市深圳路久久发 7 号楼 联系人：刘伟 电话：0631-6651889 电子邮件：rsfzch@126.com
1.1.4	项目名称	乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目
1.1.5	项目建设规模	工程概况： 乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目，主要建设内容共分两个标段，一标段包括夏村镇北庄上村、夏村镇西圈村、夏村镇马家庄村，白沙滩镇董格庄村、白沙滩镇蔡家村、白沙滩镇堡上村、白沙滩镇北王家庄村、白沙滩镇桃村李家，冯家镇南泥沟村、冯家镇张家寨村，10 个示范村，招标控制价为 1066 万元；二标段包括海阳所镇李家村、海阳所镇杜家村、海阳所镇芦头村，南黄镇东洋水、南黄镇西洋水、南黄镇姜家庄、南黄镇院后村，乳山寨乳山屯村，下初镇簸箕掌村、下初镇上草埠村，徐家镇大浩口村、徐家镇老庄村、徐家镇邢家屯村、徐家镇徐家村、徐家镇马场村，育黎镇南西屋村、育黎镇南勇家村，诸往镇二龙口村、诸往镇西诸往村、诸往镇岳家村，午极镇宋家庄村，崖子镇上肖家村，22 个示范村，招标控制价为 2234 万元。计划工期 45 日历天；具体内容详见图纸及工程量清单。 标段划分：共分为两个标段。 标段内容：图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等基础设施建设等工程施工及保修。

1.1.6	建设地点	乳山市
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	付款方式	本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 30%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 50%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 70%，剩余 30% 的资金分 3 年付清，每年支付 10%。若承包人未提供等额的增值税发票，发包人有权拒绝付款。
1.3.1	招标范围	招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.3.2	计划工期	计划工期：45 日历天 计划开工日期：2023 年 10 月 7 日 计划竣工日期：2023 年 11 月 21 日
1.3.3	质量要求	质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业； 2、资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5、建造师资格：具有建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、安全考核 B 证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前 10 日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	不允许

1.12	偏离	不允许
2.1	资格审查方式	资格后审
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止日前 15 天
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：投标截止时间前。 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.4	投标截止时间	2023 年 09 月 22 日 09 时 00 分
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内
3.1.1	招标文件售价	电子招标文件不收取费用。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额：一标段：人民币壹拾万元整（100000 元）； 二标段：人民币壹拾万元整（100000 元）； 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。

		3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证金的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”、“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 4、如选择电子保函方式：若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南——工程建设专区——威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳情形：根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》的通知（威住建通字【2021】90 号）的要求，2022 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级（须同资质要求相对应）的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过 20 万元。投标文件须上传 2022 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价 AAA 级、AA 级的证明材料。（非威海地区注册企业以 2022 年度信用评价结果为准，威海地区注册企业以 2022 年度信用评价结果为准） 备注：未按要求提交保证金的否决投标。若联合体投标保证金应由牵头人缴纳。
3.5.1	近年财务状况的年份要求	2021 年度或 2022 年度。
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	自 2019 年 1 月 1 日至今。
3.5.3	近三年发生的诉讼及	近 3 年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

	仲裁情况的年份要求	
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	纸质投标文件份数	本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章。
3.7.5	投标文件的格式与装订	1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为准。 2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，页数严格控制在 55 页以内；不按以上要求制作按零分处理。
4.1.2	封套上写明	无
4.2.2	递交投标文件地点	无
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2023 年 09 月 22 日 09 时 00 分开标 开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心 地址：乳山市深圳路 108#市民服务中心三楼。
5.2	开标程序	电子投标文件制作须知
6.1.1	评标委员会的组建	评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人组成，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序确定。
7.3.1	履约担保	无
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		

10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	一标段：10660000 元；二标段：22340000 元超此控制价否决投标。
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按照“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计
10.4 投标人代表出席开标会		
	投标人可自行选择是否派员出席开标会议。	
10.5 中标公示		
	招标人将中标结果在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；威海市公共资源交易网（乳山市）（http://ggzyjy.wei hai. cn/rushan/）予以公示。	
10.6 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.7 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.8 同义词语		
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.9 监督		
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市农业农村局依法实施的监督。扫黑除恶的投诉电话：0631-6665902	
10.10 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	

10.11	凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。
10.12 需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 4、机械设备要求：为保证工程质量，保证沥青砼的摊铺温度，确保道路及时顺利通行，投标人在乳山市境内须自有或者租赁 2000 型及以上沥青拌合机组。不具备以上机械设备要求的投标无效。（投标文件中需上传证明资料扫描件，自有的投标单位需提供自有发票扫描件，租赁的投标单位需提供租赁合同及相关证明材料扫描件）。 5、投标人可对乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目共 2 个标段投标，由于工期原因最多允许中标一个标段，如投标企业在两个标段得分排序均为第一名，则由该企业优先选择其中一个标段，其他标段则由排序第二名的投标企业中标，中标单位投标报价即为中标价格，以此类推。
投标要求	(1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统中上传的电子投标文件为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。 (2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 (3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）
（一）电子投标文件制作须知： 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其	

他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因

造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人员管理	中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致，确有特殊原因需更换的，应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的，招标人有权按中标人违约终止合同。 施工期间，项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场的，项目经理按 1000 元/次交纳违约金，其他人员按 500 元/人/次交纳违约金。项目管理人员集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5% 交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。
信用查询	依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’的通知，被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”网站（http://shixin.court.gov.cn/）、工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。

附件：《关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合奖惩措施清单（2020年）》的通知》（威信用办〔2020〕3号）

详见《威海市联合惩戒措施清单（2020年）》

	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经	
--	--	--

— 259 —

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
7	限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分	营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计领域严重失信企业及其有关人员 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体	发展改革财政住城

23. 社会保险领域严重失信主体
24. 海洋渔业领域严重失信主体
25. 住房城乡建设领域严重失信主体
26. 旅游领域严重失信主体
27. 价格领域严重失信主体
28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人
29. 消防领域严重违法失信相关责任主体
30. 盐行业生产经营严重失信者
31. 石油天然气行业严重违法失信主体
32. 对外经济合作领域严重失信主体
33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体
34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
35. 婚姻登记严重失信当事人
36. 家政服务领域相关失信责任主体
37. 公共资源交易领域严重失信主体
38. 出入境检验检疫严重失信企业
39. 慈善捐助领域失信责任相关主体
40. 严重危害正常医疗秩序失信主体
41. 科研领域严重失信主体
42. 政府采购领域严重失信主体
43. 知识产权（专利）领域严重失信主体
44. 会计领域严重失信主体
45. 文化市场领域严重失信主体
46. 民办教育培训机构严重失信主体
47. 人防领域严重失信主体
48. 社会组织严重失信主体

9	限制参与政府投资的基础设施和公用事业特许经营	1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计领域严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保险领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 20. 石油天然气行业严重违法失信主体 21. 对外经济合作领域严重失信主体 22. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 23. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 24. 家政服务领域相关失信责任主体 25. 公共资源交易领域严重失信主体 26. 科研领域严重失信主体 27. 政府采购领域严重失信主体	交 通 运 输、 住 房 乡 城 设 计 建 管 部 理 门
---	------------------------	--	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 建造师资格：见投标人须知前附表；
- (6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (10) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号文的工程类收费计取，一标段：67810 元；二标段：108690 元；由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：无。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给所有获得招标文件的投标单位。对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；

- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐。请在招标文件规定的期限内, 使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题; 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前, 投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容, 请投标人密切关注客户端的信息更新, 如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以修改招标文件, 投标人可通过威海市建设工程电子交易系统查看澄清内容, 请投标人密切关注客户端的信息更新, 如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复, 请投标人密切关注客户端的信息更新, 如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价: 电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1 条款制作;

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4 条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投

标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格后审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件做成部分。

3.7.2 投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5 投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5 日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4 条规定签订合同（按本须知第 7.3 条规定提交履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1 投标人拒绝按第三章第 A3.4 条规定修正标价；

6.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3 投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

5.1.1 逾期送达的；

5.1.2 未按招标文件要求密封的；

5.1.3 未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1. 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
2. 代理机构主持开标会，宣布开标；
3. 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
4. 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
5. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
6. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和建造师姓名等；
7. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
8. 评标委员会对投标人进行初步审查；
9. 评标委员会对投标人进行资格审查；
10. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
11. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（6）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3 中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市农业农村局提交施工招标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: <u>75</u> 分 资信标: <u>10</u> 分 技术标: <u>15</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	投标总报价采用综合平均法: 评标基准价 $C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$ A: 投标价算术平均值。 当 n (有效投标人个数, 以下相同) <7 时, A=所有投标价的算数平均值; 当 $7 \leq n < 10$ 时, A=所有投标报价中去除 1 个最高价、一个最低价后的算术平均值; 当 $n \geq 10$ 时, A=所有投标报价中去除 2 个最高价、2 个最低价后的算数平均值。 B: 招标控制价。 K: 下浮系数; K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定; K2=97% Q: 权重比例 $Q1+Q2=100\%$ $Q1+Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$ Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%, 在开标前由招标代理机构随机抽取确定; 分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法: 当有效投标单位家数 ≥ 5 家, 评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值) 的算术平均值; 当有效投标单位数 <5 家, 评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4	详细评分细则	
条款号	编 列 内 容	

3	评标程序	详见本章附件 A： 评标详细程序
---	------	------------------

2. 2. 4 评分细则

2. 2. 4. 1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评审暗标进行编号封存；

3. 评标委员会对投标人进行初步审查；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查；；

5. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2. 2. 4. 2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

2. 2. 4. 3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

11. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2. 2. 4. 4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3. 为工程项目的监理人；
4. 为工程项目的代建人；
5. 为工程项目提供招标代理服务的；
6. 被责令停业的；
7. 被暂停或取消投标资格的；
8. 财产被接管或冻结的；
9. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
10. 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；
11. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
12. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
13. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
14. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
15. 投标人未按规定出席开标会的；
16. 投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。
17. 与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18. 在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格后审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一

工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内容为准。**外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。**

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法对电子投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委

委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3 款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评

审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评审：

A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照投标报价

的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1 投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6 判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2 项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 无效投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乳山市水务集团有限公司

承包人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目

2. 工程地点: 乳山市

3. 工程立项批准文号: /

4. 资金来源： 财政投资 。

5. 工程内容：乳山市2022年度美丽乡村建设项目，主要建设内容共分两个标段，一标段包括夏村镇北庄上村、夏村镇西圈村、夏村镇马家庄村，白沙滩镇董格庄村、白沙滩镇蔡家村、白沙滩镇堡上村、白沙滩镇北王家庄村、白沙滩镇桃村李家，冯家镇南泥沟村、冯家镇张家寨村，10个示范村，招标控制价为1066万元；二标段包括海阳所镇李家村、海阳所镇杜家村、海阳所镇芦头村，南黄镇东洋水、南黄镇西洋水、南黄镇姜家庄、南黄镇院后村，乳山寨乳山屯村，下初镇簸箕掌村、下初镇上草埠村，徐家镇大浩口村、徐家镇老庄村、徐家镇邢家屯村、徐家镇徐家村、徐家镇马场村，育黎镇南西屋村、育黎镇南勇家村，诸往镇二龙口村、诸往镇西诸往村、诸往镇岳家村，午极镇宋家庄村，崖子镇上肖家村，22个示范村，招标控制价为2234万元。计划工期45日历天；具体内容详见图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等基础设施建设等工程施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 月 日。

计划竣工日期: 2023 年 月 日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

- (1) 安全文明施工费：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
 - (2) 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
 - (3) 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
 - (4) 暂列金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
2. 合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名 称：_____；
 资质类别和等级：_____；
 联系电话：_____；
 电子信箱：_____；
 通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人:

名 称：_____；
 资质类别和等级：_____；
 联系电话：_____；
 电子信箱：_____；
 通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场围挡内的范围，且不能超过规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数: / ;

发\\包人提供国外标准、规范\\的名称: _____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 本合同专用条款；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:

1.10.4 超大件和超重件的运输

1.11 知识产权

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

2. 发包人

发包人代表：

身份证号: _____;

职 务: _____ ;

联系电话: _____; _____

电子信箱: _____;

通信地址:_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

2.4.2 提供施工条件

46

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：___/___。

发包人是否提供支付担保：___/___。

发包人提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：___承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档___。

承包人需要提交的竣工资料套数：___4套___。

承包人提交的竣工资料的费用承担：___承包人承担___。

承包人提交的竣工资料移交时间：___竣工验收后7天内___。

承包人提交的竣工资料形式要求：___书面形式___。

(6) 承包人应履行的其他义务：___双方另行确定___。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：___；

身份证号：___；

建造师执业资格等级：___；

建造师注册证书号：___；

建造师执业印章号：___；

安全生产考核合格证书号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款5000元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：防水、保温、地暖、门窗、桩基。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

(1)施工组织设计、施工方案的批准；

(2)设计变更、工程变更的签署；

(3)对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；

(4)进度款支付前形象进度的确认；

(5)工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6)工程竣工验收及验收证书的签署；

(7)整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

(8)与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应

视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 双方另行确定；

(2) 双方另行确定；

(3) 双方另行确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方另行确定。

关于工程奖项的约定：双方另行确定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面

报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7 天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 发包方未按时支付进度款，而影响施工进度；2) 重大设计变更影响施工进度；3) 政府政策影响施工进度；4) 不可抗力，此延误工期需在发现后 7 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；
- (4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；
- (6) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按
管理部门要求和发包方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：招标

文件、投标文件及双方确定的市场价格；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以招标控制价的预算书中载明的材料单价为基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：双方另行协商。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行第11.1款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。

12.3.2 计量周期

12.3.3 单价合同的计量

12.3.4 总价合同的计量

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量: _____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 双方另行协商。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 双方另行协商

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程无预付款，施工期间按工程形象进度拨款，按月计量，支付计量工程款的 30%，工程竣工综合验收合格后，支付到合同价款的 50%，工程综合验收合格一年后无质量问题，支付到结算价款的 70%，剩余 30%的资金分 3 年付清，每年支付 10%。若承包人未提供等额的增值税发票，发包人有权拒绝付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： 同计量周期。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到后申请 7 日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后申请 7 日内。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: _____/_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

执行通用条款_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

_____执行通用条款_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位审核时间）。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

_____执行通用条款_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后 14 天内_____。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： 见工程质量保修书。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：
双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行确定。

(7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____双方另行确定_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____双方另行确定_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____/_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____/_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/_____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 _____ 乳山市 _____ 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保（无）

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月
日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订
《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签
订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无
条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提
请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保（无）

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保（无）

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

_____年____月____日

附件 11：

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

11-3: 专业工程暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单

工程量清单编制说明（一标段）

一、工程概况：

2022 年度美丽乡村建设（一标段），包含 3 乡镇，共计 10 个村。

其中： 夏村镇：北庄上村、西圈村、马家庄村，3 个村；

白沙滩镇：董格庄村、蔡家村、堡上村、北王家庄村、

桃村李家，5 个村；

冯家镇：南泥沟村、张家寨村，2 个村

二、工程内容：

主要施工内容：砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化

二、投标人须知：

- 1、必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

三、清单报价时，投标人应注意：

- 1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图

纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑，所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。投标人按照清单列项进行报价，结算时按实际施工项目及工程量结算，对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，对清单以外增加的施工内容（需要现场签字确认），结算时清单中有适用或类似的项目，按清单单价执行，没有适用或类似于变更工程的价格，按照同期适用定额及相关规定计价，此部分结算价乘以下浮率执行。

3. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

4. 土方的运距及堆放地点由投标单位自行考虑，报价单位应充分考虑土方弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土道路的修路，挖掘机堆土，挖掘机进出场等）；结算时土方综合单价不再调整。

5. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。

6. 所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费。

7. 此项目中砟按商砟考虑，砂浆按现场搅拌考虑，投标人按实际情况综合考虑，结算时不调整。

- 8、钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。
- 9、抹灰需掺加防水剂应包括在相关抹灰项目单价中。抹灰项目报价应包括甩浆、添加剂、分隔条等界面处理的费用。
10. 块料面层的磨边、倒角及对缝、套割等费用均包括在综合报价中，结算时不再增加此部分费用。
11. 材料价格按当期市场价格编制，材料价格上下浮动 5%范围内，结算不调整。
12. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
13. 税金按鲁建标〔2019〕10 号文件执行。

工程量清单编制说明（二标段）

一、工程概况：

2022 年度美丽乡村建设（二标段），包含 9 乡镇，共计 22 个村。

其中：海阳所镇：李家村、杜家村、芦头村，3 个村；

南黄镇：东洋水、西洋水、姜家庄、院后村，4 个村；

乳山寨：乳山屯村，1 个村

下初镇：簸箕掌村、上草埠村，2 个村

徐家镇：大浩口村、老庄村、邢家屯村、徐家村、马场村，5 个村；

育黎镇：南西屋村、南勇家村，2 个村

诸往镇：二龙口村、西诸往村、岳家村，3 个村

午极镇：宋家庄村，1 个村

崖子镇：上肖家村，1 个村

三、工程内容：

主要施工内容：砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化

二、投标人须知：

1、必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

三、清单报价时，投标人应注意：

- 1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑，所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。投标人按照清单列项进行报价，结算时按实际施工项目及工程量结算，对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，对清单以外增加的施工内容（需要现场签字确认），结算时清单中有适用或类似的项目，按清单单价执行，没有适用或类似于变更工程的价格，按照同期适用定额及相关规定计价，此部分结算价乘以下浮率执行。
- 3、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。
- 4、土方的运距及堆放地点由投标单位自行考虑，报价单位应充分考虑土方弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土道路的修路，挖掘机堆土，挖掘机进出场等）；结算时土方综合单价不再调整。
- 5、综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。

6. 所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费。
7. 此项目中砼按商砼考虑，砂浆按现场搅拌考虑，投标人按实际情况综合考虑，结算时不调整。
8. 钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。
9. 抹灰需掺加防水剂应包括在相关抹灰项目单价中。抹灰项目报价应包括甩浆、添加剂、分隔条等界面处理的费用。
10. 块料面层的磨边、倒角及对缝、套割等费用均包括在综合报价中，结算时不再增加此部分费用。
11. 材料价格按当期市场价格编制，材料价格上下浮动 5%范围内，结算不调整。
12. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
13. 税金按鲁建标〔2019〕10号文件执行。

工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

商务条款偏离表

序号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明
1	投标保证金：投标企业应按规定时间交纳投标保证金。		
2	报价保证金形式：网银、电汇、银行保函、电子保函或保险保函；网银、电汇必须从投标企业基本账户转出。		
3	服务费：按招标文件的规定。		
4	履约保证金： 无。		
5	报价有效期：自公开报价之日起 60 天。		
6	施工地点：乳山市		
7	付款方式按照本招标文件合同执行		
8	质量保证期：按合同约定。		
9	甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。		
10	如双方协商不成，可向合同签约地法院提起诉讼。		
11	本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。		
12	工期要求：45 日历天。		

本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应情况		
------------------------	--	--

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。

第二卷

第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）

第三卷

第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目

乳山市 2022 年度美丽乡村建设项目，主要建设内容共分两个标段，一标段包括夏村镇北庄上村、夏村镇西圈村、夏村镇马家庄村，白沙滩镇董格庄村、白沙滩镇蔡家村、白沙滩镇堡上村、白沙滩镇北王家庄村、白沙滩镇桃村李家，冯家镇南泥沟村、冯家镇张家寨村，10 个示范村，招标控制价为 1066 万元；二标段包括海阳所镇李家村、海阳所镇杜家村、海阳所镇芦头村，南黄镇东洋水、南黄镇西洋水、南黄镇姜家庄、南黄镇院后村，乳山寨乳山屯村，下初镇簸箕掌村、下初镇上草埠村，徐家镇大浩口村、徐家镇老庄村、徐家镇邢家屯村、徐家镇徐家村、徐家镇马场村，育黎镇南西屋村、育黎镇南勇家村，诸往镇二龙口村、诸往镇西诸往村、诸往镇岳家村，午极镇宋家庄村，崖子镇上肖家村，22 个示范村，招标控制价为 2234 万元。计划工期 45 日历天；具体内容详见图纸及工程量清单。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等工程施工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内砼路面、沥青路面、新建排水沟、维修排水沟，新建厕所、新建老年活动中心（食堂），新建厂房及平房，平房改造修缮、停车场及小广场、挡土墙、路灯、监控、绿化等工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，综合单价需分析单价构成。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山市

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最新规范，按照最新规范执行：

城市绿地分类标准条文说明（CJJ/T85-2002）

城市绿地分类标准（CJJ/T85-2002）

城市居民区规划设计规范（2002年版）条文说明（GB50180-93）

城市居民区规划设计规范（2002年版）（GB50180-93）

园林基本术语标准（CJJ/T91-2002）

园林基本术语标准条文说明（CJJ/T91-2002）

城市园林工人技术等级标准（CJJ20-89）

城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗（CJ/T34-91）

城市园林苗圃育苗技术规程（CJ14-86）

城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）

城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）

风景园林图例图示标准（CJJ67-95）

城市绿化工程施工及验收规范 CJJ/T82-99

城市园林苗圃育苗技术规程 CJ14-86

城市容貌标准 CJ/T16-86

城市园林工人技术等级标准 CJJ20-89

城市绿化和园林绿化用植物材料木本草 CJ/T34-91

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑工程施工质量验收统一验收标准》（GB50300-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

公路工程技术标准（JTGB01-2003）

公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）

公路工程施工安全技术规程（JTJ076-95）

公路工程集料试验规程（JTGE42-2005）

公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JTGE51-2009）
公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004 土建部分）
公路路面基层施工技术规范（JTJ034-2000）
道路交通标志和标线（GB5768-1999）
公路交通安全设施施工技术规范（JTGF71-2006）
公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）
城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ1-2008）
《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）
《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）
《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）
《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2006）
《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）
《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/TD32-2012）
《国家建筑标准设计图集》（06MS201）
《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2004]16号）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）
《全国通用给水排水标准图集》
国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范
当地建设行政主管部门有关规定

第 四 卷

第八章 投标文件格式

- 1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。
- 2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

附件：

投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加
_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位：_____（印章）

法定代表人（印章）：_____电话：

年 月 日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营 形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都 是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导 致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为的不 良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三年内 不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳定的问题， 若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格 按照 投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经 理等内容 组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事 中事后 监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极 参与 社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德， 争当信用 市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（单位印章/法人印章）

年 月 日

法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（印章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人：_____（印章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

选派建造师委托书

_____（代理机构）：

_____（投标人全称）的法定代表
人_____同志，任本单位_____之职，现代表本单位委任_____同志为参加建
设单位_____建设的_____项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程
执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本
单位全面负责。

投标人（全称）_____（印章）

法定代表人 _____（印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

(二) 主要人员简历表

附 1：建造师简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	建造师
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员。

岗位名称：			
姓名		年龄	
性别		毕业院校	
专业		毕业时间	
拥有的职业资格		专业职称	
职业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

后附：技术负责人职称证、学历证和专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证
书彩色扫描件

自 2019 年 1 月 1 日至今所承建类似工程情况一览表

建设单位	项目名称及建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格	质量达到标准	合同履行情况

目前正在承建工程情况一览表

建 设 单 位	项目名称及 建设地点	建设规模	计划开竣工 日期	合同价 格	质量要求 标准

投标函附录-1

工程名称：_____（项目名称）

工程名称	报价（元）	质量标准	工期
_____工程	投标报价：_____（大写） 小写：¥_____ 元	质量标准：合格	_____日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期：____年____月____日

近 X 年来企业质量获奖工程一览表

工程名称	建设单位	建筑面积	获何奖项	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

近 X 年企业获奖情况一览表

获奖内容	发证机构	获奖级别	获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:一标段:人民币壹拾万元整 (100000元); 二标段:人民币壹拾万元整 (100000元); 1、如采用电汇、网上银行转账形式, 需从基本账户转出, 在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称: 威海市公共资源交易中心乳山分中心 收款人开户银行: 收款人开户银行信息以投标人在系统 ‘投标保证金管理’ 页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式: 投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码, 登录 “威海市建设工程电子交易系统”, 并进入 “投标保证金管理” 模块, 选中目标项目, 点击右上角的 “申请” 按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金, 则选择 “虚拟账号” 并按照提示获取虚拟账号; 若采用保函形式缴纳保证金, 则仅需在投标截止时间前, 点击 “保函” 按钮, 上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金, 请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明 “建设工程投标保证金”。 注意: 每个标段都应申请收款人虚拟账号, 一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作, 在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致, 如有出入请及时联系招标人或招标代理, 未按招标文件要求操作的, 可能导致投标保证金无法确认, 进而影响投标资格, 由此引发的后果由投标人自行承担。 2、如选择银行保函方式: 银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具, 有效期不少于投标有效期, 收益人为招标人, 投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等)。 3、如选择保险保函形式: 按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见 (试行)》 (鲁建建管字 [2018] 11 号) 文件要求, 需满足以下条件且提供相关证明材料: (1) 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 (2) 保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案, 通过山东省住房和城乡建设厅 “山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台 (http://221.214.94.41:81/xyzj/)”、“全国公共资源交易平台 (山东省)/山东省公共资源交易网 (http://www.sdggzyjy.gov.cn)”, 将保险机构单位信息、保险合同条款 (范本)、保单 (范本)、保函 (范本) 等向社会主动公开。 (3) 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 (4) 投标文件中需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等); 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。 4、如选择电子保函方式: 若采用电子保函形式提交投标保证金的, 需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见 “威海市公共资源交易网” (详见办事指南——工程建设专区——威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话: 0592-6254455。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳情形: 根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则 (修订)》的通知 (威建建通字【2021】90 号) 的要求, 2022 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级 (须同资质要求相对应) 的建筑市场主体可免于缴纳工程投标保证金, 信用评价为 AA 级 (须同资质要求相对应) 的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过 20 万元。投标文件须上传 2022 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价 AAA 级、AA 级的证明材料。(非威海地区注册企业以 2022 年度信用评价结果为准, 威海地区注册企业以 2022 年度信用评价结果为准)

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容包括项目负责人、技术负责人及施工员、专职安全员、材料员、质检员,需附社保证明及项目经理建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师(注册证、安全考核B证)证书、技术负责人(建筑工程或市政公用工程系列中级及以上职称或建设类注册证)、专职安全员证书。填写简历表。社保证明内容为:建造师、技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、质检员提供开标前三个月内的社会保险缴费记录扫描件;(开标前三个月的企业注册所在地社保机构网站下载的带有效验码(验真码)、电子签章等可上网查询的社会保险缴费证明扫描件;如注册所在地社保机构网站无此功能,则提供注册所在地社保机构盖章的证明原件以及本单位社保网站的账号及密码,由评委现场网上查询确认)(项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明:被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件通过网络(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询信息记录,包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,否则否决其投标。后附网上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重违法失信主体,本条投标人无需附截图,以现场查询为准
1.8	投标承诺书、投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为投标承诺书、投标人信用承诺书
2	技术标 [15.00] (汇总规则:当专家数量小于等于1位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于1位小于等于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
2.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分)成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业工程获奖情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近两年工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计建筑工程或市政公用工程,以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准,最高得2分。近两年指自开标日向前推2年,精确到日。 备注: (1)附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图, (2)工程名称如不能体现同类工程,应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、已标价工程量清单的复印件。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。 近一年指自开标日向前推1年,精确到日。
3.3	项目管理机构	6.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师;技术负责人必须持建筑工程或市政公用工程中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员[包括施工员、专职安全员、材料员、质检员]配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准,得6分。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目管理机构成员劳动保险证明,其投标将被否决。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去除2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2:0.97。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。Q1:0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.25分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.3	分部分项	12.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去除1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高1%减1分,减完为止。每低1%减0.5分,减完为止。 总得分=参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 22340000.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	海阳所镇李家村							
	市政							
	混凝土路							
1	040101001001	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:混凝土路、嵌草砖、挡土墙、树池座椅 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运，运距综合考虑 4.工程量计算规则：按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式：人工机械综合考虑	m3	1375.27			
2	040203007001	水泥混凝土	1.素土夯实（压实度大于95%） 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容：砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	4629			
3	040203007002	水泥混凝土	1.素土夯实（压实度大于95%） 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容：砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1442			
	停车场							
4	040201020001	嵌草砖：砼垫层	1.素土夯实（压实度大于95%） 2.150厚C30砼 3.工作内容：砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	363			
5	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:80厚预制混凝土嵌草砖 2.结合层：材料品种、厚度:50厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2420			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*100*100乳山青马牙石 2.结合层：30厚1:3水泥砂浆结合层 3.现场原有部分路牙石可以利用，共计45m	m	1504			
7	040305003001	砌筑毛石挡土墙	1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水水泥砂浆勾缝	m3	14			
	排水沟及盖板							
8	040103001001	回填土	1.填方部位:排水沟 2.填方材料品种:普通土 3.运距:综合考虑 4.工作内容：回填、机械碾压	m3	75.11			
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.包括装车、运输、平整、卸车及二次倒运等	m3	129.11			
10	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度：100mm 3.工作内容：砼浇筑、模板 4.部位：排水沟	m3	70.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.部位:排水沟	m3	33.7			
12	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2.部位:排水沟	m2	421.2			
13	040402016001	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚60mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 0.6m	m	351			
14	040303024001	其他混凝土构件	1.名称、部位:沟盖板混凝土封边 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m3	2.11			
15	04B001	拆除现状排水沟部分砌石	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	38			
16	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2.部位:排水沟	m2	328			
17	040402016002	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C35混凝土沟盖板厚160mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 3.5m	m	400			
18	04B002	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑	m3	600			
19	04B003	钢筋混凝土管	1.材料、规格: D300钢筋混凝土管 2.包含管道安装、土方开挖、回填、弃土外运等	m	54			
水塘西侧广场								
20	040201020002	广场砖: 砼垫层	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	21.49			
21	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚200*100彩色广场砖 2.结合层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	214.87			
22	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*100*100乳山青马牙石 2.结合层: 30厚1:3水泥砂浆结合层 3.现场原有部分路牙石可以利用, 共计45m	m	342.72			
23	040305003002	砌筑树池座椅	1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水泥砂浆勾缝	m3	11.14			
24	04B004	树池座椅防腐木	1.材质:1000*2000*80厚樟子松防腐木 2.部位:树池座椅	m2	12.8			
25	04B005	成品垃圾分类亭	1.规格: 3200*1200*2500	个	1			
路灯								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	040805001001	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:120wLED型灯、IP65 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	50			
27	040805001002	常规照明灯	1.名称:太阳能庭院灯 2.型号:60wLED型灯、IP65、色温4000K 3.灯杆材质、高度:灯杆高度3米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	8			
房屋修缮								
1	01B001	铲除外墙真石漆		m2	94			
2	01B002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	94			
3	01B003	防水砂浆抹灰	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,规格160g/m2	m2	94			
4	01B004	外墙涂料	1.防水腻子两遍,涂料两遍	m2	94			
5	01B005	拆除原木门窗		m2	26.46			
6	01B006	普通铝合金门		m2	26.46			
7	01B007	普通铝合金窗		m2	26.46			
园林								
1	050102002001	栽植灌木	1.种类:金森女贞 2.规格:高度30cm,冠幅20cm,25株/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	m2	191			
2	050102002002	栽植灌木	1.种类:丛生福禄考 2.规格:高度10-15cm,冠幅10cm,10*12营养钵,64盆/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	m2	50			
3	050102002003	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠 2.灌木规格:高度40cm,冠幅30cm,25株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	m2	188			
4	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:大花萱草 2.花卉规格:芽饱满、无腐烂、病虫,36株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	m2	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050102012001	种草种	1.草种的种植、养护二年	m2	135			
6	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类: 白玉兰 2.乔木规格: 胸径8cm, 高度3.5m, 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	17			
7	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类: 流苏 2.乔木规格: 胸径8cm, 高度3.5m, 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	4			
8	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类: 关山樱 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	58			
9	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类: 美人梅 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	24			
10	050102002004	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 高度0.8m, 冠幅0.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	22			
11	050102002005	栽植灌木	1.灌木种类: 金叶女贞球 2.灌木规格: 高度0.8m, 冠幅0.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	18			
海阳所镇杜家村								
市政								
砼路面								
1	040101001002	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm、120mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	317.04			
2	040203007003	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	360			
3	040203007004	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	2192			
沥青路面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	04B006	原路面面层局部破碎外运	1.拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)运距自定	m3	24.882			
5	04B007	原路面面层局部破碎砼修补	1.C25砼150厚 3.工作内容: 砼浇筑、养护、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	165.88			
6	040203003001	乳化沥青粘层1.0L/m2	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:1.0L/m2 3.包括机械进出场、乳化沥青加工、运输(运距综合考虑)、洒布等所有工作内容 4.包括原路面清扫	m2	1508			
7	040203006001	4cm细粒式沥青砼(AC-13F)	1.沥青混凝土种类: (AC-13F) 2.石料粒径: 细粒式 3.厚度: 4cm 4.包括机械进出场、厂拌、运输(运距综合考虑)、摊铺等所有工作内容	m2	1508			
其他								
8	040402016003	排水沟预制混凝土盖板500*740	1.材料、规格: C30混凝土沟盖板厚150mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m	374			
9	040201020003	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	27.676			
10	040201022001	排水沟	1.120厚非粘土实心砖砌排水沟	m3	22.44			
11	040308001003	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	463.76			
12	04B008	排水沟拆除	1.排水沟拆除、垃圾外运,运距综合考虑 2.沟边清理	m3	134.64			
园林								
1	050102002006	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	80			
路灯								
1	040805001003	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040805001004	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
监控工程								
1	030507008001	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: DS-2CD3T26DWDV3-L、双光枪机	台	16			
2	030507009001	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: DS-7832N-R4、H265 四盘位 3.路数: 32路 4.含4T监控硬盘1块、鼠标键盘等附件	台	1			
3	030507008002	监控摄像设备	1.名称: 电源 2.规格型号: 12V2A	个	16			
4	030501012001	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	4			
5	030501012002	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	2			
6	030501012003	交换机	1.名称: 交换机16口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
7	030501010001	收发器	1.名称: 光纤收发器 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	4			
8	030502007001	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 6芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	1200			
9	030502005001	双绞线缆	1.名称: 复合网线 2.规格型号: 复合网线 4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	350			
10	030411004001	配线	1.名称: 电源线 2.规格型号: RVV2x1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含接线等相关工作	m	80			
11	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030507008003	监控摄像设备	1.名称: 支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	16			
13	030501005001	机柜	1.名称: 机柜 2.类别: 满足甲方验收使用要求	台	1			
海阳所镇芦头村								
市政								
砼路面								
1	040101001003	挖运一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 150mm, 120mm 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m3	543.99			
2	040203007005	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	965			
3	040203007006	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	3327			
其他								
4	040201020004	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	47.84			
5	040201022002	排水沟	1.M7.5水泥砂浆MU10烧结普通砖	m3	132.48			
6	040303024002	排水沟: 混凝土圈梁压顶	1.混凝土强度等级: C20 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	26.496			
7	040402016004	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C30混凝土沟盖板厚100mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m3	32.2			
8	040308001004	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	552			
9	04B009	排水沟清淤	1.排水沟清淤、垃圾外运, 运距综合考虑	m3	138			
10	04B010	拆除砼路面	1.路面材料种类: 拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度: 15cm 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	215.778			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040101002001	挖运土方	1.土壤类别:根据现场土质综合考虑 2.挖土深度:各路面深度详见图纸 3.开挖方式:人工和机械综合考虑 3.外运运距:根据现场情况自行综合考虑 4.挖除旧路面上口宽3.0米,多余挖土由施工单位承担 5.内容:包含挖掘机进出场、挖土、装车、外运、弃置等所有工作内容 6.包括旧管道拆除装车、外运、弃置等所有工作内容	m3	1234.792			
12	040103001002	回填方	1.填方部位:管道回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.运距:根据现场情况综合考虑 4.管沟内全部回填砂,满足设计要求	m3	1172.38836			
13	040203007007	恢复水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1438.52			
给排水								
1	040501004001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管、DN100,含胶圈 2.连接形式:橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	46			
2	040501004002	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管、DN400,含胶圈 2.连接形式:橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	824			
3	040501004003	塑料管	1.材质及规格:PVC-U管D110 2.连接形式:粘结、含管件 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	76			
4	040504003001	塑料检查井	1.检查井材质、规格:塑料污水检查井,Φ450 2.井筒、井盖材质及规格:井筒采用双壁波纹管Φ450,井筒高度综合考虑;D400重型球墨铸铁井盖Φ450 3.井盖具有防盗、防移位、防坠落、防响、防滑功能	座	58			
徐家镇老庄村								
市政								
砼路面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101001004	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm、120mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	711.84			
2	040203007008	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	552			
3	040203007009	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	5542			
其他								
4	04B011	改造广场内砍树、树根、清理基层,平整路面等所有工作内容		项	1			
5	040201020005	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C25砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	192			
6	040308001005	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	2560			
7	04B012	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运,运距综合考虑 2.沟边清理	m3	768			
8	04B013	休闲座椅: 白色毛面花岗岩石料,表面机切处理		m3	0.246			
9	04B014	休闲座椅: 60*50防腐木条,表面刷清漆,铁件安装,做法详见图纸		m2	1.952			
10	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	124.16			
11	010103001001	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	73.28			
12	010103002001	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	50.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040201020006	挡土墙: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	18.24			
14	04B015	挡土墙: M7.5砂浆MU10非粘土烧结砖砌筑墙		m3	118.4			
15	040308001006	挡土墙: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	758.4			
16	040201020007	新砌排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	12.96			
17	040201022003	新砌排水沟	1.120厚非粘土实心砖砌排水沟	m3	23.04			
18	040308001007	新砌排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	249.6			
园林								
1	050102002007	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	530			
路灯								
1	040805001005	常规照明灯	1.名称: 太阳能路灯 2.型号: 半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度: 灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长: 灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量: 1个 6.附件配置: 满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	5			
监控工程								
1	030507009002	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: 32路4盘位网络NVR 支持萤石云服务; 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放; 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 便捷的UI操作界面, 支持一键开启录像功能; 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; 支持4个SATA接口, 可用于录像和备份; 双千兆网卡, 内网外网隔离, 支持网络容错以及多址设定等应用; 3.路数: 32路 4.含6T监控硬盘4块、鼠标键盘等附件	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030507014001	显示设备	1.名称: 55寸高清电视 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含5m高清HDMI线	台	1			
3	030507008004	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 200万ICR红白双光阵列筒型网络摄像机; 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG; SMART265 镜头 4mm, 水平视场角:78° (6mm,8mm,12mm, 可选); 帧率 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720); 功耗 7.5W MAX; 红外照射距离最远可达 50米	台	32			
4	03B001	无线网桥	1.规格型号: 5.8G室外无线网桥	对	5			
5	030507008005	监控摄像设备	1.名称: 室外网桥专用支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	10			
6	030502005002	双绞线缆	1.名称:复合网线 2.规格型号: 复合网线 4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	800			
7	030411004002	配线	1.名称:电源线 2.规格型号: RVV2x1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含接线等相关工作	m	500			
8	030502005003	双绞线缆	1.名称:超五类室外双护套网线 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:满足设计要求	m	150			
9	030501012004	交换机	1.名称: 交换机16口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
10	030501012005	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	6			
11	030501012006	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	3			
12	030507008006	监控摄像设备	1.名称: 电源 2.规格型号: 12V2A	个	32			
13	030507008007	监控摄像设备	1.名称: 支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	32			
14	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030501005002	机柜	1.名称:机柜 2.类别:600*600*1000标准网络机柜	台	1			
	徐家镇徐家村							
	市政							
	砼路面							
1	040101001005	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm、100mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	992.3			
2	040203007010	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1500			
3	040203007011	水泥混凝土路面	1.素土夯实,(压实度大于95%) 2.10cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	7673			
	其他							
4	040402016005	排水沟预制混凝土盖板500*540	1.材料、规格:C30混凝土沟盖板厚150mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m	1038			
5	040201020008	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	56.052			
6	040201022004	排水沟	1.120厚非粘土实心砖砌排水沟	m3	61.8			
7	040308001008	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	871.92			
8	04B016	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运,运距综合考虑 2.沟边清理	m3	106.02			
9	040305001001	排水沟垫层	1.素土夯实 2.100厚级配碎石垫层	m3	53.9			
10	040305005001	排水沟护坡	1.M5.0水泥砂浆砌毛石250mm 2.1:3水泥砂浆勾平缝	m3	134.75			
	园林							
1	050102002008	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	300			
	徐家镇邢家屯村							
	路面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101001006	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:120mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	252.6			
2	040203007012	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	2105			
3	040203003002	乳化沥青粘层 1.0L/m2	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:1.0L/m2 3.包括机械进出场、乳化沥青加工、运输(运距综合考虑)、洒布等所有工作内容 4.包括原路面清扫 5.原路面面层局部破碎砼修补	m2	12499.5			
4	040203006002	4cm细粒式沥青 砼(AC-13F)	1.沥青混凝土种类:(AC-13F) 2.石料粒径:细粒式 3.厚度:4cm 4.包括机械进出场、厂拌、运输(运距综合考虑)、摊铺等所有工作内容 5.原路面面层局部破碎砼修补	m2	12499.5			
5	04B017	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运,运距综合考虑 2.沟边清理	m3	29.6			
园林								
1	050102002009	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌木规格:冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	株	200			
路灯								
1	040805001006	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040805001007	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	5			
监控工程								
1	030507008008	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 500万全彩摄像机, TST-V587	台	23			
2	030507009003	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: 32路4盘位网络NVR 支持萤石云服务; 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放; 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 便捷的UI操作界面, 支持一键开启录像功能; 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; 支持4个SATA接口, 可用于录像和备份; 双千兆网卡, 内网外网隔离, 支持网络容错以及多址设定等应用; 3.路数: 32路 4.含4T监控硬盘2块、鼠标键盘等附件	台	1			
3	030507014002	显示设备	1.名称: 42寸液晶电视 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含5m高清HDMI线	台	1			
4	030501012007	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	10			
5	030501012008	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	3			
6	030501012009	交换机	1.名称: 交换机16口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
7	030501010002	收发器	1.名称: 光纤收发器 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	10			
8	03B002	无线网桥	1.规格型号: 5.8G室外无线网桥	对	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030502007002	光缆	1.名称: 光缆 2.规格型号: 12芯光缆 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	3700			
10	030411004003	配线	1.名称: 电源线 2.规格型号: RVV2x1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含接线等相关工作	m	3200			
11	030502005004	双绞线缆	1.名称: 超五类室外双护套网线 2.规格: 满足设计要求 3.线缆对数: 4对 4.敷设方式: 满足设计要求	m	3200			
12	030502003003	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等附件	个	12			
13	030507008009	监控摄像设备	1.名称: 电源 2.规格型号: 12V2A	个	23			
14	030507008010	监控摄像设备	1.名称: 支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	23			
15	030501005003	机柜	1.名称: 机柜 2.类别: 600*600*1000标准网络机柜	台	1			
16	03B003	监控立杆	1.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 2.含基础等所有相关工作	根	12			
徐家镇大浩口村								
市政								
砼路面								
1	040101001007	挖运一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 150mm、100mm 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	1324			
2	040203007013	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	4492			
3	040203007014	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.10cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	6502			
其他								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第16页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	12.416			
5	010103001002	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	7.328			
6	010103002002	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	5.088			
7	040201020009	挡土墙: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	1.824			
8	04B018	挡土墙: M7.5砂浆MU10非粘土烧结砖砌筑砖墙		m3	9.472			
9	040308001009	挡土墙: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	43.84			
10	040201020010	新砌排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	5.022			
11	040201022005	新砌排水沟	1.120厚非粘土实心砖砌排水沟	m3	8.928			
12	040308001010	新砌排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	96.72			
13	04B019	拆除排水沟边散水路面	1.路面材料种类:拆除混凝土 2.拆除厚度: 6m 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	14.592			
14	04B020	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑 2.沟边清理	m3	104.72			
15	040203007015	水泥混凝土散水路面	1.6cmC25商砼面层 2.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	243.2			
16	040201020011	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C25砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	48.64			
17	040201022006	排水沟	1.120厚非粘土实心砖砌排水沟	m3	29.184			
18	040308001011	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	972.8			
	路灯							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第17页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040805001008	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	45			
南黄镇院后村								
市政								
砼路面								
1	040101001008	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:120mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	104.4			
2	040203007016	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	870			
3	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.3cm厚M7.5水泥砂浆 2.100*400*200山东白麻火烧面路边石	m	400			
小广场								
4	040101002004	树池座椅:挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	6.864			
5	010103001003	树池座椅:回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	4.844			
6	010103002003	树池座椅:余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	2.02			
7	040201020012	树池座椅:砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	1.04			
8	040402009001	树池座椅:砌块石挡墙	1.材料品种、规格:利用原水池拆除的块石 2.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	4.576			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第18页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	04B021	树池座椅:	1.400*100*50防腐木坐凳面, 沉头木螺丝固定, 原木色, 留缝 2.50*50防腐木龙骨@500, 40*40*2厚角钢, M8膨胀螺栓固定	m2	4.16			
10	040101002005	靠背座椅: 挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 详见图纸 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	14.72779			
11	010103001004	靠背座椅: 回填土	1.工作内容: 回填土、回填场地平整 2.运距: 就地取土 3.回填质量要求: 分层夯实, 符合质量验收要求	m3	8.39896			
12	010103002004	靠背座椅: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	6.33			
13	040305001002	靠背座椅: 碎石垫层	1.素土夯实 2.150厚级配碎石	m3	2.2212			
14	040201020013	靠背座椅: 砼垫层	1.100厚C20砼 2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	1.9127			
15	040201022007	靠背座椅: M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖墙		m3	17.19579			
16	04B022	靠背座椅:	1.100*50防腐木坐凳面, 沉头木螺丝固定, 原木色, 留缝 2.50*50防腐木龙骨@500, 40*40*3厚角钢, M8膨胀螺栓固定	m2	9.255			
17	040308003001	靠背座椅: 400*400*20厚磨菇面文化石		m2	30.85			
18	04B023	成品石桌椅:	1.天然石材五莲红 2.石桌: 直径90cm, 高65cm; 桌面: 厚6cm; 石凳: 直径28cm, 高35cm 3.详见图纸	套	1			
19	040101001009	青石板路面: 挖运一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 详见图纸 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m3	17.5			
20	040305001003	青石板路面: 碎石垫层	1.素土夯实 2.150厚碎石垫层	m3	10.5			
21	040204002003	青石板路面:	1.50厚粗砂找平层 2.50厚青石板, 自然面, 手打鏢纹	m2	70			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第19页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	040101001010	小青砖路面: 挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	19.125			
23	040305001004	小青砖路面: 碎石垫层	1.素土夯实 2.200厚级配砂石垫层	m3	9			
24	040201020014	小青砖路面: 砼垫层	1.150厚C20砼 2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	6.75			
25	040204002004	小青砖路面:	1.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层,上撒水水泥 2.200*100*50厚小青砖	m2	45			
26	04B024	小青砖路面:	1.C15砼护角 2.2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	0.25			
其他								
27	040101002006	村内排水渠: 挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	170			
28	010103001005	村内排水渠: 回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	18			
29	010103002005	村内排水渠: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	152			
30	040305001005	村内排水渠: 碎石垫层	1.素土夯实 2.150厚级配碎石	m3	66			
31	040201020015	村内排水渠: 砼垫层	1.100厚C20砼 2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	40			
32	040402009002	村内排水渠: 砌块石沟墙	1.厚度:400mm 2.材料品种、规格:利用原水池拆除的块石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	96			
33	04B025	村内排水渠:	1.C30钢筋砼预制管子 1200*490*80 2.配筋详见02J331第32页板号为B10-1 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m3	19.2			
34	04B026	村内排水渠: 300*500*20球墨铸铁管子 EN124C250		个	8			
35	040309009001	排水管	1.材料品种:PVC 2.管径:DN100	m	3.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第20页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	040101002007	截水沟: 挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	81.696			
37	010103001006	截水沟: 回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	17.284			
38	010103002006	截水沟: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	64.42			
39	040201020016	截水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	17.76			
40	040201022008	截水沟:	1.120厚MU7.5标准砖, M5.0水泥砂浆砌筑	m3	17.28			
41	04B027	截水沟:	1.C30钢筋砼预制篦子 540*600*60 2.配筋详见02J331第29页板号为B4-1 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m3	8.64			
42	040308001012	截水沟: 水泥砂浆抹面	1.20厚M20水泥砂浆抹面	m2	144			
43	04B028	截水沟: ϕ 50-60深灰色卵石散置		m2	144			
44	04B029	截水沟: 土工布一层		m2	144			
厂房土建								
1	01B009	拆除原水池, 包含基础拆除外运平整,运至指定地点等所有工作内容		项	1			
2	010101001001	平整场地		m2	432.538			
3	010103004001	竣工清理		m3	2962.886			
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	652.592			
5	010103001007	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	585.421			
6	010103002007	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	67.171			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第21页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010501001001	独立基础垫层	1.混凝土强度等级:C15商砼 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	10.116			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	35.184			
9	010401001001	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.705			
10	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	13.966			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	14.5			
12	010502002001	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m3	14.834			
13	010503005001	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 (商砼)	m3	1.237			
14	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:矩形梁 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	42.771			
15	010503006001	弧形梁	1.混凝土种类:弧形梁 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	15.571			
16	010503004001	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	2.423			
17	010505003001	平板	1.板厚:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 (商砼) 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	23.531			
18	010505007001	斜板	1.混凝土种类:悬挑板 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	42.265			
19	010504001001	直形墙	1.部位: 女儿墙 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m3	9.217			
20	010401003001	清水砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	109.756			
21	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间砌筑蹲便 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5砂浆	m3	1.1			
22	010514002001	其他构件	1.构件的类型: 门窗侧砼预制块 2.混凝土强度等级: C20 (商砼)	m3	1.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第22页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 6、8、10、12、14、16、 18、20、22、25 2.钢筋制作、安装、运输、 接头、植筋等所有工作内 容综合考虑	t	29.934			
24	010607005001	钢丝网加固	1.不同基体交接处采用钢丝 网	m2	130.051			
25	040901009001	预埋铁件		t	0.055			
26	01B010	屋面钢结构	1.框架梁: 方管 2.做法详见图纸	t	1.343			
27	011407005001	金属构件刷防火 涂料	1.钢结构表面除锈、清除油 污 2.防锈漆两遍 3.刷或喷防水涂料层总厚度 3-7	m2	61.7			
28	011407005002	外漏金属面刷防 锈漆、磁漆	1.钢结构表面除锈、清除油 污 2.防锈漆两遍 3.刷或喷磁漆两遍	m2	830.88			
29	010901004001	玻璃钢屋面	1.采光顶玻璃面板LWO-E 夹层玻璃6+0.76mm+6 2.做法详见图纸	m2	62.062			
30	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1.室内地坪以下墙体两侧抹 20厚1:2.5防水砂浆(掺入 3-5%水泥重量防水剂)	m2	56.5			
31	010801001001	卫生间套装门		m2	3.36			
32	010807001001	断桥隔热铝合金 平开窗	1.断桥铝合金中空玻璃 5+12A+5	m2	74.53			
33	010807001002	断桥隔热铝合金 推拉窗	1.断桥铝合金中空玻璃 5+12A+5	m2	2.9			
34	010802004001	铝合金防盗门	1.设消防救援窗口	m2	22.23			
35	010201017001	地面: 砼垫层	1.150厚C25细石砼垫层随打 随抹平	m3	56.642			
36	010515001002	地面: 内配 Φ6@200钢筋网		m2	377.613			
37	010903001001	地面: 防水	1.SBC防水卷材一道	m2	41.456			
38	011001005001	地面:40厚挤塑聚 苯乙烯泡沫塑料 板(密度为35kg/ m3)		m2	377.613			
39	010201017002	地面: 砼垫层	1.50厚C20砼垫层随打随抹 平	m3	18.881			
40	010903001002	卫生间地面: 防 水	1.SBC防水卷材两道	m2	29.629			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第23页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	01B011	平屋面: 细石砼保护层屋面	1.钢筋混凝土屋面板, 修补平整 2.3mm厚SBS防水卷材一道(隔汽层) 3.30厚(最薄处) 1:8水泥加气砼碎块 4.20厚M20预拌水泥砂浆找平层 5.80厚挤塑聚苯板保温层(燃烧等级为B2级, 密度为30kg/m3, 导热系数为0.03) 6.30厚C20砼找平层 7.3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 8.隔离层一道 9.40厚C20细石砼内配4@100双向钢筋网片(6m*6m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝, 钢筋网在分格缝处断开)	m2	182.68			
42	010901001001	坡屋面: 金属瓦屋面	1.现浇钢筋砼屋面板, 预埋Φ10钢筋头, 间距双向900, 伸出保温隔热层面30 2.4.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.憎水挤塑聚苯板保温层(厚度80) 4.35厚C20细石砼找平层, 内配Φ4@150*150钢筋网与屋面预埋Φ10钢筋头绑牢, 间距600 5.冷弯型钢挂瓦条, 中距按瓦材规格, 用M8*80膨胀螺栓固定在屋面板上 6.金属瓦用带橡胶垫圈的自攻螺钉与挂瓦条固定	m2	352.205			
43	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格: UPVCDN110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 铸铁雨水口, 钢板网防护罩 3.参L13J5-1 9/E2	m	13.7			
44	010507001001	散水	1.素土夯实 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C15砼 4.素水泥浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m2	69.66			
45	010507004001	台阶	1.素土夯实 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C20砼台阶随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m3	1.507			
46	01B012	台阶平台	1.素土夯实 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C20砼随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	9.527			
厂房装饰								
1	011102003001	卫生间地面: 地面砖地面	1.30厚M15预拌干硬性水泥砂浆结合层 2.8-10厚地面砖300*300铺平拍实, 稀水泥浆擦缝	m2	20.316			
2	011102003002	车间地面: 地面砖地面	1.20厚M15预拌干硬性水泥砂浆结合层 2.8-10厚地面砖800*800铺平拍实, 稀水泥浆擦缝	m2	357.981			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第24页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011201001001	卫生间内墙: 面砖防水内墙面砂浆抹平	1.防水界面处理剂一道 2.9厚M15预拌混合砂浆 3.6厚M20预拌混合砂浆抹平	m ²	313.623			
4	011204003001	卫生间内墙: 面砖防水内墙面	1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.3-4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶 3.4-5厚面砖, 白水泥擦缝(300*600)	m ²	313.623			
5	011201001002	车间内墙: 水泥砂浆抹面内墙	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.20厚1:3水泥砂浆分层抹平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	767.812			
6	011407001001	车间内墙: 墙面腻子乳胶漆	1.2-3厚柔性腻子分遍刮平 2.表面刷(喷)乳胶漆	m ²	767.812			
7	011105003001	块料踢脚线 120mm	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚M15预拌混合砂浆 3.6厚M20预拌混合砂浆 4.3-4厚M10水泥砂浆加水重20%建筑胶 5.4-5厚面砖, 白水泥擦缝	m ²	9.1			
8	011302001001	卫生间吊顶天棚: 铝合金方(矩)形板顶棚	1.配套金属龙骨 2.铝合金方(矩)形板	m ²	20.316			
9	011302001002	外挑吊顶天棚: 木纹理铝合金室外吊顶	1.木纹理铝方通, 截面尺寸100*100 2.间隔500, 壁厚3.0	m ²	162.488			
10	011407002001	车间天棚喷刷涂料	1.现浇钢筋砼板底面清理干净 2.2-3厚柔性腻子分遍刮平 3.表面刷(喷)乳胶漆	m ²	411.308			
11	010809004001	石材窗台板	1.部位: 楼梯间公共窗台 2.35mm大理石窗台面, 两侧宽出窗口50, 宽出内墙面50	m ²	3.46			
12	011210001001	木隔断(含门)	1.部位: 男女卫生间蹲便小便 2.制作安装及配件等所有工作内容	m ²	11.3526			
13	011201001003	清水砖外墙: 勾缝墙面	1.1:1水泥砂浆勾缝	m ²	548.789			
14	011407001002	砼外墙:	1.涂刷丙烯酸共聚物基砼保护剂两遍(同彩绘材料) 2.聚合物砂浆局部修补基层 3.用喷砂或水枪清除砼基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动砂浆及表面残留杂物	m ²	24.842			
粮仓土建								
1	01B015	拆除路面	1.路面材料种类: 拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度: 15cm 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、平整、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m ³	18.579435			
2	010103004002	竣工清理		m ³	309.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第25页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m ³	33.276			
4	010103001008	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m ³	11.095			
5	010103002008	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m ³	22.181			
6	010501001002	垫层	1.混凝土种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C15商砼	m ³	5.861			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:条形 2.混凝土强度等级:C30商砼	m ³	14.018			
8	010502002002	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m ³	2.459			
9	010503005002	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25(商砼)	m ³	0.202			
10	010503004002	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m ³	4.018			
11	010401003002	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	23.892			
12	010514002002	其他构件	1.构件的类型:门窗侧砼预制块 2.混凝土强度等级:C20(商砼)	m ³	0.069			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢6、8、10、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.866			
14	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.室内地坪以下墙体两侧抹20厚1:2.5防水砂浆(掺入3-5%水泥重量防水剂)	m ²	39.931			
15	010807001003	铝合金推拉窗	1.做法详见图纸要求	m ²	2.7			
16	010802004002	电动卷帘门		m ²	14.4			
17	010201017003	地面:碎石垫层	1.150厚碎石灌M5水泥砂浆	m ³	16.7925			
18	010903001003	地面:防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层	m ²	145.55			
19	010515001004	地面:内配Φ6@150钢筋网		m ²	111.95			
20	010201017004	地面:砼地面	1.100厚C25砼垫层随打随抹平	m ³	111.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第26页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010507001002	坡道	1.素土夯实,压实系数大于0.94 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.80厚C20砼坡道,随打抹平,表面做防滑处理(螺纹钢压纹)	m ²	14.595			
22	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B 2.单榀质量:1.5t以内 3.屋架跨度、安装高度:3.3m 4.螺栓种类:Q235螺栓 5.防火要求:刷薄型防火涂料	t	1.124			
23	011407005003	金属构件刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢屋架 2.涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料	m ²	91.5			
24	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:压型钢板100厚玻璃丝绵 2.金属檩条材料品种、规格:(C250*75*20*3.0)钢檩条	m ²	126.701			
粮仓装饰								
1	011102003003	地面:20厚1:3水泥砂浆找平		m ²	111.95			
2	011201001004	内墙:抹灰墙面	1.基层墙体,涂刷基层处理剂处理剂一道 2.10厚1:3水泥砂浆抹平 3.5厚抹面砂浆抹平,压入耐碱玻纤网格布一道	m ²	150.45			
3	011407001003	内墙:表面刮腻子刷涂料		m ²	150.45			
4	011201001005	外墙:抹灰墙面	1.基层处理剂一道 2.10厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	95.2			
5	011407001004	外墙:涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m ²	95.2			
泵房土建								
1	01B018	拆除原泵房,包含基础拆除外运平整,运至指定地点等所有工作内容		项	1			
2	010103004003	竣工清理		m ³	61.16			
3	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m ³	25.91			
4	010103001009	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m ³	16.722			
5	010103002009	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m ³	9.188			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第27页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010501001003	垫层	1.混凝土种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C15商砼	m3	2.102			
7	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:条形 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	4.514			
8	010401001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆	m3	2.572			
9	010502002003	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼	m3	2.127			
10	010503005003	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 (商 砼)	m3	0.054			
11	010503004003	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类: C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输 等所有工作内容	m3	1.329			
12	010401003003	清水砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖 墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤 灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆	m3	13.152			
13	010514002003	其他构件	1.构件的类型: 门窗侧砼预 制块 2.混凝土强度等级: C20 (商砼)	m3	0.03			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 6、8、10、12 2.钢筋制作、安装、运输、 接头、植筋等所有工作内 容综合考虑	t	0.88			
15	010607005002	钢丝网加固	1.不同基体交接处采用钢丝 网	m2	15.36			
16	010903003003	墙面砂浆防水 (防潮)	1.室内地坪以下墙体两侧抹 20厚1:2.5防水砂浆(掺入 3-5%水泥重量防水剂)	m2	28.728			
17	010802004003	铝合金防盗门	1.做法详见图纸要求	m2	2.4			
18	010201017005	地面: 砼垫层	1.素土夯实, 压实系数大于 0.94 1.150厚C25细石砼垫层随打 随抹平	m3	1.5681			
19	010515001006	地面: 内配 Φ6@200钢筋网		m2	10.094			
20	010903001004	地面: 防水	1.SBC防水卷材两道	m2	10.454			
21	010201017006	地面: 砼地面	1、50厚C20砼垫层随打随 抹平	m3	0.5227			
22	01B019	屋面加气砼填 充, 容重5.0KN/ m3		m3	6.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第28页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	01B020	平屋面: 细石砼保护层屋面	1.钢筋混凝土屋面板, 修补平整 2.3mm厚SBS防水卷材一道(隔汽层) 3.30厚(最薄处) 1:8水泥加气砼碎块 4.20厚M20预拌水泥砂浆找平层 5.3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 6.隔离层一道 7.40厚C20细石砼内配4@100双向钢筋网片(6m*6m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝, 钢筋网在分格缝处断开)	m2	5.98			
24	010901001002	坡屋面: 金属瓦屋面	1.现浇钢筋砼屋面板, 预埋Φ10钢筋头, 间距双向900, 伸出找平层30 2.4.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.35厚C20细石砼找平层, 内配Φ4@150*150钢筋网与屋面预埋Φ10钢筋头绑牢, 间距600 4.冷弯型钢挂瓦条, 中距按瓦材规格, 用M8*80膨胀螺栓固定在屋面板上 5.金属瓦用带橡胶垫圈的自攻螺钉与挂瓦条固定 6.阴角1厚铝板防水	m2	23.03			
25	010902004002	屋面排水管	1.排水管 2.雨水斗、山墙出水口 3.做法详见图纸	m	3.9			
26	010507001003	散水	1.素土夯实, 压实系数大于0.9, 向外坡4% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C15砼随打随抹 4.素水泥一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m2	18.32			
27	010507001004	坡道	1.素土夯实, 压实系数大于0.94 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.80厚C20砼坡道, 随打抹平, 表面做防滑处理(螺纹钢压纹)	m2	1.92			
泵房装饰								
1	011201001006	内墙: 抹灰墙面	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.20厚1: 3水泥砂浆分层抹平, 中间压入耐碱玻纤网格布一道	m2	58.573			
2	011407001005	内墙: 乳胶漆	1.2-3厚柔性腻子分遍刮平 2.表面刷(喷)乳胶漆	m2	58.573			
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线, 高120	1.7厚M15预拌水泥砂浆 2.6厚M20预拌水泥砂浆抹面压光	m	18.16			
4	011201001007	清水砖外墙: 勾缝墙面	1.1:1水泥砂浆勾缝	m2	52.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第29页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011407001006	砼外墙:	1.涂刷丙烯酸共聚物基砼保护剂两遍(同彩绘材料) 2.聚合物砂浆局部修补基层 3.用喷砂或水枪清除砼基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动砂浆及表面残留杂物	m2	12.8			
6	011407002002	天棚喷刷涂料	1、2-3厚柔性腻子分遍刮平 2、表面刷(喷)涂料	m2	28.2			
	安装							
	电气							
1	030404017001	配电箱	1.名称:A-FP1箱 2.规格、型号:750*560*280 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:AL-1箱 2.规格、型号:600*800*200 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:AP-SBF箱 2.规格、型号:500*600*200 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:满足设计要求 3.规格:450*200*100	台	2			
5	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	438.38			
6	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	100.98			
7	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	6			
8	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	12.39			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*10 3.规格:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):满足设计及规范要求	m	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第30页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030411004004	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	1038.01			
11	030411004005	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV4 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	513.12			
12	030411004006	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	916.51			
13	030412002001	工厂灯	1.名称:吊灯 2.规格、型号:100W 3.安装形式:吊装 4.含接线盒	套	18			
14	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:IP54 30W 3.含接线盒	套	12			
15	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:IP54 12W 3.含接线盒	套	5			
16	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:IP54 18W 3.含接线盒	套	2			
17	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:25W 3.含接线盒	套	4			
18	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 2W 3.规格:A类灯具 4.安装形式:门上0.2m安装, 含接线盒	套	2			
19	030412004002	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 10W 3.安装形式:距地2.5米, 明装 4.含接线盒	套	4			
20	030404034001	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	2			
21	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	5			
22	030404034003	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	1			
23	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含防溅盒、接线盒等	个	20			
24	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-40*4 4.安装部位:基础接地 5.安装形式:埋地	m	41.91			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第31页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030409002002	接地母线	1.名称: 接地母线 2.材质: 利用建筑基础梁内的主筋 3.安装部位: 基础接地	m	83.82			
26	030409003001	避雷引下线	1.名称: 避雷引下线 2.材质: 利用钢柱做引下线	m	70			
27	030409005001	避雷网	1.名称: 接闪带 2.材质: 热镀锌圆钢 3.规格: $\Phi 10$ 4.安装形式: 满足设计要求	m	99.75			
28	030409008002	测试点	1.名称: 测试点 2.材质: 满足设计要求	台(块)	4			
给排水								
29	031001006001	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN65管、S4 4.连接形式: 熔接	m	1.37			
30	031001006002	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN50管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	11.34			
31	031001006003	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN32管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	11.21			
32	031001006004	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN25管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	65.35			
33	031001006005	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN20管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	4.09			
34	031001006006	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN15管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	32.53			
35	031001006007	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 雨水 3.材质、规格: HDPE100管 4.连接形式: 熔接、含雨水斗 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	28.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第32页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:抗震排水铸铁管DN100 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.03			
37	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:抗震排水铸铁管DN75 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.03			
38	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:抗震排水铸铁管DN50 4.连接形式:法兰承插连接 5.接口材料:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.03			
39	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN100管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.3			
40	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN50管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.5			
41	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	3.56			
42	031004006001	大便器	1.材质:脚踏阀瓷蹲式大便器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第33页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	031004007001	小便器	1.材质:挂斗式小便器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	3			
44	031004003001	洗脸盆	1.材质: 2.规格、类型:含所有相关附件 3.组装形式:含所有相关附件 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	4			
45	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
46	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:地面清扫口 2.型号、规格:DN100	个	1			
47	030901010001	室内轻便消防水龙	1.安装方式:含所有相关附件 2.型号、规格:含所有相关附件 3.附件材质、规格:含所有相关附件	套	2			
48	030901013001	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器	具	4			
49	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含所有相关配件	个	1			
50	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN65 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
51	031003001002	螺纹阀门	1.类型:减压阀DN50 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
52	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN50 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
53	031003001004	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
54	031003001005	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器DN32 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
55	031003001006	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第34页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径: ϕ 57mm以内	m3	0.28			
57	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔	m2	10.13			
南黄镇东洋水村								
市政								
砼路面								
1	040101001011	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:130mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	672.1			
2	04B030	拆除路面	1.路面材料种类:拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度: 13cm 3.工作内容:拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	101.4			
3	040203007017	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.13cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	5950			
4	040203007018	水泥混凝土路面	1.原砼路面,面层凿毛处理 2.13cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1700			
其他								
5	010101003004	排水沟:北大街两侧挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	34.8705			
6	040303001002	检查井:混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度: 100mm 2.工作内容:砼浇筑、模板	m3	0.52			
7	040305004002	检查井:砌筑砖井壁	1.材料种类:水泥砖 2.砂浆等级: M7.5水泥砂浆 3.部位: 圆形检查井	m3	3.04			
8	040308001013	检查井:水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:2水机砂浆,掺5%防水剂	m2	5.88			
9	04B031	检查井承压圈	1.C20砼制作、钢筋、模板、运输、安装 2.部位: 车行道检查井 3.做法详见图纸	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第35页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	04B032	安装检查井盖	1.材质:双层防盗重型球墨铸铁井盖加重B125 2.规格:Φ700mm 3.部位:检查井 4.工作内容:包含检查井周围固定的混凝土及砂浆	套	4			
11	010101003005	雨水井:挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m ³	8.1			
12	040504009001	单篦雨水口:	1.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础150厚 2.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.砂浆强度等级及配合比:20厚内外侧1:2水泥砂浆抹面 4.尺寸及具体做法详见图纸	座	5			
13	04B033	雨水井:500*300预制雨水篦子	1.材质:预制雨水篦子 2.规格:500*300 3.工作内容:包含检查井周围固定的混凝土及砂浆,单雨水篦承压圈、调节环	套	5			
14	04B034	木质宣传栏:做法详见图纸	1.包括:制作安装基础等所有工作内容 2.工程量按柱间长度计算	m	33			
15	040101002008	排水沟一:挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m ³	4.375			
16	010103002010	排水沟一:余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m ³	4.38			
17	040305001006	排水沟一:碎石垫层	1.基底碾压,压实系数大于0.95 2.100厚天然级配砂石	m ³	0.875			
18	040201020017	排水沟一:砼垫层	1.100厚C25砼 2.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m ³	0.875			
19	040201022009	排水沟一:砌沟	1.M15水泥砂浆砌灰砖	m ³	1.125			
20	040402016006	排水沟一:预制钢筋混凝土盖板	1.材料、规格:C30混凝土沟盖板厚50mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m ³	0.372			
21	04B035	排水沟二:清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运、运距综合考虑 2.沟边清理	m ³	20			
22	040201020018	排水沟二:砼垫层	1.基底碾压,压实系数大于0.95 2.100厚C25砼 3.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m ³	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第36页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	040402009003	排水沟二: 砌毛石沟墙	1.厚度:300mm 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	9.72			
24	040303024003	排水沟二: 混凝土圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C25 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	1.44			
25	040402016007	排水沟二: 预制钢筋混凝土盖板	1.材料、规格: C30混凝土 沟盖板厚150mm 2.M7.5水泥砂浆灌缝顶紧 3.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m3	3.335			
26	04B036	硬质护岸清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑 2.沟边清理	m3	10			
27	040402009004	硬质护岸: 砌毛石沟墙	1.厚度:300mm 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆 4.素土夯实, 压实系数大于0.95	m3	10.8			
28	040101002009	树池: 挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	2.3688			
29	010103001010	树池: 回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实, 符合质量验收要求	m3	0.12			
30	010103002011	树池: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	2.25			
31	040305001007	树池: 碎石垫层	1.素土夯实 2.150厚级配碎石	m3	0.756			
32	040201020019	树池: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	0.486			
33	040303005001	树池: 混凝土墙	1.部位:树池四周 2.混凝土强度等级:C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	3.35			
34	040901001001	树池: 现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢6、10、14 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.109			
35	04B037	树池: 座椅	1.40*40白松木龙骨; 30*40白松木龙骨 2.25厚芬兰木板条	m2	6.8712			
36	040308003002	树池: 立面贴冰裂纹贴砖		m2	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第37页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	04B038	树池: 65厚花岗岩压顶(抛光)		m2	0.64			
38	04B039	整体化粪池	1.材质:塑料 2.型号、规格:容积3m3 3.包括:挖填土方、成品塑料化粪池及配套隔板、井盖、通气管、管罩的运输、安装、调试等所有工作内容	个	1			
39	04B040	成品卫生间	1.包括:基础、地面、门窗、成品卫生间等所有工作内容	m2	3.15			
安装								
1	040501004004	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管、DN300,含胶圈 2.连接形式:橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	400			
2	040501004005	塑料管	1.材质及规格:PVC穿线管D110 2.连接形式:粘结 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	200			
3	040501004006	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:Φ63 2.连接形式:热熔连接、含管件 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	200			
4	040501004007	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:Φ32 2.连接形式:热熔连接、含管件 3.管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	32			
5	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑人工及机械开挖方式 4.装车、不装车:不装车	m3	392			
6	040103001003	回填方	1.填方部位:沟槽回填土 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:原土回填	m3	392			
修缮								
1	011604002001	铲除地面,垃圾外运清理	1.部位:老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m3	35.609			
2	01B023	墙面PVC板	1.部位:老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m2	672			
3	011102003004	块料楼地面	1.1:2.5水泥砂浆20厚铺800*800地砖 2.部位:老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m2	479			
4	011204003002	内墙面砖	1.1:2.5水泥砂浆20厚铺800*800瓷砖 2.部位:老年幸福食堂	m2	104			
5	01B024	拆除原有门窗,含外运清理	1.部位:老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m2	27.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第38页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010802001001	普通铝合金门	1.做法详见图纸要求 2.部位: 老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m ²	22.26			
7	010807001004	普通铝合金窗	1.做法详见图纸要求 2.部位: 老年活动室、老年幸福食堂、阅览室	m ²	4.84			
8	01B025	彩钢瓦墙面板	1.50厚岩棉彩钢夹芯板 2.包含骨架支撑及彩钢夹芯板门 3.做法详见图纸 4.部位: 光伏下	m ²	280			
9	01B026	老年幸福食堂屋顶: 块瓦坡屋面	1.拆除原有损坏屋面, 垃圾外运, 运距综合考虑	项	1			
10	01B027	老年幸福食堂屋顶: 120轻钢保温顶板		m ²	390			
11	01B028	老年幸福食堂屋顶: 自粘防水卷材		m ²	390			
12	01B029	老年幸福食堂屋顶: 铺200*200Φ4mm钢筋网片		m ²	390			
13	01B030	老年幸福食堂屋顶: 块瓦坡屋面	1.30厚砂浆找平层重新覆盖现有瓦片	m ²	390			
南黄镇西洋水村								
市政								
砼路面								
1	040101001012	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:100mm、130mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	622.44			
2	040203007019	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.13cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	4788			
3	040203007020	水泥混凝土路面	1.原砼路面, 面层凿毛处理 2.10cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	1835			
其他								
4	040201020020	排水沟: 砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m ³	0.7			
5	040201022010	排水沟	1.M7.5水泥砂浆砌砖	m ³	1.584			
6	040402009005	排水沟:	1.M7.5水泥砂浆砌MU40片石	m ³	109.37			
7	040308001014	排水沟水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m ²	6.924			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第39页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	04B041	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑	m3	46.62			
9	04B042	拆除原座椅		项	1			
10	04B043	休闲座椅: 浅灰色烧毛面花岗岩		m3	1.4476			
11	04B044	休闲座椅:	1.50厚1690*60深棕色防腐木、间隔10排布 2.铁件安装 3.做法详见图纸 4.座椅长度	m2	11			
12	04B045	花墙: 砌砖	1.M7.5水泥砂浆砌筑红砖, 勾缝	m3	26.712			
13	04B046	花墙: 砌砖	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆压顶	m2	63.6			
14	040101002011	砖墙: 挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	5.38904			
15	010103001011	砖墙: 回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实, 符合质量验收要求	m3	3.36536			
16	010103002012	砖墙: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	2.02			
17	040305001008	砖墙: 垫层	1.素土夯实 2.100厚级配碎石垫层	m3	0.6232			
18	040201020021	砖墙: 砼垫层	1.100厚C20砼 2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	0.4592			
19	04B047	砖墙:	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙	m3	3.01104			
20	040308001015	砖墙:	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	21.812			
21	04B048	砖墙: 白色涂料		m2	21.812			
22	040101002012	毛石墙: 挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	46.2			
23	010103001012	毛石墙: 回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实, 符合质量验收要求	m3	26.6			
24	010103002013	毛石墙: 余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	19.6			
25	040305001009	毛石墙:	1.素土夯实 2.150厚级配碎石	m3	5.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第40页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	040201020022	毛石墙: 砼垫层	1.100厚C20砼 2.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	4.2			
27	040402009006	毛石墙:	1.厚度:400mm 2.材料品种、规格:MU40毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.竖直面表面不勾缝, 不露浆	m3	25			
28	04B049	毛石墙: 80厚自然块石压顶 (做异型处理)		m3	2.24			
29	04B050	宣传栏: 做法详见图纸	1.包括: 制作安装基础等所有工作内容 2.工程量按柱间长度计算	m	37.816			
30	04B051	φ15-25深灰色砾石散置		m2	221			
31	04B052	健身设施、篮球架粉刷	1.除锈、刷底漆、防锈漆、面漆等	项	1			
32	040303024004	栏杆下: 混凝土圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C30 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	1.3416			
33	040901001002	栏杆下: 现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢6、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.186			
34	04B053	栏杆下: 粉刷墙体	1.1层腻子+底漆+2层涂料	m2	86			
35	040309001001	村委南院铁艺护栏, 高1米	1.做法详见图纸	m	43			
修缮								
1	01B031	墙面PVC板	1.部位: 会计室、党员活动室、信用超市	m2	164.54			
2	01B032	倒瓦垄	1.部位: 幸福院、暖心食堂、信用超市屋顶 2.包含所有施工内容	m2	280			
3	011204003003	块料墙面	1.1:2水泥砂浆贴瓷砖600*600 2.部位: 村委北院门墩、门西墙面	m2	14.96			
4	011201001008	外墙面:	1.原墙底面清理干净 2.15厚专用找平砂浆 3.5厚聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	188			
5	01B033	涂料外墙面	1.刮柔性耐水腻子 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	188			
园林								
1	050102002010	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第41页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	05B001	修整边坡、祛除原有树木法桐、清除杂草、平整、种植自然草坡,撒草种		m2	1700			
监控								
1	030507008011	监控摄像设备	1.名称: 电源 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	4			
2	030507008012	监控摄像设备	1.名称: 铝合金支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	4			
3	030507008013	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 高性能200万	台	4			
4	030502005005	双绞线缆	1.名称: 复合网线 2.规格型号: 复合网线 4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	100			
5	030502007003	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 8芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	520			
6	030501010003	收发器	1.名称: 光纤收发器 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	2			
7	030502003004	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其它附件	个	2			
路灯								
1	040805001009	常规照明灯	1.名称: 太阳能路灯 2.型号: 半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度: 灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长: 灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量: 1个 6.附件配置: 满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	20			
卫生间土建								
1	010101001002	平整场地		m2	9.88			
2	010103004004	竣工清理		m3	41.002			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第42页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010101003006	挖沟槽土方及破碎拆除原地面	1.土壤类别:综合考虑土方及破碎拆除原地面 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	3.81			
4	010103001013	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	2.07			
5	010103002014	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	1.74			
6	010404001001	灰土基础	1.基础形式:条形基础 2.300厚3:7灰土	m3	1.076			
7	010401001003	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.664			
8	010502002004	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C25商砼	m3	0.4			
9	010401003004	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.596			
10	010503005004	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25(商砼)	m3	0.061			
11	010503004004	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	0.409			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢6、8、10、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.118			
13	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.室内地坪以下墙体两侧抹20厚1:2.5防水砂浆(掺入3-5%水泥重量防水剂)	m2	5.118			
14	010901002002	型材屋面	1.檩条为3根薄壁矩形钢管120*80*3(Q235B)(含铁件) 2.0.5mm厚压型钢板 3.40*60, 2mm厚镀锌方钢副檩,用自攻螺钉穿透底板与主檩固定,钉间距≤250mm 4.100厚玻璃丝棉(自带铝箔) 5.0.6mm厚压型钢板 6.其他做法详见图纸	m2	47			
15	010201017007	地面:垫层	1.素土分层夯实,压实系数不小于0.94 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆	m3	5.288			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第43页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010201017008	地面: 砼垫层	1.60厚C15砼垫层	m3	3.526			
17	010903001005	地面: 400gSBS防水卷材两道		m2	35.664			
18	010801001002	成品套装门		m2	3.36			
19	010802001002	隔热断桥铝合金门		m2	1.8			
20	010903004001	墙面变形缝: 外墙金属盖板型 L13J14 1/23		m	10.59			
21	010904004001	地面变形缝 (一) L13J14		m	6.58			
22	011001003001	内墙: 保温隔热墙面	1.50厚B1级聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定	m2	87.204			
23	010703001001	内墙: 400gSBC防水卷材两道		m2	87.204			
24	010507004002	台阶	1.踏步高、宽:高150mm, 宽300mm, 两步 2.混凝土强度等级:C25砼	m3	0.81			
卫生间装饰								
1	011102003005	砂浆找平地面:	1.素水泥砂浆一道 2.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	35.256			
2	011102003006	地面砖:	1.30厚M15预拌干硬性水泥砂浆 2.300*300防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	35.664			
3	011204003004	内墙面	1.15厚专用找平砂浆 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚M10 (1:1:6) 预拌水泥石灰砂浆 4.6厚M5 (1:0.5:2.5) 预拌水泥石灰砂浆抹平 5.素水泥浆一道 6.3-4厚M10预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶 7.300*600面砖, 白水泥擦缝	m2	87.204			
4	011201001009	外墙: 抹灰墙面	1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	5.19			
5	011302001003	吊顶天棚: 铝合金方形板顶棚	1.配套金属龙骨 2.铝合金方形板	m2	35.256			
6	011201001010	广场周围外墙: 抹灰墙面	1.原墙底面清理干净 2.15厚专用找平砂浆 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	188			
7	011407001007	广场周围外墙: 涂料墙面	1.刮柔性耐水腻子 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	188			
卫生间安装								
1	031004006002	大便器	1.材质:脚踏阀瓷蹲式大便器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第44页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031004003002	洗脸盆	1.材质:瓷洗脸盆 2.规格、类型:含所有相关附件 3.组装形式:含所有相关附件 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	1			
3	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:成品瓷拖布池 2.规格、类型:符合设计要求,满足甲方验收使用标准 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	1			
4	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			
5	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN50管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	5.93			
6	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN40管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	5.3			
7	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN32管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	5.88			
8	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN25管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	1.29			
9	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN20管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	1.7			
10	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN100管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第45页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN50管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.07			
南黄镇姜家庄村								
老年食堂土建								
1	01B036	拆除原房屋, 包含基础拆除外运平整等所有工作内容		项	1			
2	010103004005	竣工清理		m3	1088.806			
3	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	51.315			
4	010103001014	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实, 符合质量验收要求	m3	9.846			
5	010103002015	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	41.469			
6	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	29.856			
7	010502002005	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C25商砼	m3	3.414			
8	010503005005	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 (商砼)	m3	1.849			
9	010503004005	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C25商砼 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	18.292			
10	010401003005	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	65.361			
11	010514002004	其他构件	1.构件的类型:门窗侧砼预制块 2.混凝土强度等级:C25 (商砼)	m3	0.622			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第46页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 6、8、10、12、14、16、18 2.钢筋制作、安装、运输、 接头、植筋等所有工作内 容综合考虑	t	2.48			
13	010607005003	钢丝网加固	1.不同基体交接处采用钢丝 网	m2	28.8			
14	010903003005	墙面砂浆防水 (防潮)	1.室内地坪以下60处墙体防 潮层20厚1:2.5防水砂浆 (掺入3-5%水泥重量防水 剂)	m2	25.056			
15	010201017009	地面:垫层	1.素土分层夯实,压实系数 不小于0.94 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂 浆	m3	30.58			
16	011001005002	地面:40厚挤塑聚 苯板		m2	203.874			
17	010201017010	地面: 砼垫层	1.100厚C20砼垫层随打随抹 平	m3	20.3874			
18	010903001006	地面: 防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	203.874			
19	010507001005	散水	1.素土夯实,压实系数大于 0.9,向外坡3-5% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂 浆 3.60厚C15砼随打随抹,间 隔6m设缝,散水与墙之间 设20mm缝,沥青麻丝嵌缝	m2	63.84			
20	010507001006	坡道	1.素土夯实,压实系数大于 0.9,坡度详平面图 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂 浆 3.100厚C20砼	m2	3			
21	010807001005	铝合金窗	1.做法详见图纸要求	m2	25.76			
22	010807001006	铝合金窗	1.设消防救援窗口 2.做法详见图纸要求	m2	2.16			
23	010802001003	铝合金门	1.设消防救援窗口 2.做法详见图纸要求	m2	10.08			
24	010802001004	铝合金推拉门	1.做法详见图纸要求	m2	7.56			
25	010701002001	钢木屋架	1.屋架WJ参图集LG701【钢 木屋架】WJ-5.4-3	榀	10			
26	010901001003	瓦屋面	1.木檩条 2.20厚木屋面板 3.防水垫层,2.0聚合物改 性沥青防水卷材 4.顺水条40*20(h),中距 500,挂瓦条30*30,中距按 瓦规格 5.水泥瓦330*420	m2	293.878			
老年食堂装饰								
1	011102003007	地面: 20厚1:3水 泥砂浆找平		m2	203.874			
2	011102003008	地面砖:	1.20厚M15预拌干硬性水泥 砂浆 2.800*800防滑地面砖铺实 拍平,稀水泥浆擦缝	m2	203.874			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第47页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011105003002	块料踢脚线	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥砂浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.5-7厚面砖,水泥浆擦缝	m2	13.74			
4	011201001011	内墙:抹灰墙面	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚M5(1:1:6)预拌水泥石灰砂浆 3.6厚M5(1:0.5:3)预拌水泥石灰砂浆抹平(压入耐碱玻纤网格布一道)	m2	425.186			
5	011407001008	内墙:表面刮腻子刷涂料		m2	425.19			
6	011201001012	外墙:抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	279.468			
7	011407001009	外墙:涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	279.47			
8	011301001001	天棚抹灰	1.现浇钢筋砼板底面清理干净 2.5厚M10预拌水泥石灰砂浆打底 3.3厚M5(1:0.5:3)预拌水泥石灰砂浆抹平	m2	203.874			
9	011407002003	车间天棚喷刷涂料	1.表面刷(喷)涂料	m2	203.87			
10	010809004002	石材窗台板	1.部位:窗台 2.人造石窗台板	m2	2.208			
老年食堂安装								
食堂安装								
1	030404017004	配电箱	1.名称:A-FP1箱 2.规格、型号:750*560*280 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
2	030404017005	配电箱	1.名称:AL-1箱 2.规格、型号:450*400*200 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
3	030411005001	接线箱	1.名称:弱电箱 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:450*350*120 4.安装形式:暗装	个	1			
4	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:满足设计要求 3.规格:450*200*100	台	1			
5	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配,含剔槽等	m	387.11			
6	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配,含剔槽等	m	54.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第48页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	9			
8	030411004007	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	420			
9	030411004008	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV4 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	541.55			
10	030411004009	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	56.72			
11	030502005006	双绞线缆	1.名称:室内网线 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管敷设	m	84.01			
12	030412005001	荧光灯	1.名称:T5单管荧光灯 2.型号:1X28W 3.安装形式:吊装 4.含接线盒	套	40			
13	030412005002	荧光灯	1.名称:T5单管荧光灯 (防护等级不低于IP54) 2.型号:1X28W 3.安装形式:吊装 4.含接线盒	套	4			
14	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 2W 3.规格:A类灯具 4.安装形式:门上0.2m安装, 含接线盒	套	6			
15	030412004004	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 10W 3.安装形式:距地2.5米, 明装 4.含接线盒	套	6			
16	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	6			
17	030404035002	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含防溅盒、接线盒等	个	34			
18	030502012001	信息插座	1.名称:单口信息插座 2.安装方式:安装 3.含接线盒	个	12			
19	030409002003	接地母线	1.名称: 接地母线 2.材质: 镀锌扁铁 3.规格: -40*4 4.安装部位: 基础接地 5.安装形式: 埋地	m	1.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第49页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN20管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	13.52			
21	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:PPRDN15管、S4 4.连接形式:熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	2			
22	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN100管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.52			
23	030901013002	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器	具	12			
24	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含所有相关配件	个	2			
25	031003001007	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
26	031003001008	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
27	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
修缮								
1	01B039	党员活动室:	1.彩钢瓦屋面 2.含骨架及支撑等	m2	168.52			
2	01B040	整体化粪池	1.材质:塑料 2.型号、规格:容积3m3 3.包括:挖填土方、成品塑料化粪池及配套隔板、井盖、通气管、管罩的运输、安装、调试等所有工作内容	个	1			
3	01B041	成品卫生间	1.包括:基础、地面、门窗、成品卫生间等所有工作内容	m2	3.15			
诸往镇西诸往村								
1市政								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第50页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101001013	文化广场:挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:200mm,120mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m ³	127.04			
2	040203007021	文化广场:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.20cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	44.2			
3	040203007022	文化广场:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	591			
4	040204004004	文化广场:安砌侧(平、缘)石	1.3cm厚M7.5水泥砂浆 2.安装150*120花坛路边石	m	175			
5	040204004005	文化广场:安砌侧(平、缘)石	1.3cm厚M7.5水泥砂浆 2.安装350*150路边石	m	25.3			
6	04B054	文化广场:健身器材安装		项	1			
7	04B055	三角广场:拆除路面	1.路面材料种类:拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度:20cm 3.工作内容:拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m ³	13.103			
8	04B056	三角广场:砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖墙 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m ³	1.25			
9	040402009007	三角广场:砌墙	1.材料品种、规格:蒸压粉煤灰砖墙 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	6.72			
10	040303024005	三角广场:混凝土圈梁压顶	1.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m ³	2.55			
11	040901001003	三角广场:现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢6、10、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.205			
12	040203007023	三角广场:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.20cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	25.2			
13	040204004006	三角广场:安砌侧(平、缘)石	1.3cm厚M7.5水泥砂浆 2.安装350*150路边石	m	25.3			
14	04B057	三角广场:中国结广告字		个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第51页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040101001014	养老院前:人工挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:300mm 3.内容:包含挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工	m3	0.915			
16	04B058	养老院前:拆除路面	1.路面材料种类:拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度:20cm 3.工作内容:拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	9.52			
17	040203007024	养老院前:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.20cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	46			
18	040305003003	养老院前:浆砌毛石基础	1.材料品种、规格:毛石 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.46			
19	040402009008	养老院前:砌墙	1.材料品种、规格:蒸压粉煤灰砖墙 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	5.6			
20	040402009009	花坛:砌墙	1.材料品种、规格:蒸压粉煤灰砖墙 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	21.6			
21	040101001015	养老院前:挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	75.918			
22	040203007025	养老院前:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.20cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	46.28			
23	040203007026	养老院前:水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	349			
24	040402009010	养老院前:砌毛石墙(外侧勾缝)	1.厚度:550mm 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	53.2			
25	040303016001	养老院前:混凝土压顶	1.混凝土强度等级:C20细石 2.工作内容:砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	2.78			
26	040204004007	养老院前:安砌侧(平、缘)石	1.3cm厚M7.5水泥砂浆 2.安装350*150路边石	m	239			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第52页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	04B059	菜园: 挖石方	1.原小山丘挖松石及坚土 2.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	1014			
28	040402009011	菜园: 砌墙	1.材料品种、规格: 蒸压粉煤灰砖墙 2.砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m3	10.5			
1 土建								
老年活动室								
1	01B042	拆除原房屋, 包含基础拆除外运平整等所有工作内容		m2	34.5			
2	010103004006	竣工清理		m3	156			
3	010403001002	石基础	1.石料种类、规格: 毛石 2.基础类型: 条形基础 3.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	6.1			
4	010502002006	构造柱	1.柱种类: 矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类: C25 商砼	m3	0.925			
5	010503005006	过梁	1.断面: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C25 (商砼)	m3	0.047			
6	010503004006	圈梁、压顶	1.断面: 矩形 2.混凝土强度等级、种类: C25 商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	1.362			
7	010401003006	实心砖墙	1.墙体类型: 蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度: 依据图纸设计 3.砖品种、规格: 蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	11.683			
8	010514002005	其他构件	1.构件的类型: 门窗侧砼预制块 2.混凝土强度等级: C25 (商砼)	m3	0.09			
9	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 6、8、10、12、14、16、18、20、22、25 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.274			
10	010607005004	钢丝网加固	1.不同基体交接处采用钢丝网	m2	17.28			
11	010201017011	砼地面	1.100厚C20砼垫层随打随抹平	m3	32.112			
12	010507001007	散水	1.素土夯实, 压实系数大于0.9, 向外坡3-5% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C15砼随打随抹, 间隔6m设缝, 散水与墙之间设20mm缝, 沥青麻丝嵌缝	m2	14.64			
13	010807001007	铝合金窗		m2	6.48			
14	010802001005	铝合金门		m2	2.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第53页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010701002002	钢木屋架	1.跨度: 2.木材品种、规格: 3.刨光要求: 4.钢材品种、规格: 5.防护材料种类:	榀	2			
16	010702003001	圆木檩条		m3	1.102			
17	010901001004	瓦屋面	1.屋面三层苇箔, 铺泥挂瓦	m2	41.1			
		砼墩						
18	010501003002	砼墩: 独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C25商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输 等所有工作内容	m3	2.38			
		1装饰						
		老年活动室						
1	011407001010	内墙: 腻子两遍, 乳胶漆两遍		m2	44.592			
2	011201001013	内墙: 抹灰墙面	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚M5(1:1:6) 预拌水泥 石灰砂浆 3.6厚M5(1:0.5:3)预拌水泥 石灰砂浆抹平	m2	44.592			
3	011302001004	吊顶天棚: 木龙骨PVC吊顶		m2	32.112			
4	011201001014	外墙: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	49.2			
5	011407001011	外墙: 涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	49.2			
		其它						
6	011201001015	砼墩: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	11.304			
7	011407001012	广场周边: 涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	265			
8	011201001016	原房屋及零星: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	187.7			
9	011201001017	三角广场: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	53.8			
10	011407001013	三角广场: 涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	53.8			
11	011201001018	养老院前: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	59.31			
12	011407001014	养老院前: 涂料墙面	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m2	143.66			
13	011201001019	花坛: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	252.3			
14	011407001015	花坛: 真石漆墙面	1.喷或滚刷底漆两遍 2.喷或滚刷面层漆二遍	m2	72.5			
15	011201001020	养老院前: 砂浆压光	1.15厚1:2.5水泥砂浆找平压光	m2	42.57			
16	011201001021	菜园: 抹灰墙面	1.15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	105			
		1安装						
		电气						
1	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:IP54 12W 3.含接线盒	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第54页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030411004010	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	55			
3	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	1			
4	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	20			
5	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含防溅盒、接线盒等	个	3			
1 园林								
1	050102002011	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 冠幅0.6m以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	40			
2	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类: 大松柏 2.乔木规格: 高度: 2m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	100			
3	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:石楠 2.株高或蓬径:0.5m 3.养护期:两年	m2	733.87			
4	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小松柏 2.株高或蓬径:0.5m 3.养护期:两年	m2	66.2			
5	05B002	购买绿化土回填		m3	396.305			
2 市政								
沥青路面								
1	040203003003	南北街: 乳化沥青粘层1.0L/m2	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:1.0L/m2 3.包括机械进出场、乳化沥青加工、运输(运距综合考虑)、洒布等所有工作内容 4.包括原路面清扫	m2	1750			
2	040203006003	南北街: 4cm细粒式沥青砼(AC-13F)	1.沥青混凝土种类: (AC-13F) 2.石料粒径: 细粒式 3.厚度: 4cm 4.包括机械进出场、厂拌、运输(运距综合考虑)、摊铺等所有工作内容 5.包括原路面面层局部破碎修补	m2	1750			
排水沟								
3	04B060	南北街排水沟: 拆除路面	1.路面材料种类:拆除原水 泥混凝土路面 2.拆除厚度: 15cm 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第55页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040101001016	南北街排水沟: 挖运填一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	345.6			
5	040305001010	南北街排水沟: 100厚碎石, 1:3水泥砂浆灌缝		m3	54			
6	040402005001	南北街排水沟: 混凝土排水沟	1.150厚C25砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	138			
7	040308001016	南北街排水沟: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5防水砂浆抹面20厚	m2	920			
8	040101001017	毛石排水沟: 挖运填一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	182.9674			
9	040402010001	毛石排水沟: 砌筑沟	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	66.9478			
10	040308001017	毛石排水沟: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5防水砂浆抹面20厚	m2	235.44			
2给排水								
1	040501004008	塑料管	1.材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300, 含胶圈 2.连接形式: 橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	84			
2	04B061	拆除砼路面	1.路面材料种类:拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度: 15cm 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	10.08			
3	040101002013	挖运土方	1.土壤类别:根据现场土质综合考虑 2.挖土深度:各路面深度详见图纸 3.开挖方式: 人工和机械综合考虑 3.外运运距: 根据现场情况自行综合考虑 4.挖除旧路面上口宽3.0米, 多余挖土由施工单位承担 5.内容:包含挖掘机进出场、挖土、装车、外运、弃置等所有工作内容 6.包括旧管道拆除装车、外运、弃置等所有工作内容	m3	38.22			
4	040103001004	回填方	1.填方部位:管道回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.运距:根据现场情况综合考虑 4.管沟内全部回填砂, 满足设计要求	m3	32.2854			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第56页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040203007027	恢复水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	67.2			
	2路灯							
1	040805001010	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
2	040805001011	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
	2监控工程							
1	030507008014	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: DS-2CD3T26DWDV3-L、双光枪机	台	16			
2	030507009004	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: DS-7832N-R4、H265 四盘位 3.路数: 32路 4.含4T监控硬盘1块、鼠标键盘等附件	台	1			
3	030507008015	监控摄像设备	1.名称: 电源 2.规格型号: 12V2A	个	16			
4	030501012010	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	4			
5	030501012011	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	2			
6	030501012012	交换机	1.名称: 交换机16口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
7	030501010004	收发器	1.名称: 光纤收发器 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第57页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030502007004	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 6芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	1200			
9	030502005007	双绞线缆	1.名称: 复合网线 2.规格型号: 复合网线4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	350			
10	030411004011	配线	1.名称: 电源线 2.规格型号: RVV2x1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含接线等相关工作	m	80			
11	030502003005	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	5			
12	030507008016	监控摄像设备	1.名称: 支架 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	个	16			
13	030501005004	机柜	1.名称: 机柜 2.类别: 满足甲方验收使用要求	台	1			
诸往镇二龙口村								
市政								
砼路面								
1	040101001018	挖运一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 150mm、120mm 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	1026			
2	040203007028	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	600			
3	040203007029	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	7800			
其他								
4	040101001019	毛石排水沟: 挖运填一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 详见图纸 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	818.808			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第58页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040305001011	毛石排水沟垫层	1.素土夯实 2.100厚级配碎石垫层, 1:3水泥砂浆灌缝	m3	67.44			
6	040402010002	毛石排水沟: 砌筑沟	1.断面尺寸: 详见图纸 2.材料品种、规格: 毛石 3.砂浆强度等级: M7.5砂浆	m3	222			
7	040308001018	毛石排水沟: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5防水砂浆抹面20厚	m2	955.2			
8	040501001001	钢筋混凝土管1000	1.铺设深度: 详见图纸 2.接口方式: 胶圈接口	m	5			
9	04B062	拆除砼路面	1.路面材料种类: 拆除原水泥混凝土路面 2.拆除厚度: 15cm 3.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m3	1.875			
10	040203007030	恢复水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	12.5			
11	040101002014	挖运土方	1.土壤类别: 根据现场土质综合考虑 2.挖土深度: 各路面深度详见图纸 3.开挖方式: 人工和机械综合考虑 3.外运运距: 根据现场情况自行综合考虑 4.挖除旧路面上口宽3.0米, 多余挖土由施工单位承担 5.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、装车、外运、弃置等所有工作内容 6.包括旧管道拆除装车、外运、弃置等所有工作内容	m3	28			
12	040103001005	回填方	1.填方部位: 管道回填 2.填方材料品种: 中粗砂 3.运距: 根据现场情况综合考虑 4.管沟内全部回填砂, 满足设计要求	m3	24.075			
园林								
1	05B003	外购种植土回填	1.工作内容: 种植土回填 2.装车、外运、弃土、平整场地, 运距综合考虑 3.回填质量要求: 符合质量验收要求	m3	780			
2	050101010001	整理绿化用地		m2	2210			
3	050102012002	节点种植草种	1.草种的种植、养护二年	m2	650			
4	050102012003	节点铺成品草坪	1.成品草坪铺设、养护二年(保活)	m2	650			
5	050201003001	路边石150*200mm	1.路边石及垫层安装	m	55			
6	050102001006	移栽楸树	1.胸径或干径: 5cm 2.养护期: 二年, 保活	株	1000			
7	050102001007	栽植月季	1.株高: 1.5m 2.养护期: 二年, 保活	株	30			
8	050102002012	栽植紫薇	1.胸径或干径: 直径3-4cm 2.养护期: 二年, 保活	株	525			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第59页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	050102002013	栽植冬青球	1.冠幅: 40cm 2.养护期:二年, 保活	株	520			
10	050102002014	栽植金叶女贞球	1.冠幅: 50cm 2.养护期:二年, 保活	株	250			
11	050102001008	栽植法桐	1.胸径或干径:直径8-9cm 2.养护期:二年, 保活	株	26			
诸往镇岳家村								
市政								
砼路面								
1	040101001020	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm、 120mm 3.内容:包含挖掘机进出 场、挖土、弃土外运, 运 距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际 挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人 工机械综合考虑	m3	787.2			
2	040203007031	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容	m2	4365			
3	040203007032	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容	m2	2195			
其他								
4	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出 场、挖土、弃土坑边预留 回填 4.工程量计算规则: 按实际 挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合 考虑 6.含人工清槽	m3	1025.63865			
5	010103001015	回填土	1.工作内容:回填土、回填 场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯 实, 符合质量验收要求	m3	809.13865			
6	04B063	拆除原毛石挡土 墙	1.工作内容: 拆除、集渣、 装车、外运(包含场内二 次倒运)、运距自定	m3	61.25			
7	040402010003	毛石排水沟挡土 墙:	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:大毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	536.415			
8	04B064	反滤包: 做法详 见图纸		个	106			
9	010902006001	泄水管	1.沿墙高和墙长间隔2.5米 设泄水孔,泄水孔向外坡度 为5%,孔径为100mm,按梅花 型布置	m	103.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第60页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010903004002	墙面伸缩缝	1.沿墙长每隔不大于15米设沉降伸缩缝一道,伸缩缝宽25mm,缝内嵌填沥青麻丝等柔性防水材料,(挡土墙高度大于6米,伸缩缝间距不宜大于10米)	m	103.16			
11	040203007033	恢复水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	105			
12	010507005001	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商混 3.混凝土强度等级:C30	m ³	28.83			
13	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢6、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	2.905			
14	04B065	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运,运距综合考虑	m ³	102			
15	040402016008	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格:C30混凝土沟盖板厚150mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m	63.5			
16	040402016009	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格:C30混凝土沟盖板厚200mm 2.制作、安装、模板、运输、钢筋等所有工作内容	m	6.5			
路灯								
1	040805001012	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
2	040805001013	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
监控工程								
1	030507008017	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.规格型号:DS-2CD3T26DWDV3-L、双光枪机	台	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第61页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030507009005	视频控制设备	1.名称:硬盘录像机 2.规格型号:DS-7832N-R4、H265 四盘位 3.路数:32路 4.含4T监控硬盘1块、鼠标键盘等附件	台	1			
3	030507008018	监控摄像设备	1.名称:电源 2.规格型号:12V2A	个	16			
4	030501012013	交换机	1.名称:交换机5口 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	台	4			
5	030501012014	交换机	1.名称:交换机8口 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	台	2			
6	030501012015	交换机	1.名称:交换机16口 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	台	1			
7	030501010005	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	对	4			
8	030502007005	光缆	1.名称:复合光缆 2.规格型号:6芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	1200			
9	030502005008	双绞线缆	1.名称:复合网线 2.规格型号:复合网线4*0.5+2*0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	350			
10	030411004012	配线	1.名称:电源线 2.规格型号:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线等相关工作	m	80			
11	030502003006	分线接线箱(盒)	1.名称:监控箱 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	5			
12	030507008019	监控摄像设备	1.名称:支架 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	个	16			
13	030501005005	机柜	1.名称:机柜 2.类别:满足甲方验收使用要求	台	1			
崖子镇上肖家村								
修缮								
1	01B045	暖心食堂:墙面淘砌窗口,垃圾外运,运距综合考虑		m2	4.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第62页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010401003007	实心砖墙	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖墙 2.墙体厚度:依据图纸设计 3.砖品种、规格:蒸压粉煤灰砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.04			
3	010807001008	铝合金窗		m2	9.18			
4	010802001006	铝合金门		m2	8.58			
5	011302001005	吊顶天棚:	1.0.5厚方形PVC扣板吊顶 600*600乳白色 2.包括木龙骨及面层制作安装运输等所有工作内容	m2	45.82			
6	011102003009	地面砖地面	1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.8-10厚地面砖600*600铺平拍实,稀水泥浆擦缝	m2	45.82			
7	011204003005	厨房内墙:面砖防水内墙面	1.铲除原有墙面,刷处理剂一道 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.9厚1:1.6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.15mm厚DP M20水泥砂浆 5.专用瓷砖粘贴5-10厚墙砖	m2	66			
8	011201001022	餐厅内墙:抹灰墙面	1.铲除原有墙面,刷处理剂一道 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.9厚1:1.6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.6厚1:3水泥砂浆找平扫毛 5.5厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 6.耐水腻子2遍	m2	66			
9	010809004003	石材窗台板	1.部位:窗台 2.35mm大理石窗台面,两侧宽出窗口50,宽出内墙面50	m2	0.49			
市政								
砼路面								
1	040101001021	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	627			
2	040203007034	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	4180			
沥青路面								
3	040203003004	乳化沥青粘层 1.0L/m2	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:1.0L/m2 3.包括机械进出场、乳化沥青加工、运输(运距综合考虑)、洒布等所有工作内容 4.包括原路面清扫	m2	5000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第63页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040203006004	4cm细粒式沥青砼(AC-13F)	1.沥青混凝土种类: (AC-13F) 2.石料粒径: 细粒式 3.厚度: 4cm 4.包括机械进出场、厂拌、运输(运距综合考虑)、摊铺等所有工作内容 5.原路面面层局部破碎砼修补	m ²	5000			
	其他							
5	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m ³	644.7296			
6	010103001016	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m ³	497.5296			
7	04B066	拆除原毛石挡土墙	1.工作内容:拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m ³	336			
8	040402010004	毛石挡土墙:	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:大毛石 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m ³	336			
9	04B067	反滤包:做法详见图纸		个	64			
10	010902006002	泄水管	1.沿墙高和墙长间隔2.5米设泄水孔,泄水孔向外坡度为5%,孔径为100mm,按梅花型布置	m	57.6			
11	010903004003	墙面伸缩缝	1.沿墙长每隔不大于15米设沉降伸缩缝一道,伸缩缝宽25mm,缝内嵌填沥青麻丝等柔性防水材料,(挡土墙高度大于6米,伸缩缝间距不宜大于10米)	m	71.2			
12	040203007035	恢复水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	320			
13	010507005002	压顶	1.断面尺寸:详见图纸 2.混凝土种类:商混 3.混凝土强度等级:C30	m ³	11.2			
14	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢6、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	1.103			
	路灯							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第64页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040805001014	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:120wLED型灯、IP65 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	40			
2	040805001015	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:半截光型 50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	10			
监控工程								
1	030507008020	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.规格型号:高性能400万	台	4			
2	030501012016	交换机	1.名称:交换机8口 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	台	1			
3	030502007006	光缆	1.名称:复合光缆 2.规格型号:8芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	500			
4	030501010006	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	对	4			
5	030502003007	分线接线箱(盒)	1.名称:监控箱 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	4			
6	030507008021	监控摄像设备	1.名称:电源 2.规格型号:12V2A	个	4			
7	030507008022	监控摄像设备	1.名称:支架 2.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准	个	4			
8	03B004	监控立杆	1.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准 2.含基础等所有相关工作	根	4			
午极镇宋家庄村								
市政								
砼路面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第65页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101001022	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:150mm 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	156.216			
2	040203007036	水泥混凝土路面	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1041			
沥青路面								
3	040203003005	乳化沥青粘层 1.0L/m2	1.材料品种:热沥青 2.喷油量:1.0L/m2 3.包括机械进出场、乳化沥青加工、运输(运距综合考虑)、洒布等所有工作内容 4.包括原路面清扫	m2	5475			
4	040203006005	4cm细粒式沥青 砼(AC-13F)	1.沥青混凝土种类:(AC-13F) 2.石料粒径:细粒式 3.厚度:4cm 4.包括机械进出场、厂拌、运输(运距综合考虑)、摊铺等所有工作内容 5.原路面面层局部破碎砼修补	m2	5475			
其他								
5	04B068	拆除原有广场 砖,外运运距综合 考虑		m2	400			
6	04B069	广场:M7.5砂浆 MU10非粘土烧 结砖砌筑砖墙		m3	10.8			
7	040308001019	广场:水泥砂浆 抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m2	111.6			
8	04B070	拆除原有广场四 周挡墙,外运运 距综合考虑		m3	10.8			
9	04B071	硬化基层:村委 外两侧砍树、树 根、清理基层、 平整路面基层等 所有工作内容		项	1			
10	04B072	拆除安装健身器 材	1.按甲方要求移动健身器材 位置	套	10			
11	04B073	拆除原有花墙基 础及土方,回填 外运运距综合考 虑		m3	51.336			
12	040201020023	花墙:砼垫层	1.素土夯实 2.100厚C20砼 3.工作内容:砼浇筑、运 输、模板等所有工作内容	m3	12.558			
13	040305001012	花墙:100厚级 配碎石垫层		m3	10.92			
14	04B074	花墙:M7.5砂浆 MU10非粘土烧 结砖砌筑砖墙		m3	71.3076			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第66页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040308001020	花墙: 水泥砂浆抹面	1.1:2.5水泥砂浆抹面20厚	m ²	394.94			
育黎镇南勇家村								
市政								
混凝土路、沥青路								
1	040101001023	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:混凝土路 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	765			
2	040203007037	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	5100			
3	040203004001	封层	1.材料品种:热沥青, 沥青用量1.2L/m ² 2.技术要求:具体要求见图纸及施工规范 3.工作内容: 热沥青加工、运输、洒布	m ²	500			
4	040201021001	土工合成材料	1.铺玻纤土工格栅 2.技术要求: 具体参照图纸	m ²	5000			
5	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.厚度:4cm 3.粒式:细粒式(AC-10F) 4.工作内容: 厂拌、运输、摊铺、局部混凝土修补	m ²	5000			
沟盖板								
6	040402016010	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C30混凝土沟盖板厚100mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 0.9m	m	400			
路灯								
7	040805001016	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:照明光源:节能型灯。功率因数cos ϕ =0.9;光源显色指数Ra>80,色温:3300~5300K。灯头LED灯1x35W,用做人行道照明。灯具采用半截光型,仰角10% α 3.灯杆材质、高度:路灯杆高4.0m 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	28			
河道清淤、护栏及零星								
8	04B075	河道内清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑 2.沟边清理	m ³	616			
9	04B076	波形梁护栏	1.材料规格: 参照图纸 2.防撞等级: A级 3.包含混凝土基础	m	120			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第67页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	04B077	拆除拆除公园地面	1.路面材料种类:拆除原水 泥混凝土路面 2.拆除厚度: 20cm 3.工作内容: 拆除、集渣、 装车、外运(包含场内二 次倒运)、运距自定	m2	80.75			
11	04B078	拆除安装健身器材	1.按甲方移动健身器材位置	套	7			
12	04B079	拆除原砖墙	1.工作内容: 拆除、集渣、 装车、外运(包含场内二 次倒运)、运距自定	m3	1.02			
育黎镇南西屋村								
市政								
混凝土路								
1	040101001024	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:混凝土路、挡 墙 3.内容:包含挖掘机进出 场、挖土、弃土外运,运 距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际 挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人 工机械综合考虑	m3	2070.7772			
2	040103001006	回填土	1.填方部位:排水沟 2.填方材料品种:普通土 3.运距:综合考虑 4.工作内容:回填、机械碾 压	m3	587.84			
3	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.包括装车、运输、平整、 卸车及二次倒运等	m3	728.11			
4	040203007038	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.10cmC30商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容	m2	2538			
5	040203007039	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.8cmC30商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容	m2	6262.84			
6	040203007040	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.8cmC30商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容 4.部位: 坡道	m2	20.95			
挡土墙、台阶								
7	040305003004	砌筑毛石挡土墙	1.材料品种、规格:M7.5水 泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水水泥砂浆勾缝、反滤包	m3	630.16			
8	040303024006	挡墙压顶	1.材料、规格: C25砼 2.工作内容: 砼浇筑、运 输、模板等所有工作内容	m3	8.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第68页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040305003005	砌筑毛石台阶	1.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.50厚C30混凝土抹面	m3	98.32			
	排水沟							
10	040201022011	排水沟	1.材料、规格:毛石砌筑采用M7.5水泥砂浆砌筑	m3	74.42			
11	040308001021	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:40厚1:2水泥砂浆 2.部位:排水沟	m2	216.66			
12	04B080	钢筋混凝土管	1.材料、规格:D400钢筋混凝土管 2.包含管道安装、土方开挖、回填、弃土外运等	m	16			
	路灯							
13	040805001017	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯头 2.型号:50wLED型灯 3.灯杆材质、高度:利用电杆安装(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	2			
	监控工程							
1	030507008023	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.规格型号:200万像素,30米红外夜视距离	台	4			
2	030502005009	双绞线缆	1.名称:超五类室外双护套网线 2.规格:满足设计要求 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:满足设计要求	m	50			
3	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:PE管 3.规格:PE25 4.配置形式:满足设计要求	m	50			
4	03B005	监控立杆	1.规格型号:符合设计要,满足甲方验收使用标准 2.含基础等所有相关工作	根	2			
	徐家镇马场村							
	市政							
	混凝土路、沥青路							
1	040101001025	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:道路、排水沟 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运,运距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人工机械综合考虑	m3	891.82			
2	040203007041	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容:砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	50.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第69页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040203007042	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m2	1200			
4	040203003006	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.0/m2 3.工作内容: 乳化沥青加工、运输、洒布	m2	8065			
5	040201021002	土工合成材料	1.铺玻纤土工格栅 2.技术要求: 具体参照图纸	m2	8065			
6	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚细粒式SBS改性沥青AC-13C混凝土 2.工作内容: 厂拌、运输、摊铺	m2	8065			
7	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板 4.部位: 新砌排水沟、原排水沟沟底砼打底找坡	m3	86.2			
面包砖铺装								
8	040204002005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚200*100彩色广场砖 2.结合层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2132			
排水沟及盖板								
9	040103001007	回填土	1.填方部位:排水沟 2.填方材料品种:普通土 3.运距:综合考虑 4.工作内容: 回填、机械碾压	m3	214.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第70页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.包括装车、运输、平整、卸车及二次倒运等	m3	180.52			
11	040305004003	砖砌体	1.材料品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.部位:排水沟	m3	47			
12	040308001022	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2.部位:排水沟	m2	901.6			
13	040402016011	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚60mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 0.6m	m	815			
14	040402016012	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚80mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 1.0m	m	563			
15	040303024007	其他混凝土构件	1.名称、部位:沟盖板混凝土封边 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m3	6.27			
16	040201022012	排水沟	1.材料、规格: 蒸压粉煤灰砖采用M7.5水泥砂浆砌筑 2.内容: 沟边切割及清理、用砖补砌以便安装沟盖板	m3	1.26			
17	04B081	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑	m3	116.08			
18	040303001004	排水槽地面	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度: 50mm 3.工作内容: 砼浇筑	m3	2.54			
19	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板 4.部位: 雨水口	m3	0.53			
20	040305004004	砖砌体	1.材料品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.部位: 雨水口	m3	0.77			
21	04B082	球墨铸铁雨水篦子	1.材料、规格: 400*600*40	个	8			
22	040308001023	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:雨水口	m2	14.72			
23	04B083	钢筋混凝土管	1.材料、规格: D300钢筋混凝土管 2.包含管道安装、土方开挖、回填、弃土外运等	m	36			
广场								
24	040201020024	广场砖: 砼垫层	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.100厚C20砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输、模板等所有工作内容	m3	79.936			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第71页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040204002006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚200*100彩色广场砖 2.结合层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	799.36			
26	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:100*100*100乳山青马牙石 2.结合层: 30厚1:3水泥砂浆结合层 3.现场原有部分路牙石可以利用, 共计45m	m	252.94			
27	040204002007	汀步石	1.块料品种、规格:300*800*80厚自然面花岗岩汀步石 2.结合层: 材料品种、厚度:50厚粗砂压实找平	m ²	3.84			
28	040204002008	汀步石	1.块料品种、规格:1000*1200*100厚自然面花岗岩石板 2.结合层: 材料品种、厚度:50厚粗砂压实找平	m ²	1.2			
29	04B084	成品防腐木宣传栏: 3000*2500		m	3			
30	040305003006	砌筑树池座椅	1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水泥砂浆勾缝	m ³	5.76			
31	04B085	条石压顶	1.材质:400*1000*80厚自然条石压顶 2.部位:树池	m ³	0.76			
32	04B086	成品石桌凳	1.规格: 一桌配4凳	套	2			
33	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m ³	2.67			
34	040305001013	碎石垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:150厚	m ³	2.04			
35	040305004005	砖砌体	1.材料种类: 水泥砖 2.砂浆等级: M5.0水泥砂浆 3.部位: 戏台	m ³	5.6			
36	040308001024	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:戏台	m ²	65.42			
37	04B087	花岗岩压顶	1.材质:300*500*50厚自然条石压顶 2.部位:戏台	m ³	0.28			
38	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.工作内容: 砼浇筑、模板 3.部位: 戏台	m ³	4.08			
39	040303015001	混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.工作内容: 砼浇筑、模板 3.部位: 戏台	m ³	8.4			
40	04B088	外墙涂料	1.防水腻子两遍, 涂料两遍 2.部位: 戏台	m ²	17.6			
41	04B089	成品树脂双面墙头仿古瓦	1.部位: 戏台	m	8			
42	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢6、10、12 2.部位: 戏台	t	0.768			
43	040203007043	混凝土地面	1.素土夯实, 压实系数大于0.93 2.120厚C25混凝土地面 3.部位: 戏台	m ²	37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第72页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	040305004006	砖砌台阶	1.材料种类: 水泥砖 2.砂浆等级: M7.5水泥砂浆 3.部位: 廉政文化长廊台阶	m3	0.65			
45	040308003003	理石台阶	1.材质: 500*350*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	2.16			
46	040308003004	理石台阶 (踢面)	1.材质: 500*100*20厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	0.96			
47	04B090	防腐木成品坐凳		个	16			
48	04B091	成品垃圾分类亭	1.规格: 3200*1200*2500	个	1			
	路灯							
49	040805001018	常规照明灯	1.名称: 太阳能路灯 2.型号: 照明光源: 节能型灯。功率因数 $\cos\phi=0.9$; 光源显色指数 $R_a>80$, 色温: 3300~5300K。灯头LED灯1x35W, 用做人行道照明。灯具采用半截光型, 仰角10% $\%d$ 3.灯杆材质、高度: 路灯杆高4.0m 4.灯架形式及臂长: 灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量: 1个 6.附件配置: 满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	50			
50	040805001019	常规照明灯	1.名称: 太阳能庭院灯 2.型号: 60wLED型灯、IP65、色温4000K 3.灯杆材质、高度: 灯杆高度3米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长: 灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量: 1个 6.附件配置: 满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	17			
51	040805002001	中杆照明灯	1.名称: 多头高杆灯 2.型号: 6*200W LED灯 3.灯杆材质、高度: 灯杆高10米 4.灯架形式及臂长: 满足设计要求 5.光源数量: 6 6.附件配置: 含所有相关附件 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	1			
	活动室、农家书屋等房屋修缮							
1	01B046	屋面瓦拆除	1.原屋面瓦全部拆除、檩条全部拆除、只保留大梁 2.拆除的瓦及废料整理、归堆	m2	420			
2	01B047	垃圾装车外运	1.运距综合考虑	项	1			
3	01B048	屋面檩条	1.规格: 方木60*120, 刷防腐油	m3	3.02			
4	01B049	SBS防水	1.规格: 4厚SBS防水卷材 (冷铺)	m2	430			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第73页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	01B050	屋面瓦	1.规格: 铺设20mm厚木望板 1.顺水条40*20, 中距500 2.挂瓦条30*30, 中距按规格 3.小号红瓦(按照现场情况指定) 4.含脚手架等措施项目	m2	430			
园林								
1	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类: 美人梅 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	31			
2	050102002015	栽植灌木	1.灌木种类: 丛生紫荆 2.灌木规格: 高度1.5m, 冠幅1.2m, 丛生5分枝以上, 每分枝粗2cm以上 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	6			
3	050102002016	栽植灌木	1.种类: 丛生福禄考 2.规格: 高度10-15cm, 冠幅10cm, 10*12营养钵, 64盆/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	113			
4	050102002017	栽植灌木	1.种类: 金森女贞 2.规格: 高度30cm, 冠幅20cm, 25株/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	280			
5	050102002018	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠 2.灌木规格: 高度40cm, 冠幅30cm, 25株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	280			
6	05B004	移栽红叶石楠球	1.含起挖、栽植、养护 2.树穴换土按设计 3.养护期: 两年	株	7			
7	05B005	移栽黄杨球	1.含起挖、栽植、养护 2.树穴换土按设计 3.养护期: 两年	株	2			
8	050102001010	栽植乔木	1.乔木种类: 流苏 2.乔木规格: 胸径8cm, 高度3.5m, 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	10			
9	050102001011	栽植乔木	1.乔木种类: 关山樱 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	40			
10	050102002019	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 高度0.8m, 冠幅0.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	50			
11	05B006	移栽合欢	1.含起挖、栽植、养护 2.树穴换土按设计 3.养护期: 两年	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第74页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	05B007	移栽雪松	1.含起挖、栽植、养护 2.树穴换土按设计 3.养护期: 两年	株	2			
13	050102012004	种草种	1.草种的种植、养护二年	m2	81			
14	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:刚竹 2.乔木规格: 直径2-3cm, 高度大于2m, .5株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	16			
15	050102008002	栽植花卉	1.种类: 兰花三七 2.规格: 高度25cm, 36株/ 平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	124			
16	050102001012	栽植乔木	1.乔木种类: 白玉兰 2.乔木规格: 胸径8cm, 高 度3.5m, 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	10			
17	050102002020	栽植灌木	1.灌木种类: 高杆月季 2.灌木规格: 地径3-4cm, 高度1.5-2m, 冠幅0.8-1m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	12			
乳山寨镇乳山屯村								
市政								
混凝土路、沥青路								
1	040101001026	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:沥青路、排水 沟、毛石墙、广场 3.内容:包含挖掘机进出 场、挖土、弃土外运, 运 距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际 挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人 工机械综合考虑	m3	222.791			
2	040103001008	回填土	1.填方部位:排水沟 2.填方材料品种:普通土 3.运距:综合考虑 4.工作内容: 回填、机械碾 压	m3	64.24			
3	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.包括装车、运输、平整、 卸车及二次倒运等	m3	51			
4	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C30混凝 土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板 4.部位: 沥青路垫层	m3	45			
5	040203003007	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.0/m2 3.工作内容: 乳化沥青加 工、运输、洒布	m2	5967			
6	040201021003	土工合成材料	1.铺玻纤土工格栅 2.技术要求: 具体参照图纸	m2	5967			
7	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:50厚细粒式SBS 改性沥青AC-13C混凝土 2.工作内容: 厂拌、运输、 摊铺、局部混凝土修补	m2	5967			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第75页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040203007044	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC30商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容 4.部位: 广场硬化	m ²	565			
	排水沟及盖板							
9	040303001008	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板 4.部位: 排水沟	m ³	8.56			
10	040305004007	砖砌体	1.材料品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.部位: 排水沟	m ³	10.27			
11	040308001025	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2.部位:排水沟	m ²	196.88			
12	040402016013	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚60mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 0.6m	m	138			
13	040303024008	其他混凝土构件	1.名称、部位:沟盖板混凝土封边 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m ³	1.5			
14	04B092	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑	m ³	3.1			
	活动广场及挡墙							
15	040305003007	砌筑毛石挡土墙	1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水泥砂浆勾缝	m ³	49.63			
16	040303024009	其他混凝土构件	1.名称、部位:千里山海防竹立柱底座 2.混凝土强度等级:C15素混凝土 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m ³	3.84			
17	04B093	拆除原围墙	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定 2.部位: 千里山海围墙	m ³	3.92			
18	040203007045	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于95%) 2.15cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容 4.部位: 广场硬化	m ²	402.34			
19	04B094	篮球场地油漆划线		m ²	23.995			
20	04B095	防腐木成品坐凳		个	8			
21	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢6、10	t	0.178			
22	040305004008	空心砌块	1.材料品种、规格:空心砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.部位: 篮球场周边	m ³	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第76页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	040308001026	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2.部位:篮球场周边空心砌块墙	m2	137.5			
	路灯							
24	040805001020	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:120wLED型灯、IP65 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	9			
	园林							
1	050102002021	栽植灌木	1.种类: 丛生福禄考 2.规格: 高度10-15cm, 冠幅10cm, 10*12营养钵, 64盆/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	103			
2	050102002022	栽植灌木	1.种类: 金森女贞 2.规格: 高度30cm, 冠幅20cm, 25株/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	222			
3	050102002023	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠 2.灌木规格: 高度40cm, 冠幅30cm, 25株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	461			
4	050102001013	栽植乔木	1.乔木种类: 流苏 2.乔木规格: 胸径8cm, 高度3.5m, 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	24			
5	050102001014	栽植乔木	1.乔木种类: 关山樱 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	51			
6	050102002024	栽植灌木	1.灌木种类: 高杆月季 2.灌木规格: 地径3-4cm, 高度1.5-2m, 冠幅0.8-1m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	27			
7	050102001015	栽植乔木	1.乔木种类: 美人梅 2.乔木规格: 胸径6cm, 高度2.5m, 冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	25			
8	050102002025	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球 2.灌木规格: 高度0.8m, 冠幅0.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第77页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	050102001016	栽植乔木	1.乔木种类:杏树 2.乔木规格:胸径6cm,高度2.5m,冠幅1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期:两年	株	24			
	土建							
1	010101001003	平整场地		m2	45.03			
2	010103004007	竣工清理		m3	112.64			
3	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.内容:包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 5.开挖方式:人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	9.81			
4	010103001017	回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m3	5.61			
5	010103002016	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	4.2			
6	010403001003	石基础	1.石料种类、规格:毛石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.21			
7	010502002007	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	0.66			
8	010503004007	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	1.35			
9	010503005007	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30(商砼) 3.工作内容:砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	0.18			
10	010401003008	实心砖墙	1.墙体类型:砖墙、门窗侧 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.47			
11	01B052	屋面防火石膏板	1.规格:12mm厚防火石膏板 2.具体参照图纸	m2	32.02			
12	01B053	屋面岩棉板	1.规格:90岩棉板,岩棉六面涂刷界面剂,配套粘接剂粘贴,满站 2.具体参照图纸	m2	32.02			
13	01B054	屋面人字屋架、檩条	1.规格:60*120、150*100、100*80,刷防腐油	m3	0.55			
14	01B055	SBS防水	1.规格:4厚SBS防水卷材(冷铺)	m2	32.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第78页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	01B056	屋面瓦	1.规格: 铺设20mm厚木望板 1.顺水条40*20, 中距500 2.挂瓦条30*30, 中距按规格 3.小号红瓦 (按照现场情况指定) 4.含脚手架等措施项目	m2	32.02			
16	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢 6、10、12 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑	t	0.40064			
17	010201017012	地面: 垫层	1.素土分层夯实, 压实系数不小于0.94 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆	m3	3.15			
18	010201017013	地面: 砼垫层	1.60厚C15砼垫层	m3	1.26			
19	01B057	地面防水	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.1.5厚聚氨酯防水涂料, 上返50cm综合考虑	m2	21.02			
20	010507001008	散水	1.素土夯实, 向外坡1% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C15砼 4.素水泥浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m2	12.91			
21	010507004003	坡道	1.素土夯实, 向外坡1% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 4.30厚花岗岩板	m2	3.3			
22	04B096	普通铝合金门平开门		m2	2.64			
23	04B097	普通铝合金门推拉窗		m2	2.88			
	装饰							
1	011102001001	石材楼地面	1.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.30厚花岗岩石板面层 3.部位: 坡道	m2	3.3			
2	011102003010	块料楼地面	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.800*800地砖	m2	21.02			
3	011201001023	内墙: 抹灰墙面	1、基层墙体 2、点状甩浆、养护, 按规定铺钉热镀锌钢丝网 3、20厚1:3水泥砂浆分层抹平加耐碱玻纤网格布	m2	59.9			
4	011407001016	内墙: 表面刮腻子刷乳胶漆		m2	58.73			
5	011302001006	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净, 打磨, 平整度符合要求 2、铝合金配套龙骨, 主龙骨中距900~1000, T型龙骨中距300或600, 横撑中距600 3、15厚300X600或600X600开槽矿棉装饰板	m2	21.02			
6	011105003003	块料踢脚线	1、基层墙体 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、粘贴10厚面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	2.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第79页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011201001024	外墙: 抹灰墙面	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	47.66			
8	011406001001	外墙: 真石漆	1.刷弹性底漆, 刮柔性腻子 2.真石漆	m ²	49.48			
9	010809004004	石材窗台板	1.部位: 窗台 2.人造石窗台板	m ²	0.44			
监控工程								
1	030507008024	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 400万像素, 30米红外夜视距离	台	6			
2	030501012017	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
3	030502007007	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 8芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	600			
4	030502005010	双绞线缆	1.名称: 超五类室外双护套网线 2.规格: 满足设计要求 3.线缆对数: 4对 4.敷设方式: 满足设计要求	m	100			
5	030507009006	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: 8路, H.265编解码件 3.含8T硬盘1块	台	1			
6	030501010007	收发器	1.名称: 光纤收发器 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	6			
7	030502003008	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其他附件	个	6			
下初镇上草埠村								
市政								
混凝土路、沥青路								
1	040101001027	挖运一般土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土部位: 混凝土路、挡墙 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土外运, 运距综合考虑 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式: 人工机械综合考虑	m ³	346.4148			
2	040203007046	水泥混凝土	1.素土夯实 (压实度大于95%) 2.12cmC25商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养护、模板、面层拉毛、接缝处理、二次人工倒运等所有工作内容	m ²	2886.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第80页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040203004002	封层	1.材料品种:热沥青, 沥青用量1.2L/m ² 2.技术要求:具体要求见图纸及施工规范 3.工作内容: 热沥青加工、运输、洒布	m ²	1400			
4	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.厚度:5cm 3.粒式:细粒式(AC-10F) 4.工作内容: 厂拌、运输、摊铺、局部混凝土修补	m ²	1400			
其他零星								
5	04B098	拆除原毛石挡土墙	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m ³	7.25			
6	040305003008	恢复砌筑毛石挡土墙	1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石 2.含水泥砂浆勾缝、反滤包	m ³	7.25			
7	04B099	拆除原路面道板砖	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运(包含场内二次倒运)、运距自定	m ²	10.8			
8	040204002009	恢复人行道块料铺设	1.块料品种、规格:利用原路面拆除的道板砖 2.结合层: 材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m ²	10.8			
路灯								
9	040805001021	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:A字80wLED型灯、IP65 3.灯杆材质、高度:灯杆高度6米(应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长:灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量:1个 6.附件配置:满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	90			
园林								
1	050102002026	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠 2.灌木规格: 高度40cm, 冠幅30cm, 20株/平方米 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m ²	270			
2	050101001001	挖除村口松柏	1.松柏直径15cm	棵	86			
老年食堂、村委修缮								
1	01B060	屋面拆除	1.屋面只保留人字屋架, 其余全部拆除 2.拆除的废弃料整理、归堆	m ²	90.88			
2	01B061	垃圾装车外运	1.运距: 综合考虑	项	1			
3	01B062	木檩	1.构件规格尺寸:圆木 φ 120mm, 刷防腐油	m ³	2.09			
4	01B063	屋面瓦	1.重新铺苇箔及换新屋面瓦, 含脚手架等措施项目	m ²	90.88			
5	01B064	脊瓦	1.原屋面瓦全部拆除 2.拆除的瓦及废弃料整理、归堆 3.原屋面脊瓦全部换新瓦	m	8.5			
6	01B065	拆除原木门窗		m ²	6.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第81页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	01B066	普通铝合金门		m2	7.14			
8	01B067	普通铝合金窗		m2	2.56			
9	01B068	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2.砂浆等级: M5.0混合砂浆	m3	6.48			
10	01B069	内墙抹灰	1.砂浆配合比: 20厚1:2.5混合砂浆	m2	114.78			
11	01B070	内墙腻子乳胶漆		m2	114.78			
12	01B071	吊PVC顶		m2	71			
13	01B072	块料楼地面	1.800*800地面砖, 砖背面刮水泥浆粘贴, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	71			
14	01B073	保温隔热外墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度: 60厚硬质岩棉保温板(A1级不燃性防火保温材料, 容重不小于140kg/m3) 2.增强网及抗裂防水砂浆种类: 4-6厚DBI砂浆中间压入一层玻纤网格布 4.粘结材料种类及做法: 胶粘剂, 粘贴面积不小于保温板面积的40%, 锚栓辅助固定, 每平米不小于6个锚栓	项	657.88			
15	01B074	吊PVC顶		m2	525			
16	01B075	墙面PVC装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 与甲方协议且材料具备防火功能 2.压条材料种类、规格: 按甲方要求	m2	1150			
17	01B076	屋面拆除	1.屋面全部拆除 2.拆除的废弃料整理、归堆	m2	348.6			
18	01B077	垃圾装车外运	1.运距: 综合考虑	项	1			
19	01B078	人字木屋架	1.材料品种、规格: 圆木 φ 180mm, 刷防腐油	m3	5.1			
20	01B079	木檩	1.构件规格尺寸: 圆木檩条 φ 120mm, 刷防腐油	m3	7.8			
21	01B080	屋面瓦	1.重新铺苇箔及换新屋面瓦 2.含脚手架等措施项目, 檐高4.4m	m2	348.6			
监控工程								
1	030507008025	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 400万像素, 100米红外夜视距离	台	10			
2	030501012018	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	5			
3	030501012019	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	2			
4	030502007008	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 8芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	1000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第82页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030502005011	双绞线缆	1.名称:复合网线 2.规格型号: 复合网线 4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	1200			
6	030507009007	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: 16路,H.265编 码件 3.含8T硬盘2块	台	1			
7	030501010008	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格型号:符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	6			
8	030502003009	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其它附件	个	6			
9	030501005006	机柜	1.名称:机柜 2.类别:600*600*1000标准网 络机柜	台	1			
10	030507014003	显示设备	1.名称: 网络监视器40英寸 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含高清HDMI线	台	1			
下初镇上簸箕掌村								
市政								
混凝土路、沥青路								
1	040101001028	挖运一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土部位:混凝土路、挡 墙 3.内容:包含挖掘机进出 场、挖土、弃土外运,运 距综合考虑 4.工程量计算规则:按实际 挖土方量计算 5.开挖方式及外运方式:人 工机械综合考虑	m3	149.7			
2	040103001009	回填土	1.填方部位:排水沟 2.填方材料品种:普通土 3.运距:综合考虑 4.工作内容: 回填、机械碾 压	m3	20.8			
3	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.包括装车、运输、平整、 卸车及二次倒运等	m3	40.35			
4	040203007047	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于 95%) 2.20cmC30商砼面层 3.工作内容: 砼浇筑、养 护、模板、面层拉毛、接 缝处理、二次人工倒运等 所有工作内容	m2	253			
5	040305001014	碎石垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:150厚	m3	37.95			
排水沟及沟盖板								
6	040303001009	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝 土 2.厚度: 100mm 3.工作内容: 砼浇筑、模板	m3	6.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第83页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040305004009	砖砌体	1.材料品种、规格: MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 3.部位: 排水沟	m ³	14.98			
8	040308001027	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比: 20厚1:2防水水泥砂浆	m ²	93.6			
9	040402016014	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚100mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 0.8m	m	253			
10	040402016015	排水沟预制混凝土盖板	1.材料、规格: C25混凝土沟盖板厚100mm 2.制作、安装、模板、运输等所有工作内容 3.沟盖板宽度: 1.2m	m	649			
11	04B100	排水沟清淤	1.排水沟内清淤、垃圾外运, 运距综合考虑 2.沟边清理	m ³	230.88			
12	040201022013	排水沟	1.材料、规格: 蒸压粉煤灰砖采用M7.5水泥砂浆砌筑 2.内容: 沟边切割及清理、用砖补砌以便安装沟盖板	m ³	20			
其他零星								
13	04B101	拆除原毛石挡土墙	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运 (包含场内二次倒运)、运距自定	m ³	5.76			
14	040305004010	砖砌体	1.材料种类: 水泥砖 2.砂浆等级: M5.0水泥砂浆	m ³	5.76			
15	040308001028	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	70.4			
16	04B102	铲除墙面抹灰	1.工作内容: 拆除、集渣、装车、外运 (包含场内二次倒运)、运距自定	m ²	22.4			
路灯								
17	040805001022	常规照明灯	1.名称: 太阳能路灯 2.型号: A字80wLED型灯、IP65 3.灯杆材质、高度: 灯杆高度6米 (应包含太阳能面板和电池) 4.灯架形式及臂长: 灯具选择蓄电池在灯杆上部产品 5.光源数量: 1个 6.附件配置: 满足甲方验收及使用要求 7.含基础、接地、铁件、土方挖填、运输、调试等其他相关工作	套	35			
园林								
1	050102002027	栽植灌木	1.灌木种类: 金叶女贞球 2.灌木规格: 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	7			
2	050102002028	栽植灌木	1.灌木种类: 小叶黄杨 2.灌木规格: 冠幅1.2-1.5m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第84页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050102002029	栽植灌木	1.灌木种类: 大叶黄杨 2.灌木规格: 冠幅1.5-1.8m 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	34			
4	050102001017	栽植乔木	1.乔木种类: 绚丽海棠 2.乔木规格: D8cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	44			
5	050102001018	栽植乔木	1.乔木种类: 小白蜡 2.乔木规格: D15cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	36			
6	050102001019	栽植乔木	1.乔木种类: 大白蜡 2.乔木规格: D20cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	16			
7	050102001020	栽植乔木	1.乔木种类: 黄金槐 2.乔木规格: D8cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	40			
8	050102001021	栽植乔木	1.乔木种类: 红枫 2.乔木规格: D7cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	11			
9	050102002030	栽植灌木	1.灌木种类: 榆叶梅 2.灌木规格: D7cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	112			
10	050102001022	栽植乔木	1.乔木种类: 樱花 2.乔木规格: D8cm 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	株	35			
11	050102008003	栽植花卉	1.种类: 芝樱 2.规格: 25株/平方 3.含起挖、栽植、养护 4.树穴换土按设计 5.养护期: 两年	m2	9658			
	土建							
1	010101001004	平整场地		m2	816.65			
2	010103004008	竣工清理		m3	2088.18			
3	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 详见图纸 3.内容: 包含挖掘机进出场、挖土、弃土坑边预留回填 4.工程量计算规则: 按实际挖土方量计算 5.开挖方式: 人工机械综合考虑 6.含人工清槽	m3	357.6			
4	010103001018	回填土	1.工作内容: 回填土、回填场地平整 2.运距: 就地取土 3.回填质量要求: 分层夯实, 符合质量验收要求	m3	211.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第85页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010103002017	余方弃置	1.装车、外运、弃土、平整场地等所有工作内容 2.运距以及建筑垃圾投标人根据现场情况自行考虑	m3	146.29			
6	010501001004	垫层	1.混凝土种类:条形基础 2.混凝土强度等级:C20商砼	m3	29.61			
7	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:条形 2.混凝土强度等级:C30商砼	m3	74.02			
8	010502002008	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	14.65			
9	010503004008	圈梁、压顶	1.断面:矩形 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	29.04			
10	010503005008	过梁	1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 (商砼) 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	3.54			
11	010502002009	构造柱	1.柱种类:矩形构造柱 2.混凝土强度等级、种类:C30商砼 3.工作内容: 砼浇筑、运输等所有工作内容	m3	14.65			
12	010401003009	实心砖墙	1.墙体类型:地面以下内外砖墙、门窗侧砼预制块 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	32.66			
13	010401003010	实心砖墙	1.墙体类型:地面以上内外砖墙、门窗侧砼预制块 2.墙体厚度:240mm 3.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	149.19			
14	010505001001	有梁板	1.板形式:平板、有梁板综合考虑 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m3	12.76			
15	010505001002	斜板	1.板形式:斜梁、斜板综合考虑 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级、种类:C30商砼	m3	47.46			
16	010505006001	栏板	1.混凝土种类:C30商砼	m3	4.65			
17	010505007002	挑檐板	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
18	010904003001	地面砂浆防潮层	1.防水潮做法:在室内地坪约60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层	m2	37.5984			
19	010801001003	成品木质门套装门	1.门代号及洞口尺寸:成品室内套装门, 尺寸详见图纸, 包含五金配件	樘	22			
20	010801001004	普通铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸, 包含五金配件	m2	10.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第86页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	010801001005	复合铝塑仿木门	1.门代号及洞口尺寸:尺寸详见图纸,包含五金配件	m ²	9.45			
22	01B083	普通铝合金门推拉窗		m ²	42.3			
23	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 6、8、10、12、14、16、18、20、22、25 2.钢筋制作、安装、运输、接头、植筋等所有工作内容综合考虑 3.含屋面大梁钢筋	t	6.59			
24	010515003001	墙面钢丝网	1.材料规格:热镀锌网片规格 φ 1.6@15,钉距300,加贴片-1*20*20固定	m ²	121.59			
25	011001003002	保温隔热外墙墙面	1.岩棉板50厚。两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴。 2.抹面胶浆(标准型耐碱涂覆网布+锚固件)(抗冲击要求10J的部位增设一层标准型耐碱涂覆网布)	m ²	343.69			
26	011001003003	保温隔热外墙墙面	1.30厚玻化微珠保温层,5厚抹面胶浆中间压入耐碱玻璃纤维网格布	m ²	135.07			
27	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:直径100PVC落水管	m	6.8			
28	010507001009	散水	1.素土夯实,向外坡1% 2.150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 3.60厚C15砼 4.素水泥浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m ²	87.43			
29	010507004004	台阶	1.20-25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水砂浆一道 4.砖砌台阶,平台回填土 6.素土夯实	m ³	2.29			
30	010103001019	台阶回填土	1.工作内容:回填土、回填场地平整 2.运距:就地取土 3.回填质量要求:分层夯实,符合质量验收要求	m ³	47.55			
31	01B084	拆除现场构筑物	1.拆除场地混凝土地面、围墙 2.拆除垃圾清理外运,运距综合考虑	项	1			
32	04B103	20m3成品玻璃钢蓄水池	1.工作内容:成品玻璃钢集水池采购及安装、土方开挖、土方回填、余土外运,包含挖掘机进出场、吊车费用 2.土壤类别:综合考虑 3.工程量计算规则:按实际挖土方量计算 4.开挖方式:人工和机械综合考虑 5.运距:综合考虑 6.水池检修口高度根据现场实际定,集水池厚度≥7.5mm 7.安装过程如遇淤泥、岩石、地下水等特殊地质,需进行专业处理,确保设备安装后不沉降。	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第87页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010401011001	隔油池	1.参照图集L13S8P188, 选用无地下水做法, 选用型号乙, 井深1.4m 2.规格尺寸详见图纸	座	1			
34	04B104	厨房排水沟	1.8~10厚地面砖(砖背面刮水泥砂浆粘贴)铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.25厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3.M20水泥砂浆找坡0.5% (最薄20厚) 4.C15现浇排水沟 5.100厚砼垫层 7.25厚成品不锈钢盖板 6.具体做法参照图纸	m	4.8			
35	010401011002	水表井	1.C15混凝土垫层100厚, 井下口内径1.2m, 上口内径0.7m 2.井深1.5m, 井壁240厚砖砌 3.内壁及井底抹1:2防水砂浆20厚 4.φ700铸铁井盖, 带防坠隔板 (或防坠网)	座	1			
36	01B085	400*600雨水篦子		个	4			
		装饰						
1	010901001005	坡屋面	1.屋面瓦, 钢钉固定 2.30x30木挂瓦条, 中距按瓦材规格 3.30x25顺水条, 中距500 4.沿屋脊刷聚氨酯涂膜, 每边200宽 5.35厚C20细石混凝土找平层, 内配4双向间距150钢筋网与檐口及屋脊预埋钢筋绑扎 6.4厚改性SBS(-20%~d C)沥青防水卷材防水层; 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.聚合物砂浆粘贴50厚挤塑板保温层 9.钢筋混凝土屋面板, 板内在檐口及屋脊部位预埋10锚筋一排间距1500	m ²	432.02			
2	010901001006	不上人平屋面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光, 1X1m分格, 缝宽20, 密封胶嵌缝。 2.隔离层: 2厚石油沥青卷材一层。 3.1F1(3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材) 4.30厚C20防水细石混凝土找平层 5.排气道。设置于分格交点处, 向下伸至屋面板。 6.50厚挤塑聚苯板(B1级)抗压强度(压缩强度)≥150KPa 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.1:6(重量比)水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%, 最薄处30厚 9.4厚SBS改性沥青防水卷材隔汽层 10.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11.现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	106.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第88页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011102001002	大理石地面	1.20厚大理石,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4.60厚混凝土垫层 5.150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	173.4			
4	011102003011	块料楼地面	1、300*300地砖地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、最薄处20厚C20细石混凝土1%找坡抹平 5、素水泥浆一道 6、60厚混凝土垫层 7、150厚碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实	m2	11.07			
5	011102003012	块料楼地面	1.800*800地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4.60厚混凝土垫层 5.150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	417.85			
6	011204003006	块料墙面	1、300*600墙砖,擦缝材料擦缝 2、3-4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、防水界面处理剂一道、 7、砖墙	m2	42.54			
7	011201001025	内墙面一般抹灰	1、喷内墙涂料两遍(另行计算) 2.6厚1:2水泥砂浆压实抹平 3.7厚 2:1:8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、防水界面处理剂一道、 5、砖墙	m2	1092.33			
8	01B088	内墙乳胶漆	1.内墙腻子乳胶漆两遍	m2	1080.71			
9	011105003004	块料踢脚线	1、刷专用界面剂一遍; 2.9厚1:3水泥砂浆; 3.6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道(或专用胶粘剂粘结时没有此道工序) 5、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6、8-10厚石材面层,稀水泥浆擦缝,高100,面层同相邻地面面层,面层颜色、规格甲方定	m2	36.32			
10	011302001007	石膏板吊顶	1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600; 2、8-9厚PVC面层,用自攻螺丝固定	m2	533.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第89页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011302001008	铝扣板吊顶	1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距500,横撑龙骨中距500, 2、500x500厚10~13装饰石膏板,自攻螺钉拧紧,孔眼用腻子填平	m2	9.5			
12	011201001026	外墙面一般抹灰	1.砖墙 2.界面剂 3.15厚1:3水泥砂浆找平。 4.岩棉板50厚。两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴。(另行计算) 5.抹面胶浆(标准型耐碱涂覆网布+锚固件)(抗冲击要求10J的部位增设一层标准型耐碱涂覆网布)(另行计算) 6.防潮底漆(另行计算) 7.刮柔性耐水腻子(另行计算) 8.喷真石漆(另行计算) 9.喷真石漆(另行计算)	m2	343.69			
13	011406001002	外墙真石漆	1.防潮底漆 2.刮柔性耐水腻子 3.喷真石漆 4.喷真石漆	m2	358.43			
14	010809004005	石材窗台板	1.部位:窗台 2.人造石窗台板	m2	5.07			
15	01B089	卫生间隔断	1.材料:氟氨板隔断	m2	13.11			
16	011107001001	石材台阶面	1.20-25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水砂浆一道	m2	9.24			
17	011102001003	石材楼地面	1.20-25厚石质板材,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水砂浆一道	m2	38.66			
安装								
电气								
1	030404017006	配电箱	1.名称:1AL箱 2.规格、型号:800*800*180 3.安装方式:暗装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
2	030404017007	配电箱	1.名称:2AL箱 2.规格、型号:600*600*180 3.安装方式:暗装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
3	030404017008	配电箱	1.名称:3AL箱 2.规格、型号:600*600*180 3.安装方式:暗装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
4	030404017009	配电箱	1.名称:AP-CF箱 2.规格、型号:800*800*180 3.安装方式:明装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			
5	030404017010	配电箱	1.名称:AEL箱 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:暗装 4.含接线、箱体接地等相关工作	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第90页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:满足设计要求 3.规格:460*200*100	台	2			
7	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	43.43			
8	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC16 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	239.27			
9	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	520.6			
10	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配, 含剔槽等	m	20.66			
11	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设	m	12.39			
12	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地敷设	m	12.39			
13	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.规格:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):满足设计及规范要求	m	17.17			
14	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.规格:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):满足设计及规范要求 7.含电缆头	m	22.36			
15	030411004013	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	689.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第91页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030411004014	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	1249.63			
17	030411004015	配线	1.名称: 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	44.63			
18	030412005003	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*28W 3.规格: 4.安装形式:吸顶安装	套	43			
19	030412001006	普通灯具	1.名称:防水吸顶LED灯 2.型号:10W 3.含接线盒	套	5			
20	030412001007	普通灯具	1.名称:声控LED灯 2.型号:22W 3.含接线盒	套	6			
21	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 1W 3.规格:A类灯具 4.安装形式:门上0.2m安装, 含接线盒	套	2			
22	030412004006	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:LED 1W 3.规格:A类灯具 4.安装形式:门上0.2m安装, 含接线盒	套	3			
23	030412004007	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 6W 3.安装形式:距地2.5米, 明装 4.含接线盒	套	5			
24	030404034006	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	20			
25	030404034007	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	2			
26	030404034008	照明开关	1.名称:密闭双联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒	个	1			
27	030404035004	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 4.含防溅盒、接线盒等	个	84			
28	030502012002	信息插座	1.名称:单口网络插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式:暗装、含接线盒	个	19			
29	030404033001	风扇	1.名称:换气扇 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第92页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030409002004	接地母线	1.名称: 接地母线 2.材质: 镀锌扁铁 3.规格: -40*4 4.安装部位: 基础接地 5.安装形式: 埋地	m	6			
31	030409002005	接地母线	1.名称: 接地母线 2.材质: 利用建筑基础梁内的主筋 3.安装部位: 基础接地	m	315.46			
32	030409003002	避雷引下线	1.名称: 避雷引下线 2.材质: 利用钢柱做引下线	m	28			
33	030409005002	避雷网	1.名称: 接闪带 2.材质: 热镀锌圆钢 3.规格: Φ10 4.安装形式: 满足设计要求	m	273.64			
34	030409008005	测试点	1.名称: 测试点 2.材质: 满足设计要求	台 (块)	4			
给排水								
35	031001006020	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN50管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	43.58			
36	031001006021	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN40管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	12.64			
37	031001006022	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN32管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	0.9			
38	031001006023	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN20管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	0.5			
39	031001006024	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 清水 3.材质、规格: PPRDN15管、S4 4.连接形式: 熔接 5.含支吊架、剔槽等相关工作	m	1.01			
40	040501004009	塑料管	1.材质及规格: HDPE双壁波纹管、DN200, 含胶圈 2.连接形式: 橡胶圈接口连接 3.管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	56.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第93页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN150管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	7.41			
42	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN100管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	12.2			
43	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVCDN50管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.26			
44	031001006028	塑料管	1.安装部位:雨水管 2.介质:污水 3.材质、规格:防紫外线型UPVCDN100管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.含雨水斗	m	23.86			
45	031001006029	塑料管	1.安装部位:冷凝水管 2.介质:污水 3.材质、规格:防紫外线型UPVCDN50管 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.6			
46	031004006003	大便器	1.材质:脚踏阀瓷蹲式大便器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	3			
47	031004003003	洗脸盆	1.材质: 2.规格、类型:含所有相关附件 3.组装形式:含所有相关附件 4.附件名称、数量:含所有相关附件	组	1			
48	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第94页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030901013003	灭火器	1.形式: 手提式干粉灭火器	具	20			
50	031003013003	水表	1.安装部位(室内外): 室外 2.型号、规格: DN50 3.连接形式: 螺纹连接 4.附件配置: 含所有相关配件	个	1			
51	031003001010	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀DN50 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: 满足设计及规范要求 4.连接形式: 螺纹连接	个	5			
52	031003001011	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀DN40 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: 满足设计及规范要求 4.连接形式: 螺纹连接	个	1			
53	031003001012	螺纹阀门	1.类型: 螺纹阀DN20 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: 满足设计及规范要求 4.连接形式: 螺纹连接	个	1			
54	031003001013	螺纹阀门	1.类型: 自动排气阀DN20 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: 满足设计及规范要求 4.连接形式: 螺纹连接	个	1			
55	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种: 超细玻璃丝绵管壳 2.绝热厚度: 50mm 3.管道外径: ϕ 57mm以内	m ³	0.04			
56	031208007002	防潮层、保护层	1.材料: PAP	m ²	2.25			
57	040504003002	塑料检查井	1.检查井材质、规格: 塑料雨污水检查井, Φ 700 2.井筒、井盖材质及规格: 井筒采用双壁波纹管 Φ 700, 井筒高度综合考虑; B125型球墨铸铁井盖 Φ 700 3.井盖具有防盗、防移位、防坠落、防响、防滑功能	座	3			
	监控							
58	030507008026	监控摄像设备	1.名称: 摄像机 2.规格型号: 400万像素, 100米红外夜视距离	台	28			
59	030501012020	交换机	1.名称: 交换机5口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	7			
60	030501012021	交换机	1.名称: 交换机8口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
61	030501012022	交换机	1.名称: 千兆交换机16口 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准	台	1			
62	030502007009	光缆	1.名称: 复合光缆 2.规格型号: 8芯光缆+RVV-2*1.0 3.敷设方式: 综合考虑 4.含尾纤、熔纤、跳线等相关工作	m	2000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第95页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	030502005012	双绞线缆	1.名称:复合网线 2.规格型号: 复合网线 4*0.5+2*0.5 3.敷设方式: 综合考虑 4.含跳线、接线等相关工作	m	2500			
64	030507009008	视频控制设备	1.名称: 硬盘录像机 2.规格型号: 32路,H.265编 码件 3.含8T硬盘4块	台	1			
65	030501010009	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格型号:符合设计要, 满足甲方验收使用标准	对	6			
66	030502003010	分线接线箱(盒)	1.名称: 监控箱 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含插排、空开等其它附件	个	8			
67	030501005007	机柜	1.名称:机柜 2.类别:600*600*1000标准网 络机柜	台	1			
68	030507014004	显示设备	1.名称: 网络监视器40英寸 2.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 3.含高清HDMI线	台	1			
69	03B006	监控立杆	1.规格型号: 符合设计要, 满足甲方验收使用标准 2.含基础等所有相关工作	根	28			
	暖气							
70	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN40, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要 求	m	1.36			
71	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN32, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要 求	m	126.82			
72	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN25, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要 求	m	84.41			
73	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气热水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN20, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要 求	m	183.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第96页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 5片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	1			
75	031005001002	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 8片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	1			
76	031005001003	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 10片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	1			
77	031005001004	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 12片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	7			
78	031005001005	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 15片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	11			
79	031005001006	铸铁散热器	1.型号、规格:暖气片型号为UR7002-600, 20片/组 2.安装方式: 满足设计要求、手动放风阀 3.托架形式:满足设计要求 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足设计要求	组	2			
80	031003001014	螺纹阀门	1.类型:静态水力平衡阀DN32 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
81	031003001015	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN32 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
82	031003001016	螺纹阀门	1.类型:恒温三通阀DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	23			
83	031003001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	64			
84	031003001018	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀DN20 2.材质:铜 3.规格、压力等级:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第97页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
85	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN32 2.含预留洞、堵洞	个	2			
86	031002001001	管道支架	1.材质: 2.管架形式:	Kg	108.6247			
87	031006012001	燃煤采暖炉	1.能源种类:煤 2.型号、容积:400型容水量320kg 引风机370w 3.安装方式:满足设计要求	台	1			
88	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
	海阳所镇李家村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	房屋修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	海阳所镇杜家村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	海阳所镇芦头村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	徐家镇老庄村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	徐家镇徐家村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	徐家镇邢家屯村	
	路面	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	徐家镇大浩口村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	南黄镇院后村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	厂房土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	厂房装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	粮仓土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	粮仓装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	泵房土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	泵房装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	南黄镇东洋水村	
	市政	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	南黄镇西洋水村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	卫生间土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	卫生间装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	卫生间安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	南黄镇姜家庄村	
	老年食堂土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	老年食堂装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	老年食堂安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	诸往镇西诸往村	
	1市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
	1土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2给排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	诸往镇二龙口村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	诸往镇岳家村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	崖子镇上肖家村	
	修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	路灯	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共6页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	午极镇宋家庄村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	育黎镇南勇家村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	育黎镇南西屋村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	徐家镇马场村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	活动室、农家书屋等房屋修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	乳山寨镇乳山屯村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	下初镇上草埠村	
	市政	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共6页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	老年食堂、村委修缮	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	监控工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	下初镇上簕箕掌村	
	市政	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	海阳所镇李家村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	房屋修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	海阳所镇杜家村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	海阳所镇芦头村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	徐家镇老庄村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	徐家镇徐家村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	徐家镇邢家屯村				
	路面				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	徐家镇大浩口村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	南黄镇院后村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	厂房土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	厂房装饰				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
粮仓土建					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
粮仓装饰					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
泵房土建					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
泵房装饰					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
安装					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
南黄镇东洋水村					
市政					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
安装					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	南黄镇西洋水村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	监控				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	卫生间土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	卫生间装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	卫生间安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	南黄镇姜家庄村				
	老年食堂土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	老年食堂装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	老年食堂安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	诸往镇西诸往村				
	1市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	1土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	1安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	2市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	2给排水				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	2路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	2监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	诸往镇二龙口村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	诸往镇岳家村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
8	地下管线交叉处理				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	崖子镇上肖家村				
	修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	路灯				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	午极镇宋家庄村				
	市政				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	育黎镇南勇家村				
	市政				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	育黎镇南西屋村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	徐家镇马场村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	活动室、农家书屋等房屋修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	乳山寨镇乳山屯村				
	市政				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	下初镇上草埠村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	老年食堂、村委修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
7	疫情防控措施费				
	监控工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	下初镇上簸箕掌村				
	市政				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共15页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	海阳所镇李家村							
	市政							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
房屋修缮								
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B008	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
园林								
1	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002001	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003001	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005001	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006001	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	050401007001	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002001	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004001	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005001	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006001	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007001	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008001	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001001	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002001	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
海阳所镇杜家村								
市政								
1	041101001002	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002002	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003002	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004002	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005002	井字架	井深:	座	0			
6	041102001002	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002002	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003002	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005002	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007002	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008002	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009002	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010002	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	041102011002	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012002	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013002	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015002	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016002	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017002	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019002	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020002	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021002	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022002	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023002	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024002	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025002	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026002	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027002	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029002	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030002	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031002	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032002	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033002	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034002	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035002	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036002	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037002	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038002	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039002	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040002	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	041103002002	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001002	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001002	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002002	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001002	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002002	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003002	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004002	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005002	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002002	施工监测、监控		项	0			
59	041110001002	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002002	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003002	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004002	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005002	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001002	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002002	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003002	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050401004002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005002	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006002	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007002	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001002	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002002	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003002	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004002	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005002	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006002	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007002	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008002	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003002	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001002	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002002	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
路灯								
1	041101001003	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002003	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003003	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004003	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005003	井字架	井深:	座	0			
6	041102001003	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003003	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004003	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005003	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006003	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007003	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008003	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	041102009003	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010003	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011003	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012003	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013003	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014003	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015003	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016003	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017003	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018003	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019003	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020003	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021003	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022003	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023003	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024003	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025003	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026003	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027003	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028003	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029003	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030003	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031003	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032003	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033003	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034003	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035003	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036003	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037003	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038003	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039003	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	041102040003	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002003	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001003	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001003	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002003	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001003	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002003	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003003	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004003	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005003	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002003	施工监测、监控		项	0			
59	041110001003	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002003	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003003	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004003	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005003	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
监控工程								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
海阳所镇芦头村								
市政								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041101001004	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002004	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003004	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004004	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005004	井字架	井深:	座	0			
6	041102001004	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002004	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003004	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004004	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005004	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006004	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007004	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008004	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009004	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010004	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011004	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012004	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013004	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014004	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015004	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016004	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017004	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018004	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019004	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020004	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021004	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022004	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023004	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024004	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025004	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026004	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027004	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	041102028004	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029004	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030004	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031004	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032004	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033004	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034004	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035004	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036004	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037004	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038004	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039004	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040004	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002004	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001004	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001004	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002004	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001004	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002004	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003004	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004004	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005004	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	041107001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002004	施工监测、监控		项	0			
59	041110001004	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002004	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003004	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004004	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005004	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
给排水								
1	041101001005	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002005	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003005	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004005	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005005	井字架	井深:	座	0			
6	041102001005	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002005	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003005	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004005	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005005	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006005	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007005	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008005	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009005	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010005	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011005	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012005	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013005	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014005	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015005	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016005	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017005	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	041102018005	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019005	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020005	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021005	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022005	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023005	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024005	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025005	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026005	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027005	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028005	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029005	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030005	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031005	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032005	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033005	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034005	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035005	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036005	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037005	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038005	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039005	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040005	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002005	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001005	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001005	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002005	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001005	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002005	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003005	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004005	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005005	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002005	施工监测、监控		项	0			
59	041110001005	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m ³ /t	0			
60	041110002005	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m ²	0			
61	041110003005	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004005	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005005	混凝土泵送	泵送方式:	m ³	0			
徐家镇老庄村								
市政								
1	041101001006	墙面脚手架	墙高:	m ²	0			
2	041101002006	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m ²	0			
3	041101003006	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m ²	0			
4	041101004006	沉井脚手架	沉井高度:	m ²	0			
5	041101005006	井字架	井深:	座	0			
6	041102001006	垫层模板	构件类型:	m ²	0			
7	041102002006	基础模板	构件类型:	m ²	0			
8	041102003006	承台模板	构件类型:	m ²	0			
9	041102004006	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m ²	0			
10	041102005006	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m ²	0			
11	041102006006	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m ²	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第16页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	041102007006	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008006	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009006	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010006	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011006	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012006	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013006	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014006	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015006	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016006	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017006	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018006	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019006	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020006	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021006	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022006	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023006	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024006	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025006	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026006	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027006	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028006	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029006	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030006	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031006	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032006	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033006	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034006	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035006	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036006	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037006	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第17页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	041102038006	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039006	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040006	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002006	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001006	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001006	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002006	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001006	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002006	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003006	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004006	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005006	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002006	施工监测、监控		项	0			
59	041110001006	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002006	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003006	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004006	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005006	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	园林							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第18页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050401001003	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002003	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003003	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005003	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006003	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007003	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001003	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002003	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003003	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004003	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005003	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006003	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007003	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008003	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003003	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001003	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002003	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第19页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	路灯							
1	041101001007	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002007	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003007	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004007	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005007	井字架	井深:	座	0			
6	041102001007	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002007	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003007	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004007	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005007	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006007	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007007	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008007	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009007	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010007	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011007	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012007	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013007	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014007	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015007	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016007	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017007	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018007	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019007	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020007	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021007	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022007	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023007	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024007	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025007	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026007	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第20页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027007	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028007	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029007	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030007	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031007	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032007	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033007	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034007	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035007	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036007	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037007	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038007	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039007	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040007	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002007	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001007	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001007	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002007	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001007	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002007	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003007	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004007	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005007	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第21页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002007	施工监测、监控		项	0			
59	041110001007	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002007	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003007	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004007	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005007	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
监控工程								
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
徐家镇徐家村								
市政								
1	041101001008	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002008	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003008	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004008	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005008	井字架	井深:	座	0			
6	041102001008	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002008	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003008	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004008	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005008	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006008	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007008	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008008	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009008	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010008	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011008	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012008	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013008	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014008	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第22页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	041102015008	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016008	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017008	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018008	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019008	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020008	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021008	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022008	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023008	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024008	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025008	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026008	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027008	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028008	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029008	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030008	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031008	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032008	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033008	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034008	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035008	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036008	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037008	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038008	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039008	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040008	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002008	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001008	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001008	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第23页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	041104002008	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001008	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002008	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003008	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004008	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005008	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002008	施工监测、监控		项	0			
59	041110001008	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002008	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003008	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004008	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005008	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001004	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002004	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003004	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005004	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006004	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007004	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001004	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002004	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第24页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	050402003004	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004004	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005004	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006004	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007004	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008004	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003004	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001004	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002004	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
徐家镇邢家屯村								
路面								
1	041101001009	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002009	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003009	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004009	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005009	井字架	井深:	座	0			
6	041102001009	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002009	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003009	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004009	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005009	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006009	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007009	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008009	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009009	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010009	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011009	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012009	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第25页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	041102013009	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014009	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015009	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016009	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017009	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018009	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019009	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020009	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021009	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022009	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023009	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024009	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025009	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026009	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027009	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028009	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029009	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030009	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031009	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032009	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033009	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034009	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035009	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036009	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037009	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038009	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039009	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040009	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002009	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第26页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	041103001009	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001009	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002009	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001009	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002009	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003009	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004009	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005009	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002009	施工监测、监控		项	0			
59	041110001009	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002009	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003009	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004009	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005009	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001005	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002005	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003005	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005005	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第27页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	050401006005	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007005	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001005	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002005	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003005	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004005	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005005	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006005	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007005	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008005	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001005	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003005	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001005	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002005	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
路灯								
1	041101001010	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002010	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003010	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004010	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005010	井字架	井深:	座	0			
6	041102001010	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002010	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003010	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004010	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005010	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006010	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007010	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008010	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009010	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010010	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第28页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	041102011010	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012010	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013010	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014010	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015010	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016010	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017010	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018010	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019010	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020010	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021010	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022010	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023010	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024010	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025010	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026010	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027010	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028010	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029010	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030010	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031010	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032010	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033010	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034010	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035010	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036010	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037010	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038010	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039010	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040010	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第29页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	041103002010	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001010	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001010	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002010	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001010	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002010	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003010	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004010	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005010	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002010	施工监测、监控		项	0			
59	041110001010	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002010	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003010	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004010	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005010	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
监控工程								
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
徐家镇大浩口村								
市政								
1	041101001011	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002011	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第30页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	041101003011	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004011	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005011	井字架	井深:	座	0			
6	041102001011	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002011	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003011	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004011	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005011	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006011	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007011	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008011	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009011	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010011	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011011	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012011	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013011	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014011	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015011	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016011	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017011	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018011	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019011	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020011	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021011	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022011	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023011	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024011	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025011	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026011	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027011	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028011	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029011	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第31页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	041102030011	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031011	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032011	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033011	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034011	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035011	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036011	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037011	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038011	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039011	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040011	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002011	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001011	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001011	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002011	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001011	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002011	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003011	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004011	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005011	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001011	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002011	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第32页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	041108002011	施工监测、监控		项	0			
59	041110001011	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002011	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003011	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004011	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005011	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	路灯							
1	041101001012	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002012	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003012	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004012	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005012	井字架	井深:	座	0			
6	041102001012	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002012	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003012	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004012	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005012	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006012	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007012	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008012	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009012	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010012	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011012	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012012	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013012	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014012	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015012	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016012	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017012	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018012	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019012	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020012	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021012	小型构件模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第33页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	041102022012	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023012	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024012	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025012	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026012	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027012	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028012	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029012	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030012	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031012	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032012	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033012	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034012	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035012	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036012	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037012	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038012	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039012	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040012	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002012	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001012	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001012	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002012	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001012	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002012	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第34页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
52	041105003012	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004012	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005012	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001012	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002012	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002012	施工监测、监控		项	0			
59	041110001012	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002012	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003012	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004012	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005012	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
南黄镇院后村								
市政								
1	041101001013	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002013	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003013	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004013	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005013	井字架	井深:	座	0			
6	041102001013	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002013	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003013	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004013	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005013	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006013	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007013	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008013	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009013	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010013	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第35页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	041102011013	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012013	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013013	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014013	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015013	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016013	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017013	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018013	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019013	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020013	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021013	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022013	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023013	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024013	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025013	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026013	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027013	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028013	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029013	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030013	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031013	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032013	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033013	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034013	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035013	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036013	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037013	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038013	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039013	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040013	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第36页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
46	041103002013	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001013	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001013	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002013	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001013	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002013	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003013	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004013	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005013	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001013	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002013	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002013	施工监测、监控		项	0			
59	041110001013	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002013	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003013	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004013	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005013	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
厂房土建								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第37页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002002	外脚手架		m2	2813.674			
3	011701003002	里脚手架		m2	122.05			
4	01B013	建筑物垂直封闭安全网		m2	807.612			
5	01B014	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001002	垂直运输		m2	432.538			
12	011702001002	基础垫层		m2	13.92			
13	011702001003	独立基础		m2	61.44			
14	011702002002	矩形柱及超高		m2	116			
15	011702003002	构造柱及超高		m2	97.315			
16	011702006002	矩形梁及超高		m2	365.738			
17	011702005002	基础梁		m2	116.101			
18	011702008002	圈梁		m2	20.096			
19	011702009002	过梁		m2	18.376			
20	011702010002	弧形梁及超高		m2	154.866			
21	011702011002	直形墙		m2	92.169			
22	011702016002	平板及超高		m2	228.371			
23	011702016003	斜板及超高		m2	352.205			
24	011702025002	门窗侧砼块		m3	1.03			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
31	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
32	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
33	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
34	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
35	011702029002	散水		m2	0			
36	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
37	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
38	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
39	011705001002	自升式塔吊起重 机	1安装、拆卸及场外运输	台次	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第38页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	011705001003	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	10			
41	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
42	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
43	011704001002	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
厂房装饰								
1	011701006003	满堂脚手架		m2	380.552			
2	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002003	矩形柱		m2	0			
4	011702003003	构造柱		m2	0			
5	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006003	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008003	圈梁		m2	0			
10	011702009003	过梁		m2	0			
11	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011003	直形墙		m2	0			
13	011702012002	弧形墙		m2	0			
14	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021003	栏板		m2	0			
23	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029003	散水		m2	0			
31	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第39页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001003	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
粮仓土建								
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002003	外脚手架		m2	112.3			
3	011701003003	里脚手架		m2	114.816			
4	01B016	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
5	01B017	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004003	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005003	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001004	垂直运输		m2	0			
12	011702001005	基础垫层		m2	10.96			
13	011702001006	条形基础		m2	0			
14	011702002004	矩形柱		m2	0			
15	011702003004	构造柱		m2	23.408			
16	011702006004	矩形梁		m2	0			
17	011702005004	基础梁		m2	0			
18	011702008004	圈梁		m2	34.198			
19	011702009004	过梁		m2	3.12			
20	011702010004	弧形梁及超高		m2	0			
21	011702011004	直形墙		m2	0			
22	011702016005	平板及超高		m2	0			
23	011702016006	斜板及超高		m2	0			
24	011702025005	门窗侧砼块		m3	0.069			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第40页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021004	栏板		m2	0			
30	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
31	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
32	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
33	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
34	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
35	011702029004	散水		m2	0			
36	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
37	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
38	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
39	011705001005	自升式塔吊起重机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
40	011705001006	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
41	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
42	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
43	011704001004	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
粮仓装饰								
1	011701006005	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001007	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002005	矩形柱		m2	0			
4	011702003005	构造柱		m2	0			
5	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008005	圈梁		m2	0			
10	011702009005	过梁		m2	0			
11	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011005	直形墙		m2	0			
13	011702012003	弧形墙		m2	0			
14	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第41页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702016007	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021005	栏板		m2	0			
23	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024005	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025007	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027005	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029005	散水		m2	0			
31	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001005	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
泵房土建								
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002004	外脚手架		m2	163.38			
3	011701003004	里脚手架		m2	11.258			
4	01B021	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
5	01B022	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第42页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001006	垂直运输		m2	0			
12	011702001008	基础垫层		m2	1.468			
13	011702001009	条形基础		m2	9.684			
14	011702002006	矩形柱		m2	0			
15	011702003006	构造柱		m2	17.645			
16	011702006006	矩形梁		m2	0			
17	011702005006	基础梁		m2	0			
18	011702008006	圈梁		m2	12.123			
19	011702009006	过梁		m2	0.958			
20	011702010006	弧形梁及超高		m2	0			
21	011702011006	直形墙		m2	0			
22	011702016008	平板及超高		m2	0			
23	011702016009	斜板及超高		m2	0			
24	011702025008	门窗侧砼块		m3	0.03			
25	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021006	栏板		m2	0			
30	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
31	011702025009	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
32	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
33	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
34	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
35	011702029006	散水		m2	0			
36	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
37	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
38	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
39	011705001008	自升式塔吊起重机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
40	011705001009	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
41	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
42	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
43	011704001006	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
泵房装饰								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第43页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011701006007	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001010	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002007	矩形柱		m2	0			
4	011702003007	构造柱		m2	0			
5	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005007	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006007	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008007	圈梁		m2	0			
10	011702009007	过梁		m2	0			
11	011702010007	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011007	直形墙		m2	0			
13	011702012004	弧形墙		m2	0			
14	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016010	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017007	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018007	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019007	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020007	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021007	栏板		m2	0			
23	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024007	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025010	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026007	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027007	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028007	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029007	散水		m2	0			
31	011702030007	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031007	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032007	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001007	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第44页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	011706001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
南黄镇东洋水村								
市政								
1	041101001014	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002014	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003014	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004014	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005014	井字架	井深:	座	0			
6	041102001014	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002014	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003014	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004014	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第45页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	041102005014	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006014	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007014	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008014	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009014	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010014	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011014	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012014	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013014	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014014	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015014	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016014	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017014	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018014	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019014	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020014	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021014	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022014	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023014	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024014	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025014	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026014	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027014	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028014	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029014	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030014	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031014	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032014	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033014	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034014	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035014	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第46页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	041102036014	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037014	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038014	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039014	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040014	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002014	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001014	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001014	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002014	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001014	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002014	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003014	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004014	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005014	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001014	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002014	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002014	施工监测、监控		项	0			
59	041110001014	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002014	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003014	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第47页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	041110004014	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005014	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	安装							
1	041101001015	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002015	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003015	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004015	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005015	井字架	井深:	座	0			
6	041102001015	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002015	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003015	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004015	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005015	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006015	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007015	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008015	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009015	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010015	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011015	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012015	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013015	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014015	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015015	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016015	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017015	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018015	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019015	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020015	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021015	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022015	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023015	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024015	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025015	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第48页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	041102026015	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027015	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028015	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029015	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030015	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031015	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032015	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033015	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034015	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035015	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036015	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037015	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038015	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039015	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040015	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002015	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001015	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001015	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002015	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001015	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002015	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003015	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004015	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第49页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	041105005015	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001015	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002015	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002015	施工监测、监控		项	0			
59	041110001015	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002015	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003015	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004015	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005015	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
修缮								
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002005	老年幸福食堂屋顶:外脚手架		m2	170			
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004005	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005005	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007005	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001011	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002008	矩形柱		m2	0			
12	011702003008	构造柱		m2	0			
13	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005008	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006008	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008008	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第50页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011702009008	过梁		m2	0			
19	011702010008	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011008	直形墙		m2	0			
21	011702012005	弧形墙		m2	0			
22	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016011	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017008	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018008	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019008	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020008	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021008	栏板		m2	0			
31	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024008	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025011	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026008	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027008	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028008	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029008	散水		m2	0			
39	011702030008	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031008	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032008	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001008	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
南黄镇西洋水村								
市政								
1	041101001016	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002016	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003016	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004016	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005016	井字架	井深:	座	0			
6	041102001016	垫层模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第51页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	041102002016	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003016	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004016	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005016	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006016	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007016	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008016	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009016	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010016	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011016	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012016	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013016	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014016	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015016	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016016	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017016	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018016	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019016	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020016	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021016	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022016	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023016	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024016	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025016	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026016	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027016	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028016	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029016	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030016	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031016	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032016	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第52页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	041102033016	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034016	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035016	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036016	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037016	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038016	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039016	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040016	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002016	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001016	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001016	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002016	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001016	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002016	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003016	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004016	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005016	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001016	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第53页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	041107001016	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002016	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002016	施工监测、监控		项	0			
59	041110001016	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002016	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003016	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004016	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005016	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
修缮								
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002006	老年活动中心: 外脚手架		m2	0			
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006009	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007006	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008006	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001012	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002009	矩形柱		m2	0			
12	011702003009	构造柱		m2	0			
13	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005009	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006009	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008009	圈梁		m2	0			
18	011702009009	过梁		m2	0			
19	011702010009	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011009	直形墙		m2	0			
21	011702012006	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第54页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016012	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017009	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018009	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019009	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020009	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021009	栏板		m2	0			
31	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024009	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025012	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026009	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027009	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028009	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029009	散水		m2	0			
39	011702030009	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031009	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032009	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001009	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
园林								
1	050401001006	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002006	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003006	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005006	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006006	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007006	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001006	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002006	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第55页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	050402003006	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004006	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005006	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006006	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007006	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008006	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001006	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002006	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003006	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001006	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002006	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
监控								
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
路灯								
1	041101001017	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002017	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003017	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004017	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005017	井字架	井深:	座	0			
6	041102001017	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002017	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003017	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004017	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005017	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006017	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007017	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008017	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009017	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010017	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011017	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第56页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	041102012017	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013017	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014017	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015017	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016017	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017017	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018017	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019017	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020017	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021017	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022017	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023017	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024017	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025017	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026017	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027017	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028017	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029017	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030017	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031017	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032017	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033017	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034017	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035017	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036017	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037017	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038017	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039017	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040017	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002017	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第57页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
47	041103001017	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001017	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002017	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001017	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002017	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003017	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004017	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005017	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001017	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001017	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002017	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002017	施工监测、监控		项	0			
59	041110001017	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002017	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003017	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004017	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005017	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
卫生间土建								
1	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002007	外脚手架		m2	0			
3	011701003007	里脚手架		m2	12.232			
4	01B034	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
5	01B035	平挂式安全网		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第58页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011701004007	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005007	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006010	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007007	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008007	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001010	垂直运输		m2	0			
12	011702008010	圈梁		m2	3.97			
13	011702009010	过梁		m2	1.178			
14	011702017010	拱板	支撑高度:	m2	0			
15	011702003010	构造柱		m2	5.188			
16	011702018010	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
17	011702019010	空心板	支撑高度:	m2	0			
18	011702020010	其它板	支撑高度:	m2	0			
19	011702021010	栏板		m2	0			
20	011702024010	楼梯	类型:	m2	0			
21	011702025013	门窗侧砼块		m3	0			
22	011702026010	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
23	011702027010	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
24	011702028010	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
25	011702029010	散水		m2	0			
26	011702030010	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
27	011702031010	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
28	011702032010	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
29	011705001013	自升式塔吊起重 机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
30	011705001014	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
31	011706001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
32	011706002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
33	011704001010	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构 形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超 过20m, 多层建筑物超过6 层部分的建筑面积:	m2	0			
卫生间装饰								
1	011701006011	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001013	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002010	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第59页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011702003011	构造柱		m2	0			
5	011702004007	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005010	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006010	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007007	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008011	圈梁		m2	0			
10	011702009011	过梁		m2	0			
11	011702010010	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011010	直形墙		m2	0			
13	011702012007	弧形墙		m2	0			
14	011702013007	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014007	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015007	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016013	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017011	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018011	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019011	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020011	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021011	栏板		m2	0			
23	011702022007	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024011	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025014	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026011	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027011	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028011	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029011	散水		m2	0			
31	011702030011	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031011	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032011	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001011	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001011	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001011	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002011	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第60页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	卫生间安装							
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
	南黄镇姜家庄村							
	老年食堂土建							
1	011701001008	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002008	外脚手架		m2	334.153			
3	011701003008	里脚手架		m2	81.585			
4	01B037	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
5	01B038	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004008	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005008	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006012	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007008	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008008	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001012	垂直运输		m2	231.55			
12	011702008012	圈梁		m2	116.828			
13	011702009012	过梁		m2	21.84			
14	011702017012	拱板	支撑高度:	m2	0			
15	011702003012	构造柱及超高		m2	30.15			
16	011702018012	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
17	011702019012	空心板	支撑高度:	m2	0			
18	011702020012	其它板	支撑高度:	m2	0			
19	011702021012	栏板		m2	0			
20	011702024012	楼梯	类型:	m2	0			
21	011702025015	门窗侧砼块		m3	0.622			
22	011702026012	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
23	011702027012	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
24	011702028012	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
25	011702029012	散水		m2	0			
26	011702030012	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
27	011702031012	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
28	011702032012	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
29	011705001016	自升式塔吊起重 机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
30	011705001017	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
31	011706001012	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第61页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011706002012	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
33	011704001012	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
老年食堂装饰								
1	011701006013	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001014	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002011	矩形柱		m2	0			
4	011702003013	构造柱		m2	0			
5	011702004008	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005011	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006011	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007008	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008013	圈梁		m2	0			
10	011702009013	过梁		m2	0			
11	011702010011	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011011	直形墙		m2	0			
13	011702012008	弧形墙		m2	0			
14	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015008	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016014	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017013	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018013	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019013	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020013	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021013	栏板		m2	0			
23	011702022008	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024013	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025016	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026013	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027013	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028013	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029013	散水		m2	0			
31	011702030013	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031013	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032013	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001013	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第62页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	011704001013	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001018	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001013	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002013	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
老年食堂安装								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
修缮								
1	011701001009	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002009	老年活动中心:外脚手架		m2	0			
3	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第63页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004009	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005009	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006014	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007009	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008009	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001014	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001015	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002012	矩形柱		m2	0			
12	011702003014	构造柱		m2	0			
13	011702004009	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005012	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006012	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007009	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008014	圈梁		m2	0			
18	011702009014	过梁		m2	0			
19	011702010012	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011012	直形墙		m2	0			
21	011702012009	弧形墙		m2	0			
22	011702013009	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014009	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015009	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016015	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017014	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018014	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019014	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020014	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021014	栏板		m2	0			
31	011702022009	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024014	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025017	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026014	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027014	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028014	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029014	散水		m2	0			
39	011702030014	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031014	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第64页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032014	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001019	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001014	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002014	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001014	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
诸往镇西诸往村								
1市政								
1	041101001018	毛石墙面		m2	0			
2	041101002018	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003018	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004018	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005018	井字架	井深:	座	0			
6	041102001018	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002018	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003018	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004018	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005018	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006018	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007018	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008018	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009018	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010018	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011018	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012018	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013018	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014018	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015018	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016018	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017018	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018018	压顶模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第65页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	041102019018	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020018	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021018	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022018	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023018	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024018	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025018	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026018	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027018	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028018	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029018	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030018	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031018	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032018	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033018	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034018	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035018	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036018	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037018	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038018	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039018	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040018	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002018	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001018	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001018	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002018	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001018	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第66页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
51	041105002018	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003018	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004018	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005018	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001018	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001018	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002018	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002018	施工监测、监控		项	0			
59	041110001018	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002018	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003018	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004018	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005018	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
1土建								
1	011701001010	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002010	外脚手架		m2	58.56			
3	011701003010	里脚手架		m2	0			
4	01B043	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
5	01B044	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004010	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005010	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006015	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007010	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008010	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001015	垂直运输		m2	0			
12	011702001016	砼墩基础		m2	7.91			
13	011702008015	圈梁		m2	11.36			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第67页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011702009015	过梁		m2	0.384			
15	011702017015	拱板	支撑高度:	m2	0			
16	011702003015	构造柱		m2	0			
17	011702018015	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
18	011702019015	空心板	支撑高度:	m2	0			
19	011702020015	其它板	支撑高度:	m2	0			
20	011702021015	栏板		m2	0			
21	011702024015	楼梯	类型:	m2	0			
22	011702025018	门窗侧砣块		m3	0.09			
23	011702026015	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
24	011702027015	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
25	011702028015	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
26	011702029015	散水		m2	0			
27	011702030015	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
28	011702031015	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
29	011702032015	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
30	011705001020	自升式塔吊起重 机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
31	011705001021	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
32	011706001015	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
33	011706002015	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
34	011704001015	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构 形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超 过20m,多层建筑物超过6 层部分的建筑面积:	m2	0			
	1装饰							
1	011701006016	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001017	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002013	矩形柱		m2	0			
4	011702003016	构造柱		m2	0			
5	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005013	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006013	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007010	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008016	圈梁		m2	0			
10	011702009016	过梁		m2	0			
11	011702010013	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011013	直形墙		m2	0			
13	011702012010	弧形墙		m2	0			
14	011702013010	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第68页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015010	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016016	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017016	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018016	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019016	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020016	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021016	栏板		m2	0			
23	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024016	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025019	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026016	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027016	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028016	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029016	散水		m2	0			
31	011702030016	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031016	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032016	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001016	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001016	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001022	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001016	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002016	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
1安装								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第69页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012003	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007003	高层施工增加		项	0			
1园林								
1	050401001007	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002007	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003007	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004007	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005007	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006007	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007007	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001007	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002007	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003007	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004007	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005007	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006007	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第70页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	050402007007	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008007	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001007	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002007	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003007	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001007	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002007	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
2市政								
1	041101001019	毛石墙面		m2	0			
2	041101002019	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003019	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004019	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005019	井字架	井深:	座	0			
6	041102001019	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002019	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003019	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004019	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005019	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006019	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007019	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008019	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009019	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010019	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011019	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012019	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013019	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014019	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015019	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016019	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第71页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	041102017019	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018019	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019019	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020019	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021019	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022019	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023019	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024019	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025019	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026019	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027019	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028019	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029019	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030019	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031019	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032019	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033019	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034019	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035019	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036019	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037019	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038019	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039019	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040019	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002019	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001019	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001019	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002019	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第72页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
50	041105001019	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002019	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003019	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004019	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005019	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001019	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001019	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002019	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002019	施工监测、监控		项	0			
59	041110001019	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002019	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003019	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004019	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005019	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
2给排水								
1	041101001020	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002020	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003020	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004020	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005020	井字架	井深:	座	0			
6	041102001020	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002020	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003020	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004020	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005020	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006020	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007020	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第73页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	041102008020	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009020	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010020	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011020	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012020	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013020	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014020	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015020	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016020	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017020	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018020	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019020	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020020	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021020	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022020	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023020	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024020	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025020	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026020	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027020	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028020	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029020	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030020	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031020	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032020	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033020	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034020	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035020	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036020	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037020	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038020	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第74页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	041102039020	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040020	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002020	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001020	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001020	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002020	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001020	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002020	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003020	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004020	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005020	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001020	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001020	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002020	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002020	施工监测、监控		项	0			
59	041110001020	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002020	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003020	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004020	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005020	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	2路灯							
1	041101001021	墙面脚手架	墙高:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第75页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	041101002021	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003021	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004021	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005021	井字架	井深:	座	0			
6	041102001021	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002021	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003021	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004021	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005021	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006021	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007021	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008021	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009021	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010021	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011021	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012021	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013021	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014021	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015021	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016021	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017021	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018021	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019021	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020021	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021021	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022021	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023021	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024021	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025021	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026021	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027021	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028021	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第76页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	041102029021	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030021	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031021	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032021	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033021	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034021	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035021	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036021	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037021	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038021	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039021	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040021	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002021	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001021	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001021	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002021	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001021	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002021	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003021	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004021	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005021	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001021	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001021	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第77页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	041107002021	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002021	施工监测、监控		项	0			
59	041110001021	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002021	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003021	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004021	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005021	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
2.监控工程								
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
诸往镇二龙口村								
市政								
1	041101001022	毛石墙面		m2	0			
2	041101002022	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003022	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004022	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005022	井字架	井深:	座	0			
6	041102001022	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002022	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003022	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004022	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005022	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006022	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007022	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008022	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009022	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010022	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011022	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012022	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013022	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014022	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015022	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016022	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017022	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第78页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	041102018022	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019022	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020022	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021022	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022022	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023022	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024022	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025022	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026022	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027022	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028022	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029022	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030022	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031022	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032022	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033022	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034022	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035022	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036022	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037022	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038022	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039022	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040022	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002022	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001022	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001022	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002022	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第79页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001022	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002022	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003022	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004022	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005022	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001022	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001022	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002022	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002022	施工监测、监控		项	0			
59	041110001022	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m ³ /t	0			
60	041110002022	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m ²	0			
61	041110003022	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004022	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005022	混凝土泵送	泵送方式:	m ³	0			
园林								
1	050401001008	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m ²	0			
2	050401002008	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m ²	0			
3	050401003008	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m ²	0			
4	050401004008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m ²	0			
5	050401005008	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m ²	0			
6	050401006008	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m ²	0			
7	050401007008	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001008	现浇混凝土垫层	厚度:	m ²	0			
9	050402002008	现浇混凝土路面	厚度:	m ²	0			
10	050402003008	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m ²	0			
11	050402004008	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m ²	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第80页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	050402005008	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006008	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007008	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008008	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001008	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002008	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003008	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001008	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002008	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
诸往镇岳家村								
市政								
1	041101001023	毛石墙面		m2	0			
2	041101002023	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003023	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004023	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005023	井字架	井深:	座	0			
6	041102018023	压顶模板		m2	158.8			
7	041102001023	垫层模板	构件类型:	m2	0			
8	041102002023	基础模板	构件类型:	m2	0			
9	041102003023	承台模板	构件类型:	m2	0			
10	041102004023	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102005023	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102006023	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102007023	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102008023	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102009023	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102010023	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102011023	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102012023	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102013023	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第81页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	041102014023	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102015023	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102016023	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102017023	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
24	041102018024	压顶模板	构件类型:	m2	0			
25	041102019023	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
26	041102020023	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
27	041102021023	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
28	041102022023	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102023023	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102024023	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
31	041102025023	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102026023	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
33	041102027023	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
34	041102028023	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102029023	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
36	041102030023	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
37	041102031023	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
38	041102032023	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
39	041102033023	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
40	041102034023	池底模板	构件类型:	m2	0			
41	041102035023	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102036023	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
43	041102037023	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
44	041102038023	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
45	041102039023	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
46	041102040023	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
47	041103002023	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
48	041103001023	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第82页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	041104001023	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
50	041104002023	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
51	041105001023	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105002023	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105003023	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105004023	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
55	041105005023	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
56	041106001023	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
57	041107001023	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
58	041107002023	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
59	041108002023	施工监测、监控		项	0			
60	041110001023	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
61	041110002023	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
62	041110003023	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
63	041110004023	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
64	041110005023	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
路灯								
1	041101001024	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002024	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003024	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004024	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005024	井字架	井深:	座	0			
6	041102001024	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002024	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003024	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004024	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第83页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	041102005024	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006024	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007024	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008024	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009024	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010024	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011024	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012024	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013024	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014024	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015024	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016024	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017024	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018025	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019024	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020024	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021024	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022024	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023024	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024024	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025024	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026024	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027024	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028024	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029024	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030024	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031024	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032024	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033024	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034024	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035024	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第84页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	041102036024	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037024	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038024	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039024	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040024	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002024	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001024	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001024	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002024	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001024	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002024	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003024	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004024	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005024	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001024	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001024	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002024	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002024	施工监测、监控		项	0			
59	041110001024	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002024	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003024	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第85页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	041110004024	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005024	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
	监控工程							
1	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
	崖子镇上肖家村							
	修缮							
1	011701001011	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002011	老年活动中心: 外脚手架		m2	0			
3	011701003011	里脚手架		m2	46			
4	011701004011	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005011	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006017	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007011	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008011	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001017	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001018	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002014	矩形柱		m2	0			
12	011702003017	构造柱		m2	0			
13	011702004011	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005014	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006014	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007011	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008017	圈梁		m2	0			
18	011702009017	过梁		m2	0			
19	011702010014	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011014	直形墙		m2	0			
21	011702012011	弧形墙		m2	0			
22	011702013011	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014011	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015011	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016017	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017017	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018017	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019017	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020017	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021017	栏板		m2	0			
31	011702022011	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第86页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	011702023011	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024017	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025020	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026017	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027017	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028017	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029017	散水		m2	0			
39	011702030017	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031017	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032017	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001023	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001017	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002017	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001017	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
市政								
1	041101001025	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002025	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第87页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	041101003025	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004025	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005025	井字架	井深:	座	0			
6	041102001025	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102018026	压顶模板		m2	64			
8	041102002025	基础模板	构件类型:	m2	0			
9	041102003025	承台模板	构件类型:	m2	0			
10	041102004025	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102005025	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102006025	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102007025	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102008025	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102009025	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102010025	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102011025	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102012025	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102013025	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102014025	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102015025	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102016025	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102017025	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
24	041102018027	压顶模板	构件类型:	m2	0			
25	041102019025	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
26	041102020025	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
27	041102021025	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
28	041102022025	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102023025	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102024025	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
31	041102025025	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102026025	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
33	041102027025	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
34	041102028025	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第88页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	041102029025	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
36	041102030025	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
37	041102031025	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
38	041102032025	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
39	041102033025	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
40	041102034025	池底模板	构件类型:	m2	0			
41	041102035025	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102036025	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
43	041102037025	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
44	041102038025	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
45	041102039025	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
46	041102040025	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
47	041103002025	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
48	041103001025	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
49	041104001025	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
50	041104002025	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
51	041105001025	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105002025	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105003025	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105004025	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
55	041105005025	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
56	041106001025	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
57	041107001025	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第89页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	041107002025	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
59	041108002025	施工监测、监控		项	0			
60	041110001025	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
61	041110002025	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
62	041110003025	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
63	041110004025	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
64	041110005025	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
路灯								
1	041101001026	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002026	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003026	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004026	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005026	井字架	井深:	座	0			
6	041102001026	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002026	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003026	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004026	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005026	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006026	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007026	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008026	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009026	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010026	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011026	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012026	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013026	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014026	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015026	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016026	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017026	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018028	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019026	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020026	楼梯模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第90页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	041102021026	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022026	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023026	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024026	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025026	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026026	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027026	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028026	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029026	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030026	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031026	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032026	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033026	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034026	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035026	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036026	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037026	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038026	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039026	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040026	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002026	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001026	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001026	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002026	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001026	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第91页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	041105002026	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003026	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004026	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005026	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001026	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001026	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002026	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002026	施工监测、监控		项	0			
59	041110001026	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002026	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003026	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004026	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005026	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
监控工程								
1	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
午极镇宋家庄村								
市政								
1	041101001027	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002027	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003027	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004027	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005027	井字架	井深:	座	0			
6	041102001027	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002027	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003027	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004027	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005027	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006027	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007027	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第92页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	041102008027	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009027	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010027	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011027	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012027	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013027	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014027	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015027	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016027	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017027	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018029	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019027	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020027	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021027	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022027	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023027	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024027	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025027	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026027	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027027	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028027	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029027	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030027	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031027	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032027	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033027	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034027	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035027	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036027	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037027	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038027	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第93页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	041102039027	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040027	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002027	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001027	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001027	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002027	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001027	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002027	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003027	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004027	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005027	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001027	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001027	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002027	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002027	施工监测、监控		项	0			
59	041110001027	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002027	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003027	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004027	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005027	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
育黎镇南勇家村								
市政								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第94页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041101001028	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002028	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003028	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004028	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005028	井字架	井深:	座	0			
6	041102001028	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002028	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003028	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004028	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005028	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006028	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007028	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008028	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009028	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010028	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011028	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012028	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013028	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014028	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015028	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016028	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017028	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018030	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019028	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020028	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021028	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022028	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023028	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024028	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025028	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026028	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027028	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第95页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	041102028028	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029028	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030028	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031028	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032028	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033028	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034028	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035028	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036028	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037028	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038028	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039028	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040028	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002028	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001028	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001028	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002028	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001028	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002028	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003028	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004028	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005028	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001028	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第96页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	041107001028	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002028	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002028	施工监测、监控		项	0			
59	041110001028	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002028	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003028	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004028	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005028	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
育黎镇南西屋村								
市政								
1	041101001029	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002029	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003029	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004029	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005029	井字架	井深:	座	0			
6	041102001029	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002029	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003029	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004029	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005029	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006029	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007029	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008029	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009029	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010029	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011029	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012029	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013029	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014029	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015029	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016029	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第97页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	041102017029	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018031	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019029	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020029	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021029	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022029	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023029	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024029	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025029	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026029	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027029	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028029	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029029	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030029	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031029	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032029	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033029	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034029	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035029	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036029	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037029	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038029	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039029	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040029	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002029	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001029	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001029	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002029	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第98页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001029	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002029	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003029	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004029	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005029	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001029	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001029	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002029	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002029	施工监测、监控		项	0			
59	041110001029	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m ³ /t	0			
60	041110002029	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m ²	0			
61	041110003029	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004029	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005029	混凝土泵送	泵送方式:	m ³	0			
监控工程								
1	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
徐家镇马场村								
市政								
1	041101001030	墙面脚手架	墙高:	m ²	0			
2	041101002030	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m ²	0			
3	041101003030	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m ²	0			
4	041101004030	沉井脚手架	沉井高度:	m ²	0			
5	041101005030	井字架	井深:	座	0			
6	041102001030	垫层模板	构件类型:	m ²	0			
7	041102002030	基础模板	构件类型:	m ²	0			
8	041102003030	承台模板	构件类型:	m ²	0			
9	041102004030	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m ²	0			
10	041102005030	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m ²	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第99页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	041102006030	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007030	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008030	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009030	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010030	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011030	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012030	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013030	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014030	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015030	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016030	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017030	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018032	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019030	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020030	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021030	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022030	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023030	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024030	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025030	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026030	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027030	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028030	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029030	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030030	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031030	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032030	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033030	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034030	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035030	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036030	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第100页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	041102037030	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038030	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039030	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040030	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002030	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001030	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001030	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002030	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001030	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002030	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003030	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004030	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005030	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001030	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001030	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002030	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002030	施工监测、监控		项	0			
59	041110001030	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002030	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003030	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004030	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第101页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	041110005030	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
		活动室、农家书屋等房屋修缮						
1	011701001012	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002012	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003012	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004012	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005012	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006018	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007012	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008012	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001018	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001019	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002015	矩形柱		m2	0			
12	011702003018	构造柱		m2	0			
13	011702004012	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005015	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006015	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007012	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008018	圈梁		m2	0			
18	011702009018	过梁		m2	0			
19	011702010015	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011015	直形墙		m2	0			
21	011702012012	弧形墙		m2	0			
22	011702013012	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014012	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015012	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016018	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017018	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018018	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019018	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020018	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021018	栏板		m2	0			
31	011702022012	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023012	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024018	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第102页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025021	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026018	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027018	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028018	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029018	散水		m2	0			
39	011702030018	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031018	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032018	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001024	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001018	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002018	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001018	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B051	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
园林								
1	050401001009	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002009	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003009	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004009	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005009	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006009	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007009	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001009	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002009	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003009	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004009	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005009	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006009	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007009	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008009	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第103页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050403001009	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002009	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003009	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001009	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002009	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
乳山寨镇乳山屯村								
市政								
1	041101001031	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002031	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003031	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004031	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005031	井字架	井深:	座	0			
6	041102001031	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002031	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003031	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004031	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005031	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006031	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007031	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008031	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009031	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010031	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011031	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012031	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013031	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014031	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015031	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016031	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017031	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018033	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019031	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020031	楼梯模板	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第104页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	041102021031	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022031	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023031	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024031	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025031	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026031	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027031	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028031	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029031	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030031	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031031	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032031	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033031	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034031	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035031	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第105页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	041102036031	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037031	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038031	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039031	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040031	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002031	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001031	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001031	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002031	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001031	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002031	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003031	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004031	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005031	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001031	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001031	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002031	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002031	施工监测、监控		项	0			
59	041110001031	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002031	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003031	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第106页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	041110004031	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005031	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001010	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002010	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003010	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004010	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005010	堆砌(塑)假山脚手 架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006010	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007010	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001010	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002010	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003010	现浇混凝土路 牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004010	现浇混凝土花架 柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005010	现浇混凝土花架 梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006010	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007010	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008010	石桥拱券石、石 券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001010	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002010	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003010	搭设遮阴(防寒) 棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001010	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料 品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002010	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
土建								
1	011701001013	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002013	外脚手架		m2	97.85			
3	011701003013	里脚手架		m2	0			
4	01B058	建筑物垂直封闭 安全网		m2	0			
5	01B059	平挂式安全网		m2	0			
6	011701004013	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第107页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011701005013	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006019	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007013	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
10	011701008013	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001019	垂直运输		m2	0			
12	011702009019	带形基础		m2	0			
13	011702003019	构造柱及超高		m2	8.83			
14	011702008019	圈梁		m2	9.81			
15	011702009020	过梁		m2	1.53			
16	011702017019	拱板	支撑高度:	m2	0			
17	011702018019	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
18	011702019019	空心板	支撑高度:	m2	0			
19	011702020019	其它板	支撑高度:	m2	0			
20	011702021019	栏板		m2	0			
21	011702024019	楼梯	类型:	m2	0			
22	011702025022	门窗侧砣块		m3	0.27			
23	011702026019	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
24	011702027019	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
25	011702028019	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
26	011702029019	散水		m2	0			
27	011702030019	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
28	011702031019	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
29	011702032019	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
30	011705001025	自升式塔吊起重 机	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
31	011705001026	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
32	011706001019	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
33	011706002019	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
34	011704001019	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构 形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超 过20m,多层建筑物超过6 层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701006020	满堂脚手架		m2	0			
2	011702001020	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002016	矩形柱		m2	0			
4	011702003020	构造柱		m2	0			
5	011702004013	异形柱	柱截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第108页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011702005016	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
7	011702006016	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007013	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008020	圈梁		m2	0			
10	011702009021	过梁		m2	0			
11	011702010016	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011016	直形墙		m2	0			
13	011702012013	弧形墙		m2	0			
14	011702013013	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014013	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015013	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016019	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017020	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018020	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019020	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020020	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021020	栏板		m2	0			
23	011702022013	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023013	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024020	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025023	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026020	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027020	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028020	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029020	散水		m2	0			
31	011702030020	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031020	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032020	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001020	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001020	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001027	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001020	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002020	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
监控工程								
1	031301017013	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第109页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	下初镇上草埠村							
	市政							
1	041101001032	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002032	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003032	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004032	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005032	井字架	井深:	座	0			
6	041102001032	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002032	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003032	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004032	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005032	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006032	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007032	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008032	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009032	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010032	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011032	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012032	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013032	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014032	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015032	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016032	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017032	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018034	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019032	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020032	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021032	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022032	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023032	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024032	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025032	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026032	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第110页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027032	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028032	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029032	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030032	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031032	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032032	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033032	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034032	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035032	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036032	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037032	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038032	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039032	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040032	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002032	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001032	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001032	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002032	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001032	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002032	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003032	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004032	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005032	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第111页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
55	041106001032	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001032	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002032	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002032	施工监测、监控		项	0			
59	041110001032	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002032	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003032	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004032	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005032	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001011	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002011	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003011	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004011	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005011	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006011	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007011	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001011	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002011	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003011	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004011	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005011	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006011	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007011	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008011	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001011	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002011	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003011	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第112页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050404001011	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002011	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
老年食堂、村委修缮								
1	011701001014	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002014	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003014	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004014	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005014	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006021	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007014	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008014	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001021	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001021	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002017	矩形柱		m2	0			
12	011702003021	构造柱		m2	0			
13	011702004014	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005017	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006017	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007014	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008021	圈梁		m2	0			
18	011702009022	过梁		m2	0			
19	011702010017	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011017	直形墙		m2	0			
21	011702012014	弧形墙		m2	0			
22	011702013014	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014014	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015014	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016020	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017021	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018021	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019021	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020021	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第113页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011702021021	栏板		m2	0			
31	011702022014	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023014	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024021	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025024	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026021	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027021	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028021	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029021	散水		m2	0			
39	011702030021	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031021	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032021	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001028	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001021	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002021	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001021	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B082	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
监控工程								
1	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
下初镇上簕箕掌村								
市政								
1	041101001033	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002033	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003033	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004033	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005033	井字架	井深:	座	0			
6	041102001033	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002033	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003033	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004033	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005033	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006033	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007033	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008033	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第114页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	041102009033	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010033	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011033	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012033	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013033	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014033	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015033	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016033	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017033	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018035	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019033	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020033	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021033	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022033	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023033	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024033	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025033	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026033	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027033	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028033	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029033	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030033	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031033	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032033	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033033	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034033	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035033	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036033	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037033	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038033	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039033	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第115页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	041102040033	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002033	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001033	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001033	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002033	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001033	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002033	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003033	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004033	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005033	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001033	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001033	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002033	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002033	施工监测、监控		项	0			
59	041110001033	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002033	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003033	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004033	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005033	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
园林								
1	050401001012	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002012	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第116页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050401003012	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004012	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005012	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006012	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007012	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001012	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002012	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003012	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004012	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005012	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006012	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007012	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008012	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001012	树木支撑架	1.支撑类型、材质: 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	0			
17	050403002012	草绳绕树干	1.胸径(干径): 2.草绳所绕树干高度:	株	0			
18	050403003012	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
19	050404001012	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
20	050404002012	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
土建								
1	011701001015	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002015	外脚手架		m2	499.81			
3	011701003015	里脚手架		m2	535.18			
4	01B086	建筑物垂直封闭安全网		m2	544.29			
5	01B087	平挂式安全网		m2	157.62			
6	011701004015	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701005015	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
8	011701006022	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
9	011701007015	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第117页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011701008015	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
11	011703001022	垂直运输		m2	0			
12	011702009023	垫层		m2	48.33			
13	011702009024	带形基础		m2	178			
14	011702003022	构造柱及超高		m2	99.77			
15	011702008022	圈梁		m2	230.9			
16	011702008023	压顶		m3	6.13			
17	011702009025	过梁		m2	42.73			
18	011702017022	有梁板、斜板综合考虑	支撑高度:超高综合考虑	m2	488.39			
19	011702009026	栏板		m2	46.02			
20	011702009027	挑檐		m2	21.67			
21	011702018022	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
22	011702019022	空心板	支撑高度:	m2	0			
23	011702020022	其它板	支撑高度:	m2	0			
24	011702021022	栏板		m2	0			
25	011702024022	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025025	门窗侧砼块		m3	0.27			
27	011702026022	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027022	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028022	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029022	散水		m2	0			
31	011702030022	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031022	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032022	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011705001029	自升式塔吊起重	1安装、拆卸及场外运输	台次	0			
35	011705001030	塔式起重机基础	1.制作 2.拆除 3.模板、螺栓、钢筋	m3	0			
36	011706001022	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
37	011706002022	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
38	011704001022	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
装饰								
1	011701006023	里脚手架		m2	372.528			
2	011702001022	基础	基础类型:	m2	0			
3	011702002018	矩形柱		m2	0			
4	011702003023	构造柱		m2	0			
5	011702004015	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
6	011702005018	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第118页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011702006018	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
8	011702007015	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
9	011702008024	圈梁		m2	0			
10	011702009028	过梁		m2	0			
11	011702010018	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
12	011702011018	直形墙		m2	0			
13	011702012015	弧形墙		m2	0			
14	011702013015	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
15	011702014015	有梁板	支撑高度:	m2	0			
16	011702015015	无梁板	支撑高度:	m2	0			
17	011702016021	平板	支撑高度:	m2	0			
18	011702017023	拱板	支撑高度:	m2	0			
19	011702018023	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
20	011702019023	空心板	支撑高度:	m2	0			
21	011702020023	其它板	支撑高度:	m2	0			
22	011702021023	栏板		m2	0			
23	011702022015	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
24	011702023015	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
25	011702024023	楼梯	类型:	m2	0			
26	011702025026	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
27	011702026023	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
28	011702027023	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
29	011702028023	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
30	011702029023	散水		m2	0			
31	011702030023	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
32	011702031023	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
33	011702032023	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
34	011703001023	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
35	011704001023	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
36	011705001031	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
37	011706001023	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
38	011706002023	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装								
1	031301001004	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第119页 共119页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007004	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	海阳所镇李家村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	房屋修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	海阳所镇杜家村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	路灯			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
监控工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
海阳所镇芦头村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
徐家镇老庄村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
园林				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
路灯				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
监控工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
徐家镇徐家村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
园林				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
徐家镇邢家屯村				
路面				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	路灯			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	监控工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	徐家镇大浩口村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	路灯			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
南黄镇院后村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
厂房土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
厂房装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
粮仓土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
粮仓装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
泵房土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
泵房装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
南黄镇东洋水村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
修缮				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	南黄镇西洋水村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	监控			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	路灯			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
卫生间土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
卫生间装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
卫生间安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
南黄镇姜家庄村				
老年食堂土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
老年食堂装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
老年食堂安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
修缮				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
诸往镇西诸往村				
1市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
1土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
1装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
1安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2路灯			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2监控工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	诸往镇二龙口村			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
诸往镇岳家村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
路灯				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
监控工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
崖子镇上肖家村				
修缮				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
路灯				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
监控工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
午极镇宋家庄村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
育黎镇南勇家村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
育黎镇南西屋村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	监控工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	徐家镇马场村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	活动室、农家书屋等房屋修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	乳山寨镇乳山屯村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	园林			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	监控工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	下初镇上草埠村			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第16页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
园林				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
老年食堂、村委修缮				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
监控工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
下初镇上簸箕掌村				
市政				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
园林				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第17页 共17页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	海阳所镇李家村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	房屋修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	海阳所镇杜家村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	海阳所镇芦头村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	徐家镇老庄村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	徐家镇徐家村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	徐家镇邢家屯村			
	路面			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	徐家镇大浩口村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	南黄镇院后村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	厂房土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	厂房装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	粮仓土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	粮仓装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	泵房土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	泵房装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	南黄镇东洋水村			
	市政			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	南黄镇西洋水村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	卫生间安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	南黄镇姜家庄村			
	老年食堂土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	老年食堂装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	老年食堂安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	诸往镇西诸往村			
	1市政			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2给排水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	诸往镇二龙口村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	诸往镇岳家村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	崖子镇上肖家村			
	修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	路灯			

暂列金额明细表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	午极镇宋家庄村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	育黎镇南勇家村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	育黎镇南西屋村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	育黎镇南西屋村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	徐家镇马场村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	活动室、农家书屋等房屋修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	乳山寨镇乳山屯村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	下初镇上草埠村			
	市政			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共6页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	老年食堂、村委修缮			
1	暂列金额	项		
	合计			
	监控工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	下初镇上簸箕掌村			
	市政			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		海阳所镇李家村				
		市政				
		房屋修缮				
		园林				
		海阳所镇杜家村				
		市政				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		海阳所镇芦头村				
		市政				
		给排水				
		徐家镇老庄村				
		市政				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		徐家镇徐家村				
		市政				
		园林				
		徐家镇邢家屯村				
		路面				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		徐家镇大浩口村				
		市政				
		路灯				
		南黄镇院后村				
		市政				
		厂房土建				
		厂房装饰				
		粮仓土建				
		粮仓装饰				
		泵房土建				
		泵房装饰				
		安装				
		南黄镇东洋水村				
		市政				
		安装				
		修缮				
		南黄镇西洋水村				
		市政				
		修缮				
		园林				
		监控				
		路灯				
		卫生间土建				
		卫生间装饰				

材料暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		卫生间安装				
		南黄镇姜家庄村				
		老年食堂土建				
		老年食堂装饰				
		老年食堂安装				
		修缮				
		诸往镇西诸往村				
		1市政				
		1土建				
		1装饰				
		1安装				
		1园林				
		2市政				
		2给排水				
		2路灯				
		2监控工程				
		诸往镇二龙口村				
		市政				
		园林				
		诸往镇岳家村				
		市政				
		路灯				
		监控工程				
		崖子镇上肖家村				
		修缮				
		市政				
		路灯				
		监控工程				
		午极镇宋家庄村				
		市政				
		育黎镇南勇家村				
		市政				
		育黎镇南西屋村				
		市政				
		监控工程				
		徐家镇马场村				
		市政				
		活动室、农家书屋等房屋修缮				
		园林				
		乳山寨镇乳山屯村				
		市政				
		园林				
		土建				
		装饰				
		监控工程				
		下初镇上草埠村				
		市政				
		园林				
		老年食堂、村委修缮				

材料暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		监控工程				
		下初镇上簸箕掌村				
		市政				
		园林				
		土建				
		装饰				
		安装				

工程设备暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		海阳所镇李家村				
		市政				
		房屋修缮				
		园林				
		海阳所镇杜家村				
		市政				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		海阳所镇芦头村				
		市政				
		给排水				
		徐家镇老庄村				
		市政				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		徐家镇徐家村				
		市政				
		园林				
		徐家镇邢家屯村				
		路面				
		园林				
		路灯				
		监控工程				
		徐家镇大浩口村				
		市政				
		路灯				
		南黄镇院后村				
		市政				
		厂房土建				
		厂房装饰				
		粮仓土建				
		粮仓装饰				
		泵房土建				
		泵房装饰				
		安装				
		南黄镇东洋水村				
		市政				
		安装				
		修缮				
		南黄镇西洋水村				
		市政				
		修缮				
		园林				
		监控				
		路灯				
		卫生间土建				
		卫生间装饰				

工程设备暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		卫生间安装				
		南黄镇姜家庄村				
		老年食堂土建				
		老年食堂装饰				
		老年食堂安装				
		修缮				
		诸往镇西诸往村				
		1市政				
		1土建				
		1装饰				
		1安装				
		1园林				
		2市政				
		2给排水				
		2路灯				
		2监控工程				
		诸往镇二龙口村				
		市政				
		园林				
		诸往镇岳家村				
		市政				
		路灯				
		监控工程				
		崖子镇上肖家村				
		修缮				
		市政				
		路灯				
		监控工程				
		午极镇宋家庄村				
		市政				
		育黎镇南勇家村				
		市政				
		育黎镇南西屋村				
		市政				
		监控工程				
		徐家镇马场村				
		市政				
		活动室、农家书屋等房屋修缮				
		园林				
		乳山寨镇乳山屯村				
		市政				
		园林				
		土建				
		装饰				
		监控工程				
		下初镇上草埠村				
		市政				
		园林				
		老年食堂、村委修缮				

工程设备暂估价一览表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共3页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		监控工程				
		下初镇上簸箕掌村				
		市政				
		园林				
		土建				
		装饰				
		安装				

专业工程暂估价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	海阳所镇李家村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	房屋修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	海阳所镇杜家村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	海阳所镇芦头村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	给排水			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	徐家镇老庄村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	徐家镇徐家村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	徐家镇邢家屯村			
	路面			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	徐家镇大浩口村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	南黄镇院后村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	厂房土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	厂房装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	粮仓土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	粮仓装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	泵房土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	泵房装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	南黄镇东洋水村			
	市政			
1	专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	南黄镇西洋水村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	卫生间土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	卫生间装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	卫生间安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	南黄镇姜家庄村			
	老年食堂土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	老年食堂装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	老年食堂安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	诸往镇西诸往村			
	1市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	1土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2给排水			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	诸往镇二龙口村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	诸往镇岳家村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	崖子镇上肖家村			
	修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	路灯			

专业工程暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	午极镇宋家庄村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	育黎镇南勇家村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	育黎镇南西屋村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	徐家镇马场村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	活动室、农家书屋等房屋修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	乳山寨镇乳山屯村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	下初镇上草埠村			
	市政			
1	专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共6页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	老年食堂、村委修缮			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	监控工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	下初镇上簸箕掌村			
	市政			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	园林			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	土建			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	海阳所镇李家村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	房屋修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	海阳所镇杜家村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	海阳所镇芦头村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	徐家镇老庄村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	徐家镇徐家村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	徐家镇邢家屯村					
	路面					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	徐家镇大浩口村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	南黄镇院后村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	厂房土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	厂房装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	粮仓土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	粮仓装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	泵房土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	泵房装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	南黄镇东洋水村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	南黄镇西洋水村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	卫生间土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	卫生间装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	卫生间安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	南黄镇姜家庄村					
	老年食堂土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	老年食堂装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	老年食堂安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	诸往镇西诸往村					
	1市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	1土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2给排水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	诸往镇二龙口村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	诸往镇岳家村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	崖子镇上肖家村					
	修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯					

特殊项目暂估价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	午极镇宋家庄村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	育黎镇南勇家村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	育黎镇南西屋村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	徐家镇马场村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	活动室、农家书屋等房屋修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	乳山寨镇乳山屯村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	下初镇上草埠村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共6页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	老年食堂、村委修缮					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	监控工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	下初镇上簸箕掌村					
	市政					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	园林					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	海阳所镇李家村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	房屋修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	海阳所镇杜家村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
海阳所镇芦头村					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	徐家镇老庄村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	监控工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	徐家镇徐家村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	徐家镇邢家屯村				
	路面				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	路灯				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
徐家镇大浩口村					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
南黄镇院后村					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
厂房土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
厂房装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
粮仓土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
粮仓装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	泵房土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	泵房装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	南黄镇东洋水村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	南黄镇西洋水村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	监控				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	路灯				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	卫生间土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	卫生间装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	卫生间安装				
一	人工				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
南黄镇姜家庄村					
老年食堂土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
老年食堂装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
老年食堂安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
修缮					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	诸往镇西诸往村				
	1市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1园林					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
2市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2给排水					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2路灯					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
诸往镇二龙口村					
市政					
一	人工				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
园林					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
诸往镇岳家村					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
崖子镇上肖家村					
修缮					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
路灯					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第16页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	午极镇宋家庄村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	育黎镇南勇家村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	育黎镇南西屋村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	监控工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	徐家镇马场村				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第17页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	活动室、农家书屋等房屋修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	乳山寨镇乳山屯村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第18页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
监控工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
下初镇上草埠村					
市政					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第19页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	园林				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	老年食堂、村委修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	监控工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	下初镇上簪箕掌村				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	园林				

计日工表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第20页 共20页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	海阳所镇李家村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	房屋修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	海阳所镇杜家村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	海阳所镇芦头村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	徐家镇老庄村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	徐家镇徐家村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	徐家镇邢家屯村			
	路面			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	徐家镇大浩口村			
	市政			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	南黄镇院后村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	厂房土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	厂房装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	粮仓土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	粮仓装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	泵房土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	泵房装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	南黄镇东洋水村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	南黄镇西洋水村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	监控			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	卫生间土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	卫生间装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	卫生间安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	南黄镇姜家庄村			
	老年食堂土建			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
	合计			
	老年食堂装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	老年食堂安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	诸往镇西诸往村			
	1市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2给排水			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2路灯			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	诸往镇二龙口村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	诸往镇岳家村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	崖子镇上肖家村			
	修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	路灯			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	午极镇宋家庄村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	育黎镇南勇家村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	育黎镇南西屋村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	徐家镇马场村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	活动室、农家书屋等房屋修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	乳山寨镇乳山屯村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	下初镇上草埠村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	老年食堂、村委修缮			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	监控工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	下初镇上簸箕掌村			
	市政			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共9页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第1页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
海阳所镇李家村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
房屋修缮				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
海阳所镇杜家村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第2页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
监控工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
海阳所镇芦头村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第3页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	徐家镇老庄村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	园林			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第4页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	路灯			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	监控工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	徐家镇徐家村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	园林			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第5页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
徐家镇邢家屯村				
路面				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
监控工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第6页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
徐家镇大浩口村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
南黄镇院后村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第7页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
厂房土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
厂房装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
粮仓土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
粮仓装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第8页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
泵房土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
泵房装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
南黄镇东洋水村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第9页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	南黄镇西洋水村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	修缮			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第10页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
监控				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
路灯				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第11页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
	合计=1+06			
	卫生间土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第12页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	卫生间装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	卫生间安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	南黄镇姜家庄村			
	老年食堂土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	老年食堂装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第13页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
老年食堂安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
修缮				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
诸往镇西诸往村				
1市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1土建				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第14页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1安装			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	1园林			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第15页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
2市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2给排水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2路灯				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2监控工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第16页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	诸往镇二龙口村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	园林			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	诸往镇岳家村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	路灯			
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第17页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	监控工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	崖子镇上肖家村			
	修缮			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第18页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	路灯			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.15	
5	文明施工费		0.67	
6	临时设施费		1.6	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	监控工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	午极镇宋家庄村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	育黎镇南勇家村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第19页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
育黎镇南西屋村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
监控工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
徐家镇马场村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
活动室、农家书屋等房屋修缮				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第20页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
乳山寨镇乳山屯村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第21页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	监控工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	下初镇上草埠村			
	市政			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第22页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	园林			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第23页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
老年食堂、村委修缮				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
监控工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
下初镇上簸箕掌村				
市政				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2022年度美丽乡村建设第二标段

第24页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
园林				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:2022年度美丽乡村建设第二标段

第25页 共25页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			