

# 威海综合保税区 1#蓝领公寓 施工招标文件

项目编号：sg202419001

招标人：威海综合保税区新兴发展有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

日期：二〇二四年五月



# 目 录

第一章 招标公告.....	5
第二章 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	8
1. 总则.....	17
1.1 项目概况.....	17
1.2 资金来源和落实情况.....	17
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	17
1.4 投标人资格要求.....	17
1.5 费用承担.....	18
1.6 保密.....	18
1.7 语言文字.....	18
1.8 计量单位.....	18
1.9 踏勘现场.....	18
1.10 投标预备会.....	19
1.11 分包.....	19
1.12 偏离.....	19
2. 招标文件.....	19
2.1 招标文件的组成.....	19
2.2 招标文件的澄清.....	19
2.3 招标文件的修改.....	20
3. 投标文件.....	20
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。.....	20
3.2 投标报价.....	20
3.3 投标有效期.....	21
3.4 投标保证金.....	22
3.5 资格审查资料.....	22
3.6 备选投标方案.....	23
3.7 投标文件的编制.....	23
4. 投标.....	23
4.1 投标文件的密封和标记.....	23
4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。.....	23
4.2 投标文件的递交.....	23
4.3 投标文件的修改与撤回.....	24
5. 开标.....	24
5.1 开标时间和地点.....	24
5.2 开标程序.....	24
6. 评标.....	24
6.1 评标委员会.....	24
6.2 评标原则.....	25
6.3 评标.....	25
7. 合同授予.....	25
7.1 定标方式.....	25
7.2 中标通知.....	25
7.3 签订合同.....	25
8. 重新招标和不再招标.....	26
8.1 重新招标.....	26
8.2 不再招标.....	26
9. 纪律和监督.....	26
9.1 对招标人的纪律要求.....	26

9.2 对投标人的纪律要求.....	26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	26
9.5 投诉.....	26
10. 需要补充的其他内容.....	26
附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	26
第三章 评标办法（综合评估法）.....	30
1、评标方法.....	30
2、评标准备.....	30
3、评审标准及程序.....	31
3.1 资格审查文件评审.....	31
3.3 技术标评审.....	31
3.4 商务标评审.....	32
3.5 判断投标是否为无效标.....	32
3.6 投标文件的澄清和补正.....	32
3.7 评标结果.....	33
附件 A: 评审细则.....	33
附件 B: 无效标投标条件.....	35
第四章 合同条款及格式.....	37
第一部分 合同协议书.....	37
第二部分 通用合同条款.....	41
5.2.1 发包人的质量管理.....	53
5.2.3 监理人的质量检查和检验.....	53
7.8 暂停施工.....	60
12.4.1 付款周期.....	72
12.4.3 进度付款申请单的提交.....	72
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程.....	75
第三部分 专用合同条款.....	88
1. 一般约定.....	88
1.1 词语定义.....	88
1.3 法律.....	88
1.4 标准和规范.....	88
1.5 合同文件的优先顺序.....	89
1.6 图纸和承包人文件.....	89
1.7 联络.....	89
1.10 交通运输.....	90
1.11 知识产权.....	90
1.13 工程量清单错误的修正.....	90
2. 发包人.....	90
2.2 发包人代表.....	90
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供.....	91
2.5 资金来源证明及支付担保.....	91
3. 承包人.....	91
3.1 承包人的一般义务.....	91
3.2 项目经理.....	91
3.6 工程照管与成品、半成品保护.....	93
3.7 履约担保.....	93
4. 监理人.....	93
4.1 监理人的一般规定.....	93
4.2 监理人员.....	93
4.4 商定或确定.....	94
5. 工程质量.....	94

5.1 质量要求.....	94
5.3 隐蔽工程检查.....	94
6. 安全文明施工与环境保护.....	94
6.1 安全文明施工.....	94
7. 工期和进度.....	95
7.1 施工组织设计.....	95
7.2 施工进度计划.....	95
7.3 开工.....	95
7.4 测量放线.....	95
7.5 工期延误.....	96
7.6 不利物质条件.....	96
7.7 异常恶劣的气候条件.....	96
7.9 提前竣工的奖励.....	96
8. 材料与设备.....	96
8.4 材料与工程设备的保管与使用.....	96
8.6 样品.....	96
8.8 施工设备和临时设施.....	96
9. 试验与检验.....	96
9.1 试验设备与试验人员.....	96
9.4 现场工艺试验.....	97
10. 变更.....	97
10.1 变更的范围.....	97
10.4 变更估价.....	97
10.5 承包人的合理化建议.....	97
10.7 暂估价.....	97
10.8 暂列金额.....	98
合同当事人关于暂列金额使用的约定: 发包人依照合同约定按结算价款作出支付后, 如有剩余, 则暂列金额余额归发包人所有。.....	98
11. 价格调整.....	98
12. 合同价格、计量与支付.....	98
12.1 合同价格形式.....	98
12.2 预付款.....	99
12.3 计量.....	99
12.4 工程进度款支付.....	99
13. 验收和工程试车.....	100
13.1 分部分项工程验收.....	100
13.2 竣工验收.....	100
13.3 工程试车.....	100
13.6 竣工退场.....	101
14. 竣工结算.....	101
14.1 竣工结算申请.....	101
14.2 竣工结算审核.....	101
14.4 最终结清.....	101
15. 缺陷责任期与保修.....	101
15.2 缺陷责任期.....	101
15.3 质量保证金.....	101
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式.....	101
15.3.2 质量保证金的扣留.....	102
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;.....	102
15.4 保修.....	102
16. 违约.....	102
16.1 发包人违约.....	102

16.2 承包人违约.....	103
17. 不可抗力.....	103
17.1 不可抗力的确认.....	103
17.4 因不可抗力解除合同.....	103
18. 保险.....	103
18.1 工程保险.....	103
18.3 其他保险.....	103
18.7 通知义务.....	104
20. 争议解决.....	104
20.3 争议评审.....	104
20.4 仲裁或诉讼.....	104
第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式.....	111
1、清单编制总说明.....	111
2、工程量清单及报价表格式（详见后附录）.....	120
第六章 图纸.....	123
1、图纸目录.....	123
2、图纸.....	123
第七章 技术标准和要求.....	124
第八章 投标文件格式.....	125
投标函附录.....	126
法定代表人身份证明.....	127
授权委托书.....	128
投标保证金.....	129
承包人用于本工程施工的机械设备表.....	130
投标人基本情况表.....	131
企业信誉与实力.....	132
项目经理信誉与实力.....	133
拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺.....	134
失信情况查询.....	135
资信标评分索引表.....	136
投标人信用承诺书.....	137

# 第一章 招标公告

## 威海综合保税区 1#蓝领公寓施工招标公告

### 一、招标条件

本招标项目威海综合保税区 1#蓝领公寓已由相关部门批准建设，招标人为威海综合保税区新兴发展有限公司，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 二、工程招标范围

#### （一）建筑部分：

设计图纸范围内的土建工程，具体范围如下：

1. 土建工程：土石方、基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、铝合金门窗、室外台阶、坡道、散水。

2. 装饰工程：楼地面、内外墙面、顶棚及吊顶等装饰部分，室内木门、防火门、窗帘、橱（浴）柜、护窗栏杆及楼梯栏杆扶手等。

#### （二）安装部分：

设计图纸范围内的安装工程，具体范围如下：

给排水系统、强电系统、弱电系统、采暖系统、通风系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、电梯等，其中太阳能、水箱等热水系统（含供水、回水管道、设备、设备基础、供电线路、开关箱等）、抗震支吊架列为专业工程暂估价。

#### （三）室外部分：

设计图纸范围内的景观工程、管网工程，具体范围如下：

室外景观：绿化工程、土石方、石材地面、沥青地面、植草砖地面、透水砖地面、树池坐凳、羽毛球场，局部路牙石、路面拆除等。

室外管网：室外强电工程、室外路灯工程、室外弱电、室外消防电气工程、室外给排水工程、室外消火栓工程、室外采暖工程等。

具体内容以工程量清单为准。

### 三、项目基本情况

文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，天津路以西，洛阳路以南。建筑面积:12020.57 m<sup>2</sup>，其中公寓建筑面积:10485.01 m<sup>2</sup>，文化活动中心建筑面积为 1358.38 m<sup>2</sup>，市政管理用房建筑面积为 177.18 m<sup>2</sup>。建筑层数为地上 5 层，建筑高度为 18.70 米。计划工期：320 天。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	座	威海综合保税区 1#蓝领公寓	41500164.31 元

### 四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4、参与投标的投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查

询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。

## 五、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

2、项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）。

3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、项目负责人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

## 六、联合体投标

本工程不接受联合体投标。

## 七、招标文件的获取

【zbt 格式招标文件下载开始时间：2024-5-29

19:30:00；下载截止时间：2024-6-5

19:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

## 八、投标文件的递交

开标地点：本项目采用电子标进行开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网址：<http://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html>】，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。本项目开标地点为威海市公共

资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）第 2 标厅。

投标截止时间、开标时间：2024- 6-19 9:00

#### 九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

#### 十、联系方式

招 标 人：威海综合保税区新兴发展有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

地 址：威海综合保税区(南区)广贸路 1 号  
邮 编：

地 址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦  
邮 编： 264400

联 系 人：刘金江

联 系 人： 于丽丽、丛超

电 话：0631-8641567

电 话： 0631-8456544

传 真：

传 真：

电子邮件：

电子邮件： whsygczx@163.com

网 址：

网 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海综合保税区新兴发展有限公司 地址：威海综合保税区(南区)广贸路1号 联系人：刘金江 电话：0631-8641567
1.1.3	招标代理机构	名称：威海晟源工程管理咨询有限公司 地址：威海市文登区文山东路90号财富大厦 联系人：于丽丽、丛超 电话：0631-8456544、19906313339 邮箱：whsygczx@163.com
1.1.4	项目名称	威海综合保税区 1#蓝领公寓（施工）
1.1.5	项目建设规模	建筑面积:12020.57 m <sup>2</sup> ，其中宿舍建筑面积:10485.01 m <sup>2</sup> ，文化活动中心建筑面积为 1358.38 m <sup>2</sup> ，市政管理用房建筑面积为 177.18 m <sup>2</sup> 。 建筑层数为地上 5 层，建筑高度为 18.70 米。
1.1.6	建设地点	文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，天津路以西，洛阳路以南。
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	<p>（一）建筑部分： 设计图纸范围内的土建工程，具体范围如下： 1. 土建工程：土石方、基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、铝合金门窗、室外台阶、坡道、散水等。 2. 装饰工程：楼地面、内外墙面、顶棚及吊顶等装饰部分，室内木门、防火门、窗帘、橱（浴）柜、护窗栏杆及楼梯栏杆扶手等。</p> <p>（二）安装部分： 设计图纸范围内的安装工程，具体范围如下： 给排水系统、强电系统、弱电系统、采暖系统、通风系统、消防栓系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、电梯等，其中太阳能、水箱等供热水系统（含供水、回水管道、设备、设备基础、供电线路、开关箱等）、抗震支吊架列为专业工程暂估价。</p> <p>（三）室外部分： 设计图纸范围内的景观工程、管网工程，具体范围如下： 室外景观：绿化工程、土石方、石材地面、沥青地面、植草砖地</p>

		<p>面、透水砖地面、树池坐凳、羽毛球场，局部路牙石、路面拆除等。</p> <p>室外管网：室外强电工程、室外路灯工程、室外弱电、室外消防电气工程、室外给排水工程、室外消火栓工程、室外采暖工程等。</p> <p>具体内容以工程量清单为准。</p>
1.3.2	计划工期	320 天。实际开竣工日期由招标人根据工程实际情况确定，中标单位应遵守。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件	<p>投标企业资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。</li> <li>2、具有安全生产许可证。</li> <li>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</li> <li>4、投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。</li> <li>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。</li> </ol> <p><b>注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</b></p> <p>项目经理资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。</li> <li>2、项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）。</li> <li>3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</li> <li>4、项目负责人经“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。</li> </ol>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不统一组织
1.10.1	投标预备会	<p>时间：若有需要，届时通知</p> <p>地点：若有需要，届时通知</p>
1.10.2	投标人提出问题的时间、形式	<p>时间：投标截止时间前 10 日</p> <p>形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p>

1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止日 15 日前
1.11	分包	允许，主体关键性部位不允许分包。
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前 10 日 形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
2.2.2	投标截止时间	2024 年 6 月 19 日 9 时 00 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金的金额：<b>40 万元</b>。</p> <p><b>截止 2024 年 3 月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。投标文件中须提供：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）或“信用山东”（<a href="http://www.creditsd.gov.cn">www.creditsd.gov.cn</a>）网站下载的投标人信用报告。</b></p> <p>投标保证金形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时间前从投标人的基本账户转入指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能</p>

及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。

2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，须在 fyq 资格审查“投标保证金证明材料”上传保函原件扫描件及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等)word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“\*\*\*项目投标银行保函”(收件人：晟源丛超，联系方式：0631-8456544、19906313339)，且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。（3）未按规定按时全额缴纳代理服务费。

3、若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本帐户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本帐户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。

**5、除按规定免于缴纳投标保证金的企业外，未按规定提交投标保证**

		<b>金的投标人，其投标文件将被拒绝。</b>
3.6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.3	签字和（或）盖章 要求	本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
3.7.4	书面投标文件份数	本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。
3.7.5	投标文件制作及装 订要求	1、技术标（施工组织设计）制作要求：技术标为暗标，技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的，其投标文件将被否决。 2、本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。
4.1.3	封套上写明	书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。
4.2.2	递交投标文件地点	无（本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位不须提交纸质投标文件）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心第1标厅（威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，其中经济标评委3人，技术标评委4人。 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 <b>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。</b>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人：3人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统 ( <a href="http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index">http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index</a> ) 的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。 公示期限：3 个工作日
10、需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准，按威海市住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 招标控制价		
10.2.1	招标控制价	本工程招标控制价为 <b>41500164.31 元</b> 。详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用,投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。
10.4 投标文件电子版		
10.4.1	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。
10.5 计算机评标		
10.5.1	是否实行计算机评标	是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。
10.6 投标人代表出席开标会		
10.6.1	不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网址： <a href="http://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html">http://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224.html</a> 】，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。	
10.7 中标公示		
10.7.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.8 知识产权		



10.8.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.9 重新招标的其他情形	
10.9.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.10 同义词语	
10.10.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11 监督	
10.11.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.12 解释权	
10.12.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.13	招标人补充的其他内容
<p>1、威海市建设工程电子交易系统（<a href="http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index">http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index</a>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。</p> <p>2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</p> <p>3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p> <p>4、电子招标文件不收取费用。</p>	

5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

- （1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；
- （2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；
- （3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；
- （4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

（投标单位须在投标文件中附“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。（投标单位须在投标文件中附“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。）

8、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

9、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

10、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

11、扫黑除恶的投诉电话：威海市综合保税区规划建设局，电话 0631-8641855。



<p>1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581993 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科</p>

## 12、特别说明:

(1) 本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。本项目在威海市建设工程电子交易系统房建市政子系统中上传投标文件。

(2) 投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册(投标人), 网址: <http://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html>】, 通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

(3) 请各参与投标企业在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等), 以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件1中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

(4) 请各参与投标企业在开标结束后, 评委评标期间, 随时保持电脑网络在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中, 评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。投标人应当在10分钟时间内(以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准)及时通过电子系统予以澄清、说明或补正, 因未及时关注造成的责任自负。若投标人在10分钟内无法及时的澄清、说明或补正, 请通过电子系统向评标委员会申请延长时

明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）。

（5）请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（6）各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

（7）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292, 15588382589。

## 1 . 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录的；
- (15) 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 招标代理服务费：由中标单位按计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定标准一次性支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

不允许。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及报价表；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、项目管理机构表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

### 3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，投标单位应复核图纸，清单中有漏项的内容，应当在投标截止时间 10 日前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息向招标人提出，由招标人予以解释或更正。



### 3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

#### 3.2.2.3 本工程结算要求：

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价。最终按本次报取的综合单价和业主及财审部门核实的实际完成工程量进行结算。

#### 3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（3）清单外项目价格的核定首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2022〕7号文件）等，此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于 5%，重新组成的综合单价需经发包人、监理单位书面确认后执行。

#### 3.2.2.5 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件将被否决；若日后经招标人或审核方发现，招标人或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，招标人或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。在合同执行中，如果发现中标人的单价中有畸高项目，招标人有权将该项目单价调减到其它合格投标人的相应单价的算术平均值的水平，而不承担任何责任。

#### 3.2.2.6 其他报价要求详见第五章工程量清单编制说明。

### 3.2.3 本工程设招标控制价为 41500164.31 元。投标人的投标报价高于招标控制价的，作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理部门及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在招标控制价公布后 10 日内使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息向招标人提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过威海市建设工程电子交易系统发布。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需将资格审查内容中上传以下资料原件扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照；
- (2) 资质证书；（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。）
- (3) 安全生产许可证；
- (4) 项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。）
- (5) 技术负责人的工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；
- (6) 安全员须专职安全员考核合格 C 类证书；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图）
- (7) 项目管理机构人员近 6 个月及以上在本企业的社会保险证明材料原件扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足 6 个月的，须上传劳动合同原件扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料原件扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章缴纳证明）。
- (8) 法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证原件扫描件（若有）。
- (9) 缴纳投标保证金的证明材料： A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传：投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。 B、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可

证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。C、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照；D、如以电子保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；E、若为按规定免缴投标保证金的单位，上传证明材料扫描件 word 文档或 pdf 文档，内容为：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。

（10）投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；

（11）投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。（上传“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。）；

（12）其他资格审查所要提交的资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章和前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。



4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章或签字。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人可自行选择是否出席开标会议，不强制规定。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- （1）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （3）代理机构通过系统抽取系数；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （7）评标委员会对投标人进行初步审查；
- （8）评标委员会对投标人进行资格审查；
- （9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- （10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （一）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(二) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员, 或者投标人的退休人员, 或者投标人聘用的顾问;

(三) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(四) 与投标人存在经济利益关系, 或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷;

(五) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;

(六) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(七) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系;

(八) 为失信被执行人;

(九) 法律法规规定的其他情形。

招标人、现场工作人员发现专家存在上述情形的, 应当要求其回避。

### 6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中, 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的, 应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效, 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准, 不作为评标依据。

# 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

## 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 对外公告。

## 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 GCZJ 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 GCZJ 文件形式导入，其中 GCZJ 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 GCZJ 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目经理及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

**注：关于电子投标文件签章的说明**

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、投标人信用承诺书），技术标无需电子签章。

## （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统（工程建设项目供应商操作手册网址：

[http://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html](http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html)），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）**在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点



击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

**7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 本次招标采用全电子标开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。**

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

### 2、评标准备

#### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

#### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组（商务组3人、技术组4人）。

#### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标

报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

### 3、评审标准及程序

#### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

#### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评审标准和方法进行量化评分。

##### 3.2.1 项目管理班子配备情况

(1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

3.2.1.2. 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

#### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评审标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 需要项目经理陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3. 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高



值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

### 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

### 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 在评标过程中，评标委员会以电子形式通过电子评标系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以电子形式通过电子评标系统予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

### 3.7 评标结果

1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 附件 A：评审细则

**A1. 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：**

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本；
11. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
12. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
13. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
14. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
15. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
16. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
17. 投标报价未按招标文件要求编制的；
18. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支

付办法的；

**A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：**

- 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- 3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- 4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- 5.为本招标项目的代建人；
- 6.为本招标项目的招标代理机构；
- 7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- 8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- 9.被依法暂停或者取消投标资格；
- 10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 12.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 13.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录；
- 14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目经理被最高法院列入失信被执行人；
- 15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
- 16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- 17.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
- 18.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 19.投标文件有关质量标准、工期、质保期等实质性内容未响应招标文件要求的。

**A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 2.投标人之间约定中标人；
- 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 10.不同投标人的投标文件相互混装；
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

- 1.使用伪造、变造的许可证件；
- 2.提供虚假的财务状况或者业绩；
- 3.提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 4.提供虚假的信用状况；
- 5.隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 6.法律、法规、规章规定的其他情形。

**A5.**评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足3个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足3个的，招标人应当依法重新招标。

**A6.**评委必须对各投标企业进行记名评分，否则该投票无效。

**A7.**近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

**A8.**根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

**A9.**低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

## **附件 B：无效标投标条件**

### **无 效 标 条 件**

#### **B0、总则**

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### **B1 无效标条件**

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

- B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
- B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：
  - B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
  - B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
  - B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
  - B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
  - B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

- B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；
- B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
- B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；
- B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
- B1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
- B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。
- B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；
- B1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；
- B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。
- B1.8 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录。
- B1.9 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。
- B1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。
- B1.11 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。
- B1.12 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。
- B1.13 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。
- B1.14 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
- B1.15 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。
- B1.16 投标人的投标报价高于各分项招标控制价的，作无效标处理。
- B1.17 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
- B1.18 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。
- B1.19 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
- B1.20 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。



室外管网：室外强电工程、室外路灯工程、室外弱电、室外消防电气工程、室外给排水工程、室外  
消火栓工程、室外采暖工程等。

具体内容以工程量清单为准。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

### 2. 合同价格形式：单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。
4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在**威海综合保税区新兴发展有限公司办公室**签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自**合同当事人加盖公章,并由法定代表人盖章后**生效。

## 十三、合同份数

本合同一式**七**份,均具有同等法律效力,发包人执**四**份,承包人执**二**份,代理机构**一**份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_



法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同

的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

##### 1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

##### 1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

#### 1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

#### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

#### 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

#### 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。



承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

#### 1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件,承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。

#### 1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外,承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。

#### 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

#### 1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

#### 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施

工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

#### 1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

### 2. 发包人

#### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

#### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

#### 2.3 发包人人员

发包人应要求施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

### 2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
- (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

### 2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

### 2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人必须向承包人对等提供支付担保。支付担保可以采用银行保函、保险保函或融资性担保公司担保等形式，具体形式由合同当事人在专用合同条款中约定。

## 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

## 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
- (2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- (4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- (5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
- (6) 按照第6.3款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
- (7) 按第6.1款（安全文明施工）约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
- (8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
- (9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
- (10) 应履行的其他义务。

### 3.2项目经理

3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理如需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照

专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务、标准、机械、劳务、资料等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 3.5 分包

### 3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人,主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

### 3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包,确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程,按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的,承包人应确保分包人具有相应的资质和能力(劳务分包除外)。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务,承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外,承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表,并对分包人的施工人员进行实名制管理,包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

### 3.5.4 分包合同价款

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外,分包合同价款由承包人与分包人结算,未经承包人同意,发包人不得向分包人支付分包工程价款;

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的,发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

### 3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的,发包人有权在缺陷责任期届满前,要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人,承包人应当转让。除转让合同另有约定外,转让合同生效后,由分包人向发包人履行义务。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外,自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品,在工程接收证书颁发前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形



式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

### 4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

### 4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见

的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家、省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.4 合同当事人可以在专用合同条款中约定工程质量创建目标。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取优质优价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出质量创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

#### 5.2 质量保证措施

##### 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的工作。

##### 5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

##### 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检

验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 5.3 隐蔽工程检查

#### 5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

#### 5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

#### 5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

### 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

### 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款（商定或确定）执行。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款（暂停施工）的约定执行。

#### 6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，

#### 6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

#### 6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，

统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

#### 6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

#### 6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

发包人应在开工前，将安全文明施工费用一次性全额拨付给承包人，工程竣工结算时，根据结算造价对安全文明施工费用总额进行调整和结算。发包人拨付时应注明此项费用为安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.7 安全文明施工创建目标

合同当事人可以在专用合同条款中约定安全文明施工创建目标。工程达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照达到的安全文明施工等次计取优质优价费用；未达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照实际获得的安全文明施工等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出安全文明施工创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

#### 6.1.8 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.9事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

#### 6.1.10安全生产责任

##### 6.1.10.1发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人员伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

##### 6.1.10.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

#### 6.2 职业健康

##### 6.2.1劳动保护

承包人应按照国家法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照国家法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高处作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

##### 6.2.2生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

#### 6.3环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

发包人和承包人应按照政府行政管理部门要求，落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施。



不得将渣土运输承包给个人或未获得渣土运输市场准入资格的企业；在非道路移动机械低排放控制区内，承包人应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

#### 7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- （1）施工方案；
- （2）施工现场平面布置图；
- （3）施工进度计划和保证措施；
- （4）劳动力及材料供应计划；
- （5）施工机械设备的选用；
- （6）质量保证体系及措施；
- （7）安全生产、文明施工措施；
- （8）环境保护、成本控制措施；
- （9）合同当事人约定的其他内容。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

#### 7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

### 7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）执行。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 7.8 暂停施工

##### 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

##### 7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项（承包人违约的情形）第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

##### 7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

##### 7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知

监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。

#### 7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

#### 7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项（因发包人违约解除合同）执行。

#### 7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

#### 7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

### 7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

## 8. 材料与设备

### 8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备

一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

#### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

#### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

##### 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

##### 8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

## 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

## 8.6样品

### 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复（见证）意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

### 8.6.2样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

## 8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

- （1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- （2）发包人要求使用替代品的；
- （3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

- （1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- （2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- （3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- （4）替代品与被替代产品的价格差异；



(5) 使用替代品的理由和原因说明；

(6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定价格。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

### 9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可

由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

### 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

### 9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

### 10.3 变更程序

#### 10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

### 10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

### 10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款（变更估价）约定确定变更估价。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

#### 10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送给发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

### 10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送给发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

### 10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价项目。

#### 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

#### 10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- （1）工作名称、内容和数量；
- （2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- （3）投入该工作的材料类别和数量；
- （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- （5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

##### （1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： $\Delta P$ ——需调整的价格差额；

$P_0$ ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$ ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合

同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$  ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \dots F_{0n}$  ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

## (2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

## (3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

## (4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家、省建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过  $\pm 5\%$  时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价

格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

## 11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

#### 1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

#### 2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第 11.2 款（法律变化引起的调整）约定执行。

#### 3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款不高于签约合同价的 10%，在进度付款中同比例扣回。在颁发

工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

#### 12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

#### 12.3 计量

##### 12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

##### 12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

##### 12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。



12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,可以按照第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外,付款周期应按照第12.3.2项(计量周期)的约定与计量周期保持一致。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额;
- (2) 根据第10条(变更)应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第12.2款(预付款)约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (4) 根据第15.3款(质量保证金)约定应扣减的质量保证金;
- (5) 根据第19条(索赔)应增加和扣减的索赔金额;
- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;
- (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

##### (1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单,按照第12.3.3项(单价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申请单。

##### (2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的,承包人按照第12.3.4项(总价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第12.4.6项(支付分解表)及第

12.4.2项(进度付款申请单的编制)的约定向监理人提交进度付款申请单。

##### (3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的,有权要求承包人修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天

内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决）的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

#### 12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

#### 12.4.6 支付分解表

##### 1. 支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款（商定或确定）修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

##### 2. 总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

##### 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

#### 12.5 人工费（农民工工资）

##### 12.5.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分预付至承包人在工程所在地银行自主开设的农民工工资专用账户，在拨付进度款时抵扣。

##### 12.5.2 人工费支付方式

发包人支付承包人人工费不得采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式。合同当

事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式支付人工费：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（不低于签约合同价的 20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 12.5.3 人工费（农民工工资）支付责任

(1) 发包人逾期支付人工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

(2) 因发包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

(3) 承包人违反规定，将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，致使农民工工资被拖欠的，承担欠薪清偿责任；发包人发包行为不规范或不按施工合同约定拨付人工费的，对拖欠农民工工资负连带责任。

### 12.6 转账结算外的支付方式

发包人支付承包人工程款采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式的，应按照当前市场贴现所需的实际贴现系数以财务费用补贴形式补贴承包人。

### 12.7 支付账户

12.7.1 发包人应将合同价款（人工费除外部分）支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.7.2 发包人应将人工费及时足额支付至农民工工资专用账户。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

- (1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
- (2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
- (3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

#### 13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

#### 13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

#### 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

(1) 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

#### 13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

#### 13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

### 13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

#### 13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- （1）竣工结算合同价格；
- （2）发包人已支付承包人的款项；
- （3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- （4）发包人应支付承包人的合同价款。

#### 14.2竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外, 监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批, 并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的, 视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单, 并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在签发竣工付款证书后的14天内, 完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金; 逾期支付超过56天的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议, 并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核, 或按照第20条(争议解决)约定处理。对于无异议部分, 发包人应签发临时竣工付款证书, 并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果。

#### 14.3甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的, 合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确, 合同当事人按照第14.1款(竣工结算申请)及14.2款(竣工结算审核)的约定, 对已完合格工程进行结算, 并支付相应合同价款。

#### 14.4农民工工资专用账户注销

工程竣工验收并足额支付农民工工资后, 承包人向发包人提出专用账户撤销申请(包括工资结算情况和无拖欠农民工工资承诺等), 凭发包人出具的同意注销证明, 到开户银行申请销户。专用账户注销后, 账户余额划至合同约定的承包企业账户。

#### 14.5最终结清

##### 14.5.1最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外, 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外, 最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用, 以及工程质量安全优质优价及其他奖惩费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

##### 14.5.2最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批, 又未提出修改意见的, 视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单, 且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清

证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条（争议解决）的约定办理。

## 15. 缺陷责任与保修

### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：



- (1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）；
- (2) 相应比例的工程款；
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

#### 15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

#### 15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

- (1) 保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2) 保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

#### 15.4.3 修复通知

在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

#### 15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人有权自行修复或委托第三方修复,所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的,超出范围部分的修复费用由发包人承担。

#### 15.4.5 承包人出入权

在保修期内,为了修复缺陷或损坏,承包人有权出入工程现场,除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外,承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意,且不应影响发包人正常的生产经营,并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;
- (3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的;
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的;
- (8) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
- (9) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(8)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项（发包人违约的情形）第（8）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

#### 16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- （1）合同解除前所完成工作的价款；
- （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
- （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- （6）按照合同约定应退还的质量保证金；
- （7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- （4）承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- （7）承包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或拖欠农民工工资的；
- （8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- （9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（8）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

#### 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

#### 16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

#### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和因政府重大活动或重污染天气通知暂停施工，以及专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

### 18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

### 18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

### 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 19. 索赔

### 19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明

发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 19.2对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条（争议解决）约定处理。

#### 19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

#### 19.4对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条（争议解决）约定处理。

#### 19.5提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 20. 争议解决

### 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

#### 20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

### 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。



## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的份数：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：\_\_\_\_\_ 执行通用条款第 1.5 条 \_\_\_\_\_。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：\_\_\_\_\_ 开工日期前 14 天向承包人提供图纸 \_\_\_\_\_；

发包人向承包人提供图纸的数量：\_\_\_\_\_ 由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的图纸 \_\_\_\_\_；

发包人向承包人提供图纸的内容：\_\_\_\_\_ 与工程有关的全部施工设计图纸 \_\_\_\_\_。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：\_\_\_\_\_ 施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等 \_\_\_\_\_；

承包人提供的文件的期限为：\_\_\_\_\_ 开工日期前 7 天 \_\_\_\_\_；

承包人提供的文件的数量为：\_\_\_\_\_ 一式两份 \_\_\_\_\_；

承包人提供的文件的形式为：\_\_\_\_\_ 书面形式 \_\_\_\_\_；

发包人审批承包人文件的期限：\_\_\_\_\_ 应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意 \_\_\_\_\_。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：\_\_\_\_\_ 由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件 \_\_\_\_\_。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：\_\_\_\_\_ 驻施工现场办公室 \_\_\_\_\_；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：\_\_\_\_\_ 驻施工现场办公室 \_\_\_\_\_；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：\_\_\_\_\_以工程规划红线为界\_\_\_\_\_。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：\_\_\_\_\_调整\_\_\_\_\_。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±5%。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：/。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：按照《威海市建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包人负责编制并提供竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 3.2 项目经理

### 3.2.1 项目经理:

姓 名: \_\_\_\_\_;

身份证号: \_\_\_\_\_;

建造师执业资格等级: \_\_\_\_\_;

建造师注册证书号: \_\_\_\_\_;

建造师执业印章号: \_\_\_\_\_;

安全生产考核合格证书号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_ ;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常住施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日，每少一天，承包人应承担违约金 5000 元，超过 10 天以上不在现场，发包人有权解除合同，由此造成的工期耽误等所有损失，均由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 10 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意，并应在 5 日内报威海综合保税区规划建设局备案，被更换的项目管理班子人员 6 个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后再报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 5000 元。由此



通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前\_\_\_/\_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：\_\_\_48\_\_\_小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5、建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，

车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\_\_\_/\_\_\_。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。自有资金未到位或到位不能满足开工条件的，开工工期顺延。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前7日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前7天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。



## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金不封顶。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                     /                    。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 八级及以上持续 2 天的大风；
- (2) 日气温超过 38℃ 的高温及低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                    /                    。

施工现场需要配备的试验设备：                    /                    。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：\_\_\_\_\_。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

(1) 清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

(3) 清单外项目价格的核定首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字〔2022〕7号文件)等，此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于5%，重新组成的综合单价需经发包人、监理单位书面确认后执行。

重新组成的综合单价需经发包人、监理单位书面确认后执行。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：\_\_\_\_\_。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_\_\_。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人依照合同约定按结算价款作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：按照威海市材料指导价（威海住建局官网发布的建设材料指导价格）进行价格调整。

（1）当主要材料价格变动超过投标基准期威海材料指导价的 $\pm 5\%$ 时，按照超出部分进行调增调减材料差价，例如：某种材料投标基准期威海材料指导价价格为100元/ $m^3$ ，当实际施工时威海材料指导价价格为106元时，材料每立方价格调增 $106-100 \times 1.05=1$ 元；当威海材料指导价格为90元时，材料每立方价格调减 $100 \times 0.95-90=5$ 元，施工时当某种材料需要调整时由中标单位提供材料采购发票及相关资料后，经发包人组织各相关单位依据威海市材料指导价共同认定；若指导价有区间价，则执行区间价的中间价采用以上原则调增调减材料差价。

（2）主要材料未在威海住建局官网发布的建设材料指导价格范围内的，由发包人组织各相关单位依据市场行情共同确定，只调整价格变动 $\pm 5\%$ 以外部分差价；

（3）材料差价只计取规费和税金；

（4）人工费、机械费投标单位充分考虑施工期间的各种风险，结算时不调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /      。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2022〕7号文件）、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：基础验收合格后支付至已完工程造价的 80%，主体验收合格后支付至已完工程造价的 80%，工程竣工验收合格结算报告出具后，支付至结算总价款的 97%，余款在质保 2 年后无质量问题一次性付清（无息）。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- (2) 发包人支付进度款的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

- 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
- 关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：由发包人组织监理单位及设计单位共同予以验收，承包人必须确保工程一次性验收合格，因验收不合格，承包人应无条件返工，增加的费用由承包人自行承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的 3%违约金。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

- (1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担；
- (2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担。

##### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 28 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式 4 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

(2) 发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：      /      ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式:\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第\_\_\_\_(2)\_\_\_\_种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为: \_\_\_\_\_ 详见附件 3 \_\_\_\_\_。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款,每拖欠一日,发包人向承包人支付应付款的 3‰违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 发包人向承包人支付该项工作价款的 3‰违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。

(7) 其他: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致

使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1) 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3% 违约金及相应损失。

(2) 工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10% 予以扣除工程款。

(3) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5% 的违约金。

(4) 承包人其他违约责任按照相关法律法规规范执行。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10% 签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃ 以上的高温天气。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人按需要自行投保安全责任险。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。



## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组。

选定争议评审员的期限：争议发生 14 天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：                    /                    。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                    /                    。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向                    /                    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          发包人所在地          人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	建筑面积 (M²)	结构形 式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

### 附件 3: 工程质量保修书

发包人（全称）：威海综合保税区新兴发展有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海综合保税区 1# 蓝领公寓 施工签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 10 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为隐蔽部分为 10 年，非隐蔽部分为 5 年；
5. 供热与供冷系统为 5 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 3 年；
7. 地下室外墙回填土、室外入口台阶、无障碍通道和散水质量保修期限不得低于 5 年；
8. 室外抹灰脱落质量保修期限不得低于 10 年；
9. 室内墙面、顶棚抹灰脱落质量保修期限不得低于 10 年；
10. 其他项目保修期限约定如下：2 年，绿化养护期 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格 型号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产能 力	备注

附件 6：承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

## 第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式

### 1、清单编制总说明

#### 一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

#### 4. 金额（价格）均以人民币表示。

#### 二、工程名称：威海综合保税区 1#蓝领公寓。

三、工程概况：文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，天津路以西，洛阳路以南。建筑面积:12020.57 m<sup>2</sup>，其中公寓建筑面积:10485.01 m<sup>2</sup>，文化活动中心建筑面积为 1358.38 m<sup>2</sup>，市政管理用房建筑面积为 177.18 m<sup>2</sup>。建筑层数为地上 5 层，建筑高度为 18.70 米。

#### 四、工程招标范围：

##### （一）建筑部分：

设计图纸范围内的土建工程，具体范围如下：

1. 土建工程：土石方、基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、铝合金门窗、室外台阶、坡道、散水等。
2. 装饰工程：楼地面、内外墙面、顶棚及吊顶等装饰部分，室内木门、防火门、窗帘、橱（浴）柜、护窗栏杆及楼梯栏杆扶手等。

##### （二）安装部分：

设计图纸范围内的安装工程，具体范围如下：

给排水系统、强电系统、弱电系统、采暖系统、通风系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明系统、电梯等，其中太阳能、水箱等供热水系统（含供水、回水管道、设备、设备基础、供电线路、开关箱等）、抗震支吊架列为专业工程暂估价。

##### （三）室外部分：

设计图纸范围内的景观工程、管网工程，具体范围如下：

1. 室外景观：绿化工程、土石方、石材地面、沥青地面、植草砖地面、透水砖地面、树池坐凳、羽毛球场，局部路牙石、路面拆除等。
2. 室外管网：室外强电工程、室外路灯工程、室外弱电、室外消防电气工程、室外给排水工程、室外消火栓工程、室外采暖工程等。

具体内容以工程量清单为准。

#### 五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。



## 六、编制依据：

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013 等；

2. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2022〕7号文件）；

3. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定；

4. 工程项目设计文件、问题答疑及相关的标准、规范、技术资料；

5. 与工程项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

6. 已拟定的招标文件资料等；

7. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；

8. 类似工程相关造价数据以及市场价格信息等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，取费基础由投标人自主报价。投标报价时税金均按不含税造价的 9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十、规费中的社会保障费按 1.52%的费率计取，最终竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算。投标单位在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按否决投标处理。

十一、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十二、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十三、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十四、投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填

写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工程议价材料表”“工程主材汇总表”“工程设备汇总表”等，并按其规定内容填写。

十五、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十六、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标单位有权要求中标单位工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十七、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求由承包人完成的检测和验收，由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十九、所有材料均应选用符合国标的产品，招标人规定品牌档次的材料要在投标文件中注明选用材料、设备的品牌（由投标单位在商务标中单独列，不规定格式），所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经建设单位同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，建设单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担，未按规定品牌的主要材料选用常用知名品牌中等以上档次。

二十、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标单位在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按否决投标处理。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，招标人都有提出更换的权力，因招标人提出材料变更导致材料产生差价招标人给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4. 无论清单是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

6. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时不增加此部分费

用。

7. 本项目中专业暂估工程另外通过招标确定施工单位。清单中给定的专业暂估单价均已包含总承包服务费, 总承包服务费由专业分包单位在投标报价时考虑, 专业分包单位中标后, 总包服务费由专业分包单位缴纳给总承包单位, 本次招标不再计取总包服务费。

8. “专业工程暂估价及结算表”中已给定的工程造价为暂估工程造价, 各投标单位严格按照暂估工程造价报价, 专业工程暂估总价及单位工程暂估价必须与暂估工程造价完全一致, 不允许调整造价。

9. 施工现场临时水、电已开通至建筑红线内, 红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用、修建及拆除所有道路(含可能发生的施工通道)的费用)、用电费用由投标单位自行解决, 并且根据水源电源接入点及平面布置, 所需费用全部包含在相应的投标报价中, 结算时不再增加此部分费用。

10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素, 不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响, 需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中; 若因此引起纠纷及损失, 均由投标单位自行解决。

11. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用, 包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用, 应包括在清单报价中, 投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用, 结算时不增加此部分费用。

12. 报价单位应根据现场实际情况, 自己考虑临时设施的搭设位置, 但必须符合规定。无论场内场外, 结算时不再增加此部分费用。

13. 报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化(含砼、石子道路)、场地绿化、覆盖、围挡外侧绿化或盆栽等所有安全文明施工费和临时设施费用, 结算不予另计。

14. 投标单位中标后应按照建设单位及主管部门关于建设工程资料归档的具体要求, 负责整理项目所有施工资料并归档(包含分包及建设单位部分), 严格按照《建设工程文件归档规范》要求整理, 并在规定的时间内移交, 相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

15. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费, 结算不予调整。

16. 本项目所有图纸设计专业的穿墙洞、洞口封堵、预留洞封堵(含安装工程的预留洞口封堵)及防火封堵均应包含在投标报价中, 结算时不增加此部分费用。

17. 本工程暂列金 2760000.00 元(不含规费税金), 按样表中给定的位置及金额列入, 按规定计取规费税金, 否则按否定投标处理。

18. 在施工过程中产生的观摩和学习等费用, 应在投标报价中综合考虑, 结算时不再增加此部分费用。

二十二、建筑、精装工程清单报价时, 投标单位应注意:

1. 土石方的挖、运、弃相关子目报价时须考虑省、市对扬尘和散流物体运输控制的相关文件要求, 结算时除出现与地质勘察报告不同且有经验的承包商难以预见的地质条件外, 不得因任何原因调整与土石方相关子目的单价。基槽清理土方的报价应综合考虑开挖后的基槽清理、场内堆土、堆渣、倒运、装

车、外运、弃置的费用，且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素，结算时不再增加此部分费用。

2. 所有的土方报价中，不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况，投标单位均应综合考虑报价，结算不因任何原因而调整土方单价。

3. 土方回填的报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

4. 预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

5. 投标单位须考虑本工程所处地理位置、周边居民及学校要求和交通管制等影响因素，结算不增加相关费用。

6. 施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、添加剂费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费及税金。

7. 模板子目报价须考虑模板超高、止水螺栓、对拉螺栓、螺栓端头处理、螺栓孔及施工缝的防水处理、支撑方式、模板摊销次数等影响因素，结算不增加相关费用。

8. 钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式，并包括接头费用（电渣压力焊、机械连接等），实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。报价中还应考虑垫铁、成品马凳筋等钢筋的各种形式的限位措施的费用，未来结算时不再单独考虑此项费用。钢筋定尺长度引起价格差异等均考虑在投标报价中，结算时不做调整。设计及规范要求使用的抗震钢筋，综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计费。

9. 砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目，结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌筑要求均采用新标准。

10. 钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

11. 防水子目报价须考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算不增加相关费用。

12. 含砂浆的子目报价须考虑砂浆罐的租赁费，砂浆的单价(包括砂浆标号)在结算中概不调整。

13. 钢构件子目报价须考虑除锈、防腐、防火等以及所有采取保护措施的费用，须考虑后置或预埋件费用，除设计位置变更外，其他因素导致的费用增加，结算不增加相关费用。

14. 块料面层子目报价须考虑基层清理、素水泥浆、伸缩缝等，结合层厚度无设计变更时不调增，厚度减少则据实调减；块料规格、排布须考虑在损耗中，结算不增加相关费用。

15. 块料、石材、玻璃子目须考虑切割（含弧形）、套割、对缝、吊装、材料损耗等；还须考虑石材表面防护、磨边、倒角、开孔、凹槽、拉槽、串边及异形加工费用等，结算不增加相关费用。

16. 抹灰子目报价须考虑添加剂、分隔条、水泥砂浆滴水线等费用，结算时不因材料、抹灰层厚度等影响因素调增单价。有吊顶的房间，室内墙面抹灰子目结算时抹灰的高度算至吊顶底面高度外加100mm处，无吊顶的房间抹灰按实际高度计算。

17. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷子目报价须考虑涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。

18. 天棚清单子目报价须考虑开孔灯、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等内容；须考虑基层板厚度、龙骨类型及间距满足图纸及规范要求，结算不增加相关费用。

19. 木材面、木板面子目报价须考虑木材涂刷防火、防腐等涂料（或采用阻燃材料）的涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。

20. 各类门、窗子目报价须考虑锁具、拉手、合页等五金件及门套，结算不增加相关费用。

21. 外墙门、窗子目报价中关于淋水实验费用暂不考虑，以后施工合同约定结算此部分费用。

22. 关于砂过筛报价应在相应的清单子目中综合考虑，结算不增加此费用。

23. 各种阴角结合处接缝处理、白色硅胶或玻璃胶填缝、各种边缝处理、收边收口、护角条、石膏板丝钉点防锈漆等费用均须考虑在综合单价中，结算不增加相关费用。

24. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。

25. 用于该工程的所有玻璃材料要求原厂原片，玻璃的钢化要求、Low-e 面的位置、玻璃的防火要求应符合图纸设计要求。

26. 投标报价时电梯轿厢成品保护等费用需综合考虑，结算不再调整。

27. 超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。

28. 措施费中的大型机械进出场费用应包含其固定基础、固定基础处理费用、轨道基础的费用。

29. 措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，地下部分应考虑顶板封闭后的后续工作垂直运输不方便增加的费用，结算时不再增加此部分费用。

30. 所有门窗洞口需严格按图纸洞口尺寸施工，因安装门窗时洞口尺寸偏差引起的返工费用不再计取。

31. 金属门窗中的消防救援窗口、防火玻璃、钢化安全玻璃等，投标报价时在门窗内综合考虑，结算时不调整。

32. 清单中的垂直运输及水平运输费子目，报价单位在报价中应综合考虑本工程图纸设计范围内全部工作内容的垂直运输及水平运输费用。

二十三、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块或其他接口模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价中。

2. 所有管道安装（包括给排水、采暖、室外管网等）的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件、管口及配水点封堵管件等，工艺管道除外）支架制安及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、剔槽修复、过墙保温、防腐、防水防火堵漏、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。

3. 所有水管道的管件、法兰等均由投标单位自主报价，计入相应项目的综合单价中。法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装（工艺管道阀门除外），报价时综合考虑在相应的清单中，结算

时不再增加此部分费用。

4. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油都应达到设计要求, 报价时综合考虑在相应的清单中, 结算时不再增加此部分费用。清单中另有单独列项除外。

5. 采暖、给排水、强弱电、消防等系统, 报价时应综合考虑与市政管网相关的碰头费用及调试(整)费用, 结算时不再增加此类费用。

6. 采暖入口装置(包含分户入口)所有的阀件, 仪表均需要按热力公司要求的品牌进行采购。

7. 桥架、喷淋、消防栓、压力排水管道安装报价时应综合考虑因需要绕梁、风道、管道、设备等因素而增加的制作安装费用, 结算时不再增加此类制作安装费用。由此而额外增加的卡箍弯头、卡箍等主要材料费用, 结算时依据相关结算资料及现场勘查情况据实结算。

8. 所有桥架吊筋及支架、管道的支架(工艺管道清单的支架除外)及其刷油防腐; 均包含在相应清单项目中, 报价时应综合考虑, 结算时不再调整此类项目。

9. 桥架、配管等工程量, 按设计图示尺寸以延长米计算(包括水平、垂直走向), 桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应相应清单项目中, 结算时不再增加此类费用; 线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。

10. 安装工程中配电箱(柜)安装清单项中包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装等。各种开关、插座等小电器以及灯具安装报价, 均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

11. 送配电系统调试、联动试车费等费用均含在相应综合单价中, 结算不再增加此部分内容。

12. 投标单位应充分仔细阅读图纸, 综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶等施工中不同安装高度、安装位置的相关费用, 结算时不论采用何种方案, 均不得调整。

13. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及箱体的刷油防腐、防火、管洞、桥架洞堵漏等工作内容。通风排烟风道穿过墙体、楼板以及在风井内安装, 应综合考虑防火封堵。结算时不再增加此项费用。

14. 消防系统报价时应包含通过消防验收的威海市建筑电气设施消防安全检测费(电检费)、消防安全远程监控入网服务费、监测检验及综合验收费、所有消防标示色环等费用及配合本项目其他标段消防工程调试等相关费用, 结算时不再增加此类费用。喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、自动报警系统、漏电火灾报警系统、消防电源监控系统、防火门系统、防火卷帘门系统、消防防排烟系统等所有与消防工程有关的一切检测费用都含在此次报价范围内。若因个别单位导致竣工验收未通过的, 则后期增加的检测费用, 由相关责任事故单位负责。

15. 火灾自动报警主机与各消防控制室之间的转换接口, 各消防控制室主机与总消防控制室主机之间的转换接口应综合考虑在相应的清单报价中, 结算时不再增加此类费用。

16. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备系统调试及联动调试, 应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价, 没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中, 结算时不再增加此类费用。

17. 通风及防排烟系统各类阀件、风口、消声器均为成品考虑, 风口材质为铝合金喷塑, 防雨百叶

风口加铝网，风口与风道之间的连接方式投标报价时需要综合考虑，结算时不再调整。

18. 通风系统报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用，结算时不再增加此类费用。

19. 投标单位应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

20. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，结算时无论何种情况均不调整。

21. 承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，工程结算时不再单独支付。

二十四、绿化工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 苗木养护期为一年。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。胸径是指苗木离地面 1.3m 处树干的直径，地径是指苗木离地面 0.2m 处树干的直径，高度是指苗木经过常规处理（人工修剪等）后的自然高度，冠幅或蓬径是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。所栽的苗木成活率达到 100%，结算时按成活的苗木计价。

2. 投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊运费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。乔木土球、树干缠草绳、树干缠塑料薄膜、树干刷石硫合剂、保温防护棚、保温、防风措施等均考虑在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

3. 投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。

4. 投标人须严格按清单要求采购苗木，并保证有充分的苗源，若因投标人苗源缺乏或其他理由而拖延苗木进场时间延误了工期，对招标人造成的损失由投标人承担。所有苗木进场均需招标人验收合格后方可栽植，因验收不合格造成的相关损失费用由投标人承担。

二十五、以下材料和设备及相关配件应在投标文件中列明品牌。所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌中档及以上档次的性能标准，如中标单位投标响应品牌明显低于招标文件约定品牌的，招标单位有权在要求中标单位按清单要求调整中标品牌，如未注明，以招标单位要求为准：

1. 真石漆：紫荆花、多乐士、立邦；
2. 外墙涂料：立邦漆、多乐士漆、嘉宝莉漆；
3. 地砖/面砖：美陶、东鹏、马可波罗、宏宇；
4. 塑胶地板：LG、洁福、阿姆斯壮；
5. 水泥：华润、中联、山水东岳、冀东；
6. 商混：水泥：华润、海螺、山水；
7. 预拌砂浆：水泥：华润、海螺、山水；
8. 太阳能：太阳雨、四季沐歌、桑乐；
9. 楼宇对讲门：杭州西州、百年世家、帝皇世家；
10. 入户乙级防火防盗门：盼盼、步阳、王力；

11. 电梯：西奥、上海三菱、奥的斯；
12. 窗五金配件：国强、坚朗、杨氏立兴；
13. 窗铝合金型材：山东伟业、伟建、华建；
14. 钢材：莱钢、莱钢永锋、山钢永锋；
15. 热镀锌圆钢、热镀锌扁钢：唐山德鑫、河北任丘、天津兆志；
16. 角钢、槽钢：唐山德鑫、河北任丘、河北东升；
17. 镀锌桥架：威海宏达、威海源威、建华电气；
18. 乳胶漆：立邦、紫荆花、多乐士；
19. 腻子：紫荆花、美巢、立邦；
20. 防水：北方创信、潍坊京九、潍坊宏源；
21. 玻璃原片：蓝星、南玻、台玻；
22. 密封胶：山东永安、乐泰、道康宁；
23. 结构胶：思蓝德、山东美阁结构胶、瓦克；
24. 保温材料：神州、华美、华阳；
25. 镀锌钢管、衬塑钢管：天津友发、河北东升、莱阳莱重；
26. 阀门、过滤器：上海二阀、上海海工、埃美柯；
27. 铜阀：埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷；
28. 报警阀类、水流指示器、信号阀、水泵接合器、喷淋头：上海金盾(海盾牌)、成都捷晟、福建天广(天广牌)；
29. 风口、风阀、消声器、静压箱：格瑞德、金光、莱宝；
30. PPR、UPVC、HDPE 管：中财、联塑、埃美柯；
31. 金属软管：上海京生、泰州科华、佛山塑力；
32. PE 双平壁钢塑管(钢带增强)：聊城华通、淄博金洋达、山东金纬；
33. 排水柔性铸铁管：春天、新光、玄武；
34. 给水球墨铸铁管：新兴、圣戈班、新光光大；
35. 沟槽管件：潍坊亿佰通、福建白沙、上海威逊；
36. 灯具：佛山照明、三雄极光、飞利浦；
37. 应急照明灯具：劳士、敏华、元亨；
38. 开关、插座：松下、西门子、施耐德；
39. JDG 管：华成、飞界、青岛鸿雁；
40. PVC 管：威海华纳、威海金泓、中财；
41. CPVC 管：华纳、伟星、埃美柯；
42. 电线、电缆：文登昆崙、无锡江南五彩、远东；
43. 交换机、摄像头等：海康威视、大华、华为；
44. 虹吸雨水：吉博力、捷流、泰明；



45. 卫生器具：法恩莎、箭牌、TOTO；
46. 消防产品：北大青鸟、利达华信、山鹰；
47. 消火栓箱、消火栓：福建天广、颖龙、金盾；
48. 干粉灭火器：青岛楼山、福建天广、金盾；
49. 智能疏散系统：威海凯瑞、济南电之星、拿斯特；
50. 不锈钢水箱：威海宜特、济南华普、济南张夏；
51. 水泵及控制柜：双轮、凯泉、连成；
52. 风机：莱宝、格瑞德、金光；
53. 消防水泵：双轮、连成、南方；
54. 稳压装置：济南张夏、济南华普、双轮；
55. 辐射散热器：同云、恒邦、圣春；
56. 地暖管：日丰、中财、伟星；
57. 常压不锈钢膨胀水箱：山东前卫、威海远大、威海宜特；
58. 抗震支架：优力可、喜利得、点盾；
59. 微型断路器：上海三开、上海人民、常熟开关；
60. 塑壳断路器：江苏法泰、上海三开、上海人民；
61. 双电源：扬州沃德（WDA1 系列）、泰永长征（TBBQ3 系列）、扬州海磊（HLSQ 系列）；
62. 控制保护开关：扬州沃德（WDA1 系列）、泰永长征（TBBQ4 系列）、扬州海磊（HLSQ 系列）；
63. 自复式过欠压保护器：江苏常熟 GQ1Z 系列，上海尚自 SHGQ 系列，江苏法泰 FTB-Z 系列；
64. 多功能仪表、电气火灾监控、消防电源监控系统：威海凯瑞 HRT 系列、昆明英派尔 IP 系列、北京易艾斯德 EM 系列；
65. 单相及三相计量表：丹东伊诺特 PD1150E3-HW 系列、上海众玉 ZY300E-JK 系列、烟台宇建 YDYJ 系列；
66. 智能照明控系统：济南泰力源 TLYZK 系列、威海凯瑞 HRT6000 系列、济南电之星 DD 系列；
67. 浪涌保护器：虎格、昇琪、欧盾；
68. 双路电压信号传感器：济南长仁、济南帕沃、郑州金特莱；
69. EPS 应急电源：济南帕沃、威海凯瑞、济南电之星；
70. 板材要求：控制配电箱及动力配电箱箱体板材要求 1.5mm，落地柜箱体板材要求 2.0mm，室内配电箱箱体板材要求 1.2mm，其他严格按图纸配置。

## 2、工程量清单及报价表格式（详见后附录）

投标人须按以下给定格式单独提供工料机汇总表、工程设备汇总表（格式后附），注明选用材料的品牌、规格、型号，投标单位制作完成后，转换为 pdf 文档或 word 文档，上传至商务标的“补充附件”

中。

## 工程主材汇总表

工程名称:威海综合保税区 1#蓝领公寓

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率	品牌

## 工程设备汇总表

工程名称:威海综合保税区 1#蓝领公寓

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率	品牌
1		感烟探测器（家用型）	个	137					
2		应急照明集中电源配电箱 YJ1/2	台	2					
3		网点配电箱 ALS1 600*600*120	台	3					
4		网点配电箱 ALS2 400*500*120	台	5					
5		强电井配电箱 1/2-2AL	台	2					
6		强电井配电箱 1/2-3AL, 1/2-4AL, 1/2-5AL	台	6					
7		强电井配电箱 1-1AL	台	1					
8		强电井配电箱 2-1AL	台	1					

9		应急配电箱 1/2-1ALE	台	2					
10		应急配电箱 3-1ALE	台	1					
11		网点配电箱 3-1AL	台	1					
12		网点配电箱 3-1ALB	台	1					
13		强电井配电箱 1/2-1ALB	台	2					
14		电梯配电箱 APDT	台	2					
15		文化中心应急照明集中电源箱	台	4					
16		消火栓报警按钮	个	72					
17		室外防雨型电表箱 AW	台	1					
18		户内配电箱 AL 400*500*120	台	137					
19		声光报警器	个	2					
		合计:							

第六章 图纸

1、图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2、图纸

## 第七章 技术标准和要求

### 一、现场施工条件

工程建设地点的现场条件：

施工现场四通一平。

### 二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004
- 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
- 2、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
- 3、《建筑采光设计标准》 GB/T 50033-2013
- 4、《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010
- 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210
- 6、《建筑节能工程验收标准》 GB 50411-2007
- 7、《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
- 8、《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014
- 9、《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-2015
- 10、《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010
- 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
- 12、《工程测量规范》 GB50026-2007
- 13、《建筑机械安全技术规范》 GBJ33-86
- 14、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2006
- 15、《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2014，以中国建筑工业出版社编制为准。
- 16、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 17、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2013
- 18、工程所需其他技术规范及法规等。
- 19、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）
- 20、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001），以中国计划出版社编制为准。

21、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

22、工程所需其他技术规范及法规等。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

## 第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

投标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名：_____ 电话：_____ 邮箱：_____	
2	工期	合同协议书第二条	_____	
3	分包	专用条款第 3.5 款	_____	
4	质量保修期	专用条款第 15.4 款	_____	
5	质量标准	合同协议书第三条	_____	
6	投标有效期	/	_____	
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_联系方式（手机）：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证原件扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。



## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_（联系方式（手机））为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证原件扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料原件扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

（4）如以保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；

（5）若为按规定免缴投标保证金的单位，上传证明材料扫描件 word 文档或 pdf 文档，内容为：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

说明：

“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。

### 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				网 址					
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

## 企业信誉与实力

类似工程业绩					
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	合同签订时间	备注
					按照评分办法规定 相应资料
企业信用及考核情况					
是否通过质量、环境、健康体系认证					
合计					

项目经理信誉与实力

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
项目经理信誉情况					
序号	工程名称	建设单位	时间	得分	备注
					所填内容在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算，扣分无下限。以“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。
合计					

## 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺

我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理名字）身份证号：\_\_\_\_\_

注册证书号：\_\_\_\_\_没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。若承诺存在不属实情况，我单位同意建设主管部门将我单位及项目经理列入失信“黑名单”，并向社会公布。

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

年 月 日

## 失信情况查询

中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 网站失信查询如下图:

**中国执行信息公开网**  
——司法为民 司法便民——

限制高消费令  
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务  
依法予以限制

失信行为到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
施印童	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布


姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****9771
河池市弘农加油站	9145120159****9771

**查询条件**

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:  

**查询**

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页  
声明

注: 投标单位查询时, 输入查询条件中只需输入单位全称即可, 若存在多个同一单位名称, 再同时输入正确的组织机构代码查询 (“组织机构代码” 非三证合一后的 “统一社会信用代码”)。



## 资信标评分索引表

序号	标题	分值	评审内容	投标文件情况摘要（投标人填写）	得分	合计（分）	备注
3.1	企业信用及考核情况	5 分	投标人近一年内，在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分 5 分的基础上，扣 1 分，扣分无下限。	1、			
				2、			
				...			
3.2	项目管理机构	4 分	项目管理机构人员配备齐全得 4 分，技术负责人持工程类高级及以上职称证的，再加 1 分。本项目最高得 5 分	齐全/不齐全			
3.3	企业类似业绩	3 分	投标人自 2021 年 1 月 1 日至今承揽过类似工程业绩的，每有一项得 1 分，本项最高 3 分。	1、			
				2、			
				...			
总计（12 分）							

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、投标人可根据需要自行扩展此表格。

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，或岗位证书有效性与相关网站上查询的有效性一致，仍接到有效投诉的，导致任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

九、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

承诺单位：

（电子公章）

法定代表人：

（电子法人章）

年 月 日

**备注：在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。**

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 营业执照的原件扫描件, 须为有效证件;
1.2	资质证书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质证书的原件扫描件, 须为有效证件; 且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 (若存在过期情况, 须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图)。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的原件扫描件, 须为有效证件;
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word文档或pdf文档, 内容为: 若法定代表人参加开标会议的, 上传法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件; 若法定代表人授权委托代理人参加开标会议的, 上传法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件扫描件、法定代表人授权委托书、授权委托代理人身份证原件扫描件。 法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式, 须按要求加盖电子章。
1.5	投标保证金证明	合格制	<p>上传word文档或pdf文档, 内容为缴纳投标保证金的证明材料原件扫描件, 如下: 截止2024年3月, 投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为A+, 且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人, 免收投标保证金。投标文件中须提供: 行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)网站下载的投标人信用报告。 投标保证金金额: 40万元。 (1) 如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的, 上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等)。</p> <p>(2) 如以银行保函形式缴纳投标保证金的, 其银行保函必须由其基本户开户银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期, 上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明 (如开户许可证或银行开户许可申请表等)。同时在开标 (投标截止) 时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时, 须在邮件外包装上注明“***项目投标保证金”, (收件人: 晟源孙青, 联系方式: 0631-8456544), 且须保证开标 (投标截止) 时间前招标代理机构收到邮件, 否则投标文件将被否决; 代理公司开标现场将邮件递交评标委员会, 由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时, 须保证在开标当天开标 (投标截止) 时间前直接送到开标地点交给招标代理机构, 否则投标文件将被否决; 招标代理机构开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由基本帐户开户银行针对本工程出具, 且有效期不少于投标有效期, 同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括: a在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标; b中标通知书发出后, 拒绝签订施工合同。c未按照规定按时全额缴纳代理服务费。</p> <p>(3) 如以保险保函方式缴纳投标保证金的, 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。上传: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业银行基本户开户证明 (如开户许可证或银行开户证明等); 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内没有的服务机构营业执照。</p> <p>(4) 如以电子保函形式缴纳投标保证金的, 上传电子保函保单或保函凭证; 基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。</p> <p>(5) 除按规定免于缴纳投标保证金的企业外, 未按规定提交投标保证金的投标人, 其投标文件将被拒绝。</p>
1.6	项目管理机构	合格制	<p>上传word文档或pdf文档, 包括: 项目经理、技术负责人、施工员、质检员 (或质量员)、材料员、机管员、劳资员各1名, 安全员2名。上传项目经理、技术负责人、安全员证书及项目管理机构所有成员的社保证明材料原件扫描件。 备注: (1) 项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工, 且必须上传近6个月及以上在本企业的社会保险证明材料原件扫描件 (社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明, 若为退休人员无社会保险证明, 须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”)。若为新注册或新入职人员, 社会保险缴纳不足6个月的, 须上传劳动合同原件扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料原件扫描件 (社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明)。 (2) 项目经理须上传建筑工程二级及以上注册建造师证书原件扫描件, 且必须上传安全考核合格B证原件扫描件; 若存在过期情况, 须附网站查询合格信息截图。 (3) 技术负责人须上传工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。 (4) 安全员须上传专职安全员考核合格C类证书 (若存在过期情况, 须附网站查询合格信息截图)。</p> <p>(5) 须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。</p>

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
1.7	失信情况查询	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为: 1、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)网站失信查询截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。(上传“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)网站下载的投标人信用报告。)
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word文档或pdf文档,具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。
2	技术标 [30.00] (汇总规则:当专家数量小于等于1位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于1位小于等于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.80	(2.8分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施合理,工期、人员等安排情况合理;
2.2	施工方案和技术措施合理	2.80	(2.8分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,结合施工现场实际情况,采取措施得力、经济、安全、可行;
2.3	质量保证措施	2.80	(2.8分)工程质量保证措施科学合理,切实可行,有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案,表述清晰,切实可行;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.80	(2.8分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行;
2.5	环境保护措施	2.80	(2.8分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等;
2.6	冬雨季施工	2.80	(2.8分)冬雨季施工;
2.7	施工进度计划和进度措施	2.80	(2.8分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);
2.8	资源配备计划	2.80	(2.8分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要;施工设备选型和配套合理、保证性高,质量监控设备齐全、满足工程检验需要。
2.9	项目管理机构	2.80	(2.8分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。
2.10	成品保护、工程保修制度	2.80	(2.8分)成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。
2.11	建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等	2.00	(2.0分)建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等;扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等;
3	资信标 [12.00]		
3.1	企业信用及考核情况	5.00	1、上传word文档或pdf文档,内容为: 投标人近一年内,在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的,每有一条记录在基本分5分的基础上,扣1分,扣分无下限。投标文件中附信用中国(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn)和信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	4.00	通过系统选择项目管理机构成员:项目经理为建筑工程二级及以上注册建造师执业资格,且必须具备安全考核合格B证;其他关键岗位管理人员(包括技术负责人、施工员、质检员(或质量员)、材料员、机管员、劳资员各1名,安全员2名。)配备齐全,满足以上配备要求,且与资格审查项目管理机构人员一致,得4分。
3.3	企业业绩	3.00	通过系统勾选业绩。内容为:投标人自2021年1月1日至今承揽过类似工程业绩的,每有一项得1分,本项最高3分。 备注:1、上传合同扫描件作为有效业绩;日期以合同签订时间为准,进行加分。 2、工程业绩信息需在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由自行负责,如发现录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照法律法规等文件要求进行依法处理,并记不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单。 3、类似工程:指建筑工程。
4	商务标 [58.00]		

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	56.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。  评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。  投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）  当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值  当6&lt;n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值  当n&gt;9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值  B：招标控制价。  K1：0.955,0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。  K2：0.99。  Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。  Q1：0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分  每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。  每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。  偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	1.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。  算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）  当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值  当n&gt;4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分  每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。  每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。  偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	1.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。  算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）  当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值  当n&gt;4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审  清单基本分数计算方式：总分值/清单项目个数  清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减0.25/N，减完为止。每低1%减0.125/N，减完为止。  总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 41500164.31

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	威海综合保税区1#蓝领公寓		3290000.00		
	合计		3290000.00		



单项工程投标报价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	威海综合保税区1#蓝领公寓		3290000.00		
1	土建工程		1210000.00		
2	装饰工程		740000.00		
3	安装工程		990000.00		
4	绿化工程		30000.00		
5	室外景观工程		160000.00		
6	室外管网-土建工程		80000.00		
7	室外管网-安装工程		80000.00		
合计			3290000.00		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	威海综合保税区1#蓝领公寓		
	土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外景观工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网-土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网-安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	威海综合保税区1#蓝领公寓							
	土建工程							
	1、土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	2606			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.工作内容:开挖、楼座下面的原有管道破坏性挖除、建筑物范围内障碍物清除、基槽清理、场内倒运、装车、运土、搁置场地、平整堆积	m3	5898.31			
3	010103001001	回填方	1.部位:基础回填 2.回填材料:压实性较好的素土 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.土源:自行考虑,综合考虑土方运输、倒运至回填部位等各种费用 6.主要内容:取土、装车、运土、回填、水沉、压实等与此有关的所有内容	m3	4735.58			
4	010103001002	回填方	1.部位:房心回填 2.回填材料:压实性较好的素土 3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 4.运输距离:综合考虑 5.土源:自行考虑,综合考虑土方运输、倒运至回填部位等各种费用 6.主要内容:取土、装车、运土、回填、水沉、压实等与此有关的所有内容	m3	152.57			
5	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.压实系数:满足设计规范及现场使用要求	m3	18.83			
	2、混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.垫层类别:综合考虑 4.部位:基础	m3	171.8			
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P8 4.其他:含随打随抹	m3	3.78			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	27.21			
9	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	563.34			
10	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	176.76			
11	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P8 4.墙体类型:电梯井壁	m3	2.56			
12	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	185.06			
14	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	380.28			
15	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	45.13			
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2444.67			
17	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:空调井搁板	m3	12.06			
18	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30微膨胀	m3	2.97			
19	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm	m2	271.52			
20	010506001002	直形楼梯	1.楼梯板厚度每增减10mm 2.混凝土强度等级:C30	m2	543.04			
21	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.74			
22	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.37			
23	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.76			
24	010508001001	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀 3.其他:含后浇带凿毛、两侧钢丝网片等完成该工作的所有内容 4.部位:综合考虑	m3	1.39			
3、钢筋工程								
25	010515001001	砌体加固筋	1.钢筋规格:HRB400Φ6 2.带E钢筋综合考虑	t	18.86			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ4箍筋 2.带E钢筋综合考虑	t	0.011			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ6箍筋 2.带E钢筋综合考虑	t	10.007			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ8箍筋 2.带E钢筋综合考虑	t	70.404			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ10箍筋 2.带E钢筋综合考虑	t	5.781			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ12箍筋 2.带E钢筋综合考虑	t	16.334			
31	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ6 2.带E钢筋综合考虑 3.其他:含马镫	t	17.488			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ8 2.带E钢筋综合考虑 3.其他:含马镫	t	76.815			
33	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ10 2.带E钢筋综合考虑 3.其他:含马镫	t	36.507			
34	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ12 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	30.959			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第3页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ14 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	13.213			
36	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ16 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	29.975			
37	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ18 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	44.741			
38	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ20 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	46.244			
39	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ22 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	51.328			
40	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:HRB400Φ25 2.带E钢筋综合考虑 3.接头费用在综合单价中考虑 4.其他:含马镫	t	90.696			
41	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6.5 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	39712			
42	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	219			
43	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	2432			
44	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	2432			
45	010515011005	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	8			
46	010515011006	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)	根	16			
47	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.含植筋、接头 3.带E钢筋综合考虑	t	4.331			
4、砌体工程								
48	010401001001	砖基础	1.厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	99.25			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第4页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010401012001	零星砌砖	1.厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5砂浆 4.部位:烟道	m3	3.348			
50	010401012002	零星砌砖	1.厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5砂浆 4.部位:台阶、包管道、消防箱堵砌等	m3	21.77			
51	010401009001	砖柱	1.厚度:综合考虑 2.砖品种、规格:粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5砂浆	m3	92.18			
52	010401003001	实心砖墙	1.墙体类型:MU20蒸压粉煤灰砖 2.墙体厚度:120厚 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆 4.部位:地下室外墙保护墙	m3	4.3263			
53	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:加气砼砌块墙,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma7.5砂浆 4.部位:女儿墙等 5.工作内容:底端砌砖或顶部细石砼灌缝等	m3	159.71			
54	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:加气砼砌块墙,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.部位:内墙等 5.工作内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等	m3	1859.03			
55	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:B05级改性蒸压加气混凝土自保温砌块,强度等级不小于A3.5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:Ma5.0砂浆 4.部位:外墙等 5.工作内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等	m3	1015.29			
5、二次结构								
56	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	221.38			
57	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.44			
58	010503004001	圈梁(包含与之相连的外挑造型)	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:厨房卫生间反坎、烟道圈梁等	m3	71.288			
59	010503004002	圈梁(包含与之相连的外挑造型)	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:圈梁、压顶等	m3	62.36			
60	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.15			
61	010507007001	其他构件	1.构件名称:水簸箕等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石	m3	0.016			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第5页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	010514002001	其他构件	1.单件体积:小型预制构件 2.构件的类型:盖板等 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.其他:含制作(包括场内或场外运输)、安装、灌缝等所有内容	m3	0.61			
63	010514002002	其他构件	1.单件体积:小型预制构件 2.构件的类型:洞口侧边预制块、过梁等综合考虑 3.混凝土强度等级:C25 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.其他:含制作(包括场内或场外运输)、安装、灌缝等所有内容	m3	25.46			
6、防水工程								
64	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3mm厚聚合物水泥粘结剂,芯材0.5mm厚 2.防水层数:一层,搭接及附加层用量不另行计算	m2	2000.57			
65	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3mm厚聚合物水泥粘结剂,芯材0.5mm厚 2.防水层数:双层,搭接及附加层用量不另行计算	m2	2412.33			
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.遍数:1遍(搭接及附加层用量不另行计算) 3.部位:管根	m2	30.24			
67	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3mm厚聚合物水泥粘结剂,芯材0.5mm厚 2.防水层数:双层,搭接及附加层用量不另行计算	m2	843.31			
68	010904002002	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.遍数:1遍(搭接及附加层用量不另行计算) 3.部位:卫生间、厨房等	m2	1426.64			
69	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3mm厚聚合物水泥粘结剂,芯材0.5mm厚 2.防水层数:一层,搭接及附加层用量不另行计算	m2	2987.9			
70	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+≥1.3mm厚聚合物水泥粘结剂,芯材0.5mm厚 2.防水层数:双层,搭接及附加层用量不另行计算	m2	1647.59			
71	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 2.其他搭接及附加层用量不另行计算	m2	2932.05			
7、保温工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第6页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热部位:屋面等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:180mm厚石墨挤塑聚苯板(B1级)	m2	2689.47			
73	01B001	保温隔热屋面	1.保温隔热部位:屋面、造型填充等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:泡沫砼,容重<8KN/m3 3.工程量计算规则:以设计图示尺寸按立方米计算	m3	2.23			
74	01B002	保温隔热屋面	1.保温隔热部位:屋面等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:最薄处30mm厚1:8珍珠岩找坡 3.工程量计算规则:以设计图示尺寸按立方米计算	m3	301.4092			
75	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热部位:屋面等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚保温砂浆	m2	914.24			
76	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:内墙等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚保温砂浆	m2	3929.8			
77	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙等(含造型、挑檐等) 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm厚保温砂浆	m2	8402.96			
78	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙等(含造型、挑檐等) 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚保温砂浆	m2	2822.92			
79	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:电梯基坑等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:40mm厚挤塑聚苯板(B1级)	m2	30.8			
80	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚复合保温板(石墨挤塑苯板80mm+20mm厚保护层) 3.固定方式:综合考虑 4.其他:此部分不再单独计算模板	m2	1902.53			
81	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:采暖与非采暖空间、文化活动中心等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:40mm厚挤塑聚苯板	m2	581.38			
82	01B003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:卫生间墩台填充等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:轻骨料砼 3.工程量计算规则:以设计图示尺寸按立方米计算	m3	6.48			
	8、门窗工程							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第7页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	010802001001	门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚门不小于2.2mm,窗不小于1.8mm 3.开启方式:平开 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m2	220.04			
84	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚门不小于2.2mm 3.开启方式:平开 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m2	18.69			
85	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚不小于1.8mm 3.开启方式:固定 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m2	22.44			
86	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚不小于1.8mm 3.开启方式:推拉 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m2	118.47			
87	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚不小于1.8mm 3.开启方式:平开 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m2	57.96			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第8页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:70系列隔热断桥铝合金,主型材壁厚不小于1.8mm 3.开启方式:平开内(外)倒 4.玻璃品种厚度:中空玻璃5+12Ar+5Low-Emm,安全玻璃、防火玻璃、消防救援窗口等综合考虑且使用需满足图纸设计要求 5.其他:含制作、运输、安装、检测费用等	m <sup>2</sup>	1277.93			
89	010807003001	铝合金防雨通风金百叶	1.做法:1mm厚铝合金褐色粉末喷涂防雨百叶,符合设计图纸且满足现场要求	m <sup>2</sup>	494.07			
90	010807004001	金刚砂纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2.窗纱材料品种、规格:符合设计图纸且满足现场要求	樘	136			
91	01B004	手动开窗器(一拖一)	1.包含制作、安装、调试等 2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算	套	4			
92	01B005	手动开窗器(一拖二)	1.包含制作、安装、调试等 2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算	套	24			
9、地面工程								
93	010501001002	垫层	1.厚度、混凝土强度等级:C20商品混凝土,随打随抹平 2.部位:首层地面 3.其他:含墙下无基础垫层需做元宝基础处理部分	m <sup>3</sup>	144.344			
94	010501001003	垫层	1.厚度、混凝土强度等级:C20商品混凝土(钢筋单列) 2.部位:台阶、坡道等	m <sup>3</sup>	7.28			
95	01B006	地瓜石垫层	1.厚度、砂浆配合比:素土夯实、厚度综合考虑,地瓜石灌M5水泥砂浆 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.部位:首层地面 4.其他:含墙下无基础垫层需做元宝基础处理部分	m <sup>3</sup>	346.26			
96	01B007	小毛石垫层	1.厚度、砂浆配合比:素土夯实、厚度综合考虑,小毛石灌1:2.5水泥砂浆 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 3.部位:台阶、散水、坡道	m <sup>3</sup>	37.06			
97	011101003001	细石混凝土找平层、保护层	1.厚度、混凝土强度等级:40mm厚(最薄处)C20细石砼找坡抹平 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3.部位:卫生间、厨房等	m <sup>2</sup>	1123.56			
98	011101003002	细石混凝土找平层、保护层	1.厚度、混凝土强度等级:5mm厚,C20细石砼找坡抹平	m <sup>2</sup>	1123.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第9页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
99	011101003003	细石混凝土找平层、保护层	1.厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石砼 3.部位:文化活动中心等	m2	581.38			
100	011101003004	细石混凝土找平层、保护层	1.厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石砼 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3.部位:筏板等	m2	17.4			
101	011101006001	平面砂浆找平层、保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找(坡)平	m2	147.73			
102	011003001001	隔离层	1.隔离层部位:电梯坑等 2.隔离层材料品种:0.4mm聚乙烯膜一道	m2	17.4			
103	010507001001	散水	1.混凝土种类:商品混凝土 2.面层材料种类、厚度:60mmC20混凝土,随打随抹,与墙设通长(水平)伸缩缝,密封胶嵌缝综合考虑	m2	236.22			
10、屋面工程								
104	011101003005	细石混凝土找平层、保护层	1.厚度、混凝土强度等级:30mm厚C20细石砼,随打随抹平	m2	2689.47			
105	011101006002	平面砂浆找平层、保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找(坡)平	m2	4517.95			
106	011101006003	平面砂浆找平层、保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找(坡)平 2.部位:烟道	m2	30.24			
107	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:屋面等 2.隔离层材料品种:0.4mm聚乙烯膜一道	m2	2689.47			
108	010902003001	屋面刚性层	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子,内配Φ6@200双向钢筋网(钢筋单列), (6M*6M分格缝宽20mm密封胶嵌缝), 面层含随打随抹 2.部位:不上人屋面	m2	2689.47			
11、其他工程								
109	010103004001	竣工清理	1.工作内容:包括场地内垃圾清理、归集等 2.其他:综合考虑因层高超过3.6m所增加的费用	m3	42965.06			
110	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2防水砂浆 2.部位:±0.00m以下墙体水平防潮层	m2	280.966			
111	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2防水砂浆 2.部位:±0.00m以下墙体立面防潮层	m2	570.1608			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第10页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	010516004001	钢丝网钢板网	1.钢网种类:热镀锌电焊钢丝网, 钢丝直径不小于0.8mm, 网孔不大于20mm*20mm 2.铺钉部位:填充墙与混凝土构件交接处、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m <sup>2</sup>	5783.765			
113	010516004002	钢丝网钢板网	1.钢网种类:热镀锌电焊钢丝网, 钢丝直径不小于1.6mm, 网孔不大于20mm*20mm 2.铺钉部位:楼梯间等	m <sup>2</sup>	1807.62			
114	01B008	Φ4@200钢筋网片	1.其他:含制作、安装、运输等一切成活费用 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.部位:热力小室、生活水箱间地面等	m <sup>2</sup>	98.8			
115	010904004001	楼(地)面变形缝	1.其他:具体详见L13J14-1/6, 满足设计规范及现场使用需求	m	154			
116	010903004001	墙面变形缝(内墙、顶棚)	1.其他:具体详见L13J14-1/17, 满足设计规范及现场使用需求	m	226			
117	010903004002	墙面变形缝(外墙)	1.其他:具体详见L13J14-1、2/21(0.7mm厚不锈钢板), 内塞深度宽300mm厚岩棉板, 满足设计规范及现场使用需求	m	115.2			
118	010902008001	屋面变形缝	1.其他:具体详见L13J104-3/A41(0.7mm厚不锈钢板), 内塞深度宽300mm厚岩棉板, 满足设计规范及现场使用需求	m	59.8			
119	01B009	屋面上人口(盖板)	1.具体详见L13J5-1-A15 2.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	套	2			
120	01B010	屋面排气帽	1.排气帽材质:满足设计要求 2.工作内容:排气帽制作、运输、安装等 3.排气帽长度:综合考虑, 满足设计并达到规范和验收要求 4.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算	个	74			
121	01B011	成品排气道帽	1.具体详见L15J104-18 2.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	套	30			
122	01B012	成品排气道	1.部位:厨房、卫生间等 2.详见图集L15J104-10, 截面尺寸320*240mm 3.工程量计算规则:按现场实际成活延长米计算 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	216			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第11页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:upvc直径110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:upvc直径110mm 3.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑 5.其他:详见L13J5-1-D/E3、L13J5-1-8/E2	m	713.27			
124	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:直径100mm 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.吐水管长度:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑 5.其他:具体详见L13J5-1-4/A13	根	2			
125	010516002001	铁爬梯	1.钢梯形式:具体详见L13J5-1-A15 2.满足设计及规范要求	t	0.071			
126	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.含制作、焊接、除锈刷防锈漆:综合各种铁件 5.部位:预埋铁件等	t	0.05			
127	01B013	救生缓降器	1.详见设计图纸,满足设计及规范要求 2.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	套	18			
128	01B014	楼梯滑动支座	1.具体详见设计图纸 2.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	套	24			
129	01B015	消防救援窗口标志	1.具体详见设计图纸 2.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	套	22			
130	01B016	竣工铭牌	1.材质规格:1000*800mm不锈钢钛金 2.工作内容:制作、运输、安装等 3.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算	个	1			
装饰工程								
1、地面工程								
1	011101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子,随打随抹光,内配Φ4@200双向钢筋网片(钢筋网片单列) 2.部位:热力小室、生活水箱间等	m <sup>2</sup>	98.8			
2	011101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼压光抹平 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3.部位:配电间等	m <sup>2</sup>	38.6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第12页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011101001001	平面砂浆找平层、保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.部位:电梯基坑、水暖井、配电间等	m <sup>2</sup>	108.6			
4	011102003001	块料楼地面	1.结合层材料、规格:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm8-10mm厚地砖,稀水泥擦缝 3.部位:卫生间等	m <sup>2</sup>	1034.42			
5	011102003002	块料楼地面	1.结合层材料、规格:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm8-10mm厚地砖,稀水泥擦缝 3.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 4.部位:其他房间	m <sup>2</sup>	7005.23			
6	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆,6厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.部位:除花岗岩、地砖楼地面外房间	m	190.76			
7	011105003001	块料踢脚线	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层材料、规格:4-5mm厚1:1水泥砂浆加粘结剂结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm面砖 5.形式:直形	m <sup>2</sup>	768			
8	011102001001	石材楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5.部位:门厅、走廊等	m <sup>2</sup>	1727.01			
9	011102001002	石材楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5.部位:楼梯间楼面	m <sup>2</sup>	179.48			
10	011106001001	石材楼梯面层	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5.楼梯面层防滑处理详见L13J12-10/34	m <sup>2</sup>	271.52			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第13页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011105002001	石材踢脚线	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层材料、规格:4-5mm厚1:1水泥砂浆加粘结剂结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚花岗岩 5.形式:直形 6.部位:楼梯间等	m2	290.789			
12	011105002002	石材踢脚线	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层材料、规格:4-5mm厚1:1水泥砂浆加粘结剂结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚花岗岩 5.形式:异形 6.部位:楼梯间等	m2	30.24			
2、墙面工程								
13	01B022	界面剂	1.基层类型:综合考虑 2.部位:内、外墙等 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	42119.714			
14	01B023	网格布	1.墙体类型:综合考虑 2.材料及规格:满挂耐碱玻纤网一道(160g/m <sup>2</sup> ) 3.部位:内、外墙等 4.工程量计算规则:按照铺设的面积计算,搭接及附加层用量不另行计算	m2	37876.75			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:刮5mm厚聚合物抗裂砂浆 3.部位:内、外墙面等	m2	18515.48			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:10mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:卫生间、配电间等	m2	5720.48			
17	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:内墙等	m2	14526.06			
18	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:7mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:热力小室、管道井等	m2	2560.17			
19	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:电梯基坑等	m2	41.8			
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:楼梯间等 3.刮腻子要求:3mm厚柔性耐腻子分遍刮平,遍数满足设计及现场要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料,遍数满足设计及现场要求 5.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	1850.76			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第14页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:配电间等 3.涂料品种、喷刷遍数:白水泥,遍数满足设计及现场要求 4.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	348.19			
22	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子要求:3mm厚柔性腻子分遍刮平,遍数满足设计及现场要求 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数满足设计及现场要求 5.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	18185.1			
23	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:热力小室、水箱间等 3.刮腻子要求:2-3mm厚柔性腻子分遍刮平,遍数满足设计及现场要求 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数满足设计及现场要求 5.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	228.39			
24	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种:真石漆 4.其他:含基层处理、修补、找平、腻子、防水涂料、滚涂抗碱封闭底漆、滚涂中间漆、喷涂真石漆,分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	12778.06			
25	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:10mm厚1:2.5水泥砂浆抹平,瓷砖配套专用胶黏剂粘结,满足设计规范及质量要求 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:卫生间等	m2	5375.2			
3、顶棚工程								
26	011302001001	铝合金条形板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,吊杆综合考虑,膨胀螺栓固定,高度间距综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8mm厚铝合金条形板 4.部位:卫生间、厨房等	m2	1343.3			
27	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:矿棉板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨含收边条及其他配件等 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm矿棉板吊顶	m2	1547.72			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第15页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、刷防火涂料 3.基层材料品种、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm单层石膏板 5.部分:矿棉板吊顶收边	m2	51.73			
29	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:楼梯间、配电间等 3.刮腻子要求:3mm厚柔性腻子分遍刮平,遍数满足设计及现场要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料,遍数满足设计及现场要求 5.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	682			
30	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:其他房间 3.刮腻子要求:2-3mm厚柔性腻子分遍刮平,遍数满足设计及现场要求 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数满足设计及现场要求 5.其他:含基层处理、修补、找平、分隔缝处理等施工所需的全部内容	m2	9359.38			
4、门窗工程								
31	010801001001	室内木门(含门套)	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框材质:平开夹板门 3.其他:含门锁、合页、把手等五金配件、固定件及辅材等 4.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5.具有烟密闭和自动关闭功能,规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	m2	331.2			
32	010801001002	室内木门(含门套)	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框材质:平开夹板门 3.其他:含门锁、合页、把手等五金配件、固定件及辅材等 4.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	m2	117.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第16页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010801001003	室内木门(含门套)	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框材质:平开夹板百叶门 3.其他:含门锁、合页、把手等五金配件、固定件及辅材等 4.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	m2	295.68			
34	010801004001	钢质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质门 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:综合考虑 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5.规格、尺寸、样式、耐火等级等满足设计及建设单位要求	m2	96.51			
35	010801004002	钢质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:钢质门 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:综合考虑 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5.规格、尺寸、样式、耐火等级等满足设计及建设单位要求	m2	226.24			
36	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框材质:铝镁合金推拉门框 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 5.其他:含五金配件、固定件及辅材等 6.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.部位:厨房等	m2	450.7488			
37	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 5.其他:合页、把手、门锁、地弹簧等五金件 6.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.部位:室内	m2	45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第17页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框扇材质:铝合金 3.开启方式:推拉 4.玻璃品种厚度:5mm厚钢化玻璃 5.其他:含五金配件、固定件及辅材等 6.工作内容:含制作、运输、安装、检测费用等 7.部位:室内	m <sup>2</sup>	4.5			
39	011210003001	玻璃隔断	1.隔断代号及洞口尺寸:综合考虑 2.隔断框或扇外围尺寸:综合考虑 3.隔断框材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 5.其他:含五金配件、固定件及辅材等 6.工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 7.规格尺寸颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求 8.部位:门斗	m <sup>2</sup>	13.25			
5、栏杆工程								
40	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板(304不锈钢)	1.部位:室外坡道 2.高度:h=900mm 3.固定配件种类:金属预埋件、成品法兰等,具体详见L13J12-7/21 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	14.4			
41	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(304不锈钢)	1.部位:楼梯间护窗栏杆 2.高度:h=900mm 3.固定配件种类:金属预埋件、成品法兰等,具体详见L13J8-3/64 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	29.4			
42	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板(304不锈钢)	1.部位:其他房间护窗栏杆 2.高度:h=900mm 3.固定配件种类:金属预埋件、成品法兰等,具体详见L13J6-3a/68 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	21			
43	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板(304不锈钢)	1.部位:楼梯间 2.高度:h=900mm 3.固定配件种类:金属预埋件、成品法兰等,具体详见L1312-7/27 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	165.21			
44	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板(304不锈钢)	1.部位:楼梯间水平段 2.高度:h=1100mm 3.固定配件种类:金属预埋件、成品法兰等,具体详见L13J12-7/27 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m	12.98			
6、其他工程								
45	011206002001	块料零星项目	1.材料:瓷砖 2.宽度:60mm 3.部位:楼梯斜板下	m <sup>2</sup>	7.68			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第18页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	011107001001	石材台阶面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝	m <sup>2</sup>	12.84			
47	011102001003	石材楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5.部位:台阶平台	m <sup>2</sup>	61.95			
48	011102001004	石材楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚毛面花岗岩板 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 5.部位:坡道	m <sup>2</sup>	10.83			
49	011206002002	块料零星项目	1.工程部位:窗台板 2.贴结合层厚度、材料种类:15mm厚1:2.5水泥砂浆+10mm厚配套专用粘合剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm白牡丹人造理石 4.其他:含翻边、磨边等	m <sup>2</sup>	93.816			
50	011206002003	块料零星项目	1.工程部位:过门石 2.结合层材料、规格:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm黑白根天然石材 3.素水泥浆遍数:素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	33.06			
51	01B024	卫生间镜柜洗手柜	1.材料品种、规格、颜色:成品镜柜及洗手柜, 18mm三聚氰胺板柜子 2.支架、配件品种、规格:含镜柜及洗手柜等 3.尺寸及其他详见图纸	套	105			
52	01B025	衣柜	1.材料品种、规格: 18mm三聚氰胺板柜子 2.其他: 含合页、拉手、挂衣杆及各种五金配件等 3.按可视正投影面积计算	m <sup>2</sup>	695			
53	011501009001	厨房低柜	1.台柜规格:理石台面, 含挡水条、开孔磨边及倒角等理石加工 2.材料种类、规格:18mm颗粒板柜体, 铝箔防水等 3.五金种类、规格:含拉手、合页及各种五金配件等 4.其他详见图纸	m	52.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第19页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	011501010001	厨房吊柜	1.材料种类、规格:18mm颗粒板柜体 2.五金种类、规格:含拉手、合页及各种五金配件等 3.其他详见图纸	m	52.8			
55	01B026	大便隔断	1.材料品种、规格:卫生间大便隔断18mm刨花板,其他详见图集L13J11-4/101	蹲位	24			
56	01B027	小便隔断	1.材料品种、规格:卫生间小便隔断18mm刨花板,其他详见图集L13J11-4/106	个	16			
57	01B028	窗帘	1.材料品种:遮光窗帘,满足甲方要求 2.含窗帘杆及其他配件等 3.按窗帘杆延长米计算,褶皱系数综合考虑	m	376.18			
58	01B029	洗手池	1.盥洗室洗手池 690*800*1.0mm不锈钢板 2.按延长米计算 3.其他满足甲方要求	m	80.22			
59	01B030	无障碍抓杆	1.无障碍抓杆(坐便器),详见图集L13J12-62	套	2			
60	01B031	无障碍抓杆	1.无障碍抓杆(洗手盆),详见图集L13J12-62	套	2			
61	011207001001	墙面装饰板 电梯门套	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm不锈钢	m <sup>2</sup>	16.416			
安装工程								
给排水系统								
1	031004006001	大便器	1.规格、类型:蹲式大便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:包含自闭式冲洗阀等附件安装	组	30			
2	031004006002	大便器	1.规格、类型:坐式大便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:包含上下水配件、角阀等附件安装	组	148			
3	031004007001	小便器	1.规格、类型:挂式小便器 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:包含上下水配件、自闭式冲洗阀等附件安装	组	20			
4	031004010001	淋浴器	1.组装形式:成套式 2.附件名称、数量:含混合开关、固定件等附件安装	套	137			
5	031004008001	其他成品卫生器具	1.规格、类型:成品拖布池 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:含水龙头、排水栓等全套附件	组	10			
6	031004001001	浴缸	1.组装形式:成套式 2.附件名称、数量:含花洒龙头、去水器等上下水附件安装	组	2			
7	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	146			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第20页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031004004001	洗涤盆	1.名称:洗菜盆 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:包含水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	60			
9	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:电热水器 2.型号、容积:80L 3.安装方式:壁挂式	台	138			
10	03B001	油烟机	1.含本体及挂机板、烟道、逆止阀等附件安装	套	60			
11	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢水封地漏 2.规格、型号:DN50	个	178			
12	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢水封地漏 2.规格、型号:DN100	个	2			
13	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:不锈钢洗衣机地漏 2.规格、型号:DN50	个	138			
14	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:铸铁直通式地漏 2.规格、型号:DN50	个	30			
15	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:铸铁直通式地漏 2.规格、型号:DN100	个	54			
16	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称:铜制地面扫除口 2.规格、型号:DN100	个	8			
17	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:塑料地面扫除口 2.规格、型号:DN100	个	2			
18	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
19	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	152			
20	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	67			
21	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	34			
22	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	14			
23	031003001006	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
24	031003001007	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
25	031003001008	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
26	031003001009	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	12			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第21页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹法兰连接	个	2			
28	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹法兰连接	个	2			
29	031003009001	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹法兰连接	个	4			
30	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它:包含压力表弯、表阀安装	台	112			
31	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
32	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	147			
33	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	20			
34	031001005001	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN75 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	4.8			
35	031001005002	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN100 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	35.2			
36	031001005003	铸铁管	1.安装部位:出户埋地 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN50 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	77.845			
37	031001005004	铸铁管	1.安装部位:出户埋地 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN75 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	49.768			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第22页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	031001005005	铸铁管	1.安装部位:出户埋地 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN100 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	156.479			
39	031001005006	铸铁管	1.安装部位:出户埋地 2.介质:污、废水 3.材质、规格:机制铸铁排水管DN150 4.连接形式:法兰承插连接,柔性接口 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	226.32			
40	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:螺旋消声硬聚氯乙烯管De75 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	108			
41	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:螺旋消声硬聚氯乙烯管De110 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	636.302			
42	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:螺旋消声硬聚氯乙烯管De160 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	101.817			
43	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯管De50 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	609.104			
44	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯管De75 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	256.414			
45	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯管De110 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球试验 6.留、打、堵洞	m	358.062			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第23页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:防紫外线 PVC-U承压排水管De50 4.连接形式:承插粘接 5.包含灌水(闭水)及通球 试验 6.留、打、堵洞	m	403			
47	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	79.444			
48	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	50.743			
49	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	35.591			
50	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	109.985			
51	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	64.8			
52	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	79.65			
53	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计要求 6.留、打、堵洞	m	79.489			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第24页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	89.599			
55	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	37.988			
56	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De40, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	46.459			
57	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De50, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	47.674			
58	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	804.281			
59	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	643.138			
60	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	100.011			
61	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De40, 最低公称压力为1.25Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	39.405			
62	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	876.399			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第25页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为2.0Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	421.324			
64	031002001001	管道支架	1.材质:型钢、通丝等 2.管架形式:综合考虑	Kg	242.0547			
65	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆, 银粉漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	242.0547			
66	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:优质超细玻璃棉 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑	m3	8.379			
67	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.层数:1层 3.对象:管道保温外	m2	312.973			
68	031201001001	管道刷油	1.类型: 刷防火涂料 2.位置: 保温保护层外 3.其他: 厚度符合规范要求	m2	312.973			
69	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.油漆品种、做法:埋地管道四油三布	m2	2.906			
70	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.油漆品种、做法:埋地管道三油两布	m2	196.815			
71	030413002001	凿(压)槽	1.名称:加气块墙体剔槽及恢复 2.规格: 综合考虑 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	2882.907			
72	031002003001	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN25 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	16			
73	031002003002	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN32 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	16			
74	031002003003	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN40 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	34			
75	031002003004	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN50 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
76	031002003005	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN65 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第26页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
77	031002003006	套管	1.名称、类型:塑料套管制作安装 2.材质:PVC 3.套管规格:Φ150 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	60			
强电系统								
78	030404017001	配电箱	1.名称:居民电表箱 2.型号:1/2-1AW1、1/2-2AW1 (不计设备费) 3.规格:1400*1000*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	4			
79	030404017002	配电箱	1.名称:居民电表箱 2.型号:1/2-3AW1、1/2-4AW1、1/2-5AW1、1/2-3AW2、1/2-4AW2、1/2-5AW2 (不计设备费) 3.规格:1000*1000*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	12			
80	030404017003	配电箱	1.名称:室外网点电表箱 2.型号:AW 3.规格:800*1000*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			
81	030404017004	配电箱	1.名称:电梯配电箱 2.型号:APDT 3.规格:600*600*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	2			
82	030404017005	配电箱	1.名称:应急配电箱 2.型号:1/2-1ALE 3.规格:500*500*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	2			
83	030404017006	配电箱	1.名称:应急配电箱 2.型号:3-1ALE 3.规格:500*500*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			
84	030404017007	配电箱	1.名称:网点配电箱 2.型号:3-1AL 3.规格:800*800*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			
85	030404017008	配电箱	1.名称:网点配电箱 2.型号:3-1ALB 3.规格:800*800*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			
86	030404017009	配电箱	1.名称:强电井配电箱 2.型号:1/2-1ALB 3.规格:800*800*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	2			
87	030404017010	配电箱	1.名称:强电井配电箱 2.型号:1-1AL 3.规格:800*800*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			
88	030404017011	配电箱	1.名称:强电井配电箱 2.型号:2-1AL 3.规格:800*800*200 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第27页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030404017012	配电箱	1.名称:强电井配电箱 2.型号:1/2-2AL 3.规格:600*600*150 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	2			
90	030404017013	配电箱	1.名称:强电井配电箱 2.型号:1/2-3AL, 1/2-4AL, 1/2-5AL 3.规格:600*600*150 4.安装方式:悬挂安装 5.外部压、接线	台	6			
91	030404017014	配电箱	1.名称:网点配电箱 2.型号:ALS1 3.规格:600*600*120 4.安装方式:嵌入安装 5.外部压、接线	台	3			
92	030404017015	配电箱	1.名称:网点配电箱 2.型号:ALS2 3.规格:400*500*120 4.安装方式:嵌入安装 5.外部压、接线	台	5			
93	030404017016	配电箱	1.名称:宿舍配电箱 2.型号:AL 3.规格:400*500*120 4.安装方式:嵌入安装 5.外部压、接线	台	137			
94	030404017017	配电箱	1.类别:电梯配套控制柜 (不计设备费) 2.安装方式:嵌入安装 3.半周长或回路数:非标 4.外部压、接线	台	2			
95	030411001001	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	99.46			
96	030411001002	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.09			
97	030411001003	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	12.9			
98	030411001004	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 20 4.配置形式:暗敷	m	14623.94			
99	030411001005	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 32 4.配置形式:暗敷	m	970.34			
100	030411001006	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 50 4.配置形式:暗敷	m	9			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第28页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	58.93			
102	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	65.61			
103	030411001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ 20 3.配置形式:综合考虑	m	126.5			
104	030408003001	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	22.33			
105	030408003002	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN125 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	24.48			
106	030408003003	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	17.28			
107	030411003001	桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*150 4.接地:符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	729.87			
108	030411003002	桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.接地:符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	27.6			
109	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:除锈刷保护漆	kg	791.755			
110	030408008001	防火堵洞	1.材质:综合考虑 2.部位:桥架穿墙、楼板及防火分区处	处	9			
111	030411004001	配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ6	m	3280.93			
112	030411004002	配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ6	m	15554.98			
113	030411004003	配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ4	m	28201.18			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第29页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	030411004004	配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ4	m	7870.14			
115	030411004005	配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ2.5	m	16096.1			
116	030408001001	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	132.67			
117	030408001002	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	35.28			
118	030408001003	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	15.57			
119	030408001004	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	49.93			
120	030408001005	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	210.44			
121	030408001006	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	52.57			
122	030408001007	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	24.53			
123	030408001008	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	19.23			
124	030408001009	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	40.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第30页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030408001010	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	85.25			
126	030408001011	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	25.17			
127	030408001012	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	4.54			
128	030408001013	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:沿桥架敷设	m	56.28			
129	030408001014	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*150 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	6.68			
130	030408001015	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*240 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	20.53			
131	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤10mm <sup>2</sup> 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	4			
132	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤10mm <sup>2</sup> 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	34			
133	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤35mm <sup>2</sup> 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	10			
134	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤120mm <sup>2</sup> 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	2			
135	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤240mm <sup>2</sup> 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	3			
136	030412001001	普通灯具	1.名称:普通吸顶灯 2.型号、规格:1*32w	套	13			
137	030412001002	普通灯具	1.名称:红外声光控感应灯 2.型号、规格:1*32w 3.安装形式:吸顶式	套	135			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第31页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:1*32w 3.安装形式:吸顶式	套	77			
139	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:T5型,2*28w 4.安装形式:吸顶安装	套	146			
140	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:T5型,1*28w 4.安装形式:吸顶安装	套	10			
141	030412005003	荧光灯	1.名称:LED长条灯 2.型号、规格:1200mm*70mm,36w 4.安装形式:吸顶安装	套	274			
142	030412005004	荧光灯	1.名称:LED面板灯 2.型号、规格:300*300,24w 4.安装形式:嵌入式	套	137			
143	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:直径400mm, 24w	套	137			
144	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	20			
145	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	8			
146	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	305			
147	030404034004	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	10			
148	030404035001	插座	1.名称:厨房插座(带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	120			
149	030404035002	插座	1.名称:防水五孔插座(带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	140			
150	030404035003	插座	1.名称:净水器预留插座(带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	60			
151	030404035004	插座	1.名称:空调挂机插座(带开关控制) 2.型号、规格:16A 3.安装方式:暗装	个	170			
152	030404035005	插座	1.名称:热水器插座(带开关控制) 2.规格:16A 3.安装方式:暗装	个	138			
153	030404035006	插座	1.名称:温控面板用插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	136			
154	030404035007	插座	1.名称:五孔常规插座 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	个	1354			
155	030404035008	插座	1.名称:洗衣机插座(带开关控制) 2.规格:16A 3.安装方式:暗装	个	141			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第32页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	030404035009	插座	1.名称:油烟机插座(带开关控制) 2.规格:16A 3.安装方式:暗装	个	60			
157	030404035010	插座	1.名称:智能马桶插座(带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	137			
158	030404036001	其他电器	1.名称:紧急呼叫按钮 2.安装方式:暗装	个	2			
159	030404036002	其他电器	1.名称:复位按钮 2.安装方式:暗装	个	2			
160	030404036003	其他电器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:暗装	个	2			
161	030411006001	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装	个	2979			
162	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装	个	1075			
163	030411006003	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:金属 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装	个	6			
164	030413002002	凿(压)槽	1.名称:加气块墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	6145.7			
165	030413002003	凿(压)槽	1.名称:加气块墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	178.1			
166	030413002004	凿(压)槽	1.名称:加气块墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	26.6			
167	031201001002	管道刷油	1.类型: 刷防火涂料 2.位置: 明装穿线钢管 3.其他: 厚度符合规范要求	m2	6.492			
168	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: $\phi 10$ 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设 5.其他详见设计图纸	m	365.94			
169	030409005002	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: $\phi 10$ 4.安装形式:沿屋面敷设 5.其他:露出屋面的爬梯、铁栏杆、烟囱、太阳能、各种管道等就近与接闪网连接,并至少应有两点与屋面接闪带焊接,做法详见L22D501-33	m	423.92			
170	030409003001	避雷引下线	1.材质:利用建筑物柱内两根不小于 $\Phi 16$ 的主钢筋通常焊接 2.其他:引下线上端与接闪网焊接,下端与作为接地体的基础内两根主钢筋焊接,并从上至下焊接成电气通路	m	390.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第33页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	030409004001	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成基础接地网	m	518.17			
172	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:300*200*120	台	3			
173	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:120*100*60	台	139			
174	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:防雷测试点	台	8			
175	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:暗敷	m	127.45			
176	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:暗敷	m	84.39			
177	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:沿砖、混凝土结构明敷	m	89			
178	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:沿砖、混凝土结构明敷	m	39			
179	030409002005	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:绝缘导线 3.规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4.安装部位:管内穿线	m	327.96			
180	030409002006	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:绝缘导线 3.规格:BV-10mm <sup>2</sup> 4.安装部位:管内穿线	m	7.96			
181	030409002007	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:绝缘导线 3.规格:BV-25mm <sup>2</sup> 4.安装部位:管内穿线	m	16.8			
182	030414011001	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
183	030414002001	送配电装置系统	1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
弱电系统								
184	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:网络配线箱 2.型号、规格:800*600*200 3.安装方式:挂墙明装	个	11			
185	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称:户智能箱 2.型号、规格:450*350*150 3.安装方式:嵌墙暗装	个	5			
186	030411003003	桥架	1.材质:镀锌 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.接地:符合设计及规范要求	m	101.95			
187	030411003004	桥架	1.材质:镀锌 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*150 4.接地:符合设计及规范要求	m	32.4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第34页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含支架除锈刷油	kg	69.326			
189	030408008002	防火堵洞	1.材质:综合考虑 2.部位:桥架穿墙及防火分区处	处	30			
190	030411001010	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	8.56			
191	030411001011	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	68.13			
192	030411001012	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 25 4.配置形式:暗敷	m	192.59			
193	030411001013	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 20 4.配置形式:暗敷	m	3510.3			
194	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	519			
195	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	11.5			
196	030502003003	分线接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装	个	201			
197	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC接线盒	个	137			
198	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5 3.敷设方式:管内敷设	m	1301.07			
199	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP5 3.敷设方式:沿桥架敷设	m	5021.24			
采暖系统								
200	031001008001	直埋式预制保温管	1.安装部位:入户 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝钢管 φ 133*4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	14.58			
201	031001008002	直埋式预制保温管	1.安装部位:入户 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝钢管 φ 60*3.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	58.66			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第35页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
202	031001008003	直埋式预制保温管	1.安装部位:入户 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式 预制保温无缝钢管 $\phi 50 \times 3.5$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	36.5			
203	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 133 \times 4.0$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	27.74			
204	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 108 \times 4.0$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	28.87			
205	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 89 \times 4.0$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	137.18			
206	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 76 \times 4.0$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	62.34			
207	031001002005	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 60 \times 3.5$ 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	78.58			
208	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.留、打、堵洞	m	95.77			
209	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	26.77			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第36页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
210	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	41.6			
211	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	123.51			
212	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:铝塑复合管De32 4.连接形式:卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	10.17			
213	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:PPR De32, 管材等级4级, 管系列S3.2 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	4279.4			
214	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:PE-RT De25 管材等级4级, 管系列S4 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	768.62			
215	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:PE-RT De20 管材等级4级, 管系列S4 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	m	2195.64			
216	031005001001	铸铁散热器	1.材质、类型:灰铸铁柱翼散热器 每组20片 2.型号、规格:型号 TZY2-100/6-8,中心距600,其标准散热量( $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ )为123.9W/片 3.安装方式:底边距地高度150mm 4.托架、铸铁散热器刷油设计要求:按照设计说明	组	2			
217	031005001002	铸铁散热器	1.材质、类型:灰铸铁柱翼散热器 每组25片 2.型号、规格:型号 TZY2-100/6-8,中心距600,其标准散热量( $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ )为123.9W/片 3.安装方式:底边距地高度150mm 4.托架、铸铁散热器刷油设计要求:按照设计说明	组	52			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第37页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
218	031005003001	其他成品散热器	1.材质、类型:卫生间小背篓 2.型号、规格:散热量为450W 3.托架刷油设计要求:按照设计说明	组	146			
219	031005003002	其他成品散热器	1.材质、类型:装饰性铜铝复合散热器 每组13片 2.型号、规格:散热量为450W 3.托架刷油设计要求:按照设计说明	组	10			
220	031005003003	其他成品散热器	1.材质、类型:装饰性铜铝复合散热器 每组15片 2.型号、规格:散热量为450W 3.托架刷油设计要求:按照设计说明	组	26			
221	031005003004	其他成品散热器	1.材质、类型:装饰性铜铝复合散热器 每组20片 2.型号、规格:散热量为450W 3.托架刷油设计要求:按照设计说明	组	2			
222	031003014001	入口装置	1.类型:热力入口装置 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:焊接法兰 4.含热力入口装置全部阀门、仪表等安装	套	2			
223	031003009002	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	4			
224	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接法兰连接	个	4			
225	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接法兰连接	个	4			
226	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接	个	4			
227	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
228	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
229	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第38页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
230	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
231	031003001013	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	16			
232	031003001014	螺纹阀门	1.类型:角阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	368			
233	031003001015	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	12			
234	031003001016	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	414			
235	031003001017	螺纹阀门	1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	187			
236	031003001018	螺纹阀门	1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	187			
237	031003001019	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
238	031003001020	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	20			
239	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接	个	20			
240	031003001021	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	382			
241	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	块	191			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第39页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
242	031003001022	螺纹阀门	1.类型:两通恒温阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	48			
243	031003001023	螺纹阀门	1.类型:手动放风阀 2.规格、压力等级:φ8 3.连接形式:螺纹连接	个	54			
244	030601001001	温度仪表	1.名称:采暖温控器	套	178			
245	030503006001	传感器	1.名称:温度传感器	支	178			
246	031003001024	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	8			
247	031005007001	热媒集配装置	1.名称:分集水器 2.规格:3环路	台	9			
248	031005007002	热媒集配装置	1.名称:分集水器 2.规格:4环路	台	9			
249	031005007003	热媒集配装置	1.名称:分集水器 2.规格:6环路	台	14			
250	031005007004	热媒集配装置	1.名称:分集水器 2.规格:10环路	台	4			
251	031005006001	一层地暖:	1.50厚C20豆石混凝土(上下配φ3双向@50钢丝网片,中间敷散热管),上皮最薄处大于等于30厚,沿墙贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 2.55(西侧沿街公建40)厚挤塑聚苯板保温层,上铺0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.包含所有的成套分水器(含分集水器进、回水口处的专用铜球阀、过滤器、温控阀等所有阀门、管件) 4.地暖管采用PE-RT管,管材系列为S4,管径De20	m2	906.43			
252	031005006002	一层走廊、门厅、楼梯间地暖:	1.50厚C20豆石混凝土(上下配φ3双向@50钢丝网片),上皮最薄处大于等于30厚,沿墙贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 2.50厚挤塑聚苯板保温层,上铺0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	415.36			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第40页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
253	031005006003	2-5层地暖:	1.50厚C20豆石混凝土(上下配 $\phi$ 3双向@50钢丝网片,中间敷散热管),上皮最薄处大于等于30厚,沿墙贴20*50高挤塑聚苯板与保温层上皮平 2.40厚发泡混凝土保温层(容重700KG/m <sup>3</sup> ),上铺0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.包含所有的成套分水器(含分集水器进、回水口处的专用铜球阀、过滤器、温控阀等阀门、管件) 4.地暖管采用PE-RT管,管材系列为S4,管径De20	m2	4835.68			
254	031005006004	2-5层走廊地暖:	1.50厚C20豆石混凝土(上下配 $\phi$ 3双向@50钢丝网片),上皮最薄处大于等于30厚,沿墙贴20*50高挤塑聚苯板与保温层上皮平 2.30厚发泡混凝土保温层(容重700KG/m <sup>3</sup> ),上铺0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	1161.04			
255	031002003007	套管	1.名称、类型:塑料套管制作安装 2.材质:PVC 3.套管规格: $\Phi$ 50 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	364			
256	031002003008	套管	1.名称、类型:柔性套管制作安装 2.材质:塑料 3.套管规格: $\Phi$ 50 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	364			
257	031002003009	套管	1.名称、类型:空调套管 2.材质:塑料 3.套管规格:DN80 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	228			
258	031002003010	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢 3.介质管道规格:DN125 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			
259	031002003011	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢 3.介质管道规格:DN70 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	20			
260	031002003012	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢 3.介质管道规格:DN50 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	20			
261	031002003013	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢 3.介质管道规格:DN40 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	28			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第41页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
262	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级 柔性泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑	m3	7.288			
263	031002001002	管道支架	1.材质:型钢、通丝等 2.管架形式:综合考虑	Kg	181.18			
264	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	181.18			
265	03B002	热表箱	1.名称:热表箱 2.规格:800*500*180 3.安装方式:暗装	个	8			
266	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
通风系统								
267	030404033001	风扇	1.名称:排气扇(自带止回阀,手动控制) 2.型号:PQ-400 3.规格:风量:400m3/H,风压:250pa,功率:40w	台	10			
268	030404033002	风扇	1.名称:排气扇(自带止回阀,手动控制) 2.型号:PQ-100 3.规格:风量:100m3/H,风压:150pa,功率:20w	台	146			
269	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管 2.材质:铝箔伸缩管 3.规格:φ100	m	167.9			
270	030702008002	柔性软风管	1.名称:风管 2.材质:铝箔伸缩管 3.规格:φ150	m	13.9			
271	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:φ150	个	1			
272	030703002001	柔性软风管阀门	1.名称:止逆阀 2.规格:φ100 3.材质:塑料	个	146			
273	030703002002	柔性软风管阀门	1.名称:止逆阀 2.规格:φ150 3.材质:塑料	个	10			
消火栓系统								
274	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.含留、打、堵孔洞	m	168.631			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第42页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
275	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.含留、打、堵孔洞	m	526.947			
276	031001007009	复合管	1.安装部位:埋地 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.364			
277	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:半嵌入式或明装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3.附件材质、规格:单栓室内消防柜SG18E65Z-J,1800*700*180,减压稳压消火栓SNW65,水带长25米,直流水枪型号QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.0-19,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。	套	36			
278	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:半嵌入式或明装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3.附件材质、规格:单栓室内消防柜SG18E65Z-J,1800*700*180,消火栓SN65,水带长25米,直流水枪型号QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.0-19,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。	套	36			
279	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC5磷酸铵盐灭火器 2.部分:配电间、机房、走道等 3.含灭火器箱	具	84			
280	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	17			
281	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	47			
282	031003009003	补偿器	1.类型:波形补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接	个	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第43页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
283	031003001025	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
284	031003001026	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
285	031003001027	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
286	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它:包含压力表弯、表阀安装	台	1			
287	031002001003	管道支架	1.材质:型钢、通丝等 2.管架形式:综合考虑	Kg	1600.391			
288	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆,银粉漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.工作内容:手工除轻锈,油漆调配、涂刷	kg	1600.391			
289	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:优质超细玻璃棉 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑	m3	9.019			
290	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.层数:1层 3.对象:管道保温外	m2	290.556			
291	031201001003	管道刷油	1.类型:刷防火涂料 2.位置:保温保护层外 3.其他:厚度符合规范要求	m2	290.556			
292	031002003014	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN65 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	8			
293	031002003015	套管	1.名称、类型:一般填料套管制作安装 2.材质:钢制 3.介质管道规格:DN100 4.填料材质:符合设计及规范要求	个	48			
火灾自动报警系统								
294	030411001014	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	8.88			
295	030411001015	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	429.68			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第44页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
296	030411001016	配管	1.名称:金属软管 2.规格: $\phi$ 20 3.配置形式:综合考虑	m	28.8			
297	030411004006	配线	1.种类(导线、母线):多芯软导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	440.48			
298	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	72			
299	030904001001	点型探测器	1.名称:感温探测器(家用型)	个	137			
300	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	202.21			
301	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装	个	72			
302	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:128点以内	系统	1			
应急照明系统								
303	030404017018	配电箱	1.名称:智能应急照明配电箱 2.型号:YJ1/2 3.规格:600*520*210 4.安装方式:距地1.5米明装 4.含通信模块、充电模块、回路控制模块等 5.功能:通讯功能,输出电源功能 6.外部压、接线	台	2			
304	030404017019	配电箱	1.名称:智能应急照明配电箱 2.型号:文化中心应急照明集中电源箱 3.规格:600*520*210 4.安装方式:距地1.5米明装 4.含通信模块、充电模块、回路控制模块等 5.功能:通讯功能,输出电源功能 6.外部压、接线	台	4			
305	030411001017	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1552.82			
306	030411001018	配管	1.名称:金属软管 2.规格: $\phi$ 20 3.敷设方式:综合考虑	m	10			
307	030411004007	配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1603.32			
308	030412004001	装饰灯	1.名称:智能型安全出口指示灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 3W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:壁装	套	36			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第45页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
309	030412004002	装饰灯	1.名称:智能型应急疏散指示灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 3W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:壁装	套	78			
310	030412004003	装饰灯	1.名称:智能型复合安全出口指示灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 3W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:壁装	套	29			
311	030412004004	装饰灯	1.名称:智能型应急疏散指示灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 3W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:吊装	套	2			
312	030412004005	装饰灯	1.名称:智能型复合安全出口指示灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 3W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:吊装	套	20			
313	030412004006	装饰灯	1.名称:智能型壁挂应急疏散照明灯(带地址编码、控制芯片) 2.型号、规:LED 9W 经消防认证A类灯具 3.安装形式:壁装	套	130			
314	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	295			
315	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:智能应急照明系统调试 1.点数:详见图纸	系统	1			
316	030413002008	凿(压)槽	1.名称:加气块墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	310.564			
电梯								
317	030107001001	交流电梯	1.名称:无障碍电梯 2.停站层:1F~5F 3.提升高度:14.4m 4.提升速度:1m/s 5.载重量:1000KG 6.电梯井道:2300*2000 7.门洞口尺寸:1100*2200 8.顶层高度:4600 9.底坑深度:1600	部	2			
绿化工程								
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡 2.乔木规格:胸径=12-14cm; 高度=6-7m; 冠幅=3.5-4m; 全冠、树干通直、树冠丰满均匀、分枝点3m 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第46页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:法桐 2.乔木规格:胸径=15-17cm; 高度=7-7.5m; 冠幅=3.8-4.5m; 全冠、树干通直、树冠丰满均匀、分枝点3.5-4m 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	15			
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:国槐 2.乔木规格:胸径=12-14cm; 高度=6-7m; 冠幅=3.5-4m; 全冠、树干通直、树冠丰满均匀、分枝点3m 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	6			
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:银杏 2.乔木规格:胸径=10-12cm; 高度=5-6m; 冠幅=2.5-3.2m; 全冠、树形优美 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	26			
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:樱花 2.乔木规格:胸径=8-10cm; 高度=2.5-3m; 冠幅=2.5-3m; 枝形饱满, 主叉分枝大于3根 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	41			
6	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类:紫薇 2.乔木规格:胸径=5-7cm; 高度=2-2.5m; 冠幅=1.5-2m; 枝形饱满, 主叉分枝大于3根 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	株	35			
7	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠 2.苗木规格:高度=0.3-0.4m; 冠幅=0.2-0.3m; 30株/m <sup>2</sup> 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	m <sup>2</sup>	323			
8	050102007002	栽植色带	1.苗木种类:金边黄杨 2.苗木规格:高度=0.3-0.4m; 冠幅=0.2-0.3m; 30株/m <sup>2</sup> 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	m <sup>2</sup>	157			
9	050102007003	栽植色带	1.苗木种类:小龙柏 2.苗木规格:高度=0.3-0.4m; 冠幅=0.2-0.3m; 30株/m <sup>2</sup> 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	m <sup>2</sup>	1222			
10	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:黑麦草、结缕草3:7混播 2.铺种方式:播种 3.养护期:一年 4.土质:符合规范及设计要求	m <sup>2</sup>	1330			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第47页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050101010001	整理绿化用地	1.整理要求:清除绿化用地内垃圾、碎石、杂草、等杂物,翻松种植土,挖除不适宜种植的土壤 2.工作内容:清理、平整、翻松种植土、垃圾归堆、掩埋、放坡及地形塑造等	m2	3032			
12	050101009001	种植土回填	1.回填材料要求:外购种植土,质量符合规范要求 2.回填厚度:综合考虑 3.回填质量:回填质量满足规范要求 4.运输距离:购土点至回填区域的运输距离和费用综合考虑 5.工程内容:含购土费、运输费、回填、平整等费用 6.计算规则:按实际体积以立方米计算	m3	909.6			
13	05B001	垃圾、土石方外运	1.废弃料品种:场地内死树、枯枝、土石方、废料等垃圾 2.运距:综合考虑(含倒运垃圾) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算 5.部位:综合考虑	m3	909.6			
14	05B002	生物有机肥	1.肥料品种:综合考虑 2.用量:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:机肥拌和,肥土相融,达到设计要求 5.工程量计算规则:按实际用量以t计算	t	1.5			
室外景观工程								
1	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	2686.2011			
2	010103001003	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	62.68			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	2623.5214			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第48页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010103004002	竣工清理	1.工作内容:垃圾清理,场内运输和场内集中堆放 2.其他:需综合考虑现场情况、施工方案、规范、建设单位要求及相关规定 3.工程量计算规则:道路、运动场、停车场、场区铺装等,按其设计主要工程量(垫层以上总体积)计算	m3	1510.0743			
5	01B032	素土夯实	1.夯实方式:综合考虑 2.夯实度:综合考虑,达到设计要求 3.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算 4.部位:综合考虑	m2	6837.0044			
6	010501001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比:地瓜石灌石粉 2.厚度:200mm 3.部位:植草砖停车位等	m3	200.38			
7	010501001005	垫层	1.混凝土种类:透水混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护、伸缩缝、模板制作、安拆、抹平压光等 5.部位:非机动车道铺装	m3	165.859			
8	010501001006	垫层	1.垫层材料种类、配合比:级配碎石 2.厚度:150mm 3.部位:车行道及平缘石花岗岩地面、透水砖边带等	m3	406.07			
9	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护、伸缩缝、模板制作、安拆、抹平压光等 5.部位:车行道及平缘石花岗岩地面等	m3	211.64			
10	010501001008	混凝土靠背、垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:综合考虑 4.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆、抹平压光等 5.具体做法:详见图纸 6.部位:路侧石、缘石	m3	67.592			
11	01B033	水泥稳定碎石(下基层)	1.水泥强度等级及含量:3.0Mpa,水泥含量5% 2.厚度:180mm 3.运输距离:综合考虑 4.工作内容:包含厂拌、运输、摊铺、压实、养生等全部工作内容 5.具体做法:详见图纸 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 7.部位:车行道等	m2	2879.0782			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第49页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	01B034	水泥稳定碎石 (上基层)	1.水泥强度等级及含量:3.5Mpa, 水泥含量5% 2.厚度:180mm 3.运输距离:综合考虑 4.工作内容:包含厂拌、运输、摊铺、压实、养生等全部工作内容 5.具体做法:详见图纸 6.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 7.部位:车行道等	m2	2852.4572			
13	01B035	下封层	1.沥青品种:热融沥青 2.沥青用量:1.8L/m2 3.撒布用量:5m3/1000m2碎石 4.运距:综合考虑 5.工作内容:配制、运输、撒布等 6.质量要求:符合规范、设计要求 7.具体做法:详见图纸 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 9.部位:车行道等	m2	2724.4			
14	01B036	透层	1.沥青品种:乳化沥青PC-2 2.用量:1kg/m2 3.撒布用量:2.5m3/1000m2石屑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:配制、运输、撒布等 6.质量要求:符合规范、设计要求 7.具体做法:详见图纸 8.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 9.部位:车行道等	m2	2724.4			
15	01B037	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土(AC-16F) 2.粒式:中粒式 3.厚度:5cm 4.运距:综合考虑 5.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等与此相关的一切工作内容 6.具体做法:详见图纸 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 8.部位:车行道等	m2	2724.4			
16	01B038	粘层	1.沥青品种:乳化沥青 2.用量:0.6L/m2 3.运距:综合考虑 4.工作内容:配制、运输、撒布等 5.质量要求:符合规范、设计要求 6.具体做法:详见图纸 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 8.部位:车行道等	m2	2738.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第50页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	01B039	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土(AC-10C) 2.粒式:细粒式 3.厚度:3cm 4.运距:综合考虑 5.工作内容:包括厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等 6.具体做法:详见图纸 7.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 8.部位:车行道等	m2	2738.8			
18	01B040	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚砂 2.面层材料品种、规格:100厚绿色植草砖(砖孔及砖缝处填土) 3.其他:含播种冷季型草种 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	1003.42			
19	01B041	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:200*100*60mm厚彩色透水砖 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 4.部位:非机动车道铺装等	m2	978.3			
20	01B042	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:500*500*50mm厚浅灰色荔枝面花岗岩 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 4.部位:车行道及平缘石花岗岩地面	m2	608.38			
21	01B043	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:500*500*30mm厚深灰色荔枝面花岗岩 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 4.部位:中心广场花岗岩地面	m2	156.48			
22	01B044	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:500*500*30mm厚浅灰色荔枝面花岗岩 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 4.部位:中心广场花岗岩地面	m2	632.05			
23	01B045	块料铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:400*200*30mm厚浅灰色荔枝面花岗岩 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 4.部位:透水砖边带等	m2	126.32			
24	011108001001	石材零星项目	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*400*60mm厚浅灰色花岗岩(光面)压顶石 3.部位:矮墙等	m2	10.096			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第51页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011204001001	石材墙面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:500*450*25mm厚浅灰色花岗岩(光面) 3.部位:矮墙等	m <sup>2</sup>	23.013			
26	01B046	塑胶地面	1.材料种类、规格:8mmEDPM绿色颗粒 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.部位:羽毛球场地等	m <sup>2</sup>	187.58			
27	01B047	热熔标线	1.材料种类、规格:40mm宽白色热熔线 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算 3.部位:羽毛球场地等	m	97.5			
28	01B048	安砌平缘石	1.材料、规格:120*120*800mm浅灰色机切面花岗岩(倒角) 2.形状:直形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	265.43			
29	01B049	安砌平缘石	1.材料、规格:120*120*800mm浅灰色机切面花岗岩(倒角) 2.形状:弧形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	15.32			
30	01B050	安砌侧缘石	1.材料、规格:120*120*1000mm浅灰色机切面花岗岩(倒角) 2.形状:直形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	50.4			
31	01B051	安砌侧缘石	1.材料、规格:120*250*1000mm浅灰色机切面花岗岩(倒角) 2.形状:直形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	1177.857			
32	01B052	安砌侧缘石	1.材料、规格:120*250*1000mm浅灰色机切面花岗岩(倒角) 2.形状:弧形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	243.447			
33	01B053	安砌侧缘石(利旧)	1.材料、规格:原有花岗岩侧缘石 2.形状:直形 3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆 4.具体做法:详见图纸 5.工程量计算规则:按设计图示尺寸以米计算	m	20			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第52页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	010401003002	实心砖墙	1.墙体类型:非粘土砖砌体 2.墙体厚度:240厚 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.部位:矮墙等	m3	4.8461			
35	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆等 4.部位:矮墙等	m3	0.4846			
36	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ8 3.工作内容:钢筋制作、绑扎等 4.部位:矮墙等	t	0.036			
37	01B054	树池座椅	1.材料种类、规格:95*50mm厚、95*30mm厚防腐木,棕红色耐候木油饰面,缝宽5mm; L65*5mm角铁;10mm厚钢板,M8膨胀螺栓固定 2.工作内容:采购、运输、制作、安装,铁件防腐、防锈等费用 3.具体做法:详见图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以个计算	个	6			
38	01B055	拆除路缘石	1.材料种类、规格:原有路缘石 2.工作内容:拆除、清底、基面清理、场内运输、清理成堆、装车、外运、卸车、运输到指定地点堆放等与此相关的一切工作内容 3.工程量计算规则:按现场实际数量以米计算	m	20			
39	01B056	路面拆除	1.材料种类:综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖除、垃圾清理、装车、外运等与此相关的一切工作内容 6.工程量计算规则:按现场实际发生以体积计算 7.部位:综合考虑	m3	27.456			
室外管网-土建工程								
室外强电工程								
1	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:100mm 4.工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护、伸缩缝、模板制作、安拆、抹平压光等 5.部位:包封垫层	m3	4.0677			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	505.4536			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第53页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010103001004	回填方	1.回填材料要求:砂,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	84.6132			
4	010103001005	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	257.84			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	247.6125			
6	010507006001	检查井	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm 2.底板:250mm厚C15商品混凝土 3.井室:深2010mm,490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.井筒:高300mm,240mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 5.压顶:60mm厚C15混凝土 6.盖板:200mm厚C30商品钢筋混凝土 7.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:钢筋算子、铸铁爬梯等 9.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板制作、安拆,砌筑,抹灰,脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13D9-94 11.部位:小号直通人孔井	座	5			
7	010507006002	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm,每增减0.1m 2.井壁:490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号直通人孔井	座	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第54页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010507006003	检查井	1.规格、尺寸:最大内径3200*2200mm,井深2310mm 2.底板:250mm厚C15商品混凝土 3.井室:深2010mm,490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.井筒:高300mm,240mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 5.压顶:60mm厚C15混凝土 6.盖板:200mm厚C30商品钢筋混凝土 7.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:钢筋箐子、铸铁爬梯等 9.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板制作、安拆,砌筑,抹灰,脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13D9-106 11.部位:小号三通人孔井	座	1			
9	010507006004	检查井室增减	1.规格、尺寸:最大内径3200*2200mm,每增减0.1m 2.井壁:490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号三通人孔井	座	1			
10	010507006005	检查井筒增减	1.规格、尺寸:内径φ700mm,每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号直通、三通人孔井	座	1			
11	010507006006	检查井	1.规格、尺寸:内径1200*900mm,井深1220mm 2.底板:250mm厚C15混凝土 3.盖板:120mm厚C20钢筋混凝土 4.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 5.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 6.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(含防坠网)(单列项) 7.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板安拆,砌筑,抹灰等 8.具体做法:详见图集L13D9-114 9.部位:过路电缆井	座	2			
12	010507006007	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1200*900mm,每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 4.部位:过路电缆井	座	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第55页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010507006008	检查井	1.规格、尺寸:最大内径2000*2000mm,井深1300mm 2.底板:300mm厚C20钢筋混凝土 3.井室:370mm厚水泥砂浆烧结普通砖砌筑,20mm厚1:3水泥砂浆5%防水剂抹面、勾缝 4.盖板:200mm厚C30混凝土 5.井盖:电力专用铸铁井口井盖(单列项) 6.其他:钢筋篦子、铁件、 $\phi$ 100渗水管等 7.工作内容:钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆、砌筑、抹灰、脚手架搭拆等 8.具体做法:详见图纸 9.部位:直角型人孔井	座	2			
14	010507006009	检查井室增减	1.规格、尺寸:最大内径2000*2000mm,每增减0.1m 2.井壁:370mm厚水泥砂浆烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆5%防水剂抹面、勾缝 4.部位:直角型人孔井	座	1			
15	010507006010	检查井	1.规格、尺寸:最大内径2860*1830mm,井深1340mm 2.底板:300mm厚C20钢筋混凝土 3.井室:370mm厚水泥砂浆烧结普通砖砌筑,20mm厚1:3水泥砂浆5%防水剂抹面、勾缝 4.盖板:240mm厚C30混凝土 5.井盖:电力专用铸铁井口井盖(单列项) 6.其他:钢筋篦子、铁件等 7.工作内容:钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆、砌筑、抹灰、脚手架搭拆等 8.具体做法:详见图纸 9.部位:三通型人孔井	座	1			
16	010507006011	检查井室增减	1.规格、尺寸:最大内径2860*1830mm,每增减0.1m 2.井壁:370mm厚水泥砂浆烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆5%防水剂抹面、勾缝 4.部位:三通型人孔井	座	1			
17	01B057	安装检查井盖	1.材质、规格: $\phi$ 800mm重型球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	8			
18	01B058	安装检查井盖	1.材质、规格:电力专用铸铁井口井盖(电力提供) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	3			
室外路灯工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第56页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	659.4576			
20	010103001006	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	505.9043			
21	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	153.5533			
22	010507006012	检查井	1.规格、尺寸:内径1200*900mm,井深:1220mm 2.底板:250mm厚C15混凝土 3.盖板:120mm厚C20钢筋混凝土 4.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 5.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 6.井盖:φ700mm树脂井盖(单列项) 7.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板安拆,砌筑,抹灰等 8.具体做法:详见图集L13D9-114 9.部位:过路电缆井	座	43			
23	010507006013	井室增减	1.规格、尺寸:内径1200*900mmmm,每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 4.部位:电缆井、分线井	座	1			
24	01B059	安装检查井盖	1.材质、规格:φ700mm树脂井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	43			
室外弱电工程								
25	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	249.9785			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第57页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	010103001007	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	118.7746			
27	010103001008	回填方	1.回填材料要求:砂,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	37.7376			
28	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	131.2039			
29	010507006014	检查井	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm 2.底板:250mm厚C15商品混凝土 3.井室:深2010mm,490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.井筒:高300mm,240mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑,20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 5.压顶:60mm厚C15混凝土 6.盖板:200mm厚C30商品钢筋混凝土 7.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:钢筋算子、铸铁爬梯等 9.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板制作、安拆,砌筑,抹灰,脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13D9-94 11.部位:小号直通人孔井	座	3			
30	010507006015	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm,每增减0.1m 2.井壁:490mm厚M10水泥砂浆,MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面,1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号直通人孔井	座	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第58页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	010507006016	检查井	1.规格、尺寸:最大内径3200*3200mm 2.底板:250mm厚C15商品混凝土 3.井室:深2010mm, 490mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑, 20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 4.井筒:高300mm, 240mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑, 20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 5.压顶:60mm厚C15混凝土 6.盖板:200mm厚C30商品钢筋混凝土 7.井盖:φ700mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:钢筋箐子、铸铁爬梯、铁件等 9.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板制作、安拆, 砌筑, 抹灰, 脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13D9-110 11.部位:小号四通人孔井	座	1			
32	010507006017	检查井室增减	1.规格、尺寸:最大内径3200*2200mm, 每增减0.1m 2.井壁:490mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号四通人孔井	座	1			
33	010507006018	检查井筒增减	1.规格、尺寸:内径φ700mm, 每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号直通、四通人孔井	座	1			
34	01B060	安装检查井盖	1.材质、规格:φ800mm重型球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明, 满足设计规范及现场使用要求	套	4			
室外消防电气工程								
35	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	84.4228			
36	010103001009	回填方	1.回填材料要求:砂, 满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	17.234			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第59页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	010103001010	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m <sup>3</sup>	43.55			
38	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m <sup>3</sup>	40.8652			
39	010507006019	检查井	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm 2.底板:250mm厚C15商品混凝土 3.井室:深2010mm, 490mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑, 20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 4.井筒:高300mm, 240mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑, 20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 5.压顶:60mm厚C15混凝土 6.盖板:200mm厚C30商品钢筋混凝土 7.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:钢筋箬子、铸铁爬梯等 9.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板制作、安拆, 砌筑, 抹灰, 脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13D9-94 11.部位:小号直通人孔井	座	1			
40	010507006020	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1800*1200mm, 每增减0.1m 2.井壁:490mm厚M10水泥砂浆, MU20烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面, 1:1水泥砂浆勾缝 4.部位:小号直通人孔井	座	1			
41	010507006021	检查井	1.规格、尺寸:内径1200*900mm, 井深1220mm 2.底板:250mm厚C15混凝土 3.盖板:120mm厚C20钢筋混凝土 4.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 5.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 6.井盖:φ800mm重型球墨铸铁井盖(含防坠网)(单列项) 7.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板安拆, 砌筑, 抹灰等 8.具体做法:详见图集L13D9-114 9.部位:过路电缆井	座	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第60页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
42	010507006022	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1200*900mm, 每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆砌MU20砖 3.抹灰:20mm厚M10水泥砂浆防水处理抹面、勾缝等 4.部位:过路电缆井	座	1			
43	01B061	安装检查井盖	1.材质、规格:φ800mm重型球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明, 满足设计规范及现场使用要求	套	3			
室外给排水工程								
44	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	1459.056			
45	010103001011	回填方	1.回填材料要求:砂, 满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	240.3474			
46	010103001012	回填方	1.回填材料要求:石面子, 满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	112.4873			
47	010103001013	回填方	1.回填材料要求:原土回填, 满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	1071.86			
48	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	387.1986			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第61页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010507006023	化粪池	1.材料规格、尺寸:有效容积75m <sup>3</sup> , 12#钢筋混凝土化粪池G12-75F 2.垫层:C10素混凝土 3.底板:C30钢筋混凝土 4.池壁:C30钢筋混凝土 5.现浇、预制盖板:C30混凝土 6.梁:C30钢筋混凝土 7.预制井圈:内径 $\phi$ 700mmC25钢筋混凝土 8.抹灰:20mm厚防水砂浆抹面 9.井盖: $\phi$ 700mm铸铁井盖(井盖单列项) 10.工作内容:包含钢筋、混凝土、模板制作、安拆、脚手架等,不含挖填土 11.具体做法:详见图集03S702	座	1			
50	010507006024	化粪池井圈增减	1.材料规格、尺寸:内径 $\phi$ 700mmC25预制钢筋混凝土, 每增减0.1m 2.厚度:130mm 3.抹灰:20mm厚防水砂浆抹面	座	1			
51	010507006025	检查井	1.规格、尺寸:圆形井内径 $\phi$ 700mm, 平均井深1000mm 2.垫层:100mm厚C10混凝土 3.井壁:240mm厚M7.5水泥砂浆MU10砖砌井墙及流槽 4.抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝、座浆等 5.井盖: $\phi$ 700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 6.工作内容:包含砌筑、混凝土拌和、运输、浇筑,模板制作、安装、拆除,脚手架搭拆等 7.具体做法:详见图集02S515-10 8.部位:雨水井	座	2			
52	010507006026	检查井	1.规格、尺寸:圆形井内径 $\phi$ 1000mm, 平均井深1240mm 2.垫层:C10混凝土 3.井壁:240mm厚M7.5水泥砂浆MU10砖砌井墙及流槽 4.抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝、座浆等 5.井盖: $\phi$ 700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 6.工作内容:包含砌筑、混凝土拌和、运输、浇筑,模板制作、安装、拆除,脚手架搭拆等 7.具体做法:详见图集02S515-11 8.部位:雨水	座	17			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第62页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	010507006027	检查井	1.规格、尺寸:圆形井内径 φ 700mm, 平均井深 1490mm 2.垫层:100mm厚C10混凝土 3.井壁:240mm厚M7.5水泥 砂浆MU10砖砌井墙及流槽 4.抹灰:20mm厚1:2防水水泥 砂浆抹面、勾缝、座浆等 5.井盖:φ 700mm球墨铸铁 井盖(单独列项) 6.工作内容:包含砌筑、混 凝土拌和、运输、浇筑, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭拆等 7.具体做法:详见图集 02S515-19 8.部位:污水井	座	31			
54	010507006028	检查井	1.规格、尺寸:圆形井内径 φ 1000mm, 平均井深 2100mm 2.垫层:C10混凝土 3.井壁:240mm厚M7.5水泥 砂浆MU10砖砌井墙及流槽 4.抹灰:20mm厚1:2防水水泥 砂浆抹面、勾缝、座浆等 5.井盖:φ 700mm球墨铸铁 井盖(单独列项) 6.工作内容:包含砌筑、混 凝土拌和、运输、浇筑, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭拆等 7.具体做法:详见图集 02S515-20 8.部位:污水井	座	1			
55	010507006029	检查井增减	1.规格、尺寸:内径 φ 700mm, 每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M7.5水泥 砂浆MU10砖砌 3.抹灰:20mm厚1:2防水水泥 砂浆抹面、勾缝、座浆等 4.部位:雨水、污水	座	1			
56	010507006030	检查井增减	1.规格、尺寸:内径 φ 1000mm, 每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M7.5水泥 砂浆MU10砖砌 2.抹灰:20mm厚1:2防水水泥 砂浆抹面、勾缝、座浆等 3.部位:雨水、污水	座	1			
57	010507006031	检查井	1.规格、尺寸:内径 380*680mm, 井深1000mm 2.垫层:100mm厚C15混凝土 3.流槽:50mm厚细石C10混 凝土 4.井壁:240mm厚M10水泥砂 浆MU10砖砌井墙 5.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂 浆抹面、勾缝等 6.井盖:450*750mm平篦式单 算铸铁算子(单独列项) 7.工作内容:包含砌筑、混 凝土拌和、运输、浇筑, 模板制作、安装、拆除等 8.具体做法:详见图集 L13S8-55 9.部位:雨水口	座	14			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第63页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	010507006032	检查井增减	1.规格、尺寸:内径380*680mm, 每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌井墙 3.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面、勾缝等 4.部位:雨水口	座	1			
59	010507006033	检查井	1.规格、尺寸:内径1000*2750mm, 井深1200mm 2.底板:200mm厚C25混凝土 3.井壁:370mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌井墙、支墩 4.盖板:C30钢筋混凝土 5.抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂抹面、勾缝等 6.井盖:φ700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 7.工作内容:包含砌筑、混凝土拌和、运输、浇筑,模板制作、安装、拆除,脚手架搭拆等 8.具体做法:详见图集L13S2-11 9.部位:水表井	座	4			
60	010507006034	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径1000*2750mm, 每增减0.1m 2.井壁:370mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌 3.抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂抹面、勾缝等 4.部位:水表井	座	1			
61	01B062	安装检查井盖	1.材质、规格:φ700mm重型球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	21			
62	01B063	安装检查井盖	1.材质、规格:φ700mm树脂井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	30			
63	01B064	安装检查井盖	1.材质、规格:450*750mm平篦式单篦铸铁箅子(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	14			
64	01B065	安装检查井盖	1.材质、规格:φ700mm球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	7			
室外消防栓工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第64页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
65	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	373.445			
66	010103001014	回填方	1.回填材料要求:砂,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	72.4563			
67	010103001015	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	267.6576			
68	010103001016	回填方	1.回填材料要求:卵石回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.部位:消防栓	m3	2.016			
69	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	105.7874			
70	010507006035	检查井	1.规格、尺寸:内径 $\phi$ 1200mm,井深1630mm 2.垫层:100mm厚卵石 3.井壁:370mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌井墙、基础、支墩 4.抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂抹面、勾缝等 5.井盖: $\phi$ 700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 6.工作内容:包含砌筑、混凝土拌和、运输、浇筑,模板制作、安装、拆除,脚手架搭拆等 7.具体做法:详见图集L13S2-33 8.部位:立式阀门井,室外入户消防、喷淋阀门井	座	5			
71	010507006036	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径 $\phi$ 1200mm,每增减0.1m 2.井壁:370mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌 3.抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂抹面、勾缝等 4.部位:立式阀门井,室外入户消防、喷淋阀门井	座	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第65页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	01B066	安装检查井盖	1.材质、规格:φ700mm球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	5			
室外采暖工程								
73	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等 5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	400.1743			
74	010103001017	回填方	1.回填材料要求:中砂,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:含垫层、取土、场内倒运、回填、整平等一切费用	m3	183.5453			
75	010103001018	回填方	1.回填材料要求:原土回填,满足设计要求 2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求 3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用 4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算	m3	156.7439			
76	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑(含倒运) 3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等 4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	243.4304			
77	010507006037	检查井	1.规格、尺寸:内径2400*2100mm 2.垫层:100mm厚C15混凝土 3.底板:200mm厚C30钢筋混凝土 4.井室:深2000mm,360mm厚M7.5水泥砂浆,MU10烧结普通砖砌筑,20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 5.井筒:高500mm,240mm厚M7.5水泥砂浆,MU10烧结普通砖砌筑,20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 6.盖板:200mm厚C30钢筋混凝土 7.井盖:φ700mm重型球墨铸铁井盖(单列项) 8.其他:爬梯等 9.工作内容:钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板制作、安拆、砌筑,抹灰,脚手架搭拆等 10.具体做法:详见图集L13N6-3、4、28 11.部位:分支井	座	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第66页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	010507006038	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径2400*2100mm,每增减0.1m 2.井壁:360mm厚M7.5水泥砂浆, MU10烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 4.部位:分支井	座	1			
79	010507006039	检查井筒增减	1.规格、尺寸:内径 $\phi$ 700mm,每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M7.5水泥砂浆, MU10烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 4.部位:分支井	座	1			
80	010507006040	检查井	1.规格、尺寸:内径 $\phi$ 1300mm,井深1500mm 2.垫层:150mm厚地瓜石 3.底板:200厚C20钢筋混凝土 4.圈梁:C20混凝土 5.盖板:100厚C30钢筋混凝土 6.井壁:240mm厚M7.5水泥砂浆, MU10烧结普通砖砌筑, 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 7.井盖: $\phi$ 700mm铸铁井盖(单列项) 8.工作内容:钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,模板制作、安拆,砌筑,抹灰,脚手架搭拆等 9.具体做法:详见图纸 10.部位:入户检查井	座	6			
81	010507006041	检查井室增减	1.规格、尺寸:内径 $\phi$ 1300mm,每增减0.1m 2.井壁:240mm厚M7.5水泥砂浆, MU10烧结普通砖砌筑 3.抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面、勾缝 4.部位:入户检查井	座	1			
82	01B067	安装检查井盖	1.材质、规格: $\phi$ 700mm球墨铸铁井盖(带座加设防坠网) 2.工程量计算规则:按图示数量以套计算 3.其他:详见图纸说明,满足设计规范及现场使用要求	套	7			
室外管网-安装工程								
室外强电工程								
1	030408003004	电缆保护管	1.名称:塑料管 2.材质:CPVC 3.规格: $\phi$ 50 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	322.6			
2	030408003005	电缆保护管	1.名称:塑料管 2.材质:CPVC (不计主材费) 3.规格: $\phi$ 110 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	164.02			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第67页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030408003006	电缆保护管	1.名称:塑料管 2.材质:CPVC 3.规格:φ 150 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	1012.59			
4	030408003007	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN70 4.敷设方式:埋地敷设(过路保护管) 5.不含挖填土	m	54.97			
5	030408003008	电缆保护管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN200 4.敷设方式:埋地敷设(过路保护管) 5.不含挖填土	m	188.8			
6	030408001016	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	569.25			
7	030408001017	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*150 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	163.66			
8	030408001018	电力电缆	1.名称:强电电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*240 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管敷设	m	232.03			
9	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤10mm <sup>2</sup> 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	4			
10	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤240mm <sup>2</sup> 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	3			
11	030413004001	管道包封	1.名称:混凝土包封 2.规格:110 3.混凝土强度等级:C25砼	m	82.01			
室外路灯工程								
12	030408003009	电缆保护管	1.材质:PE管 2.规格:De40 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	381.75			
13	030408003010	电缆保护管	1.材质:钢管 2.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.不含挖填土	m	333.67			
14	030408001019	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6mm <sup>2</sup> 2.敷设方式:穿管敷设	m	359.33			
15	030408001020	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*4mm <sup>2</sup> 2.敷设方式:穿管敷设	m	411.05			
16	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤10mm <sup>2</sup> 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑	个	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第68页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030412007001	一般路灯	1.名称:车行路庭院灯 2.规格、型号:LED灯,35W,220V, H=3-3.5m 3.灯具详细参数参照图纸设计 4.工作内容:包括灯杆、灯具安装、配套灯具接线、调试、场内运输、灯座基础、埋螺栓,支架安装等相关内容。	套	16			
18	030412007002	一般路灯	1.名称:人行路庭院灯 2.规格、型号:LED灯,35W,220V, H=2.5m 3.灯具详细参数参照图纸设计 4.工作内容:包括灯杆、灯具安装、配套灯具接线、调试、场内运输、灯座基础、埋螺栓,支架安装等相关内容。	套	3			
19	030412004007	装饰灯	1.名称:草坪灯 2.规格、型号:LED灯,10W,220V 3.灯具详细参数参照图纸设计	套	17			
20	030409001001	接地极	1.名称:路灯接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*5*2500	根	19			
21	030409002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:埋地敷设	m	19			
22	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
23	030414011002	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
室外弱电工程								
24	030408003011	电缆保护管	1.名称:弱电保护管 2.材质:PE 3.规格:100 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	166.47			
25	030408003012	电缆保护管	1.名称:弱电保护管 2.材质:PE 3.规格:80 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	100.93			
26	030408003013	电缆保护管	1.名称:弱电保护管 2.材质:SC 3.规格:80 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	4.76			
27	030408003014	电缆保护管	1.名称:弱电保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	13.55			
室外消防电气工程								
28	030408003015	电缆保护管	1.名称:消防电气保护管 2.材质:CPVC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	34.41			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第69页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030408003016	电缆保护管	1.名称:消防电气保护管 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	1			
30	030408003017	电缆保护管	1.名称:消防电气保护管 2.材质:SC 3.规格:70 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:不含挖填土	m	6.78			
31	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制安	m	118.71			
室外给排水工程								
32	031001006021	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	168.998			
33	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	69.784			
34	031003013004	水表	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.包含表前阀门安装	个	2			
35	031001006023	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:承插胶圈连接 5.包含灌水(闭水)	m	30.317			
36	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4.连接形式:承插胶圈连接 5.包含灌水(闭水)	m	370.721			
37	031001006025	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400 4.连接形式:承插胶圈连接 5.包含灌水(闭水)	m	392.942			
室外消火栓工程								
38	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS100/65-1.0型 3.其他:安装详见L13S4-4 包含阀门安装	套	3			
39	031001007010	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	417.656			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第70页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	031001007011	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	76.564			
41	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150	个	3			
42	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
室外采暖工程								
43	031001008004	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝钢管 φ 60*3.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	50.92			
44	031001008005	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝钢管 φ 76*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	104.96			
45	031001008006	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝钢管 φ 133*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	56.36			
46	031001008007	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温无缝管 φ 159*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	33.1			
47	031001008008	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温双面自动焊螺旋焊缝钢管 φ 219*7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	84.1			
48	031001008009	直埋式预制保温管	1.材质: Q235钢 2.介质:供回水 3.规格、压力等级:直埋式预制保温双面自动焊螺旋焊缝钢管 φ 273*10 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6.包括管道保温补口	m	155.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第71页 共71页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:焊接半球阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 压力≥1.6MPa 4.连接形式:焊接	个	8			
50	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:焊接半球阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN125 压力≥1.6MPa 4.连接形式:焊接	个	4			
51	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:焊接半球阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 压力≥1.6MPa 4.连接形式:焊接	个	2			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	威海综合保税区1#蓝领公寓	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外景观工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网-土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网-安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	威海综合保税区1#蓝领公寓				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	室外景观工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外管网-土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外管网-安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	合计				

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	威海综合保税区1#蓝领公寓							
	土建工程							
1	011701002001	主体结构外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	7097.64			
2	01B017	密目网	1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.材质:采用国标安全等级密目网 4.计算规则：按封闭面的垂直投影面积计算	m2	7097.64			
3	01B018	安全平网	1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定 4.计算规则：按水平挂设的投影面积计算	m2	5024.25			
4	011701002002	柱脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	9867			
5	011701003001	砌体墙脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	16209.55			
6	01B019	依附斜道	1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定 4.工程量计算规则：按现场实际成活数量计算	座	1			
7	011701010001	电梯井字架	1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定 4.工程量计算规则：按现场实际成活数量计算	座	2			
8	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑	m2	11934.74			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011702025001	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	365.52			
10	011702001001	现浇混凝土满堂基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	5.6			
11	011702001002	现浇混凝土独立基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	701.63			
12	011702005001	现浇混凝土基础梁模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	1189.52			
13	011702002001	现浇混凝土柱模板(含超高)	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	2875.14			
14	011702011001	现浇混凝土直形墙模板(含超高)	1.内容:自行考虑螺栓、端头处理、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位:剪力墙(包含与其相连的暗柱、连梁等) 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	172.6			

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011702013001	现浇混凝土电梯井壁模板(含超高)	1.内容:自行考虑止水螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.部位:有抗渗要求砼墙 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内,模板面积不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	22.43			
16	011702006001	现浇混凝土梁模板(含超高)	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	536.88			
17	011702016001	现浇混凝土平板模板(含超高)	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	127.95			
18	011702014001	现浇混凝土有梁板模板(含超高)	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	18809.85			
19	011702024001	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m2	271.52			
20	011702021001	现浇栏板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	8.43			
21	011702022001	现浇挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	639.73			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	011702023001	现浇雨篷模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m2	6.6			
23	011702030001	后浇带模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.部位:基础、墙、梁、板等 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	12.27			
24	011702003001	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	2090.24			
25	011702008001	现浇砼圈梁、压顶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	1398.885			
26	011702009001	现浇砼过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	54.82			
27	011702027001	现浇台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算	m2	12.84			
28	011702025002	其它现浇构件(小型构件)	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加)	m2	0.3			
29	011702040001	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件的类型:滴水板、洞口侧边预制块、预制盖板、过梁等综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土构件体积计算	m3	26.07			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	01B020	塔式起重机	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑 3.主要内容:包含基础(固定基础、桩基础、固定基础处理、轨道基础等)的砼、钢筋、地脚螺栓和模板、基础下的砼垫层、接地体、附着加固、安拆及场外运输等 4.含检测验收费用综合考虑	项	1			
31	01B021	施工电梯	1.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑 2.主要内容:包含基础(固定基础、固定基础处理、轨道基础等)的砼、钢筋、地脚螺栓和模板、基础下的砼垫层、接地体、附着加固、安拆及场外运输等 3.含检测验收费用综合考虑	项	1			
装饰工程								
1	011701003002	装饰脚手架	1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:根据工程实际情况及规范自行确定	m2	10290.381			
安装工程								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
绿化工程								
室外景观工程								
1	011705001001	机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称、型号:综合考虑 2.运输距离:综合考虑 3.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	项	1			
室外管网-土建工程								
室外管网-安装工程								
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
威海综合保税区1#蓝领公寓				
土建工程				
1	暂列金额	项	1210000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		1210000.00	
装饰工程				
1	暂列金额	项	740000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		740000.00	
安装工程				
1	暂列金额	项	460000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	530000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		990000.00	
绿化工程				
1	暂列金额	项	30000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		30000.00	
室外景观工程				
1	暂列金额	项	160000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		160000.00	
室外管网-土建工程				
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		80000.00	
室外管网-安装工程				
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		80000.00	

# 暂列金额明细表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	威海综合保税区1#蓝领公寓			
	土建工程			
1	暂列金额	项	1210000.00	
	合计		1210000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	740000.00	
	合计		740000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	460000.00	
	合计		460000.00	
	绿化工程			
1	暂列金额	项	30000.00	
	合计		30000.00	
	室外景观工程			
1	暂列金额	项	160000.00	
	合计		160000.00	
	室外管网-土建工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	室外管网-安装工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海综合保税区1#蓝领公寓				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		绿化工程				
		室外景观工程				
		室外管网-土建工程				
		室外管网-安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		威海综合保税区1#蓝领公寓				
		土建工程				
		装饰工程				
		安装工程				
		绿化工程				
		室外景观工程				
		室外管网-土建工程				
		室外管网-安装工程				

# 专业工程暂估价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	威海综合保税区1#蓝领公寓			
	土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	太阳能、水箱等供热水系统 (含供水、回水管道、设备、设备基础、供电线路、开关箱等)	太阳能、水箱等供热水系统 (含供水、回水管道、设备、设备基础、供电线路、开关箱等)	500000.00	
2	抗震支吊架	抗震支吊架	30000.00	
	合计		530000.00	
	绿化工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	室外景观工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网-土建工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网-安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			



特殊项目暂估价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	威海综合保税区1#蓝领公寓					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外景观工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网-土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网-安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	威海综合保税区1#蓝领公寓				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外景观工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

# 计日工表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网-土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网-安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	威海综合保税区1#蓝领公寓			
	土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外景观工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外管网-土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外管网-安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
威海综合保税区1#蓝领公寓				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海综合保税区1#蓝领公寓

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外景观工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网-土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网-安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			