

招标编号：威招审（sg202412026）号

高区内涝综合整治项目（初村）

施工招标文件



招标单位：威海高新市政建设有限公司

招标代理单位：威海鸿泰管理咨询有限公司

二〇二四年六月





目录

第一章 投标邀请书	- 2 -
第二章 投标人须知	- 3 -
1. 总则	- 13 -
2. 招标文件	- 15 -
3. 投标文件	- 16 -
4. 投标	- 18 -
5. 开标	- 19 -
6. 评标	- 20 -
7. 合同授予	- 21 -
8. 纪律和监督	- 22 -
9. 重新招标和不再招标	- 23 -
10. 需要补充的其他内容	- 23 -
第三章 评标办法（综合评估法）	- 29 -
评标办法前附表	- 29 -
第四章 合同条款及格式	- 31 -
第五章 工程量清单	- 60 -
第六章 图 纸	- 61 -
第七章 技术标准和要求	- 62 -
第八章 投标文件格式	- 63 -
投标函附录	- 64 -
授权委托书	- 66 -
投标人信用承诺书	- 67 -



第一章 投标邀请书

高区内涝综合整治项目（初村）投标邀请书 （代资格预审合格通知书）

被邀请单位名称：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加高区内涝综合整治项目（初村）施工投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有通过资格预审的申请人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的申请人才能参加投标，逾期下载责任自负。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

各资格预审申请通过单位于 2024 年 6 月 28 日 17 时 30 分前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标单位	名称：威海高新市政建设有限公司 地址：威海市科技路 220 号 联系人：卞海波 电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理单位	名称：威海鸿泰管理咨询有限公司 地址：威海市文化西路 175 号 联系人：徐子涵、许亚男 电话：0631-5698557 邮箱：weihaihongtai@163.com
1.1.4	项目名称	高区内涝综合整治项目（初村）
1.1.5	建设地点	本项目位于威海火炬高技术产业开发区初村河流域
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	工程招标范围为高区内涝综合整治项目（初村）工程量清单范围的全部内容。
1.3.2	计划工期	90 天（具体开工时间以开工令为准）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	详见招标公告 注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）（各区市负责山东省综合平台审核的联系方式详见附件）
1.4.2	是否接受联合体投标	本项目不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”



		按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标单位澄清的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前； 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的澄清信息。 澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的修改信息。 修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	本项目招标控制价：人民币 14574231.63 元； 投标报价高于招标控制价的，否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：¥20000.00 元（人民币贰万元整）。</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>一、电汇、网上银行转账形式的保证金，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”</p>



		<p>模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、投标保证金必须从企业基本账户转出。2、作为投标文件的一部分，同时需提交由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。3、要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接受其投标文件。 <p>二、银行保函形式的投标保证金：如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>三、保险保函形式的投标保证金，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none">1、保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。2、保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn/）”，将保险机构单位信息、保
--	--	---



		<p>险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>3、投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>4、投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函保单或保函凭证；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“高区内涝综合整治项目（初村）施工投标保函”（收件人：徐子涵、许亚男， 联系方式：0631-5698557），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>四、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p>
3.6.4	投标文件份数	投标人应按须知前附表 10.3 的规定：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。
4.2.1	投标截止时间	2024 年 7 月 12 日 09：00
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易二厅



		<p>（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。</p>
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	同投标截止时间及递交投标文件地点。
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（包含招标人代表 1 人）；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注：开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被“中国执行信息公开网”最高人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p>否，评标委员会推荐三名中标候选人。</p> <p>公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。</p>
7.2	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：同公告发布媒体</p> <p>公示期限：不少于 3 个工作日</p>
7.5	履约担保	无
10.1	需要补充的其他内容	
	<p>1、按照《关于进一步加强建设工程档案归集管理的通知》（鲁建发〔2010〕24 号）要求进行工程档案管理。</p> <p>2、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字〔2017〕9 号《关于加强建设施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函〔2018〕23 号“关于贯彻鲁政发〔2018〕17 号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控的通知”要求。</p> <p>3、投标企业提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效投标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>4、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p>	



		<p>5、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。</p> <p>6、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>7、项目管理机构班子必须与资格预审时项目管理机构班子人员一致，否则否决其投标。</p> <p>8、投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人操作手册网址：https://ggzyjy.wei hai. cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94. htm l），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。</p> <p>9、扫黑除恶的投诉电话：0631—5625432。</p>
10.2		<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，登录“威海市交易服务一网通办系统”办理登记，录入信用档案，上传相关材料扫描件，平台切换至“建设工程”系统进行信息同步后，联系建设主管部门予以备案通过。房屋建筑和市政工程联系电话：0631-5232593。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>
10.3	电子 招标 投标	<p>（一）电子投标文件制作须知：</p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p>



注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcztj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gcztj 文件形式导入，其中 gcztj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcztj 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））



注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。



（2）**在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）**确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电



	<p>子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p>
--	--



1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。



1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录；
- (14) 投标人、法定代表人、委托代理人、拟委任的项目经理为失信被执行人的；
- (15) 投标人近三年内有行贿犯罪行为记录；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。本项目招标代理费、专家评审费由中标人承担。

1.5.2 本工程招标代理费参照计价格【2002】1980 号文、发改价格【2011】534 号文和发改办价格【2003】857 号标准收取，由中标单位领取中标通知书前支付，本项目代理费 65000.00 元。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。



1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸；



- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；



- (5) 项目管理机构;
- (6) 投标人信用情况;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 施工组织设计;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金。



3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。
- (4) 招标文件中规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

除投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”“投标人须知前附表 10.3 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标人应按第八章“投标文件格式”及投标人须知前附表的要求进行盖章。

3.6.4 投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。

3.6.5 施工组织设计（技术标）中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。



4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标单位。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标单位自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标单位在投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- （1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；
- （2）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （4）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- （5）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （6）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （7）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （8）评标委员会对投标人进行初步审查；
- （9）评标委员会对投标人进行资格审查；



(10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。



6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。履约担保金额见



投标人须知前附表。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。



8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 9.1 条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。



附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标单位或招标代理单位：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日



附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日



附件四：中标通知书

威招审_____

中标通知书

_____:

_____, 位于_____, ____年__月__日在_____公共资源交易中心进行_____贵单位中标, 中标价为_____, 工期为__天, 质量达到_____标准。项目经理为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与 建设单位 签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期: ____年__月__日



附件五：扫黑除恶电话及招标投标投诉电话

<p>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>	<p>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p>
<p>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>	<p>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>
<p>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>	<p>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办法办公室</p>
<p>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>	<p>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>
<p>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p>	<p>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>



第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	见评分办法附录
2.1.2	评标基准价计算方法	见评分办法附录
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%*(投标人报价—评标基准价)/评标基准价
2.1.4	评分标准	见评标办法附录

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 公示期 3 个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人有权报招标主管部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候选人中标，依此类推。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 技术标：见评标办法附录；
- (2) 商务标：见评标办法附录；
- (3) 资信标：见评标办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算



投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

评分标准：详见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”3.6.5 规定编制，否则否决其技术标得 0 分。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



第四章 合同条款及格式



合同编号：

采购编号：

招标编号：威招审（sg202412026）号

高区内涝综合整治项目（初村）施工合同

发包人（全称）：威海高新市政建设有限公司

承包人（全称）：

签 约 时 间：2024 年 月 日



高区内涝综合整治项目（初村）施工合同

发包人：威海高新市政建设有限公司

地址：威海市科技路 220 号

联系人：

联系人电话：

承包人：

地址：

联系人：

联系人电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高区内涝综合整治项目（初村）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高区内涝综合整治项目（初村）。

2. 工程地点：本项目位于威海火炬高技术产业开发区初村河流域。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：主要包括恒山社区片区内涝整治工程、达峰制冷厂区段内涝整治工程、鹏元纺织厂区段内涝整治工程、山海路内涝整治工程。

6. 工程承包范围：为高区内涝综合整治项目（初村）工程量清单范围的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1. 工程质量符合国家、地方及行业质量及验收规范合格标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2. 承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3. 承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部



分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____固定单价_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进



行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____威海市高区_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____各方盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份，招标代理机构壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款。



第三部分 专用合同条款

第一条、一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

1) 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定。

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海市等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：____/____；

发包人提供国外标准、规范的时间：____/____。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准



及规范，经工程师确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

(1) 本合同协议书；

(2) 本合同专用条款；

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及其附件；

(5) 本合同通用条款；

(6) 标准、规范及有关技术文件；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和建设单位要求提供合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。



发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利，包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收及监理工程师职权范围外的全部工作。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任，发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____ / _____。

发包人是否提供支付担保：_____ / _____。

发包人提供支付担保的形式：_____ / _____。

第三条、承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程招标范围内的竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2% 承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

① 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保



施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

②因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

③承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

④承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑤按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑥按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

⑦负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

⑧接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

⑨在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

⑩所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

（1）项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；



建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求同投标文件承诺时间。开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：___/___。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付 5000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付 5000 元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限工程开工前 2 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体工程承包人不得转包或分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。



（2）分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

（3）分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：**【 / 】**。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

第四条、监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。



关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____/_____；
- (2) _____/_____；
- (3) _____/_____。

第五条、工程质量

1. 质量要求

- (1) 特殊质量标准和要求：_____/_____。
- (2) 工程质量创建目标约定：_____/_____。
- (3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。
- (4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

- (1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小



时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

3. 承包人应严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定完成施工，工程需符合本工程要求的国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等。施工过程中，国家、地方出台新的质量规定及工程标准规范的，承包人应执行新的工程标准规范。

第六条、安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按照现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

(2) 关于治安保卫的特别约定：由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，



并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随进度完成工程量按相应费率计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

(6) 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

第七条、工期和进度

1. 施工组织设计



(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

(2) 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

(1) 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

4. 测量放线

(1) 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前 。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的千分之一计算逾期竣工违约金。

工程进度逾期的违约责任：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为违约金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金，但不排除其



他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：___/___。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：___/___。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；

(2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件；

(3) / 。

8. 提前竣工的奖励

(1) 提前竣工的奖励：___/___。

第八条、材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子及涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2. 材料与工程设备的保管与使用

(1) 1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3. 样品

(1) 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存



样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备，否则赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。

4. 施工设备和临时设施

(1) 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此造成给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

第九条、试验与检验

1. 试验设备与试验人员

(1) 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

第十条、变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

2. 变更估价

变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2008版《山东省房屋修缮工程计价定额》、2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经审核确认。



(5) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含审核确认的价格，均按照（1-中标价/招标控制价）×100%，且不低于 5%税后下浮。

(6) 规费税金按规定计取。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费均包干计取使用。

3. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

4. 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

(1) 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人、财政部门审核确定后，由发包人实施招标工作。

(2) 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人、财政部门审核确定后，方可签订暂估价项目的采购合同。

5. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

第十一条、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程



量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 \pm %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 。

第十二条、合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(3) 其他价格形式： / 。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

工程计量

1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的



工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算(包括分包工程的资料)。

(3) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

(4) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：____/____。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至经发包人确认的实际完成工程量的 70%，（付款前，承包人提供工程进度款同等金额的增值税发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人；发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2) 发包人支付进度款的期限：发包人确认无误后。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给甲方造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

6. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的__



20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条、验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

（1）监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

2. 竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同价款的 1‰ 计算违约金。

3. 工程试车

（1）试车程序

工程试车内容：/。

1）单机无负荷试车费用由/承担；

2）无负荷联动试车费用由/承担。

（2）投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

4. 竣工退场

（1）竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前 3 天内。

第十四条、竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：第三方出具结算报告后。



发包人完成竣工付款的期限：第三方出具结算报告后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 3 日内。

（2）最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期满后。

2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后。

第十五条、缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（1）承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第1 或第 2种方式：

1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：中标金额的3%；

2) 3%的工程款；

3) 其他方式：/。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

（2）质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

3. 保修

（1）保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

（2）修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12 小时内。

第十六条、违约

1. 发包人违约



(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：无。

8) 其他：/。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应按合同总额 5% 向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按合同总额 5% 向发包人承担违约金，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 1% 的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款 10% 的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

1) 承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的；



- 2) 工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的；
- 3) 承包人偷工减料或以次充好的；
- 4) 承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的；
- 5) 工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；
- 6) 承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；
- 7) 承包人违反施工合同第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的一般义务的；
- 8) 承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响的；
- 9) 承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的；
- 10) 其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

(4) 承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条、不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条、保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

2. 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条、争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。



2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

- （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

第二十条、补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的经验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

3. 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

7. 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，按时发放农民工工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。



工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就高区内涝综合整治项目（初村）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律的规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内出现质量问题需要维修的，维修完成后，工程的质量保修期自维修完成之日起重新计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 12 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
5. 工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包



人应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6. 承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款 30%承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、
发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）



第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明(详见附件)

2、工程量清单（详见附件）



第六章 图 纸

(详见附件)



第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：场地三通一平。

三、本工程采用的技术规范：

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。



第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。



投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价		
2	项目经理	姓名：_____	
3	计划工期		
4	质量标准		
5	投标有效期	_____天	
6	缺陷责任期	_____月	
7	保修期		
8	存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知” 第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年_____月_____日



法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日



授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托书代理人身份证扫描件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

_____年____月____日



投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

法人代表人（印章）：

年 月 日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及法定代表人身份证扫描件； 2、若授权代表参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）、授权委托书（按投标文件格式提供）、法定代表人身份证扫描件、授权委托代理人身份证扫描件。
1.2	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1 1、如采用电汇、网上银行转账形式： 投标文件中需附：企业基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等）及基本账户汇款证明扫描件。 2、如采用银行保函形式： 投标文件中需附：企业基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等）及银行保函扫描件。 3、如选择保险保函形式： 投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等）；3) 有效保函保单或保函凭证；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设立的服务机构营业执照扫描件。 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。
1.3	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
1.4	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）。
2	技术标 [15.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.50分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.50分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证体系与措施	1.50	（1.50分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施	1.50	（1.50分）安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行
2.5	环境、地上地下保护措施，冬季、雨季施工	1.50	（1.50分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.50分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.50分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）
2.8	资源配备计划	1.50	（1.50分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	（1.50分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）
2.10	成品保护等	1.50	（1.50分）成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	5.00	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年内，在招投标相关领域或工程安全相关领域有行政处罚记录的，在基本分5分的基础上，每有一条记录扣0.2分，最低得0分。附通过信用中国（查询网址： https://www.creditchina.gov.cn ）或信用中国（山东）（查询网址： https://credit.shandong.gov.cn ）下载的信用报告，如两个网站下载的信用报告内容不一致，以行政处罚记录多的为准。近一年是指从投标申请截止之日向前推算一年。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理需符合资格要求，合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员。其他关键岗位管理人员包括【施工员1人、质检（量）员1人、机械员1人、安全员1人】。配备齐全，分工明确，项目管理机构人员不得互相兼任。 注：投标文件中项目管理机构配备符合招标文件要求的最低标准的，且与资格预审申请文件中一致，得5分，否则不得分。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价$C=投标价算术平均值A \times 下浮系数K1 \times 权重比例Q1 + 招标控制价B \times 下浮系数K2 \times 权重比例Q2$。 投标价算术平均值$A$计算过程：（$n$为有效投标人个数） 当$n \leq 6$时，$A =$所有有效标书报价的算术平均值 当$6 < n \leq 9$时，$A =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$n > 9$时，$A =$所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。 K2：0.95。 Q：权重比例$Q1 + Q2 = 100\%$，$Q1$、$Q2$取值均应$\geq 30\%$。 Q1：0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.25分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，$A =$所有有效标书报价的算术平均值 当$n > 4$时，$A =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，$A =$所有有效标书报价的算术平均值 当$n > 4$时，$A =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 14574231.63

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
2	高区内涝综合整治项目（初村） --恒山社区内涝整治工程				
3	高区内涝综合整治项目（初村） --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
4	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
合计					

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	高区内涝综合整治项目(初村)--达峰制冷厂区段内涝整治工程				
1	高区内涝综合整治项目(初村)--达峰制冷厂区段内涝整治工程				
2	高区内涝综合整治项目(初村)--恒山社区内涝整治工程				
1	高区内涝综合整治项目(初村)--恒山社区内涝整治工程				
3	高区内涝综合整治项目(初村)--鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
1	高区内涝综合整治项目(初村)--鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
4	高区内涝综合整治项目(初村)--山海路内涝整治工程				
1	山海路内涝整治工程				
2	新建泵站安装工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程		
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程		
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程		
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程		
	山海路内涝整治工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		
	新建泵站安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:高区内涝综合整治项目(初村)

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区内涝整治工程							
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区内涝整治工程							
	犂子河改道							
1	040101001001	渠道土方开挖	1.部位：犂子河改道 2.工况、土类、块石量、砂夹乱石、水生植物、淤泥、水深、泥层厚度、清表等:综合考虑; 2.清淤范围、深度、施工期自然回淤量等：综合考虑; 3.土石方、淤泥开挖方式、开挖深度、工况情况、水深、倒运次数、倒运高度、晾晒、覆盖、拢堆集料、清淤、培梗、水上水下、河底边坡清理修整、冲洗、防撒漏等综合考虑; 4.施工方式、处理方式（外抛）、倒运方式、机械设备、排布管线等自行考虑; 5.开挖、装车、运输、卸除、空回、倒运运距、外运运距、机械进出场等综合考虑; 6.避险、防干扰、作业面移动、开工展布、收工集合、作业平台等综合考虑; 7.按断面尺寸范围内有效自然方体积计算；	m3	10123			
2	040103001001	填方	1.填方材料品种:外购无粘性砂土回填 2.厚度：综合考虑 3.回填方式：综合考虑 4.运距：综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m3	3470			
3	040305002001	毛石挡土墙及基础	1.M10水泥砂浆砌筑MU40毛石，浆砌石外露面用1:2水泥砂浆勾平缝 2.每隔10m设变形缝，缝宽2cm,具体详见设计 3.设置泄水孔DN75PVC管，呈梅花布置，泄水孔后设置反滤层（详见设计要求） 4.含脚手架等	m3	1339.29			
4	040305004001	挡墙混凝土压顶	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	13.92			
5	040304002001	浆砌块料	1.部位:护底 2.1.M10水泥砂浆砌筑MU40毛石，浆砌石外露面用1:2水泥砂浆勾平缝	m3	69.6			
6	040204007001	喷播植草	1.草籽种类:草皮护坡 2.坡度、坡长:综合考虑 3.养护期：2年 4.土质:符合规范及设计要求	m2	5200			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	DB001	临时道路回填	1.回填方式、深度、部位、 工况情况、压实度等综合 考虑; 2.来料品类、运距、来料方 式等综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.按设计图示尺寸以回填后 密实体积计算;	m3	762			
8	DB002	临时道路开挖、 外运	1.部位: 临时道路土石方、 淤泥等开挖至设计标高; 2.土、石方、淤泥等开挖方 式、开挖深度、工况情 况、倒运、晾晒、边坡系 数、冲洗、防撒漏等综 合考虑; 3.开挖土、石、淤泥类别综 合考虑; 4.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 5.外运、倒运运距等: 综合 考虑; 6.按设计图示尺寸以开挖前 天然密实体积计算;	m3	762			
9	DB003	清表	1.部位水上、水下、林地等 综合考虑; 2.清理范围内起挖苗木、伐 树,清理杂草、乱石、坟 地等; 3.清表后垃圾外运,运距综 合考虑;	m2	7800			
10	DB004	降水	1.抽水机械功率综合考虑 2.安装抽水机械 3.抽水拆除抽水设备并回收 4.台班时间按8小时计算	台班	100			
截洪沟工程								
11	040102002001	挖沟槽石方	1.部位: 截洪沟改道 2.工况、石方类、块石量 等:综合考虑; 3.土石方、开挖方式、开挖 深度、工况情况、水深、 倒运次数、倒运高度、晾 晒、覆盖、拢堆集料、清 淤、水上水下、河底边坡 清理修整、冲洗、防撒漏 等综合考虑; 4.施工方式、处理方式(外 抛)、倒运方式、机械设 备、排布管线等自行考 虑; 5.开挖、装车、运输、卸 除、空回、倒运运距、外 运运距、机械进出场等综 合考虑; 6.避险、防干扰、作业面移 动、开工展布、收工集 合、作业平台等综合考 虑; 7.按断面尺寸范围内有效自 然方体积计算;	m3	1159.74			
12	040304002002	浆砌块料	1.部位:护底 2.1.M10水泥砂浆砌筑 MU40毛石,浆砌石外露面 用1:2水泥砂浆勾平缝	m3	2.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040305002002	毛石挡土墙及基础	1.M10水泥砂浆砌筑MU40毛石,浆砌石外露面用1:2水泥砂浆勾平缝 2.每隔10m设变形缝,缝宽2cm,具体详见设计 3.设置泄水孔DN75PVC管,呈梅花布置,泄水孔后设置反滤层(详见设计要求) 4.含脚手架等	m3	32.16			
14	040101002001	挖管沟、井坑土方	1.开挖形式:综合考虑人工、机械 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:预留回填 4.工作内容:场地喷洒、挖土、人工清槽修整边坡、平整、覆盖等工作,满足下道工序施工要求 5.工程量:按开挖前天然密实体积,以实际开挖量计算	m3	1590.34			
15	040101002002	挖管沟、井坑土方(外运)	1.开挖形式:综合考虑人工、机械 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:由投标人根据施工组着实际及现场实际情况综合考虑 4.工作内容:场地喷洒、挖土、人工清槽修整边坡、平整、覆盖等工作,满足下道工序施工要求、装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 5.工程量:按开挖前天然密实体积,以实际开挖量计算	m3	138.59			
16	040103003001	管沟、井坑土方回填	1.回填材料:符合要求的土方回填(利用挖方土) 2.回填质量:人工配合机械回填,清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.取土来源、运距:场内土方 4.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1451.75			
17	040504008001	混凝土工作井	1.部位:跌水井 2.100mm厚C15混凝土垫层,500mm厚C30F200W4井底,400mm厚C30F200W4井壁、400mm厚C30F200W4井盖, 3.内净断面尺寸:2000mm*2000mm正方形 4.井内净深:7.55m(自井底至井盖板) 5.内壁抹20mm厚1:2水泥砂浆 6.钢筋制作、安装,模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 7.具体内容详见图纸及适用图集,图集号06MS201-3	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040504008002	混凝土工作井	1.部位: 跌水井2 2.100mm厚C15混凝土垫层, 500mm厚C30F200W4井底, 400mm厚C30F200W4井壁、400mm厚C30F200W4井盖, 3.内净断面尺寸:2000mm*2000mm正方形 4.井内净深: 5.2m (自井底至井盖板) 5.内壁抹20mm厚1:2水泥砂浆 6.钢筋制作、安装, 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容 7.具体内容详见图纸及适用图集, 图集号06MS201-3	座	1			
19	DB005	混凝土跌水井井筒	1.部位: 井筒 2.Φ800预制混凝土井筒, I级管 3.具体内容详见图纸及适用图集, 图集号06MS201-3	m	1.2			
20	DB006	井盖	1.部位: 跌水井; 2.C30混凝土井圈 2.Φ800铸铁双层井盖及支座, 内配玻璃钢子盖; 3.具体内容详见图纸及适用图集, 图集号06MS201-3	套	2			
21	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位: 综合考虑 4.工作内容:开挖、沟槽平整夯实、土方归堆等 5.工程量:按开挖前天然密实体积计算	m ³	437.52			
22	040103001002	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m ³	159.84			
23	040103001003	填方	1.填方材料品种:中粗砂 2.厚度: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.工作内容:回填、人机配合、分层回填、夯实(压实度≥95%)、回填后平整等 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算	m ³	138.54			
24	040501002001	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN1200C30钢筋混凝土Ⅱ级管 2.管口型式采用企口管, 接口采用钢丝网水泥砂浆抹面带接口 3.120度C15管道基础 3.综合考虑管卸车费 4.具体详见图纸	m	9			
25	040501002002	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN1500C30钢筋混凝土Ⅱ级管 2.管口型式采用企口管, 接口采用钢丝网水泥砂浆抹面带接口 3.120度C15管道基础 3.综合考虑管卸车费 4.具体详见图纸	m	13.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	040507002001	格栅制作、安装	1.部位: 拦污栅; 2.材质、规格、安装方式等按设计要求;	kg	84.85			
27	040204007002	喷播植草	1.草籽种类:撒播草籽(黑麦草, 每平方25g) 2.坡度、坡长:综合考虑 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	m ²	212			
高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程								
高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程								
清淤								
1	040101006001	一般土方开挖	1.部位: A、B区段(北支流、南支流) 2.工况、土类、块石量、砂夹乱石、水生植物、淤泥、水深、泥层厚度、清表等:综合考虑; 2.清淤范围、深度、赶潮作业、施工期自然回淤量等: 综合考虑; 3.土石方、淤泥开挖方式、开挖深度、工况情况、水深、倒运次数、倒运高度、晾晒、覆盖、拢堆集料、清淤、培梗、水上水下、河底边坡清理修整、冲洗、防撒漏等综合考虑; 4.施工方式、处理方式(外抛)、倒运方式、机械设备、排布管线等自行考虑; 5.开挖、装车、运输、卸除、空回、倒运运距、外运运距、机械进出场等综合考虑; 6.避险、防干扰、作业面移动、开工展布、收工集合、作业平台等综合考虑; 7.按断面尺寸范围内有效自然方体积计算;	m ³	18240			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040101001002	渠道土方开挖	1.部位: C区段 2.工况、土类、块石量、砂夹乱石、水生植物、淤泥、水深、泥层厚度等:综合考虑; 2.清淤范围、深度、赶潮作业、施工期自然回淤量等:综合考虑; 3.土石方、淤泥开挖方式、开挖深度、工况情况、水深、倒运次数、倒运高度、晾晒、覆盖、拢堆集料、清淤、培梗、水上水下、河底边坡清理修整、冲洗、防撒漏等综合考虑; 4.施工方式、处理方式(外抛)、倒运方式、机械设备、排布管线等自行考虑; 5.开挖、装车、运输、卸除、空回、倒运运距、外运运距、机械进出场等综合考虑; 6.避险、防干扰、作业面移动、开工展布、收工集合、作业平台等综合考虑; 7.按断面尺寸范围内有效自然方体积计算;	m3	10340			
3	040101001003	其他土方开挖	1.部位: 恒山社区片区桥下、管线垂直区域向外侧5米范围 2.人工开挖土石方淤泥 3.挖装、运输、就近堆放等综合考虑;	m3	603.5			
4	040103001004	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度:综合考虑 3.回填方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m3	4782			
5	040305005001	蜂巢格室护坡	1.部位: 护坡 2.蜂巢格室(高20cm) 3.锚杆、限位帽按设计综合考虑 4.其它详见设计	m2	8967.81			
6	040201012001	铺设土工布	1.位置:综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件:综合考虑;	m2	8967.81			
7	040305004002	混凝土拦砂坎	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	295.2			
8	040204007003	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草; 2.铺种方式:成坪铺种; 3.养护期:2年; 4.土质:符合规范及设计要求; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	8967.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040204007004	喷播植草	1.草籽种类:撒播草籽(黑麦草, 每平方25g) 2.坡度、坡长:综合考虑 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	m ²	16122.81			
10	DB032	回填种植	1.按设计要求放线、堆土、封层铺土地、细整 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等: 综合考虑 3.回填中厚度综合考虑, 掺拌基肥等按设计要求 4.外购种植土	m ³	1793.562			
11	DB033	清表	1.部位水上、水下、林地等综合考虑; 2.清理范围内起挖苗木、伐树, 清理杂草、乱石、坟地等; 3.清表后垃圾外运, 运距综合考虑;	m ²	25090.62			
12	DB034	临时道路回填	1.回填方式、深度、部位、工况情况、压实度等综合考虑; 2.来料品类、运距、来料方式等综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.按设计图示尺寸以回填后密实体积计算;	m ³	7200			
13	DB035	临时道路开挖、外运	1.部位: 临时道路土石方、淤泥等开挖至设计标高; 2.土、石方、淤泥等开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、边坡系数、冲洗、防撒漏等综合考虑; 3.开挖土、石、淤泥类别综合考虑; 4.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 5.外运、倒运运距等: 综合考虑; 6.按设计图示尺寸以开挖前天然密实体积计算;	m ³	7200			
14	DB036	降水	1.抽水机械功率综合考虑 2.安装抽水机械 3.抽水拆除抽水设备并回收 4.台班时间按8小时计算	台班	100			
南支流1#拦沙坎								
15	040101002004	基槽开挖、外运	1.部位: 基槽土、石方开挖至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、沟边留土回填等: 综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.外运、倒运运距等: 综合考虑;	m ³	2494.46			
16	040103001005	回填土	1.外购回填土分层压实, 压实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、压实等综合考虑;	m ³	1235.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040305002003	钢筋混凝土截渗墙	1.部位: 截渗墙及压顶; 2.强度等级比:C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留、脚手架等全部工作内容;	m3	24.45			
18	040701002001	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	3.147			
19	040408022001	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土填实; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留等全部工作内容;	m3	12.5			
20	040202001001	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.7			
21	040201005001	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求: 详见设计; 4.来料方式、运距、部位: 自行考虑; 5.夯实方式: 水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	63			
22	040305005002	浆砌块石护坡	1.部位: 铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底,灰缝控制在15mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	140.51			
23	040201012002	铺设土工布	1.位置: 陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件: 综合考虑;	m2	27.9			
24	040103001006	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m3	5.36			
25	040501006001	硬塑料管敷设	1.部位: 消力池; 2.材质、规格: ϕ 75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
26	040601021001	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔), 40mm宽双组份聚硫密封胶, 651止水带; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	040601021002	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔), 40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
28	040304002003	浆砌块石	1.部位: 坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石, 灰缝控制在15mm, 1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m ³	243.25			
29	040501006002	水坝进出水管	1.部位: 进出水管; 2.材质、规格: De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			
30	040304003001	浆砌料石压顶	1.部位: 挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶 700*500*200mm, 用1:2水泥砂浆勾平缝;	m ³	10.04			
南支流2#拦沙坎								
31	040101002005	基槽开挖、外运	1.部位: 基槽土、石方开挖至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、沟边留土回填等: 综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.外运、倒运运距等: 综合考虑;	m ³	2808.68			
32	040103001007	回填土	1.外购回填土分层压实, 压实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、压实等综合考虑;	m ³	1524.57			
33	040305002004	钢筋混凝土截渗墙	1.部位: 截渗墙及压顶; 2.强度等级比: C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留、脚手架等全部工作内容;	m ³	24.45			
34	040701002002	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	3.147			
35	040408022002	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土填实; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留等全部工作内容;	m ³	12.5			
36	040202001002	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	1.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	040201005002	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求:详见设计; 4.来料方式、运距、部位:自行考虑; 5.夯实方式:水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	63			
38	040305005003	浆砌块石护坡	1.部位:铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底,灰缝控制在15mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	158.17			
39	040201012003	铺设土工布	1.位置:陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件:综合考虑;	m2	27.9			
40	040103001008	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m3	5.36			
41	040501006003	硬塑料管敷设	1.部位:消力池; 2.材质、规格:φ75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
42	040601021003	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶,651止水带; 3.技术要求:详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			
43	040601021004	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求:详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
44	040304002004	浆砌块石	1.部位:坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石,灰缝控制在15mm,1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m3	229.01			
45	040501006004	水坝进出水管	1.部位:进出水管; 2.材质、规格:De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			
46	040304003002	浆砌料石压顶	1.部位:挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶700*500*200mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	8.62			
	南支流3#拦沙坎							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	040101002006	基槽开挖、外运	1.部位: 基槽土、石方开挖至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、沟边留土回填等: 综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.外运、倒运运距等: 综合考虑;	m3	2524.55			
48	040103001009	回填土	1.外购回填土分层压实, 压实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、压实等综合考虑;	m3	1173.74			
49	040305002005	钢筋混凝土截渗墙	1.部位: 截渗墙及压顶; 2.强度等级比: C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留、脚手架等全部工作内容;	m3	24.45			
50	040701002003	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	3.147			
51	040408022003	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土填实; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留等全部工作内容;	m3	12.5			
52	040202001003	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.7			
53	040201005003	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求: 详见设计; 4.来料方式、运距、部位: 自行考虑; 5.夯实方式: 水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	63			
54	040305005004	浆砌块石护坡	1.部位: 铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底, 灰缝控制在15mm, 用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	145.01			
55	040201012004	铺设土工布	1.位置: 陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件: 综合考虑;	m2	27.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	040103001010	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m ³	5.36			
57	040501006005	硬塑料管敷设	1.部位:消力池; 2.材质、规格:φ75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
58	040601021005	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶,651止水带; 3.技术要求:详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			
59	040601021006	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求:详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
60	040304002005	浆砌块石	1.部位:坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石,灰缝控制在15mm,1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m ³	245.25			
61	040501006006	水坝进出水管	1.部位:进出水管; 2.材质、规格:De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			
62	040304003003	浆砌料石压顶	1.部位:挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶700*500*200mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m ³	10.04			
南支流4#拦沙坎								
63	040101002007	基槽开挖、外运	1.部位:基槽土、石方开挖至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、沟边留土回填等:综合考虑; 3.施工方式、机械设备等:自行考虑; 4.外运、倒运运距等:综合考虑;	m ³	2896.74			
64	040103001011	回填土	1.外购回填土分层压实,压实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、压实等综合考虑;	m ³	1514.83			
65	040305002006	钢筋混凝土截渗墙	1.部位:截渗墙及压顶; 2.强度等级比:C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距:综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留、脚手架等全部工作内容;	m ³	24.45			
66	040701002004	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容:钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	3.147			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	040408022004	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土填实; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留等全部工作内容;	m3	12.5			
68	040202001004	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.7			
69	040201005004	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求: 详见设计; 4.来料方式、运距、部位: 自行考虑; 5.夯实方式: 水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	63			
70	040305005005	浆砌块石护坡	1.部位: 铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底,灰缝控制在15mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	145.01			
71	040201012005	铺设土工布	1.位置: 陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件: 综合考虑;	m2	27.9			
72	040103001012	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m3	5.36			
73	040501006007	硬塑料管敷设	1.部位: 消力池; 2.材质、规格: ϕ 75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
74	040601021007	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶,651止水带; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			
75	040601021008	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
76	040304002006	浆砌块石	1.部位: 坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石,灰缝控制在15mm,1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m3	245.25			
77	040501006008	水坝进出水管	1.部位: 进出水管; 2.材质、规格: De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	040304003004	浆砌料石压顶	1.部位: 挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶 700*500*200mm, 用1:2水泥 砂浆勾平缝;	m3	10.04			
	北支流1#拦沙坎							
79	040101002008	基槽开挖、外运	1.部位: 基槽土、石方开挖 至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖 深度、工况情况、倒运、 晾晒、沟边留土回填等; 综合考虑; 3.施工方式、机械设备等; 自行考虑; 4.外运、倒运运距等: 综合 考虑;	m3	3247.82			
80	040103001013	回填土	1.外购回填土分层压实, 压 实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、 压实等综合考虑;	m3	1723.75			
81	040103001014	填方	1.填方材料品种: 外购无粘 性砂土回填 2.厚度: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.工程量: 按回填压实后的 天然密实体积计算 6.工作内容: 回填土、人机 配合土方倒运、分层回 填、夯实、回填后平整等	m3	3470			
82	040305002007	钢筋混凝土截渗墙	1.部位: 截渗墙及压顶; 2.强度等级比: C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振 捣、养护、模板、预留、 脚手架等全部工作内容;	m3	24.45			
83	040701002005	钢筋加工及安装	1.型号、规格: 综合; 2.现浇构件及预制、预埋构 件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制 作、安放、焊接、绑扎、 除锈等;	t	3.147			
84	040408022005	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土 填筑; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振 捣、养护、模板、预留等 全部工作内容;	m3	12.5			
85	040202001005	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、 尺寸规格、部位等综合考 虑); 3.商品混凝土运输、浇筑、 养护、模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	1.7			
86	040201005005	抛填块石	1.粒径: 30-80kg块石; 2.抛投方式: 自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要 求: 详见设计; 4.来料方式、运距、部位: 自行考虑; 5.夯实方式: 水上水下综合 考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整 理、理坡、人工极细平等 工作内容;	m3	63			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	040305005006	浆砌块石护坡	1.部位: 铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底,灰缝控制在15mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	163.91			
88	040201012006	铺设土工布	1.位置: 陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件:综合考虑;	m2	27.9			
89	040103001015	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m3	5.36			
90	040501006009	硬塑料管敷设	1.部位: 消力池; 2.材质、规格: ϕ 75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
91	040601021009	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶,651止水带; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			
92	040601021010	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
93	040304002007	浆砌块石	1.部位: 坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石,灰缝控制在15mm,1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m3	245.25			
94	040501006010	水坝进出水管	1.部位: 进出水管; 2.材质、规格: De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			
95	040304003005	浆砌料石压顶	1.部位: 挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶700*500*200mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	10.04			
北支流2#拦沙坎								
96	040101002009	基槽开挖、外运	1.部位: 基槽土、石方开挖至设计标高; 2.土、石方开挖方式、开挖深度、工况情况、倒运、晾晒、沟边留土回填等:综合考虑; 3.施工方式、机械设备等:自行考虑; 4.外运、倒运运距等:综合考虑;	m3	2780.13			
97	040103001016	回填土	1.外购回填土分层压实,压实系数按设计要求; 2.回填、倒运、来料方式、压实等综合考虑;	m3	1362.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	040305002008	钢筋混凝土截渗墙	1.部位: 截渗墙及压顶; 2.强度等级比: C30F200W4; 3.钢筋单独列项; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留、脚手架等全部工作内容;	m3	24.45			
99	040701002006	钢筋加工及安装	1.型号、规格:综合; 2.现浇构件及预制、预埋构件钢筋; 3.工作内容: 钢筋下料、制作、安放、焊接、绑扎、除锈等;	t	3.147			
100	040408022006	回填混凝土	1.部位: 截渗墙下回混凝土填实; 2.强度等级比:C15; 4.运距: 综合 5.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、模板、预留等全部工作内容;	m3	12.5			
101	040202001006	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.7			
102	040201005006	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求: 详见设计; 4.来料方式、运距、部位: 自行考虑; 5.夯实方式: 水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	63			
103	040305005007	浆砌块石护坡	1.部位: 铺盖及消力池; 2.M10浆砌石护底,灰缝控制在15mm,用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	158.51			
104	040201012007	铺设土工布	1.位置: 陆上、水下综合考虑; 2.材料品种规格:土工布一层; 3.铺设拼接等技术要求:详见设计; 4.工况情况、作业条件: 综合考虑;	m2	27.9			
105	040103001017	填筑中粗砂	1.回填中砂、粗砂等,厚度综合考虑,分层振捣密实(压实系数按设计要求); 2.回填、倒运、压实等综合考虑	m3	5.36			
106	040501006011	硬塑料管敷设	1.部位: 消力池; 2.材质、规格: ϕ 75PVC管 3.其它详见设计	m	10.8			
107	040601021011	甲种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔), 40mm宽双组份聚硫密封胶, 651止水带; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	040601021012	乙种缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔), 40mm宽双组份聚硫密封胶; 3.技术要求: 详见设计; 4.按外露长度计算;	m	83.32			
109	040304002008	浆砌块石	1.部位: 坝体墙、挡墙及基础; 2.M10浆砌MU30片石, 灰缝控制在15mm, 1:2水泥砂浆勾缝; 3.脚手架综合考虑;	m ³	245.25			
110	040501006012	水坝进出水管	1.部位: 进出水管; 2.材质、规格: De150PE管 3.其它详见设计	m	3.77			
111	040304003006	浆砌料石压顶	1.部位: 挡墙; 2.M10浆砌粗料石压顶 700*500*200mm, 用1:2水泥砂浆勾平缝;	m ³	10.04			
高区内涝综合整治项目(初村) -- 鹏元纺织厂区段内涝整治工程								
高区内涝综合整治项目(初村) -- 鹏元纺织厂区段内涝整治工程								
悬臂式挡墙								
1	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位: 综合考虑 4.工作内容:开挖、沟槽平整夯实、土方归堆等 5.工程量:按开挖前天然密实体积计算	m ³	701.24			
2	040103001018	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.运距: 综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m ³	337.46			
3	040103002001	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物、淤泥、等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m ³	363.78			
4	040202010001	级配碎石垫层	1.部位: 基础垫层; 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算;	m ³	97.76			
5	040202001007	垫层	1.部位: 基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	37.6			
6	040701002007	非预应力钢筋	1.规格:综合考虑 2.预制或现浇:现浇 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	22.705			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040302001001	混凝土基础	1.部位:挡墙基础; 2.C30F150W4混凝土基础; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	135.36			
8	040407003001	钢筋混凝土墙	1.部位:挡墙; 2.C30F150W4混凝土挡墙; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	93.06			
9	040601021013	伸缩缝	1.部位:详见设计; 2.规格:20mm宽L-600闭孔泡沫塑料板(粗孔),40mm宽沥青砂浆; 3.技术要求:详见设计; 4.按外露长度计算;	m	103.06			
穿堤涵闸								
10	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位:综合考虑 4.工作内容:开挖、沟槽平整夯实、土方归堆等 5.工程量:按开挖前天然密实体积计算	m3	59.432			
11	040103001019	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度:综合考虑 3.回填方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m3	16.18			
12	040103002002	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m3	20.9			
13	040201005007	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求:详见设计; 4.来料方式、运距、部位:自行考虑; 5.夯实方式:水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m3	22.35			
14	040202010002	级配碎石垫层	1.部位:基础垫层; 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算;	m3	4.64			
15	040202001008	垫层	1.部位:基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040407002001	钢筋混凝土底板	1.混凝土强度等级: C30F250W4混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、 养护, 模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	8.16			
17	040506015001	混凝土一期间墩	1.混凝土强度等级: C30F250W4混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、 养护, 模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	3.28			
18	040506015002	混凝土二期间墩	1.混凝土强度等级: C35F250W4混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、 养护, 模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	1.13			
19	040306003001	混凝土排架	1.混凝土强度等级: C30F250W4混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、 养护, 模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	1.23			
20	040701002008	非预应力钢筋	1.规格:综合考虑 2.预制或现浇:现浇 3.连接方式:按照图纸设计 及施工规范要求	t	1.726			
21	040601013001	机架桥板	1.混凝土强度等级: C30F250W4混凝土 2.厚度: 综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、 养护, 模板制作、安装、 拆除等相关所有工作内 容;	m3	1.22			
22	040507019001	闸门	1、钢闸门1200*1600, 闸门 重量700kg, 螺杆直径 70mm, 启闭机启门力8t、 闭门力4.8t, 启闭机重量 345kg 2、闸门及配套金属结构要 用Q235钢材材料, 外露钢件 涂三道环氧铁防锈漆 3、闸门侧向、顶、底采用 P型橡胶止水带 4、包括控制开关、系统调 试、电源连接等 5、未尽事宜详见图纸及甲 方要求	座	1			
23	DB062	栏杆	1.部位: 栏杆等; 2.高度1100mm, 3.热镀锌钢管, 外涂氟碳 漆; 4.栏杆制作、安装、表面处 理等工作内容 5.其它详见图纸及设计要求 6.工程量计算规则:按延长 米计算	m	3.6			
高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程								
山海路内涝整治工程								
箱涵								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101001004	土石方开挖、倒运	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、装车、外运、场地平整夯实等 5.工程量:按设计图示尺寸以开挖前天然密实体积计算	m3	16959.2			
2	040103001020	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度:综合考虑 3.回填方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m3	10561.8			
3	040103002003	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物、淤泥等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m3	6397.4			
4	DB087	级配碎石垫层	1.部位:基础垫层; 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算;	m3	748.2			
5	DB088	垫层	1.部位:基础; 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	220.4			
6	040306002001	箱涵底板	1.混凝土强度等级:C30F200W4混凝土 2.厚度:综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.其他:详见设计要求	m3	626.4			
7	040306003002	箱涵侧墙	1.混凝土强度等级:C30F200W4混凝土 2.厚度:综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.其他:详见设计要求	m3	800.4			
8	040306004001	箱涵顶板	1.混凝土强度等级:C30F200W4混凝土 2.厚度:综合考虑 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.其他:详见设计要求	m3	626.4			
9	040701002009	非预应力钢筋	1.规格:综合考虑 2.预制或现浇:现浇 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	300.866			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040306006001	变形缝	1.做法:闭孔泡沫板填缝, 双组份聚硫密封胶封堵 2.工程量:按照延长米计算	m	719.2			
11	040309009001	防水层	1.材料品种:涂刷FYT-1防水层三道 2.部位:涵洞与填土接触部分 3.工作内容:包含基层处理等	m ²	5104			
12	040309009002	防水层	1.材料品种:三油两毡防水层 2.部位:沉降缝处 3.工作内容:包含基层处理等	m ²	255.2			
13	DB089	钢板止水带	1.材料种类:330*4mm镀锌钢板 2.部位:箱涵 3.工程量:按延长米计算	m	1160			
14	DB090	降水	1.抽水机械功率综合考虑 2.安装抽水机械 3.抽水拆除抽水设备并回收 4.台班时间按8小时计算	台班	1000			
现状河沟清淤								
15	040103001021	临时道路围堰回填	1.回填方式、深度、部位、 工况情况、压实度等综合考虑; 2.来料品类、运距、来料方式等综合考虑; 3.施工方式、机械设备等: 自行考虑; 4.按设计图示尺寸以回填后密实体积计算;	m ³	300			
16	040101001005	河道清淤	1.部位:山海路河道清理 2.工况、土类、块石量、砂、 夹乱石、水生植物、淤泥、 水深、泥层厚度、清表等: 综合考虑; 2.清淤范围、深度、施工期 自然回淤量等:综合考虑; 3.土石方、淤泥开挖方式、 开挖深度、工况情况、水深、 倒运次数、倒运高度、晾晒、 覆盖、拢堆集料、清淤、 培梗、水上水下、河底边坡 清理修整、冲洗、防撒漏等 综合考虑; 4.施工方式、处理方式(外抛)、 倒运方式、机械设备、排布 管线等自行考虑; 5.开挖、装车、运输、卸除、 空回、倒运运距、外运运距、 机械进出场等综合考虑; 6.避险、防干扰、作业面移动、 开工展布、收工集合、作业 平台等综合考虑; 7.按断面尺寸范围内有效自然 方体积计算;	m ³	714.36			
新建泵站								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040101001006	土石方开挖、倒运	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、装车、外运、场地平整夯实等 5.工程量:按设计图示尺寸以开挖前天然密实体积计算	m3	347.76			
18	040103001022	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度:综合考虑 3.回填方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m3	141.07			
19	040103002004	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物、淤泥等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m3	206.69			
20	DB091	碎石垫层	1.部位:集水池基础垫层 2.碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑) 3.按实际铺设部位体积计算	m3	20.13			
21	DB092	垫层	1.部位:基础 2.C15混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑) 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	6.55			
22	DB093	独立基础	1.混凝土规格:C30,抗渗等级W4,抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	3.26			
23	DB094	筏板基础	1.混凝土规格:C30,抗渗等级W4,抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	7.35			
24	DB095	基础梁	1.混凝土规格:C30,抗渗等级W4,抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	3.68			
25	DB096	设备基础	1.混凝土规格:C30,抗渗等级W4,抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	3.82			
26	DB097	矩形柱	1.混凝土规格:C30,抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除、脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	2.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	DB098	矩形梁	1.混凝土规格:C30, 抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	4.16			
28	DB099	圈梁	1.混凝土规格:C25 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	1.91			
29	DB100	构造柱1.混凝土规格:C25	2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	1.1			
30	DB101	平板	1.混凝土规格:C30, 抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	4.644			
31	DB102	混凝土墙	1.混凝土规格:C30, 抗冻等级F150 2.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护, 模板制作、安装、拆除, 脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	4.34			
32	DB103	砌块墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:Mu7.5砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.内容:包括高台虎头砖、腰线、门窗套、留洞、安放木砖、铁件、墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目, 综合考虑脚手架	m3	20.62			
33	DB104	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 综合考虑 2.部位:地下外墙 4.墙体厚度:240mm 5.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	3.97			
34	DB105	铝合金推拉窗	1.采用90系列隔热断桥铝合金中空玻璃(中空玻璃5+15Ar+5Low-E) 2.配件含五金配件固定件及辅材等 3.内容含制作运输安装检测费用等 4.计算规则按洞口面积计算	m2	7.2			
35	DB106	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:综合考虑 3.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 4.计算规则: 按洞口面积计算 5.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	3.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	040506007001	现浇混凝土池底	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级W4, 抗冻等级F150 3.其他:综合考虑商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m ³	22.11			
37	040506008001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级W4, 抗冻等级F150 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除、脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m ³	28.95			
38	040506012001	现浇混凝土池顶	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级W4, 抗冻等级F150 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m ³	12.24			
39	040501002003	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN1000钢筋混凝土管钢筋混凝土Ⅱ级管 2.管口型式采用企口管, 接口采用钢丝网水泥砂浆抹面带接口 3.综合考虑管卸车费 4.具体详见图纸	m	8			
40	040303005001	预制混凝土盖板	1.部位:集水池顶 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m ³	0.3			
41	040701001001	预埋铁件	1.材质:综合考虑 2.规格:综合考虑	kg	765			
42	040701002010	非预应力钢筋	1.部位:综合考虑 2.规格:综合考虑	t	11.04			
43	DB107	砖台阶	1.部位:综合考虑 2.材质:M5砂浆砖砌	m ³	1.39			
44	DB108	水泥砂浆台阶	1.材质规格:20厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	8.62			
45	DB109	水泥砂浆散水	1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实, 向外坡4%	m ²	21			
46	DB110	水泥砂浆防潮地面	1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.1.2厚合成高分子防水涂料 5.60厚C15混凝土垫层随打随抹	m ²	26.55			
47	DB111	防水砂浆墙面	1.配套基层处理 2.20后掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实 3.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.其他:综合考虑脚手架	m ²	97.58			
48	DB112	刮腻子涂料墙面	1.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 2.表面刷(喷)涂料	m ²	97.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	DB113	水泥砂浆踢脚	1.2厚配套专用界面剂 2.10厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹面压光	m	24.88			
50	DB114	刮腻子涂料顶棚	1.现浇混凝土底板清理赶紧 2.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面刷(喷)涂料	m ²	41.8			
51	DB115	涂料外墙	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚聚合物水泥砂浆,中间压入一层耐碱比例纤维网格布 4.喷涂底涂料二遍	m ²	112.14			
52	DB116	水泥砂浆保护层屋面	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1m*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水层:SBC防水2层(上返高度综合考虑) 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.保温层:40厚聚苯板 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩,最薄处30厚找坡2% 8.20后1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	60.46			
53	DB117	屋面瓦	1.规格材质:红色琉璃瓦	m ²	36.7			
54	DB118	屋面排水管	1.排水管品种、规格:110mmUPVC落水管 2.含雨水斗、雨水口	m	6.4			
55	DB119	爬梯	1.爬梯样式综合考虑	套	1			
新建挡潮闸								
56	040101001007	土石方开挖、倒运	1.土壤类别:淤泥、流沙、土石方综合考虑 2.开挖形式:综合考虑 3.部位:综合考虑 4.工作内容:包括挖土、装车、外运、场地平整夯实等 5.工程量:按设计图示尺寸以开挖前天然密实体积计算	m ³	4057.02			
57	040103001023	填方	1.填方材料品种:原土回填 2.厚度:综合考虑 3.回填方式:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.工程量:按回填压实后的天然密实体积计算 6.工作内容:回填土、人机配合土方倒运、分层回填、夯实、回填后平整等	m ³	1494.52			
58	040103002005	土石方、垃圾外运	1.废弃料品种:土石方、拆除废弃物、淤泥等综合考虑; 2.运距:综合考虑; 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑;	m ³	2562.5			
59	DB120	碎石垫层	1.部位:基础垫层 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑) 3.按实际铺设部位体积计算	m ³	26.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	DB121	垫层	1.部位:基础 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑) 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	30.93			
61	040305001001	挡墙基础	1.材料品种:M15水泥砂浆, MU30以上毛石	m3	96.13			
62	040304002009	浆砌块料	1.部位:挡墙 2.材料品种:M15水泥砂浆, MU30以上毛石, 细料石镶面 3.综合考虑:墙身脚手架等 4.其他:泄水管、排水体综合考虑	m3	82.6			
63	040304003007	浆砌料石压顶	1.部位:挡墙; 2.M15浆砌机切石压顶 700*500*200mm, 用1:2水泥砂浆勾平缝;	m3	7.74			
64	DB122	防腐木扶手钢绞线栏杆	1.材质规格:详见设计	m	60.46			
65	DB123	挡墙勾缝	1.工作内容:1:2水泥砂浆勾平缝	m2	23.24			
66	040506007002	现浇混凝土池底	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35, 抗渗等级W6, 抗冻等级F300 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	278.59			
67	040506008002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35, 抗渗等级W6, 抗冻等级F300 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除、脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容 4.其他:φ90PE@2000梅花布置, 管口绑扎土工布200g/m2, 外包碎石反滤层	m3	123.2			
68	040506008003	现浇混凝土闸室墙体	1.厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C35, 抗渗等级W6, 抗冻等级F300 3.综合考虑:商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除、脚手架搭设、拆除等相关所有工作内容	m3	41.36			
69	040701001002	预埋铁件	1.材质:综合考虑 2.规格:综合考虑	kg	785			
70	040701002011	非预应力钢筋	1.部位:综合考虑 2.规格:综合考虑	t	33.565			
71	040701005001	型钢	1.材质:Q235 2.规格:详见图纸 3.部位:闸室预埋	t	1.8			
72	040701005002	型钢	1.材质:304不锈钢板 2.规格:4mm厚 3.部位:闸室预埋件外露面敷焊	t	0.5486			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	040201005008	抛填块石	1.粒径:30-80kg块石; 2.抛投方式:自行考虑; 3.夯实度、范围地、技术要求:详见设计; 4.来料方式、运距、部位:自行考虑; 5.夯实方式:水上水下综合考虑; 6.装、运、抛填、夯实、整理、理坡、人工极细平等工作内容;	m ³	86.38			
74	040306006002	甲种缝	1.做法:闭孔泡沫板填缝,临水面双组份聚硫密封胶封堵,紫铜片1.2mm 2.工程量:按照延长米计算	m	29.39			
75	040306006003	乙种缝	1.做法:闭孔泡沫板填缝,临水面双组份聚硫密封胶封堵,紫铜片1.2mm,非临水面三层麻片涂沥青 2.工程量:按照延长米计算	m	40.5			
76	040507019002	闸门	1.材质:闸门及其配套金属结构件(悬臂轮、侧轮及轮轴除外)均采用304不锈钢材料 2.形式:孔口型式:露顶; 孔数:1;孔口尺寸:5*2m;底槛高差:0.00m;闸门形式:液压顶升钢闸门 闸门支撑跨度:5.248m;止水方式:双向止水;闸门重量:18.5t;闸门数量:1扇;吊点距:6.1m;闸门操作方式:动水启闭,液压顶升启门,依靠闸门自重闭门;启闭机型号:QPPY-1-2*250KN-2000 3.启闭机规格、型号:数量:1台;油缸型式:单作用柱塞油缸;启门力:250KN;闭门力:自重闭门;配套电机功率:7.5KW;行程:2.0m;控制方案:现地手动+自动化控制 4.包括控制柜、开关、系统调试、电源连接等	座	1			
新建泵站安装工程								
给排水								
1	030109001001	离心式泵	1.名称:潜污泵WQ700-11-37 2.质量或型号:设计流量194.5(L/s),扬程11m,功率37kW 3.质量:参见图纸 4.减振装置形式、数量:满足验收、使用要求 5.单机试运转要求:符合规范要求	台	4			
2	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型(大、中、小型):小型交流异步电机 2.容量(仅适用于小型电机):37KW 3.工作内容:检查接线(包括接地)、调试等	台	4			
3	030601004001	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合规范要求	m	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030601004002	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN500 3. 连接方式:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规范要求	m	50			
5	030601004003	低压碳钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN600 3. 连接方式:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规范要求	m	4			
6	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:铸铁法兰闸阀 2.型号、规格:Z945T-10 DN250 3.连接形式: 法兰连接 4.不包含法兰片	个	4			
7	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:铸铁法兰闸阀 2.型号、规格:Z945T-10 DN500 3.连接形式: 法兰连接 4.不包含法兰片	个	4			
8	030604001001	低压碳钢管件	1.名称:90度弯头 2.材质: 碳钢 3.规格: DN250 4.连接方式: 法兰连接	个	4			
9	030610002001	低压碳钢平焊法兰	1.材质: 碳钢 2.结构形式: 焊接 3.型号、规格: DN250 4.连接形式: 焊接接 5.配件: 含螺栓	片	10			
10	030610002002	低压碳钢平焊法兰	1.材质: 碳钢 2.结构形式: 焊接 3.型号、规格: DN500 4.连接形式: 焊接接 5.配件: 含螺栓	片	2			
11	CB001	套管制作安装	1.套管类型: 柔性防水套管 2.介质管道规格: DN500 3.填料材质: 满足规范、验收要求	个	1			
12	030104007001	电动葫芦	1.型号: CD 1-9D电动葫芦 1.起重质量:1吨	台	1			
电气								
13	030204018001	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 落地 2.半周长或回路数: 6回路 3.类别: 电源自动切换箱 4.包含外部接线	台	1			
14	030204018002	配电箱	1.安装方式(仅适用于成套配电箱): 明装 2.半周长或回路数: 2回路 3.类别: 潜污泵控制箱(只计安装费)	台	4			
15	030212001001	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配 4.含接线盒安装	m	16.1			
16	030212001002	电气配管	1.材质: 可挠金属软管 2.规格: ϕ 70 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	4			
17	030212001003	电气配管	1.材质: 可挠金属软管 2.规格: ϕ 20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030212001004	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 暗配	m	250			
19	030212001005	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: SC70 3.配置形式及部位(不适用于金属软管): 明配	m	36.1			
20	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: YJV22-4X95 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	250			
21	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: YJV-7X35 2.敷设方式: 穿管敷设或沿桥架敷设 3.电缆头制作、安装	m	36.1			
22	030212003001	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 2.型号、规格: BV-2.5 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	70.56			
23	030212003002	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 2.型号、规格: BV-4 3.种类(导线、母线): 铜芯线	m	64.4			
24	030213004001	荧光灯	1.形式(组成、成套): 成套型 2.型号、规格: 节能型荧光灯 2*36W 3.安装形式: 吸顶	套	2			
25	030204031001	小电器	1.名称: 双联开关 2.型号、规格: 10A 250V	个	1			
26	030213003001	装饰灯	1.名称: 安全出口指示灯 32W应急照明时间大于30分钟 2.安装形式及高度: 吸顶	套	1			
27	030209001001	接地装置	1.接地板材质、规格、安装土质: 参见图纸 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 满足设计及技术规范要求 3.钢板、均压环满足设计及技术规范要求 4.总等电位箱、局部等电位箱安装 5.接地装置调试	项	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程	
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程	
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程	
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程	
	山海路内涝整治工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	新建泵站安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
	山海路内涝整治工程				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	新建泵站安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程							
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程							
1	DB007	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	DB008	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	DB009	木脚手架		m2	0			
4	DB010	钢管脚手架		m2	0			
5	DB011	满堂脚手架		m2	0			
6	DB012	室外管道脚手架		m2	0			
7	DB013	金属脚手架		m2	0			
8	DB014	木制井字架		座	0			
9	DB015	钢管井字架		座	0			
10	DB016	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	DB017	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	DB018	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	DB019	桥梁支架		项	0			
14	DB020	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	DB021	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	DB022	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	DB023	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	DB024	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	DB025	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	DB026	混凝土模板工程（竹胶板模板）		m2	0			
21	DB027	集坑排水		台日	0			
22	DB028	轻型井点降水		项	0			
23	DB029	喷射井点降水		项	0			
24	DB030	大口径井点降水		项	0			
25	DB031	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	0			
	高区内涝综合整治项目（初村） --恒山社区内涝整治工程							
	高区内涝综合整治项目（初村） --恒山社区内涝整治工程							
1	DB037	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	DB038	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	DB039	木脚手架		m2	0			
4	DB040	钢管脚手架		m2	0			
5	DB041	满堂脚手架		m2	0			
6	DB042	室外管道脚手架		m2	0			
7	DB043	金属脚手架		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	DB044	木制井字架		座	0			
9	DB045	钢管井字架		座	0			
10	DB046	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	DB047	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	DB048	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	DB049	桥梁支架		项	0			
14	DB050	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	DB051	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	DB052	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	DB053	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	DB054	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	DB055	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	DB056	混凝土模板工程(竹胶板模板)		m2	0			
21	DB057	集坑排水		台日	0			
22	DB058	轻型井点降水		项	0			
23	DB059	喷射井点降水		项	0			
24	DB060	大口径井点降水		项	0			
25	DB061	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施		项	0			
高区内涝综合整治项目(初村) -- 鹏元纺织厂区段内涝整治工程								
高区内涝综合整治项目(初村) -- 鹏元纺织厂区段内涝整治工程								
1	DB063	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
2	DB064	木脚手架		m2	0			
3	DB065	钢管脚手架		m2	0			
4	DB066	满堂脚手架		m2	0			
5	DB067	室外管道脚手架		m2	0			
6	DB068	金属脚手架		m2	0			
7	DB069	木制井字架		座	0			
8	DB070	钢管井字架		座	0			
9	DB071	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
10	DB072	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
11	DB073	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
12	DB074	桥梁支架		项	0			
13	DB075	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
14	DB076	现浇混凝土基础模板		m2	0			
15	DB077	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
16	DB078	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	DB079	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
18	DB080	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
19	DB081	混凝土模板工程(竹胶板模板)		m2	0			
20	DB082	集坑排水		台日	0			
21	DB083	轻型井点降水		项	0			
22	DB084	喷射井点降水		项	0			
23	DB085	大口径井点降水		项	0			
24	DB086	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施		项	0			
高区内涝综合整治项目(初村) -- 山海路内涝整治工程								
山海路内涝整治工程								
1	DB124	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
2	DB125	组装、拆卸柴油打桩机		架次	0			
3	DB126	木脚手架		m2	0			
4	DB127	钢管脚手架		m2	0			
5	DB128	满堂脚手架		m2	0			
6	DB129	室外管道脚手架		m2	0			
7	DB130	金属脚手架		m2	0			
8	DB131	木制井字架		座	0			
9	DB132	钢管井字架		座	0			
10	DB133	搭、拆桩基础支架平台		m2	0			
11	DB134	搭、拆木垛		m3空间体积	0			
12	DB135	拱、板涵拱盔支架		m3空间体积	0			
13	DB136	桥梁支架		项	0			
14	DB137	筑、拆胎膜、地膜		项	0			
15	DB138	现浇混凝土基础模板		m2	0			
16	DB139	现浇构筑物及池类模板		m2	0			
17	DB140	现浇管、渠道及其他模板		m2	0			
18	DB141	预制混凝土构筑物及池类模板		m3	0			
19	DB142	预制管、渠道及其他模板		m3	0			
20	DB143	混凝土模板工程(竹胶板模板)		m2	0			
21	DB144	集坑排水		台日	0			
22	DB145	轻型井点降水		项	0			
23	DB146	喷射井点降水		项	0			
24	DB147	大口径井点降水		项	0			
25	DB148	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:高区内涝综合整治项目(初村)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	新建泵站安装工程							
1	CB002	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB003	脚手架		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
1	暂列金额	项	55000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		55000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
1	暂列金额	项	196000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		196000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
1	暂列金额	项	19000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		19000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程			
	山海路内涝整治工程			
1	暂列金额	项	255000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	600000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		855000.00	
	新建泵站安装工程			
1	暂列金额	项	13000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		13000.00	

暂列金额明细表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
1	暂列金额	项	55000.00	
	合计		55000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
1	暂列金额	项	196000.00	
	合计		196000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
1	暂列金额	项	19000.00	
	合计		19000.00	
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程			
	山海路内涝整治工程			
1	暂列金额	项	255000.00	
	合计		255000.00	
	新建泵站安装工程			
1	暂列金额	项	13000.00	
	合计		13000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --恒山社区内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --恒山社区内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
		山海路内涝整治工程				
		新建泵站安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --恒山社区内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --恒山社区内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目 (初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
		高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
		山海路内涝整治工程				
		新建泵站安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程			
	山海路内涝整治工程			
1	管线迁改		600000.00	
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		600000.00	
	新建泵站安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程					
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程					
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程					
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程					
	山海路内涝整治工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	新建泵站安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

计日工表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
	山海路内涝整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	新建泵站安装工程				

计日工表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
	高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程			
	山海路内涝整治工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	新建泵站安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
高区内涝综合整治项目(初村) --达峰制冷厂区段内涝整治工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
高区内涝综合整治项目(初村) --恒山社区内涝整治工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
高区内涝综合整治项目(初村) --鹏元纺织厂区段内涝整治工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
高区内涝综合整治项目(初村) --山海路内涝整治工程				
山海路内涝整治工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 高区内涝综合整治项目(初村)

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
新建泵站安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			