

sg202412044

恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目

G 地块室外工程

招标文件

招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理机构：威海坤泰建设工程咨询有限公司

日 期：二〇二四年九月



目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）	3
第二章 投标人须知	4
投标人须知前附表	4
1 总则	16
1.1 项目概况	16
1.2 资金来源和落实情况	16
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	16
1.4 投标人资格要求	16
1.5 费用承担	17
1.6 保密	18
1.7 语言文字	18
1.8 计量单位	18
1.9 踏勘现场	18
1.10 投标预备会	18
1.11 分包	18
1.12 偏离	18
2. 招标文件	18
2.1 招标文件的组成	18
2.2 招标文件的澄清	19
2.3 招标文件的修改	19
3. 投标文件	19
3.1 投标文件组成	19
3.2 投标报价	19
3.3 投标有效期	20
3.4 投标保证金	20
3.5 资格审查资料	20
3.6 备选投标方案	20
3.7 投标文件的编制	21
4. 投标	21
4.1 投标文件的密封和标记	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	21
5.1 开标时间和地点	21
5.2 开标程序	21
5.3 开标异议	22
6. 评标	22
6.1 评标委员会	22
6.2 评标原则	23
6.3 评标	23

7. 合同授予	23
7.1 定标方式	23
7.2 中标候选人公示	23
7.3 中标通知	23
7.4 履约担保	23
7.5 签订合同	24
8. 重新招标和不再招标	24
8.1 重新招标	24
8.2 不再招标	24
9. 纪律和监督	24
9.1 对招标人的纪律要求	24
9.2 对投标人的纪律要求	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25
9.5 投诉	25
10. 需要补充的其他内容	25
第三章 评标办法	30
1. 评标方法	30
2. 评审标准	30
2.1 分值构成与评分标准	30
3. 评标程序	30
3.1 初步评审	30
3.2 详细评审	31
3.3 投标文件的澄清和补正	31
3.4 评标结果	31
第四章 合同条款及格式	34
第五章 工程量清单及投标报价须知	94
第六章 图 纸	68
第七章 技术标准和要求	102
第八章 投标文件格式	103

第一章 投标邀请书（代资格预审合格 通知书）

投标邀请书以威海市建设工程电子交易系统发出的邀请通知为准。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海火炬高技术产业开发区科技路 220 号 联系人：卞海波 联系电话：0631-5620370
1.1.3	招标代理机构	招标代理单位：威海坤泰建设工程咨询有限公司 地 址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道金猴圣海名居 1 号-7 联 系 人：董朝昕 丛瑞梦 电 话：0631-5203233 电子邮箱：whktjsgc@163.com
1.1.4	项目名称	恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程
1.1.5	建设地点	威海市初村镇,东临山海路,北至凤凰山路,南至锦山路,西侧以规划路为界
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	工程施工及保修全过程，具体内容详见工程量清单
1.3.2	计划工期	90 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	投标人资格要求： 1、具有建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

		<p>4、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。</p> <p>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。</p> <p>6、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。</p> <p>项目经理资格要求：</p> <p>1、具有建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书。</p> <p>2、具有安全生产考核合格证（B 证）。</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	本工程不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>方式：请潜在投标人在本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
1.10.3	招标人书面澄清和修改的时间和方式	<p>时间：投标截止时间 15 日前</p> <p>方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的澄清和修改信息。澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</p>
1.11	分包	符合法律法规规定
1.12	偏离	不允许负偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前

2.2.2	投标截止时间	2024 年 10 月 22 日 14 时 00 分
3.1.1	构成投标文件的其他材料	(1) 投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 (2) 投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	招标控制价为： 8830505.23 元，投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其投标将被否决。
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金：</p> <p>投标保证金的金额：人民币 <u>捌</u> 万元整；</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或者电子保函（专用于本工程）（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）。</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达下列指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：本项目应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p>

	<p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标。</p> <p>2、若投标人采用银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。</p> <p>3、若投标人选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程投标保函”（收件人：董朝昕，联系方式：0631-5203233），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即</p>
--	--

		<p>可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	电子投标文件编制要求	<p>1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3.投标报价清单信息应以.gcjz 文件形式导入，其中.gcjz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjz 内容保持一致。</p> <p>4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应</p>

	<p>确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。</p> <p>8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p>
--	--

		<p>注：关于电子投标文件签章的说明</p> <p>1.资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。</p>
3.7.3	签字或盖章要求	电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
4.1	投标文件的密封和标记	不要求。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应在招标文件规定的 投标截止时间前 ，按照 威海市建设工程电子交易系统 要求制作的电子版投标文件上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标人自行承担。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间及地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）</p>
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：人数为 7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（包含招标人代表 1 人）。</p> <p>评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。</p> <p>注：评标委员会不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。（开标现场查询）。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否。由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。公示期结束无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示	同招标公告发布的媒介，公示期为 3 个工作日。

	媒介	
7.4.1	履约担保	无
10 需要补充的其他内容		
10.1 “暗标”评审		
10.1.1	技术标是否采用“暗标”评审方式	是。技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语或明显引导性语言，不得做标记、暗号。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况（中标结果）在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。	
10.3 电子评标		
10.3.1	是否实行电子评标	是，投标人需按本须知“3.7.1 条规定”编制及报送电子投标文件。
10.4 知识产权		
10.4.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.5 重新招标的其他情形		
10.5.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.6 同义词语		
10.6.1	构成招标文件组成部分的“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“通用合同条款”、“专用合同条款”、等章节中出现的措辞“承包人”和“分包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.7 监督		
10.7.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.8 解释权		
10.8.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构	

	<p>成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
10.9 投标人网上电子开标须知	
10.9.1	<p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p>

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)

	<p>一致的;</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上 (不含两处) 异常一致错误的;</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时, 招标人可以暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求, 如有问题请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话: 0631-5819292。</p>										
10.10 一体化平台要求											
10.10.1	<p>中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台 (原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台) 注册登记, 并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明 (可通过网页截图)。</p>										
10.11 扫黑除恶电话及招标投标投诉电话											
10.11.1	<table border="1"> <tr> <td> 1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科 </td><td> 2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室 </td></tr> <tr> <td> 3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心 </td><td> 4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心 </td></tr> <tr> <td> 5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室 </td><td> 6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部 </td></tr> <tr> <td> 7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科 </td><td> 8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处 </td></tr> <tr> <td> 9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贤路1号新兴科技大厦A座316室 </td><td> 10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科 </td></tr> </table>	1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室	3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心	5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部	7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处	9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贤路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科
1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室										
3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心										
5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理部										
7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqjgc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处										
9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贤路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科										
10.12 人员和业绩等信息录入要求											

10.12.1	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p>
---------	---

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理被最高法院列入失信被执行人的；
- (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录的；
- (15) 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪行为记录的；
- (16) 投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费及专家评审费由中标人承担，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价，请各投标人在报价时综合考虑。招标代理服务费参照计价格[2002]1980 号文、发改价格[2011]534 号规定标准的 80%计取，金额约 47254 元（最终以中标金额为基准进行计算）。评审费据实结算。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1) 投标邀请书（代资格预审合格通知书）；

(2) 投标人须知；

- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单及投标报价须知;
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统澄清,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复,请投标人密切关注客户端的信息更新,如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件,投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,并且修改内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件组成,具体如下

3.1.1 资格审查、资信标、商务标

3.1.2 技术标

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改“已标价工

工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”和投标人须知前附表规定的要求进行编写，如有必要，可增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

(1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

(2) 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

(1) 投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；

(2) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(4) 代理机构随机抽取系数；

(5) 代理机构启动网上解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(8) 开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠

纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被最高法院列为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在发布招标公告的同一媒介公布中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 评标委员会对投标作无效投标处理后有效投标不足 3 个，或者因其他原因使得投标明显缺乏竞争的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的中标通知书格式为准。

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 资信标：见系统生成的评分办法附录；
- (2) 技术标：见系统生成的评分办法附录；
- (3) 商务标：见系统生成的评分办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见系统生成的评分办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。

2.1.4 评分标准

详见系统生成的评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 本项目已进行资格预审，不需再进行资格评审，投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;

(4) 没有实质性满足招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, 评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分。**技术标的最终得分为所有技术标评委打分去掉一个最高值后的算术平均值。**

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说明或补正, 直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 **除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人, 并标明排序。**

3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告。

投标被否决条件

1. 总 则

本附件所集中列示的投标被否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标被否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 投标被否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标被否决处理：

2.1 资格审查有任一项不合格的；

2.2 有第二章“投标人须知”第 1.4 项规定的任何一种情形的。

2.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

2.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.3.2. 投标人之间约定中标人；

2.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.3.10. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.3.11. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

2.3.12. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

2.3.13. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

2.3.14. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

2.3.15. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

2.3.16. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2.3.17. 投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通

投标。

2.3.18. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

2.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形

2.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

2.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

2.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

2.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

2.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

2.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

2.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

2.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.4.11. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

2.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

2.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

2.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；

2.5.2. 提供虚假的业绩；

2.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

2.5.5. 法律、法规、规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

施工合同
（恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目
G 地块室外工程）

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：

签 约 时 间： 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：威海高新园区建设运营有限公司

联系人：

电话：

承包人（乙方）：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 工程名称：恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程。

2. 工程地点：威海市初村镇，东临山海路，北至凤凰山路，南至锦山路，西侧以规划路为界。

3. 工程立项批准文号：2020-371071-70-03-005898。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：场区土石方开挖、倒运和回填，道路硬化及铺装，围墙、健身区建设，绿化苗木的采购种植及养护，室外污水、雨水、浇灌水、消防水、强弱电、景观照明绿化浇灌等。

6. 工程承包范围：工程施工及保修全过程。

第二条 合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1. 工程质量符合国家、地方及行业质量及验收规范合格标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2. 承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3. 承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

第四条 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 人工费:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(5) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价。

第五条 项目经理

承包人项目经理: _____。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 本合同协议书;

2. 本合同专用条款;

3. 中标通知书;

4. 招投标文件及其附件;

5. 本合同通用条款;

6. 标准、规范及有关技术文件;

7. 图纸;

8. 已标价的工程量清单；

9. 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

第七条 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在威海市高区签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自各方盖章后生效。

第十二条 合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条 一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容有实质性影响的签证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后有效并构成合同文件组成部分。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场；

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定；

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海市、高区等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

- (1) 本合同协议书;
- (2) 本合同专用条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招投标文件及其附件;
- (5) 本合同通用条款;
- (6) 标准、规范及有关技术文件;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 进场前提供施工图;

发包人向承包人提供图纸的数量: 一式陆套;

发包人向承包人提供图纸的内容: 施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: 与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料,以及相关部门要求提供的其它文件,提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：在发包人需求的期限内提供；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和发包人要求的份数
提供；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：___/___。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在___7___天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得

出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线或围挡围护边界两者孰大为界。

施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

(3) 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

(4) 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8. 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1。

第二条 发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工现场，费用由承包人承担。

2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

第三条 承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2‰ 承担违约责任（上限为工程总造价的 2‰）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一切损失。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9) 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10) 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。如在招投标文件中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间执行。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担一切法律责任。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包人应向发包人支付 2000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发包人支付 50000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人向发包人支付 50000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(8) 项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人支付 5000 元的违约金，并承担给发

包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次每天支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，并取得发包人许可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付每人次 2000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构和关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并

提交发包人，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和

保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人
结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保
函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包
人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

第四条 监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内
容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、
安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。

关于监理人的监理权限：

(1) 审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准；

(2) 审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准；

(3) 审查施工形象进度报发包人批准；

(4) 工程中间验收和隐蔽工程验收；

(5) 工程竣工验收及验收证书的签署;

(6) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理;

(7) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权利义务的变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监

理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

第五条 工程质量

1. 质量要求

(1) 特殊质量标准和要求：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在取得监理人、发包人批准后执行。

(2) 工程质量创建目标约定：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 0.2%，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

(3) 超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

(4) 其他奖惩约定：_____/_____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来人员的安全，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。如给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿，承包人有权向责任方追偿。

3) 工程施工中, 承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理, 严格按现行安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案, 并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故, 承包人应采取措施, 负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等, 导致发生人员伤亡或火灾事故, 承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志, 做好安全施工工作。按标准设置围挡, 要整齐牢固、美观整洁, 宣传内容齐全; 标志标牌符合要求, 指定安全责任人, 确保安全生产; 施工人员要按要求挂牌上岗, 安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施, 并保持整个现场及工程整洁, 达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担, 发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定: 按工程所在地主管部门规定执行, 由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按工程所在地主管部门规定执行, 开工前提供施工场地治安管理计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，

并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

(6) 安全文明施工创建目标约定：___/___。

超出安全文明施工创建目标的奖励：___/___。

其他奖惩约定：___/___。

第七条 工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

(2) 施工组织设计的提交和修改：

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说

明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

(2) 开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。

因发包人原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承包人承担。

4. 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及

其书面资料的期限：开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款 7.5.1 情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的 1‰ 计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合同解除并不影响承包人承担的违约责任。

工程进度逾期的违约责任：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后，承包人未能采取加快工程进度的措施，或虽采取了一定措施，但仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的 1‰ 计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违

约金，但不排除其他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：____/____。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10 级以上的大风，且连续超过 8 小时；

（2）其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

（1）提前竣工的奖励：____/____。

第八条 材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子 and 涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配

件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2. 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3. 样品

样品的报送与封存

(1) 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

(2) 发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

(3) 禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔

偿由此给发包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4. 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

(1) 关于承包人提供的施工设备的约定：

1) 承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2) 主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000元 /天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。

(2) 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。

如因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1. 试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

第十条 变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等，相关资料需发包人、监理人签字盖章。

2. 变更估价

变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省安装工程消耗量定额》、2002 版《山东省市政工程消耗量定额》、2005 版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 74 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

(5) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含审核确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 税后下浮。

(6) 规费税金按规定计取。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施项目清单与计价表（一）包干计取使用，结算时不再调整。措施项目清单与计价表（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整。

3. 变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求增加相关费用。

4. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

5. 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

(1) 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

(2) 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后，方可签订暂估价项目的采购合同。

6. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

第十一条 价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条 合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费（包括自购、制定及甲供材料）、损耗等，以及为完成本项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

(3) 其他价格形式：/。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：___/___。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1) 施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中相关报价条款的要求。

4) 承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资

料)。

5) 承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共同确认，方可据此计算工程价款。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：___/___。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，发包人根据实际情况随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至经发包人及监理人确认认可的实际完成工程量的 60%，（付款前，承包人提供符合要求的工程进度款同等金额的支付单据）。工程经发包人主管部门委托的造价咨询机构审定并出具正式报告后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前编制上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报表三份。

(3) 进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 承包人按照发包人要求的时间节点提交进度款申请单。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(4) 进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限: 承包人必须在发包人要求的时间节点内将实际完成的工程量报表送交监理人审核, 经监理人审核后 48 小时向发包人报送工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 发包人确认无误后签发。

2) 发包人支付进度款的期限: 发包人结合工程进度, 根据工程实际情况确定支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付, 支付时, 发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 不支付违约金及逾期付款利息等。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

5. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条 验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过： 48 小时。

2. 竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不支付违约金。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方

法为：不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同价款的 1‰ 计算违约金。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容： / 。

1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

4. 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前 3 天内。

第十四条 竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

发包人完成竣工付款的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

关于结算报告：《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为

向发包人主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

(1) 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

(2) 最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

2) 发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单的审批后。

第十五条 缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.6 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

- 1) 质量保证金保函(含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式), 保证金额为: 中标金额的3%;
- 2) 3 %的工程款;
- 3) 其他方式: /。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

- 1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
 - 2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
 - 3) 其他扣留方式: /。
- 关于质量保证金的补充约定: /。

3. 保修

(1) 保修责任

工程及设备保修期为: 详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 12 小时内。

第十六条 违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期可顺延, 且发包人不承担违约责任。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 发包人不承担违约责任, 不支付违约金及逾期付款利息等。

3) 发包人违反通用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 发包人不承担违约责任。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 发包人不承担违约责任。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期可顺延, 且发包人不承担违约责任。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 工期可顺延, 且发包人不承担违约责任。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: 发包人不承担违约责任。

8) 其他: 因发包人原因解除合同, 发包人不承担违约责任, 且无需支付承包人由此增加的费用及可得利益, 如因此给承包人造成损失的, 承包人自行承担。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取监理人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应按合同总额 5%向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按合同总额 5%向发包人承担违约金，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程总造价 1‰的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过远程操控软件、GPS 等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人的经济信誉损失，

工程延误损失，对第三方的赔付、行政部门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款 10% 的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

1) 承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的；

2) 工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的；

3) 承包人偷工减料或以次充好的；

4) 承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的；

5) 工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；

6) 承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；

7) 承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的般义务的；

8) 承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响的；

9) 承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形

的；

10) 其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

(4) 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

(5) 承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条 保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

2. 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条 争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程项目所在地人民法院起诉。

第二十条 补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成

上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工程师。

3. 承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7. 承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为

发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取相应措施的费用等。

10. 施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户工厂、商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11. 进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可审核原则及审核后的进度款金额。

12. 本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

工程质量保修

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程（工程全称）签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 12 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包人应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6. 承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款 30%承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条 双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

廉洁合作协议

甲方（发包人）：威海高新园区建设运营有限公司

乙方（承包人）：

甲乙双方对于：恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程（项目名称），为了加强业务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、甲方责任

1. 向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。
2. 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受乙方贿赂。
3. 甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。
4. 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1. 保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协

议的规定，并遵照执行。

2. 不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3. 乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

4. 有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利 1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6. 如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

7. 甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

(此页无正文，为签章页)

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 工程量清单及投标报价须知

工程量清单包括威海市建设工程电子交易系统中导出的造价信息、给定的工程量清单格式文件以及以下内容。

总 说 明

工程名称：恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程

一、工程概况

工程名称：恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目 G 地块室外工程

建设地点：威海市恒山社区

二、工程招标范围

工程招标范围为图纸设计范围内的场区土石方、沥青道路、停车位、花岗岩石材铺装、通体砖铺装、围墙、景墙、健身器材、成品门卫房、绿化苗木采购、种植及养护等。室外安装包含图纸范围内的消防水、雨水、污水、浇灌水、景观照明、弱电、消防电等。

三、工程量清单编制依据

- 1、建设单位提供的设计图纸及相关设计答疑等资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011 年）；
- 3、省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
- 4、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
- 5、市场情况。

四、投标人报价须知

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
- 4、金额（价格）均以人民币表示。
- 5、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
- 6、投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 7、投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 8、投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

9、投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费（除税）、机械使用费（除税），管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

10、措施项目清单与计价表（一）包干计取使用，结算时不再调整。措施项目清单与计价表（二）为固定综合单价，结算时工程量按实调整，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，工程结算时不再调整。未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

11、根据鲁建办字【2016】20 号文，本工程按照增值税一般的计价依据执行。依据鲁标定字【2016】33 号文，社会保障费的费率按 1.52%计取；根据鲁建标字【2019】10 号文，税金均按不含税造价的 9%计取。投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，对上述费用进行让利或者优惠的投标报价将导致否决。若出现中标单位因缴纳资格所开具的增值税发票税率与招标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率调整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调整后的总造价=[投标工程造价/（1+招标税率）]*（1+实际税率）。

12、综合单价应包含清单项目特征描述的所有工作内容，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，按规定内容填写。

13、分部分项工程量清单计价表中，有暂估价的，其价格必须以暂估价计入综合单价中，结算时按实际材料价格找差价，按相应规定按实调整，其余的材料价格由施工单位自主报价进入综合单价中。

14、不论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料及设备，发包人有提出更换的权力，发包人授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，差价仅计取税金，不再计取其他费用。

15、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时综合单价不变。严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理的投标报价将被否决。

16、如果发现中标人的单价中有明显错误的项目，结算时有权将该项目单价调减到社会平均水平，而不承担任何责任，其它子项也不调整，但投标报价中低价不调整。

17、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的应由投标人自行

检测和验收的项目，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

18、工程施工中，为保证工程质量，中标人自行采取的施工工艺措施项目，均由投标人在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

19、在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件另有规定的除外。

20、关于图纸或施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按图纸、施工规范要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

21、工程量清单描述与图纸不一致之处，以工程量清单为准。工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

22、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

(1) 挖土方和回填土子目的报价应包含场区内的倒运土。机械挖土方项目应包含人工配合挖土费用。土壤类别综合考虑指包括建筑垃圾、土方、石面子等所有须挖除部分，结算时不再调整。土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

(2) 投标人在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标人原因发生安全责任事故，中标人承担全部责任和经济损失，若对发包人造成损失，赔偿相应的金额。

(3) 进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

(4) 投标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定产生的费用由中标人承担。

(5) 投标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

(6) 投标人自行选定的弃土点的费用及沿途行驶产生的费用，需包含在投标报价中。

(7) 投标人应做好土方、建筑垃圾现场及运输途中的洒水保洁工作，防止扬尘。

(8) 投标人必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

(9) 投标人应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价的要求，并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素，结算时不再因施工工艺的原因调整综合单价。

(10) 所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式, 清单中的砼标号如果与实际施工中的砼标号(经现场确认并签字)不同时, 结算时可以根据所报材料单价进行换算, 调整差价, 差价只计取规费及税金; 无论采用何种搅拌、运输方式、泵送方式, 结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费用, 结算时不再增加此部分费用。

(11) 所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式, 无论采用何种搅拌、运输方式, 结算时均不调整报价中的综合单价。

(12) 投标人应综合考虑材料运杂费、运输损耗费、检测实验费、采购及保管费、施工中的二次搬运费用、材料及构件的水平垂直运输等所有费用及在合同期内的所有风险, 结算不再另行增加。

(13) 钢筋的损耗不另计取, 均包括在钢筋的综合单价当中; 钢筋项目的报价应考虑所有不同的接头方式, 并包括接头费用, 实际施工中无论采用何种连接方式, 结算均不做调整。

(14) 措施项目清单与计价表中, 投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用, 结算时不再增加此部分费用。

(15) 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标人自行解决, 所需费用全部包含在相应的投标报价中, 发包人不再另行考虑。

(16) 施工各专业施工应互相配合, 由于交叉施工造成的一切费用, 应考虑在清单报价中, 结算时不做调整, 本工程如与道路施工或周边环境等所产生的配合或其它费用, 由中标人进行协调, 费用包含在投标报价中, 结算时不另行增加。

(17) 报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施, 以保证过往行人及车辆安全, 结算时不再调整。

(18) 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费, 结算不予调整。

(19) 投标人应根据现场实际情况, 自行考虑临时设施的搭建位置, 但必须符合规定。无论场内、场外, 结算时不再增加此部分费用。

(20) 投标人为本工程提供的各类设备费用(包括运输、拆卸、拼装等所有费用)应包含在投标报价中, 结算时不再增加。

(21) 该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求, 投标单位报价中须充分考虑此部分费用, 结算不因任何原因而调整。

(22) 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素, 不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响, 需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中; 若因此引起纠纷及损失, 均由投标人自行解决。

23、材料价格应包含材料费、采保费、检验试验费、材料损耗、场外、场内运输费即购买、运输至现场并使用的费用等。

24、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，结算时，不再考虑损耗因素影响的单价变化。

25、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品由发包人单位确认，否则发包人有提出更换的权利，由此所增加的费用不予认可。

26、块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算不再调整。

27、块料面层的伸缩缝做法按照图纸施工，该费用应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。

28、模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

29、模板（砖、地膜）、脚手架、砼垫层的割缝、花岗岩切割、铺装伸缩缝等费用不单独列项，报价时应充分考虑在各相应项目中。

30、绿化工程的养护等级及养护期为一级两年。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。胸径是指苗木离地面 1.2m 处树干的直径，地径是指苗木离地面 0.2m 处树干的直径，高度是指苗木经过常规处理（人工修剪等）后的自然高度，冠幅或蓬径是指苗木经过常规处理后的枝冠正投影的正交直径平均值，分枝点是指苗木从贴近地面处至骨干枝分生处的距离。所栽的苗木成活率达到 100%，结算时按成活的苗木计价。

31、投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。

32、投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。

33、投标人应充分考虑木材的切割、各种钉锚连接件以及木材的防腐、防潮、防虫处理、外罩清漆的费用，并计入相应综合单价中，结算时不再增加此项费用。防腐木价格中应包含制作、运输、安装等的全部费用。

34、管道的压力试验、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

35、线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向），线缆各处预留长度和波形余度均由报价人在综合单价中考虑，电缆敷设时不论采用何种连接方式，

单价均不做调整。

36、电气穿线管安装中包含套管、接线盒（箱）、接地跨接等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

37、管道综合单价中综合考虑管件、配件、附件等相关费用，结算时不再考虑此部分费用。

38、投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

39、所有系统的材料（设备）价均包括所涉及的材料、设备及相关配件费用。

40、清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容。

41、灯具(光源)、照明配电箱内电器元件、健身器材、游乐设施等采用中上品牌，质量满足国标；进场前需向甲方提供材料样品或照片，经建设单位和监理单位确认后，方可进入施工现场，不允许假冒伪劣、低档产品进入施工现场。

42、安装工程的各种调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价，并综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

43、投标单位应充分仔细阅读图纸，报价时应综合考虑不同安装位置及安装高度所增加的降效费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

44、本工程的暂列金额为 372000.00 元，投标人必须按此数计取规费、税金计入工程造价，否则投标报价将被否决。

第六章 图 纸

第七章 技术标准和要求

一、 现场施工条件：具备施工条件

二、 本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。具体的做法及施工技术要求见图纸。

三、 安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

格式要求如下：法定代表人身份证明、授权委托书、投标人信用承诺书、投标函附录须按照给定的格式编制并上传至资格审查项中，投标人信用情况表按照给定的格式编制并上传至资信标中，其他内容以威海市建设工程电子交易系统生成的为准。

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（公章）

日 期：_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日期：_____年_____月_____日

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺近三年内我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派往本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

年 月 日

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	_____天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天	
5	缺陷责任期	_____个月	
6	不存在禁止投标的情形	我单位（存在/不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

投标人信用情况表

序号	内容	具体情况	根据本工程评分办法得分	备注
1	投标人信用	行政处罚记录：___无（有）		

注：附通过信用中国（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn>）或信用中国（山东）（<https://credit.shandong.gov.cn>）查询的信用报告。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	投标邀请书	合格制	上传word或pdf格式的文档。 内容为威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请的截图。
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。 1、工期：90日历天； 2、质量标准：达到国家验收规范合格标准； 3、投标有效期：90天； 4、缺陷责任期：24个月； 5、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明（若法定代表人参加投标）或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书（若授权代表参加投标）。 若授权代表参加投标还需附委托代理人近一个月（2024年8月或2024年9月）社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档。 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件。 3、如选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。
1.5	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”（查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）的失信被执行人禁止参与本项目投标。投标文件附通过网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询信息记录，包含投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。投标文件附投标人在“信用中国”（ https://www.creditchina.gov.cn ）网站或“信用中国（山东）”（ https://credit.shandong.gov.cn/ ）网站下载的信用报告。
1.6	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，格式见招标文件第八章投标文件格式。
2	技术标 [15.00]（汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	（1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施（包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施；（3）建筑垃圾减量化目标和措施）、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.5分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需求;
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.10	成品保护、工程保修制度, 与发包、分包、监理、设计的配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致, 得5分, 否则否决其投标。
3.2	企业信用情况	5.00	上传word或pdf格式的文档 投标人近一年内, 在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的, 在基本分5分的基础上, 每有一条记录扣1分, 最低得0分。附通过信用中国 (查询网址: https://www.creditchina.gov.cn) 或信用中国 (山东) (查询网址: https://credit.shandong.gov.cn) 下载的信用报告。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.97。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 清单单(合)价每高1%减1/N, 减完为止。每低1%减0.5/N, 减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 8830505.23

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	绿化工程		70000.00		
2	室外硬化工程		190000.00		
3	室外安装土建工程		52000.00		
4	室外安装工程		60000.00		
	合计		372000.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	绿化工程		70000.00		
1	绿化工程		70000.00		
2	室外硬化工程		190000.00		
1	室外硬化土建工程		180000.00		
2	室外硬化装饰工程		10000.00		
3	室外安装土建工程		52000.00		
1	室外管网土建工程		50000.00		
2	室外照明土建工程		2000.00		
4	室外安装工程		60000.00		
1	安装部分		60000.00		
合计			372000.00		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	绿化工程		
	绿化工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外硬化工程		
	室外硬化土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外硬化装饰工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外安装土建工程		
	室外管网土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	室外照明土建工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	室外安装工程		
	安装部分		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	环境保护费		
5.1.2	文明施工费		
5.1.3	临时设施费		
5.1.4	安全施工费		
5.2	工程排污费		
5.3	住房公积金		
5.4	危险作业意外伤害保险		
5.5	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	设备费		
9	甲供税差		
10	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	绿化工程							
	绿化工程							
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类：白蜡； 2.乔木规格：胸径 ≥12cm，高度≥500cm，冠 幅≥450cm，全冠，主干通 直，分枝点2.2米，至少三 级以上分枝，冠幅饱满， 高度、冠幅为修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	52			
2	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类：柿树； 2.乔木规格：胸径≥8cm， 高度≥500cm，冠幅 ≥450cm，树要全冠，树干 挺直，姿态优美，分支点 1.3m以上，高度、冠幅为 修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	11			
3	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类：五角枫； 2.乔木规格：胸径≥8cm， 高度≥400cm，冠幅 ≥300cm，4级分枝以上， 树形舒展，全冠，分支点 1.3m以上，高度、冠幅为 修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	13			
4	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类：金叶榆； 2.乔木规格：胸径≥8cm， 高度≥400cm，冠幅 ≥300cm，树要全冠，姿态 优美，4分枝，分支点1.8m 以上，高度、冠幅为修剪 后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	18			
5	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类：紫玉兰； 2.乔木规格：地径≥7cm， 高度≥300cm，冠幅 ≥250cm，树要全冠，枝叶 丰满，分支点1.5m以上， 高度、冠幅为修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	20			
6	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类：北美海棠； 2.乔木规格：地径≥6cm， 高度≥250cm，冠幅 ≥200cm，树要全冠，姿态 优美，4分枝，高度、冠幅 为修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	66			
7	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类：日本晚樱A； 2.乔木规格：地径≥8cm， 高度≥350cm，冠幅 ≥300cm，树要全冠，枝叶 丰满，分支点1.5m以上， 高度、冠幅为修剪后； 3.养护期：2年； 4.土质：符合规范及设计要 求；	株	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类: 山杏; 2.乔木规格: 地径 $\geq 8\text{cm}$, 高度 $\geq 300\text{cm}$, 冠幅 $\geq 250\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4分枝, 分支点小于1.0m, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要求;	株	17			
9	050102004001	栽植灌木	1.灌木种类:紫薇; 2.灌木规格:地径 $\geq 5\text{cm}$, 高度 $\geq 200\text{cm}$, 冠幅 $\geq 180\text{cm}$, 紫红花, 软篷, 树形均匀完整, 4分枝以上, 分支点 $< 0.8\text{m}$, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	33			
10	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类: 美人梅; 2.乔木规格: 地径 $\geq 8\text{cm}$, 高度 $\geq 250\text{cm}$, 冠幅 $\geq 200\text{cm}$, 树要全冠, 姿态优美, 4分枝, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要求;	株	59			
11	050102004002	栽植灌木	1.灌木种类:木槿; 2.灌木规格:地径 $\geq 5\text{cm}$, 高度 $\geq 220\text{cm}$, 冠幅 $\geq 180\text{cm}$, 重瓣花, 软篷, 树形均匀完整, 4分枝以上, 分支点0.5m以上, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	36			
12	050102004003	栽植灌木	1.灌木种类:果石榴; 2.灌木规格:地径 $d \geq 5\text{cm}$, 高度 $H \geq 200\text{cm}$, 冠幅 $P \geq 180\text{cm}$, 造型古朴优美, 枝叶丰满, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	38			
13	050102004004	栽植灌木	1.灌木种类:紫荆; 2.灌木规格:地径 $\geq 5\text{cm}$, 高度 $\geq 200\text{cm}$, 冠幅 $\geq 180\text{cm}$, 丛生7分枝、条长1.0m以上, 高度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	28			
14	050102004005	栽植灌木	1.灌木种类:丛生榆叶梅 2.灌木规格:高度 $\geq 150\text{cm}$, 冠幅 $\geq 150\text{cm}$, 丛生7分枝, 条长1.0m以上, 高度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质:符合规范及设计要求	株	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	050102004006	栽植灌木	1.灌木种类: 丛生紫丁香 2.灌木规格: 高度 ≥150cm, 冠幅≥150cm, 丛生7分枝, 条长1.0m以 上, 高度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	69			
16	050102004007	栽植灌木	1.灌木种类: 大叶黄杨球a 2.灌木规格: 高度 ≥150cm, 冠幅≥150cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	79			
17	050102004008	栽植灌木	1.灌木种类: 大叶黄杨球b 2.灌木规格: 高度 ≥120cm, 冠幅≥120cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	103			
18	050102004009	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球a 2.灌木规格: 高度 ≥150cm, 冠幅≥150cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	104			
19	050102004010	栽植灌木	1.灌木种类: 红叶石楠球b 2.灌木规格: 高度 ≥120cm, 冠幅≥120cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	105			
20	050102004011	栽植灌木	1.灌木种类: 金森女贞球 2.灌木规格: 高度 ≥150cm, 冠幅≥150cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	40			
21	050102004012	栽植灌木	1.灌木种类: 金森女贞球 2.灌木规格: 高度 ≥120cm, 冠幅≥120cm, 球形饱满, 不脱脚, 高 度、冠幅为修剪后 3.养护期: 2年 4.土质: 符合规范及设计要 求	株	120			
22	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类: 多花蔷薇; 2.花卉种植形式: 三年生, 高度≥120cm, 栽植密 度: 1株/米, 沿围墙栽植1 排, 高度为修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	株	281			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	050102007001	栽植色带	1.苗木种类: 红叶石楠; 2.苗木规格: 高度 ≥30cm, 冠幅≥25cm, 修 剪后高度, 外密内疏栽 植, 栽植密度: 36株/平 米; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	1657			
24	050102007002	栽植色带	1.苗木种类: 金森女贞; 2.苗木规格: 高度 ≥30cm, 冠幅≥25cm, 修 剪后高度, 外密内疏栽 植, 栽植密度: 36株/平 米; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	1399			
25	050102007003	栽植色带	1.苗木种类: 品种月季; 2.苗木规格: 三年生, 高度 ≥35cm, 冠幅≥40cm, 栽 植密度: 16株/平米, 高 度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	122			
26	050102007004	栽植色带	1.苗木种类: 胶东卫矛; 2.苗木规格: 高度 ≥30cm, 冠幅≥25cm, 修 剪后高度, 外密内疏栽 植, 栽植密度: 36株/平 米; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	2360			
27	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类: 耐寒杜鹃(毛 鹃); 2.花卉规格: 高度 ≥35cm, 冠幅≥30cm, 常 绿, 36株/平米, 紧密种 植, 以不见土为宜, 高 度、冠幅为修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	10			
28	050102007005	栽植色带	1.苗木种类: 连翘; 2.苗木规格: 高度 ≥50cm, 冠幅≥30cm, 36 株/平米, 紧密种植, 以不 见土为宜, 高度、冠幅为 修剪后; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	105			
29	050102007006	栽植色带	1.苗木种类: 蓝花鼠尾草; 2.苗木规格: 每墩20芽, 5 墩/m2; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	19			
30	050102007007	栽植色带	1.苗木种类: 狼尾草; 2.苗木规格: 每墩20芽, 5 墩/m2; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要 求;	m2	43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	050102007008	栽植色带	1.苗木种类: 细叶芒; 2.苗木规格: 每墩20芽, 5墩/m ² ; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要求;	m ²	39			
32	050102010001	铺种草皮	1.草皮种类: 结缕草; 2.铺种方式: 成品满铺; 3.养护期: 2年; 4.土质: 符合规范及设计要求;	m ²	6568			
33	EB001	回填种植土	1.包含购买、运输、倒运、回填、平整、地形塑造等全部工作内容; 2.土质要求: 外购种植土; 3.回填厚度: 综合考虑; 4.运距: 综合考虑;	m ³	6244.5			
34	050202005001	景石	1.石料种类: 临朐石 2.石料规格、尺寸: 石块大小组合, 表面烧毛处理, 堆砌美观; 3.工作内容: 包含景石的定位放线、选石、吊运、摆放、修饰与支撑、成品保护等; 4.其他要求: 符合规范、设计要求, 结算时工程量按实际工程量计算;	吨	11.2			
室外硬化工程								
室外硬化土建工程								
场区土石方								
1	010101003001	挖填土、石方	1.开挖形式: 综合考虑 2.土石方类别: 综合考虑 3.基础形式: 综合考虑 4.挖土深度: 综合考虑 5.工作内容: 包括挖土、场内倒运、分层夯实等, 回填质量满足设计要求 6.运距: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 7.工程量: 根据甲方批准的施工方案, 按开挖前测量标高与开挖后测量标高差计算	m ³	2200			
2	010103001001	回填土(外购土)	1.填方材料品种: 符合规范、设计要求 2.密实度: 按设计及规范要求 3.回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数等综合考虑 4.回填质量: 分层夯实, 回填质量满足设计要求 5.工程量计算规则: 按碾压或夯实后的实方体积计算	m ³	31560			
沥青路面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	AB001	路床(槽)整形	1.部位:车行路面 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	9645.22			
4	010401006001	垫层	1.部位:路面基层 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:150mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	1446.783			
5	010401006002	混凝土垫层	1.材质、规格:200mm厚C30混凝土垫层 2.工作内容:包含混凝土的浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,伸缩缝设置等所有工作内容	m3	1929.044			
6	AB002	粘层	1.材料品种、用量:热沥青,1kg/m2,撒布石屑 2.5m3/1000m2 2.工作内容:沥青及石屑的运输、洒布等所有工作内容 3.运距:综合考虑 4.工程量:按实际铺设面积计算	m2	9645.22			
7	AB003	沥青混凝土(下面层)	1.沥青品种:70#沥青混凝土 2.集料:花岗岩 3.粒式:中粒式(AC-16C) 4.厚度:5cm 5.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压等,运距综合考虑 6.工程量:按实际铺设面积计算	m2	9645.22			
8	AB004	粘层	1.材料品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量:0.5kg/m2 3.工作内容:沥青的配制、运输、撒布等,运距综合考虑 4.工程量:按实际铺设面积计算	m2	9645.22			
9	AB005	沥青混凝土(上面层)	1.沥青品种:70#沥青混凝土 2.集料:花岗岩 3.粒式:细粒式(AC-10C) 4.厚度:3cm 5.工作内容:厂拌、运输、摊铺、碾压等,运距综合考虑 6.工程量:按实际铺设面积计算	m2	9645.22			
	人行花岗岩路面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	AB006	路床(槽)整形	1.部位:人行路面 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	301.14			
11	010401006003	垫层	1.部位:路面基层 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:100mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	30.114			
12	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级: C25 2.厚度: 100mm 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 4.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	30.114			
通体砖铺装								
13	AB007	路床(槽)整形	1.部位:人行路面 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	1034.5			
14	010401006005	垫层	1.部位:路面基层 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:100mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	103.45			
15	010401006006	垫层	1.混凝土强度等级: C25 2.厚度: 100mm 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 4.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	103.45			
16	AB008	通体面包砖铺装	1.面层形式、材料种类、规格:200*100*60mm红色通体砖,铺贴缝样式综合考虑 2.结合层材料种类: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝等工作内容	m2	582.58			
17	AB009	通体面包砖铺装	1.面层形式、材料种类、规格:200*100*60mm黄色通体砖,铺贴缝样式综合考虑 2.结合层材料种类: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝等工作内容	m2	166.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	AB010	通体面包砖铺装	1.面层形式、材料种类、规格:200*100*60mm红棕色通体砖,铺贴缝样式综合考虑 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.放样、运料、铺筑、安砌、灌缝、扫缝等工作内容	m ²	285.48			
	路牙石							
19	AB011	路床(槽)整形	1.部位:路牙石 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m ²	705.214			
20	010401006007	垫层	1.部位:路面基层 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:综合考虑 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m ³	96.1883			
21	010401006008	垫层及靠背	1.混凝土强度等级:C20 2.规格、厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m ³	85.5822			
22	AB012	安砌立边石	1.规格:100mm*200mm*1000mm文登白机切面花岗岩(直形) 2.形状:矩形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按立边石延长米计算	m	1436.07			
23	AB013	安砌立边石	1.规格:100mm*200mm*1000mm文登白机切面花岗岩(弧形) 2.形状:异形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按立边石延长米计算	m	357.56			
24	AB014	安砌绿带石	1.规格:80mm*100mm*1000mm文登白机切面花岗岩(直形) 2.形状:矩形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按平边石延长米计算	m	519.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	AB015	安砌绿带石	1.规格:80mm*100mm*1000mm 文登白机切面花岗岩(弧形) 2.形状:矩形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按平边石延长米计算	m	23.27			
26	AB016	安砌平边石	1.规格:100mm*150mm*1000mm 文登白机切面花岗岩(直形) 2.形状:矩形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按立边石延长米计算	m	140.49			
27	AB017	安砌平边石	1.规格:100mm*150mm*1000mm 文登白机切面花岗岩(弧形) 2.形状:矩形,含倒角、磨边 3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.工程量计算规则:按立边石延长米计算	m	9.94			
绿岛花岗岩整石种植池								
28	AB018	路床(槽)整形	1.部位:路牙石 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m ²	48.988			
29	010401006009	垫层	1.部位:路面基层 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:100mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m ³	4.8988			
30	010401006010	垫层及靠背	1.混凝土强度等级:C25 2.规格、厚度:综合考虑 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m ³	5.8786			
31	AB019	安砌整石池壁	1.部位:绿岛整石种植池 2.材料:文登白机切面花岗岩整石(直形) 3.形状:矩形,含倒角、磨边 4.规格:200*250*1000mm, R15,单侧倒角(转弯弧形加工等综合考虑),满足设计要求 5.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 6.含磨边、倒角等 7.工程量:按延长米计算	m	86.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	AB020	安砌整石池壁	1.部位: 绿岛整石种植池 2.材料: 文登白机切面花岗岩整石(弧形) 3.形状: 矩形, 含倒角、磨边 4.规格: 200*250*1000mm, R15, 单侧倒角(转弯弧形加工等综合考虑), 满足设计要求 5.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 6.含磨边、倒角等 7.工程量: 按延长米计算	m	36.44			
		彩色沥青路面						
33	AB021	路床(槽)整形	1.部位: 人行路面 2.素土夯实, 抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑	m ²	391.15			
34	010401006011	垫层	1.部位: 路面基层 2.材料种类: 级配碎石 3.厚度: 100mm 4.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算	m ³	39.115			
35	010401006012	垫层	1.混凝土强度等级: C25 2.厚度: 150mm 3.工程量: 按设计图示尺寸以体积计算 4.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m ³	58.6725			
36	AB022	粘层	1.材料品种、用量: 热沥青, 1kg/m ² , 撒布石屑 2.5m ³ /1000m ² 2.工作内容: 沥青及石屑的运输、洒布等所有工作内容 3.运距: 综合考虑 4.工程量: 按实际铺设面积计算	m ²	391.15			
37	AB023	彩色沥青混凝土	1.沥青品种: 彩色沥青混凝土 2.集料: 综合考虑, 满足图纸设计要求 3.厚度: 5cm 4.其他: 双丙聚氨酯密封剂 0.25-0.35kg/m ² 5.工作内容: 厂拌、运输、摊铺、碾压等, 运距、颜色等综合考虑 6.工程量: 按实际铺设面积计算	m ²	391.15			
		小区围墙						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010305001001	毛石基础	1.基础采用M10水泥砂浆砌筑MU40毛石,毛石抗压强度满足规范要求 2.每10-15m设沉降缝,缝宽2cm,缝内填充沥青麻絮或沥青木板等弹性材料,沿墙的内、外、顶三侧堵塞,深度不小于15cm 3.高出地面30cm设置泄水孔、反滤层等(单独列项) 4.脚手架等按实际需要综合考虑	m3	481.36			
39	AB024	泄水孔及反滤层	1.高出地面30cm设置泄水孔,泄水孔为DN100PVC管,间距为2-3m,按梅花形布置,泄水孔后应设置反滤层,详见图纸 2.部位:小区围墙	个	109			
40	010404001001	直形墙	1.墙体厚度:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:每两个单元设置120mm*120mm排水口 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	43.16			
41	010302005001	实心砖柱	1.柱形式:砖柱(基础、造型等综合考虑) 2.柱截面(周长):综合考虑 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 4.含脚手架等	m3	25.4			
42	010403001001	混凝土地梁	1.混凝土强度等级:C30 2.构件样式:综合考虑 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等工作内容	m3	31.44			
43	010407001001	其他构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:砼围墙顶 4.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等达到设计及相应规范要求	m3	19.02			
44	AB025	方钢管栏杆	1.规格样式:(1)主立杆,60mm*40mm*1.5mm厚热镀锌方钢管(2)次立杆25mm*25mm*1mm厚热镀锌方钢管(3)横杆40mm*40mm*1.2mm厚热镀锌方钢管 2.高度:1550mm 3.包含栏杆制作、安装、膨胀螺栓固定、静电喷涂防腐处理等工作内容,符合设计要求 4.工程量计算规则:按延长米计算	m	485.29			
45	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	2.991			
标识景墙								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	010401006013	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.垫层厚度:100mm 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	0.6608			
47	010401001001	带形基础	1.部位:标识景墙 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等达到设计及相应规范要求	m3	1.5876			
48	010301001001	砖基础	1.部位:标识景墙 2.MU10砖砌体M7.5水泥砂浆	m3	0.7085			
49	010302001001	实心砖墙	1.墙体类型:砖墙体 2.墙体厚度:240mm 3.MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 4.含脚手架等	m3	1.7023			
50	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.118			
51	010402001001	混凝土柱	1.部位:标识景墙 2.C30混凝土柱(异形、矩形等综合考虑) 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、脚手架等达到设计及相应规范要求	m3	0.9979			
52	010403004001	圈梁	1.部位:标识景墙 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、脚手架等达到设计及相应规范要求	m3	0.1968			
砌筑坐凳								
53	AB026	路床(槽)整形	1.部位:砌筑坐凳 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	32.1842			
54	010401006014	垫层	1.部位:砌筑坐凳 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:100mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	3.2184			
55	010401006015	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 4.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	4.8276			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	010301001002	砖基础	1.部位: 砌筑坐凳 2.MU10砖砌体M7.5水泥砂浆	m3	6.5095			
57	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型:砖砌体 2.墙体厚度:综合考虑 3.MU10砖砌体M7.5水泥砂浆	m3	5.6108			
58	010403004002	混凝土压顶	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等达到设计及相应规范要求	m3	0.6184			
59	AB027	防腐木座凳	1.部位: 防腐木座凳 2.400*110*40mm栗色防腐木,留缝5mm,倒角15°,具体尺寸、规格详见设计 3.包括采购、运输到场、制作、安装等全费用,防腐木槽内涂专用胶与预埋铁件进行粘结、自攻螺丝等 4.采用E-51双酚A环氧树脂刷两遍防腐处理,表面刷木蜡油三遍 5.按防腐木成活体积计算	m3	0.4123			
60	010417002001	预埋件	1.包含钢板,地脚螺栓等制作安装、防锈处理等 2.具体尺寸、规格详见设计	t	0.2023			
	台阶							
61	AB028	路床(槽)整形	1.部位:台阶 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	2.85			
62	010401006016	垫层	1.部位: 台阶 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:100mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	0.285			
63	010407001002	其他构件	1.部位: 台阶 2.100厚C25混凝土台阶 3.工作内容:模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	0.5			
	错台大台阶							
64	AB029	路床(槽)整形	1.部位:台阶 2.素土夯实,抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算,外扩等按设计要求综合考虑	m2	64.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	010401006017	垫层	1.部位: 台阶 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:150mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	6.84			
66	010401006018	垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层厚度:100mm 3.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	3.6			
67	010401006019	垫层	1.混凝土强度等级:C30 2.垫层厚度:150mm 3.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	4.32			
68	010407001003	其他构件	1.部位: 台阶 2.150厚C30混凝土台阶 3.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	8.4			
69	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.现浇钢筋混凝土钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.256			
	排水沟							
70	AB030	路床(槽)整形	1.部位:排水沟 2.素土夯实, 抗压模量按设计要求 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等 4.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容 5.按铺装面积计算, 外扩等按设计要求综合考虑	m2	260.022			
71	010401006020	垫层	1.部位: 排水沟 2.材料种类:级配碎石 3.厚度:150mm 4.工程量:按设计图示尺寸以体积计算	m3	39.0033			
72	010401006021	垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.垫层厚度:100mm 3.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、伸缩缝等达到设计及相应规范要求	m3	21.0494			
73	AB031	砖地沟、明沟	1.名称:排水沟 2.沟断面:外径宽740mm、高430mm, 壁厚180mm 3.砂浆强度等级、配合比: MU10砖砌体M7.5水泥砂浆	m3	38.3347			
74	010403004003	混凝土压顶	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容: 模板制作安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等达到设计及相应规范要求	m3	8.915			
75	AB032	排水沟篦子	1.600*400*60厚树脂篦子 2.含角钢、钢筋、预埋件等	套	412			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		种植土屋面						
76	AB033	过滤层	1.材料:短纤针刺无纺土工布(≥200g/m ²) 2.做法:搭接长度100,并用粘结剂满粘结,四周上翻100高,端部通长用粘结剂粘100高 3.工作内容:包含购置、运输、安装等全部内容 4.工程量计算规则:按展开面积计算,搭接综合考虑在单价中	m ²	7044.8			
		健身器材、游乐设施等						
77	AB034	儿童滑梯	1.规格、尺寸:4630*2900*3350mm 2.主立柱为镀锌钢管,外径114mm,管壁厚度≥2.5mm 3.具体材质要求详见图纸 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	1			
78	AB035	儿童摇摇马	1.主材:优质PE板 2.弹簧:优质弹簧 3.具体样式及要求详见设计 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	3			
79	AB036	双位太空漫步机	1.规格、尺寸:2166*485*1420mm 2.摆杆选用不小于φ60mm*3mm的管材,其他管材实际壁厚不小于2.5mm 3.具体材质要求详见图纸 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	2			
80	AB037	推揉器	1.规格、尺寸:1375*1255*1481mm 2.立柱规格φ70mm*114mm*3mm,其他管材实际壁厚不小于2.5mm 3.具体材质要求详见图纸 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	1			
81	AB038	立式腰背按摩器	1.规格、尺寸:840*732*1720mm 2.立柱规格70*114*3mm,主立柱以外其他各连接管实际壁厚为3mm,耳片厚度为10mm,转轴直径为25.2mm 3.具体材质要求详见图纸 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	2			
82	AB039	健腹板	1.健腹板560×580×1350mm 2.立柱规格φ70mm×3mm,其他管材壁厚不小于2.5mm 3.具体材质要求详见图纸 4.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	AB040	骑马机	1.规格、尺寸:960*550*1460mm 2.具体材质要求详见图纸 3.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	3			
84	AB041	垃圾桶	1.规格、尺寸:735*595*1010mm 2.材料:高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP 3.含购买、运输、安装等工作内容 4.工程量计算规则:按实际个数计算	个	26			
85	AB042	挡车柱(阻车球)	1.规格、尺寸:直径50cm,高度58cm 2.具体材质要求详见图纸 3.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	10			
86	AB043	垃圾分类回收亭	1.规格、尺寸:长6320mm,宽1500mm,高2200mm 2.顶棚:1.2mm厚镀锌板烤漆 3.立柱:3mm厚10*10镀锌管烤漆 4.背板:1.2mm厚5*5镀锌管烤漆,600*900mm画面 5.具体材质要求详见图纸 6.工作内容:包含成品运输、安装、固定(基础)等所有工作内容	个	2			
87	AB044	标识线及文字	1.部位:消防车道、车位、非机动车停车区、路面等 2.材质说明:热熔漆(颜色综合考虑),厚2mm,颜色满足甲方要求 3.文字的样式、尺寸综合考虑 4.符合道路交通标志和标线的标准规定 5.按实际划线面积计算	m2	463.52			
成品门卫房								
88	010401003001	满堂基础	1.部位:成品岗亭 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋种类、规格:三级钢,φ8@200 4.工作内容:模板制作安装、拆除、钢筋制安、混凝土拌和、运输、浇筑、养护等达到设计及相应规范要求	m3	2.2396			
89	AB045	成品门卫岗亭	1.定制尺寸:3920mm*2820mm*3000mm 2.墙体结构:整体不锈钢、内墙隔热、保温措施齐全、外墙真石漆 3.内部配置:工作台、卫生间(蹲便及成品立柱式洗手台)、配电箱、开关、插座、空调预留孔等 4.地面预留硬化尺寸及荷载应满足厂家安装要求,砖砌塞缝处抹灰处理外喷同门卫房同色真石漆 5.部位:入口 6.按门卫房外墙内包面积计算	m2	11.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	室外硬化装饰工程							
	人行花岗岩路面							
1	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:200*200*30mm乳山青火烧面花岗岩,铺贴样式综合考虑 2.结合层材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆,10mm1:1水泥砂浆粘贴	m2	259.13			
2	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:400*400*30mm芝麻灰火烧面花岗岩,铺贴样式综合考虑 2.结合层材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆,10mm1:1水泥砂浆粘贴	m2	42.01			
	汀步							
3	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:800*400*80mm花岗岩汀步石 2.结合层材料种类:50mm砂垫层	m2	10			
	雨水口							
4	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*30mm芝麻灰火烧面花岗岩 2.结合层材料种类:40mm砂垫层	m2	24.12			
	围墙							
5	020202001001	柱面一般抹灰	1.抹灰材料种类、配合比、厚度:8mm厚1:2水泥砂浆打底,12mm厚1:1水泥砂浆结合层	m2	414.65			
6	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:8mm厚1:2水泥砂浆打底,12mm厚1:1水泥砂浆结合层	m2	861.19			
7	020507001001	真石漆	1.真石漆均应具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性,遍数满足设计要求 2.做法要求:满足设计及规范要求	m2	988.76			
	标识景墙							
8	BB001	不锈钢LOGO	1.部位:标识景墙 2.3mm厚不锈钢字,电镀香槟金色金属漆,字高400mm,字宽350mm 3.字体内容详见设计要求	个	4			
9	BB002	不锈钢LOGO	1.部位:标识景墙 2.3mm厚不锈钢字,电镀香槟金色金属漆,字高150mm,字宽150mm 3.字体内容详见设计要求	个	3			
10	BB003	不锈钢LOGO	1.部位:标识景墙 2.3mm厚不锈钢字,电镀香槟金色金属漆LOGO英文字体,字高130mm 3.字体内容详见设计要求	个	23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	020604003001	异形花岗岩线条	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 50*50mm黄锈石荔枝面花岗岩线条 3.磨边、倒角、安装、样式等按设计要求综合考虑	m	12.1			
12	020204001001	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 450*500*30黄锈石荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m ²	4.98			
13	020204001002	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 450*440*30黄锈石荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m ²	0.4			
14	020204001003	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 500*500*30黄锈石荔枝面花岗岩间距100刻凹槽, 宽度10mm, 深度7mm 3.具体样式及要求详见设计	m ²	6			
15	020204001004	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 500*500*30黄锈石荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m ²	6			
16	020204001005	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 500*440*30黄锈石荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m ²	1.32			
17	020204001006	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 500*300*30黄金麻荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m ²	3.6			
18	020204001007	花岗岩墙面	1.部位: 标识景墙 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 500*100*30黄金麻荔枝面花岗岩线条 3.具体样式及要求详见设计	m ²	1.59			
19	BB004	花岗岩压顶	1.部位: 标识景墙 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆, 340*500*150mm黄锈石荔枝面花岗岩压顶(磨边倒角拉槽等综合考虑) 3.具体样式及要求详见设计 4 按设计尺寸以面积计算	m ²	1.36			
20	BB005	花岗岩压顶	1.部位: 标识景墙 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆, 440*700*150mm黄锈石荔枝面花岗岩压顶(磨边倒角拉槽等综合考虑) 3.具体样式及要求详见设计 4 按设计尺寸以面积计算	m ²	0.62			
21	020201001002	墙面一般抹灰	1.部位: 墙面 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆	m ²	0.61			
	砌筑坐凳							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	020201001003	墙面一般抹灰	1.部位: 砌筑坐凳 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆	m2	21.8022			
23	020204001008	花岗岩墙面	1.部位: 砌筑坐凳 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 600*450*30mm厚文登白荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m2	45.6808			
24	BB006	花岗岩压顶	1.部位: 砌筑坐凳 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆, 600*400*50厚文登白光面花岗岩压顶(磨边倒角拉槽等综合考虑) 3.具体样式及要求详见设计 4.按设计尺寸以面积计算	m2	10.4568			
台阶								
25	020108001001	石材台阶面	1.部位: 台阶 2.30mm厚1:3水泥砂浆, 10mm厚1:1水泥砂浆贴30厚*L*340mm文登灰火烧面花岗岩(倒角15, 探出20) 3.8mm厚1:3水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 20厚*L*120mm文登灰火烧面花岗岩踢面 4.具体样式及要求详见设计	m2	2.85			
错台大台阶								
26	020108001002	石材台阶面	1.部位: 台阶; 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层, 1000*320*50mm芝麻灰荔枝面花岗岩踏面 3.20mm厚1:2水泥砂浆结合层, 1000*150*30mm芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 4.具体样式及要求详见设计	m2	36			
27	020204001009	花岗岩墙面	1.部位: 石材台阶侧面面板 2.8mm厚1:2水泥砂浆打底, 12mm厚1:1水泥砂浆结合层, 30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.具体样式及要求详见设计	m2	5.328			
排水沟								
28	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 砖墙 2.材料种类、配合比、厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光	m2	262.4984			
29	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光	m2	96.5796			
室外安装土建工程								
室外管网土建工程								
管沟土方								
1	010101002001	土石方开挖	1.土壤类别: 综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等: 综合考虑 3.运距: 综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度等综合考虑 6.放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则: 以实际开挖工程量结算	m3	3423.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103001002	基础回填	1.回填材料:原土 2.回填质量:回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1322.05			
3	010103001003	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	1996.06			
4	AB091	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按实际外运实方体积计算	m3	2101.62			
5	010401006022	垫层	1.混凝土强度等级: C20 2.厚度: 综合考虑 3.工程量:按设计图示尺寸以体积计算 4.工作内容: 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝、养生等达到设计及相应规范要求	m3	105.5616			
化粪池								
6	010303004001	化粪池	1.化粪池5#, 采用成品钢筋砼化粪池, 型号规格详见图集07S906 2.100mm厚砼垫层 3.5#成品化粪池 4.C25钢筋砼预制井圈, 内径 ϕ 700, 高度综合考虑 5.C30砼井圈安装 ϕ 700mm双层加锁铸铁井盖(内配防坠网等), 含C30预制砼砌块 6.工作内容: 包含垫层、成品化粪池采购安装、井圈制安、井盖安装等费用	座	1			
7	010303004002	化粪池	1.化粪池6#, 采用成品钢筋砼化粪池, 型号规格详见图集07S906 2.100mm厚砼垫层 3.6#成品化粪池 4.C25钢筋砼预制井圈, 内径 ϕ 700, 高度综合考虑 5.C30砼井圈安装 ϕ 700mm双层加锁铸铁井盖(内配防坠网等), 含C30预制砼砌块 6.工作内容: 包含垫层、成品化粪池采购安装、井圈制安、井盖安装等费用	座	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010303004003	化粪池	1.化粪池9#, 采用成品钢筋砼化粪池, 型号规格详见图集07S906 2.100mm厚砼垫层 3.9#成品化粪池 4.C25钢筋砼预制井圈, 内径 ϕ 700, 高度综合考虑 5.C30砼井圈安装 ϕ 700mm双层加锁铸铁井盖(内配防坠网等), 含C30预制砼砌块 6.工作内容: 包含垫层、成品化粪池采购安装、井圈制安、井盖安装等费用	座	1			
雨水检查井								
9	010303003001	砖砌雨水检查井	1.砖砌 Φ 700圆形雨水检查井, 有地下水, 具体做法详见20S515, 页21 2.150mm厚C25混凝土垫层, M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽, 抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆, 井内用M10防水砂浆抹面厚度20mm, 抹面范围详见20S515, 页21 3.井盖材质、规格: ϕ 700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 4.圆形井内径 Φ 700mm, 井深按照1000mm考虑 5.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	37			
10	AB092	砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米	1.砖砌 Φ 700圆形雨水检查井, 有地下水, 具体做法详见20S515, 页21 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙, 抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆, 井内、外墙用M10防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径 Φ 700mm, 井深调整 ± 0.1 m	座	40			
11	010303003002	砖砌雨水检查井	1.砖砌 Φ 800圆形雨水检查井, 有地下水, 具体做法详见20S515, 页23 2.150mm厚C25混凝土垫层, M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽, 抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆, 井内用M10防水砂浆抹面厚度20mm, 抹面范围详见20S515, 页23 3.井盖材质、规格: ϕ 800mm球墨铸铁井盖(单独列项) 4.圆形井内径 Φ 800mm, 井深按照1000mm考虑 5.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	8			
12	AB093	砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米	1.砖砌 Φ 800圆形雨水检查井, 有地下水, 具体做法详见20S515, 页23 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙, 抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆, 井内、外墙用M10防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径 Φ 800mm, 井深调整 ± 0.1 m	座	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010303003003	砖砌雨水检查井	1.砖砌 ϕ 1000圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页25 2.100mm厚C15混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU15砖井墙及流槽,抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆,井内用M10防水砂浆抹面厚度20mm,抹面范围详见20S515,页25 3.井盖材质、规格: ϕ 700mm球墨铸铁井盖(单独列项) 4.盖板材质及规格:C30砼盖板 5.圆形井内径 Φ 1000mm,井深按照1000mm考虑 6.模板制作、安拆、踏步等内容考虑在报价中	座	2			
14	AB094	砖砌雨水检查井调整 ± 0.1 米	1.砖砌 ϕ 1000圆形雨水检查井,有地下水,具体做法详见20S515,页25 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙,抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆,井内、外墙用M10防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径 Φ 1000mm,井深调整 ± 0.1 m	座	18			
15	AB095	雨水检查井盖	1. Φ 700重型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:沥青路面	套	18			
16	AB096	雨水检查井盖	1. Φ 800重型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:沥青路面	套	6			
17	AB097	雨水检查井盖	1. Φ 700轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等),井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:绿化带	套	21			
18	AB098	雨水检查井盖	1. Φ 800轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等),井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:绿化带	套	2			
污水检查井								
19	010303003004	成品污水检查井	1.名称:圆形直线检查井 2.井规格: ϕ 1000圆形,井净深1.2m 3.井室:0.93m型号综合考虑 4.井筒:0.27m型号综合考虑 5.包含装配式井室、盖板、井筒、井圈等 6.具体做法:详见图集22S521,第12页	座	144			
20	AB099	检查井井室深度调整	1.名称:圆形直线检查井 2.调整规格: ϕ 1000圆形 3.调整深度:井室深度调整 ± 0.1 m 4.具体做法:详见图集22S521,第12页	座	122			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	AB100	检查井井筒深度调整	1.名称: 圆形直线检查井 2.调整规格: $\phi 1000$ 圆形 3.调整深度: 井筒深度调整 $\pm 0.1m$ 4.具体做法: 详见图集22S521, 第12页	座	122			
22	AB101	污水检查井盖	1. $\Phi 700$ 重型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 沥青路面	套	16			
23	AB102	污水检查井盖	1. $\Phi 700$ 轻型球墨铸铁井座及井盖(外方内圆, 内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 铺装路面	套	2			
24	AB103	污水检查井盖	1. $\Phi 700$ 轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等), 井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 绿化带	套	126			
给水及消防阀门井								
25	010303003005	砖砌阀门井	1.砖砌 $\Phi 1200$ 圆形阀门井, 做法详见05S502, 页26 2.100mm厚C10素混凝土垫层, 200mm厚C25钢筋混凝土底板, M10水泥砂浆砌MU10砖井墙, 井内、外墙用1:2防水砂浆抹面厚度20mm 3.150mm厚C25预制盖板 7.砖砌井筒, 内径 $\phi 800$, 高度详见设计图纸综合考虑, 安装 $\phi 800mm$ 轻型球墨铸铁井盖(单独列项) 8.井室深1500mm 9.工作内容: 包含钢筋、模板安拆、脚手架、涂热沥青、管道穿井壁封堵、踏步等费用	座	12			
26	AB104	砖砌阀门井调整 ± 0.1 米	1.砖砌 $\Phi 1200$ 圆形阀门井, 有地下水, 具体做法详见05S502, 页26 2.M10水泥砂浆砌MU15砖井墙, 抹面、座浆均用M10防水水泥砂浆, 井内、外墙用M10防水砂浆抹面厚度20mm 3.圆形井内径 $\Phi 1200mm$, 井深调整 $\pm 0.1m$	座	12			
27	AB105	阀门井盖	1. $\Phi 800$ 轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等), 井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 绿化带	套	12			
28	010401002001	砼支墩	1.混凝土强度等级: C30商砼 2.工作内容: 含混凝土浇筑及养护、模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内运输等且达到设计及相应规范要求	m ³	1.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010103001004	碎石回填	1.回填材料:碎石 2.回填质量:清除基坑内杂物,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	0.33			
30	010301001003	砖基础	1.砖品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.部位:快速取水阀	m3	0.09			
31	010401006023	反滤层	1.材料种类: ϕ 15- ϕ 20卵石 2.厚度: 综合考虑 3.具体做法详见图集: 15SS510-26 4.部位: 快速取水阀	m3	0.28			
热力阀门井								
32	010303003006	砖砌阀门井	1.内径尺寸1140*750mm,壁厚240mm, 详见设计 2.100mm厚C15混凝土垫层, M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙, 井壁及底面采用1:3防水砂浆抹面20mm 3.井盖材质、规格:800*1200球墨铸铁井盖(单独列项) 4.井深按照1000mm考虑 5.模板制作、安、拆、钢筋制安等内容考虑在报价中	座	16			
33	AB106	砖砌阀门井调整 \pm 0.1米	1.内径尺寸1140*840mm,壁厚240mm 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖井墙, 井壁采用1:3防水砂浆抹面20mm	座	1			
34	AB107	阀门井盖	1.800*1200重型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.含C30P6砼支座、水泥砂浆座浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 砼路面、铺装路面	套	12			
35	AB108	阀门井盖	1.800*1200轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等), 井盖涂刷绿色漆 2.含C30P6砼支座、水泥砂浆座浆等工作内容, 其它详见设计 3.部位: 绿化带	套	4			
雨水口								
36	AB109	砖砌平算式单篦雨水口	1.砖砌平算式单算雨水口(偏沟综合考虑),具体设计详见图集16S518, 页22 2.100mm厚C20混凝土底板, 50mm厚C20细石砼找平层, M10水泥砂浆砌MU10砖井墙, 座浆用M10水泥砂浆, 墙内用M10水泥砂浆勾缝 3.篦子材质、规格:球墨铸铁、树脂复合材料(单独列项) 4.井内径680*380mm, 井深按照1000mm考虑 5.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	AB110	砖砌平算式单篦雨水口调整±0.1米	1.砖砌平算式单篦雨水口,具体设计详见图集16S518,页22 2.M10水泥砂浆砌砖砌体,井内用M10水泥砂浆勾缝 3.井内径380*680mm,井深调整±0.1m	座	71			
38	AB111	雨水算子	1.规格、材质:450*750mm重型球墨铸铁算子 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:砼路面、铺装路面	套	64			
39	AB112	雨水算子	1.规格、材质:300*500*30绿色树脂篦子,强度不小于12.5t 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:绿化带	套	5			
40	AB113	雨水算子	1.规格、材质:石材篦子,400*600*50 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:健身区	套	2			
手孔井								
41	010303003007	手孔井	1.砖砌手孔井,内径尺寸1220*920mm,做法详见L13D9,页114 2.250mm厚C15混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU20砖井墙,C20预制钢筋砼盖板,墙内外壁20厚M10水泥防水砂浆抹面 3.井盖材质、规格:Φ800轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等)(单独列项) 4.井深按照1100mm考虑 5.集水坑、模板制作、安、拆、钢筋制安等内容考虑在报价中	座	65			
42	010303003008	手孔井	1.砖砌手孔井,内径尺寸1800*920mm,做法详见L13D9,页114 2.250mm厚C15混凝土垫层,M10水泥砂浆砌MU20砖井墙,C20预制钢筋砼盖板,墙内外壁20厚M10水泥防水砂浆抹面 3.井盖材质、规格:Φ800轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等)(单独列项) 4.井深按照1100mm考虑 5.集水坑、模板制作、安、拆、钢筋制安等内容考虑在报价中	座	4			
43	AB114	手孔井盖	1.Φ800重型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:砼路面、铺装路面	套	12			
44	AB115	手孔井盖	1.Φ800轻型球墨铸铁井座及井盖(外方内圆,内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:砼路面、铺装路面	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	AB116	手孔井盖	1.Φ800轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等),井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:绿化带	套	49			
水泵接合器井								
46	010303003009	水泵接合器井	1.砖砌手孔井,内径尺寸1750*1250mm,做法详见99S203,页17 2.250mm厚C20混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌MU100砖井墙,C20预制钢筋砼盖板,墙内外壁20厚1:2水泥防水砂浆抹面 3.井盖材质、规格:Φ800轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等)(单独列项) 4.井深按照1500mm考虑 5.标识牌:300*500mm,详见设计要求 6.接合器基础、热沥青、模板制作、安、拆、钢筋制安等内容考虑在报价中	座	13			
47	AB117	水泵接合器井盖	1.Φ700轻型球墨铸铁井座及井盖(外方内圆,内配防坠网等) 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:铺装路面	套	2			
48	AB118	水泵接合器井盖	1.Φ700轻型球墨铸铁井座及井盖(内配防坠网等),井盖涂刷绿色漆 2.含砼支座、水泥砂浆等工作内容,其它详见设计 3.部位:绿化带	套	11			
室外照明土建工程								
管沟土方								
1	010101002002	土石方开挖	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度等综合考虑 6.放坡、土方厚度等综合考虑 7.工程量计算规则:以实际开挖工程量结算	m3	393.24			
2	010103001005	基础回填	1.回填材料:原土 2.回填质量:回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.其他:运距、回填方式、倒运等综合考虑 5.工程量计算规则:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	313.42			
3	010103001006	管沟回填	1.回填材料:石粉 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	61.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	AB163	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 4.工程量计算规则:按实际外运实方体积计算	m3	79.82			
灯基础、配电箱基础								
5	010401002002	独立基础	1.混凝土强度:C30 2.基础尺寸: 600mm*600mm*800mm 3.工作内容: 商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	18.72			
6	010401002003	独立基础	1.混凝土强度:C20 2.基础尺寸: 800mm*400mm*600mm 3.工作内容: 商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容	m3	0.384			
7	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容: 钢筋制作、绑扎、安装等	t	0.014			
8	010417002002	预埋铁件	1.包含钢板等制作安装、防锈处理等 2.具体尺寸、规格详见设计	t	0.307			
9	010703003001	砂浆防水(潮)	1.部位: 独立基础 2.20mm厚M10防水砂浆	m2	0.8			
手孔井								
10	010303003010	手孔井	1.100mm厚碎石垫层 2.150mmC25砼垫层 3.M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 4.20厚1:3水泥砂浆内外壁抹灰 5.成品树脂井圈、井盖单独列项 6.尺寸: 外径0.88*0.98*0.7m 7.模板制作、安、拆等内容考虑在报价中	座	26			
11	AB164	安装手孔井盖	1.规格、材质:成品树脂井座及井盖 2.工程量计算规则: 按图示数量以套计算	套	26			
室外安装工程								
安装部分								
室外消防给水								
1	030801008001	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位(室内、外): 室外消防栓管道 2. 输送介质:水 3. 规格:DN150 4. 材质: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 5. 连接方式:电熔连接 6. 埋设深度: 满足设计及规范要求	m	797.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030801008002	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位 (室内、外): 室外消火栓管道 2. 输送介质: 水 3. 规格: DN100 4. 材质: 钢丝网骨架塑料 (聚乙烯) 复合管 5. 连接方式: 电熔连接 6. 埋设深度: 满足设计及规范要求	m	532.24			
3	030801008003	钢骨架塑料复合管	1. 安装部位 (室内、外): 室外喷淋管道 2. 输送介质: 水 3. 规格: DN150 4. 材质: 钢丝网骨架塑料 (聚乙烯) 复合管 5. 连接方式: 电熔连接 6. 埋设深度: 满足设计及规范要求	m	55.96			
4	030701018001	消火栓	1. 安装部位: 地上 2. 型号、规格: 地上式室外消火栓SS100/65-1.0	套	10			
5	030803003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢铜芯涡轮法兰式蝶阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 焊接 4. 材质: 铸钢	个	3			
6	030803003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸钢铜芯涡轮法兰式蝶阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 焊接 4. 材质: 铸钢	个	10			
7	030803009001	法兰	1. 类型: 单片法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 焊接 5. 室内管道与室外管道连接处法兰连接, 且法兰连接处做四油三布防腐	副	5			
8	030803009002	法兰	1. 类型: 单片法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 焊接 5. 室内管道与室外管道连接处法兰连接, 且法兰连接处做四油三布防腐	副	1			
9	030803009003	法兰	1. 类型: 单片法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 电熔连接 5. 室外管道与室内管道连接处法兰连接, 且法兰连接处做四油三布防腐	副	5			
10	030803009004	法兰	1. 类型: 单片法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 电熔连接 5. 室外管道与室内管道连接处法兰连接, 且法兰连接处做四油三布防腐	副	1			
	室外雨水							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN200 环刚度8KN/m2 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求	m	369.85			
12	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度8KN/m2 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求	m	874.04			
13	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN400 环刚度8KN/m2 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求	m	131.63			
14	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN500 环刚度8KN/m2 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求	m	14.5			
15	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 法兰承插连接 5.满足刷油要求	m	201.29			
16	CB001	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道DN300	个	1			
室外污水								
17	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 环刚度8KN/m2 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6.压力试验: 满足规范及设计要求	m	1041.42			
18	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN50 4.接口型式: 法兰承插连接 5.满足刷油要求	m	144.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 法兰承插连接 5.满足刷油要求	m	21.9			
20	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 法兰承插连接 5.满足刷油要求	m	276.45			
21	030801004005	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN150 4.接口型式: 法兰承插连接 5.满足刷油要求	m	118.52			
22	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 压力排水 3.规格: DN65 4.连接方式: 沟槽连接	m	62.42			
23	CB002	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN300	个	2			
室外景观给水								
24	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室外 2. 输送介质:绿化给水 3. 材质:PE管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	326.9			
25	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室外 2. 输送介质:绿化给水 3. 材质:PE管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	359.92			
26	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室外 2. 输送介质:绿化给水 3. 材质:PE管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	225.51			
27	030803001001	螺纹阀门	1.类型:排气阀 2.型号、规格:DN25 3.含6寸阀门箱等综合考虑 相关费用	个	1			
28	030803001002	螺纹阀门	1.类型:泄水闸阀 2.型号、规格:DN25 3.含6寸阀门箱等综合考虑 相关费用	个	1			
29	030803001003	螺纹阀门	1.类型:塑料快速取水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式: 螺纹连接 4.含6寸阀门箱等综合考虑 相关费用	个	22			
30	030801002001	钢管	1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:SC65 5.连接方式:焊接	m	11.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030801002002	钢管	1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:SC50 5.连接方式:焊接	m	57.94			
32	030801002003	钢管	1.安装部位:室外 2.输送介质:过路钢套管 3.材质或种类:镀锌钢管 4.规格:SC40 5.连接方式:焊接	m	76.19			
33	CB003	过路钢管防腐	1.防腐材料:三油两布	m2	25.03			
34	CB004	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道DN32	个	1			
室外照明								
35	030204018001	配电箱	1.类别:配电箱APL1 2.安装方式:(仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:600*800*200 4.含基础槽钢、角钢及铁件	台	1			
36	030204018002	配电箱	1.类别:配电箱APL2 2.安装方式:(仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数:600*800*200 4.含基础槽钢、角钢及铁件	台	1			
37	030213006001	一般路灯安装 (安装在厂区、住宅区内)	1.名称:庭院灯 2.型号、规格:1*40W LED,暖白光 3.安装形式和高度:H=4m 4.熔断器安装 5.灯杆内穿线安装 6.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 7.含地脚螺栓	套	65			
38	030212001001	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:PE40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室外埋地 4.不含挖土及回填土	m	1510.89			
39	030212001002	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:PE75 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室外埋地 4.不含挖土及回填土	m	170			
40	030212001003	电气配管	1.材质:过路保护镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	185.16			
41	CB005	过路钢管防腐	1.防腐材料:三油两布	m2	44.19			
42	CB006	电缆中间头制作安装	1.安装T型灌胶式电缆集成分支连接器,防水等级IP68 2.规格:1KV以下 10mm2内	个	65			
43	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	1603.27			
44	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	92.78			
45	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.含电缆头制作安装	m	170			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030209001001	路灯接地装置	1.接地板材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、 L=2500mm、土质综合考虑	根	65			
47	030209001002	路灯接地末端接地装置	1.接地板材质、规格、安装 土质:L50*50*5角钢、 L=2500mm、接地线采用-40x4镀锌扁钢,土质综合考虑	组	1			
48	030211008001	接地装置	1.类别:路灯及配电箱接地 装置调试	系统	1			
49	CB007	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN40	个	1			
室外弱电管网								
50	030212001004	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:PE110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室外弱电埋地 4.不含挖土及回填土	m	2450.72			
51	030212001005	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:PE75 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室外监控埋地 4.不含挖土及回填土	m	1281.28			
52	030212001006	电气配管	1.材质:PE管 2.规格:PE110 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室外报警埋地 4.不含挖土及回填土	m	2140.2			
53	030212001007	电气配管	1.材质:过路保护镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	281.28			
54	030212001008	电气配管	1.材质:过路保护镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	62.08			
55	030212001009	电气配管	1.材质:室外弱电出户镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	132.59			
56	030212001010	电气配管	1.材质:室外弱电出户镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	177.87			
57	030212001011	电气配管	1.材质:室外弱电出户镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):埋地敷设 4.不含挖土及回填土	m	279.69			
58	CB008	过路钢管防腐	1.防腐材料:三油两布	m2	167.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	CB009	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN100	个	12			
60	CB010	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN75	个	4			
室外热力管网和给水管网								
61	CB011	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN100	个	1			
62	CB012	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN150	个	1			
63	CB013	套管	1.类型:一般穿墙套管 2.型号、规格:介质管道 DN200	个	2			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	绿化工程	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外硬化工程	
	室外硬化土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外硬化装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外安装土建工程	
	室外管网土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外照明土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外安装工程	
	安装部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	绿化工程				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
	室外硬化工程				
	室外硬化土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外硬化装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外安装土建工程				
	室外管网土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外照明土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外安装工程				
	安装部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程						
		绿化工程						
		室外硬化工程						
		室外硬化土建工程						
1	AB046	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB047	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB048	构件吊装机械费		项	0			
4	AB049	摊铺机进出场		项	1			
5	AB050	压路机进出场		项	1			
6	AB051	外脚手架		m2	0			
7	AB052	里脚手架		m2	0			
8	AB053	满堂脚手架		m2	0			
9	AB054	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB055	依附斜道		座	0			
11	AB056	立挂式安全网		m2	0			
12	AB057	挑出式安全网		m2	0			
13	AB058	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB059	烟囱 (水塔) 脚手架		座	0			
15	AB060	电梯井字架		座	0			
16	AB061	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB062	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB063	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB064	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB065	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB066	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB067	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB068	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB069	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB070	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB071	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB072	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
28	AB073	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB074	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB075	现浇混凝土其他模板		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	AB076	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB077	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB078	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB079	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB080	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB081	竹(胶)板模板制作		m2	0			
37	AB082	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB083	地、胎膜		m2	0			
39	AB084	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB085	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB086	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB087	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB088	集水井排水		项	0			
44	AB089	井点降水		项	0			
室外硬化装饰工程								
1	BB007	室内空气污染测试		项	0			
2	BB008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	BB009	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
4	BB010	构件吊装机械费		项	0			
5	BB011	现浇混凝土基础模板		m2	0			
6	BB012	现浇混凝土柱模板		m2	0			
7	BB013	现浇混凝土梁模板		m2	0			
8	BB014	现浇混凝土墙模板		m2	0			
9	BB015	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
10	BB016	现浇混凝土板模板		m2	0			
11	BB017	框架轻板及后浇带		m2	0			
12	BB018	现浇混凝土其他模板		项	0			
13	BB019	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB020	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB021	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB022	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	BB023	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB024	竹(胶)板模板制作		m2	0			
19	BB025	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
20	BB026	地、胎膜		m2	0			
21	BB027	构筑物混凝土模板		m3	0			
22	BB028	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
23	BB029	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
24	BB030	外脚手架		m2	0			
25	BB031	里脚手架		m2	0			
26	BB032	满堂脚手架		m2	0			
27	BB033	外装饰工程脚手架		m2	0			
28	BB034	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB035	建筑物内装修工程垂直运输机械		m2	0			
30	AB090	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
室外安装土建工程								
室外管网土建工程								
1	AB119	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB120	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB121	构件吊装机械费		项	0			
4	AB122	塔式起重机基础		项	0			
5	AB123	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB124	外脚手架		m2	0			
7	AB125	里脚手架		m2	0			
8	AB126	满堂脚手架		m2	0			
9	AB127	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB128	依附斜道		座	0			
11	AB129	立挂式安全网		m2	0			
12	AB130	挑出式安全网		m2	0			
13	AB131	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB132	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB133	电梯井字架		座	0			
16	AB134	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB135	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB136	±0.00以下垂直运输机械		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	AB137	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB138	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB139	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB140	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB141	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB142	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB143	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB144	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB145	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
28	AB146	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB147	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB148	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB149	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB150	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB151	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB152	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB153	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB154	竹 (胶) 板模板制作		m2	0			
37	AB155	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB156	地、胎膜		m2	0			
39	AB157	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB158	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB159	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB160	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB161	集水井排水		项	0			
44	AB162	井点降水		项	0			
室外照明土建工程								
1	AB165	泵送混凝土输送机械		项	0			
2	AB166	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费		项	0			
3	AB167	构件吊装机械费		项	0			
4	AB168	塔式起重机基础		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	AB169	安装、拆卸及场外运输		台次	0			
6	AB170	外脚手架		m2	0			
7	AB171	里脚手架		m2	0			
8	AB172	满堂脚手架		m2	0			
9	AB173	悬空脚手架、挑脚手架、防护架		项	0			
10	AB174	依附斜道		座	0			
11	AB175	立挂式安全网		m2	0			
12	AB176	挑出式安全网		m2	0			
13	AB177	建筑物垂直封闭安全网		m2	0			
14	AB178	烟囱(水塔)脚手架		座	0			
15	AB179	电梯井字架		座	0			
16	AB180	主体工程外脚手架		m2	0			
17	AB181	外装饰工程脚手架		m2	0			
18	AB182	±0.00以下垂直运输机械		项	0			
19	AB183	±0.00以上垂直运输机械		m2	0			
20	AB184	轻钢结构建筑物垂直运输机械		项	0			
21	AB185	构筑物垂直运输机械		座	0			
22	AB186	建筑物分部工程垂直运输机械		m2	0			
23	AB187	现浇混凝土基础模板		m2	0			
24	AB188	现浇混凝土柱模板		m2	0			
25	AB189	现浇混凝土梁模板		m2	0			
26	AB190	现浇混凝土墙模板		m2	0			
27	AB191	轻体框架柱(壁式柱)		m2	0			
28	AB192	现浇混凝土板模板		m2	0			
29	AB193	框架轻板及后浇带		m2	0			
30	AB194	现浇混凝土其他模板		项	0			
31	AB195	现场预制混凝土桩模板		m3桩体积	0			
32	AB196	现场预制混凝土柱模板		m3混凝土体积	0			
33	AB197	现场预制混凝土梁模板		m3混凝土体积	0			
34	AB198	现场预制混凝土屋架模板		m3混凝土体积	0			
35	AB199	现场预制混凝土板模板		m3混凝土体积	0			
36	AB200	竹(胶)板模板制作		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	AB201	现场预制混凝土其他模板		m3混凝土体积	0			
38	AB202	地、胎膜		m2	0			
39	AB203	构筑物混凝土模板		m3	0			
40	AB204	地下暗室模板拆除增加		m2	0			
41	AB205	对拉螺栓端头处理增加		m2	0			
42	AB206	基底排水		m2基底面积	0			
43	AB207	集水井排水		项	0			
44	AB208	井点降水		项	0			
室外安装工程								
安装部分								
1	CB014	大型机械设备进出场及安拆		项	0			
2	CB015	脚手架		项	1			
3	CB016	施工排水		项	0			
4	CB017	施工降水		项	0			
5	CB018	地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB019	组装平台		项	0			
7	CB020	设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费		项	0			
8	CB021	压力容器和高压管道的检验费		项	0			
9	CB022	焦炉施工大棚费		项	0			
10	CB023	焦炉烘炉、热态工程费		项	0			
11	CB024	管道安装后的充气保护措施费		项	0			
12	CB025	隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费		项	0			
13	CB026	格架式抱杆费		项	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	70000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		70000.00	
	室外硬化工程			
	室外硬化土建工程			
1	暂列金额	项	180000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		180000.00	
	室外硬化装饰工程			
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
	室外安装土建工程			
	室外管网土建工程			
1	暂列金额	项	50000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		50000.00	
	室外照明土建工程			
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2000.00	
	室外安装工程			
	安装部分			
1	暂列金额	项	60000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		60000.00	

暂列金额明细表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	70000.00	
	合计		70000.00	
	室外硬化工程			
	室外硬化土建工程			
1	暂列金额	项	180000.00	
	合计		180000.00	
	室外硬化装饰工程			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	室外安装土建工程			
	室外管网土建工程			
1	暂列金额	项	50000.00	
	合计		50000.00	
	室外照明土建工程			
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
	室外安装工程			
	安装部分			
1	暂列金额	项	60000.00	
	合计		60000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		绿化工程				
		绿化工程				
		室外硬化工程				
		室外硬化土建工程				
		室外硬化装饰工程				
		室外安装土建工程				
		室外管网土建工程				
		室外照明土建工程				
		室外安装工程				
		安装部分				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		绿化工程				
		绿化工程				
		室外硬化工程				
		室外硬化土建工程				
		室外硬化装饰工程				
		室外安装土建工程				
		室外管网土建工程				
		室外照明土建工程				
		室外安装工程				
		安装部分				

专业工程暂估价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	绿化工程			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外硬化工程			
	室外硬化土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外硬化装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外安装土建工程			
	室外管网土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外照明土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外安装工程			
	安装部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	绿化工程					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外硬化工程					
	室外硬化土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外硬化装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外安装土建工程					
	室外管网土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外照明土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外安装工程					
	安装部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	绿化工程				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外硬化工程				
	室外硬化土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外硬化装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外安装土建工程				
	室外管网土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外照明土建工程				
一	人工				

计日工表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外安装工程					
安装部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	绿化工程			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外硬化工程			
	室外硬化土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外硬化装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外安装土建工程			
	室外管网土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外照明土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外安装工程			
	安装部分			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	绿化工程			
	绿化工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外硬化工程			
	室外硬化土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外硬化装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外安装土建工程			
	室外管网土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目G地块室外工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外照明土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外安装工程				
安装部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			