

招标编号：sg202512057

威海高新区保税物流中心（B型）项目一期

施工招标文件

招标人：威海高新园区运营管理有限公司

招标代理机构：威海市德佳工程咨询管理有限责任公司

日期：2026年3月3日



目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	4
第二章 投标人须知	5
1. 总则	14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	14
1.4 投标人资格要求	14
1.5 费用承担	15
1.6 保密	15
1.7 语言文字	15
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
1.10 投标预备会	16
1.11 偏离	16
1.12 分包	16
2. 招标文件	16
2.1 招标文件的组成	16
2.2 招标文件的澄清	17
2.3 招标文件的修改	17
3. 投标文件	17
3.1 投标文件的组成	17
3.2 投标报价	18
3.3 投标有效期	18
3.4 投标保证金	18
3.5 资格审查资料	19
3.6 投标文件的编制	19
4. 投标	19
4.1 投标文件的递交	19
4.2 投标文件的修改与撤回	20
5. 开标	20
5.1 开标时间和地点	20
5.2 开标程序	20
5.3 开标异议	21
6. 评标	21
6.1 评标委员会	21
6.2 评标原则	22
6.3 评标	22
7. 合同授予	22
7.1 定标方式	22
7.2 中标候选人公示	22
7.3 定标	22
7.4 中标结果异议	23
（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。	24
7.5 中标通知	24
7.6 履约担保	24
7.7 签订合同	24
8. 重新招标和不再招标	24
8.1 重新招标	24
8.2 不再招标	25
9. 纪律和监督	25
9.1 对招标人的纪律要求	25

9.2 对投标人的纪律要求	25
9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求	25
9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求	25
9.5 投诉	25
10. 需要补充的其他内容	26
11. 电子招标投标	26
附件一：开标记录表	27
附件二：问题澄清通知	28
附件三：问题的澄清	29
附件四：中标通知书格式	30
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求	31
第三章 评标办法（综合评估法）	36
一、评标方法	36
二、评审标准	36
三、评标程序	40
第四章 合同条款及格式	44
第一部分 合同协议书	46
第二部分 通用合同条款	51
第三部分 专用合同条款	52
第五章 工程量清单	107
第六章 图纸	119
第七章 技术标准和要求	120
第八章 投标文件格式	121
附录：评标办法	126

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

威海市建设工程电子交易系统进行确认邀请的截图。

各资格预审申请通过单位请于 **2026 年 3 月 10 日 17 时 30 分**前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新园区运营管理有限公司 地址：威海高区科技路 220 号 联 系 人：孙文辉 电话：0631-5628199
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 地址：威海高区怡园街道办事处昌鸿小区 K 区-25 号-402 联系人：曲海霞 林婉蓉 电话：0631-5280606
1.1.4	项目名称	威海高区保税物流中心（B 型）项目一期
1.1.5	建设地点	威海高区。
1.1.6	建设规模	威海高区保税物流中心（B 型）项目一期位于双岛路以西、顺海路以南，项目占地约 192 亩，一期建筑面积约 3.8 万平方米，包括两栋仓库、一栋设备用房，一栋办公等相关基础配套设施。具体内容以工程量清单为准。
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	计划工期：300 日历天
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、持有合法独立法人营业执照的企业； 2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

		3、具有安全生产许可证； 4、投标人及其法定代表人、授权委托人及拟委任的项目经理未被最高人民法院列为失信被执行人； 5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录； 6、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。 二、项目负责人（项目经理）资格要求 1、具有房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格； 2、具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）； 3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）； 注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。
1.4.2	联合体投标要求	本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和形式	时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	☒ 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间10日前

	件的截止时间和形式	形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题
2.2.2	招标文件的澄清形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.1	招标控制价	本项目招标控制价如下：13248.717334 万元。 投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准” 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账

	号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 要求： 1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。 2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 2、如采用银行保函形式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构
--	---

		出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。 1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标保函”（收件人：曲海霞，联系方式：0631-5280606），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
3.6.3	文件要求	如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出 否决投标 的处理。
4.1.1	投标截止时间	2026 年 3 月 24 日 9 时 00 分
4.1.2	递交投标文件地点	本项目采用全过程网上交易，投标无需到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进

		行网上签到、解密、唱标确认等。
4.1.3	投标文件是否退还	☒ 否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年3月24日9时00分 开标地点：威海市公共资源交易中心交易十五厅（威海市环翠区塔山中路317号市政政务服务中心四楼）
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表 解密时间：15分钟。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人；包括经济标评委3人，技术标评委4人。（评标委员会含招标人代表2人） 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。
7.1	是否授权评标委员会确定中标候选人	否，推荐三名中标候选人
7.1.2	是否对中标候选人进行考察	否
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于3个工作日
7.1.3	是否对中标候选人进行排序	否。按照中标候选人统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小进行排位，不排序。 注：因交易系统受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不做为定标因素。
7.1.4	是否递补中标候选人	否
7.3.1	是否采用评定分离	是
7.3.2	定标委员会的组建	定标委员会的构成：5人。 定标专家确定方式：由招标人依法组建。 注：定标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。
7.3.4	采用“评定分离”法的	定标方法：直接票决定标法。

	定标方法	
7.3.6	定标会时间及地点	定标会时间：中标候选人公示结束无异议后 5 个工作日内。 定标地点：威海市公共资源交易中心
7.4.1	中标公告媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒介 公示期：不少于 1 个工作日
7.6	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	1. 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录，附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 2. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 3. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。 4. 扫黑除恶及招标投标投诉： 招投标文件受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路 288 号（威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室） 5. 为有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如

		下： (1) 本工程采用全过程网上交易，投标人不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。 (2) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），避免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人需在开标时间（投标截止时间）前签到，启动解密后 15 分钟内解密，否则视为未在规定的时间内解密，否决其投标。 (3) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时时间，并说明合理理由。 （注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）
11	是否采用电子招标投标	☒ 是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

扫黑除恶电话及招标投标投诉电话

1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室
3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心
5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室
7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科	8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处
9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录；
- (14) 投标人及其法定代表人、授权委托人及拟委任的项目经理为失信被执行人的；
- (15) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费、专家评审费由中标人承担，此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价，请各投标人在报价时综合考虑。

招标代理费以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收取有关问题的通知》规定标准的80%收取，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

1.12 分包

1.12.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人候选名单及其相应资料。

1.12.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸

- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 资格审查资料；
- (2) 资信标；
- (3) 商务标；
- (4) 技术标；
- (5) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投

标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，

由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，由评标委员会按投标人须知前附表的人数推荐中标候选人。

7.1.2 是否对中标候选人进行考察：见投标人须知前附表。

如需要对中标候选人进行考察、核实，在定标会议召开前，招标人可自行组织或委托有相应能力的人员组成定标前期准备工作小组，对中标候选人进行核实、考察，核实与考察报告作为定标委员会在定标时的参考材料。如招标人组织核实、考察，核实、考察对象应包括所有中标候选人。定标前期准备工作小组成员与中标候选人存在利害关系的，应主动回避。

7.1.3 是否对中标候选人进行排序：见投标人须知前附表。

7.1.4 是否递补中标候选人：见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 定标

7.3.1 是否采用评定分离：见投标人须知前附表。如采用，由招标人按照《威海市房屋建筑和市政工程招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的规定执行。

7.3.2 招标人负责自行组建定标委员会，承担定标的主体责任，定标委员会成员人数见投标人须知前附表。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人

担任,定标委员会成员原则上由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术(经济)人员组成,也可以聘请一定数量的专家(本项目代理机构工作人员除外),外聘专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。定标委员会在定标会上推荐定标组长1人。

7.3.3 定标委员会成员应执行回避制度,中标候选人利害关系人不得参与定标会。定标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加定标活动前3年内与中标候选人存在劳动关系,或者担任过中标候选人的董事、监事,或者是中标候选人的控股股东或实际控制人;

(2) 系中标候选人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员,或者中标候选人的退休人员,或者中标候选人聘用的顾问;

(3) 与中标候选人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(4) 与中标候选人存在经济利益关系,或者参加评标活动前3年内与中标候选人发生过法律纠纷;

(5) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(6) 与中标候选人其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系;

(7) 为失信被执行人;

(8) 法律法规规定的其他情形。

7.3.4 定标办法:本项目采用直接票决定标法。具体详见第三章评标办法中的定标办法。

定标委员会遵循择优的原则,独立行使投票权。定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。第三章没有规定的方法、评审因素和标准,不作为定标依据。

7.3.5 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

7.3.6 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.4 中标结果异议

7.4.1 中标公告媒介及期限：招标人将中标人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示。公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.4.2 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

定标后中标人有下列情形之一的，可由原定标委员会从合格的中标候选人中按照招标文件规定的定标方法，重新确定中标人，也可以由招标人重新招标：

- (1) 中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；
- (2) 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
- (3) 被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

本工程无需提交履约担保。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的；

(3)中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（定标）活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（定标）活动中，与评标（定标）活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.

招标人或招标代理机构：

（签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书格式

招标编号：

中标通知书

(中标单位名称)：

(项目名称/标段)，位于(详细地址)，(项目概况)。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行(公开/邀请)招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价(费率)为____，工期为____，质量达到____标准。项目管理机构人员为____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书____日内，与____签订____合同。

特此通知。

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

日期：____年__月__日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件

都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无

误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：**0631-5819292**。

10.人员和业绩信息录入要求（如评分细则有相关评分项按下述要求填报）

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标办法附录
2.2	评标基准价计算方法	见评标办法附录
2.3	投标报价的偏差率 计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
2.4	评分标准	见评标办法附录

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

二、评审标准

2.1 分值构成：见评标办法附录。

2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。

2.4 评分标准：见评标办法附录。

2.5 评标。

2.5.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会：

评标委员会专家由招标代理单位通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建。评委共 7 人组成，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作。

3. 清标。

- 4.初步评审。
- 5.详细评审。
- 6.向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。
- 7.评标委员会解散。

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

- 1.投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- 2.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
- 3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- 4.除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 5.投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
- 6.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
- 7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 8.法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；
- 9.没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
- 10.未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；
- 11.降低招标文件规定不可竞争费用的；
- 12.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- 13.施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

- 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2.为工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- 3.为工程项目的监理人；

- 4.为工程项目的代建人；
 - 5.为工程项目提供招标代理服务的；
 - 6.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
 - 7.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
 - 8.与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
 - 9.被责令停业的；
 - 10.被暂停或取消投标资格的；
 - 11.财产被接管或冻结的；
 - 12.投标人及其参与投标的相关人员被最高法院列入失信被执行人的；
 - 13.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录；
 - 14.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
 - 15.投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内有行贿犯罪行为记录；
 - 16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
 - 17.在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
 - 18.在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
 - 19.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
 - 20.投标人未按规定出席开标会的；
 - 21.评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。
- 2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**
- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 - 2.投标人之间约定中标人；
 - 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
 - 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
 - 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
 - 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 10.不同投标人的投标文件相互混装;
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息;
- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- 17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为;
- 18.投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同,不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的;
19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的。

2.5.6 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为,否决其投标并计不良行为记录,情节严重者,依法进行行政处罚。

- 1.使用伪造、变造的许可证件;
- 2.提供虚假的财务状况或者业绩;
- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 4.提供虚假的信用状况;隐瞒招标文件要求提供的信息;
- 5.法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7 有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于 3 个;
- (2) 经评标委员会评审后,合格投标人不足 3 个的;
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标:重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8 施工评标按照百分制的“综合评估法”,根据技术标、资信标及商务标等方

面由评标委员会对各投标企业进行综合评定，按综合得分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.5.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.11 技术标评委打分计算方法为：**见评分办法附录**。经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14 近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人

进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会推荐 3 名中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 定标

3.5.1 定标方法

(1) 本项目采用直接票决定标法定标。

(2) 定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。

(3) 定标委员会成员综合考虑企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等对各中标候选人进行评审比较，进行一次票决排名。**定标文件格式自拟，至少包括以下内容：企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平等，定标文件上传至资信标补充附件中。**

①企业信誉。包括企业信用信息、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。

②价格因素。主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。

③企业实力。包括企业规模、行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员情况、近几年营业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

④拟派项目管理机构能力与水平。包括项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性、技术负责人职称、从业年限、项目管理人员的证书、职称）、质量安全管理措施等。

⑤招标人认为需考量的其他因素，如：有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标被处理处罚；有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投票被处理处罚；投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行为记录；投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量和安全问题等。

(4) 票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的中标候选人择优排序进行打分，最优的得 3 分，其次得 2 分，再次得 1 分，按总分由高到低确定中标人。得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的中标候选人进行再次票决确定排名。定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得 1 分，未被选定的得 0 分，得分高者居前，将被推荐为中标人。

3.5.2 定标结果

定标委员会按照充分竞争的原则，按照第三章规定的方法、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

招标编号：sg202512057

施工合同

（威海高新区保税物流中心（B 型）项目一期）

发包人（全称）：威海高新园区运营管理有限公司

承包人（全称）：

签 约 时 间： 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：威海高新园区运营管理有限公司

联系人:

电话:

承包人（乙方）：

联系人:

电话:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 工程名称: 威海高新区保税物流中心(B型)项目一期。
2. 工程地点: 威海高新区。
3. 工程立项批准文号: /_____。
4. 资金来源: 自筹。
5. 工程内容: _____。
6. 工程承包范围: 施工及保修全过程。

第二条 合同工期

计划开工日期: 年 月 日。(实际开工日期以开工令为准)

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1. 工程质量符合国家、地方及行业质量及验收规范合格标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2. 承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3. 承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

第四条 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_____ (¥_____元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式: 固定单价。

第五条 项目经理

承包人项目经理: _____。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 本合同协议书;
2. 本合同专用条款;
3. 中标通知书/成交通知书;
4. 招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件;
5. 本合同通用条款;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 已标价的工程量清单;
9. 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

第七条 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在威海市高区签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自各方盖章后生效。

第十二条 合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹份，招标代理壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一条 一般约定

1. 词语定义

(1) 合同

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容有实质性影响的签证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后
方可有效并构成合同文件组成部分。

(2) 合同当事人及其他相关方

1) 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2) 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

(3) 工程和设备

1) 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发
包人提供的施工现场；

2) 永久占地包括：依据设计图纸确定；

3) 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2. 法律

(1) 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设
工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和
国产品质量法》及山东省、威海市、高新区等有关规定。

3. 标准和规范

(1) 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强
制标准及工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工
程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

(2) 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提
供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

(3) 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委
托设计单位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。

4. 合同文件的优先顺序

(1) 本合同协议书；

(2) 本合同专用条款；

- (3) 中标通知书/成交通知书;
- (4) 招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件;
- (5) 本合同通用条款;
- (6) 标准、规范及有关技术文件;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

5. 图纸和承包人文件

(1) 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 进场前提供施工图;

发包人向承包人提供图纸的数量: 一式陆套;

发包人向承包人提供图纸的内容: 施工图。

(2) 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: 与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料,以及相关部门要求提供的其它文件,提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为: 在发包人需求的期限内提供;

承包人提供的文件的数量为: 根据相关规定和发包人要求的份数提

供;

承包人提供的文件的形式为: 书面文件加电子文档;

发包人审批承包人文件的期限: / 。

(3) 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件, 供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6. 联络

(1) 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点: 项目所在地发包人项目部;

发包人指定的接收人为: 发包人代表。

承包人接收文件的地点: 项目所在地承包人项目部;

承包人指定的接收人为: 承包人项目经理。

监理人接收文件的地点: 项目所在地监理人办公室 ;

监理人指定的接收人为: 总监理工程师。

7. 交通运输

(1) 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: 承包人应根据施工需要, 负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利, 并承担相关手续费用。

(2) 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线或围挡围护边界两者孰大为界。

施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

（4）道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8. 知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

9. 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

第二条 发包人

1. 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

(1) 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

(2) 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1) 发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工现场，费用由承包人承担。

2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。

3. 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

第三条 承包人

1. 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

(2) 承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项

工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

(3) 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(4) 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的 2‰）。

(5) 承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(6) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

1) 承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一切损失。

2) 因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3) 承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科

学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4) 承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7) 负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8) 接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9) 在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10) 所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，

明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2. 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

(3) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 天，每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。如在招投标文件中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间执行。

(4) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担一切法律责任。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包人应向发包人支付 2000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(6) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发包人支付 50000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(7) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人向发包人支付 50000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

(8) 项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人支付 5000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

3. 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次每天支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，并取得发包人许可后方可离开。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

(5) 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付每人次 2000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

4. 分包

(1) 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构和关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交发包人，并且：

1) 经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2) 分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工

作量不能超过 30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4) 分包合同的签署，不减少承包人对建设工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5. 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

6. 履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式(履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用) 金额及期限： / 。

第四条 监理人

1. 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。

关于监理人的监理权限：

- (1) 审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准；
- (2) 审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准；
- (3) 审查施工形象进度报发包人批准；
- (4) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (5) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (6) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理；
- (7) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权利义务的变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

2. 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

第五条 工程质量

1. 质量要求

(1) 特殊质量标准和要求：对于合同中可能出现的新材料、新技术

或新工艺，在取得监理人、发包人批准后执行。

(2) 工程质量创建目标约定：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 0.2%，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

(3) 超出质量创建目标的奖励：_____ / _____。

(4) 其他奖惩约定：_____ / _____。

2. 隐蔽工程检查

(1) 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。

(2) 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

(3) 关于延期最长不得超过：48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1. 安全文明施工

(1) 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

1) 承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来人员的安全，发包人不承担承包单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。如给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿，承包人有权向责任方追偿。

3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(2) 关于治安保卫的特别约定：按工程所在地主管部门规定执行，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：按工程所在地主管部门规定执行，开工前提供施工场地治安安全计划。

(3) 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人

审批。

2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记

录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8) 围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

(4) 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(5) 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

(6) 安全文明施工创建目标约定：___/___。

超出安全文明施工创建目标的奖励：___/___。

其他奖惩约定：___/___。

第七条 工期和进度

1. 施工组织设计

(1) 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在合同生效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进

一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

(2) 施工组织设计的提交和修改:

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度报给发包人和监理人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

2. 施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

3. 开工

(1) 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

(2) 开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。因发包人原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承包人承担。

4. 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

5. 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款 7.5.1 情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的 1% 计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合同解除并不影响承包人承担的违约责任。

工程进度逾期的违约责任: 承包人保证按批准的计划进度进行施工, 若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时, 或认为本合同工程的进度过慢, 可要求承包人增加人员和机械设备, 或通知承包人采取必要的措施, 以确保工程在合同规定的时期内完成, 承包人不得无故拒绝, 也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后, 承包人未能采取加快工程进度的措施, 或虽采取了一定措施, 但仍无法按照规定的工期完成合同工程, 则必须向发包人支付按合同总价的 1‰ 计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程施工工期止, 按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金, 但不排除其他扣款方法。扣除逾期违约金, 并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程, 按照发生时现场实际情况, 结算后超出原费用的部分, 由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: ____/____。

6. 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 承包人因采取合理措施而增加的费用和 (或) 延误的工期由承包人承担。

7. 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 10 级以上的大风, 且连续超过 8 小时;

(2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8. 提前竣工的奖励

(1) 提前竣工的奖励：____/____。

第八条 材料与设备

1. 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子和涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2. 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3. 样品

样品的报送与封存

(1) 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报

告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

(2) 发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

(3) 禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4. 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

(1) 关于承包人提供的施工设备的约定：

1) 承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2) 主要机械设备未能按工程计划及时到场,或到场设备不能正常运转, 承包人应按 2000元 /天·台(套)标准向发包人支付违约赔偿金, 承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场, 发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。

(2) 关于修建临时设施费用承担的约定: 承包人自行承担修建临时设施的费用, 并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此给发包人造成损失的, 由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1. 试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

2. 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求, 由承包人提供。

第十条 变更

1. 变更的范围

关于变更的范围的约定: 缺项、漏项、设计变更等, 相关资料需发包人、监理人签字盖章。

2. 变更估价

变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消耗量定额》、2016 版《山东省市政工程消耗量定额》、2016 版《山东省园林绿化消耗量定额》及《补充定额》、2022 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及相关文件、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 128 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

(5) 下调系数：对原清单中没有的清单子目，按以下比例下浮。

① 套用定额的项目，套用建筑和安装定额的项目税后下浮 10%，套用市政和园林定额的项目税后下浮 3%，在上述下浮比例的基础上再按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ 的比例下浮，且该比例不低于 5%。

②不套用定额的项目，包括审核确认的价格及设备价格，按照（1-中标价/招标控制价）×100%且不低于5%的比例税后下浮。

（6）因变更导致实际完成的工程量增加超过已标价工程量15%的，招标人有权对超过已标价工程量15%以外部分的单价按照变更估价原则调整。

（7）规费税金按规定计取。

（8）水电费由承包人按实承担。

3. 变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求增加相关费用。

4. 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

5. 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

（1）依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

(2) 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准:

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后,方可签订暂估价项目的采购合同。

6. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 暂列金额按照发包人的要求使用,发包人的要求通过监理人发出;暂列金额如有余额归发包人。

第十一条 价格调整

1. 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 可调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整:

第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: ∕;

第 2 种方式: 采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: ∕。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ∕%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过 $\pm$ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 $\pm$ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 $\pm$ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

（一）土建工程主要材料

1. 钢筋（HPB300、HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E）材料价格允许调整，调价原则如下：

（1）调价原则

当钢筋市场价格浮动超过调价基准价 $\pm$ 5%时，超过 $\pm$ 5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

（2）调价基准价

调价基准价为财政审定控制价当日“我的钢铁网”发布的济南地区波段图内螺纹钢 HRB400 直径 20mm 的网上含税价格（元/吨）。

（3）调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：<http://>

www.mysteel.com/) 公布的济南地区波段图内螺纹钢 HRB400 直径 20mm 的网上含税价格。

3. 钢材：方钢通、角钢、槽钢、工字钢、钢板等钢材材料价格允许调整。调价原则如下：

(1) 调价原则

当钢材市场价格浮动超过调价基准价 $\pm 5\%$ 时，超过 $\pm 5\%$ 以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

(2) 调价基准价

钢材调价基准价为财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）公布的济南地区波段图内角钢 50*5 的网上价格（元/吨）。

(3) 调价市场价

钢材调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）公布的济南地区波段图内角钢 50*5 的网上价格。

(二) 安装工程主要材料

1. 热镀锌钢管、无缝钢管材料价格允许调整，调价原则如下：

(1) 调价原则

当热镀锌钢管、无缝钢管市场价格浮动超过调价基准价 $\pm 5\%$ 时，超过 $\pm 5\%$ 以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计

取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

(2) 调价基准价

热镀锌钢管的调价基准价为：财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）发布的济南地区热镀锌钢管 DN25（天津友发）的网上含税价格（元/吨）。

无缝钢管的调价基准价为：财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）发布的济南市场无缝钢管 $\Phi 89 \times 4.5$ （临沂瑞钢联）的网上含税价格（元/吨）。

(3) 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）发布的济南地区热镀锌钢管 DN25（天津友发）、济南市场无缝钢管 $\Phi 89 \times 4.5$ （临沂瑞钢联）的网上含税价格。

2. 镀锌钢板材料价格允许调整，调价原则如下：

(1) 调价原则

当镀锌钢板市场价格浮动超过调价基准价 $\pm 5\%$ 时，超过 $\pm 5\%$ 以外的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；

数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

(2) 调价基准价

财政审定控制价当日“我的钢铁网”（网址：<http://www.mysteel.com/>）

com/)发布的济南地区镀锌卷板 $\delta 0.75$ (山钢日照)的网上含税价格(元/吨)。

(3) 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”(网址: <http://www.mysteel.com/>)发布的济南地区镀锌卷板 $\delta 0.75$ (山钢日照)的网上含税价格。

(三) 调价实施方式

1. 现场操作: 材料每批进场均记录数量及网上价格, 待结算时使用。
2. 结算: 材料总量以竣工结算审定数量为准, 若记录数量与结算数量不符时, 采购数量大于结算数量时超出部分从市场价高的批次中扣除。

第十二条 合同价格、计量与支付

1. 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围: 综合单价包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费(包括自购、制定及甲供材料)、损耗等, 以及为完成本项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用, 以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法: 无。

风险范围以外合同价格的调整方法: 不调整。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

(3) 其他价格形式：___/___。

2. 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：___/___。

预付款扣回的方式：___/___。

(2) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

3. 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1) 施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、

图纸答疑、会审记录等。

2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

3) 工程量计算规则依据《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字〔2022〕7号)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和报价文件中相关报价条款的要求。

4) 绿化工程以发包人主管部门委托的造价咨询机构现场审核的数量作为工程结算的最终依据。

5) 承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

6) 承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共同确认，方可据此计算工程价款。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：___/___。

(5) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

4. 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，发包人根据实际情况随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣

工验收合格后，拨付至经发包人及监理人确认认可的实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供符合要求的工程进度款同等金额的支付单据）。工程经发包人主管部门委托的造价咨询机构审定并出具正式报告后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

（2）进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前编制上月16日至当月15日完成的工程量报表三份。

（3）进度付款申请单的提交

1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照发包人要求的时间节点提交进度款申请单。

2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（4）进度款审核和支付

1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在发包人要求的时间节点内将实际完成的工程量报表送交监理人审核，经监理人审核后48小时向发包人报送工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2) 发包人支付进度款的期限：发包人结合工程进度，根据工程实际情况确定支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，

支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金及逾期付款利息等。

(5) 支付分解表的编制

1) 总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___。

5. 农民工工资

(1) 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：

1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

第十三条 验收和工程试车

1. 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过：48小时。

2. 竣工验收

(1) 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金。

(2) 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同价款的1‰计算违约金。

3. 工程试车

(1) 试车程序

工程试车内容： / 。

1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

(2) 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

4. 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前3天内。

第十四条 竣工结算

1. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2. 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

发包人完成竣工付款的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

关于结算报告：《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向发包人主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3. 最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

（2）最终结清证书和支付

1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

2) 发包人完成支付的期限: 完成最终结清申请单的审批后。

第十五条 缺陷责任期与保修

1. 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 24 个月。

2. 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留。

在工程项目竣工前, 承包人按专用合同条款第 3.6 条提供履约担保的, 发包人不得同时预留工程质量保证金。

(1) 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

1) 质量保证金保函(含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式), 保证金额为: 中标金额的3%;

2) 3 %的工程款;

3) 其他方式: /。

(2) 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

3) 其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定: /。

3. 保修

(1) 保修责任

工程及设备保修期为：详见《工程质量保修书》。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12 小时内。

第十六条 违约

1. 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

(2) 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担违约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。

3) 发包人违反通用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任。

4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不承担违约责任。

5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，

且发包人不承担违约责任。

6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 工期可顺延, 且发包人不承担违约责任。

7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: 发包人不承担违约责任。

8) 其他: 因发包人原因解除合同, 发包人不承担违约责任, 且无需支付承包人由此增加的费用及可得利益, 如因此给承包人造成损失的, 承包人自行承担。

2. 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 在施工过程中, 如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢, 或者工程质量无任何保证, 因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准, 则发包人可将此情况通知承包人并提出警告, 承包人应据此采取监理人同意的措施, 以便加快工程进度和保证工程质量, 承包人无权要求发包人支付任何附加费用, 如承包人对发包人的上述警告无积极改正, 则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 如达不到约定质量标准, 承包人应按合同总额 5% 向发包人承担违约金, 且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准, 并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准, 承包人除应按合同总额 5% 向发包人承担违约金, 因此给发包人造成的一切损失由承包

人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程总造价 1% 的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过远程操控软件、GPS 等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人的经济信誉损失，工程延误损失，对第三方的赔付、行政部门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款 10% 的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

- 1) 承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的；
- 2) 工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的；
- 3) 承包人偷工减料或以次充好的；
- 4) 承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故

的；

5) 工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；

6) 承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；

7) 承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的
的一般义务的；

8) 承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成
不良影响的；

9) 承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的；

10) 其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

(4) 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、
承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由
承包人承担。

(5) 承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、
赔偿金、经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结
算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形： / 。

2. 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完
成款项的支付。

第十八条 保险

1. 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

2. 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条 争议解决

1. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

(1) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

(2) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程项目所在地人民法院起诉。

第二十条 补充条款

1. 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2. 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工程师。

3. 承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4. 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5. 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6. 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7. 承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主

体资格的其他组织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9. 由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取相应措施的费用等。

10. 施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户工厂、商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11. 进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可审核原则及审核后的进度款金额。

12. 本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

(此页无正文，为签章页)

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

工程质量保修

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海高区保税物流中心（B型）项目一期签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为10年；
3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为10年；
5. 供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包人应按合同价款 10% 向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6. 承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款 30% 承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条 双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

(此页无正文，为签章页)

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

廉洁合作协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲乙双方对于：威海高区保税物流中心（B型）项目一期，为了加强业务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、甲方责任

1. 向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。

2. 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受乙方贿赂。

3. 甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。

4. 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1. 保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2. 不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3. 乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

4. 有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6. 如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

7. 甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

(此页无正文，为签章页)

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 工程量清单

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

工程量清单总说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：威海高新区保税物流中心（B型）项目一期。

三、工程概况：

本工程位于威海火炬高技术产业开发区，埠前河东，顺海路以南，建筑面积约 3.74 万平方米。本项目共包含 4 个单体工程，包括 1#物流仓储、2#物流仓储、3#办公、消防水池及泵房等。

1#物流仓储，建筑面积 17951.44 平方米，门式钢架结构，地上一层，桩基+承台+地面梁板，建筑高度 16.35 米；

2#物流仓储，建筑面积 11990.08 平方米，门式钢架结构，地上一层，桩基+承台+地面梁板，建筑高度 16.35 米；

3#办公，建筑面积 6998.54 平方米，框架结构，地上六层，桩基+承台+筏板基础，建筑高度 23.95 米；

消防水池及泵房，建筑面积 416.68 平方米，剪力墙结构，地上一层，桩基+筏板基础，建筑高度 5.45 米。

四、工程招标范围：

(一) 建筑部分

包含 4 栋单体工程设计图纸范围内的桩基础工程、土建工程、钢结构工程、装饰工程等：

1. 桩基础工程：预应力混凝土管桩等；
2. 土建工程：基础土方开挖、回填、混凝土、钢筋、砌体、防水、保温、木门、铝合金门窗、防火门、钢制卷帘门、防火卷帘门、坡道、室外台阶等；
3. 装饰工程：耐磨地坪漆、石材地面、细石混凝土楼地面、水泥砂浆楼地面、地板砖楼地面、墙面水泥砂浆抹灰、墙面腻子乳胶漆、墙面贴瓷砖、外墙真石漆、天棚腻子乳胶漆、栏杆扶手等；
4. 钢结构工程：钢屋架、压型金属板复合保温墙板，压型金属板复合保温屋面板等。

（二）安装部分

设计图纸范围内的安装工程。具体范围如下：

1. 给排水系统：给水系统（包含水表及表前阀和主干管）、排水系统、卫生洁具采购安装（3#厂房毛坯交付不含洁具）；
2. 暖通系统：通风系统、电暖器采购安装、热力入口预留；
3. 电气系统：强电系统（各单体主动力配电箱之后至末端点位所有内容，包含主动力配电箱，不含单体楼进线电缆及高低压配电室；3#厂房毛坯交付部分照明系统只做预埋），弱电系统（预留预埋电管、桥架、接线箱）、应急照明系统及防雷接地；
4. 消防工程：包含消火栓和自动喷淋灭火系统（含水泵接合器）、消防泵房系统、屋顶消防水箱间、火灾自动报警系统、电气火灾监控、消防电源监控、超细干粉灭火系统；消防控制室不在本标段，各单体楼去消防控制室报警总线、自动报警及应急照明系统调试不计入本次招标范围；
5. 抗震支架、升降平台、天沟融雪列为专业工程暂估。

具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022）；
5. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
7. 建筑市场情况。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对现场原有的工程情况（包括工地位置情况、地质情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与总承包单位及专业分包单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工程议价材料表”“工程主材汇总表”“工程设备汇总表”等，并按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为无效投标文件。

十五、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收（包括自购材料、成品、半成品的检验检测费）工作，由此产生的所有费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用，清单项目特征中特别注明的除外。

十六、投标单位必须负责收集整理承包范围内所有项目的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

十七、工程施工中，为保证工程质量，投标单位自行采取的施工工艺措施项目，均由其在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十八、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十九、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等因素而可能产生的风险因素，结算时不调整（合同另有约定的按合同执行）。

二十、投标单位在投标报价时税金执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，未开票部分税率按照调整后税率执行。

二十一、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容，由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的，由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于招标文件规定的澄清时间内上传需要澄清的问题。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 招标图纸设计不完善或节点遗漏等情况，各投标方应结合施工经验及规范充分考虑该部分费用并计入到综合报价中，结算时不再调整。

4. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，进出场车辆清洗、相邻场地道路清扫冲洗等需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用。若因此引起纠纷及损失，均由中标单位自行解决。

5. 本工程的主要材料，招标单位都有提出更换的权力，因招标单位提出材料变更导致材料产生差价招标单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

6. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用、运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

7. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时不增加此部分费用。

8. 施工现场临时场地、临时水电及施工过程中用水（包括施工单位利用地下水的费用）、

用电费用、机械使用及施工配合费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，不到位的管线等所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。临时水、电的申请和开通也由施工单位负责。

9. 本项目东面现状有约 580m 彩钢板围挡，可供本项目施工期间使用，综合考虑现场实际情况，折合为造价 26 万元，此部分费用在结算总造价中给予扣除。现场围挡需要修补整理费用全部包含到投标报价中，结算时不增加此部分费用。

10. 投标单位为本工程提供的各类车辆及挖掘机等各类机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

11. 投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

12. 投标单位应根据现场实际情况，综合考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不增加此部分费用。

13. 投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、场地绿化、覆盖、围挡外侧绿化或盆栽等所有安全文明施工费和临时设施费用，结算时不增加此部分费用。

14. 中标单位作为总承包单位，必须负责收集整理总承包范围内所有项目（包括各参建单位）的符合城建档案馆要求的竣工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

15. “总价措施项目清单与计价表”按照中标单位投标报价包干计取，项目结算时不做调整，且图纸设计范围内不得以签证形式增加此类费用。

16. “单价措施项目清单与计价表”中，单价措施项目结算按实计算，投标单位需考虑图纸设计范围内所有可能发生的此类措施费，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及项目现场的实际情况和施工经验、本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑项目现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已阅读勘察、设计及其他相关的项目前期资料，综合考虑在分部分项工程的报价中，结算时不单独计算措施费。

17. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算时不增加此部分费

用。

18. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）及防火封堵均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

二十二、土建工程清单报价时,投标单位应注意:

1. 平整场地清单子目中的数量为建筑物首层建筑面积,场地外放范围的平整费用投标单位自行考虑在综合单价中。

2. 土石方在挖、运、弃土的过程中,所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求,该部分费用包含在投标报价中。

3. 所有的土方报价中,不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况,投标单位均应综合考虑报价,结算不因任何原因而调整土方单价。

4. 土方回填的报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用,综合考虑回填土源、运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。土方回填,应按碾压或夯实后的实际回填体积计算。

5. 若因投标单位施工方案及现场组织不当而导致土石方的二次倒运,结算时不增加此部分费用。

6. 工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费等均包含在投标报价中,以及弃土地点的道路畅通、避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用(包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等)均包含在投标报价中,结算时不增加此部分费用。

7. 工程施工中混凝土的报价应包含混凝土材料费、运输费、运输损耗、各种方式的泵送费、添加剂(除防冻、早强剂之外)的费用等。泵送费应考虑组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费,各种泵的电费燃料费等,结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费、税金。

8. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式,实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆,结算中均不调整报价中的单价。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致,不再调整。

9. 预制构件无论场内预制还是场外预制,结算时均不调整综合单价。

10. 钢筋、钢结构清单子目中的损耗不另计取,均包括在综合单价当中;钢筋清单子目考虑包括电渣压力焊、套筒、焊接等连接方式(不含绑扎搭接)。报价中还应考虑钢筋的各种形式的限位措施的费用,结算时不再计取,马凳筋按甲方批准的方案按实结算。钢筋定尺长度

产生的搭接工程量及引起价格差异等均考虑在投标报价中, 结算时不做调整。图纸设计要求的抗震钢筋、环氧树脂涂层钢筋费用, 综合在投标报价中, 结算时不做调整。

11. 用于该工程项目的所有砌筑材料(包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等)必须符合现行相关规范标准要求, 报价时综合考虑, 结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

12. 砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理及底部砖砌体、干硬性 C25 膨胀细石混凝土填塞(防腐木楔@600mm 挤紧)等零星项目, 结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌筑要求均采用新标准。

13. 钢梯、栏杆、扶手等各种金属件项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

14. 防水工程量按照实际的防水面积计算, 清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理(如刷聚氨酯等)、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用, 结算时不增加此部分费用。

15. 各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水等费用在措施费报价中综合考虑。

16. 门窗工程除满足设计及规范要求外还应综合考虑相关检测费用, 包括但不限于气密性、水密性、抗风压性等; 防火排烟要求的手动开启装置、电动开启装置等综合考虑到报价中。

17. 外墙保温项包含保温板块间的缝隙处理费用、必要的固定费用等, 结算不予另计。

18. 内外墙抹灰报价, 应依据图纸按成活做法考虑, 结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整单价; 如因各种原因取消抹灰, 则结算时扣除相关费用。

19. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序, 厚度满足施工要求, 达到验收标准。瓷砖套割、阴阳角处的倒角、对缝等应考虑在相应项报价中, 结算时不再增加此项费用; 点缀及拼花等的人工费增加、材料损耗费等应考虑在相关项目的清单报价中, 结算时不增加此部分费用。

20. 石材项目报价应考虑石材的磨边、倒角、现场切割、现场套割、擦缝、表面打蜡、成品保护等费用, 结算时不增加此部分费用。

21. 地面块料镶贴, 考虑块料本身的性质选择适当粘贴材料和适当比例(如白色块料等), 如因不合理施工造成的返工, 相关费用自行承担。

22. 地面材料充分考虑施工期间的损耗和设计造型等,严格按照设计图纸和相关规范铺贴,期间造成的材料损耗等增加费用,结算时不增加此部分费用。

23. 墙地面块料面层的规格、材质变更,给予调整块料面层的材料差价,人工费、机械费等其他费用不再调整。

24. 各种阴角结合处,白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中,不单独计价。各种边缝、收边处理均视为已包含在报价中,结算时不增加此部分费用。

25. 墙面及顶棚嵌缝及各种阴角接缝处理、丝钉点防锈漆、接缝处胶带粘贴等均包含在刮腻子项目中。

26. 腻子、乳胶漆、外墙涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求,按成活报价,结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时,招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。

27. 各作业面完毕后,投标单位要按招标单位要求清理现场。

28. 所有木作面、金属面需刷防火涂料的一律按成活遍数计入工程造价中,现场施工必须达到合格质量要求,不论实际遍数调整与否,结算均不调整单价。

29. 抹灰子目报价应包括分隔条、滴水线、鹰嘴等增加的费用。

30. 天棚混凝土板底修补打磨综合考虑在报价内,不单独列项。

31. 砖胎膜项目,结算时,按甲方批准的施工方案计算工程量。

二十三、钢结构工程报价时,投标单位应注意:

1. 中标单位施工前需提供采购材料的样品,样品要与报价明确的厂家及品牌相符,样品由建设单位确认,中标单位同时需提供材料合格证等相关资料,经确认采用的样品封样保存,实际施工使用的材料质量及相关性能必须与封样样品相符。

2. 报价内均应考虑材料半成品、成品构件的吊装、运输、拼装等所有工序,实际施工中无论采用何种运输、吊装方式结算时均不做任何调整。

3. 综合单价中应包含除锈、防腐防锈、油漆、等相关费用,投标单位报价时应按清单要求、规范要求及完成该工作所需的所有内容进行填报,结算时不再增加此类项目及相关费用。

4. 综合单价中措施费应结合施工组织设计,考虑施工过程中如大型机械进出场、脚手架、临时支撑等所有措施费用,结算时不再进行与措施费有关的任何调整。

5. 投标单位应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价的要求,并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素,结算时不再因施工工

艺的原因调整综合单价。

6. 普通螺栓、栓钉及其刚接、铰接均由投标人含在投标报价中，结算时不得调整。

7. 钢结构检测费（包括但不限于：钢材送检、焊接材料送检、高强度螺栓抗滑移及扭力系数检测、漆膜厚度检测、焊缝探伤检测，高强度螺栓终扭检测、防火涂料及其涂层厚度、防火性能检测等）应考虑到报价内，结算时不另计算。

8. 所有以重量为计量单位构件，当规格型号发生变更时，综合单价仍按原相应构件单价执行。

二十四、安装工程报价时，投标单位应注意：

1. 安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准。材料费计入综合单价内，并填入“工程主材汇总表”中，分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在设备汇总表中列出，计入相应系统的“单位工程费汇总表”中。

2. 安装工程中配电箱（柜）包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装等。

3. 配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块或其他接口模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价中。

4. 桥架、配管等工程量，按设计图示尺寸以延长米计算（包括水平、垂直走向），桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应相应清单项目中，结算时不再增加此类费用。

5. 桥架防火封堵、穿变形缝时的补偿装置，伸缩及阻火圈节等报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用，桥架板材厚度不得低于规范要求。

6. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容，结算时均不调整。

7. 开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

8. 电缆敷设工程量是按设计图示尺寸实际长度计算，包括水平、垂直走向、各处预留长度及附加长度，敷设方式不论是沿桥架还是穿管敷设，结算时均不因敷设方式不同而调整。

9. 所有水管道（工艺管道除外）的管件、法兰等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

10. 各类入户埋地敷设管道，其支吊架制作安装费用均含在相应管道清单中，无论采用

何种方式、是否发生，结算时不再计算此部分费用。

11. 未单独列项的一般钢套管、管件、打洞、过墙保温、防腐、防水封堵、防火封堵等相关工作内容均综合在各分部分项工程量清单中综合报价，结算时不再调整。各类桥架槽盒、各类管道的支吊架，综合考虑因结构不同对单价的影响，结算时不做调整。

12. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油都应达到设计要求，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。清单中另有单独列项除外。

13. 所有桥架、管道支架的刷油防腐，均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

14. 桥架、压力排水等管道安装报价时应综合考虑因需要绕梁、风道、管道、设备等因素而增加的制作安装费用，结算时不再增加此类制作安装费用。

15. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、吊顶等施工中不同安装高度、安装位置的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

16. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及箱体的刷油防腐、管洞、桥架洞堵漏等工作内容，结算不再增加此部分内容。

17. 按设计及验收规范要求，各种设备以及阀门、管道、电缆等，需做特殊标识、标注者，投标报价时考虑在清单报价中，后期结算不增加此相关因素造价。

18. 采暖入口装置所有的阀件，仪表均需要按热力公司要求的品牌进行采购。

19. 各种管路上的阀门，其材质、类型等要求请按本清单以及设计要求考虑报价，其与管道连接方式，无论是平焊法兰连接、沟槽法兰连接、螺纹法兰连接等，根据设计以及验收规范要求综合考虑法兰安装费用（泵房工艺性清单除外），后期结算时，清单综合单价不调整。

20. 本工程的防雷检测费及验收费应在报价中综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21. 消防系统报价时应包含通过消防验收的威海市建筑电气设施消防安全检测费（电检费）、消防安全远程监控入网服务费、监测检验及综合验收费、所有消防标示色环等费用及配合本项目其他标段消防工程调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。

22. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，

结算时不再增加此类费用。

23. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，结算时无论何种情况均不调整。

24. 承包范围内的竣工验收所有检验检测费用应在清单单价中综合考虑，工程结算时不再单独支付。

二十五、工程中暂列金额、专业工程暂估价，投标人应按给定的金额计取规费税金后计入投标总报价中，报价中不得任意更改。

第六章 图纸

若有将以招标答疑方式上传。

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

三、主要材料要求参见工程量清单。

四、按照《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》中第三条，将监测设备费用列为安全文明施工费用。投标报价中应适当考虑。

五、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 **word** 或 **pdf** 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（ <u>存在\不存在</u> ）第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明、社保证明材料

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

评分办法补充说明

一、技术标

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分。

二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

3、 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

4、定标文件上传至资信标补充附件中。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	资格预审合格通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图。
1.2	响应性评审	合格制	上传word或pdf格式的文档，上传投标函附录 1、工期天数：300日历天 2、质量标准：国家验收规范合格标准 3、投标有效期：90天 4、缺陷责任期：24个月 5、不存在禁止投标的情形承诺：不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形
1.3	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件。若授权代表参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证扫描件、授权委托书（按招标文件格式提供）、授权委托代理人身份证扫描件、授权委托代理人社保证明。 社保证明指近一个月（2026年2月或2026年3月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.4	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档,投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 注： 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需附企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 2、如采用银行保函形式，详见投标人须知前附表 3、如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.5	资格预审更新资料	合格制	上传word或pdf格式的文档， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如果有）
2	技术标 [15.00] （汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，结合施工现场实际情况，采取措施得力、经济、安全、可行
2.3	质量保证措施	1.50	（1.5分）工程质量保证措施科学合理，切实可行，有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案，表述清晰，切实可行
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
2.5	环境保护措施；冬季、雨季施工方案	1.50	（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1) 落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2) 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施
2.6	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	（1.5分）新技术、新产品、新工艺、新材料应用
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）
2.8	资源配备计划	1.50	（1.5分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；施工设备选型和配套合理、保证性高，质量监控设备齐全、满足工程检验需要
2.9	项目管理机构	1.50	（1.5分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.10	成品保护、工程保修制度	1.50	(1.5分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	5.00	上传word或pdf格式的文档,投标人近一年(2025年3月24日至投标人查询日期,查询日期不早于招标文件开始获取时间),在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域没有行政处罚记录的,得基本分5分,如有记录,每有一条记录扣0.1分,最低得0分。 备注:上传信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)和信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)查询的信用信息报告,否则不得分。如两个网站下载的信用报告内容不一致,以行政处罚记录多的为准。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致,得5分。否则,否决其投标。 在资信标补充附件中上传资格预审申请文件中带水印码的“拟投入本工程项目管理机构情况表”截图。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。 K2:0.98。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.3	分部分项	12.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高1%减1/N,减完为止。每低1%减0.5/N,减完为止 总得分=参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 132487173.34

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心（B型）项目一期

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	场区清理				
2	桩基工程		885000.00		
3	1#物流仓储		3660000.00		
4	2#物流仓储		2428000.00		
5	3#厂房		480000.00		
6	消防水池及泵房		98500.00		
合计			7551500.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	场区清理				
1	场区清理				
2	桩基工程		885000.00		
1	1#物流仓储桩基工程		500000.00		
2	2#物流仓储桩基工程		320000.00		
3	3#厂房桩基工程		45000.00		
4	消防水池及泵房桩基工程		20000.00		
3	1#物流仓储		3660000.00		
1	1#物流仓储建筑工程		830000.00		
2	1#物流仓储钢结构工程		990000.00		
3	1#物流仓储装饰工程		80000.00		
4	1#物流仓储一般安装工程		1600000.00		
5	1#物流仓储消防安装工程		160000.00		
4	2#物流仓储		2428000.00		
1	2#物流仓储建筑工程		580000.00		
2	2#物流仓储钢结构工程		680000.00		
3	2#物流仓储装饰工程		50000.00		
4	2#物流仓储一般安装工程		1013000.00		
5	2#物流仓储消防安装工程		105000.00		
5	3#厂房		480000.00		
1	3#厂房建筑工程		319000.00		
2	3#厂房装饰工程		35000.00		
3	3#厂房一般安装工程		119000.00		
4	3#厂房消防安装工程		7000.00		
6	消防水池及泵房		98500.00		
1	消防水池及泵房建筑工程		70000.00		
2	消防水池及泵房装饰工程		7500.00		
3	消防水池及泵房一般安装工程		7000.00		
4	消防水池及泵房消防安装工程		14000.00		
合计			7551500.00		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	场区清理		
	场区清理		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	桩基工程		
	1#物流仓储桩基工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#物流仓储桩基工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房桩基工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	消防水池及泵房桩基工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#物流仓储		
	1#物流仓储建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#物流仓储钢结构工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#物流仓储装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#物流仓储一般安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	1#物流仓储消防安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#物流仓储		
	2#物流仓储建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#物流仓储钢结构工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第6页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#物流仓储装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	2#物流仓储一般安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#物流仓储消防安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第7页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#厂房		
	3#厂房建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第8页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	3#厂房一般安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#厂房消防安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第9页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	消防水池及泵房		
	消防水池及泵房建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	消防水池及泵房装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	消防水池及泵房一般安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第10页 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	消防水池及泵房消防安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		场区清理						
		场区清理						
1	01B001	垃圾外运	1.废弃料品种:现场拆除废弃料及已有的垃圾等所有建筑垃圾等需要外运的项目 2.运距:3km以内 3.工作内容:装车、外运、卸车、卸车平整等 4.工程量计算规则:按实际外运垃圾体积以立方米计算	m3	1812.338333			
2	01B002	垃圾外运	1.废弃料品种:现场拆除废弃料及已有的垃圾等所有建筑垃圾等需要外运的项目 2.运距:每增运1km 3.工作内容:装车、外运、卸车、卸车平整等 4.工程量计算规则:按实际外运垃圾体积以立方米计算	m3	47120.796667			
		桩基工程						
		1#物流仓储桩基工程						
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类:预应力混凝土管桩 2.桩径:PHC600AB110,均带闭口型桩尖 3.配筋:参考图集L21G404 4.技术要求:以第10-2层强风化片麻岩为桩端持力层,桩端入持力层不小于1米,当以第9层中粗砂为持力层时,桩端进入持力层不小于3.5米,综合考虑试桩,桩身混凝土强度不低于C80,抗渗等级不小于p12,钢筋阻锈剂、抗侵蚀防腐剂综合考虑在内,满足防腐性能要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖、试桩及桩机设备进出场费用等,水电费自行考虑,不包括桩基检测费 6.工程量计算规则:按有效桩长计算	m	38130			
2	010301004001	截(凿)桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.工作内容:截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则:按照实际截桩头根数计算	根	1230			
		2#物流仓储桩基工程						
		桩基工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010301002002	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类:预应力混凝土管桩 2.桩径: PHC600AB110, 均带闭口型桩尖 3.配筋: 参考图集L21G404 4.技术要求: 以第10-2层强风化片麻岩为桩端持力层, 桩端入持力层不小于1.8米, 综合考虑试桩, 桩身混凝土强度不低于C80, 抗渗等级不小于P12, 钢筋阻锈剂、抗侵蚀防腐剂综合考虑在内, 满足防腐蚀性能要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖、试桩及桩机设备进出场费用等, 水电费自行考虑, 不包括桩基检测费 6.工程量计算规则: 按有效桩长计算	m	20400			
2	010301004002	截(凿)桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.工作内容: 截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则: 按照实际截桩头根数计算	根	850			
3	01B003	预制管桩引孔	1.地层情况:综合考虑 2.桩径:综合考虑 3.成孔方式:综合考虑 4.引孔长度:按实际长度 5.工程内容:包含机械进出场等所有费用	m	10200			
3#厂房桩基工程								
桩基工程								
1	010301002003	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类:预应力混凝土管桩 2.桩径: PHC600AB110, 均带闭口型桩尖 3.配筋: 参考图集L21G404 4.技术要求: 以第10-2层强风化片麻岩为桩端持力层, 桩端入持力层不小于1.8米, 综合考虑试桩, 桩身混凝土强度不低于C80, 抗渗等级不小于P12, 钢筋阻锈剂、抗侵蚀防腐剂综合考虑在内, 满足防腐蚀性能要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖、试桩及桩机设备进出场费用等, 水电费自行考虑, 不包括桩基检测费 6.工程量计算规则: 按有效桩长计算	m	3150			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010301002004	预制钢筋混凝土桩	1.桩的种类:预应力混凝土管桩 2.桩径: PHC400AB95, 均带闭口型桩尖 3.配筋: 参考图集L21G404 4.技术要求: 以第10-2层强风化片麻岩为桩端持力层, 桩端入持力层不小于1.8米, 综合考虑试桩, 桩身混凝土强度不低于C80, 抗渗等级不小于p12, 钢筋阻锈剂、抗侵蚀防腐剂综合考虑在内, 满足防腐性能要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖、试桩及桩机设备进出场费用等, 水电费自行考虑, 不包括桩基检测费 6.工程量计算规则: 按有效桩长计算 7.部位: 桩吊位置	m	200			
3	010301004003	截(凿)桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.工作内容: 截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则: 按照实际截桩头根数计算	根	150			
4	01B004	预制管桩引孔	1.地层情况:综合考虑 2.桩径:综合考虑 3.成孔方式:综合考虑 4.引孔长度:按实际长度 5.工程内容:包含机械进出场等所有费用	m	1491			
消防水池及泵房桩基工程								
桩基工程								
1	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1.桩的种类及桩长:预应力混凝土管桩 2.桩径: PHC500AB100 3.配筋: 参考图集L21G404 4.技术要求: 桩端进入第9层中粗砂, 且保证桩端下中砂层厚度不小于1米, 综合考虑试桩, 桩身混凝土强度不低于C80, 抗渗等级不小于p12, 钢筋阻锈剂、抗侵蚀防腐剂综合考虑在内, 满足防腐性能要求 5.工作内容:含管桩采购、运输、打桩、接桩、送桩、桩尖及桩机设备进出场费用等, 水电费自行考虑, 不包括桩基检测费 6.工程量计算规则: 按有效桩长计算	m	1375			
2	010301004004	截(凿)桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.工作内容: 截桩、外运、桩头砼凿除等 4.工程量计算规则: 按照实际截桩头根数计算	根	55			
1#物流仓储								
1#物流仓储建筑工程								
土方工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	17951.44			
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	6287.25			
3	01B005	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	5344.21			
4	010103001001	回填方	1.部位:基础回填 2.回填材料:场内素土 3.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 4.取土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 6.工程量计算规则:按夯实后的密实体积计算	m3	5134.15			
混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:筏板底、地面板底等	m3	2364.93			
6	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:桩承台、集水坑	m3	560.29			
7	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:基础梁、后浇带等	m3	764.36			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 (抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8 3.断面:综合	m3	421.84			
9	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.承台型式:独立式 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	1355.62			
10	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.基础形式、材料种类:满堂基础,综合考虑集水坑、排水沟等 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	5928.02			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	25.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010502001002	直形挡土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗 腐蚀混凝土),抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合	m3	210.2			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.5			
14	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度:C30	m3	0.357			
15	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.43			
16	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.93			
17	010508001001	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断, 内部清理干净 4.部位:基础梁	m3	7.632			
18	010508001002	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断, 内部清理干净 4.部位:满堂基础	m3	164.18			
19	010508001003	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断, 内部清理干净 4.部位:墙	m3	3.64			
20	010514002001	其他构件	1.单件体积:综合考虑 2.构件的类型:门窗预制块 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:砼制作、浇 筑、养护、构件运输、安 装等	m3	0.7			
21	010501006001	柱脚灌砼	1.基础形式、材料种类:综 合考虑 2.混凝土强度等级:C40细石 膨胀砼	m3	24.48			
22	01B006	桩芯砼	1.材质:C45膨胀混凝土, 钢筋另行计算 2.位置:管桩顶部与承台连 接处 3.填芯长度:满足L21G404桩 基构造图集要求 4.工作内容:砼浇筑、振 捣、养护等全部工作内容 5.工程量计算规则:按体积 计算	m3	418.28			
23	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:300*140mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	18			
钢筋工程								
24	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400级钢 2.规格:按图纸设计及施工 规范要求	t	14.933			
25	010515001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 级钢Φ6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及 施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	2.337			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第6页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	010515001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	19.774			
27	010515001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	74.337			
28	010515001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	84.093			
29	010515001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	3.213			
30	010515001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	26.832067			
31	010515001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.513			
32	010515001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	67.359			
33	010515001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	669.78			
34	010515001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	2.712			
35	010515001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	3.599			
36	010515001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ20 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	6.152			
37	010515001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ22 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	78.713			
38	010515001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	104.323			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第7页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	010516004001	钢丝网钢板网	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	53.3			
40	010516004002	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网,钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	416.046			
41	01B007	桩芯插筋	1.工作内容:桩芯插筋,包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则:按图示尺寸乘单位理论质量计算	t	98.4			
42	010516002001	预埋铁件	1.钢材品种:L80*8角钢等 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:卸货平台等	t	5.12			
砌筑工程								
43	010401012001	零星砌砖	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖MU10 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.施工部位:台阶、挡台及其他零星的构件	m3	2.01			
44	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06加气混凝土砌块 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	896.88			
防水工程								
45	01B008	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	1230			
46	010903001001	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料 2.防水层数:一遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:仓库、走廊、卫生间、设备间等一层房间	m2	22078.28			
47	010903001002	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:卫生间、清洁间、报警阀室等	m2	159.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第8页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	01B009	防水保护层	1.面层厚度、配合比:20厚 1:3水泥砂浆找平层 2.工程量计算规则:按图示 尺寸以面积计算 3.部位:仓库、走廊、卫生 间、设备间等一层房间	m2	22237.46			
49	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚 度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防 水卷材(芯材厚度 ≥0.5mm)+1.3厚聚合物水 泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、 附加层、基层处理等 4.防水部位:排水沟内侧	m2	1.8			
50	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水层做法:15mm厚聚合 物水泥防水砂浆保护层 2.部位:排水沟内侧	m2	1.8			
51	01B010	墙面一般抹灰	1.做法:20厚1:2水泥防水 砂浆找平层 2.部位:排水沟内侧 3.工程量计算规则:按图示 尺寸以面积计算	m2	1.8			
52	010903003002	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水层做法:10mm厚1:3 水泥防水砂浆 2.部位:卫生间、盥洗室	m2	254.28			
53	01B011	墙面一般抹灰	1.做法:5mm厚聚合物水泥 砂浆找平层 2.部位:外墙 3.工程量计算规则:按图示 尺寸以面积计算	m2	1011.16			
54	010903003003	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水层做法:5mm厚聚合 物防水抗裂砂浆 2.砂浆厚度、配合比:干粉 乳液型 3.部位:外墙	m2	1011.16			
55	01B012	细石混凝土找坡 层	1.面层厚度、混凝土强度等 级:最薄处30厚C20细石混 凝土找坡层,地漏找坡 1%,随打随抹平 2.工程量计算规则:按图示 尺寸以面积计算 3.部位:卫生间、报警阀室	m2	140.15			
保温工程								
56	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋砼和 填充墙等有保温外墙 2.保温隔热形式:25mm厚玻 化微珠	m2	1011.16			
57	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝 土外墙、梁、柱等部位 2.保温隔热材料品种、规格 及厚度:100厚复合保温板 (80厚挤塑聚苯板+20厚不 然材料) 3.工作内容:包含板缝处理 等费用 4.综合考虑外侧模板的支撑 方式等	m2	1011.16			
门窗工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第9页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010802003001	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	9.6			
59	010802003002	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	9.72			
60	010801001001	木门	1.尺寸:M1024 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	12			
61	010801001002	木门	1.尺寸:M1824 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	2			
62	010802004001	钢质防盗门	1.材料种类、规格:钢制防盗门 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则:按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	14.4			
63	010803002001	电动防火卷帘	1.门的类型:电动防火卷帘 2.耐火性:耐火极限按设计要求及国家标准 3.工作内容:包含安装、调试、电机、控制箱、控制按钮、相关管线、装饰盖板等一切附件,选购有质量证书的产品 4.防火卷帘预留长度需综合考虑在报价内 5.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	200			
64	010803002002	钢制抗风电动卷帘门	1.门洞尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置规格:卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他:包含包厢、封底、抗风门栓、保温等 5.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	379.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第10页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	01B013	铝合金商务门	1.门的类型:铝合金平开门 2.铝材:100系列断桥铝合金 3.外框颜色:综合考虑 4.玻璃:中空玻璃 5+12A+5mm 5.工作内容:根据图纸设计 需做安全玻璃、铝型材、 窗锁、合页、密封胶、密 封毛条、隔热胶条、发泡 剂、玻璃垫片等,详见图 纸设计 6.工程量计算规则:按设计 图示洞口面积计算	m2	54.24			
66	010807001001	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开内 倒窗 2.框、扇材质:65系列隔热 铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻 璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计 需做安全玻璃、防火玻璃 的部位、铝型材、窗锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条、发泡剂、 玻璃垫片等,详见图纸设 计	m2	48.8			
67	010807001002	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金固定 窗,综合考虑异形窗 2.框、扇材质:65系列隔热 铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻 璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计 需做安全玻璃、防火玻璃 的部位、铝型材、窗锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条、发泡剂、 玻璃垫片等,详见图纸设 计	m2	79.8			
68	010807001003	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金悬窗 2.框、扇材质:65系列隔热 铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻 璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计 需做安全玻璃、防火玻璃 的部位、铝型材、窗锁、 合页、密封胶、密封毛 条、隔热胶条、发泡剂、 玻璃垫片等,详见图纸设 计	m2	867.84			
69	01B014	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器 (含箱及所有元器件 等),控制8个中悬窗 C4815,带开窗器32个;具 体参数要求满足图纸及规 范 2.安装方式:距地1.3m设电 动开启装置 3.工程量计算规则:按开启 装置的个数计算	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第11页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
70	01B015	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器(含箱及所有元器件等),控制5个中悬窗C9815,带开窗器35个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	4			
71	01B016	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器(含箱及所有元器件等),控制6个中悬窗C9815,带开窗器42个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	2			
72	01B017	电动开启装置	1.规格及参数:2个控制器(含箱及所有元器件等),控制6个上悬窗C9809,带开窗器42个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	2			
73	01B018	电动开启装置	1.规格及参数:2个控制器(含箱及所有元器件等),控制5个上悬窗C9809,带开窗器35个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	4			
其他工程								
74	010103004001	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	249525.02			
75	01B019	铸铁篦子	1.规格:380*500*30厚加重成品铸铁排水篦子 2.位置:排水沟	m	3			
76	01B020	屋面溢流口	1.材质及规格:2mm厚不锈钢,600mm(B)*150mm(H) 2.工程量计算规则:按图示尺寸以个数计算	个	4			
77	010903005001	钢板止水带	1.材质:300*3mm钢板止水带	m	1386.82			
78	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE-De160 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	789.72			
79	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE-De110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	261.13			
1#物流仓储钢结构工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第12页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:钢屋架 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	480.595			
2	010604001001	钢梁	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:钢屋架 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧铁红底漆料环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	299.985			
3	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:夹层、防火墙 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	45.236			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第13页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010604001002	钢梁	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:夹层、防火墙 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μ m),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μ m),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μ m) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	89.516			
5	010604001003	钢梁	1.钢材品种:Q355B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.部位:山墙雨棚 4.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.吊装、安装高度:综合考虑 7.含连接件等	t	2.905			
6	010606002001	钢檩条	1.钢材品种:Q355B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.含连接件等	t	699.691			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第14页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.规格:综合考虑 3.构件类型:系杆、水平支撑、柱间支撑等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	185.089			
8	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.构件类型:水平系杆等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	116.988			
9	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m2 2.规格:综合考虑 3.构件类型:拉条、撑杆等 4.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.吊装、安装高度:综合考虑 7.含连接件等	t	18.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第15页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q355B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.构件类型:隅撑等 4.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.吊装、安装高度:综合考虑 7.含连接件等	t	8.79			
11	010605002001	压型金属板复合保温外墙	1.墙板类型:金属板外墙 2.钢板品种、厚度:墙面采用780S彩钢板,其内外板为0.6mm厚镀铝锌彩涂板(双面镀铝锌量不小于100KG/M ² ,PE涂层 3.夹心材料种类、厚度:玻璃丝绵保温层, 120厚度(密度不小于20kg/m ³) 4.工作内容:含材料(含损耗)制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.安装、吊装高度:由投标单位根据现场情况自行考虑	m ²	8933.42			
12	010605001001	压型金属板复合保温屋面	1.采用现场复合板:屋面外钢板为HV-470型0.6mm厚,内板0.6mm厚,内板型号YX15-225-900,内板颜色为乳白色 2.保温材料:150mm玻璃棉板、密度24kg/m ³ 3.隔汽层:PE隔汽层一层 4.防水层:1.5厚PVC防水层 5.工作内容:含材料(损耗)、制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 6.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 7.安装、吊装高度:满足规范及设计要求 8.做法、接缝、嵌缝材料种类:按照设计及规范要求 9.工作内容:包含各种方式材料搭接,包含屋脊盖板B型、屋脊底板、压条、栓钉、链接化学螺栓、角钢、孔洞、堵头等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m ²	17410.94			
13	01B023	地脚螺栓	1.材质:Q235B 2.规格:M24 3.长度:详见图纸 4.含支座底板、地脚螺栓的材料、制作、运输、安装、螺母综合考虑,垫板、底板开孔等	套	604			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第16页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	01B024	地脚螺栓	1.材质:Q235B 2.规格:M27 3.长度:详见图纸 4.含支座底板、地脚螺栓的材料、制作、运输、安装,螺母综合考虑,垫板、底板开孔等	套	72			
15	01B025	地脚螺栓	1.材质:Q235B 2.规格:M30 3.长度:详见图纸 4.含支座底板、地脚螺栓的材料、制作、运输、安装,螺母综合考虑,垫板、底板开孔等	套	20			
16	01B026	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M20 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	3202			
17	01B027	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M22 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	3342			
18	01B028	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M24 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	96			
19	01B029	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M27 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	2492			
20	01B030	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M30 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	520			
21	01B031	金属构件刷防火涂料	1.耐火极限:3小时 2.部位:钢柱、柱间支撑 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型,涂层厚度满足图纸要求,防火等级一级 4.按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	10108.404			
22	01B032	金属构件刷防火涂料	1.耐火极限:2小时 2.部位:钢梁、水平支撑、系杆 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型,涂层厚度满足图纸要求,防火等级一级 4.按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	10780.247			
23	01B033	泛水包边	1.材质及规格:1.0mm镀锌钢板 2.部位:墙面腰线、墙面大角、门窗口、檐口、屋面泛水、屋脊等 3.工作内容:材料、制作、运输、安装等 4.其他:满足图纸相关要求	m2	178.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第17页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	010605001002	钢板楼板	1.钢材品种、规格:0.5mm厚彩钢板 2.包含所有制作、安装费用,满足图纸要求	m2	5.28			
25	01B034	钢板封边	1.规格:3mm厚 2.材质:镀锌钢板 3.部位:夹层楼面压型钢板封边 4.工作内容:材料、制作、运输、安装、焊接等 5.其他:满足图纸相关要求	m2	87.66			
26	01B035	楼承板	1.型号: YXB54-185-565(B) 2.钢板厚度及具体要求:压型钢板采用Q355B,板厚1mm详见设计图纸 3.工作内容:制作、安装等完成该项工作全部内容 4.计算规则:水平投影面积	m2	9.6			
27	01B036	楼承板	1.型号: YXB54-185-565(B) 2.钢板厚度及具体要求:压型钢板采用Q355B,板厚1.2mm详见设计图纸 3.工作内容:制作、安装等完成该项工作全部内容 4.计算规则:水平投影面积	m2	748.51			
28	01B037	上屋面检修梯	1.具体做法:详见设计图纸17J925-1 2.工作内容:含完成该项工作全部内容	t	1			
29	01B038	屋面采光板	1.材料及具体要求:详见图集17J925-1-2-72-5 2.工作内容:含材料(损耗)、制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 3.计算规则:水平投影面积	m2	288			
30	01B039	压型钢板雨棚	1.钢骨架型号及材质:单独列项 2.外板:采用780S彩钢板,其上下板为0.6mm厚镀铝锌彩涂板(双面镀铝锌量不小于100KG/M2,PE涂层) 3.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料(含损耗)加工制作、运输、吊装、安装与其相关的施工措施项目等全部内容,具体做法:详见17J925-1/3-32 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.计算规则:按压型钢板展开面积计算	m2	5688.16			
31	01B040	雨棚天沟	1.材料种类:2.0厚不锈钢 2.工作内容:材料(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)与其相关的施工措施项目等全部内容 3.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.吊装、安装高度:综合考虑 5.具体做法:详见17J925-1-2-22-3	m2	376.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第18页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	01B041	女儿墙天沟	1.材料种类:2.0厚不锈钢 2.工作内容:材料(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)与其相关的施工措施项目等全部内容 3.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.吊装、安装高度:综合考虑 5.具体做法:详见17J925-1-2-51-4	m2	552.76			
1#物流仓储装饰工程								
地面工程								
1	01B042	金刚砂耐磨地面	1.厚度:6kg/m ² 2.专用设备打磨平整 3.计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	17558.04			
2	01B043	混凝土地面随打随抹平	1.做法:混凝土地面随打随抹平压光 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:仓库	m2	17558.04			
3	011107001001	石材台阶面	1.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚石质板材踏步及踢脚板 3.水泥浆擦缝	m2	40.5			
4	011102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚花岗岩石板,板背面刮水泥浆粘贴 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:室外平台	m2	57.5			
5	011102003001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地面砖,铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:卫生间、清洁间	m2	86.85			
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土随打随抹找平压光 2.部位:配电间、报警阀室	m2	344.32			
7	01B044	面层固化处理	1.做法:面层固化处理 2.部位:配电间 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	291.02			
8	01B045	涂料踢脚	1.基层类型:内墙抹灰面 2.涂料种类及遍数:无机涂料两遍,达到成活标准 3.部位:厂房、仓库等	m2	42.15			
9	011108001001	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.2			
10	011101003002	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:250-300厚C25混凝土,随打随抹平压光,内配钢筋网(钢筋单列) 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:卸货平台	m2	2132			
墙面工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第19页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	01B046	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法:墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1011.16			
12	01B047	墙面界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:基层处理剂一道 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	7826.3			
13	01B048	外墙真石漆	1.做法:外墙真石漆,包括基层耐水腻子、底漆、面漆、分格嵌缝等,达到成活标准 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1011.16			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆 4.部位:厂房、仓库等	m ²	6560.86			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:2-3厚聚合物砂浆	m ²	254.28			
16	01B049	墙面腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:仓库等	m ²	4373.906667			
17	01B050	墙面耐水腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚柔韧型耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:走廊、有水设备间等	m ²	2186.953333			
18	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:贴30厚石质板材,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶侧面	m ²	64.54			
19	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂擦缝 3.粘结层:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 4.部位:卫生间、清洁间	m ²	254.28			
天棚工程								
20	011302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:钢筋吊杆,配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板 4.部位:卫生间、盥洗室	m ²	81.49			
21	011302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:120厚纤维增强硅酸盐板 2.做法:参防火建筑构造图集07J905-1-16 吊顶5 3.部位:北侧小配电间	m ²	5.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第20页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	01B051	天棚腻子乳胶漆	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚腻子分遍批刮、磨平,乳胶漆涂料两遍,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:仓库房间	m2	160			
23	01B052	天棚耐水腻子乳胶漆	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚耐水腻子分遍批刮、磨平,乳胶漆涂料两遍,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:走廊房间	m2	381.82			
24	01B053	天棚腻子	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:各类设备间	m2	102.42			
其他项目								
25	011503001001	金属扶手带栏杆、栏板 台阶、坡道扶手	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管,防护高度不小于900mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	55.06			
26	011505001001	卫生间洗面台	1.材质:30厚大理石台面、挡水、裙边 2.角钢支架型号:综合 3.工作内容:铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则:按投影面积计算	m2	6.96			
27	01B054	卫生间隔断	1.材质:三聚氰胺板 2.工作内容:制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见图集L13J11 101	蹲位	12			
28	01B055	卫生间小便器隔断	1.材质:三聚氰胺板 2.详见图集L13J11-106	个	6			
1#物流仓储一般安装工程								
强电系统非超高部分								
1	030404017001	配电箱	1.名称:双电源切换箱1#-1ATE1 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:双电源切换箱1#-1ATE2 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第21页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030404017003	配电箱	1.名称:双电源切换箱1#-1ATE3 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:双电源切换箱1AT-PDS 2.规格:500*600*200 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL1 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL2 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL3 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL4 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL5 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:动力配电箱1#-1AL6 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
11	030408011001	电缆分支箱	1.名称:T接箱 2.规格:满足图纸要求 3.安装形式:综合考虑 4.其他:焊、压接线端子	台	12			
12	030411003001	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	22.64			
13	030411003002	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:(100+100)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	6.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第22页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030411003003	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	18.96			
15	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	30.49			
16	030411001001	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	144			
17	030411001002	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	18			
18	030411001003	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	6.1			
19	030411001004	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	317.48			
20	030411001005	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	57.9			
21	030411001006	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	349.6			
22	030411001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	287.38			
23	030411001008	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	17.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第23页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	030411001009	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.不含挖土	m	54.08			
25	030411001010	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN125 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.不含挖土	m	36.06			
26	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	103.8			
27	030408001001	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	11.59			
28	030408001002	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	69.93			
29	030408001003	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	37.72			
30	030408001004	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	71.58			
31	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤10mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	6			
32	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤35mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	4			
33	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤120mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	6			
34	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤240mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	4			
35	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-2.5mm ²	m	464.98			
36	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm ²	m	727.2			
37	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	174.62			
38	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	128.07			
39	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-2.5mm ²	m	525.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第24页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	1288.68			
41	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	615			
42	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	1261.94			
43	030411004009	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	666			
44	030412001001	普通灯具	1.名称:红外光控灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	6			
45	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	10			
46	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:2*18w 3.安装方式:吸顶安装	套	8			
47	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	5			
48	030412005003	荧光灯	1.名称:双管防水荧光灯 2.型号、规格:2*32w 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
49	030412005004	荧光灯	1.名称:双管应急荧光灯 2.型号、规格:2*18w, 自带 蓄电池 3.安装方式:吸顶安装	套	18			
50	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	1			
51	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	4			
52	030404034003	照明开关	1.名称:三联联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	2			
53	030404034004	照明开关	1.名称:密闭单级开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	2			
54	030404034005	照明开关	1.名称:密闭双极开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	6			
55	030404035001	插座	1.名称:烘手器插座 2.规格:三孔 16A 3.安装方式:暗装	个	4			
56	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:三孔 16A 3.安装方式:暗装	个	4			
57	030404035003	插座	1.名称:密闭防水插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	4			
58	030404035004	插座	1.名称:带保护接点暗装插 座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	12			
59	030404035005	插座	1.名称:换气扇插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第25页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	18			
61	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	83			
62	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	30			
63	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:450*200*120	台	1			
64	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:160*75*50	台	2			
65	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢板 3.规格:满足设计要求	台	4			
66	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	25.67			
67	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	28.6			
68	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用钢柱作引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:满足图纸、设计及规范要求	m	731.46			
69	030409004001	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础梁(筏板)两根不小于 $\phi 16$ 主筋通长可靠连通	m	2651.4			
70	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
71	031202008001	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m ²	39.65			
强电系统超高部分								
72	030411003004	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	639.2			
73	030411003005	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:(100+100)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	245.59			
74	030411003006	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	927.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第26页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	5569.97			
76	030411001011	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1222.16			
77	030411001012	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	103.87			
78	030411001013	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	289.7			
79	030411001014	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1716.49			
80	030411001015	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	1445.74			
81	030411001016	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	53.4			
82	030411001017	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ 20	m	82.8			
83	030408001005	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	21.3			
84	030408001006	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	489.02			
85	030408001007	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	64.49			
86	030408001008	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	515.48			
87	030411004010	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm ²	m	2880.85			
88	030411004011	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	1448.5			
89	030411004012	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	10445.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第27页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	030411004013	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	1598.63			
91	030411004014	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	6600.28			
92	030411004015	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	7431.35			
93	030412002001	工厂灯	1.名称:大功率LED工厂灯 2.型号、规格:250W 3.安装形式:梁下吊装	套	209			
94	030412002002	工厂灯	1.名称:防水型LED吸顶灯 2.型号、规格:100w 3.安装方式:吸顶安装	套	36			
95	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	293			
弱电系统								
96	030411005001	接线箱	1.名称:宽带接线箱 2.规格:600*600*160 3.安装形式:挂墙明装	个	1			
97	030411001018	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	68.38			
98	031202008002	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m ²	17.177056			
应急照明系统								
99	030404017011	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:1#-1AEPS1 3.规格:0.35KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
100	030404017012	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:1#-2AEPS1 3.规格:0.3KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
101	030404017013	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:1#-3AEPS1 3.规格:0.3KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
102	030411001019	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	320.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第28页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030411001020	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1992.96			
104	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	119			
105	030411004016	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	2334.24			
106	030411004017	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm2	m	293.98			
107	030412004001	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	136			
108	030412004002	装饰灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	136			
109	030412004003	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(A型) 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
110	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
111	030412004005	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:吊装	套	2			
112	030412004006	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5w 3.安装形式:吸顶	套	6			
113	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	56			
114	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	232			
115	030408010001	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	20.119236			
给排水系统								
116	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De160 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	8.1			
117	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De110 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	150.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第29页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De75 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	39.45			
119	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De50 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	23			
120	031001006005	塑料管	1.安装部位:埋地、室内明敷综合考虑 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De75 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	17.02			
121	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	11.45			
122	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	1.15			
123	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	14.59			
124	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	11.22			
125	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	40.2			
126	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	56			
127	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:32mm以下	m	40.2			
128	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:20mm以下	m	56			
129	031003006001	减压阀组	1.名称:球墨铸铁可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含截止阀、过滤器、压力表、泄水阀及相关阀门	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第30页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	031003001001	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN20 2.配套控制阀:铜球阀 DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
131	031003003001	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹法兰连接 4.含法兰安装	个	4			
132	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接	个	2			
133	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:全铜 水封地漏 DN50	个	6			
134	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:直通 式铸铁地漏 DN100	个	12			
135	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:直通 式铸铁地漏 DN150	个	2			
136	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:塑料 清扫口 DN100	个	8			
137	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:排水 漏斗 DN75	个	6			
138	031004003001	洗脸盆	1.材质:成套洗脸盆 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含水龙 头、软管、角阀、排水栓 等全套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	12			
139	031004006001	大便器	1.名称:成套蹲便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含冲洗 管、脚踏延时自闭阀等全 套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	12			
140	031004007001	小便器	1.名称:成套小便器(感 应) 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含冲洗 管、感应式冲洗阀等全套 配件	组	6			
141	031004008001	其他成品卫生器 具	1.名称:成品拖布池 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含长柄 龙头、排水栓等全套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	2			
142	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套 管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规 范要求	个	2			
143	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套 管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规 范要求	个	14			
144	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套 管 2.介质管规格:DN80 3.填料材质:符合设计及规 范要求	个	8			
145	031201001001	管道刷油	1.位置:外墙雨水管 2.分层内容:调和漆两道	m ²	502.87			
146	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 壳(B1级) 2.管道外径:Φ57以内	m ³	0.246			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第31页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔(燃烧等级A)	m ²	12.72			
148	030804014001	低压塑料管件	1.名称、规格、材质:排水口防虫网 DN65	个	6			
暖通系统								
149	030702001001	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.5 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m ²	19.66			
150	030702001002	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.6 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m ²	10.73			
151	030702001003	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.75 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m ²	16.65			
152	030702001004	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 1.0 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m ²	6.24			
153	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 PF-1 2.设备型号:SYF-5F 3.参数:风量7200m ³ /h、风压350Pa、转速1450rpm、功率1.5kw 4.含减震器、设备支吊架、软接口等	台	1			
154	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.容量(kW):3KW	台	1			
155	030404033001	风扇	1.名称、型号:天花板管道式换气扇(自带止回阀) PF-800 2.参数:最大风量800m ³ /h,最大静压220Pa,功率83W,其余详见图纸	台	4			
156	030404033002	风扇	1.名称、型号:天花板管道式换气扇(自带止回阀) PF-500 2.参数:最大风量500m ³ /h,最大静压190Pa,功率54W,其余详见图纸	台	2			
157	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-250*200 2.材质:铝合金	个	2			
158	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-400*200 2.材质:铝合金	个	4			
159	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:单层百叶风口-800*400 2.材质:铝合金	个	2			
160	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-1200*500 2.材质:铝合金	个	1			
161	03B001	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率9KW 3.含控制箱,设置接地及剩余电流保护措施,并应满足其电气防护等级	台	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第32页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
162	03B002	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	台	4			
163	031201003001	金属结构刷油	1.位置:镀锌钢板表面 2.分层内容:除锈后,防锈漆两道	m2	53.28			
164	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
1#物流仓储消防安装工程								
消火栓系统非超高部分								
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	11.51			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	14.4			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	209.77			
4	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	35			
5	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	2			
6	030901010003	试验消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜兼试验消火栓:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,压力表,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第33页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030901013001	灭火器箱	1.材质:综合考虑 2.其他:含2具手提式灭火器 MF/ABC4 (2A)	套	17			
8	031003003002	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	38			
9	031003003003	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	2			
10	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A (地下式) 3.含配套阀门	套	2			
11	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	6			
12	031002003005	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			
13	031201001002	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	57.22			
14	031201001003	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	2.86			
15	031002001001	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	97.32			
消火栓系统超高部分								
16	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	902.6			
17	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	344.98			
18	031003001002	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN25 2.配套控制阀:铜球阀 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	1			
19	031003003004	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	15			
20	031201001004	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m2	549.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第34页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	031201001005	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m ²	27.49			
22	031002001002	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	Kg	2385.44			
自动喷淋系统非超高部分								
23	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN200 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	22.52			
24	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	15.46			
25	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	90.42			
26	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	15.48			
27	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	6.79			
28	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	12.06			
29	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	18.57			
30	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	58.4			
31	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	94.94			
32	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:无吊顶 DN15 2.型号、规格:ZSTZ-15直立型喷头,系数为80K	个	24			
33	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:有吊顶 DN15 2.型号、规格:ZSTZ-15吊顶型喷头,系数为80K	个	30			
34	031003003005	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁信号蝶阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第35页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	031003001003	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
36	030901004001	报警装置	1.名称、规格:湿式报警阀组DN150 2.装置内容:湿式报警阀、压力表、试验阀、流量计、过滤器、延时器、水力警铃、截止阀、漏斗、压力开关等 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含卡箍、法兰	组	6			
37	030901008001	末端试水装置	1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接形式:螺纹连接	组	1			
38	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A(地下式) 3.含配套阀门	套	6			
39	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN200 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			
40	031002003007	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN200 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
41	031002003008	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN80 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	6			
42	031002003009	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN65 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
43	031002003010	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN50 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
44	031002003011	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN40 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			
45	031002003012	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN32 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	4			
46	031002001003	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	178.56			
47	031201001006	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	85.55			
48	031201001007	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	2.84			
49	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ57以内	m3	0.506			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第36页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ133以内	m3	0.158			
51	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔(燃烧等级A)	m2	32.77			
自动喷淋系统超高部分								
52	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1575.9			
53	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	24.3			
54	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	71.55			
55	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	83.9			
56	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	869			
57	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1836.9			
58	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1873.3			
59	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	5893.75			
60	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:快速响应直立性喷头 2.型号、规格:系数为115K 3.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	2534			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第37页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	031003001004	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN25 2.配套控制阀:铜球阀 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	6			
62	031201001008	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m2	2667.98			
63	031002001004	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	Kg	24152.83			
火灾自动报警系统超高部分								
64	030411003007	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:(75+75)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	965.79			
65	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	2868.4			
66	030411001021	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	406.85			
67	030411001022	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	198			
68	030411001023	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	38.03			
69	030411001024	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	142.52			
70	030411001025	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第38页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	030411001026	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	16.01			
72	030413002005	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	198			
73	030413002006	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ25内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	99			
74	030411004018	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	900.42			
75	030411004019	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	257.54			
76	030411004020	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	3017.59			
77	030411004021	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	1521.95			
78	030408002001	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	257.68			
79	030904001001	点型探测器	1.名称:线性光束感烟火灾探测器 2.类型:含发射器和接收器	对	21			
80	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	42			
81	030408010002	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m ²	33.14			
火灾自动报警系统非超高部分								
82	030411003008	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:(75+75)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	9			
83	030413001004	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	4.86			
84	030411001027	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	216.65			
85	030411001028	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	615.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第39页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	030411001029	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	69.06			
87	030411001030	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	43			
88	030411001031	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	167.58			
89	030411001032	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	29.5			
90	030411001033	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	68.39			
91	030411001034	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ 20	m	32			
92	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ 20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	133.3			
93	030413002008	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ 25内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	58.5			
94	030411004022	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm2	m	1085.81			
95	030411004023	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	238.88			
96	030411004024	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm2	m	130.5			
97	030411004025	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	60.8			
98	030411004026	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设或桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*2.5mm2	m	30			
99	030408002002	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm2 2.敷设方式:管内敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	55.46			
100	030408002003	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm2 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	11.6			
101	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第40页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	030904001003	点型探测器	1.名称:感温探测器	个	4			
103	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	30			
104	030904003001	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮	个	30			
105	030904003002	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	38			
106	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:壁挂式	个	28			
107	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:嵌入式	个	4			
108	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机	个	1			
109	030904011001	远程控制箱(柜)	1.名称:火灾显示盘	台	3			
110	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	12			
111	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	26			
112	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	9			
113	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	3			
114	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:电话模块	个	1			
115	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	12			
116	030411005002	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.规格:综合考虑 3.安装形式:挂墙明装	个	3			
117	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	67			
118	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	9			
119	030408010003	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	20.61			
120	031202008003	埋地管道防腐蚀	1.做法:三油两布	m2	10.73723			
消防设备电源监控系统								
121	030411001035	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:综合考虑超高增加费	m	39.86			
122	030411004027	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:综合考虑超高增加费	m	42.56			
123	030411004028	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:综合考虑超高增加费	m	254.35			
电气火灾监控系统								
124	030411001036	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:综合考虑超高增加费	m	75.91			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第41页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030411004029	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	83.59			
126	030411004030	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	521.96			
超细干粉灭火系统								
127	030411001037	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	5.7			
128	030411001038	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	91.38			
129	030411001039	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	8.7			
130	030411001040	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	43.76			
131	030411004031	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	54.46			
132	030411004032	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	247.91			
133	030901013002	灭火器	1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX-ACT10/1.2-PAVLN 3.含温控启动装置 4.其他:满足设计、验收、使用要求	具	20			
134	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:干粉灭火控制器 2.安装形式:距地1.5m壁挂 3.控制点数:64点内	台	1			
135	030904005002	声光报警器	1.名称:气体释放报警器	个	2			
136	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4			
137	030904003003	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	2			
138	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	6			
139	030904001005	点型探测器	1.名称:感温探测器	个	18			
140	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第42页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	9			
142	030408010004	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	1.04			
2#物流仓储								
2#物流仓储建筑工程								
土方工程								
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	11990.08			
2	010101004002	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	4199.82			
3	01B056	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	4466.91			
4	010103001002	回填方	1.部位:基础回填 2.回填材料:场内素土 3.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 4.取土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 6.工程量计算规则:按夯实后的密实体积计算	m3	3843.38			
混凝土工程								
5	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼,随打随抹平 3.部位:筏板底、地面板底等	m3	1534.094			
6	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼,随打随抹平 3.部位:桩承台、集水坑	m3	475.52			
7	010501001006	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚C20防腐砼,随打随抹平 3.部位:基础梁、后浇带	m3	335.34			
8	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8 3.断面:综合	m3	271.74			
9	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.承台型式:独立式 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	1242.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第43页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.基础形式、材料种类:满堂基础,综合考虑集水坑、排水沟等 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	3960.89			
11	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	27.14			
12	010502001004	直形挡土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8 3.墙体厚度:综合	m3	140.85			
13	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.5			
14	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度:C30	m3	0.306			
15	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.678			
16	010505003002	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.01			
17	010508001004	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断,内部清理干净 4.部位:基础梁	m3	5.45			
18	010508001005	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断,内部清理干净 4.部位:满堂基础	m3	101.98			
19	010508001006	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断,内部清理干净 4.部位:墙	m3	1.56			
20	010514002002	其他构件	1.单件体积:综合考虑 2.构件的类型:门窗预制块 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:砼制作、浇筑、养护、构件运输、安装等	m3	0.7			
21	010501006002	柱脚灌砼	1.基础形式、材料种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40细石膨胀砼	m3	17.71			
22	01B057	桩芯砼	1.材质:C45膨胀混凝土,钢筋另行计算 2.位置:管桩顶部与承台连接处 3.填芯长度:满足L21G404桩基构造图集要求 4.工作内容:砼浇筑、振捣、养护等全部工作内容 5.工程量计算规则:按体积计算	m3	289.05			
23	010507004002	台阶	1.踏步高、宽:300*140mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	12			
钢筋工程								
24	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400级钢 2.规格:按图纸设计及施工规范要求	t	5.543			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第44页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010515001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.163			
26	010515001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	19.121			
27	010515001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	56.717			
28	010515001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	72.116			
29	010515001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	1.703			
30	010515001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	17.68749			
31	010515001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	4.597			
32	010515001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	40.955			
33	010515001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	447.174			
34	010515001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	3.151			
35	010515001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	3.109			
36	010515001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ20 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	5.304			
37	010515001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ22 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	57.594			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第45页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010515001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	74.057			
39	010516004003	钢丝网钢板网	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	27.295			
40	010516004004	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网,钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	258.48			
41	01B058	桩芯插筋	1.工作内容:桩芯插筋,包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则:按图示尺寸乘单位理论质量计算	t	59.5			
42	010516002002	预埋铁件	1.钢材品种:L80*8角钢等 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:卸货平台等	t	3.2			
43	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢,直径≤Φ10 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	646			
44	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢,直径≤Φ16 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	156			
砌筑工程								
45	010401012002	零星砌砖	1.墙体类型:蒸压粉煤灰砖MU10 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度:M5.0水泥砂浆 4.施工部位:台阶、挡台及其他零星的构件	m3	1.49			
46	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06加气混凝土砌块 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	315.04			
防水工程								
47	01B059	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	850			
48	010903001004	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料 2.防水层数:一遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:仓库、走廊、卫生间、设备间等一层房间	m2	15722.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第46页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010903001005	卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:卫生间、清洁间、报警阀室等	m ²	79.085			
50	010903001006	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:排水沟内侧	m ²	0.9			
51	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15mm厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.部位:排水沟内侧	m ²	0.9			
52	01B060	墙面一般抹灰	1.做法:20厚1:2水泥防水砂浆找平层 2.部位:排水沟内侧 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	0.9			
53	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:10mm厚1:3水泥防水砂浆 2.部位:卫生间、盥洗室	m ²	126.32			
54	01B061	墙面一般抹灰	1.做法:5mm厚聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:外墙 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	770.44			
55	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5mm厚聚合物防水抗裂砂浆 2.砂浆厚度、配合比:干粉乳液型 3.部位:外墙	m ²	770.44			
56	01B062	防水保护层	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:仓库、走廊、卫生间、设备间等一层房间	m ²	15801.88			
57	01B063	细石混凝土找坡层	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,地漏找坡1%,随打随抹平 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:卫生间	m ²	68.195			
保温工程								
58	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋砼和填充墙等有保温外墙 2.保温隔热形式:25mm厚玻化微珠	m ²	770.44			
59	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝土外墙、梁、柱等部位 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚复合保温板(80厚挤塑聚苯板+20厚不燃材料) 3.工作内容:包含板缝处理等费用 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m ²	770.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第47页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	门窗工程							
60	010802003003	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	4.8			
61	010801001003	木门	1.尺寸: M1024 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	6			
62	010802004002	钢质防盗门	1.材料种类、规格:综合考虑 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则:按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	4.2			
63	010803002003	电动防火卷帘	1.门的类型:电动防火卷帘 2.耐火性:耐火极限按设计要求及国家标准 3.工作内容:包含安装、调试、电机、控制箱、控制按钮、相关管线、装饰盖板等一切附件,选购有质量证书的产品 4.防火卷帘预留长度需综合考虑在报价内 5.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	100			
64	010803002004	钢制抗风电动卷帘门	1.门洞尺寸:综合考虑 2.门材料的种类:综合考虑 3.启动装置规格:卷帘配套电机及电机骨架制作安装等 4.其他:包含包厢、封底、抗风门栓、保温等 5.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	258			
65	01B064	铝合金商务门	1.门的类型:铝合金平开门 2.铝材:100系列断桥铝合金 3.外框颜色:综合考虑 4.玻璃: 中空玻璃 5+12A+5mm 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计 6.工程量计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	52.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第48页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	010807001004	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开内倒窗 2.框、扇材质:65系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计	m2	44			
67	010807001005	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金固定窗,综合考虑异形窗 2.框、扇材质:65系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计	m2	79.8			
68	010807001006	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金悬窗 2.框、扇材质:65系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计	m2	585.6			
69	01B065	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器(含箱及所有元器件等),控制8个中悬窗C4815,带开窗器32个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	2			
70	01B066	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器(含箱及所有元器件等),控制5个中悬窗C9815,带开窗器35个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	2			
71	01B067	电动开启装置	1.规格及参数:1个控制器(含箱及所有元器件等),控制6个中悬窗C9815,带开窗器42个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第49页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	01B068	电动开启装置	1.规格及参数:2个控制器(含箱及所有元器件等),控制5个上悬窗C9809,带开窗器35个;具体参数要求满足图纸及规范 2.安装方式:距地1.3m设电动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	4			
其他工程								
73	010103004002	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m ³	166662.11			
74	01B069	铸铁篦子	1.规格:380*500*30厚加重成品铸铁排水篦子 2.位置:排水沟	m	1.5			
75	01B070	屋面溢流口	1.材质及规格:2mm厚不锈钢,600mm(B)*150mm(H) 2.工程量计算规则:按图示尺寸以个数计算	个	4			
76	010903005002	钢板止水带	1.材质:300*3mm钢板止水带	m	861.6			
77	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE-De160 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	540.33			
78	010902004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:HDPE-De110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	174.08			
2#物流仓储钢结构工程								
1	010603001003	实腹钢柱	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:钢屋架 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	345.172			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第50页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010604001004	钢梁	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:钢屋架 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	226.905			
3	010603001004	实腹钢柱	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:夹层、防火墙 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	21.284			
4	010604001005	钢梁	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.部位:夹层、防火墙 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	38.828			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第51页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010604001006	钢梁	1.钢材品种:Q355B,热浸镀锌防腐,镀锌标准为A级,热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.部位:山墙雨棚 4.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.吊装、安装高度:综合考虑 7.含连接件等	t	1.938			
6	010606002002	钢檩条	1.钢材品种:Q355B,热浸镀锌防腐,镀锌标准为A级,热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、打孔及与其相关的施工措施项目等全部内容 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.含连接件等	t	484.455			
7	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.规格:综合考虑 3.构件类型:系杆、水平支撑、柱间支撑等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60μm),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60μm),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60μm) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	127.016			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第52页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010606001006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q355B 2.规格:综合考虑 3.构件类型:水平系杆等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧富锌底漆(厚度不小于60 μ m),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μ m),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μ m) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	80.139			
9	010606001007	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q355B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.构件类型:隅撑等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧铁红底涂料(厚度不小于60 μ m),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μ m),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μ m) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	9.62			
10	010606001008	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B, 热浸镀锌防腐, 镀锌标准为A级, 热镀锌量不小于275g/m ² 2.规格:综合考虑 3.构件类型:拉条、撑杆等 4.工作内容:除锈、材料费(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)、油漆、打孔、普通螺栓、安装螺栓及与其相关的施工措施项目等全部内容 5.除锈:除锈等级不低于规范(GB/T8923-2011)中规定的St2 6.油漆:两道环氧铁红底涂料(厚度不小于60 μ m),两道环氧云铁中间漆(厚度不小于60 μ m),脂肪族聚氨酯面漆(厚度不小于60 μ m) 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	8.771			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第53页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	01B073	金属构件刷防火涂料	1.耐火极限:3小时 2.部位:钢柱、柱间支撑 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型,涂层厚度满足图纸要求,防火等级一级 4.按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	7255.429			
12	01B074	金属构件刷防火涂料	1.耐火极限:2小时 2.部位:钢梁、水平支撑、系杆 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型,涂层厚度满足图纸要求,防火等级一级 4.按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	6836.522			
13	010605002002	压型金属板复合保温外墙	1.墙板类型:金属板外墙 2.钢板品种、厚度:墙面采用780S彩钢板,其内外板为0.6mm厚镀铝锌彩涂板(双面镀铝锌量不小于100KG/M2,PE涂层) 3.夹心材料种类、厚度:玻璃丝绵保温层,120厚度(密度不小于20kg/m3) 4.工作内容:含材料(含损耗)制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.安装、吊装高度:由投标单位根据现场情况自行考虑	m2	6726.83			
14	010605001003	压型金属板复合保温屋面	1.采用现场复合板:屋面外钢板为HV-470型0.6mm厚,内板0.6mm厚,内板型号YX15-225-900,内板颜色为乳白色 2.保温材料:150mm玻璃棉板,密度24kg/m3 3.隔汽层:PE隔汽层一层 4.防水层:1.5厚PVC防水层 5.工作内容:含材料(含损耗)、制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 6.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 7.安装、吊装高度:满足规范及设计要求 8.做法、接缝、嵌缝材料种类:按照设计及规范要求 9.工作内容:包含各种方式材料搭接,包含屋脊盖板B型、屋脊底板、压条、栓钉、链接化学螺栓、角钢、孔洞、堵头等制作、安装、运输及与其相关的施工措施项目等	m2	11560.42			
15	01B075	地脚螺栓	1.材质:Q235B 2.规格:M24 3.长度:详见图纸 4.含支座底板、地脚螺栓的材料、制作、运输、安装,螺母综合考虑,垫板、底板开孔等	套	404			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第54页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	01B076	地脚螺栓	1.材质:Q235B 2.规格:M30 3.长度:详见图纸 4.含支座底板、地脚螺栓的材料、制作、运输、安装,螺母综合考虑,垫板、底板开孔等	套	56			
17	01B077	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M20 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	1886			
18	01B078	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M22 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	2202			
19	01B079	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M24 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	72			
20	01B080	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M27 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	1666			
21	01B081	高强螺栓	1.材质、规格:10.9S摩擦型高强螺栓, M30 2.螺母综合考虑 3.工作内容:材料、制作、运输、安装 4.其他:满足图纸相关要求	个	354			
22	01B082	泛水包边	1.材质及规格:1.0mm镀锌钢板 2.部位:墙面腰线、墙面大角、门窗口、檐口、屋面泛水、屋脊等 3.工作内容:材料、制作、运输、安装等 4.其他:满足图纸相关要求	m2	135.96			
23	01B083	钢板封边	1.规格:3mm厚 2.材质:镀锌钢板 3.部位:夹层楼面压型钢板封边 4.工作内容:材料、制作、运输、安装、焊接等 5.其他:满足图纸相关要求	m2	40.608			
24	010605001004	钢板楼板	1.钢材品种、规格:0.5mm厚彩钢板 2.包含所有制作、安装费用,满足图纸要求	m2	3.52			
25	01B084	楼承板	1.型号:YXB54-185-565(B) 2.钢板厚度及具体要求:压型钢板采用Q355B,板厚1.2mm详见设计图纸 3.工作内容:制作、安装等完成该项工作全部内容 4.计算规则:水平投影面积	m2	273.86			
26	01B085	上屋面检修梯	1.具体做法:详见设计图纸17J925-1 2.工作内容:含完成该项工作全部内容	t	0.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第55页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	01B086	屋面采光板	1.材料及具体要求:详见参图集17J925-1-2-72-5 2.工作内容:含材料(损耗)、制作、运输、安装(含吊装)等完成该项所需全部内容 3.计算规则:水平投影面积	m2	180			
28	01B087	压型钢板雨棚	1.钢骨架型号及材质:单独列项 2.外板:采用780S彩钢板,其上下板为0.6mm厚镀锌铝锌彩涂板(双面镀锌铝量不小于100KG/M2,PE涂层) 3.工作内容:普通螺栓、安装螺栓、材料(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)与其相关的施工措施项目等全部内容,具体做法:详见17J925-1/3-32 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.计算规则:按压型钢板展开面积计算	m2	3562.72			
29	01B088	雨棚天沟	1.材料种类:2.0厚不锈钢 2.工作内容:材料(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)与其相关的施工措施项目等全部内容 3.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.吊装、安装高度:综合考虑 5.具体做法:详见17J925-1-2-22-3	m2	235.2			
30	01B089	女儿墙天沟	1.材料种类:2.0厚不锈钢 2.工作内容:材料(含损耗)加工制作、运输、安装(含吊装)与其相关的施工措施项目等全部内容 3.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.吊装、安装高度:综合考虑 5.具体做法:详见17J925-1-2-51-4	m2	368.68			
2#物流仓储装饰工程								
地面工程								
1	01B090	金刚砂耐磨地面	1.厚度:6kg/m ² 2.专用设备打磨平整 3.计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	11735.12			
2	01B091	混凝土地面随打随抹平	1.做法:混凝土地面随打随抹平压光 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:仓库	m2	11735.12			
3	011107001002	石材台阶面	1.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚石质板材踏步及踢脚板 3.水泥浆擦缝	m2	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第56页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:30厚花岗岩石板,板背面刮水泥浆粘贴 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:室外平台	m2	43.75			
5	011102003002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:8~10厚防滑地面砖,铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:卫生间、清洁间	m2	40.9			
6	011101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土随打随抹找平压光 2.部位:配电间、报警阀室	m2	68.56			
7	01B092	面层固化处理	1.做法:面层固化处理 2.部位:配电间 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	41.91			
8	01B093	涂料踢脚	1.基层类型:内墙抹灰面 2.涂料种类及遍数:无机涂料两遍,达到成活标准 3.部位:厂房、仓库等	m2	33.28			
9	011108001002	大理石门槛石	1.面层材料种类、规格:20厚大理石 2.结合层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.6			
10	011101003004	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:250-300厚C25混凝土,随打随抹找平压光,内配钢筋网(钢筋单列) 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 3.部位:卸货平台	m2	1424			
墙面工程								
11	01B094	耐碱玻璃纤维网格布	1.做法:墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	770.44			
12	01B095	墙面界面剂	1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:基层处理剂一道 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	4146.46			
13	01B096	外墙真石漆	1.做法:外墙真石漆,包括基层耐水腻子,底漆、面漆、分格嵌缝等,达到成活标准 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	770.44			
14	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆 4.部位:厂房、仓库等	m2	3249.7			
15	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:2-3厚聚合物砂浆	m2	126.32			
16	01B097	墙面腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:仓库等	m2	2166.466667			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第57页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	01B098	墙面耐水腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚柔韧型耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:走廊、有水设备间等	m2	1083.233333			
18	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:贴30厚石质板材,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:台阶侧面	m2	46.06			
19	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂擦缝 3.粘结层:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 4.部位:卫生间、清洁间	m2	126.32			
天棚工程								
20	011302001003	天棚吊顶	1.吊顶形式:综合考虑 2.龙骨材料种类:钢筋吊杆,配套金属龙骨 3.基、面层材料种类:铝合金方板 4.部位:卫生间、盥洗室	m2	40.57			
21	011302001004	天棚吊顶	1.吊顶形式:120厚纤维增强硅酸盐板 2.做法:参防火建筑构造图集07J905-1-16 吊顶5 3.部位:北侧小配电间	m2	3.52			
22	01B099	天棚腻子乳胶漆	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚腻子分遍批刮、磨平,乳胶漆涂料两遍,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:仓库房间	m2	80.24			
23	01B100	天棚耐水腻子乳胶漆	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚耐水腻子分遍批刮、磨平,乳胶漆涂料两遍,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:走廊房间	m2	70.25			
24	01B101	天棚腻子	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:各类设备间	m2	72.08			
其他项目								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第58页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011503001002	金属扶手带栏杆、栏板 台阶、坡道扶手	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管,防护高度不小于900mm 2.辅材:膨胀螺栓、连接件等 3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸、招标技术要求	m	39.4			
26	011505001002	卫生间洗面台	1.材质:30厚大理石台面、挡水、裙边 2.角钢支架型号:综合 3.工作内容:铁架制安、理石安装、理石开孔、磨边等详见图纸设计 4.计算规则:按投影面积计算	m2	3.48			
27	01B102	卫生间隔断	1.材质:三聚氰胺板 2.工作内容:制作、安装、预埋件及五金件等 3.详见图集L13J11-101	蹲位	6			
28	01B103	卫生间小便器隔断	1.材质:三聚氰胺板 2.详见图集L13J11-106	个	3			
2#物流仓储一般安装工程								
强电系统非超高部分								
1	030404017014	配电箱	1.名称:双电源切换箱2#-1ATE1 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
2	030404017015	配电箱	1.名称:双电源切换箱2#-1ATE2 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
3	030404017016	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-1AP1 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
4	030404017017	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-XAP1 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
5	030404017018	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-XAP1' 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
6	030404017019	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-1AL1 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
7	030404017020	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-1AL2 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第59页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030404017021	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-1AL3 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
9	030404017022	配电箱	1.名称:动力配电箱2#-1AL4 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
10	030408011002	电缆分支箱	1.名称:T接箱 2.规格:满足图纸要求 3.安装形式:综合考虑 4.其他:焊、压接线端子	台	8			
11	030411003009	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	9.4			
12	030411003010	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:(100+100)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	3.05			
13	030411003011	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	12.04			
14	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	16.07			
15	030411001041	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	102			
16	030411001042	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	9			
17	030411001043	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.05			
18	030411001044	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	246.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第60页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030411001045	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	135.78			
20	030411001046	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	152.44			
21	030411001047	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	11.44			
22	030411001048	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN125 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.不含挖土	m	38.4			
23	030411001049	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.不含挖土	m	19.2			
24	030413002009	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	80.22			
25	030408001009	电力电缆	1.型号、规格:YTTW-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	11.59			
26	030408001010	电力电缆	1.型号、规格:YTTW-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	32.31			
27	030408001011	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	12.31			
28	030408001012	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	34.32			
29	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤10mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	8			
30	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤120mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	4			
31	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面≤240mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第61页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030411004033	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm2	m	493.72			
33	030411004034	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	134.97			
34	030411004035	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2	m	47.25			
35	030411004036	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-2.5mm2	m	265.6			
36	030411004037	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-4mm2	m	709.85			
37	030411004038	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-6mm2	m	330			
38	030411004039	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-4mm2	m	830.45			
39	030411004040	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-6mm2	m	592.9			
40	030412001003	普通灯具	1.名称:红外光控灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	3			
41	030412001004	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	5			
42	030412005005	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:2*18w 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
43	030412005006	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
44	030412005007	荧光灯	1.名称:双管防水荧光灯 2.型号、规格:2*32w 3.安装方式:吸顶安装	套	2			
45	030404034006	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	2			
46	030404034007	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	2			
47	030404034008	照明开关	1.名称:密闭单级开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	1			
48	030404034009	照明开关	1.名称:密闭双极开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:综合考虑	个	3			
49	030404035006	插座	1.名称:烘手器插座 2.规格:三孔 16A 3.安装方式:暗装	个	2			
50	030404035007	插座	1.名称:空调插座 2.规格:三孔 16A 3.安装方式:暗装	个	2			
51	030404035008	插座	1.名称:密闭防水插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第62页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030404035009	插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	6			
53	030404035010	插座	1.名称:换气扇插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	3			
54	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	8			
55	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	38			
56	030411006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	15			
57	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:450*200*120	台	1			
58	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:160*75*50	台	2			
59	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢板 3.规格:满足设计要求	台	4			
60	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	3			
61	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	14			
62	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用钢柱作引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:满足图纸、设计及规范要求	m	477.4			
63	030409004002	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础梁(筏板)两根不小于 $\phi 16$ 主筋通长可靠连通	m	1795.76			
64	030414011002	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
65	031202008004	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m ²	19.89504			
强电系统超高部分								
66	030411003012	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	427.51			
67	030411003013	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:(100+100)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	151.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第63页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	030411003014	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	653.8			
69	030413001006	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	3788.88			
70	030411001050	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	761.87			
71	030411001051	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	63.31			
72	030411001052	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	188.17			
73	030411001053	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1189.5			
74	030411001054	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:含吊筋制作安装	m	895.38			
75	030411001055	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	35.6			
76	030411001056	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ20	m	57.6			
77	030408001013	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	21.66			
78	030408001014	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	328.3			
79	030408001015	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	23.16			
80	030408001016	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*185+1*95mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	370.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第64页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	030411004041	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm2	m	1803.59			
82	030411004042	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2	m	940.87			
83	030411004043	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-4mm2	m	6670.76			
84	030411004044	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-6mm2	m	1176.75			
85	030411004045	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-4mm2	m	4798.58			
86	030411004046	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-6mm2	m	5285.06			
87	030412002003	工厂灯	1.名称:大功率LED工厂灯 2.型号、规格:250W 3.安装形式:梁下吊装	套	142			
88	030412002004	工厂灯	1.名称:防水型LED吸顶灯 2.型号、规格:100w 3.安装方式:吸顶安装	套	24			
89	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	166			
弱电系统								
90	030411005003	接线箱	1.名称:宽带接线箱 2.规格:600*600*160 3.安装形式:挂墙明装	个	1			
91	030411001057	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	38.4			
92	031202008005	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m2	9.64608			
应急照明系统								
93	030404017023	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:2#-1AEPS1 3.规格:0.35KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
94	030404017024	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:2#-2AEPS1 3.规格:0.3KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
95	030411001058	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	221.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第65页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	030411001059	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1350.18			
97	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	88.5			
98	030411004047	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHRVS-2*2.5mm ²	m	1586.18			
99	030411004048	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	191.4			
100	030412004007	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	93			
101	030412004008	装饰灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	93			
102	030412004009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:吊装	套	1			
103	030412004010	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5w 3.安装形式:吸顶	套	3			
104	030412004011	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(A型) 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
105	030412004012	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
106	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	43			
107	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	155			
108	030408010005	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m ²	13.94			
给排水系统								
109	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De160 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	4.05			
110	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De110 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	60.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第66页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De75 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	10.41			
112	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De50 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	11.5			
113	031001006016	塑料管	1.安装部位:埋地、室内明敷综合考虑 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De75 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	8.51			
114	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	5.73			
115	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	0.58			
116	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	7.3			
117	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	5.61			
118	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	20.1			
119	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	28			
120	030413002011	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:32mm以下	m	20.1			
121	031003001005	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN20 2.配套控制阀:铜球阀 DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第67页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	031003006002	减压阀组	1.名称:球墨铸铁可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含截止阀、过滤器、压力表、泄水阀及相关阀门	组	1			
123	031003003006	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹法兰连接 4.含法兰安装	个	2			
124	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
125	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:全铜水封地漏 DN50	个	3			
126	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:直通式铸铁地漏 DN100	个	8			
127	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:直通式铸铁地漏 DN150	个	1			
128	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:塑料清扫口 DN100	个	4			
129	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:排水漏斗 DN75	个	4			
130	031004003002	洗脸盆	1.材质:成套洗脸盆 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含水龙头、软管、角阀、排水栓等全套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	6			
131	031004006002	大便器	1.名称:成套蹲便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含冲洗管、脚踏延时自闭阀等全套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	6			
132	031004007002	小便器	1.名称:成套小便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含冲洗管、感应冲洗阀等全套配件	组	3			
133	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称:成套拖布池 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:含长柄龙头、排水栓等全套配件 4.含接口的留、打、堵孔洞	组	1			
134	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	1			
135	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	10			
136	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN80 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	5			
137	031201001009	管道刷油	1.位置:外墙雨水管 2.分层内容:调和漆两道	m2	342.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第68页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ57以内	m3	0.122			
139	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔(燃烧等级A)	m2	6.36			
140	030804014002	低压塑料管件	1.名称、规格、材质:排水口防虫网 DN65	个	4			
暖通系统								
141	030702001005	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.5 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m2	10.97			
142	030702001006	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.6 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m2	5.37			
143	030404033003	风扇	1.名称、型号:天花板管道式换气扇(自带止回阀) PF-800 2.参数:最大风量800m3/h, 最大静压220Pa, 功率83W, 其余详见图纸	台	2			
144	030404033004	风扇	1.名称、型号:天花板管道式换气扇(自带止回阀) PF-500 2.参数:最大风量500m3/h, 最大静压190Pa, 功率54W, 其余详见图纸	台	2			
145	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-250*200 2.材质:铝合金	个	2			
146	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-400*200 2.材质:铝合金	个	2			
147	03B003	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率9KW 3.含控制箱, 设置接地及剩余电流保护措施, 并应满足其电气防护等级	台	23			
148	03B004	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	台	2			
149	031201003002	金属结构刷油	1.位置:镀锌钢板表面 2.分层内容:除锈后, 防锈漆两道	m2	16.34			
150	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
2#物流仓储消防安装工程								
消火栓系统非超高部分								
1	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	15.91			
2	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第69页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	127.21			
4	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	24			
5	030901010005	试验消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜兼试验消火栓:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,压力表,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	1			
6	030901013003	灭火器箱	1.材质:综合考虑 2.其他:含2具手提式灭火器MF/ABC4(2A)	套	10			
7	031003003007	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	25			
8	031003003008	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	2			
9	030901012003	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A(地下式) 3.含配套阀门等整套	套	2			
10	031002003016	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
11	031002003017	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN150 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
12	031201001010	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	36.36			
13	031201001011	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	1.77			
14	031002001005	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	59.83			
消火栓系统超高部分								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第70页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	599.2			
16	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	225.23			
17	031003001006	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN25 2.配套控制阀:铜球阀 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	1			
18	031003003009	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	8			
19	031201001012	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m ²	364.05			
20	031201001013	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m ²	18.2			
21	031002001006	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	Kg	1579.18			
自动喷淋系统非超高部分								
22	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN200 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	11.26			
23	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	7.73			
24	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	45.21			
25	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	9.45			
26	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	3.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第71页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	6.03			
28	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	7.58			
29	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	29.2			
30	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞	m	47.47			
31	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:无吊顶 DN15 2.型号、规格:ZSTZ-15直立型喷头,系数为80K	个	12			
32	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:有吊顶 DN15 2.型号、规格:ZSTZ-15吊顶型喷头,系数为80K	个	15			
33	031003003010	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁信号蝶阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	10			
34	031003001007	螺纹阀门	1.名称、规格:泄水阀 DN50 2.连接形式:螺纹连接	个	3			
35	030901004002	报警装置	1.名称、规格:湿式报警阀组DN150 2.装置内容:湿式报警阀、压力表、试验阀、流量计、过滤器、延时器、水力警铃、截止阀、漏斗、压力开关等 3.连接方式:卡箍连接 4.含卡箍、法兰	组	3			
36	030901008002	末端试水装置	1.名称、材质、规格:末端试水装置 DN25 2.连接形式:螺纹连接	组	3			
37	030901012004	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A(地下式) 3.含配套阀门等整套	套	3			
38	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN200 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
39	031002003019	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN200 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
40	031002003020	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN80 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第72页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	031002003021	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN65 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	1			
42	031002003022	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN50 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	1			
43	031002003023	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN40 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
44	031002003024	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN32 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
45	031002001007	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	89.77			
46	031201001014	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m ²	42.97			
47	031201001015	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m ²	1.42			
48	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ57以内	m ³	0.253			
49	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ133以内	m ³	0.079			
50	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:不燃性玻璃布复合铝箔(燃烧等级A)	m ²	16.38			
自动喷淋系统超高部分								
51	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1090.17			
52	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	16.2			
53	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	44.25			
54	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	66.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第73页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	575.8			
56	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1230.15			
57	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	1250.45			
58	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含留、打、堵孔洞 5.操作高度:5m<操作物高度≤20m	m	3916.45			
59	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.安装型式:快速响应直立性喷头 2.型号、规格:系数为115K 3.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	1691			
60	031003001008	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN25 2.配套控制阀:铜球阀 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	个	3			
61	031201001016	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m ²	1803.85			
62	031201001017	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字 3.操作高度:6m<操作物高度≤20m	m ²	35.44			
63	031002001008	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑 4.操作高度:5m<操作物高度≤20m	Kg	16226.83			
火灾自动报警系统超高部分								
64	030411003015	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:(75+75)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	639.18			
65	030413001007	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	1898.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第74页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	030411001060	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	405.9			
67	030411001061	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	79.2			
68	030411001062	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	33.24			
69	030411001063	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	138.6			
70	030411001064	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	39.6			
71	030411001065	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	5.86			
72	030413002012	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	79.2			
73	030413002013	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ25内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	39.6			
74	030411004049	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	702.4			
75	030411004050	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	184.06			
76	030411004051	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	2107.95			
77	030411004052	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	946.98			
78	030904001006	点型探测器	1.名称:线性光束感烟火灾探测器 2.类型:含发射器和接收器	对	14			
79	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第75页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030408010006	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	69.23			
火灾自动报警系统非超高部分								
81	030411003016	桥架	1.名称:消防报警桥架 2.型号、规格:(75+75)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	6			
82	030413001008	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	3.24			
83	030411001066	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	181.5			
84	030411001067	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	319.38			
85	030411001068	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	70.28			
86	030411001069	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿钢结构敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	35			
87	030411001070	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	66.43			
88	030411001071	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	25.5			
89	030411001072	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	38.4			
90	030411001073	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ20	m	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区保税物流中心(B型)项目一期

第76页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030413002014	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	37.6			
92	030413002015	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ25内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	14			
93	030411004053	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	670.28			
94	030411004054	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	126.25			
95	030411004055	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	78.7			
96	030411004056	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	33.4			
97	030408002004	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	29.51			
98	030904001007	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	10			
99	030904001008	点型探测器	1.名称:感温探测器	个	2			
100	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	20			
101	030904003004	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮	个	20			
102	030904003005	按钮	1.名称:消火栓报警按钮	个	25			
103	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:壁挂式	个	19			
104	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:嵌入式	个	2			
105	030904011002	远程控制箱(柜)	1.名称:火灾显示盘	台	2			
106	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块	个	6			
107	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	13			
108	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	6			
109	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:广播模块	个	2			
110	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:电话模块	个	1			
111	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	6			
112	030411005004	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.规格:综合考虑 3.安装形式:挂墙明装	个	2			
113	030411006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	32			
114	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装	个	66			
115	030408010007	防火涂料	1.做法:明配管刷防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m ²	22.54			
116	031202008006	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m ²	13.26336			
		消防设备电源监控系统						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第77页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	030411001074	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:综合考虑超高增加费	m	16.73			
118	030411004057	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	18.53			
119	030411004058	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	177.92			
电气火灾监控系统								
120	030411001075	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:综合考虑超高增加费	m	58.43			
121	030411004059	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	63.55			
122	030411004060	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	318.45			
3#厂房								
3#厂房建筑工程								
土方工程								
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m ²	1240.16			
2	010101004003	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m ³	741.23			
3	01B104	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m ³	737.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第78页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010103001003	回填方	1.部位:基础回填 2.回填材料:场内素土 3.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 4.取土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 6.工程量计算规则:按夯实后的密实体积计算	m3	273.2			
混凝土工程								
5	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:基础梁	m3	23.52			
6	010501001008	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:承台	m3	113.48			
7	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚 C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:一层地面楼板	m3	86.17			
8	010501004003	满堂基础	1.基础形式、材料种类:一层地面楼板、集水坑、电梯基坑 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8(与土壤接触的室外地坪下500mm范围内为P10)	m3	199.97			
9	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8(与土壤接触的室外地坪下500mm范围内为P10) 3.断面:综合	m3	22.25			
10	010501005003	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8(与土壤接触的室外地坪下500mm范围内为P10) 3.断面:综合	m3	606.93			
11	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	64.81			
12	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	262.98			
13	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	97.47			
14	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:女儿墙	m3	46.85			
15	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.89			
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1332.93			
17	010505003003	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.6			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.89			
19	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	39.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第79页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:卫生间上返台及其他上返台	m3	22.22			
21	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.44			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:外墙挑耳、楼梯挑板等	m3	75.5			
23	010514002003	其他构件	1.单件体积:综合考虑 2.构件的类型:门窗预制块 3.混凝土强度等级:C25 4.工作内容:砼制作、浇筑、养护、构件运输、安装等	m3	6.52			
24	010501006003	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.48			
25	010506001001	直形楼梯	1.厚度:100mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.梯板结构型式:无斜梁	m2	166.84			
26	010506001002	直形楼梯	1.梯板厚度每增减10mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.梯板结构型式:无斜梁	m2	561.179			
27	010508001007	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断,内部清理干净 4.部位:基础梁	m3	0.504			
28	010508001008	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 防腐蚀 3.施工前两侧钢丝网隔断,内部清理干净 4.部位:一层地面板	m3	3.84			
29	010508001009	后浇带	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 膨胀 砼 3.施工前两侧钢丝网隔断,砼凿毛,刷环氧树脂胶一道 4.部位:有梁板、梁、板	m3	20.16			
30	01B105	桩芯砼	1.材质: C45膨胀混凝土,钢筋另行计算 2.位置:管桩顶部与承台连接处 3.填芯长度:满足L21G404桩基构造图集要求 4.工作内容:砼浇筑、振捣、养护等全部工作内容 5.工程量计算规则:按体积计算	m3	51			
钢筋工程								
31	010515001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	6.609			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第80页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	010515001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	0.311			
33	010515001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	1.267			
34	010515001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	1.821			
35	010515001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	27.745			
36	010515001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	0.676			
37	010515001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	0.4			
38	010515001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	0.735			
39	010515001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ20 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	29.149			
40	010515001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ22 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	8.677			
41	010515001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	43.12			
42	010515001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ28 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以下	t	0.277			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第81页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010515009003	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400级钢 2.规格:按图纸设计及施工规范要求 3.部位:±0.00以下	t	0.38			
44	010515009004	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400级钢 2.规格:按图纸设计及施工规范要求 3.部位:±0.00以上	t	0.812			
45	010515001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	3.468			
46	010515001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	37.945			
47	010515001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	9.899			
48	010515001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	1.781			
49	010515001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	0.112			
50	010515001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	6.216			
51	010515001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	61.825			
52	010515001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	32.305			
53	010515001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	14.171			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第82页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010515001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	3.454			
55	010515001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	6.433			
56	010515001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	15.028			
57	010515001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ20 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	6.877			
58	010515001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ22 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	28.751			
59	010515001055	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	73.631			
60	010515001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ28 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑 4.部位:±0.00以上	t	0.477			
61	010516002003	预埋铁件	1.钢材品种:详见设计图纸 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:检修钢梯、预埋件、踏步等	t	0.331			
62	010516004005	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:16号钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:楼梯间、候梯厅	m2	1520.14			
63	010516004006	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网,钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙、梁、柱交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	1222.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第83页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	010516004007	钢丝网钢板网	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	1196.97			
65	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6.5 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	4476			
66	010515011004	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	616			
67	010515011005	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	1628			
68	010515011006	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	104			
69	01B106	桩芯插筋	1.工作内容:桩芯插筋,包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则:按图示尺寸乘单位理论质量计算	t	10.5			
砌筑工程								
70	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	435.28			
71	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B05级加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	508.2			
72	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚非粘土砖砌体 2.墙体类型:电梯基坑侧墙防水保护层 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.6288			
73	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0砂浆	m3	3			
屋面工程								
74	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面	m2	1135.32			
75	01B107	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、小雨棚、风井、设备井 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	1156.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第84页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	01B108	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1135.32			
77	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚B2挤塑保温板 2.部位:屋面	m ²	1135.32			
78	01B109	隔离层	1.材料名称:聚酯无纺布200g/m ² 2.部位:屋面、小雨棚、风井、设备井 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1156.24			
79	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:60厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.嵌缝材料种类:60厚C25混凝土保护层抹平压光, 4m*4m界格,缝宽20,密封胶嵌缝 5.钢筋规格、型号: φ4@100单层双向钢筋网(单列) 6.部位:屋面	m ²	1135.32			
80	01B110	屋面排气帽	1.材质:Φ50镀锌钢管 2.工作内容:排气管制作、运输、安装等 3.做法:高度满足设计并达到规范和验收要求	个	68			
防水工程								
81	01B111	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	150			
82	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+4厚(-20度)SBS改性沥青防水卷材(I型) 2.防水层数:一层 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:屋面	m ²	1284.24			
83	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.8mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:屋面	m ²	1296.34			
84	010903001007	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 3.防水部位:电梯基坑侧墙	m ²	30.24			
85	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.部位:电梯基坑侧墙	m ²	30.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第85页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:电梯基坑底板	m2	14.58			
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.部位:电梯基坑底板	m2	14.58			
88	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料 2.防水层数:一遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:热力小室、厂房、楼梯间、电梯厅、卫生间、盥洗室、热力小室等一层房间	m2	1842.93			
89	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:热力小室、水箱间等房间	m2	107.29			
90	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度遍数:1.5mm厚 3.部位:小雨棚、风井、设备井	m2	28.07			
91	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚防水抗裂砂浆 2.部位:小雨棚、风井、设备井	m2	20.92			
92	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:10mm厚1:3水泥防水砂浆 2.部位:卫生间、盥洗室	m2	873.46			
93	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:室内地坪下约60mm处 2.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2水泥砂浆内加3%-5%防水剂	m2	47.16			
94	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:高低差埋土一侧墙面 2.防水(潮)层种类、厚度:20mm1:2防水砂浆	m2	20			
95	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.部位:地下墙体迎土面等 2.涂膜品种:聚氨酯涂膜防水一道 3.涂膜厚度:1.5厚 4.搭接及附加层等综合考虑	m2	20			
96	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚水泥防水砂浆找坡找平层 2.部位:消防水箱间	m2	81.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第86页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	01B112	墙面一般抹灰	1.做法:5mm厚聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:外墙 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	4155.66			
98	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5mm厚聚合物防水抗裂砂浆 2.砂浆厚度、配合比:干粉乳液型 3.部位:外墙	m2	4155.66			
99	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度遍数:1.5mm厚 3.部位:外墙砌体墙面	m2	2658.61			
100	010903001008	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料两遍 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:电梯基坑内侧	m2	24.64			
101	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15mm厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.部位:电梯基坑内侧	m2	24.64			
102	01B113	墙面一般抹灰	1.做法:20厚1:2水泥防水砂浆找平层 2.部位:电梯基坑内侧 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	24.64			
103	01B114	细石混凝土保护层	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石砼 2.部位:电梯基坑底板 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	14.58			
104	01B115	隔离层	1.材料名称:聚酯无纺布200g/m2 2.部位:电梯基坑底板 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	14.58			
105	01B116	细石混凝土找坡层	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石砼找坡层,随打随抹平 2.部位:热力小屋 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	13.08			
106	01B117	细石混凝土找平层	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼 2.部位:消防水箱间 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	81.27			
107	01B118	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:楼梯间、电梯厅、厂房、热力小屋、卫生间、盥洗室等一层房间 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	1842.93			
保温工程								
108	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋砼和填充墙等有保温外墙 2.保温隔热形式:25mm厚玻化微珠	m2	3651.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第87页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝土挑檐、屋面造型外墙等 冷桥部位无保温外墙 2.保温隔热形式:20mm厚玻化微珠	m2	273.1			
110	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:消防水箱间 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚无机保温砂浆	m2	81.27			
111	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:小雨棚、风井、设备井 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机保温砂浆	m2	5.72			
112	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机保温砂浆 2.部位:小雨棚、风井、设备井	m2	5.72			
113	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝土外墙、梁、柱等部位 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚复合保温板(80厚挤塑聚苯板+20厚不燃材料) 3.工作内容:包含板缝处理等费用 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m2	1239.1			
114	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:电梯基坑侧墙 2.保温隔热方式:50厚挤塑板	m2	30.24			
门窗工程								
115	010802003004	甲级防火门	1.门的类型:钢制甲级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	4.2			
116	010802003005	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	45.6			
117	010802003006	丙级防火门	1.门的类型:钢制丙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器、挡鼠板等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	30.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第88页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	010802004003	钢制防盗门	1.材料种类、规格:钢制防盗门 2.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 3.工程量计算规则:按洞口面积计算 4.规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求其他详见图纸及招标技术要求	m2	5.72			
119	010801001004	木门	1.尺寸:M1023 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页等五金件详见图纸设计	樘	17			
120	010807001007	铝合金窗	1.窗的类型:平开窗 2.框、扇材质:60系列隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5+12A+5 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位,铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计 6.计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	4.95			
121	010807001008	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金平开内倒窗、上悬窗扇、弧形窗、防火窗综合考虑在内 2.框、扇材质:60系列隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位,铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计 6.计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	971.82			
122	010807001009	铝合金门联窗	1.窗的类型:铝合金门联窗(门采用商务门) 2.框、扇材质:100系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位,铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计 6.计算规则:按设计图示洞口面积计算	m2	42.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第89页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	010802001001	铝合金门	1.门的类型:铝合金门,窗扇综合考虑 2.框、扇材质:60系列隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位,铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计 6.计算规则:按洞口面积计算	m2	19.86			
124	01B119	手动开启装置	1.规格:详见图纸要求 2.安装方式:距地1.5m设手动开启装置 3.工程量计算规则:按开启装置的个数计算	个	32			
125	01B120	百叶窗	1.窗的类型:铝合金百叶窗 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	3.27			
126	01B121	纱窗	1.纱窗的类型:铝合金金刚网纱窗 2.要求:满足设计及甲方使用要求 3.工程量计算规则:按数量计算	个	233			
127	01B122	消防救援窗口标识	1.部位:建筑外窗 2.做法:详见设计图纸	个	12			
其他工程								
128	010103004003	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	27990.76			
129	01B123	水簸箕	1.规格:400*400*40mm, C20细石混凝土,内配双向钢筋 2.工程量计算规则:按数量计算	个	4			
130	01B124	聚四氟乙烯板	1.规格:5mm厚 2.工作内容:聚四氟乙烯板安装、聚苯板填缝处理 3.部位:楼梯	m2	1.69			
131	01B125	逃生缓降器	1.应符合GB21976.2-2012及公安部GA413-2003产品标准要求,并经国家法定消防产品检测机构检测合格,有3C认证 2.工程量计算规则:按数量计算	个	12			
132	010507001001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.面层厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光与外墙交接处用嵌缝膏保缝 3.部位:坡道	m2	132.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第90页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
133	010902004005	屋面排水管	1.排水管品种、规格: HDPE-De110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	469.25			
3#厂房装饰工程								
楼地面工程								
1	011101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土随打随抹平压光,内配4@100单层双向钢筋网(单列) 2.部位:热力小室、水箱间	m ²	94.35			
2	011101003006	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土随打随压光 2.部位:管井	m ²	43.7			
3	01B137	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土随打随压光 2.部位:配电间、电梯机房 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	24.39			
4	01B138	面层固化处理	1.做法:面层固化处理 2.部位:电梯机房 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	24.39			
墙面工程								
5	01B139	墙面界面剂	1.部位:外墙 2.基层处理:专用界面剂甩浆 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	4155.66			
6	01B140	耐碱玻璃纤维网布	1.工作内容:墙、柱面耐碱玻璃纤维网布 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	5675.8			
7	011406001001	外墙真石漆	1.基层类型:外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.工作内容:包括底漆、面漆、分格嵌缝等,达到成活标准 4.部位:外墙、雨篷、设备井等	m ²	4197.5			
8	01B141	墙面界面剂	1.部位:内墙 2.基层处理:基层处理剂一道 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	7164.53			
9	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙、砼墙 2.厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹灰、封闭的通风竖井可随砌随抹 3.部位:通风竖井	m ²	566.74			
10	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙、砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆 4.部位:厂房、仓库等其他部位及设备间	m ²	4328.4			
11	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙、砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 3.部位:楼梯间、候梯厅	m ²	1520.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新区保税物流中心(B型)项目一期

第91页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011406003001	满刮腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:有水设备间	m ²	304.42			
13	011406003002	满刮腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2-3mm厚普通腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:设备间	m ²	200			
14	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:独立柱 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆	m ²	445.39			
顶棚工程								
15	01B142	顶棚腻子	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:各类设备间	m ²	152.56			
其他项目								
16	01B143	楼梯栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:净高900 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	86.72			
17	01B144	楼梯栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:水平段栏杆净高为1100 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	2.75			
18	01B145	护窗栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:栏杆高度为300 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	423			
19	01B146	防护栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:净高1100 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	23.3			
3#厂房一般安装工程								
强电系统								
1	030404017025	配电箱	1.名称:动力配电箱3#-1AP1 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第92页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404017026	配电箱	1.名称:动力配电箱3#-1AP2 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
3	030404017027	配电箱	1.名称:动力配电箱3#-XAP1 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
4	030404017028	配电箱	1.名称:动力配电箱3#-XAP1 2.规格:800*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
5	030404017029	配电箱	1.名称:动力配电箱3#-DTAP1/2 2.规格:640*640*160 3.安装方式:嵌墙暗装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	2			
6	030404017030	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE1 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
7	030404017031	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE2 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
8	030404017032	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE3 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
9	030404017033	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE4 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
10	030404017034	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE5 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
11	030404017035	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-1ATE6 2.规格:450*450*150 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
12	030404017036	配电箱	1.名称:双电源切换箱3#-WDWYAT 2.规格:600*800*180 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第93页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030404017037	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL1 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
14	030404017038	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL2 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
15	030404017039	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL3 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
16	030404017040	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL4 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
17	030404017041	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL5 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
18	030404017042	配电箱	1.名称:照明配电箱3#-1AL6 2.规格:640*640*160 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	1			
19	030404017043	配电箱	1.名称:稳压泵控制箱3#- WYAC1/2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子, 无端子外部接线	台	2			
20	030408011003	电缆分支箱	1.名称:T接箱 2.规格:满足图纸要求 3.安装形式:综合考虑 4.其他:焊、压接线端子	台	12			
21	030411003017	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规 范要求 6.桥架防火封堵:符合规范 要求	m	21.3			
22	030411003018	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规 范要求 6.桥架防火封堵:符合规范 要求	m	19.63			
23	030411003019	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:梯式 5.接地方式:符合设计及规 范要求 6.桥架防火封堵:符合规范 要求	m	20.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第94页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030411003020	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	323.21			
25	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	245.64			
26	030411001076	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	8.19			
27	030411001077	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	223.76			
28	030411001078	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	23.55			
29	030411001079	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:φ 20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	2715.91			
30	030411001080	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN125 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	27			
31	030411001081	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	27			
32	030411001082	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	4.92			
33	030413002016	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ 20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	814.72			
34	030413002017	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ 32内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	14.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第95页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030408001017	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*10mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	129.52			
36	030408001018	电力电缆	1.型号、规格: YTTW-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	50.36			
37	030408001019	电力电缆	1.型号、规格:WDZN- YJY-5*4mm ² 2.敷设方式:管内敷设	m	10.54			
38	030408001020	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*16+1*16mm ² 2.敷设方式:管内敷设	m	19.15			
39	030408001021	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*25+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	113.46			
40	030408001022	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*50+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设	m	109.54			
41	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤10mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	16			
42	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤35mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	8			
43	030408006010	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤120mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	12			
44	030411004061	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm ²	m	143			
45	030411004062	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	418			
46	030411004063	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	93.94			
47	030411004064	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-2.5mm ²	m	938.56			
48	030411004065	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	216.95			
49	030411004066	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	27.85			
50	030411004067	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-2.5mm ²	m	558.83			
51	030411004068	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-4mm ²	m	392.51			
52	030411004069	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZRBV-6mm ²	m	199.19			
53	030412001005	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:壁装	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第96页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030412001006	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:壁装	套	8			
55	030412001007	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:36w 3.安装方式:吸顶安装	套	7			
56	030412001008	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	2			
57	030412005008	荧光灯	1.名称:带蓄电池应急LED灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吊装	套	4			
58	030412005009	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	6			
59	030404034010	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	7			
60	030404034011	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	1			
61	030404034012	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	4			
62	030404034013	照明开关	1.名称:密闭单级开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	6			
63	030404035011	插座	1.名称:防水防溅插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	8			
64	030404035012	插座	1.名称:五孔安全插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	11			
65	030411006021	接线盒	1.名称:空白面板 2.材质:PVC 3.安装形式:综合考虑	个	639			
66	030411006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	30			
67	030411006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	679			
68	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:450*200*120	台	1			
69	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:160*75*50	台	7			
70	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢板 3.规格:满足设计要求	台	4			
71	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	92			
72	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装形式:沿砖混结构明敷	m	39.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第97页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设	m	226.65			
74	030409005002	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	177.62			
75	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内不小于φ16的钢筋上下通焊做避雷引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:满足图纸、设计及规范要求	m	463.81			
76	030409004003	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础梁(筏板)两根不小于φ16主筋通长可靠连通	m	329.6			
77	030414011003	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
78	031202008007	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m2	17.3799			
弱电系统								
79	030411005005	接线箱	1.名称:宽带接线箱 2.规格:600*600*160 3.安装形式:挂墙明装	个	2			
80	030411003021	桥架	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	23.5			
81	030411001083	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	81.45			
82	031202008008	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m2	20.46024			
应急照明系统								
83	030404017044	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:3#-1AEPS1 3.规格:0.35KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
84	030404017045	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:3#-2AEPS1 3.规格:0.3KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
85	030411001084	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	918.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第98页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	030413002018	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	243.65			
87	030411004070	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHRVS-2*2.5mm2	m	1206.66			
88	030411004071	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm2	m	35.52			
89	030412004013	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	80			
90	030412004014	装饰灯	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
91	030412004015	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:吊装	套	13			
92	030412004016	装饰灯	1.名称:应急灯(A型) 2.规格:5w 3.安装形式:吸顶	套	97			
93	030412004017	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	4			
94	030412004018	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型) 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	13			
95	030411006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	211			
给排水系统								
96	031001007007	复合管	1.安装部位:管道井内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN65 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	41.07			
97	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN65 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	4.78			
98	031001007009	复合管	1.安装部位:管道井内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	33.05			
99	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	96.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第99页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	031001007011	复合管	1.安装部位:管道井内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	0.2			
101	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	0.2			
102	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	27.19			
103	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De50 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	20.95			
104	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	11.97			
105	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	57.48			
106	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内明敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含管道消毒、冲洗	m	21.2			
107	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接方式:熔接 5.含管道消毒、冲洗	m	102.6			
108	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	12			
109	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内暗敷 2.输送介质:冷水 3.材质、规格:PPR-De20 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、冲洗	m	96.6			
110	030413002019	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:32mm以下	m	114.6			
111	030413002020	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:20mm以下	m	96.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第100页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De110 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	26.76			
113	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De75 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	18.9			
114	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:HDPE-De50 4.连接方式:熔接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	4			
115	031001005001	铸铁管	1.安装部位:出屋面 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:铸铁排水管 DN100 4.接口型式:承插 5.含留、打、堵孔洞	m	1.4			
116	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:普通PVC-U- De110 4.连接方式:粘接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡 7.含阻火圈	m	87.84			
117	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:普通PVC-U- De75 4.连接方式:粘接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	63			
118	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污、废水 3.材质、规格:普通PVC-U- De50 4.连接方式:粘接 5.含留、打、堵孔洞 6.含成品管卡	m	49.3			
119	031003001009	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN20 2.配套控制阀:铜球阀 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装位置:管道井内	个	1			
120	031003001010	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN20 2.配套控制阀:铜球阀 DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
121	031003006003	减压阀组	1.名称:可调式铜减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀、过 滤器、压力表、泄水阀及 相关阀门	组	3			
122	031003003011	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹法兰连接 4.含法兰安装	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第101页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	031003001011	螺纹阀门	1.名称:铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
124	031003001012	螺纹阀门	1.名称:铜止回阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
125	031003001013	螺纹阀门	1.名称:铜过滤器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
126	031004014011	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:全铜水封地漏 DN50	个	36			
127	031004014012	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:密闭型地漏 DN50	个	5			
128	031004014013	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:密闭型地漏 DN75	个	2			
129	031004014014	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:密闭型地漏 DN100	个	1			
130	031004014015	给、排水附(配)件	1.名称、材质、规格:塑料清扫口 DN100	个	12			
131	031002003025	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	8			
132	031002003026	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN80 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
133	031002003027	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN65 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	8			
134	031002003028	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN50 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	11			
135	031201001018	管道刷油	1.位置:外墙雨水管 2.分层内容:调和漆两道	m2	167.99			
136	031201001019	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	0.5			
137	031201001020	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	2.33			
138	031002001009	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	70.29			
通风系统								
139	030108003002	轴流通风机	1.名称:低噪声方型壁式轴流风机 PF-WD-1,2 2.设备型号:DFBZ-2.8 3.参数:风量1230m3/h、风压45Pa、转速1450rpm、功率0.04kw 4.含减震器、设备支吊架、软接口等	台	2			
140	030404033005	风扇	1.名称、型号:天花板管道式换气扇(自带止回阀) PF-400 2.参数:最大风量400m3/h,最大静压190Pa,功率54W,其余详见图纸	台	12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第102页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	030702001007	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.5 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m2	21.27			
142	031201003003	金属结构刷油	1.位置:镀锌钢板表面 2.分层内容:除锈后,防锈漆两道	m2	21.27			
143	030703001001	碳钢阀门	1.名称、规格:70° C防火阀-320*200 2.含支吊架制安	个	6			
144	030406009001	微型电机、电加热器	1.名称:检查接线 2.容量(kW):0.75KW以下	台	2			
145	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
采暖系统								
146	031001008001	直埋式预制保温管	1.安装部位:埋地 2.输送介质:采暖水 3.材质、规格:成品塑套钢无缝钢管保温管 DN125 4.连接方式:焊接 5.含补口保温	m	3.83			
147	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖水 3.材质、规格:无缝钢管 Φ 133*4.0 4.连接方式:焊接 5.含留、打、堵孔洞	m	13.48			
148	031001001001	钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖水 3.材质、规格:无缝钢管 Φ 57*3.0 4.连接方式:焊接 5.含留、打、堵孔洞	m	1			
149	031001001002	钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖水 3.材质、规格:无缝钢管 Φ 45*2.5 4.连接方式:焊接 5.含留、打、堵孔洞	m	0.3			
150	031003001014	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀 DN20 2.配套控制阀:铜球阀 DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
151	031003003012	法兰阀门	1.名称、规格:电动调节阀 DN50 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	1			
152	031003003013	法兰阀门	1.名称、规格:蝶阀 DN40 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	1			
153	031003003014	法兰阀门	1.名称、规格:蝶阀 DN125 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	5			
154	031003003015	法兰阀门	1.名称、规格:除污器(带排污阀) DN125 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	2			
155	031003003016	法兰阀门	1.名称、规格:静态平衡阀 DN125 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第103页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	031003003017	法兰阀门	1.名称、规格:超声波热量表 DN125 2.连接方式:平焊法兰连接 3.含法兰安装	个	1			
157	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯) 2.类型:综合考虑	台	2			
158	030601001001	温度仪表	1.名称:温度插台 2.类型:综合考虑	支	1			
159	031002003029	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN125 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
160	031201001021	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:除锈后,防锈漆两道	m ²	6.16			
161	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温壳(B1级) 2.管道外径:Φ133以内	m ³	0.44			
162	031002001010	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	7.8			
163	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
3#厂房消防安装工程								
消防栓系统								
1	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接方式:电熔连接 4.含留、打、堵孔洞	m	9.82			
2	030901002009	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸锌镀锌钢 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	199.75			
3	030901002010	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	33.77			
4	030901010006	室内消防栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓SN65) 3.附件材质、规格:室内消防栓型号为SN65型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第104页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	6			
6	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓SN65) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SN65型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	6			
7	030901010009	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J(单栓) 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SNZW65-Ⅲ型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC5手提式干粉灭火器。 4.安装参照:15S202-21、15S202-62	套	6			
8	030901010010	试验消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:试验用消火栓箱 SG24A65-J 3.附件材质、规格:室内消火栓型号为SN65型,龙带为DN65衬胶水龙带,长25米。直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.6-19,铜球阀DN25。 4.安装参照:15S202-54、15S202-61	套	1			
9	030901013004	灭火器箱	1.材质:综合考虑 2.其他:含2具手提式灭火器MF/ABC5	套	6			
10	031003001015	螺纹阀门	1.名称、规格:自动排气阀DN25 2.配套控制阀:铜球阀 DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003003018	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	5			
12	031003003019	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁对夹蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第105页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030901012005	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX100-A (地下式) 3.含配套阀门等整套	套	1			
14	031002003030	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
15	031002003031	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	22			
16	031002003032	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN65 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	1			
17	031201001022	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	79.55			
18	031201001023	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	3.13			
19	031002001011	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	169.73			
自动喷淋系统								
20	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接方式:熔接 4.含留、打、堵孔洞	m	2.89			
21	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:管道井内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	20.5			
22	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	60.01			
23	031003003020	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	1			
24	031201001024	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	29.86			
25	031201001025	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	1.23			
26	031002001012	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	62.55			
27	031002003033	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	1			
28	031002003034	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第106页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	水箱间							
29	031006015001	水箱	1.材质、类型、规格型号: 不锈钢水箱 5.0*3.0*2.0m 2.含防止旋流器、液位计、带加锁井盖人孔、通气管、金属丝滤网、防虫网罩、带阀门泄水管、溢流管等	台	1			
30	031006002001	稳压给水设备	1.参数:稳压设备 XW(L)-I -1.5-20-ADL V=150L, 配用水泵ADL4-3 Q=1.5L/s, H=20m, N=0.55kW,启泵压力Ps1=0.18MPa,停泵压力Ps2=0.22MPa 2.含配套管路、阀门等 3.不含控制箱	套	2			
31	031006013001	消毒器、消毒锅	1.名称:自洁消毒器 2.型号、规格:自洁消毒器 WTS-2B, 功率小于等于300W, 220V, 交流电源 50Hz 3.含控制箱安装	台	1			
32	030406009002	微型电机、电加热器	1.名称:检查接线 2.容量(kW):0.75KW以下	台	2			
33	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复合管 DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞 6.含管道消毒、冲洗	m	10.06			
34	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格、规格: 热浸镀锌镀锌钢 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	5.5			
35	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含留、打、堵孔洞	m	8.4			
36	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	1			
37	031003001016	螺纹阀门	1.名称:铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
38	031003001017	螺纹阀门	1.名称:铜闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
39	031003001018	螺纹阀门	1.名称:球墨铸铁Y型过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
40	031003001019	螺纹阀门	1.名称:液压水位控制阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
41	031003003021	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	4			
42	031003003022	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁止回阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第107页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
44	030503006001	传感器	1.名称:流量开关 2.规格:DN100	台	2			
45	031201001026	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:樟丹两道,调和漆两道	m2	4.98			
46	031201001027	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	0.1			
47	031002001013	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	11.63			
48	031002002001	设备支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	200			
49	03B005	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	台	1			
火灾自动报警系统								
50	030411001085	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	438.96			
51	030411001086	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ 20	m	12			
52	030413002021	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ 20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	121.3			
53	030408002005	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm2 2.敷设方式:管内敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	465.57			
54	030904003006	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮	个	24			
55	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	6			
消防设备电源监控系统								
56	030411004072	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5mm2	m	89.94			
电气火灾监控系统								
57	030411004073	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5mm2	m	12.4			
消防水池及泵房								
消防水池及泵房建筑工程								
土方工程								
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m2	416.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第108页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010101004004	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	1332.06			
3	01B147	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、人工清理基槽、装车、运输、卸车、平整、倒运等 6.工程量:按山东省2016建筑工程消耗量定额计算规则计算	m3	120.99			
4	010103001004	回填方	1.部位:基础回填 2.回填材料:场内素土 3.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求 4.取土运距:综合考虑 5.工作内容:包括挖土、运土、倒运、回填、压实等 6.工程量计算规则:按夯实后的密实体积计算	m3	157.88			
混凝土工程								
5	010501001010	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:150厚C20防腐蚀砼,随打随抹平 3.部位:筏板	m3	48.96			
6	010501004004	满堂基础	1.基础形式、材料种类:筏板、集水坑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	336.55			
7	01B148	桩芯砼	1.材质:C45膨胀混凝土,钢筋另行计算 2.位置:管桩顶部与承台连接处 3.填芯长度:满足L21G404桩基构造图集要求 4.工作内容:砼浇筑、振捣、养护等全部工作内容 5.工程量计算规则:按体积计算	m3	16.19			
8	010502001007	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	2.52			
9	010502001008	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	7.58			
10	010502002004	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.37			
11	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8 3.部位:地下室墙	m3	98.83			
12	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(抗腐蚀混凝土),抗渗等级P8	m3	49.93			
13	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	222.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第109页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:女儿墙	m3	7.94			
15	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	66.38			
16	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.3			
17	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.79			
18	010503005004	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
19	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.45			
20	010506001003	直形楼梯	1.厚度:100mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.梯板结构型式:有斜梁	m2	12.2			
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:集水坑、井盖板 2.单件体积:综合考虑 3.混凝土、砂浆强度等级:C25	m3	0.053			
钢筋工程								
22	010515009005	支撑钢筋(铁马)	1.钢筋种类:HRB400级钢 2.规格:按图纸设计及施工规范要求	t	0.433			
23	010515001057	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.356			
24	010515001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.916			
25	010515001059	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10箍筋 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	2.83			
26	010515001060	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ6 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.268			
27	010515001061	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ8 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	4.866			
28	010515001062	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ10 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.344			
29	010515001063	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ12 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	5.537			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第110页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010515001064	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ14 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	35.017			
31	010515001065	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ16 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.587			
32	010515001066	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ18 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	5.707			
33	010515001067	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ20 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	28.448			
34	010515001068	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ22 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	0.659			
35	010515001069	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢Φ25 2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求 3.带“E”钢筋综合考虑	t	1.09			
36	010516002004	预埋铁件	1.钢材品种:详见设计图纸 2.涂装:钢构件表面均需除锈和做防锈处理,满足设计并达到规范和验收要求 3.部位:铁爬梯、预埋件等	t	0.4742			
37	010516004008	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:16号钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:楼梯间	m2	147.56			
38	010516004009	钢丝网钢板网	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢筋网,钢丝直径不小于1.2mm、网孔尺寸不大于20mm*20mm 2.宽度:综合考虑 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)铁片等固定件 4.部位:填充墙与混凝土墙、梁、柱交接部位、安装线管剔槽部位、预留洞口背面等	m2	55.21			
39	010516004010	钢丝网钢板网	1.材料种类、规格:直径4钢筋网,间距100mm,单层双向 2.工作内容:含搭接、钢丝、铁片等固定件	m2	704.17			
40	010515011007	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢,直径≤Φ10 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第111页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010515011008	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢,直径 $\leq \Phi 16$ 2.包括:人工、机械、材料等完成该项工作所需全部费用(不含钢筋费用)	根	8			
42	01B149	桩芯插筋	1.工作内容:桩芯插筋,包括钢筋、钢板的制安等 2.工程量计算规则:按图示尺寸乘单位理论质量计算	t	4.48			
砌筑工程								
43	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	11.38			
44	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B05级加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆 4.综合考虑底部小砖及顶部膨胀细石混凝土填塞	m3	15.97			
45	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:120厚非粘土砖砌体 2.墙体类型:水池外侧墙防水保护层 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	31.2552			
屋面工程								
46	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡抹平 2.部位:屋面	m2	400.72			
47	01B150	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:屋面、小雨棚 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	403.25			
48	01B151	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:屋面 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	400.72			
49	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚B2挤塑保温板 2.部位:屋面	m2	400.72			
50	01B152	隔离层	1.材料名称:聚酯无纺布200g/m2 2.部位:屋面、小雨棚 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m2	403.25			
51	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:60厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.嵌缝材料种类:60厚C25混凝土保护层抹平压光,4m*4m界格,缝宽20,密封胶嵌缝 5.钢筋规格、型号: $\phi 4@100$ 单层双向钢筋网(单列) 6.部位:屋面	m2	400.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第112页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	01B153	屋面排气帽	1.材质:Φ50镀锌钢管 2.工作内容:排气管制作、运输、安装等 3.做法:高度满足设计并达到规范和验收要求	个	25			
防水工程								
53	01B154	桩头防水	1.桩头水泥基渗透结晶防水涂料,做法详见图纸设计	个	64			
54	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+4厚(-20度)SBS改性沥青防水卷材(I型) 2.防水层数:一层 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:屋面	m2	450.7			
55	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.8mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:屋面	m2	450.7			
56	010903001009	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:地下室侧墙	m2	260.46			
57	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.部位:地下室侧墙	m2	260.46			
58	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.9mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.6mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料 2.防水层数:一遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:消防水池、消防水泵房、楼梯间	m2	531.38			
59	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:消防水池、消防水泵房	m2	437.185			
60	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度遍数:1.5mm厚 3.部位:小雨棚	m2	3.77			
61	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20厚防水抗裂砂浆 2.部位:小雨棚	m2	3.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第113页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	010903001010	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5mm)+1.3厚聚合物水泥粘结料双层 2.防水层数:两遍 3.工作内容:含防水搭接、附加层、基层处理等 4.防水部位:消防水池、集水坑、排水沟内侧	m ²	1095.34			
63	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:15mm厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.部位:消防水池、集水坑、排水沟内侧	m ²	1095.34			
64	01B155	墙面一般抹灰	1.做法:20厚1:2水泥防水砂浆找平层 2.部位:消防水池、集水坑、排水沟内侧 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1095.34			
65	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度遍数:1.5mm厚 3.部位:外墙砌体墙面	m ²	77.43			
66	01B156	墙面一般抹灰	1.做法:5mm厚聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:外墙 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	577.39			
67	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:5mm厚聚合物防水抗裂砂浆 2.砂浆厚度、配合比:干粉乳液型 3.部位:外墙	m ²	577.39			
68	01B157	细石混凝土找坡层	1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石砼找坡层,随打随抹平 2.部位:消防水池、消防水泵房 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	303.45			
69	01B158	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位:消防水池、消防水泵房 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	531.38			
保温工程								
70	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋砼和填充墙等有保温外墙 2.保温隔热形式:25mm厚玻化微珠	m ²	518.2			
71	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝土挑檐、屋面造型外墙等冷桥部位无保温外墙 2.保温隔热形式:20mm厚玻化微珠	m ²	59.19			
72	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:小雨棚 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机保温砂浆	m ²	2.53			
73	011001002002	保温隔热天棚	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机保温砂浆 2.部位:小雨棚	m ²	2.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第114页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	011001003011	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:钢筋混凝土外墙、梁、柱等部位 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚复合保温板(80厚挤塑聚苯板+20厚不燃材料) 3.工作内容:包含板缝处理等费用 4.综合考虑外侧模板的支撑方式等	m ²	446.91			
75	011001003012	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室侧墙 2.保温隔热方式:50厚挤塑板	m ²	260.46			
门窗工程								
76	010802003007	乙级防火门	1.门的类型:钢制乙级防火门 2.门框及门套线:综合考虑 3.五金件及门锁:综合考虑,符合设计要求 4.工作内容:含门锁、合页、闭门器、顺序器等五金件详见图纸设计 5.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	3.6			
77	010807001010	铝合金窗	1.窗的类型:铝合金上悬窗 2.框、扇材质:65系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计	m ²	7.2			
78	010802001002	铝合金门	1.门的类型:铝合金门,窗扇综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+5mm 4.外框颜色:综合考虑 5.工作内容:根据图纸设计需做安全玻璃、防火玻璃的部位、铝型材、窗锁、合页、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等,详见图纸设计	m ²	3.6			
其他工程								
79	010103004004	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m ³	3354.27			
80	01B159	铸铁篦子	1.规格:380*500*30厚加重成品铸铁排水篦子 2.位置:排水沟 3.工作内容包含橡胶垫等	m	24.5			
81	010903005003	止水带	1.基层:砼墙 2.材质:3厚止水钢板	m	82.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第115页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	010507001002	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.面层厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光与外墙交接处用嵌缝膏保缝 3.部位:坡道	m ²	4.14			
83	010902004006	屋面排水管	1.排水管品种、规格:防紫外线UPVC-110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型侧墙雨水斗 3.含管卡、预留孔洞	m	31			
消防水池及泵房装饰工程								
楼地面工程								
1	011101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土随打随抹平压光,内配4@100单层双向钢筋网(单列) 2.部位:消防水池、消防水泵房	m ²	303.45			
2	011102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩石板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:楼梯间	m ²	13.25			
3	011106001001	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩石板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:楼梯	m ²	12.2			
4	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆 4.部位:水泥砂浆地面房间	m	163.25			
5	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.形式:直线形 3.粘贴层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,配套专用胶粘剂 4.面层材料种类:8-10厚石材面层,水泥浆擦缝 5.部位:石材地面位置	m ²	1.03			
6	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.形式:异形 3.粘贴层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,配套专用胶粘剂 4.面层材料种类:8-10厚石材面层,水泥浆擦缝 5.部位:石材地面位置	m ²	1.18			
墙面工程								
7	01B167	墙面界面剂	1.部位:外墙 2.基层处理:专用界面剂甩浆 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	577.39			
8	01B168	墙面界面剂	1.部位:内墙 2.基层处理:基层处理剂一道 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	548.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第116页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	01B169	耐碱玻璃纤维网格布	1.工作内容:墙、柱面耐碱玻璃纤维网格布 2.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算	m ²	1689.43			
10	011406001002	外墙真石漆	1.基层类型:外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.工作内容:包括底漆、面漆、分格嵌缝等,达到成活标准 4.部位:外墙、雨篷、设备井等	m ²	577.39			
11	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙、砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆 4.部位:消防水泵房	m ²	400.16			
12	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌体墙、砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 3.部位:楼梯间	m ²	147.56			
13	011406003003	满刮腻子	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 4.部位:有水设备间、楼梯间	m ²	547.72			
顶棚工程								
14	01B170	顶棚腻子	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:消防水池、消防水泵房	m ²	161.6			
15	01B171	顶棚腻子无机涂料	1.基层处理:现浇钢筋砼楼板底面机械打磨,平整度满足要求 2.做法:2-3mm厚柔性耐水腻子分遍批刮、磨平,无机涂料两遍,达到成活标准 3.工程量计算规则:按图示尺寸以面积计算 4.部位:楼梯间	m ²	24.14			
其他项目								
16	01B172	楼梯栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:净高900 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	5.3			
17	01B173	楼梯栏杆	1.材料:不锈钢栏杆 2.高度:水平段栏杆净高为1100 3.做法:详见22J403-1-2-8-A3金属栏杆,壁厚详图纸要求 4.工程量计算规则:按图示尺寸以延长米计算	m	1.625			
消防水池及泵房一般安装工程								
强电系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第117页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030404017046	配电箱	1.名称:消防电源柜XFSBAT 2.规格:800*600*2000 (H) 3.安装方式:落地安装 4.外部压、接线及型钢基础	台	1			
2	030404017047	配电箱	1.名称:室外消火栓控制柜XHACW 2.规格:800*600*2000 (H) 3.安装方式:落地安装 4.外部压、接线及型钢基础	台	1			
3	030404017048	配电箱	1.名称:室内消火栓控制柜XHACN 2.规格:800*600*2000 (H) 3.安装方式:落地安装 4.外部压、接线及型钢基础	台	1			
4	030404017049	配电箱	1.名称:喷淋泵控制柜PLAC 2.规格:800*600*2000 (H) 3.安装方式:落地安装 4.外部压、接线及型钢基础	台	1			
5	030404017050	配电箱	1.名称:稳压泵控制箱WYAC 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
6	030404017051	配电箱	1.名称:潜污泵控制箱PSAC 2.规格:综合考虑 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:焊、压接线端子,无端子外部接线	台	1			
7	030411003022	桥架	1.名称:消防电力桥架 2.型号、规格:(200+200)*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及规范要求 6.桥架防火封堵:符合规范要求	m	17.33			
8	030413001010	铁构件	1.名称:桥架支吊架制作、安装 2.材质:型钢 3.其他:含除锈刷保护漆	kg	73.48			
9	030411001087	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	4.25			
10	030411001088	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	8.3			
11	030411001089	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	104.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第118页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030411001090	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	4			
13	030411001091	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	4			
14	030411001092	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	63.4			
15	030411001093	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	5.3			
16	030411001094	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	5.04			
17	030411001095	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	64.94			
18	030413002022	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ32内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	12			
19	030413002023	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	16.4			
20	030408001023	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*35+1*16mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	31.95			
21	030408001024	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*35+1*16mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	61.85			
22	030408001025	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*35mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	31.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第119页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030408001026	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	61.85			
24	030408001027	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*70+1*35mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	20.45			
25	030408001028	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*70+1*35mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	49.98			
26	030408001029	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*70mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	20.45			
27	030408001030	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-3*70mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	49.98			
28	030408001031	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*4mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	24.3			
29	030408001032	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*4mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	9.04			
30	030408001033	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*6mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	9.3			
31	030408001034	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*6mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	24.62			
32	030408001035	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*2.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	4.25			
33	030408001036	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-5*2.5mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	13.98			
34	030408001037	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*2.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	2.62			
35	030408001038	电力电缆	1.型号、规格:NH-YJV-4*2.5mm ² 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.其他:综合考虑超高增加费	m	20.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第120页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030408006011	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤10mm ² 五芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	8			
37	030408006012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤35mm ² 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	8			
38	030408006013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤120mm ² 四芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第121页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030408006014	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤35mm ² 三芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	8			
40	030408006015	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:截面 ≤120mm ² 三芯 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内干包	个	6			
41	030411004074	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-2.5mm ²	m	43.96			
42	030411004075	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-2.5mm ² 4.其他:5m<操作高度 ≤10m	m	160.94			
43	030411004076	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm ²	m	139.66			
44	030411004077	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NHBV-4mm ² 4.其他:5m<操作高度 ≤10m	m	72.51			
45	030412001009	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:18w 3.安装方式:吸顶安装	套	2			
46	030412005010	荧光灯	1.名称:双管防水荧光灯 2.型号、规格:2*18w 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:5m<操作高度 ≤10m	套	11			
47	030404034014	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	1			
48	030404034015	照明开关	1.名称:密闭防水三联单控 开关 2.规格型号:10A 3.安装方式:暗装	个	1			
49	030404035013	插座	1.名称:防水密闭插座 2.规格:五孔 10A 3.安装方式:暗装	个	6			
50	030404035014	插座	1.名称:电采暖插座(防水 型) 2.规格:三孔 16A 3.安装方式:暗装	个	1			
51	030411006026	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	22			
52	030409008010	等电位端子箱、 测试板	1.名称:MEB总等电位箱 2.材质:钢板 3.规格:450*200*120	台	1			
53	030409008011	等电位端子箱、 测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢板 3.规格:满足设计要求	台	2			
54	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:沿砖混结构明 敷	m	8.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第122页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030409005003	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿女儿墙支架敷设	m	92.13			
56	030409005004	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿屋面敷设	m	80.92			
57	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内不小于φ16的钢筋上下通焊做避雷引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:满足图纸、设计及规范要求	m	80			
58	030409004004	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础梁(筏板)两根不小于φ16主筋通长可靠连通	m	131.67			
59	030414011004	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
60	031202008009	埋地管道防腐	1.做法:三油两布	m ²	2.6062			
应急照明系统								
61	030404017052	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:泵房-AEPS 3.规格:0.35KVA 4.安装方式:挂墙明装 5.含通信模块、充电模块、连锁控制模块等 6.外部压、接线	台	1			
62	030411001096	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	64.19			
63	030413002024	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:Φ20内 3.其他:满足图纸、设计及规范要求	m	4.5			
64	030411004078	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVSP-2*2.5mm ² 4.其他:综合考虑超高增加费	m	66.4			
65	030412004019	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯 2.规格:3w 3.安装形式:墙壁式	套	1			
66	030412004020	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	1			
67	030412004021	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	1			
68	030412004022	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	1			
69	030412004023	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1w 3.安装形式:墙壁式	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第123页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	030412004024	装饰灯	1.名称:应急灯 2.规格:5w 3.安装形式:吸顶	套	1			
71	030412004025	装饰灯	1.名称:应急灯 2.规格:5w 3.安装形式:吸顶 4.其他:5m<操作高度 ≤10m	套	5			
72	030411006027	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	11			
给排水系统								
73	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.输送介质:压力排水 3.材质、规格:球墨铸铁排水 管 DN100 4.连接形式:橡胶圈密封法 兰接口 5.含留、打、堵孔洞	m	1.5			
74	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞	m	3.3			
75	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞	m	6.57			
76	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷热水 3.材质、规格:衬塑刚性复 合管 DN100 4.连接方式:螺纹连接 5.含留、打、堵孔洞	m	35.58			
77	030109011001	潜水泵	1.名称、规格、型号:排污 泵 80XWQ40-15-4 2.参数:Q=45m ³ /h, H=0.15Pa,N=4KW 3.不含控制箱	台	2			
78	030406006002	低压交流异步电 动机	1.名称:检查接线 2.容量(kW):4KW	台	2			
79	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯) 2.类型:综合考虑	台	2			
80	031003010002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	4			
81	031003010003	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接方式:法兰连接	个	2			
82	031003003023	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁止回阀 2.规格:DN80 3.连接方式:法兰连接	个	2			
83	031003003024	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN80 3.连接方式:法兰连接	个	2			
84	031003003025	法兰阀门	1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	5			
85	031003003026	法兰阀门	1.名称:球墨铸铁Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第124页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	031003003027	法兰阀门	1.名称:铸铜液压水位控制阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	4			
87	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	1			
88	031003011001	法兰	1.材质、规格:螺纹法兰DN80	副	3			
89	031003011002	法兰	1.材质、规格:螺纹法兰DN100	副	18			
90	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外地下式消火栓 2.规格:DN150	套	1			
91	031002003035	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	3			
92	031002003036	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质规格:DN100 3.填料材质:符合设计及规范要求	个	6			
93	031201001028	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	0.7			
94	031002001014	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	21.33			
暖通系统								
95	030702001008	碳钢通风管道	1.名称、材质、厚度:镀锌薄钢板 δ 0.75 2.形状:矩形 3.接口形式:共板法兰 4.含管件、法兰、支架	m2	18.36			
96	030108003003	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机PF-1 2.设备型号:SYF-3.5F 3.参数:风量5000m3/h、风压512Pa、转速2900rpm、功率1.5kw 4.含减震器、设备支吊架、软接口等	台	1			
97	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.容量(kW):3KW	台	1			
98	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:单层百叶风口-500*400 2.材质:铝合金	个	2			
99	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称、规格:防雨百叶风口-1000*500 2.材质:铝合金	个	1			
100	03B006	蓄热式电暖器	1.类型:蓄热式电暖气 2.规格:功率2.2KW	台	1			
101	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1			
消防水池及泵房消防安装工程								
火灾自动报警系统								
1	030411001097	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	73.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第125页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030411001098	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	23.32			
3	030411001099	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	18.4			
4	030411001100	配管	1.名称:金属软管 2.规格:φ20	m	4.5			
5	030411004079	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5mm ²	m	23.32			
6	030411004080	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	184.62			
7	030408002006	控制电缆	1.型号:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	50.78			
8	030408002007	控制电缆	1.型号:NH-KVV-6*1.5mm ² 2.敷设方式:管内敷设 3.含控制电缆头制作安装	m	28.83			
9	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机	个	1			
10	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:控制模块	个	3			
11	030904008014	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	8			
12	030904008015	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	1			
13	030904008016	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	3			
14	030411005006	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.规格:综合考虑 3.安装形式:挂墙明装	个	1			
15	030411006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	9			
消防设备电源监控系统								
16	030411001101	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	7.61			
17	030411004081	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	m	9.61			
18	030411004082	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	10			
消防泵房水								
19	030109001001	离心式泵	1.名称、型号:室内消火栓加压泵 Q=25L/S,H=0.70MPa, N=37KW 2.输送介质:消防水 3.不含控制箱 4.含专用减震器	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第126页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030109001002	离心式泵	1.名称、型号:自动喷洒加压泵 Q总=120L/S, Q单=60L/S, H=0.80MPa,N=75KW 2.输送介质:消防水 3.不含控制箱 4.含专用减震器	台	3			
21	030109001003	离心式泵	1.名称、型号:室外消防栓加压泵 Q=45L/S,H=0.46MPa, N=45KW; 2.输送介质:消防水 3.不含控制箱 4.含专用减震器	台	2			
22	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:室外消防栓泵系统稳压设备 2.参数:XW(L)-II-1.5-30-ADL,Vx=150L; 配泵ADL4-5,Q=1.5L/s,H=30米,N=1.1kW 3.含水泵、阀门、减震装置等全部附件 4.不含控制箱	套	1			
23	030406006004	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.容量(kW):100KW以内	台	7			
24	030406006005	低压交流异步电动机	1.名称:检查接线 2.容量(kW):3KW	台	1			
25	030601005001	物位检测仪表	1.名称、规格:磁翻板液位计 2.测量范围:参见设计图纸	台	3			
26	031006013002	消毒器、消毒锅	1.名称:自洁消毒器 2.型号、规格:自洁消毒器WTS-2B, 功率小于等于300W, 220V, 交流电源50Hz 3.含控制箱安装	台	9			
27	030801017001	金属骨架复合管	1.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管-DN250 2.连接方式:熔接 3.包含水压试验、水冲洗	m	3			
28	030801017002	金属骨架复合管	1.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管-DN200 2.连接方式:熔接 3.包含水压试验、水冲洗	m	3			
29	030801017003	金属骨架复合管	1.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管-DN150 2.连接方式:熔接 3.包含水压试验、水冲洗	m	9.52			
30	030801001001	低压碳钢管	1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN300 2.连接方式:沟槽连接 3.包含水压试验、水冲洗	m	4.59			
31	030801001002	低压碳钢管	1.材质、规格:热浸镀锌钢管DN250 2.连接方式:沟槽连接 3.包含水压试验、水冲洗	m	7.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第127页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030801001003	低压碳钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	42.09			
33	030801001004	低压碳钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	66.4			
34	030801001005	低压碳钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	53.87			
35	030801001006	低压碳钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	1.2			
36	030801001007	低压碳钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	7.72			
37	030801001008	低压碳钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN250 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	27.54			
38	030801001009	低压碳钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	28.89			
39	030801001010	低压碳钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	4.97			
40	030801001011	低压碳钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	27.42			
41	030801001012	低压碳钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接方式:沟槽连接 3. 包含水压试验、水冲洗	m	0.9			
42	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质、规格:沟槽弯头 DN300 2. 连接方式:卡箍连接 3. 含卡箍	个	2			
43	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质、规格:沟槽弯头 DN250 2. 连接方式:卡箍连接 3. 含卡箍	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第128页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030804001003	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽弯头 DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	15			
45	030804001004	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽弯头 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	19			
46	030804001005	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽弯头 DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	29			
47	030804001006	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽弯头 DN50 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
48	030804001007	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN250*200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	3			
49	030804001008	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN250*150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	5			
50	030804001009	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN200*150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	5			
51	030804001010	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN200*100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
52	030804001011	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN150*100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
53	030804001012	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径 DN100*50 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	1			
54	030804001013	低压碳钢管件	1.材质、规格:吸水喇叭口 DN250 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	5			
55	030804001014	低压碳钢管件	1.材质、规格:吸水喇叭口 DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
56	030804001015	低压碳钢管件	1.材质、规格:吸水喇叭口 DN50 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
57	030804001016	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽正三通 DN250 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	1			
58	030804001017	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽正三通 DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第129页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030804001018	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽正三通 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	6			
60	030804001019	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽正三通 DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	7			
61	030804001020	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径三 通 DN250*200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	1			
62	030804001021	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径三 通 DN200*65 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	1			
63	030804001022	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径三 通 DN200*100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	4			
64	030804001023	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径三 通 DN100*50 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	1			
65	030804001024	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径三 通 DN150*100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
66	030804001025	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径四 通 DN200*200*100*65 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	4			
67	030804001026	低压碳钢管件	1.材质、规格:沟槽异径四 通 DN150*150*100*65 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	2			
68	030804001027	低压碳钢管件	1.材质、规格:溢流口(设18 目防虫网) DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	个	3			
69	030807003001	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN50 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
70	030807003002	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN65 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	7			
71	030807003003	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN100 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	11			
72	030807003004	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN150 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	7			
73	030807003005	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	9			
74	030807003006	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN250 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
75	030807003007	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨 铸铁闸阀 DN300 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
76	030807003008	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:可曲 挠橡胶接头 DN50 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第130页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030807003009	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:可曲挠橡胶接头 DN150 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
78	030807003010	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:可曲挠橡胶接头 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	7			
79	030807003011	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:可曲挠橡胶接头 DN250 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
80	030807003012	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁Y型过滤器 DN50 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
81	030807003013	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁Y型过滤器 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
82	030807003014	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁Y型过滤器 DN250 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
83	030807003015	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:试水阀 DN65 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	7			
84	030807003016	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁止回阀 DN100 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
85	030807003017	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁止回阀 DN150 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
86	030807003018	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:球墨铸铁止回阀 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
87	030807003019	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:水锤防止器 DN150 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2			
88	030807003020	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:水锤防止器 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	5			
89	030807003021	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:遥控信号蝶阀 DN250 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	3			
90	030807003022	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:信号蝶阀 DN200 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
91	030807003023	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:安全阀 DN100 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	3			
92	030807003024	低压法兰阀门	1.名称、材质、规格:流量计 DN100 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	3			
93	030503006002	传感器	1.名称:压力开关 DN150 2.连接方式:沟槽法兰连接	台	2			
94	030503006003	传感器	1.名称:压力开关 DN200 2.连接方式:卡箍连接	台	5			
95	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯) 2.类型:综合考虑	台	20			
96	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN50 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	6			
97	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第131页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	18			
99	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	20			
100	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	41			
101	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN250 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	15			
102	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1.名称、材质、规格:沟槽法兰 DN300 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍	副	1			
103	030810010001	钢骨架复合塑料法兰	1.名称、材质、规格:单片塑料法兰 DN150 2.连接方式:熔接	副	0.5			
104	030810010002	钢骨架复合塑料法兰	1.名称、材质、规格:单片塑料法兰 DN200 2.连接方式:熔接	副	1			
105	030810010003	钢骨架复合塑料法兰	1.名称、材质、规格:单片塑料法兰 DN250 2.连接方式:熔接	副	1			
106	030901013005	灭火器	1.规格、型号:手提式干粉灭火器 MF/ABC3	具	2			
107	030817008001	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN250 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	5			
108	030817008002	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN200 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	2			
109	030817008003	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN150 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	7			
110	030817008004	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN100 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	7			
111	030817008005	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN50以内 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	2			
112	030817008006	套管制作安装	1.类型、规格:柔性防水套管 DN300 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	2			
113	030817008007	套管制作安装	1.类型、规格:刚性防水套管 DN250 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	2			
114	030817008008	套管制作安装	1.类型、规格:刚性防水套管 DN150 2.填料材质:符合设计及规范要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第132页 共132页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030817008009	套管制作安装	1.类型、规格:刚性防水套管 DN200 2.填料材质:符合设计及规范要求	个	2			
116	030815001001	管道支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	Kg	474			
117	030307005001	设备支架	1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:支架、支座 3.安装位置:综合考虑	t	0.2			
118	031201001029	管道刷油	1.位置:明敷管道刷漆 2.分层内容:色环或喷字	m2	7.02			
119	03B007	小型站类工艺系统调整费		项	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)
	场区清理	
	场区清理	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	桩基工程	
	1#物流仓储桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防水池及泵房桩基工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物流仓储	
	1#物流仓储建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物流仓储钢结构工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物流仓储装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物流仓储一般安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#物流仓储消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储	
	2#物流仓储建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储钢结构工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储一般安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#物流仓储消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)
	3#厂房	
	3#厂房建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房一般安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#厂房消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防水池及泵房	
	消防水池及泵房建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防水池及泵房装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防水池及泵房一般安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防水池及泵房消防安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	场区清理				
	场区清理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	桩基工程				
	1#物流仓储桩基工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	2#物流仓储桩基工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	3#厂房桩基工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	消防水池及泵房桩基工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1#物流仓储				
	1#物流仓储建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1#物流仓储钢结构工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1#物流仓储装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	1#物流仓储一般安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#物流仓储消防安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#物流仓储				
	2#物流仓储建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	2#物流仓储钢结构工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	2#物流仓储装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	2#物流仓储一般安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#物流仓储消防安装工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#厂房				
	3#厂房建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	3#厂房装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	3#厂房一般安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#厂房消防安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防水池及泵房				
	消防水池及泵房建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	消防水池及泵房装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	消防水池及泵房一般安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防水池及泵房消防安装工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心（B型）项目一期

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心（B型）项目一期

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		场区清理						
		场区清理						
		桩基工程						
		1#物流仓储桩基工程						
		2#物流仓储桩基工程						
		3#厂房桩基工程						
		消防水池及泵房桩基工程						
		1#物流仓储						
		1#物流仓储建筑工程						
1	011701002001	桩承台基础脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1954.04			
2	011701003001	砌筑脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4933.17			
3	011701002002	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	761.15			
4	011703001001	垂直运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	17951.44			
5	011702001001	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	2408.18			
6	01B021	砖胎膜	1.构件类型: 综合考虑 2.部位: 地面板、桩承台、基础梁等 3.工作内容: 含砌砖、抹灰、刷隔离剂等	m3	1557.52			
7	011702005001	基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	724.55			
8	011702001002	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	209.82			
9	011702001003	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	177.55			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011702002001	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	88.26			
11	011702011001	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	314.74			
12	011702008001	圈梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3.57			
13	011702009001	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	18.06			
14	011702030001	后浇带直形墙模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	24.24			
15	011702030002	后浇带梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	73.44			
16	011702030003	后浇带基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	5.28			
17	011702002002	现浇混凝土柱脚砼模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	52.24			
18	01B022	预制混凝土块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m3	0.7			
19	011702027001	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	40.5			
1#物流仓储钢结构工程								
1#物流仓储装饰工程								
1	011701002003	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7343.88			
2	011701002004	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	608.9			
1#物流仓储一般安装工程								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
1#物流仓储消防安装工程								
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
2#物流仓储								
2#物流仓储建筑工程								
1	011701002005	桩承台基础脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1479.88			
2	011701002006	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	119.96			
3	011701003002	砌筑脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1814.74			
4	011703001002	垂直运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	11990.08			
5	011702001004	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	1594.25			
6	01B071	砖胎膜	1.构件类型:综合考虑 2.部位:地面板、桩承台、基础梁等 3.工作内容:含砌砖、抹灰、刷隔离剂等	m3	1179.39			
7	011702001005	现浇混凝土桩承台基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	147.097			
8	011702001006	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	122.81			
9	011702005002	基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	424.29			
10	011702011002	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高等	m2	309.04			
11	011702002003	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	98.77			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702008002	圈梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3.06			
13	011702009002	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	8.59			
14	011702030004	后浇带直形墙模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.48			
15	011702030005	后浇带梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	51.98			
16	011702030006	后浇带基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3.36			
17	011702002004	现浇混凝土柱脚砼模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	36.54			
18	01B072	预制混凝土块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m3	0.7			
19	011702027002	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.5			
20	011702002005	构造柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	11.57			
2#物流仓储钢结构工程								
2#物流仓储装饰工程								
1	011701002007	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3503.93			
2	011701002008	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	171			
2#物流仓储一般安装工程								
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
2#物流仓储消防安装工程								
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3#厂房							
	3#厂房建筑工程							
1	01B126	桩承台脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	115.17			
2	01B127	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5868.07			
3	01B128	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2732.99			
4	011701010001	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
5	01B129	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	4010.37			
6	01B130	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	3448.2			
7	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4209.63			
8	01B131	依附斜道	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	座	1			
9	011703001003	垂直运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	6998.54			
10	01B132	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	138.09			
11	01B133	砖胎膜	1.构件类型: 综合考虑 2.部位: 筏板、桩承台、集水坑、电梯基坑 3.工作内容: 含砌砖、抹灰、刷隔离剂等	m3	148.98			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702002006	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	1664.97			
13	011702003001	构造柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	756.3			
14	011702011003	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高等	m2	584.35			
15	011702006001	矩形梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	48.1			
16	011702014001	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	8746.36			
17	011702016001	平板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	84.81			
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	18.69			
19	011702008003	圈梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	439.54			
20	011702009003	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	34.15			
21	011702022001	天沟、檐沟	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	951.46			
22	011702024001	楼梯	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	166.84			
23	01B134	预制混凝土块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m3	6.52			
24	01B135	现浇混凝土设备基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	27.84			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702030007	后浇带	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	149.805			
26	011705002001	大型机械基础	1.机械设备名称:塔式起重机 2.基础类型:独立基础 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:含砼垫层、基础浇筑及拆除、预埋螺栓、钢筋、模板安拆等	m3	30			
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:塔式起重机 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
28	011705002002	大型机械基础	1.机械设备名称:施工电梯 2.基础类型:独立基础 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:含砼垫层、基础浇筑及拆除、预埋螺栓、钢筋、模板安拆等	m3	10			
29	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
3#厂房装饰工程								
1	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	152.56			
2	011701003003	里脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	6415.28			
3#厂房一般安装工程								
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
3#厂房消防安装工程								
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007002	高层施工增加		项	1			
消防水池及泵房								
消防水池及泵房建筑工程								
1	01B160	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	330.37			
2	01B161	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	60.19			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	01B162	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	506.68			
4	01B163	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	264.3			
5	011701002010	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	506.68			
6	011703001004	垂直运输	1.运输机械:投标单位自行考虑 2.范围:综合考虑本次招标范围内该单体工程内的所有工程内容	m2	413.96			
7	01B164	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.47			
8	01B165	砖胎膜	1.构件类型:综合考虑 2.部位:筏板、集水坑、电梯基坑、水池、排水沟侧壁 3.工作内容:含砌砖、抹灰、刷隔离剂等	m3	2.976			
9	011702001007	满堂基础	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	175.93			
10	011702002007	矩形柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	41.19			
11	011702003002	构造柱	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	4.474			
12	011702011004	直形墙	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高、螺栓、端头处理、防水、螺栓孔填塞等	m2	1514.19			
13	011702014002	有梁板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	469.1			
14	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3.04			
15	011702008004	圈梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	6.5			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011702009004	过梁	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	3.5			
17	011702022002	天沟、檐沟	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	13.36			
18	011702024002	楼梯	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	12.2			
19	01B166	现浇混凝土其他构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.内容:含模板制作、支拆及支撑超高	m2	0.6561			
20	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:2kw功率 2.抽水、拆除抽水设备并回收	台日	60			
消防水池及泵房装饰工程								
1	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	354.26			
消防水池及泵房一般安装工程								
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
消防水池及泵房消防安装工程								
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	场区清理			
	场区清理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	桩基工程			
	1#物流仓储桩基工程			
1	暂列金额	项	500000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		500000.00	
	2#物流仓储桩基工程			
1	暂列金额	项	320000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		320000.00	
	3#厂房桩基工程			
1	暂列金额	项	45000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		45000.00	
	消防水池及泵房桩基工程			
1	暂列金额	项	20000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		20000.00	
	1#物流仓储			
	1#物流仓储建筑工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	830000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		830000.00	
1#物流仓储钢结构工程				
1	暂列金额	项	990000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		990000.00	
1#物流仓储装饰工程				
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		80000.00	
1#物流仓储一般安装工程				
1	暂列金额	项	80000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	1520000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		1600000.00	
1#物流仓储消防安装工程				
1	暂列金额	项	160000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+4+5+6+7+8		160000.00	
2#物流仓储				
2#物流仓储建筑工程				
1	暂列金额	项	580000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		580000.00	
2#物流仓储钢结构工程				
1	暂列金额	项	680000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		680000.00	
2#物流仓储装饰工程				
1	暂列金额	项	50000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		50000.00	
2#物流仓储一般安装工程				
1	暂列金额	项	53000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	960000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		1013000.00	
2#物流仓储消防安装工程				
1	暂列金额	项	105000.00	详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		105000.00	
3#厂房				
3#厂房建筑工程				
1	暂列金额	项	319000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		319000.00	
3#厂房装饰工程				
1	暂列金额	项	35000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		35000.00	
3#厂房一般安装工程				
1	暂列金额	项	19000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	100000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7+8		119000.00	
3#厂房消防安装工程				
1	暂列金额	项	7000.00	详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		7000.00	
消防水池及泵房				
消防水池及泵房建筑工程				
1	暂列金额	项	70000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		70000.00	
消防水池及泵房装饰工程				
1	暂列金额	项	7500.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		7500.00	
消防水池及泵房一般安装工程				
1	暂列金额	项	7000.00	详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		7000.00	
消防水池及泵房消防安装工程				
1	暂列金额	项	14000.00	详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费	项		
7	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8		14000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	场区清理			
	场区清理			
1	暂列金额	项		
	合计			
	桩基工程			
	1#物流仓储桩基工程			
1	暂列金额	项	500000.00	
	合计		500000.00	
	2#物流仓储桩基工程			
1	暂列金额	项	320000.00	
	合计		320000.00	
	3#厂房桩基工程			
1	暂列金额	项	45000.00	
	合计		45000.00	
	消防水池及泵房桩基工程			
1	暂列金额	项	20000.00	
	合计		20000.00	
	1#物流仓储			
	1#物流仓储建筑工程			
1	暂列金额	项	830000.00	
	合计		830000.00	
	1#物流仓储钢结构工程			
1	暂列金额	项	990000.00	
	合计		990000.00	
	1#物流仓储装饰工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	1#物流仓储一般安装工程			
1	暂列金额	项	80000.00	
	合计		80000.00	
	1#物流仓储消防安装工程			
1	暂列金额	项	160000.00	
	合计		160000.00	
	2#物流仓储			
	2#物流仓储建筑工程			
1	暂列金额	项	580000.00	
	合计		580000.00	
	2#物流仓储钢结构工程			
1	暂列金额	项	680000.00	
	合计		680000.00	
	2#物流仓储装饰工程			
1	暂列金额	项	50000.00	
	合计		50000.00	
	2#物流仓储一般安装工程			
1	暂列金额	项	53000.00	
	合计		53000.00	
	2#物流仓储消防安装工程			
1	暂列金额	项	105000.00	
	合计		105000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	3#厂房			
	3#厂房建筑工程			
1	暂列金额	项	319000.00	
	合计		319000.00	
	3#厂房装饰工程			
1	暂列金额	项	35000.00	
	合计		35000.00	
	3#厂房一般安装工程			
1	暂列金额	项	19000.00	
	合计		19000.00	
	3#厂房消防安装工程			
1	暂列金额	项	7000.00	
	合计		7000.00	
	消防水池及泵房			
	消防水池及泵房建筑工程			
1	暂列金额	项	70000.00	
	合计		70000.00	
	消防水池及泵房装饰工程			
1	暂列金额	项	7500.00	
	合计		7500.00	
	消防水池及泵房一般安装工程			
1	暂列金额	项	7000.00	
	合计		7000.00	
	消防水池及泵房消防安装工程			
1	暂列金额	项	14000.00	
	合计		14000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		场区清理				
		场区清理				
		桩基工程				
		1#物流仓储桩基工程				
		2#物流仓储桩基工程				
		3#厂房桩基工程				
		消防水池及泵房桩基工程				
		1#物流仓储				
		1#物流仓储建筑工程				
		1#物流仓储钢结构工程				
		1#物流仓储装饰工程				
		1#物流仓储一般安装工程				
		1#物流仓储消防安装工程				
		2#物流仓储				
		2#物流仓储建筑工程				
		2#物流仓储钢结构工程				
		2#物流仓储装饰工程				
		2#物流仓储一般安装工程				
		2#物流仓储消防安装工程				
		3#厂房				
		3#厂房建筑工程				
		3#厂房装饰工程				
		3#厂房一般安装工程				
		3#厂房消防安装工程				
		消防水池及泵房				
		消防水池及泵房建筑工程				
		消防水池及泵房装饰工程				
		消防水池及泵房一般安装工程				
		消防水池及泵房消防安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		场区清理				
		场区清理				
		桩基工程				
		1#物流仓储桩基工程				
		2#物流仓储桩基工程				
		3#厂房桩基工程				
		消防水池及泵房桩基工程				
		1#物流仓储				
		1#物流仓储建筑工程				
		1#物流仓储钢结构工程				
		1#物流仓储装饰工程				
		1#物流仓储一般安装工程				
		1#物流仓储消防安装工程				
		2#物流仓储				
		2#物流仓储建筑工程				
		2#物流仓储钢结构工程				
		2#物流仓储装饰工程				
		2#物流仓储一般安装工程				
		2#物流仓储消防安装工程				
		3#厂房				
		3#厂房建筑工程				
		3#厂房装饰工程				
		3#厂房一般安装工程				
		3#厂房消防安装工程				
		消防水池及泵房				
		消防水池及泵房建筑工程				
		消防水池及泵房装饰工程				
		消防水池及泵房一般安装工程				
		消防水池及泵房消防安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	场区清理			
	场区清理			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	桩基工程			
	1#物流仓储桩基工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2#物流仓储桩基工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	3#厂房桩基工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	消防水池及泵房桩基工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1#物流仓储			
	1#物流仓储建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1#物流仓储钢结构工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	1#物流仓储装饰工程			
	合计			
	1#物流仓储一般安装工程			
1	升降平台暂估		480000.00	
2	天沟、雨棚融雪暂估		540000.00	
3	抗震支架暂估		500000.00	
	合计		1520000.00	
	1#物流仓储消防安装工程			
	合计			
	2#物流仓储			
	2#物流仓储建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2#物流仓储钢结构工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2#物流仓储装饰工程			
	合计			
	2#物流仓储一般安装工程			
1	升降平台暂估		300000.00	
2	天沟、雨棚融雪暂估		360000.00	
3	抗震支架暂估		300000.00	
	合计		960000.00	
	2#物流仓储消防安装工程			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	3#厂房			
	3#厂房建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	3#厂房装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	3#厂房一般安装工程			
1	抗震支架暂估		100000.00	
	合计		100000.00	
	3#厂房消防安装工程			
	合计			
	消防水池及泵房			
	消防水池及泵房建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	消防水池及泵房装饰工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	消防水池及泵房一般安装工程			
	合计			
	消防水池及泵房消防安装工程			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	场区清理					
	场区清理					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	桩基工程					
	1#物流仓储桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#厂房桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防水池及泵房桩基工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#物流仓储					
	1#物流仓储建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#物流仓储钢结构工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#物流仓储装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#物流仓储一般安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#物流仓储消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储					
	2#物流仓储建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储钢结构工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储一般安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#物流仓储消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	3#厂房					
	3#厂房建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#厂房装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#厂房一般安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#厂房消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防水池及泵房					
	消防水池及泵房建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防水池及泵房装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防水池及泵房一般安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防水池及泵房消防安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	场区清理				
	场区清理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	桩基工程				
	1#物流仓储桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	2#物流仓储桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3#厂房桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	消防水池及泵房桩基工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#物流仓储					
1#物流仓储建筑工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#物流仓储钢结构工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#物流仓储装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#物流仓储一般安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	1#物流仓储消防安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#物流仓储				
	2#物流仓储建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#物流仓储钢结构工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	2#物流仓储装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
2#物流仓储一般安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2#物流仓储消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#厂房					
3#厂房建筑工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#厂房装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#厂房一般安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#厂房消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防水池及泵房					
消防水池及泵房建筑工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防水池及泵房装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防水池及泵房一般安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:威海港区保税物流中心(B型)项目一期

第6页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
消防水池及泵房消防安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
	场区清理			
	场区清理			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	桩基工程			
	1#物流仓储桩基工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#物流仓储桩基工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房桩基工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	消防水池及泵房桩基工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#物流仓储			
	1#物流仓储建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#物流仓储钢结构工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#物流仓储装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	1#物流仓储一般安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#物流仓储消防安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#物流仓储			
	2#物流仓储建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
	合计			
	2#物流仓储钢结构工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#物流仓储装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2#物流仓储一般安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#物流仓储消防安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#厂房			
	3#厂房建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3#厂房一般安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#厂房消防安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防水池及泵房			
	消防水池及泵房建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	消防水池及泵房装饰工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	消防水池及泵房一般安装工程			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	消防水池及泵房消防安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	场区清理			
	场区清理			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	桩基工程			
	1#物流仓储桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	2#物流仓储桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房桩基工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防水池及泵房桩基工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#物流仓储				
1#物流仓储建筑工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#物流仓储钢结构工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#物流仓储装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#物流仓储一般安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#物流仓储消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#物流仓储				
2#物流仓储建筑工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2#物流仓储钢结构工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#物流仓储装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#物流仓储一般安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#物流仓储消防安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房			
	3#厂房建筑工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房一般安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	3#厂房消防安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防水池及泵房				
消防水池及泵房建筑工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防水池及泵房装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防水池及泵房一般安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
消防水池及泵房消防安装工程				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区保税物流中心(B型)项目一期

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.32	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			