永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

03704064

电梯采购合同

招标人（甲方）：合肥市包河经济开发区管理委员会、

合肥市包河城市建设投资有限公司

供货人（乙方）：永大电梯设备（中国）有限公司

签订地点：合肥

项目名称：沪上人家、榆林桥畔二期电梯采购安装

项目编号：2016GBCZ2689

0303231

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及安徽诚信项目管理有限公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

项目一　榆林桥畔二期

单位：人民币元

序号	号机	货物名称	品牌、型号规格	原产地/生产厂商	载重	速度	数量	设备	安装	小计/台	合计
					(KG)	m/s	（台）	单价	单价		
1	1	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *19/ 19－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	208300	72070	280370	280370
2	13	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *18/ 18－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	205800	70670	276470	276470
3	2	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *25/ 25－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	229300	80540	309840	309840
4	14	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *24/ 24－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	226800	79120	305920	305920
5	3	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *19/ 19－ CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	208300	72070	280370	280370
6	15	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *18/ 18－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	205800	70670	276470	276470
7	4	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *19/ 19－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	208300	72070	280370	280370
8	16	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *18/ 18－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	205800	70670	276470	276470
9	5	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *25/ 25－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	229300	80540	309840	309840
10	17	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *24/ 24－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	226800	79120	305920	305920
11	7	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *25/ 25－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	229300	80540	309840	309840
12	6	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	86170	329470	329470
13	19	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *24/ 24－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	226800	79120	305920	305920
14	18	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ－1000 *28/ 28－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	240800	84750	325550	325550

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

15	8-9	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *26/ 26 - CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	2	232800	80540	313340	626680
16	20-21	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *24/ 24 - CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	2	226800	79120	305920	611840
17	10	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *34/ 34 - CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	260800	93220	354020	354020
18	22	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *32/ 32- CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	254800	90420	345220	345220
19	11	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *34/ 34 - CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	260800	93220	354020	354020
20	23	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *32/ 32- CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	254800	90420	345220	345220
21	12	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *34/ 34 - CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	260800	93220	354020	354020
22	24	普通乘客电梯兼担架电梯	永大电梯、EIQ - 1000 *32/ 32- CO 120	上海/永大电梯设备(中国)有限公司	1000KG	2.0m/s	1	254800	90420	345220	345220
单项目小计							24	/	/	/	7509060	

单项目总报价合计：柒佰伍拾万玖仟零陆拾元整　　小写：￥7509060.00 元

（其中设备总价为：伍佰伍拾陆万零柒佰元整　　小写：￥5560700.00 元

安装总价为：壹佰玖拾肆万捌仟叁佰陆拾元整　　小写：￥1948360.00 元

0303232

永大电梯 YUNGDAV 中国制造

项目二　　沪上人家拆迁复建点

序号	号机	货物名称	品牌、型号规格	原产地/生产厂商	载重	速度	数量	设备	安装	小计/台	合计
					(KG)	m/s	(台)	单价	单价		
1	47	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *32/ 32－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	260800	92420	353220	353220
2	48	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	85360	328660	328660
3	49-50	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	253800	89600	343400	686800
4	51	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	85360	328660	328660
5	52	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *32/ 32－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	260800	92420	353220	353220
6	53-54	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	253800	89600	343400	686800
7	55	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	253800	89600	343400	343400
8	56	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	253800	89600	343400	343400
9	57	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	85360	328660	328660
10	58-59	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	250300	88170	338470	676940
11	60	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	250300	88170	338470	338470
12	61	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	250300	88170	338470	338470
13	62	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	250300	88170	338470	338470
14	63	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	239800	83940	323740	323740
15	65	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	239800	83940	323740	323740
16	64	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *31/ 31－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	257300	91010	348310	348310
17	66	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	239800	83940	323740	323740
18	67	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *31/ 31－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	257300	91010	348310	348310
19	68	无障碍电梯（担架电梯）	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26－CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	239800	83940	323740	323740

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

20	69	无障碍电梯	永大电梯、EIQ－1000 *4/ 4- CO 090	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.5m/s	1	171600	58820	230420	230420
21	25	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *32/ 32 - CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	257300	91830	349130	349130
22	26	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	236300	83360	319660	319660
23	27-28	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30 - CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	246800	87600	334400	668800
24	29	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	236300	83360	319660	319660
25	30	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *32/ 32- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	253800	90420	344220	344220
26	31-32	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30 - CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	246800	87600	334400	668800
27	33	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30 - CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	246800	87600	334400	334400
28	34	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *30/ 30 - CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	246800	87600	334400	334400
29	35	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *27/ 27- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	236300	83360	319660	319660
30	36-37	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	2	243300	86170	329470	658940
31	38	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	86170	329470	329470
32	39	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	86170	329470	329470
33	40	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *29/ 29- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	243300	86170	329470	329470
34	41	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	232800	81940	314740	314740
35	43	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	232800	81940	314740	314740
36	42	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *31/ 31- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	250300	89010	339310	339310
37	44	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	232800	81940	314740	314740
38	45	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *31/ 31- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	250300	89010	339310	339310
39	46	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ－1000 *26/ 26- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	2.0m/s	1	232800	81940	314740	314740
单项目小计							45	/	/	/	14910830

单项目总报价合计：壹仟肆佰玖拾壹万零捌佰叁拾元整　　小写：￥14910830.00 元

（其中设备总价为：壹仟壹佰零贰万零叁佰元整　　小写：￥11020300.00 元

安装总价为：叁佰捌拾玖拾万零伍佰叁拾元整　　小写：￥3890530.00 元

0303233

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

项目三　　沪上人家拆迁复建点(邻里商务中心部分)

序号	号机	货物名称	品牌、型号规格	原产地/生产厂商	载重 (KG)	速度 m/s	数量 (台)	设备 单价	安装 单价	合计/台	合计
1	71-72	无障碍电梯	永大电梯、EIQ - 1350*13/ 13- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	2.0m/s	2	219000	47980	266980	533960
2	74-75	无障碍电梯	永大电梯、EIQ - 1350*11/ 11- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	2.0m/s	2	212000	44820	256820	513640
3	76-77	无障碍电梯	永大电梯、EIQ - 1350*6/ 6- CO 060	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	1.0m/s	2	190500	39500	230000	460000
4	81-82	无机房无障碍电梯	永大电梯、VSP- 1000*6/6- CO 060	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	2	200800	44500	245300	490600
5	70	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1350*13/ 13- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	2.0m/s	1	213000	45480	258480	258480
6	73	消防电梯兼乘客电梯	永大电梯、EIQ - 1350*11/ 11- CO 120	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	2.0m/s	1	206000	42320	248320	248320
7	79-80	无机房无障碍观光电梯	永大电梯、VSOH - 1350*2/ 2 - CO 060	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1350KG	1.0m/s	2	195600	43060	238650	477320
8	78	无机房客梯	永大电梯、VSP - 1000 *3/ 3 - CO 060	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	1	190800	43950	234750	234750
9	83-84	无机房客梯	永大电梯、VSP - 1000 *2/ 2- CO 060	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	1000KG	1.0m/s	2	186800	41460	228260	456520
10	85-86	自动扶梯(室内)	永大电梯、SE - 800 * 30 / 50 - R C30	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	800 （宽度）	0.5m/s	2	176800	48120	224920	449840
11	87-90	自动扶梯(室外)	永大电梯、SE - 800 * 30 / 50 -W C30	上海/永大电梯设备（中国）有限公司	800 （宽度）	0.5m/s	4	176800	41620	218420	873680
单项目小计							21	/	/	/	4997110

单项目总报价合计：肆佰玖拾玖万柒仟壹佰壹拾元整　　小写：￥4997110.00 元

（其中设备总价为：肆佰零捌万元整　　小写：￥4080000.00 元

安装总价为：玖拾壹万柒仟壹佰壹拾元整　　小写：￥917110.00 元

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

第二条　合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写 贰仟柒佰肆拾壹万柒仟元整 （¥27417000.00）。
2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
3、本合同价为固定不变价。

第三条　产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____/

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条　包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候

0303234

特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：（甲方指定的任何地点，安装并调试.）

3. 完工（供货、安装、调试并验收）期限 供货时间以业主供货通知为准；安装、调试并验收时间以现场条件双方协定 。

第六条 付款方式：

1）合同签订后一个月内向乙方支付合同总款 10%的预付款；

2）根据工程进度，设备到场前一个月，支付至进场设备的 60%设备款（按工程标段一个标段的电梯必须一次性全部进场）；

3）调试结束，取得质监部门使用许可证后一个月内付至该批设备价款的 70%，同时付至该批设备安装款的 70%；

4）项目联合验收合格后一个月内付至该批设备价款的 90%，同时付至该批设备安装款的 90%；

5）审计结束后并提供 5%设备和安装质保金保函后支付至设备审计价的 95%，同

时付至该批货物安装审计款的95%，质保期满两年后（取得合肥市建设工程竣工联合验收电梯项验收意见合格之日）付清余款（无息）。

备注：本合同以人民币付款。

第七条　验收方法

1. 乙方安装调试后，在 7 天内通知甲方组织验收，安徽诚信项目管理有限公司保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，甲方有权拒绝接收产品，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得安徽诚信项目管理有限公司同意的情况下擅自变更合同标的物，甲方将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条　对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在 3 个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送诚信公司。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因在异议处理期内使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

0303235

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 3个 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则安徽诚信项目管理有限公司将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 2 年，保修期从 取得合肥市建设工程竣工联合验收电梯项验收意见合格之日起开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 10%的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收产品。应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担所涉及的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规

定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合本合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担赔偿责任。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国境内使用该货物或其任何一部分时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方支付相当于本合同总价款 5%违约金。

8. 任何一方违约的，除应向守约方支付违约金、赔偿损失外，还应承担守约方实现债权的费用，包括但不限于仲裁费/诉讼费、执行费、律师费、公证费、差旅费、调查取证费等。

第十一条　甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 10%的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条　不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力

0303236

的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条　履约保证金

1. 本项目履约保证金为贰佰柒拾肆万壹仟柒百元整（人民币），收受人为合肥市包河经济开发区管理委员会、合肥市包河城市建设投资有限公司，期限至所有项目联合验收合格并取得联合验收合格证后无息退还。

2. 乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3. 如乙方未能履行其在本合同中规定的任何义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、保管保养费等相关费用，以取得补偿，不足部分乙方应另行补足。

第十四条 转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将本合同、本合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行本合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条　其他 / 。

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(②)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条　下列关于安徽诚信项目管理有限公司沪上人家、榆林桥畔二期电梯采购安装（项目编号：2016GBCZ2689）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 11 份，甲方执 6 份，乙方执 3 份交合肥市公共资源交易监督管理局审核备案后，安徽诚信项目管理有限公司留存 2 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计 19 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

0303237

招标人（甲方）：（公章）

合肥市包河经济开发区管理委员会、

合肥市包河城市建设投资有限公司

地址：

法定代表人：

供货人（乙方）

电梯设备（中国）有限公司（公章）

地址：上海松江区九亭镇九新公路 99 号

法定代表人：许作立

永大电梯 YUNGTAY
中国驰名商标

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

_____年_____月_____日

委托代理人：

电话：021-58302058

开户银行：上海浦东发展银行松江支行

账号：0796034133003637

2017 年 05 月 04 日

合肥市公共资源交易监督管理局：（合同备案专用章）

_____年_____月_____日

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

电梯颜色确认书

产品规格：

1. 出入口设计：

a. 层门： 304 发纹不锈钢，

b. 门框：大门框，材质：304 发纹不锈钢，

2. 轿厢设计：

a. 轿厢壁：

前侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

两侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢，

后侧：发纹不锈钢，材质：304 发纹不锈钢。（NO. 79-80:钢化玻璃+发纹不锈钢）

b. 轿厢门：材质：304 发纹不锈钢

c. 轿厢天花板：ECO-FD

d. 轿厢地板：阿姆斯壮（78 号机、83-84 号机这 3 台为花纹钢板）

0303238

垂直电梯技术规格表

一、技术规格：

1.机 种 代 号：e' IQ-P 、VSP、VSOH

2.操 作 系 统：联动（NO.1-24、NO.76-77、NO.79-80、NO.81-84）
群控：（NO.70—72、NO.73-75）
单控（NO.25—69、NO.78）

3.额 定 载 重：NO. 1—NO. 69、NO. 78、NO.81-NO. 84：1000 公斤
NO.70—NO. 77、NO.79-NO. 80:1350 公斤

4.停 层：NO.1,3,4：19 层 19 停 (停止楼名：-1,1-18FL)
NO.2,5,7 ：25 层 25 停 (停止楼名：-1，1-24FL)
NO.6：29 层 29 停 (停止楼名：-1，1-28FL)
NO.8,9：26 层 26 停(停止楼名：-2,-1,1-24FL)
NO.10-12：34 层 34 停(停止楼名：-2,-1,1-32FL)
NO.13,15,16：18 层 18 停(停止楼名：1-18FL)
NO.14,17,19-21：24 层 24 停(停止楼名：1-24FL)
NO.18：28 层 28 停(停止楼名：1-28FL)
NO.22-24：32 层 32 停(停止楼名：1-32FL)
NO.25,30,47,52：32 层 32 停(停止楼名：-2,-1，1-30FL)
NO.26,29,35,48,51,57：27 层 27 停(停止楼名：-2,-1，1-25FL)
NO.27,28,31-34,49,50,53-56：30 层 30 停(停止楼名：-2，-1，1-28FL)
NO.36-40,58-62：29 层 29 停(停止楼名：-1，1-28FL)
NO.41,43,44,46,63,65,66,68: 26 层 26 停(停止楼名：-1，1-25FL)
NO.42,45,64,67:31 层 31 停(停止楼名：-1，1-30FL)
NO.69:4 层 4 停(停止楼名：1-4FL)
NO.70-72:13 层 13 停(停止楼名：-1，1-12FL)
NO.73-75:11 层 11 停(停止楼名：-1，1-10FL)
NO.76-77:6 层 6 停(停止楼名：-1，1-5FL)
NO.78:3 层 3 停(停止楼名：1-3FL)
NO.79-80:2 层 2 停(停止楼名：-1，1FL)
NO.81-82:6 层 6 停(停止楼名：：-1，1-5FL)
NO.83-84:2 层 2 停(停止楼名：1-2FL)

5.速 度：NO. 01-68、NO.70-75: 2.0 米 / 秒 NO.69: 1.5 米 / 秒
NO.76-NO.84: 1.0 米 / 秒

6.出入口设计：NO. 1—NO. 69、NO. 78、NO.81-NO. 84：出入口尺寸：900mm 宽×2100mm 高
NO.70—NO. 77、NO.79-NO. 80：出入口尺寸：1100mm 宽×2100mm 高
b.开门方式：中分自动门，
c.出入口指示器：客梯：D-D2B1
残障用梯：D-D2B1（残障型）

7.轿 厢 设 计：a.轿厢内尺寸

1000KG 小机房：1500 mm 宽×1600mm 深、
1600 mm 宽×1500mm 深、
1000KG 无机房：1500 mm 宽×1500mm 深、
1350KG 无机房: 1800 mm 宽×1700mm 深
1350KG 小机房: 2000mm 宽×1500mm 深

b.轿厢操作盘：BD-D2B1
c.轿厢位置指示器：附于轿厢操作盘上
d.扶手：：轿厢后侧及两侧单排（HR011）（残障功能电梯配）

8.井 道 构 造：砖造结构(圈梁结构)
9.机 房 位 置： 依双方确认计划图
10.井 道 尺 寸：依计划图
11 客 梯 功 能：

安全功能

1、故障低速自救运行功能	22、操纵箱微机异常处理
2、超载保护示警（超载报警）	23、控制柜主开关可锁
3、上行超速保护	24、光幕式安全保护
4、下行超速保护	25、门过负荷反转装置（门负载检测）
5、五方通话	26、异常时梯门反复开关
6、轿厢内应急照明	27、关门保护
7、轿内紧急呼叫装置	28、次楼层停靠
8、马达空转保护	29、抱闸力自动侦测发明专利
9、脉冲位置异常自动矫正	30、溜梯自救发明专利
10、轿厢门区位置显示	31、检修运行（层站运行控制开关）
11、驱动系统温度异常检知保护	32、消防管制运行（消防运行、火灾应急返回）
12、层门门锁短接检知	33、定位运转功能
13、井道终端保护	34、故障自诊断
14、过流、过压保护	35、安全运转系统（安全停靠）
15、逆行保护	36、ALP 停电平层功能
16、层站微机异常处理	37、电梯不启动故障报警（电梯不启动报警）
17、连续服务	38、独立运行
18、停层开门	39、门传感器自诊断
19、关门力矩控制	40、开门受阻控制
20、层站召唤自动登记	41、门速自适应控制
21、联动电梯	42、电梯受阻失速保护

节能功能

1、照明自动关闭（轿内照明自动关闭）	4、防嬉戏功能（轿内误指令自动消除）
2、换气扇自动停止（轿内通风装置自动关闭）	5、反转呼叫取消功能（轿内反向指令消除）
3、轿内误召唤取消（轿内误指令人工消除）	6、满载自动通过（满员自动通过）

服务及扩展功能

0303239

1、集选全自动控制
2、五方通话装置
3、运行次数储存
4、运行时间储存
5、即时开门
6、换向重开门
7、开门时间自动设定
8、重复开关门
9、再开门（本层再开门）
10、开门灯提示
11、预开门功能
12、锁梯开关
13、RS485 接口
14、电子称重补偿启动（称重启动）
15、候梯厅满载指示
16、候梯厅服务中止显示
17、候梯厅车厢位置显示（带召唤按钮层站位置显示）
18、候梯厅方向显示（层站运行方向指示）
19、轿内楼层显示
20、轿内层站方向显示（轿内运行方向指示
21、电梯运行状态显示
22、自动返回基站
23、停电自动平层功能
24、CCTV 视频线预留
25、摄像头
27、简易残障功能(45 台)号机：13-24、47-69、71、72、74-77、79-82

12.特记事项：1)需方之土建尺寸最终以双方确认的营业设计土建图为准。
2)框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据总体布置图中支架布置间距设置高为300mm 的混凝土圈梁。
3)需方未按双方确认的营业设计土建图样施工，由此产生的一切后果由需方负责整改。
4)土建中出现两台电梯共用一个井道时，按电梯土建技术要求配置隔离网。
5)以上规格及内容经确认後，甲方若需变更，请於出货前三个月正式行文乙方，经乙方确认後方可规格变更。
6)其他规格如颜色型号及墙厚、幕板高度、大理石厚度者，须与确认图同时确认完毕，否则视同确认未完成交货期顺延。

永大电梯 YUNGTAY 中国驰名商标

SE 自动扶梯

一、规格：

序号	名称	规格型号	数量
1	扶梯	SE -800 * 30 / 50 - W 030	4
2	扶梯	SE - 800 * 30 / 50 - R 030	2

控制系统：钥匙控制

梯级宽度：800mm

倾斜角度： 30 度

额定速度： 30m/min (0.5m/s)

自动扶梯提升高度：5000mm

二、安全装置：

1.扶手带入口安全装置　　2.围裙板保护装置

3.紧急停止按钮　　4.梯级运行安全装置

5.驱动链条安全装置　　6.梯级链条安全装置

7.过载安全装置　　8.速度侦测装置

9.非操作逆转安全装置　　10.梳齿保护安全装置

11 床盖板打开监测装置　　12.梯级/踏板缺少监测装置

13.扶手带速度监测装置

三、产品型号功能：

内护壁板：透明强化玻璃

扶手带：合成橡胶（黑色）

内外盖板：发纹不锈钢

围裙板：发纹不锈钢

梯级：室内型：不锈钢（电泳漆、黑色）/室外型：铝合金（黑色）

梳齿板：室内型：强化合成树脂（黄色）/室外型：铝合金

床盖板：标准（铝贴面）

0303240

永大电梯
YUNGTAY
中国驰名商标