分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
电气设备安装工程							
1	030401002001	干式变压器 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB11-2500/6kV 3.容量（kV.A）:2500 4.电压（kV）：6 5.油过滤要求 6.干燥要求 7.基础型钢形式、规格 8.网门、保护门材质、规格 9.温控箱型号、规格	台	2	3040.7	6081.4	
2	030402017001	高压成套配电柜 1.名称:高压计量柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	2	1022.62	2045.24	
3	030402017002	高压成套配电柜 1.名称：高压进线柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	2	1284.9	2569.8	
4	030402017003	高压成套配电柜 1.名称：高压母联柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	1	1284.9	1284.9	
5	030402017004	高压成套配电柜 1.名称：提升+PT柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	1	1022.62	1022.62	
6	030402017005	高压成套配电柜 1.名称：高压PT柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	1	1022.62	1022.62	
本页小计						14026.58	
合计						14026.58	

日期：2019-06-24　　胜通软件

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	030402017006	高压成套配电柜 1.名称：高压配变柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	2	1284.9	2569.8	
8	030402017007	高压成套配电柜 1.名称：高压出线柜 2.型号：UniGear 550 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格	台	2	1284.9	2569.8	
9	030404004001	低压开关柜（屏） 1.名称：低压进线柜 2.型号：MNS 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格	台	2	903.43	1806.86	
10	030404004002	低压开关柜（屏） 1.名称：低压母联柜 2.型号：MNS 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格	台	1	903.43	903.43	
11	030404004003	低压开关柜（屏） 1.名称：低压出线柜 2.型号：MNS 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格	台	10	903.43	9034.3	
本页小计						16884.19	
合计						30910.77	

日期：2019-06-24　　胜通软件

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030404009001	低压电容器柜 1.名称：电容补偿柜 2.型号：MNS 3.规格 4.基础型钢形式、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.小母线材质、规格 8.屏边规格	台	4	441.42	1765.68	
13	030404004004	低压开关柜（屏） 1.名称：发电机组切换柜 2.型号：MNS 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格	台	1	903.43	903.43	
14	030404013001	直流馈电屏 1.名称：直流屏 2.型号：40AH 3.规格 4.基础型钢形式、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.小母线材质、规格 8.屏边规格	台	1	489.73	489.73	
15	030113008001	柴油发电机组 1.名称：柴油发电机组 2.型号：1200kW 3.质量 4.灌浆配合比 5.单机试运转要求	台	1	6453.81	6453.81	
16	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1.名称：封闭母线 2.型号 3.规格 4.容量(A)：5000 5.线制 6.安装部位	m	12	11620.12	139441.44	
本页小计						149054.09	
合计						179964.86	

日期：2019-06-24　　胜通软件

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030403006002	低压封闭式插接母线槽 1.名称:封闭母线 2.型号 3.规格 4.容量(A)：2500 5.线制 6.安装部位	m	12	6386.1	76633.2	
18	030408001001	电力电缆 1.名称：高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-8.7/15-3*300 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形	m	1600	553.43	885488	
19	030408001003	电力电缆 1.名称：高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-8.7/15-3*150 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形	m	60	299.61	17976.6	
20	030408006001	电缆终端头 1.名称：电缆终端头 2.型号：-10-3*300（Cu） 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV）	个	4	1711.52	6846.08	
21	030408006003	电缆终端头 1.名称：电缆终端头 2.型号：-10-3*150（Cu） 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV）	个	4	1112.99	4451.96	
22	030408006005	电缆终端头 1.名称：电缆终端头 2.型号：-10-3*300（Cu） 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV）	个	2	5126.62	10253.24	
本页小计						1001649.08	
合计						1181613.94	

日期：2019-06-24　　胜通软件

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	030408003001	电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质:CPVCΦ175 3.规格 4.敷设方式	m	600	93.04	55824	
24	030408003003	电缆保护管 1.名称：拉管 2.材质：CPVCΦ175 3.规格 4.敷设方式	m	780	155	120900	
25	030409002001	接地母线 1.名称：接地扁铁 2.材质：镀锌 3.规格 4.安装部位 5.安装形式	m	200	23.91	4782	
26	BC001	电缆检查井 砖砌，2m*2m	座	11	5700	62700	
27	BC003	电缆标志桩	个	19	3.47	65.93	
28	BC005	室内电缆沟 宽600*深1000	米	10	650	6500	
29	BC007	室内电缆沟 宽800*深1000	米	40	750	30000	
30	BC008	配电室设备基础 见配电室平面布置图	项	1	50065	50065	
31	BC009	配电室照明 见照明布置图	项	1	8155.27	8155.27	
32	BC010	配电工器具 安全工机具、绝缘垫层及消防器材、配电室 规章制度牌等	项	1	17800	17800	
33	030414001001	电力变压器系统 1.名称 2.型号 3.容量(kV.A)：2500	系统	2	6054.34	12108.68	
34	030414002001	送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV）：10 4.类型	系统	4	1250.45	5001.8	
本页小计						373902.68	
合计						1555516.62	

日期：2019-06-24　　胜通软件

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：济宁监狱金桥分监狱6kV配电工程-配电室及外线部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	030414002002	送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV）：1 4.类型	系统	13	452.09	5877.17	
36	030414002003	送配电装置系统 1.名称：直流 2.型号 3.电压等级（kV）：0.22 4.类型	系统	1	874.59	874.59	
37	030414008001	母线 1.名称 2.电压等级（kV）：10	段	2	1254.06	2508.12	
38	030414008002	母线 1.名称 2.电压等级（kV）：1	段	2	394.95	789.9	
39	030414010001	电容器 1.名称 2.电压等级（kV）：1	组	2	778.17	1556.34	
40	030414011001	接地装置 11.名称 2.类别	系统	1	1176.58	1176.58	
41	030414015001	电缆试验 1.名称 2.电压等级（kV）：10	根	4	1127.91	4511.64	
42	030414007001	不间断电源 1.名称：柴油发电机 2.类型 3.容量：1200	系统	1	668.42	668.42	
分部小计						1573479.38	
本页小计						17962.76	
合计						1573479.38	

日期：2019-06-24　　胜通软件