（GF-2017-0201）

CL20220603O6

石只

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：邯郸经济技术开发区公共事业发展有限公司

承包人（全称）：山东长龙三辉建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邯郸经济技术开发区东填池小区集中供热外网工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：邯郸经济技术开发区东填池小区集中供热外网工程施工。

2. 工程地点：起点为新园街，经富强路、新凯大街、响堂路，终点为荀子大街。

3. 工程立项批准文号：邯经审批字【2022】1号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：热力管道铺设施工，管线总体走向为自西向东，工程总长约 2*3226 米。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）

6. 工程承包范围：本工程的热力管道铺设施工直至竣工验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作以及其他相关工作，详见招标文件、工程量清单及施工图及方案图所含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 6 月 1 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 1 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟捌佰捌拾万玖仟伍佰陆拾元零伍分（¥38809560.05 元）；不含税金额 35605100.96 元，税额 3204459.09 元，适用税率 9%；如遇国家税收政策调整，合同未开发票相对应的不含税价款不变，含税价款、适用的增值税税率、增值税税款均应根据国

家税收政策进行调整。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰肆拾柒万壹仟柒佰叁拾壹元伍角伍分（¥1471731.55 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘小白。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 邯郸 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章当日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字） 张祥	（签字） 李国爱
组织机构代码：	组织机构代码：91370983MA3P426J13
地　　址：	地　　址：山东省枣庄市肥城市新城文化路7号
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：李国爱
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：0538-3162216
传　　真：	传　　真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城新城支行
账　　号：	账　　号：37050162633P00000216

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	刘小白		工程师	
项目副经理	王斌		工程师	
技术负责人	王斌		工程师	
造价管理	孟超		/	
质量管理	尉茂珂		/	
材料管理	张燕		/	
计划管理	陈佳兴		/	
安全管理	李克林		/	
其他人员	赵昕	机械员	/	
	李青	劳务员	/	
	董波	施工员	/	

报价说明

项目名称：邯郸经济技术开发区东填池小区集中供热外网工程　　第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

邯郸经济技术开发区东填池小区集中供热外网工程路径为富强路(新园街-新凯大街)、新凯大街(富强路-响堂路)、响堂路(新凯大街-荀子大街)。起点为新园街，终点为荀子大街，管线总体敷设走向为自西向东，工程总长(DN800钢管/球墨铸铁直埋热力管道)约为 2×3226 米。其中富强路(新园街-新凯大街)长度约 2×686 米;新凯大街(富强路-响堂路)长度约 2×371 米;响堂路(新凯大街-荀子大街)长度约 2×2169 米；管线沿途穿越高速西明渠、京港澳高速公路、京广高速铁路。

热力管线包括：

高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温钢管 D820×10(保温 δ=56mm 保护层 δ=14mm)3203 米；

高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温球墨铸铁管 D842×11.7(保温 δ=56mm 保护层 δ=14mm)3200 米；

0.6mm 厚镀锌薄钢板保护层聚氨酯泡沫塑塑料预制直埋保温钢管 D820×10(保温 δ=56mm 保护层 δ=14mm)49 米；

高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 D426×7(保温 δ=53mm 保护层 δ=9mm)485 米；

阀门井 DN800 6 座，阀门井 DN400 9 座，泄水井 DN800 1 座，放气井 DN800 2 座；

固定墩(推力 25T)DN400 4 个，固定墩(推力 90T)DN800 18 个；

过世纪大街(2×64 米)、过荀子大街(2×98 米)、穿越京港澳高速(2×170 米)及京广高铁(2×82 米)采用顶管施工。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及河北建设工程工程量清单编制与计价规程(2013 年)，河北省建设行政主管部门颁发的现行计价办法。

2、建设方提供的施工图纸。

3、相关的设计、施工标准。

三、清单包含内容：

直埋热力管线工程、顶管工程；阀门井、泄水井、放气井、固定墩；土方工程；沥青路面及人行道拆除；基坑支护和降水等。

四、需要说明的问题：

1、土方工程结算时应根据现场实际情况调整，招标清单工程量与定额工程量相同，结算时应按照定额工程量计算规则计算调整。

2、本清单不包含绿化清除及恢复。

3、本清单不包含地下其他管线的保护及地下障碍物破拆工作。

4、本清单不包含新旧管道的连接。

5、因图纸未说明顶管部分套管与热力管之间填充，本清单按均中粗砂填充计算。

6、因图纸未说明阀门井、泄水井及放气井的井盖材质，本清单均按Φ700 重型铸铁井盖计算。

7、过京广高铁处顶管、工作井接收井均按过京港澳高速公路顶管做法计算。

8、高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温球墨铸铁管按胶圈连接计算。

9、原有 DN426 管道拆除从 R0+000 至 R0+231。拆除：管道 231m*2、D820*426 三通 2 个、D426 弯头 6 个、D426 管道处固定墩 1 个、D426 管道阀门井 1 处。

10、路面拆除结算时应根据现场实际情况调整：本清单暂按拆除从 R0+000 至新凯大街管道过路处计算，不包括路面恢复。

11、余土弃置按运距 5km 计算。